



### **Článok III. – Platobné podmienky**

- III./1 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť cenu diela naraz po skončení celého diela a na základe faktúry vystavenej počas trvania zmluvy.
- III./2 Povinnosť podľa predchádzajúcich odsekov vznikne objednávatelovi len v prípade, že predložená faktúra bola vystavená v súlade s potvrdeným súpisom skutočne vykonaných prác a bude mať všetky nevyhnutné náležitosti vyplývajúce zo zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a súvisiacich predpisov.
- III./3 Navyše práce, ktorých potreba vyplynie počas vykonávania diela, zhotoviteľ zrealizuje za úhradu podľa vzájomne odsúhlaseného rozpočtu a prác navyše s dodržaním jednotlivých cien uvedených v ponuke. Práce navyše budú predmetom dodatku k zmluve.
- III./4 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa vystavenia.

### **Článok IV. – Lehoty súvisiace s vykonaním diela**

- IV./1 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi objekt na realizáciu diela – t.j. stavebných prác.
- IV./2 Termín začatia prác : 14. 7. 2008  
Termín ukončenia prác : 4. 8. 2008, ak nenastali skutočnosti podľa čl. III. ods. 3 tejto zmluvy o dielo.
- IV./3 Objednávateľ nie je povinný prevziať dokončené dielo pred termínom uvedeným v predchádzajúcom ustanovení /čl. IV. ods. 2 tejto zmluvy/.

### **Článok V. – Vlastnícke právo**

- V./1 Vlastníkom zhotovovaného diela je po celý čas platnosti tejto zmluvy Slovenská republika a je v správe objednávateľa.
- V./2 Jednotlivé veci a materiály dodané zhotoviteľom sa stávajú súčasťou diela a vlastníctvom Slovenskej republiky, v správe objednávateľa zabudovaním alebo spracovaním.

### **Článok VI. – Zodpovednosť za vady**

- VI./1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela v súlade s ustanoveniami § 560 a nasl. Obchodného zákonníka.

### **Článok VII. – Záruka za akosť**

- VII./1 Zhotoviteľ v súlade s § 429 a nasl. Obchodného zákonníka preberá záruku za akosť diela. Dielo bude počas 24 mesiacov spôsobilé a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- VII./2 Záručná doba plynie od momentu prevzatia diela objednávateľom.
- VII./3 Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú nemôže objednávateľ užívať dielo v tejto zmluve určeným spôsobom pre vady, za ktoré podľa tejto zmluvy, alebo podľa Obchodného zákonníka a súvisiacich predpisov zodpovedá zhotoviteľ.
- VII./4 Počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať bezplatné odstránenie písomne reklamovanej vady a to v lehote vzájomne dohodnutej.

### **Článok VIII. – Kontrola zhotovovania diela**

- VIII./1 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať zhotovovanie diela v ním určených termínoch a rozsahu. Na realizáciu tohto práva je mu zhotoviteľ povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť, najmä umožniť kontrolu v priestoroch vykonávania diela, zabezpečiť prístup ku všetkým častiam zhotovovaného diela a poskytnúť potrebné vysvetlenie o skutočnostiach súvisiacich so zhotovovaným dielom.
- VIII./2 Ak objednávateľ zistí, že dielo sa nevykonáva riadne dohodnutým spôsobom, popr. nezodpovedá schválenej ponuke, STN, ustanoveniam tejto zmluvy alebo právnym predpisom, má právo sa dožadovať, aby boli vady dosiaľ zhotoveného diela odstránené, v ním určenej primeranej lehote a aby sa v zhotovení diela pokračovalo riadne dohodnutým spôsobom.

- VIII./3 V prípade, že zhotoviteľ podľa predchádzajúceho ustanovenia vady zhotoveného diela neodstráni ani v objednávateľom stanovenej dodatočnej lehote, má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy. Právo na náhradu škody týmto ustanovením nie je dotknuté.
- VIII./4 V prípade, že sa zhotoviteľ dozvie počas vykonávania diela o existencii prekážok, ktoré bránia v riadnom dokončení diela, alebo v jednotlivých úkonoch smerujúcich k dokončeniu diela, je povinný informovať objednávateľa o ich existencii, charaktere a úkonoch potrebných na ich odstránenie, alebo prekonanie bez zbytočného odkladu.

#### Článok IX. – Odovzdanie a prevzatie diela

- IX./1 Po dokončení diela zhotoviteľ 1 deň vopred vyzve objednávateľa na prevzatie diela.
- IX./2 O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu, v ktorej uvedú, či je dokončené dielo bez závad, alebo má vady. Ak má dielo zjavné vady, uvedú sa v zápisnici a stanoví sa termín ich odstránenia v prípade, že sú odstrániteľné. Zhotoviteľ spolu so Zápisnicou o odovzdaní prevzatí odovzdá objednávateľovi : Zápis o tlakovej skúške, Revíziu elektro, stavebný denník, Projektovú dokumentáciu.
- IX./3 V prípade, že má dielo pri odovzdávaní podľa predchádzajúceho odseku vady, má objednávateľ právo zadržať 10 % z ceny diela až do ich úplného odstránenia.
- IX./4 V závere zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela objednávateľ uvedie či dokončené dielo preberá, alebo nie a z akých dôvodov.

#### Článok X – Zmluvné sankcie

- X./1 V prípade, že zhotoviteľ nedokončí dielo v lehote uvedenej v čl. IV. ods. 2 tejto zmluvy, je povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania.
- X./2 V prípade, že objednávateľ neuhradí faktúru vystavenú a predloženú v súlade s ustanoveniami čl. III. tejto zmluvy bude zhotoviteľom účtovaný úrok z omeškania vo výške dvojnásobku diskontnej sadzby určenej NBS (platnej k 1. dňu omeškania s plnením peňažného dlhu) za každý deň omeškania platby.
- X./3 V prípade, že zhotoviteľ zhotoví vadné dielo je povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny chybnej časti diela.

#### Článok XI. – Zodpovednosť za omeškanie a za škody


- XI./1 Na reguláciu práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich zo zodpovednosti za škodu a za omeškanie sa použijú ustanovenia Obchodného zákonníka /§ 365 a nasl./.


#### Článok XII – Záverečné ustanovenia


- XII./1 Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy budú uzatvárané písomne formou dodatku k tejto zmluve.
- XII./2 Na určenie práv a povinností zmluvných strán v tejto zmluve neupravených sa použijú ustanovenia zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov.
- XII./3 Počas vykonávania diela je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník a na požiadanie objednávateľa je povinný umožniť mu doň nahliadnuť a vydať mu na to určenú kópiu zápisov v stavebnom denníku.
- XII./4 Táto zmluva sa vyhotovuje v 4 vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po 2 vyhotoveniach. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo je rozpočet.

V Trenčíne, dňa 4. 7. 2008

Objednávateľ :

  
 JUDr. Miroslav Laško  
 prednosta  
 Obvodného úradu v Trenčíne



Zhotoviteľ: Ing. BRANISLAV ŠEVČÍK - SP  
 Podhájkom 718/5  
 911 01 TRENCÍN  
 -1-  
  
 Ing. Branislav Ševčík - SP

**Ing. Branislav Ševčík - SP, Pod Hájikom č. 718/5, 911 01 Trenčín**

Tel./fax : 032 / 7414788  
Mobil : 0905 929 667  
IČ DPH : SK1020309356  
IČO : 346 00 299

***P O N U K A***  
***na dodávku prác***  
**Príloha ZoD č.B-1/7/2008**

**Názov stavby** : „Decentralizácia vykurovania IV.nadzemného podlažia  
ObÚ v Trenčíne“

**Investor** : ObÚ v Trenčíne, Hviezdoslavova 3  
911 01 Trenčín

Trenčín, 30.jún 2008

## 1. Návrh technického riešenia

Predmetom tejto ponuky, je požiadavka investora zrealizovať osamostatnenie systému vykurovania vo IV.N.P, iba čiastočne ( v už jestvujúcich priestoroch nepretržitej prevádzky záchranného systému 112 ). V zmysle požiadavky zástupcov investora, bude pôvodná ponuka modifikovaná tak, že v tomto kroku nebude

vybudovaná vetva pre kancelárske zázemie systému vo IV.N.P.

Na základe požiadavky investora a obhliadky miesta realizácie prác, predkladateľ ponuky navrhuje nasledovné riešenie, ktoré je ocenené v predpokladanom rozsahu dodávky.

Predmetom dodávky bude:

- odpojovanie príslušných jestvujúcich stupačiek vykonané v IV.N.P. , pričom na odpojené stupačky bude narezaný závit a osadený automatický odvzdušňovací ventil a vypúšťací ventil
- demontážne práce budú pozostávať z demontáže napojenia radiátorov na jestvujúce stupačky a osadenia odvzdušňovacích ventilov na stupačky v IV.N.P.
- prírodné potrubie ÚK k rozdelovaču a zberaču z ocelových rúr DN50
- vetva vykurovania a ležaté rozvody v IV.N.P. bude realizované z rúr z uhlíkovej ocele DN15x1, DN18x1, DN22x1, DN28x1 a DN35x1,5
- stavebné úpravy budú predstavovať opravu malieb stropov v okolí prestupov nových potrubí ÚK pre IV.N.P., prierazoch po nových potrubných rozvodoch ÚK v IV.N.P.
- nové ocelové potrubia ÚK a ocelové konštrukcie budú opatrené nátermi a zaizolované izoláciou MIRELON hr.13mm,
- na rozdeľovači bude na potrubí ÚK jednej z nových vetiev osadená trojcestná zmiešavacia klapka so servopohonom typu ESBE DN32 a čerpadlo typu GRUNDFOS MAGNA UPE s frekvenčným meničom otáčok
- neosadená vetva (II.Etapa) bude opatrená guľovým uzatváracím ventilom so zátkou
- nová vetva ÚK bude napojená na regulačné zariadenie, ktoré bude zabezpečovať vykurovanie riešeného priestoru pomocou ekvitermickej regulácie, t.j. podľa aktuálnej vonkajšej teploty, s programom pre nastavenie kúrenia každý deň v týždni zvlášť. Pre reguláciu vykurovania bude použitý regulátor Johnson Controls typu SX06, ktorý bude programovo vybavený aj pre budúcu druhú vetvu
- silnoprúdová a meracia a regulačná technológia bude osadená v rozvadzači umiestnenom v priestore podľa určenia investora ( s rezervou aj pre pripravenú nebudovanú druhú vetvu ). Pre elektroinštaláciu bude spracovaná revízia a vydaná revízna správa
- pre všetky uvedené práce bude spracovaná projektová dokumentácia v šiestich vyhotoveniach, pozostávajúca z dvoch častí - Časť : 1.5 Ústredné vykurovanie ,  
Časť : 1.7 Silnoprúdové rozvody a MaR

## 2. Ponuka ceny

Cenové odhady vychádzajú z popísaných technologických návrhov a popisov, v aktuálnej cenovej úrovni.

por.č. popis prác jednotky množstvo jed.cena ceny spolu bez.DPH

### **Práce PSV**

#### Potrubné rozvody

Potr. z oc.rúr čiernych

1.	DN 50	m	70	586,-	41.020,-
2.	Rozdelovač, zberač DN100 -dl.800mm	ks	2	9.345,-	18.690,-
3.	Anuloid HVT DN80	ks	1	10.185,-	10.185,-
4.	Pomocné konštr. -závesy, konzoly	súb	1	12.200,-	12.200,-
5.	Demontáže časti stupačiek,likvidácia odpadu	ks	9	155,-	3.255,-
Potrubie z rúr z uhlíkovej ocele, vr.prechodov oceľ /uhlíková oceľ					
6.	DN15x1	m	21	363,-	7.623,-
7.	DN18x1	m	30	369,-	11.070,-
8.	DN22x1	m	25	431,-	10.775,-
9.	DN28x1	m	24	563,-	13.512,-
10.	DN35x1,5	m	107	985,-	105.395,-
11.	Tl.skúšky, doklady	súb	1	18.500,-	18.500,-

Potrubné rozvody SPOLU bez DPH

252.225,-

Armatúry

Guľový kohút					
1.	DN 32	ks	3	643,-	1.929,-
2.	DN 40	ks	2	945,-	1.890,-
3.	DN 50	ks	2	1.501,-	3.002,-
4. Demontáž, dodávka, montáž a nastavenie termostatických radiátorových ventilov					
	OVENTROP RFV6 DN 10	ks	14	983,-	24.575,-
6.	Termostatická hlavica - dodávka a montáž,	ks	14	485,-	12.125,-
7.	Spiatočkové šróbenie OVENTROP Combi2 DN10	ks	14	497,-	12.425,-
8.	Odvzdušovací ventil DN15	ks	25	249,-	10.458,-
9.	Vypúšťací kohút DN15	ks	22	297,-	8.910,-
Armatúry SPOLU bez DPH					75.314,-

Strojovne

1.	Obehové čerpadlo GRUNDFOS UPE 230V	ks	1	23.855,-	23.855,-
2.	Trojcestné zm.kl.+ servopohon ESBE	ks	1	11.820,-	11.820,-
3.	Teplomery,tlakomery, ostatné armatúry	súb	1	6.825,-	6.825,-
Strojovne SPOLU bez DPH					42.500,-

Nátery

1.	Nátery potrubí DN50, rozdelovač,zberač, pomocné oceľové koštr.	m2	13,754	65,-	894,-
----	--	----	--------	------	-------

Izolácie

1.	Izolácie potrubí hr.13mm DN32,DN50	m	177	43,5	7.699,50
----	------------------------------------	---	-----	------	----------

Elektroinštalácie + MaR

1.	Rozvadžač vr. regulačných jednotiek MaR, snímače vonk.teploty a teploty ÚK JC	súb	1	53.945,-	53.445,-
2.	Káblové rozvody,montáž	súb	1	20.250,-	20.250,-
3.	Revízia, odb.prehliadka,softvér, zaškolenie obsluhy,skúška systému	súb	1	16.200,-	16.200,-
Elektroinštalácie + MaR SPOLU bez DPH					89.895,-
Práce PSV SPOLU bez DPH					468.527,50

**Práce HSV**

2.	Vŕtanie otvorov	ks	44	125,-	5.500,-
3.	Vysprávky omietok stropov,stien	súb	1	2.050,-	2.050,-
4.	Maľby - opravy malieb stropov, stien	súb	1	3.610,-	3.610,-
5.	Lešenia pomocné	súb	1	1.500,-	1.500,-
6.	Prikrývanie priestorov	súb	1	1.450,-	1.450,-
Práce HSV SPOLU bez DPH					14.110,-

Projektová dokumentácia

	paré ks	6			47.500,-
--	---------	---	--	--	----------

**REKAPITULÁCIA****Práce PSV**

Potrubné rozvody	252.225,-
Armatúry	75.314,-
Strojovne	42.500,-
Nátery	894,-
Izolácie	7.699,50
Elektroinštalácie + MaR	89.895,-
Práce PSV SPOLU bez DPH	468.527,50

**Práce HSV**

Práce HSV SPOLU bez DPH 14.110,-

Projektová dokumentácia 47.500,-

Práce SPOLU bez DPH ..... 530.137,50 Sk  
DPH 19% ..... 100.726,10 Sk

**Práce SPOLU vrátane DPH ..... 630.863,60 Sk**

**3. Termín realizácie, platobné podmienky.**

Predmetný rozsah prác sme schopní realizovať v trvaní 16 dní v r.2008.  
Platobné podmienky budú dohodnuté na základe zmluvného konania.


**4. Referencie, platnosť ponuky**

V poslednom období som realizoval pre bytové domy a spoločnosti prípravu a dodávku viacerých kotolní príp. vyregulovaní či už formou „Na kľúč“, alebo subdodávateľsky, napr.:

- 10 ks kotolní v objektoch 19, 24,30 b.j. v Trenčíne
- kotolňa Zdr.škola hotel. služieb a obchodu Prievidza - 920 kW
- kotolne Domov dôchodcov Beckov - 180 kW a 100 kW
- kotolňa 88 b.j. Staničná 10 Trenčín - 400 kW
- termostatizácia a hydr. vyreg. ob. domu 48 b.j. M.Bella 2442
- kotolňa + kúrenie Hala IGAZ - areál MERINA, a.s. - 1350 kW
- termostatizácia a hydr. vyreg. ob. domu 32 b.j. Šafárikova č.16
- kotolňa 39 b.j. Partizánska 17, Trenčín - 250 kW
- termostatizácia a hydr. vyreg. ob. domu 28. októbra č.1170, Trenčín
- kotolňa 32 b.j. Kyjevská 2505, Trenčín - 180 kW
- kotolňa 47 b.j. Novomeského 10, Trenčín - 300 kW

Ponuka je platná do konca septembra r.2008.

V Trenčíne,



-----  
za objednávateľa  
JUDr. Miroslav Laško - prednosta ObÚ v Trenčíne

V Trenčíne,

4. 7 2008

Ing. BRANISLAV ŠEVČÍK - 9P  
Pod Hájikom 718/5  
911 01 TRENCÍN  
- 1 -

-----  
za zhotoviteľa  
Ing. Branislav Ševčík - majiteľ