

33/01/SZ
Dod. 2/01, d. 12/01

**DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O DIELO ZO DŇA 25.06.2001
uzavretý podľa príslušných ustanovení Obchodného a Občianskeho zákonníka
O DODÁVKE STAVBY**

I. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ : Správa zariadení Úradu vlády SR
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava

Zastúpenie vo veciach zmluvných : Ing. Miroslav Gašpárek - riaditeľ SZ ÚV SR
vo veciach technických : Ing. Miroslav Pánek - vedúci technického úseku

IČO : 002895
DRČ : -
Bankové spojenie : NBS Bratislava
Číslo účtu : 11820 012 / 0720

1.2 Zhotoviteľ : **STABIL a. s.**
Nám. hrdinov č. 5
010 03 Žilina - Budatín

Zastúpenie vo veciach zmluvných : Ing. Marián ČURAJ - predseda predstavenstva
vo veciach technických : Jozef ČURAJ - výrobný riaditeľ

IČO : 36 378 844
DRČ : 36 378 844/694
Bankové spojenie : Ľudová banka, Žilina
Číslo účtu : 4260029801/3100

1.3 Zmluvné strany sa dohodli na obsahu Dodatku č. 2 k ZoD tak ako je uvedené ďalej.

II. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE

2.1 Názov stavby : „Rekonštrukcia vstupných priestorov budovy ÚV SR “
Miesto stavby : Budova Úradu vlády SR, Námestie slobody 1, Bratislava
Investor : Správa zariadení Úradu vlády SR
Projektant : Doc. akad. arch. Ing. arch. Ján M. Bahna

III. PREDMET PLNENIA

3.1. Predmetom Dodatku č. 2 sú práce a dodávky, ktoré boli vynútené počas realizácie stavby okolnosťami a podmienkami, ktoré sú vecne popísané v Prílohe č. 1 Dodatku č. 2 – „Vecný súpis prác a dodávok nad rámec rozpočtu k ZoD“.

IV. ČAS PLNENIA

4.1. Termíny plnenia zmluvy zostávajú nasledovne :

Odobzдание staveniska : 26. 06. 2001
Ukončenie prác : 10. 08. 2001

V. CENA, PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1. Celková cena za kompletne a kvalitne zrealizovanie diela v rozsahu a obsahu podľa Zmluvy o dielo zo dňa 25.06.2001, Dodatku č. 1 ZoD zo dňa 12.07.2001 a Dodatku č. 2 ZoD je :

Cena bez DPH	8 786 029,20
DPH 10%	630 138,00
DPH 23%	571 469,50
Cena celkom – vrátane DPH	9 987 636,70

(slovom deväť miliónov deväťstoosemdesiat sedemtisíc šesťstotridsať šesť korún slovenských, sedemdesiat halierov)

VI. OSTATNÉ USTANOVENIA

- 6.1. Nedeliteľnú súčasť tohoto dodatku tvoria prílohy :
Príloha č. 1 – Predmet Dodatku č. 2 – Vecný súpis prác a dodávok nad rámec rozpočtu k ZoD
Príloha č. 2 – Celková cenová rekapitulácia
Príloha č. 3 – Rozpočet v programe EXCEL + rekapitulácia stavebných objektov
Príloha č. 4 – Výpočet výmer jednotlivých upravovaných a nových položiek rozpočtu
Príloha č. 5 – Rozbor jednotkových cien nových položiek
- 6.2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 25.06.2001 a Dodatku č. 1 zo dňa 12.07.2001, ktoré nie sú priamo dotknuté textom tohoto Dodatku, zostávajú v platnosti.
- 6.3. Tento Dodatok je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z toho každá zmluvná strana obdrží 2 vyhotovenia po jeho podpísaní. Tento Dodatok nadobúda účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

V Bratislave dňa 9.8.2001

V Žiline dňa 9.8.2001

Objednávateľ:



Zhotoviteľ:



STABIL a.s.
Nám. hrdinov 5 ©
010 03 ŽILINA - Budatín



Príloha č. 1 Dodatku č. 2 ZoD zo dňa 25.06.2001

Rekonštrukcia vstupného vestibulu budovy ÚV SR

**Predmet Dodatku č. 2 - Vecný súpis prác a dodávok
nad rámec rozpočtu k ZoD**

Žilina 8/2001

Príloha č. 1 Dodatku č. 2 Zmluvy o dielo zo dňa 25.06.2001

Predmet Dodatku č. 2 - Vecný súpis prác a dodávok nad rámec rozpočtu k ZoD a Dodatku č. 1 ZoD

Stavba : Rekonštrukcia vstupných priestorov ÚV SR

Ku dňu spracovania tohto súpisu (09.08.2001) sú zrejme práce a dodávky, ktoré svojim obsahom, resp. rozsahom prevyšujú odsúhlasený rozpočet ku Zmluve o dielo a Dodatku č. 1 ZoD, vyplývajúce z nasledujúcich skutočností :

- A. Stav konštrukcií, zistený až po začatí realizácie prác, resp. až po vybúraní pôvodných povrchových úprav
- B. Dodatočné požiadavky objednávateľa (práce navyše objednané objednávateľom – požiadavka na ich realizáciu je zapísaná v Stavebnom denníku)
- C. Zvýšenie kvalitatívnych parametrov z požiadavky objednávateľa (upresnenie špecifikácie)

A. Stav konštrukcií, zistený až po začatí realizácie prác, resp. až po vybúraní pôvodných povrchových úprav

1. Miestnosť č. 57a – stavebné úpravy:
 - vybúranie drevenej podlahy, podlahových vrstiev hrúbky cca 35 cm
 - vybúranie priečky smerom ku miestnosti č. 57
 - odstránenie stavebnej sute
 - dodávka a osadenie nosníkov z oceľových valcových profilov a strateného debnenia z VSŽ plechov
 - betónová mazanina hr. 15 cm + KARI siete
 - vymurovanie priečky + omietky
2. Obrezanie pätiiek stĺpov – príprava podkladu pre osadenie travertínových pätiiek.
3. Oprava poškodených elektroinštalácií – kancelária + chodba za kanceláriou.
4. Murárske a maliarske práce – kancelária :
 - odvoz sute z odpadnutých omietok hrúbky 10 cm
 - lepidlo + armovacia sieťka – vystuženie podkladu pod omietky (napenetrované steny)
 - oškrabanie pôvodných malieb
 - špeciálna penetrácia na odmastenie povrchu
 - vyrovnanie nerovného povrchu stien do 15 cm (po odpadnutých omietkach)
 - zahádzanie rýh po elektroinštaláciách
 - zhotovenie nových omietok časti stien
 - zhotovenie nových stierok a malieb
5. Zrealizovanie injektáže vlhnuceho muriva – časť múrov okolo nových šatní bezpečnostnej služby, časť obvodového múru od záhrady.
6. Izolácia Schomburg podláh – v časti nových šatní bezpečnostnej služby.
7. Zhotovenie sanačných omietok – v časti nových šatní bezpečnostnej služby, v časti kancelárie.

B. Dodatočné požiadavky objednávateľa (práce navyč objednané objednávateľom – požiadavka na ich realizáciu je zapísaná v Stavebnom denníku)

1. Práce navyč , vyplývajúce zo zmeny určenia priestorov a s tým súvisiacej zmeny dispozície - šatne a sociálne zariadenia pre bezpečnostnú službu :
 - búracie práce navyč
 - sprchový kút
 - samonivelizačná stierka
 - PVC podlahy
2. Práce a dodávky pre slaboprúdové systémy
Zoznam existujúcich slaboprúdových systémov v rekonštrukčnej časti a ich dodávateľov :
EZS – elektrický zabezpečovací systém – firma KELCOM
ŠK - štruktúrovaná kabeľáž (telefóny, počítačová sieť) – firma ALCATEL
DPS – dochádzkový a prístupový systém – firma AP SECURITY
Práce a dodávky, realizované firmou STABIL a.s. :
 - búracie práce – ryhy , otvory
 - dodávka a osadenie trubiiek a plastových tvaroviek pre zhotovenie rozvodov slaboprúdu + pomocných drôtov pre vŕahovanie rozvodov
 - dodávka a osadenie krabičiek
 - úpravy a opravy rozvodov podľa priebežných upresňovaní
 - murárske a maliarske práce (zahádzanie rýh, omietka, stierka + hladké vybrúsenie ku pôvodnej stierke, maľba)
3. Búracie a stavebné práce z titulu zmeny miestnosti a zapájania novej elektrorozvodne :
 - vybúranie priečky - vstup do suterénu
 - prerazenie otvoru z miestnosti elektrorozvodne do suterénu
 - vybúranie drevenej podlahy a podlahových vrstiev hrúbky cca 35 cm
 - vybúranie priečky smerom k miestnosti č. 57
 - odstránenie stavebnej suty
 - zhotovenie železobetónového roštu pod osadenie nového rozvádzača
 - murárske úpravy a vyčistenie po realizácii prác v suteréne
 - zhotovenie novej podlahy – betónová mazanina + KARI siete
 - vymurovanie priečky
 - zamurovanie otvorov, zahádzanie rýh po zapojení elektrorozvodne
 - omietky + konečné úpravy
4. Dodávka a osadenie protipožiarnych dverí PB 30 - vstup do elektrorozvodne .
5. Vykurovanie – požadované práce navyč :
 - technologické prerábky v suteréne
 - navyč 2 radiátory nové
 - zmena systému rozvodov (podlahové rozvody)
 - zmena typu ventilov
6. Elektroinštalácie – požadované práce navyč :
 - dodávka a osadenie chráničky a káblovania – rezerva EI od nového rozvádzača do služobnej miestnosti bezpečnostnej služby
 - zvýšenie osadenia EI krabičiek z + 15 cm na + 30 cm
 - dodatočné prerábky elektroinštalácií v miestnosti č. 47 (miestnosť bezpečnostnej služby)
 - dodatočné prerábky elektroinštalácií – nové šatne bezpečnostnej služby

7. Oprava fasády v určenom rozsahu :
 - fasádna omietka – steny, stropy
 - fasádny náter
8. Výmena všetkých skiel na krídlach elipsových okien.
9. Vyčistenie a náter vonkajších mreží elipsových okien.
10. Zhotovenie podlahy PVC + podkladná samonivelizačná stierka UZIN – nové šatne bezpečnostnej služby.
11. Zhotovenie odvetrania miestností – výrezy v dverách + mriežky – nové šatne bezpečnostnej služby
12. Dodávka a osadenie samozatváračov DORMA na určené dvere – 2ks.
13. Dodávka a montáž dodatočne požadovaných svietidiel 2ks (LOOPLIGHT – kancelária – 1ks, SEC – miestnosť ochranky – 1ks)
14. Zrealizovanie úpravy rozvádzača v miestnosti č. 47.

C. Zvýšenie kvalitatívnych parametrov z požiadavky objednávateľa (upresnenie špecifikácie)

1. Výber konkrétnej vzorky na zhotovenie benátskej maľby a voskovania stíпов na základe predložených vzoriek a ich cien – zvýšenie ceny z tohto titulu

Žilina, 09.08.2001

Spracoval : Ing. Stanislav Moravec

Za objednávateľa :



Za zhotoviteľa :



STABIL, a.s.
Nám. hrdinov 5
010 03 ŽILINA-Budatín
☎/fax:089/624 837 ☎089/622 824

Príloha č. 2 Dodatku č. 2 ZoD zo dňa 25.06.2001

Rekonštrukcia vstupného vestibulu budovy ÚV SR

Celková cenová rekapitulácia

Žilina 8/2001

Rekonštrukcia vstupného vestibulu ÚV SR

Dodatok č. 2 - Príloha č. 2

Celková cenová rekapitulácia

Rozpočet – pôvodný stav – ZoD + Dodatok č. 1

Náklady bez DPH			7 239 415,10
DPH 10%	4 957 229,00	10%	495 722,90
DPH 23%	2 282 186,10	23%	524 903,00
Spolu Sk	7 239 415,10		8 260 041,00

Rozpočet navyše prác

Náklady bez DPH			1 546 614,10
DPH 10%	1 344 151,00	10%	134 415,10
DPH 23%	202 463,10	23%	46 566,50
Spolu Sk	1 546 614,10		1 727 595,70

Rozpočet – nový stav – ZoD + Dod.č.1 + Dod.č.2

Náklady bez DPH			8 786 029,20
DPH 10%	6 301 379,60	10%	630 138,00
DPH 23%	2 484 649,60	23%	571 469,50
Spolu Sk	8 786 029,20		9 987 636,70

V Bratislave dňa 9. 8. 2001


V Bratislave dňa 9. 8. 2001

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :

Ing. Miroslav Gašpárek
riaditeľ SZ ÚV SR

Ing. Marián Čuraj
predseda predstavenstva



STABIL a.s.
Nám. hrdinov 5 ©
010 03 ŽILINA - Budatín



Príloha č. 3 Dodatku č. 2 ZoD zo dňa 25.06.2001

Rekonštrukcia vstupného vestibulu budovy ÚV SR

Rozpočet v programe EXCEL + rekapitulácia stavebných objektov

Žilina 8/2001

OP - *[Handwritten signature]*
Kučerka

REKAPITULÁCIA

Rekapitulácia cien stavebných objektov - pôvodný stav - ZoD + Dodatok č. 1

Sadzby DPH	
nizka	vysoka
10%	23%

P.č.	Typ	Kód objektu	Nazov objektu	Cena celkom	DPH nizka	DPH vysoká	Cena celkom S DPH
1.	S	Stavba 1	Rekonštrukcia vstupnej haly Úradu vlády SR	1 258 039,01	125 803,90	0,00	1 383 842,91
2.	O	Objekt1	Stavebná časť HSV	2 926 356,64	292 635,86	0,00	3 218 994,50
3.	O	Objekt2	Stavebná časť PSV	397 547,00	39 754,70	0,00	437 301,70
4.	O	Objekt3	Technologická časť - Zdravotechnika	52 700,00	3 620,00	3 795,00	60 115,00
5.	O	Objekt4	Technologická časť - Vzduchotechnika	121 073,00	4 601,10	17 264,30	142 938,40
6.	O	Objekt5	Technologická časť - Vykurovanie	1 227 927,50	29 307,30	215 016,60	1 472 251,40
7.	O	Objekt6	Technologická časť - Elektro				
8.	O	Objekt7	Technologická časť - Slaboprúd	1255770,00	0,00	288827,10	1 544 597,10
9.	O	Objekt8	Technologická časť - Interiéry				
			Celkom	7 239 415,15	495 722,87	524 903,00	8 260 041,02

Rekapitulácia cien stavebných objektov - nový stav - ZoD+Dod.č.1+Dodatok č.2

Sadzby DPH	
nizka	vysoka
10%	23%

P.č.	Typ	Kód objektu	Nazov objektu	Cena celkom	DPH nizka	DPH vysoká	Cena celkom S DPH
1.	S	Stavba 1	Rekonštrukcia vstupnej haly Úradu vlády SR	2 030 403,86	203 040,39	0,00	2 233 444,24
2.	O	Objekt1	Stavebná časť HSV	3 266 787,71	326 678,77	0,00	3 593 466,49
3.	O	Objekt2	Stavebná časť PSV	375 734,00	37 573,40	0,00	413 307,40
4.	O	Objekt3	Technologická časť - Zdravotechnika	52 700,00	3 620,00	3 795,00	60 115,00
5.	O	Objekt4	Technologická časť - Vzduchotechnika	229 583,00	13 590,10	21 546,90	264 720,00
6.	O	Objekt5	Technologická časť - Vykurovanie	1 575 050,70	45 635,30	257 300,50	1 877 986,50
7.	O	Objekt6	Technologická časť - Elektro				
8.	O	Objekt7	Technologická časť - Slaboprúd	1255770,00	0,00	288827,10	1 544 597,10
9.	O	Objekt8	Technologická časť - Interiéry				
			Celkom	8 786 029,27	630 137,96	571 469,50	9 987 636,73

CP-Ing. J. Pavúk

Stavba 1
Objekt 1

Rekonštrukcia vstupnej haly Úradu vlády SR
Stavebná časť H5V

Stavba:
Objekt:
Časť:
JKSO:

Množstvo podľa ZOD a Pod.č. 1	Množstvo podľa čia	Nový stav	Cena celkom bez DPH nový stav	Jednotková cena		Základ DPH					
				2023	2024	2023	2024				
1 - ZEMNÉ PRÁCE											
1	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m ³	m ³	0,280	380,00	106,40	0,280	0,00	0,00	0,280	106,40
2	162201101	Vodorovné premiestnenie vykropu do 20 m horn. tr. 1-4	m ³	0,280	23,00	6,44	0,280	0,280	0,280	0,280	6,44
3	162701105	Vodorovné premiestnenie vykropu do 10000 m ¹⁻⁴	m ³	0,280	172,00	48,16	0,280	0,280	0,280	0,280	48,16
4	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4	m ³	4,200	13,50	56,70	4,200	4,200	4,200	4,200	56,70
5	167101101	Nakladanie vykropku do 100 m ³ v horn. tr. 1-4	m ³	0,280	125,00	35,00	0,280	0,280	0,280	0,280	35,00
6	1712R001	Poplatok za skládku zemliny	m ³	0,280	370,00	103,60	0,280	0,280	0,280	0,280	103,60
2 - ZÁKLADY											
7	274313511	Základové pásy z betónu prostého tr. B 12,5-B 15	m ³	0,280	2 200,00	616,00	0,280	0,280	0,280	0,280	616,00
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE											
8	310238211	Zamurovka otvoru 1 m ² murivo teh. páč. MVC	m ³	0,900	3 780,00	3 402,00	0,900	0,900	0,900	0,900	3 402,00
9	318044311	Valkované nosníky pripravených otvorov do šírka 12	t	0,086	36 000,00	3 096,00	0,086	0,086	0,086	0,086	3 096,00
10	342241165	Priečky z tehál 29 cm dl. ľahčených plných hr. 65 mm	m ²	35,568	360,00	12 804,48	35,568	35,568	35,568	35,568	12 804,48
11	342241165	Priečky z tehál 29 cm dl. ľahčených plných hr. 140 mm	m ²	26,268	510,00	13 396,68	26,268	26,268	18,15	44,418	22 653,18
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE											
12	611421331	Oprava váp. omietky stropov štukových 10-30%	m ²	367,693	96,00	35 298,53	367,693	367,693	367,693	367,693	35 298,53
13	612421331	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 10-30%	m ²	369,177	82,00	30 272,51	369,177	369,177	30 272,51	369,177	30 272,51
14	612421637	Omietka vnút. stien vápenná štuková	m ²	211,370	228,00	48 192,36	211,370	194,10	405,470	92 447,16	405,470
15	612451121	Omietka vnút. stien cem. hladká	m ²	206,350	165,00	34 047,75	206,350	206,350	206,350	206,350	34 047,75
16	61944R002	Oprava štukatérskych ozdôb	súbor	1,000	135 000,00	135 000,00	1,000	1,000	1,000	1,000	135 000,00
17	631312511	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 5-8 cm	m ³	57,278	2 420,00	138 612,76	57,278	6,71	63,988	154 850,96	63,988
18	632451131	Podr. pieskocement. 400 kg cem./m ³ drevom hladný hr. do 3 c	m ²	230,692	160,00	36 910,72	230,692	230,692	230,692	230,692	36 910,72
19	642953121	Osadenie dver. rámov drev. dodatočne leštených 2,5 m ²	kus	12,000	650,00	7 800,00	12,000	12,000	12,000	12,000	7 800,00
20	65000R002	Osvetľovacie a povrchová úprava voskovanim	m ²	52,150	480,00	22 752,00	52,150	-52,15	0,000	0,000	0,000
21	65000R010	Osvetľovacie žlaby štukatérskou omietkou v.6cm hr.15mm	m	47,400	480,00	22 752,00	47,400	47,400	47,400	47,400	22 752,00
22	65000R950	Vyspravenie balustrád a zábradlia	m	21,200	1 400,00	29 680,00	21,200	21,200	21,200	21,200	29 680,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
23	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	m ²	53,670	72,00	3 864,24	53,670	53,670	53,670	53,670	3 864,24
24	952901111	Výčistenie budov byt. alebo občan. výstavy pri výške podlažia	m ²	498,200	75,00	37 365,00	498,200	242,00	740,200	55 515,00	740,200
25	96301R002	Vybúranie reliéfu na stene š12cm v. 6cm	m	15,000	150,00	2 250,00	15,000	15,000	15,000	15,000	2 250,00
26	965024131	Búranie dlažieb z kamen. dosiek alebo mozaiky nad 1 m ²	m ²	183,570	42,00	7 709,94	183,570	183,570	183,570	183,570	7 709,94
27	96502R002	Búranie kamen. obl. pátek sĺpa v.410 cm	m	28,600	125,00	3 575,00	28,600	-28,60	0,000	0,000	0,000
28	96502R004	Búranie kameného obkladu sokla v.220 mm	m	60,200	65,00	3 913,00	60,200	60,200	60,200	60,200	3 913,00
29	96502R006	Búranie kameného obkladu sokla schodov	m	38,000	58,00	2 204,00	38,000	38,000	38,000	38,000	2 204,00
30	965042141	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. do 10 cm nad 4 m ²	m ³	43,567	1 480,00	64 479,16	43,567	5,16	48,727	72 115,96	48,727
31	965042231	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. nad 10 cm do 4 m ²	m ³	6,641	1 420,00	9 430,22	6,641	6,641	6,641	6,641	9 430,22
32	965061813	Búranie dlažieb kamenin. cem. terac. hr. nad 1 cm nad 1 m ²	m ²	56,115	82,00	3 479,13	56,115	56,115	56,115	56,115	3 479,13
33	967031132	Prisekanie rovného ostenia v murive tehlovom na MV, MVC	m ²	9,615	55,00	528,83	9,615	9,615	9,615	9,615	528,83
34	968062455	Vybúranie drevených dverových zárubní do 2 m ²	m ²	16,459	100,00	1 645,90	16,459	16,459	16,459	16,459	1 645,90
35	971033621	Vybúr. otvorov do 4 m ² v murive teh. MV, MVC hr. do 10 cm	m ²	16,920	78,00	1 319,76	16,920	16,920	16,920	16,920	1 319,76
36	971033631	Vybúr. otvorov do 4 m ² v murive teh. MV, MVC hr. do 15 cm	m ²	18,276	99,00	1 809,32	18,276	21,60	39,876	3 947,72	39,876
37	971033641	Vybúr. otvorov do 4 m ² v murive teh. MV, MVC hr. do 30 cm	m ³	1,170	650,00	760,50	1,170	1,170	1,170	1,170	760,50

38	971033651	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive teh. MV, MVC hr. do 60 cm	m3	3,831	730,00	2 796,63	3,831		3,831	2 796,63
39	973031812	Vysek kapiex pre zaviaz. priechok v mur. tehel. hr. do 10 cm	m	21,400	72,00	1 540,80	21,400		21,400	1 540,80
40	973031813	Vysek kapiex pre zaviaz. priechok v mur. tehel. hr. do 15 cm	m	10,950	110,00	1 204,50	10,950	27,40	38,350	4 218,50
41	974031654	Vysokanie rñh v tehel. murive pre nosníky do 15 x 15 cm	m2	7,600	116,00	881,60	7,600	12,00	19,600	2 273,60
42	978013191	Otčenenie vñt. omietok stien vÁP. vápenocem. do 100 %	m2	78,535	58,00	4 555,03	78,535		78,535	4 555,03
43	978021191	Otčenenie vñt. omietok stien cementových do 100 %	m2	137,711	90,00	12 393,99	137,711	194,00	331,711	29 853,99
44	978059531	Vybúranie obkladov vñt. z obkladacieh plochy nad 2 m2	m2	104,001	56,00	5 824,06	104,001	11,20	115,201	6 451,26
45	980081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	119,590		0,00	119,590		119,590	0,00
46	980081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	4 065,060		0,00	4 065,060		4 065,060	0,00
47	980082111	Vñtrosťavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	119,590		0,00	119,590		119,590	0,00
48	980082121	Vñtrosť. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	239,180		0,00	239,180		239,180	0,00
49	98008R001	Poplatok za skládku zničeného suta	t	119,590		0,00	119,590		119,590	0,00
50	998991111	Presun hrdí pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	65,719		0,00	65,719		65,719	0,00
51	ZDodatky	Práce naviac				0,00				
		Suf - odvoz, vñtrosťavenisková doprava, odvoz na skládku	t	218,500	1 140,00	249 090,00	218,500	72,32	290,819	331 533,66
						0,00			0,000	
						0,00			0,000	
		Nové položky - Dodatok č. 1								
52	965041341	Vybúranie škvárobetónu	m3	30,110	1 060,00	31 916,60	30,111	4,91	35,020	37 121,20
53	631362021	Vysuť KARI siele mazanín	t	2,018	33 100,00	68 795,80	2,02	0,183	2,201	72 853,10
54	998991111	Presun hrdí pre opravy v obj. do 25 m	t	134,930	490,00	66 115,70	134,93	47,82	182,751	89 547,99
55	975063131	Podchytenie schodiskových konštrukcií	m2	7,500	575,00	4 312,50	7,500		7,500	4 312,50
56	975043121	Podchytenie stropov a plievakov	m	24,000	408,00	9 792,00	24,00		24,000	9 792,00
57	Kalk R50	Spevňovacia vrstva armovacia sieťka + lepidlo	m2	84,870	361,00	30 638,07	84,87	107,40	192,270	69 409,47
58	Kalk R51	Sanacné omietky	m2	55,290	762,90	42 180,74	55,29	88,00	143,290	109 315,94
59	319202321	Vyrovnanie nerovného povrchu do 8cm	m2	26,630	210,00	5 682,30	26,63	14,41	41,040	8 618,40
60	319202331	Vyrovnanie nerovného povrchu do 16cm	m2	8,800	447,00	3 933,60	8,80	19,20	28,000	12 516,00
		Nové položky - Dodatok č. 2								
61	subdods	Ohrezenie páteľk stĺpov	kpl		195 300,00			1	1,000	195 300,00
63	622421145	Fasádna omietka, zložitosť 4 - steny, stropy	m2		510,00			298	298,000	151 980,00
65	622471316	Fasádny náter	m2		197,00			486	486,000	95 742,00

Celkom bez DPH - pôvodný stav				1 258 039,01	Celkom bez DPH - nový stav				2 030 403,86
DPH nízke	10%	125 803,90	DPH nízke	10%	203 040,39				✓
DPH vysoké	23%	0,00	DPH vysoké	23%	0,00				✓
Celkom s DPH				1 383 842,91	Celkom s DPH				2 233 444,24

Stavba: Stavba 1
 Objekt: Objekt2
 Časť:
 JKSO:

Rekonštrukcia vstupnej haly Úradu vlády SR
 Stavebná časť PSV

PSV	Množ.	Jednotková cena	Základ DPH	Množ.	Základ DPH	Množstvo podľa ZsD		Nový stav	Cena celkom bez DPH
						a Dod č. 1	nový stav		
711	711 - Izolácie proti vode a vlhkosti								
1	7111111001 Izolácia proti vlhkosti za studena vodor. naterom asfalt. lak. pent m2	37,961	6,00	227,77		37,961	0,000	0,000	0,00
2	111631500 Lak asfaltový Alp-PENETRAL study t	0,011	20,000,00	220,00		0,011	0,000	0,000	0,00
3	711141559 Izolácia proti vlhkosti prítavením vodor. NALP m2	37,961	54,00	2,049,89		37,961	0,000	0,000	0,00
4	628 322810 Pas ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 m2	43,655	58,00	2,531,99		43,655	0,000	0,000	0,00
5	998711201 Presun hrnôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m %	2,900	48,00	139,20		2,900	0,000	0,000	0,00
713	713 - Izolácie tepelne								
6	713121111 Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie m2	230,692	13,00	2,999,00		230,692		2,999,00	
7	R28300220 Izolácia FL OORIMATE-200 hrúbky 20mm extrud. polystyren m2	242,227	144,00	34,880,69		242,227		34,880,69	
8	998713201 Presun hrnôt pre izolácie tepelne v objektoch výšky do 6 m %	1,400	365,00	511,00		1,400		511,00	
765	765 - Konštrukcie stolarske								
9	765655R302 Drevené vnútorné dvere s drevenou zárubňou 650x2000mm komp	1,000	10,600,00	10,600,00		1,000		10,600,00	
10	765655R303 Drevené vnútorné dvere s drevenou zárubňou 900x2000mm komp	3,000	12,800,00	38,400,00		3,000		38,400,00	
11	765655R306 Drevené vnútorné dvere s drevenou zárubňou 700x2000mm komp	1,000	11,220,00	11,220,00		1,000		11,220,00	
12	765655R308 Drevené vnútorné dvere s drevenou zárubňou 600x2000mm komp	7,000	9,760,00	68,320,00		7,000		68,320,00	
13	765655R90 Repasácia drevených zdvojených okien m2	69,600	4,300,00	299,280,00		69,600		299,280,00	
14	765655R902 Repasácia drevených vhodových zaskl. stien m2	44,800	4,300,00	192,640,00		44,800		192,640,00	
15	765655R903 Repasácia jesty. vnútr. dverí kus	2,000	8,500,00	17,000,00		2,000		17,000,00	
16	765655R950 Dverový prah ALUMAT MAGNETFIX dl.60cm komp	7,000	240,00	1,680,00		7,000		1,680,00	
17	765905R001 Umyvadlová doska korian kus	2,000	24,000,00	48,000,00		2,000		48,000,00	
28	765905R016 Kovanie dverné mosadz pohrznovaná kus	22,000	580,00	12,760,00		22,000		12,760,00	
29	765905R017 Kovanie okenné mosadz pohrznovaná kus	10,000	410,00	4,100,00		10,000		4,100,00	
31	765905R951 Zariadenie- doplnky do WC subor	1,000	41,200,00	41,200,00		1,000		41,200,00	
32	998765201 Presun hrnôt pre konštr. stolarske v objektoch výšky do 6 m %	0,600	5,200,00	3,120,00		0,600		3,120,00	
767	767 - Konštrukcie doplnkové kovové stavebné								
33	766095102 Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 10 kg kg	311,600	49,00	15,268,40		311,600	194,76	506,360	24,811,64
34	553000010 Oceľové konštrukcie - predbežná cena kg	311,600	65,00	20,254,00		311,600	194,76	506,360	32,913,40
35	768095R904 Dilatacia ITAL INOX profil m	52,400	370,00	19,388,00		52,400		52,400	19,388,00
35	998767201 Presun hrnôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky 771 %	0,800	290,00	232,00		0,800		0,800	232,00
37	771575R021 Diažba keramická KENTIAUR LARISA m2	59,155	980,00	57,971,90		59,155		59,155	57,971,90
38	998771201 Presun hrnôt pre podlahy z diaždíc v objektoch výšky do 6 m %	3,800	480,00	1,748,00		3,800		3,800	1,748,00
772	772 - Podlahy z prírodného kameňa								
39	772405R002 Sokel kamenný z TRAVERTINU výšky 220 mm m	144,520	860,00	124,287,20		144,520		144,520	124,287,20
40	772405R004 Palka sĺpca z TRAVERTINOVEHO masivu výšky 195 mm m	33,880	1,670,00	66,743,60		33,880		33,880	66,743,60
41	772405R006 Sokel schodišťaový z TRAVERTINU šírkmy výšky 220 mm m	32,060	990,00	31,739,40		32,060		32,060	31,739,40
42	772405R008 Kvetlnáč s antikorovou vidžkou + kvet kus	1,000	9,200,00	9,200,00		1,000		1,000	9,200,00

Celkom bez DPH - pôvodný stav	2 926 359,64	Celkom bez DPH - nový stav	3 266 787,71		
DPH nízke	10%	292 635,86	DPH nízke	10%	326 678,77
DPH vysoké	23%	0,00	DPH vysoké	23%	0,00
Celkom s DPH	3 218 994,50	Celkom s DPH	3 593 466,49		

Stavba: Stavba 1
 Objekt: Objekt3
 Časť: Zdravotnícká časť - Zdravotnícká
 JKSO:

Rekonštrukcia vstupnej haly Úradu vlády SR
 Technologická časť - Zdravotnícká

Zdravotnícká	Množstvo podľa ZsD	Jednotková cena vrátane DPH	Množstvo podľa ZsD	Jednotková cena vrátane DPH	Množstvo podľa ZsD	Jednotková cena vrátane DPH	Nový stav		Cena celkom bez DPH	Cena celkom nový stav
							Nový stav	Cena celkom bez DPH		
1	18,000	310,00	5 580,00	18,000	18,000	18,000	5 580,00	18,000	5 580,00	
2	4,000	320,00	1 280,00	4,000	4,000	4,000	1 280,00	4,000	1 280,00	
3	7,000	430,00	3 010,00	7,000	7,000	7,000	3 010,00	7,000	3 010,00	
4	17,000	540,00	9 180,00	17,000	17,000	17,000	9 180,00	17,000	9 180,00	
5	21,000	740,00	15 540,00	21,000	21,000	21,000	15 540,00	21,000	15 540,00	
6	7,000	1 120,00	7 840,00	7,000	7,000	7,000	7 840,00	7,000	7 840,00	
7	1,000	1 550,00	1 550,00	1,000	1,000	1,000	1 550,00	1,000	1 550,00	
8	2,000	3 900,00	7 800,00	2,000	2,000	2,000	7 800,00	2,000	7 800,00	
9	2,000	1 260,00	2 520,00	2,000	2,000	2,000	2 520,00	2,000	2 520,00	
10	74,000	12,00	888,00	74,000	74,000	74,000	888,00	74,000	888,00	
11	15,000	590,00	8 850,00	15,000	15,000	15,000	8 850,00	15,000	8 850,00	
12	56,000	670,00	37 520,00	56,000	56,000	56,000	37 520,00	56,000	37 520,00	
13	27,000	840,00	22 680,00	27,000	27,000	27,000	22 680,00	27,000	22 680,00	
14	6,000	315,00	1 890,00	6,000	6,000	6,000	1 890,00	6,000	1 890,00	
15	98,000	18,00	1 764,00	98,000	98,000	98,000	1 764,00	98,000	1 764,00	
16	98,000	24,00	2 352,00	98,000	98,000	98,000	2 352,00	98,000	2 352,00	
17	2,000	1 330,00	2 660,00	2,000	2,000	2,000	2 660,00	2,000	2 660,00	
18	2,000	4 420,00	8 840,00	2,000	2,000	2,000	8 840,00	2,000	8 840,00	
19	1,000	4 420,00	4 420,00	1,000	1,000	1,000	4 420,00	1,000	4 420,00	
20	4,000	4 310,00	17 240,00	4,000	4,000	4,000	17 240,00	4,000	17 240,00	
21	6,000	3 470,00	20 820,00	6,000	6,000	6,000	20 820,00	6,000	20 820,00	
22	6,000	14 460,00	86 760,00	6,000	6,000	6,000	86 760,00	6,000	86 760,00	
23	1,000	6 150,00	6 150,00	1,000	1,000	1,000	6 150,00	1,000	6 150,00	
24	2,000	12 200,00	24 400,00	2,000	2,000	2,000	24 400,00	2,000	24 400,00	
25	1,000	550,00	550,00	1,000	1,000	1,000	550,00	1,000	550,00	
26	12,000	4 400,00	52 800,00	12,000	12,000	12,000	52 800,00	12,000	52 800,00	
27	1,000	6 200,00	6 200,00	1,000	1,000	1,000	6 200,00	1,000	6 200,00	
28	1,000	4 720,00	4 720,00	1,000	1,000	1,000	4 720,00	1,000	4 720,00	
29	1,000	3 400,00	3 400,00	1,000	1,000	1,000	3 400,00	1,000	3 400,00	
30	26,000	229,00	5 954,00	26,000	26,000	26,000	5 954,00	26,000	5 954,00	
31	1,000	269,00	269,00	1,000	1,000	1,000	269,00	1,000	269,00	
32	2,000	240,00	480,00	2,000	2,000	2,000	480,00	2,000	480,00	
33	2,000	10 820,00	21 640,00	2,000	2,000	2,000	21 640,00	2,000	21 640,00	

	Nové položky - Dodatok č.2									
34 kalc R701	Sprchový kút - D+M	kpl	22 610,00				1,00		1,000	22 610,00
35 kalc R702	Sprchová batéria-D+M	ks	4 820,00				1,00		1,000	4 820,00
36 kalc R703	Sprchová vanička - D+M	ks	5 610,00				1,00		1,000	5 610,00
37 kalc R704	Umyvadlo do dosky DINO - D+M	ks	4 330,00				4,00		4,000	17 320,00

Celkom bez DPH - pôvodný stav	397 547,00	Celkom bez DPH - nový stav	375 734,00
DPH nízke	10%	DPH nízke	10%
DPH vysoké	23%	DPH vysoké	23%
	39 754,70		37 573,40
	0,00		0,00

Celkom s DPH	437 301,70	Celkom s DPH	413 307,40
---------------------	-------------------	---------------------	-------------------

Rekonštrukcia vstupnej haly Úradu vlády SR
Technologická časť - Elektro

Stavba: Stavba 1
Objekt: Objekt6
Časť:
JKSO:

Kód	Název	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Množstvo podľa ZOD	Základ DPH		Nový stav	Cena celkom bez DPH
						+	-		
Elektro									
ELEKTROINŠTALÁCIA									
M-21									
1	Kábel CYKY 2Ax1,5	m	185,000	11,00	2 035,00	185,000	140,00	325,000	3 575,00
2	Kábel CYKY 3Ax1,5	m	120,000	13,80	1 656,00	120,000	100,00	220,000	3 036,00
3	Kábel CYKY 3Cx1,5	m	890,000	13,90	12 371,00	890,000	490,00	1 380,000	19 182,00
4	Kábel CYKY 3Cx2,5	m	975,000	22,00	21 450,00	975,000	530,00	1 505,000	33 110,00
5	Kábel CYKY 5Dx1,5	m	32,000	21,00	672,00	32,000	100,00	132,000	2 772,00
6	Kábel CYKY 5Cx1,5	m	30,000	21,90	657,00	30,000	200,00	230,000	5 037,00
7	Vodíc CY 6 žlazel	m	100,000	12,30	1 230,00	100,000	30,00	130,000	1 599,00
8	Zásuvka 230V/16A	ks	59,000	104,00	6 136,00	59,000		59,000	6 136,00
9	Vypínač - 1	ks	19,000	92,00	1 748,00	19,000	9,00	28,000	2 576,00
10	Vypínač - 5	ks	2,000	113,00	226,00	2,000	2,00	4,000	452,00
11	Vypínač - 6	ks	8,000	117,00	936,00	8,000	3,00	11,000	1 287,00
12	Vypínač - 7	ks	1,000	158,00	158,00	1,000		1,000	158,00
13	Krabica KP 68	ks	119,000	3,30	392,70	119,000	30,00	149,000	491,70
14	Krabica KO 67	ks	40,000	14,40	576,00	40,000	20,00	60,000	864,00
15	Krabica KO 97	ks	15,000	12,40	186,00	15,000	10,00	25,000	310,00
16	Krabica KO 125	ks	7,000	56,00	392,00	7,000	4,00	11,000	616,00
17	Svoraka Wago 273 - 104 (- 102)	ks	245,000	6,70	1 641,50	245,000	140,00	385,000	2 579,50
18	Svoraka Wago 224-101 (Iustrová)	ks	45,000	6,90	310,50	45,000	12,00	57,000	393,30
M21M	MONTÁŽ								
40	Montáž - elektroinštalácia	ks	1,000	162 000,00	162 000,00	1,000		1,000	162 000,00
M21R	DOPLNENIE ROZVÁDZAČA								
19	Prepätiová ochrana VFR7-250 (Falten a Guilleaume/Fag)	ks	4,000	2 350,00	9 400,00	4,000		4,000	9 400,00
21	Posikový odpojovateľ VLC22 3P+N (FAG)	ks	1,000	2 520,00	2 520,00	1,000		1,000	2 520,00
22	Valcové posikvy C 22x58/60A (FAG)	ks	3,000	136,00	408,00	3,000		3,000	408,00
23	Istič jednofázový L7-10/1/B (FAG)	ks	17,000	155,00	2 635,00	17,000		17,000	2 635,00
24	Istič jednofázový L7-16/1/B (FAG)	ks	21,000	158,00	3 318,00	21,000		21,000	3 318,00
25	Istič trojfázový L7-25/3/B (FAG)	ks	1,000	530,00	530,00	1,000		1,000	530,00
26	Prúd chránič s nadprúd. ochrannou FL-16/1N/003/B (FAG)	ks	4,000	2 580,00	10 320,00	4,000		4,000	10 320,00
27	Svoraka radové (Wago 261-301)	ks	131,000	23,00	3 013,00	131,000	1 620,00	1 313,000	3 013,00
28	Vodíc CY 1,5 ě	m	110,000	5,30	583,00	110,000		1 730,000	9 169,00
29	Vodíc CY 1,5m	m	60,000	5,80	348,00	60,000		60,000	336,00
30	Vodíc CY 2,5 ě	m	140,000	5,90	826,00	140,000		140,000	826,00
31	Vodíc CY 2,5 m	m	70,000	6,10	427,00	70,000		70,000	427,00
32	Kompakt žiarivka 1x26W/230V/50Hz (napr. Glashtüte Limburg-4)	ks	0,000	9 995,00	0,00	0,000		0,000	0,00
33	Žiarovka 1x60W/230V/50Hz (napr. Glashtüte Limburg-4063)	ks	0,000	7 190,00	0,00	0,000		0,000	0,00
34	Kompakt žiarivka 1x36W/230V (napr. Glashtüte Limburg-7/150)	ks	0,000	11 770,00	0,00	0,000		0,000	0,00

35	Kompakt žiarivka 1x26W,230V (napr. Glashütte Limburg-7328)	ks	0,000		9 420,00	0,00	0,000					
36	Žiarivka 1x14W,230V (napr. Fagerhult 10801-112)	ks	0,000		4 300,00	0,00	0,000					
37	Žiarovka halogen. 1x60W,230V (napr. Glashütte Limburg-7525)	ks	0,000		8 860,00	0,00	0,000					
38	Žiarivka 1x36W TC-F,230V, dim (napr. Glashütte Limburg-7206)	ks	0,000		27 480,00	0,00	0,000					
39	Žiarivka 1x26W TC-F,230V, dim (napr. Glashütte Limburg-7205)	ks	0,000		27 610,00	0,00	0,000					
ZDodatky	Práce naviac	komp	1,000		18 000,00	18 000,00	1,000					
40	Výčistenie lustrov										1,000	18 000,00
Nové položky - Dodatok č. 1												
41	Svietidlo IN -26k7/072x26		11		9 513,00	104 643,00	11,000	1,00			12,000	114 156,00
42	Svietidlo GL 7570/100W		4		17 604,00	70 416,00	4,000	5,00			9,000	158 436,00
43	Svietidlo GL 3631/4x40W		6		16 361,10	98 166,60	6,000			-1,00	5,000	81 805,50
44	Svietidlo BA 3231/26W		4		17 171,70	68 686,80	4,000	8,00			12,000	206 060,40
45	Svietidlo BA 5127/26W		6		15 662,40	93 914,40	6,000			-2,00	4,000	62 609,60
46	Svietidlo FH 10801/14W		36		9 687,40	348 746,40	36,000				36,000	348 746,40
47	Svietidlo GL 7913/26W		6		12 250,40	73 502,40	6,000			-2,00	4,000	49 001,60
48	Svietidlo GL 3629/3x40W		6		9 796,50	58 779,00	6,000			-1,00	5,000	48 982,50
49	Plastový rozvádzač		1		7 800,00	7 800,00	1,000				1,000	7 800,00
50	Vodič CY16		100		20,00	2 000,00	100,000				100,000	2 000,00
51	Vodič FeZn8		20		36,00	720,00	20,000				20,000	720,00
52	Zemniaca tyč 2m		4		393,00	1 572,00	4,000				4,000	1 572,00
53	Svorka SJ 02		4		36,00	144,00	4,000				4,000	144,00
54	Montáž vedenia v zemi		15		24,00	360,00	15,000				15,000	360,00
55	Výkop rýhy pre zemič		15		176,00	2 640,00	15,000				15,000	2 640,00
56	Výsek + zahádzanie rýhy pre PVC trúbku		140		120,00	16 800,00	140,000				140,000	16 800,00
57	Prepáťová ochrana		4		2 300,00	9 200,00	4,000				4,000	9 200,00
58	Hlavný istič		1		2 747,20	2 747,20	1,000				1,000	2 747,20
Nové položky - Dodatok č. 2												
59	Montáž slaboprúdových rozvodov	kpl			19 720,00			1,00			1,000	19 720,00
60	Montáž EI naviac	kpl			12 919,00			1,00			1,000	12 919,00
61	Trubky EXP priemer 32 - dodávka	m			49,20			980,00			980,000	48 216,00
62	Trubky EXP priemer 25 - dodávka	m			33,60			490,00			490,000	16 464,00
63	Svietidlá - kancelária - LOOPLIGHT	ks			24 920,00			1,00			1,000	24 920,00
64	Svietidlá - miestnosť ochranky - SEC	ks			5 980,00			1,00			1,000	5 980,00
65	Úprava rozvádzača v miestnosti č. 47	kpl			25 974,00			1,00			1,000	25 974,00

Celkom bez DPH - pôvodný stav

1 227 927,50

Celkom s DPH - nový stav

1 575 050,70

DPH nízke

10%

DPH nízke

10%

29 307,30

45 635,30

DPH vysoké

23%

DPH vysoké

23%

215 016,60

257 300,50

Celkom s DPH

1 472 251,40

Celkom s DPH

1 877 986,50

Príloha č. 4 Dodatku č. 2 ZoD zo dňa 25.06.2001

Rekonštrukcia vstupného vestibulu budovy ÚV SR

Výpočet výmer jednotlivých upravovaných a nových položiek rozpočtu

Žilina 8/2001

9.8.2001



Ing. Stanislav Moravec

Stavba : Rekonštrukcia vstupných priestorov ÚV SR

VÝPOČET VÝMER

Položka č.11 rozpočtu HSV – priečky hrúbky 140 mm

Zahrňa vymurovanie spadnutých priečok medzi miestnosťami 57 a 57a, 57b, ktoré spadli pri demontáži drevených podláh.

Výpočet výmery : $5,5 \text{ m} \times 3,3 \text{ m} = 18,15 \text{ m}^2$

Položka č. 14 rozpočtu HSV – omietka vnútorných stien vápenná štuková

Zahrňa nové omietky :

- kancelária $(5,1\text{m} + 4,2\text{m}) \times 4,6\text{m} \times 2 \text{ m} = 85,56 \text{ m}^2$
- chodba za kanceláriou $2,27 \text{ m} \times 2 \text{ m} = 4,54 \text{ m}^2$
- po dodatočných prerábkach elektroinštalácií $60\text{m} \times 0,4 \text{ m} = 104, \text{m}^2$

Spolu 194,1 m²

Položka č. 17 rozpočtu HSV – betónová mazanina

Zahrňa nové podlahy v časti nových šatní bezpečnostnej služby :

- miestnosť č.57a $7,49 \text{ m}^2 \times 0,2 \text{ m} = 1,498 \text{ m}^3$
- miestnosť č. 57b $6,4 \text{ m}^2 \times 0,16 \text{ m} = 1,024 \text{ m}^3$
- prezliekáreň muži $8,67 \text{ m}^2 \times 0,1 \text{ m} = 0,867 \text{ m}^3$
- prezliekáreň ženy $7,73 \text{ m}^2 \times 0,12 \text{ m} = 0,928 \text{ m}^3$
- skrinky $17,75 \text{ m}^2 \times 0,11 \text{ m} = 1,953 \text{ m}^3$
- sprcha $4\text{m}^2 \times 0,11 \text{ m} = 0,44 \text{ m}^3$

Spolu 6,71 m³

Položka č. 19 rozpočtu HSV – Vyspravenie a povrchová úprava voskovaním

Odpočet - objednávateľ určil dodávateľa a konkrétnu vzorku vykonania uvedenej práce.

Položka č. 24 rozpočtu HSV - vyčistenie budov

Zahrňa vyčistenie nasledujúcich priestorov :

- kancelária 21 m^2
- chodba za kanceláriou 6 m^2
- vyčistenie okolo fasády po realizácii fasádnych omietok a náterov
 $16 \times 5 + 12 \times 2 \times 1,5 + 8 \times 6 + 12 \times 2 \times 1,5 + 5 \times 3$ 215 m^2

Spolu 242 m²

9.8.2001



Handwritten signature

Stavba : Rekonštrukcia vstupných priestorov ÚV SR

VÝPOČET VÝMER

Položka č. 43 rozpočtu HSV – Otlčenie omietok

Zahŕňa otlčenie omietok :

- kancelária	103 m ²
- časť fasády	
24 x 2,5 + 16 x 1,5 + 3,5 x 2 =	91 m ²

Spolu 194 m²

Položka č. 44 rozpočtu HSV – Vybúranie obkladov

Zahŕňa vybúranie obkladov v časti nových šatní bezpečnostnej služby

Výpočet výmery :

$$7 \times 1,6 = 11,2 \text{ m}^2$$

Spolu 11,2 m²

Položka č.52 rozpočtu HSV - Vybúranie škvarobetónu

Zahŕňa vybúranie nenosných podlahových vrstiev v miestnostiach č. 57a a 57b

Výpočet výmery :

$$(7,52 \text{ m}^2 + 6,5 \text{ m}^2) \times 0,35 \text{ m} = 4,91 \text{ m}^3$$

Spolu 4,91 m³

Položka č.53 rozpočtu HSV – Výstuž KARI siete mazanín

Zahŕňa výstuž do mazanín v časti nových šatní bezpečnostnej služby.

Výpočet výmery (20% - percento prekrytia)

$$21 \text{ m}^2 \times 1,2 \times 7,29 \text{ kg/m}^2 = 183 \text{ kg} = 0,183 \text{ t}$$

Spolu 0,183 t

Položka č. 57 rozpočtu HSV – Spevňovacia vrstva, armovacia sieťka + lepidlo

- kancelária 18x 3,6	64,8 m ²
- chodba za kanceláriou	4 m ²
- priestory nových šatní bezpečnostnej služby	
7x 2,2 + 3,8 x 1,6 + 3,3 x 2 + 3 x 3,1 + 1x1,2	38,6 m ²

Spolu 107,4 m²



Stavba : Rekonštrukcia vstupných priestorov ÚV SR

VÝPOČET VÝMER

Položka č.58 rozpočtu HSV- sanačné omietky

Zahrňa sanačné omietky vlhkých múrov hlavných nových múrov vstupného vestibulu vľavo a vpravo od hlavného vstupu.

Výpočet výmery :

$$9 \times 1,6 + 7 \times 3,2 + 3,5 \times 2 + 8,5 \times 3 = 88 \text{ m}^2$$

Spolu **88 m²**

Položka č. 59 rozpočtu HSV- Vyrovnanie ner. povrchu do 8 cm

- kancelária

Výpočet výmery :

$$4,1 \times 3,1 + 1,7 \times 1 = 14,41 \text{ m}^2$$

Spolu **14,41 m²**

Položka č.60 rozpočtu HSV – Vyrovnanie ner. povrchu do 15 cm

- kancelária

Výpočet výmery :

$$(4,9 + 4,3) \times 2 + 0,8 \times 1 = 19,2 \text{ m}^2$$

Spolu **19,2 m²**

Položka č. 61 rozpočtu HSV – Obrezanie pätiiek stĺpov

Subdodávka – firma LILA Bratislava

Položka č. 63 rozpočtu HSV – Fasádna omietka

Zahrňa zhotovenie fasádnych omietok v určenom rozsahu zo strany vstupu do záhrady a v časti fasády okolo hlavného vstupu.

- fasáda od záhrady

Výpočet výmery :

$$16 \times 3,2 \times 2 + 4 \times (1,2 + 0,8) \times 3,1 + 16 \times 4,4 + 16 \times 2,6 + 26 \times 0,5 = 252,2 \text{ m}^2$$

- fasáda od hlavného vstupu - časť

$$8 \times 3,2 + 6,2 \times 2,9 + 2,2 \times 1 = 45,8 \text{ m}^2$$

Spolu **298 m²**

9.8.2001



Barthel

Stavba : Rekonštrukcia vstupných priestorov ÚV SR

VÝPOČET VÝMER

Položka č. 65 rozpočtu HSV- Fasádny náter

Zahrňa zhotovenie fasádneho náteru určených celkov :

- fasáda od záhrady	252,2 m ²
- fasáda od hlavného vstupu	233,8 m ²

Spolu 486 m²

Položka č.51 rozpočtu HSV – Suť- odvoz, vnitrostavenisková doprava, odvoz na skládku

Zahrnutá manipulácia so suťou a odvoz sute jednotlivých vybraných konštrukcií :

SUŤ

- škvárobetón	4,91 m ³ x 1,6 t/m ³	7,856
- betón	5,16 m ³ x 2,2, t/m ³	11,35
- otlčenie omietok	194 m ² x 0,061 t/m ²	11,834
- kapsy pre zaviazanie priečok	27,4 bm x 0,009 t/bm	0,247
- kapsy pre osadenie oceľ. nosníkov	126 m x 0,042 t/bm	0,504
- otlčenie obkladov	11,2 m ² x 0,068 t/bm	0,762
- vybúranie priečok hrúbky do 15 cm	21,6 m ² x 0,27 t/m ²	5,83
- otlčenie omietok pre zhotovenie fasády	298 m ² x 0,064 t/m ²	19,072
- suť z rýh pre elektroinštalácie	826 bm x 0,018 t/bm	14,868

Spolu 72,32 t

Položka č.54 rozpočtu HSV – Presun hmôt pre opravy v objektoch do 25 m výšky


Zahrnutý presun hmôt z jednotlivých naviac HSV dodávok.

Presun hmôt:

- zhotovenie priečok	18,15 m ² x 0,084 t/m ²	1,524t
- omietky	194,1 m ² x 0,046 t/m ²	8,929 t
- betónová mazanina	6,71 m ³ x 2,4 t/m ³	16,104 t
- sanačné omietky	88 m ² x 0,04 t/m ²	3,52 t
- fasádne omietky	298 m ² x 0,048 t/m ²	14,304 t
- vyrovnanie ner. povrchu do 8 cm	14,41 m ² x 0,055 t/m ²	0,793 t
- vyrovnanie ner. povrchu do 15 cm	19,2 m ² x 0,138t/m ²	2,65 t

Spolu 47,82 t

9.8.2001



Handwritten signature

Stavba : Rekonštrukcia vstupných priestorov ÚV SR

VÝPOČET VÝMER

Položky č. 1,2,3,4,5, rozpočtu PSV – Izolácie proti vode

Odpočet – nerealizované práce

Položka č. 17 rozpočtu PSV – Umývadlová doska Korian

Odpočet – zmena technického riešenia

Položky č. 33 a 34 rozpočtu PSV – Atypické oceľové konštrukcie- dodávka + montáž

Zahrňa zhotovenie oceľového roštu z valcovaných profilov a strateného debnenia z VSŽ plechov v miestnostiach č. 57a a 57b

Výpočet výmery :

Profil I 12 – 4x 2,9 m=11,6 bm x 11,1 kg/bm = 128,76 kg

VSŽ plech 7,5 m² x 8,8 kg/ m² = 66 kg

Spolu 194,76 kg

Položky č. 49 a 50 rozpočtu PSV

Listely, resp. lisény boli nahradené keramickým obkladom inej farby.

Listely – odpočet

Prislúchajúca časť plochy ker. obkladu - prípočet

Položky č.52,53 a 54 rozpočtu PSV

Zahrnuté odstránenie malieb, nové maľby a nové stierky v kancelárii.

Položka č. 55 rozpočtu PSV – Zasklenie okien

V položke je zahrnutá dodatočná požiadavka objednávateľa – výmena všetkých skiel na repasovaných elipsových oknách.

Všetky okná – 12 ks 69,6 m²

Výmera vyplývajúca z požiadavky objednávateľa 42,12 m²

Položka č. 59 rozpočtu PSV – Chemické izolácie Schomburg

Zahrňa zrealizovanie izolácii Schomburg v časti nových šatní bezpečnostnej služby.

Výpočet výmery :

5,6 m x 2m=11,2 m²

9.8.2001



Pralk

Stavba : Rekonštrukcia vstupných priestorov ÚV SR

VÝPOČET VÝMER

Položka č. 60 rozpočtu PSV – Injektáž – sanácia vlhnutého muriva

Múr od vstupu do záhrady :	
$3,8 \times 1 + 10,1 \times 1 + 1,2 \times 0,2 \times 2 =$	14,38 m ²
Múr medzi sprchou a prezliekárňou mužov v časti nových šatní bezpečnostnej služby	
$2,2 \times 0,65 + 1,4 \times 2 =$	4,23 m ²

Spolu	18,61 m ²

Položky č. 68 a 69 rozpočtu PSV- podlahy PVC + podkladná samonivelizačná stierka
UZIN

Zahrnuté odsúhlasené konečné úpravy podláh v časti nových šatní bezpečnostnej služby.

Položka č. 70 rozpočtu PSV- Protipožiarne dvere

Nová požiadavka – dodávka a osadenie protipožiarnych dverí PB 30- vstupné dvere do elektrorozvodne (miestnosť č. 57b)

Položka č. 71 rozpočtu PSV – Benátska maľba + voskovanie

Výmera zostáva platná z pôvodného rozpočtu . (zmena technického riešenia)

Položka č. 72 rozpočtu PSV – Vyčistenie a náter mreží na okná

Jedná sa o vyčistenie a náter vonkajších mreží elipsovitých okien
Počet okien : 12 ks

Položka č.73 rozpočtu PSV – Odvetranie miestností – výrezy v dverách + mriežky

Nové vetrania – 2 ks sú zhotovené v časti nových šatní bezpečnostnej služby.

Položka č. 74 rozpočtu PSV – umývadlová doska - atyp

Výmera zostáva platná z pôvodného rozpočtu .(zmena technického riešenia)

Položka č. 75 rozpočtu PSV – samozatvárače DORMA D+M

Zahrnutá dodávka a montáž samozatváračov DORMA na investorom určené dvere- 2 ks

Položky č. 19, 20, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 30, 31 rozpočtu ZI

V rozpočte sú upravené počty kompletačných prvkov podľa skutočnej realizácie.

9.8.2007



Brut

Stavba : Rekonštrukcia vstupných priestorov ÚV SR

VÝPOČET VÝMER

Položky č. 34, 35, 36 rozpočtu ZI – Sprchový kút, sprchová batéria, sprchová vanička

Požiadavka objednávateľa – osadené v časti nových šatní bezpečnostnej služby.

Položka č. 37 rozpočtu ZI – Umývadlo do dosky DINO

Výmera zostáva platná z pôvodného rozpočtu. (zmena technického riešenia namiesto umývadla Korian – antikor)

Položka č. 19 rozpočtu ÚK – Dodávka hliníkových radiátorov výšky 800 mm

Na základe požiadavky objednávateľa dodané navyše 2 radiátory výšky 800 mm.

Výpočet výmery :

18 čl. + 10 čl. = 28 článkov

Položky č. 24, 25, 26, 27, a 28 rozpočtu ÚK

Práce navyše vyplývajúce z požiadaviek objednávateľa.

9.8.2007



Práček

Stavba : Rekonštrukcia vstupných priestorov ÚV SR

VÝPOČET VÝMER

Položky č. 1 až č.14 rozpočtu EI a položka č. 60 rozpočtu EI

Práce a dodávky, vyplývajúce z požiadaviek objednávateľa, popísaných v bode B6 Prílohy č. 1 tohoto Dodatku.

Položky č. 28, 59, 61 a 62 rozpočtu EI

Práce a dodávky, vyplývajúce z požiadaviek objednávateľa, popísaných v bode B2 Prílohy č. 1 tohoto Dodatku.

Položky č. 41 – 48 rozpočtu EI

V rozpočte sú upravené počty svietidiel podľa skutočnej realizácie.


Položky č. 63 a 64 rozpočtu EI

Dodávka a montáž svietidiel, dodatočne požadovaných investorom.

Položka č. 65 rozpočtu EI

Úprava rozvádzača EI v miestnosti č.47 – dodatočná požiadavka objednávateľa.

9.8.2007



Práveš

Príloha č. 5 Dodatku č. 2 ZoD zo dňa 25.06.2001

Rekonštrukcia vstupného vestibulu budovy ÚV SR

Rozbor jednotkových cien nových položiek

Žilina 8/2001

9.8.2001



A faint circular stamp is visible, partially obscured by a large, stylized handwritten signature in black ink.



A circular professional stamp for Ing. Stanislav MORAVEC, an expert in construction engineering. The stamp includes the text: "Ing. Stanislav MORAVEC", "odborne spôsobilý inžinier", "vo výstavbe", "Výzva Slovenská komora stavebných inžinierov", and the identification number "* 12992 * 41 * 96". A handwritten signature is written over the stamp.

Stavba : Rekonštrukcia vstupných priestorov ÚV SR

ROZBOR CENY

Položka č. 61 rozpočtu HSV – Obrezanie pätiiek stĺpov

Zrealizovala v subdodávke firma LILA Bratislava.

Celkový rozsah prác 31 bm x 0,5 m = 15,5 m²

Jednotková cena 1,20 Sk/cm² rezu

Obstarávacie náklady : 5%

Výpočet ceny :

$$15,5 \text{ m}^2 \times 1,20 \text{ Sk/cm}^2 \times 10\,000 \text{ cm}^2 / \times 1,05 = 195\,300,- \text{ Sk}$$

9.8.2001



Chmoy

POLOZKA Č. 63 ROZPOČTU HŠV

R O Z B O R O V A P O L O Z K A

 011 622421145 OMIET VON VAP STIEN STUKOVE 4
 622421145 000 Rozbor položky (SPON) OMIET VON VAP STIEN STUKOVE
 dodavateľ
 spracoval

KALKULACNY VZOREC

1.	MATERIAL SPOLU	42.61
	zakladne - ukolove mzdy	187.03
	premie 8.00 % z ukolovej mzdy	14.96
	priplatok za prac. prostr. 5.00 % z ukolu	9.35

2.	PRIAME MZDY SPOLU	211.34
	odvody-dane 38.00 % z miezd	80.31

3.	OSTATNE PN SPOLU	80.31

PN	PRIAME NAKLADY SPOLU	334.27
	vseobecna vyrobna rezia 45.00 % z [2]+[3]	131.24
4.	VYROBNA REZIA SPOLU	131.24
VYR	VLASTNE NAKLADY VYROBY [PN]+[4]	465.51
5.	spravna rezia 12.00 % z [2]+[3]	35.00
VYK	VLASTNE NAKLADY VYKONU [VYR]+[5]	500.51

UVN	UPLNE VN [VYK]+[6]	500.51

Z	PLANOVANY ZISK 15.00 % z UVN	75.08

 VOC [UVN]+[V]+[P]+[Z] 575.58

MNR	mnozstvo položky rozpoctovane	1.00
MNK	mnozstvo položky kalkulovane	1.00
CN	cena položky z VCSP resp. M cennika na m.j.	510.00
RN	rozpoctovy naklad z CN pre množstvo 1.00	510.00
KN	kalkulovany naklad z UVN pre množstvo 1.00	500.51
Z2	zisk z položky = 1.90 % z UVN [CN]-[UVN]	9.49

popis materialu	MJ	mnozstvo	naklady

MC CEM POSTREK SPC	m3	0.004000	6.68
MVCJ VAP HYDRAT A CEM	m3	0.004000	6.44
MVC OMIET SPAR OBYC VAP HYDR A C	m3	0.019000	29.45
VODA PITNA PRE OSTAT ODBERATELOV	m3	0.002000	0.04

popis prace	normohodin	mzd. naklady

Stavebny robotnik	0.1822	12.08
Murar	2.0655	174.95



POLOŽKA C. 6'S ROZPOCTU HSV
R O Z B O R O V A P O L O Ž K A

011 622471316 NATER VON STIEN ETERNEX ZLOZ 3-4
622471316 000 Rozbor položky (SPON) NATER VON STIEN ETERNEX ZLOZ
dodavateľ
spracoval

KALKULACNY VZOREC

1.	MATERIAL SPOLU	143.82
	zakladne - ukoľove mzdy	21.39
	premie 8.00 % z ukoľovej mzdy	1.71
	priplatok za prac. prostr. 5.00 % z ukoľu	1.07
2.	PRIAME MZDY SPOLU	24.17
	odvody-dane 38.00 % z miezd	9.19
3.	OSTATNE PN SPOLU	9.19
PN	PRIAME NAKLADY SPOLU	177.18
	vseobecna vyrobná rezia 45.00 % z [2]+[3]	15.01
4.	VYROBNA REZIA SPOLU	15.01
VYR	VLASTNE NAKLADY VYROBY [PN]+[4]	192.19
5.	spravna rezia 12.00 % z [2]+[3]	4.00
VYK	VLASTNE NAKLADY VYKONU [VYR]+[5]	196.19
UVN	UPLNE VN [VYK]+[6]	196.19
Z	PLANOVANY ZISK 15.00 % z UVN	29.43

VOC [UVN]+[V]+[P]+[Z] 225.62

MNR	mnozstvo položky rozpoctovane	1.00
MNK	mnozstvo položky kalkulovane	1.00
CN	cena položky z VCSP resp. M cennika na m.j.	197.00
RN	rozpoctovy naklad z CN pre množstvo 1.00	197.00
KN	kalkulovany naklad z UVN pre množstvo 1.00	196.19
Z2	zisk z položky = 0.41 % z UVN [CN]-[UVN]	0.81

popis materialu	MJ	mnozstvo	naklady
VODA PITNA PRE OSTAT ODBERATELOV	m3	0.002000	0.04
NAPUSTADLO NA OCHR BET S1115	kg	0.253500	26.87
FARBA ETERNEX BIELA V 2017	kg	1.221800	109.96
FARBA ETERNEX CIERNA V 2017	kg	0.026000	2.11
FARBA ETERNEX HNEDA V 2017	kg	0.052000	4.84

popis prace	normohodin	mzd. naklady
Murar	0.2070	16.02
Stavebny robotnik	0.0810	5.37



Stavba : Rekonštrukcia vstupných priestorov ÚV SR

ROZBOR CENY

Položka č.68 rozpočtu PSV – Samonivelizačná stierka UZIN

Subdodávka firma NOREM s.r.o. Bratislava

Cena od subdodávateľa : 431,50 Sk/m²

Obstarávacie náklady : 8%

Výpočet jednotkovej ceny :

$$431,50 \times 1,08 = 466,- \text{ Sk/m}^2$$

Položka č. 69 rozpočtu PSV – podlahy PVC

Subdodávka firma NOREM s.r.o. Bratislava

Jednotkové ceny od subdodávateľa :

- dodávka PVC Marmoleum Real 2,0 mm Fb 3120

	550,- Sk/m² x 1,0727 (stratné 7,27 %) = 590,- Sk/m²
- pokládka PVC	169,- Sk/m²
- PVC sokel – dodávka + montáž	41,- Sk/m²
- ošetrovanie povrchu voskom	30,- Sk/m²

Spolu **830,- Sk/m²**

Obstarávacie náklady : 8%

Výpočet jednotkovej ceny :

$$830,- \times 1,08 = 896,40 \text{ Sk/m}^2$$

zaokrúhlene 896,- Sk/m²



Spracoval : Ing. Stanislav Moravec

Stavba : Rekonštrukcia vstupných priestorov ÚV SR

ROZBOR CENY

Položka č.70 rozpočtu PSV – Protipožiarne dvere PB 30 – D+M

Subdodávka fi RB Branderský Trnava.

Dodávka dverí : 8 296,30

Osadenie dverí : 3 600,-

Spolu 11 296,30

Obstarávacie náklady : 8%

Výpočet jednotkovej ceny :

$$11\,296,30 \times 1,08 = 12\,200,-$$

Položka č.71 rozpočtu PSV – Benátsky maľba + voskovanie

Subdodávka FABRICA ANIMA, Bratislava.

Cena od subdodávateľa : 1 695,- Sk/m²

Obstarávacie náklady : 5%

Výpočet jednotkovej ceny :

$$1\,695,- \times 1,05 = 1\,779,80 \text{ Sk/m}^2$$

$$\text{zaokrúhlene } 1\,780,- \text{ Sk/m}^2$$

Položka č. 72 rozpočtu PSV – Vyčistenie a náter mreží na okná

Subdodávka firma RB Branderský Trnava

Cena od subdodávateľa : 1 380,- Sk/ ks

Obstarávacie náklady : 5%

Výpočet jednotkovej ceny :

$$1\,380,- \times 1,05 = 1\,449,- \text{ Sk/ks}$$



Spracoval : Ing. Stanislav Moravec

Stavba : Rekonštrukcia vstupných priestorov ÚV SR

ROZBOR CENY

Položka č. 73 rozpočtu PSV – Odvetranie miestností – výrezy v dverách + mriežky

Subdodávka firma **RB Branderský Trnava**

Cena od dodávateľa : **1 720,- Sk/ks**

Obstarávacie náklady : **7%**

Výpočet jednotkovej ceny :

1 720,- x 1,07 = 1 840,40 Sk/ ks
zaokrúhlene 1 840,- Sk/ks

Položka č. 74 rozpočtu PSV- umývadlová doska atyp

Subdodávka firma **RB Branderský Trnava.**

Cena od subdodávateľa : **11 111,- Sk/ks**

Obstarávacie náklady : **8%**

Výpočet jednotkovej ceny :

11 111,- x 1,08 = 11 999,90 Sk/ ks
zaokrúhlene 12 000,- Sk/ ks

Položka č. 75 rozpočtu PSV – Samozatvárače DORMA biele- D+M

Subdodávka firma **RB Branderský Trnava.**

Cena od subdodávateľa :

Dodávka : **2 200,- Sk/ks**

Montáž : **443,50 Sk/ks**

Spolu 2 643,50 Sk/ks

Obstarávacie náklady : **8%**

Výpočet jednotkovej ceny :

2 643,50 x 1,08 = 2855,- Sk/ks



Spracoval : Ing. Stanislav Moravec

Stavba : Rekonštrukcia vstupných priestorov ÚV SR

ROZBOR CENY

Položky č. 34,35,36,37 rozpočtu ZI

Subdodávky firma FLOREN Bratislava

Obstarávacie náklady : 8%

Výpočty jednotkových cien :

cena od subdodávateľa x 1,08:

34. Sprchový kút – D+M

20 935,- x 1,08 = 22 609,80 Sk/ks

zaokrúhlene 22 610,- Sk/ks

35. Sprchová batéria- D+M

4 463,- x 1,08 = 4 820,- Sk/ks

36. Sprchová vanička- D+M

5 194,50 x 1,08 = 5 610,- Sk/ks

37. Umývadlo do dosky DINO – D+M

4 009,30 x 1,08 = 4 330,- Sk/ks

9.8.2001



Spracoval : Ing. Stanislav Moravec

Stavba : Rekonštrukcia vstupných priestorov ÚV SR

ROZBOR CENY

Položky č. 24,25, 26, 27,28 rozpočtu ÚK

Subdodávky firma **FLOREN Bratislava**

Obstarávacie náklady : 8%

Výpočty jednotkových cien :

cena od subdodávateľa x 1,08:

24. Prerábka rozvodov na prízemí v zmysle stanovených požiadaviek

20 305,50 x 1,08 = 21 930,-

25. Zmena typu ventilov

685,- x 1,08 = 739,80

zaokrúhlene 740,-

26. Technologické prerábky v suteréne

39 040,- x 1,08 = 42 163,20

zaokrúhlene 42 163,-

27. Technologické prerábky v suteréne – úpravy z 3.8.2001

13 840,- x 1,08 = 14 947,20

zaokrúhlene 14 947,-

28. Zaslepenie pôvodných rozvodov

3 880,- x 1,08 = 4 190,-

9.8.2001



[Handwritten signature]

Spracoval : Ing. Stanislav Moravec

Stavba : Rekonštrukcia vstupných priestorov ÚV SR

ROZBOR CENY

Položka č. 59 rozpočtu EI- montáž slaboprúdových rozvodov

Elektroinštalačné práce :	220,- Sk/hod
Pomocné práce- prenášanie materiálu, pomoc pri uchyťavani trubiiek a pod. :	170,- Sk/hod
Rozsah prác :	
- elektroinštalačné práce	85 hod
- pomocné práce	6 hod

Výpočet ceny :

$$85 \text{ hod} \times 220,- \text{ Sk/hod} + 6 \text{ hod} \times 170,- \text{ Sk/hod} = 19\,720,-$$

Položka č.60 rozpočtu EI – montáž EI navyiac

Elektroinštalačné práce :	220,- Sk/hod
Pomocné práce – prenášanie materiálu, pomoc pri uchyťavani káblov a pod.	170,- Sk/hod
Rozsah prác :	
- elektroinštalačné práce	46 hod
- pomocné práce	6 hod
- nárast ceny revíznej správy z titulu zväčšeného rozsahu elektroinštalácií	1 779,- Sk

Výpočet ceny :

$$46 \text{ hod} \times 220,- \text{ Sk/hod} + 6 \text{ hod} \times 170,- \text{ Sk/hod} + 1\,779,- \text{ Sk} = 12\,919,- \text{ Sk}$$

9.8.2001



Spracoval : Ing. Stanislav Moravec

Stavba : Rekonštrukcia vstupných priestorov ÚV SR

ROZBOR CENY

Položky č. 61 a 62 rozpočtu EI – dodávky trubiek EXP

Dodávky materiálov z firmy K+P Žilina.

Obstarávacie náklady a dodávky trubiek EXP : 15 %

Výpočty jednotkových cien :

cena od dodávateľa materiálov x 1,15 :

61. Trubky EXP priemer 32 - dodávka
 $42,80 \times 1,15 = 49,20$ Sk/bm

62. Trubky EXP priemer 25 – dodávka
 $29,20 \times 1,15 = 33,60$ Sk/bm

Položky č. 63 a 64 rozpočtu EI – dodávky svietidiel navyše

Dodávky svietidiel od firmy JASA Bratislava.

Obstarávacie náklady na dodávku svietidiel : 8%

Výpočet jednotkových cien :

cena od dodávateľa svietidiel x 1,08 :

63. Svietidlo do kancelárie LOOPLIGHT - dodávka
 $23\ 074,- \times 1,08 = 24\ 919,90$
zaokrúhlene 24 920,-

64. Svietidlo do miestnosti ochranky SEC - dodávka
 $5\ 537,- \times 1,08 = 5\ 980,-$



Spracoval : Ing. Stanislav Moravec

Stavba : Rekonštrukcia vstupných priestorov ÚV SR

ROZBOR CENY

Položka č. 65 rozpočtu EI – úprava rozvádzača v miestnosti č. 47

Výpis použitého materiálu :

Istič trojfázový	2 ks x 530,- (vid' položka č. 25)	1 060,-
Istič jednofázový	3 ks x 158,- (vid' položka č. 24)	474,-
Zásuvka	1 ks x 440,- (cena od dodávateľa K+P Žilina) x 1,08 (8 % obstarávacie náklady)	475,20
Plastový rozvádzač	1 ks x 12 782,20 (cena od dodávateľa K+P Žilina) x 1,08 (8% obstarávacie náklady)	13 804,80

Materiál spolu 15 814,-

Elektroinštalačné práce 220,-Sk/hod

HSV práce – vybúranie starého rozvádzača,

Osadenie nového rozvádzača 170,- Sk/hod

Rozsah prác :

- elektroinštalačné práce 40 hod

- HSV práce 8 hod

Výpočet ceny :

15 814,- Sk + 40 hod x 220,- Sk/hod + 8 hod x 170,- Sk/hod = 25 974,- Sk



Spracoval : Ing. Stanislav Moravec