

ZMLUVA O DIELO

Uzatvorená nižšie uvedeného dňa, mesiaca, roka v zmysle ust. § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka

I. ZMLUVNÉ STRANY**Objednávateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva SR**

Sídlo: Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
 Štatutárny orgán: Ing. Vladimír Pavelka, vedúci služobného úradu
 Oprávnený rokovať
 vo veciach technických: Ing. Roman Osika, Ing. Peter Šiška
 Bankové spojenie: Štátna pokladnica SR
 Číslo účtu: 7000081105/8180
 IČO: 156 621
 DIČ: 2021291382

Zhotoviteľ: K & E : Kapital und Entwicklung Slovakia, s.r.o.

So sídlom: Mlynská 6916, 841 07 Bratislava
 zastúpený: Pavol Šikyňa – konateľ a riaditeľ
 IČO :44 343 205
 DIČ : 2022675754
 Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I. oddiel Sro, vložka č. 54313/B
 Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s.
 č. účtu: 8635602001/5600

II. PREDMET DIELA

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo spočívajúce:

„ Oprava strechy budovy ministerstva pôdohospodárstva SR – časť A“

2.2. Zhotoviteľ vykoná dielo podľa tejto zmluvy, odovzdanej projektovej dokumentácie, všetkých potrebných certifikátov, dodržanie predpisov a STN platných v dobe uzatvorenia zmluvy, na svoje nebezpečenstvo a v zhode s požiadavkami objednávateľa, uvedenými v projektovej dokumentácii, podľa časového a operatívneho plánu objednávateľa a podľa kvalitatívnych a technických podmienok určených zmluvným projektom, ktorého súčasťou je predmet diela v zmysle bodu 2.1. tohto článku.

2.3. Rozsah diela je vymedzený odovzdanou realizačnou dokumentáciou. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu za podmienok a spôsobom uvedeným ďalej v tejto zmluve.

1.4. Zhotoviteľ bude svoj záväzok plniť postupne, v ucelených častiach. Zhotoviteľ je povinný postupovať pri zhotovovaní diela s náležitou odbornou starostlivosťou. Pokiaľ porušením vyššie uvedeného dôjde ku škode, je zhotoviteľ povinný ju uhradiť.

2.5. Zhotoviteľ vykoná dielo prostredníctvom svojich zamestnancov. Zhotoviteľ je oprávnený zveriť vykonanie diela podľa tejto zmluvy tretej osobe len s predchádzajúcim písomným

súhlasom objednávateľa. V takomto prípade vždy zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za vykonané práce tak, akoby tieto vykonal sám.

III. ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa s objednávateľom dohodli na nasledovných termínoch plnenia:

- prevzatie staveniska sa uskutoční dňa 25.11.2009,
- ukončenie diela do 60 dní od prevzatia staveniska,

pričom sa objednávateľ a zhotoviteľ dohodli, že do termínu plnenia sa nezapočítava doba potrebná, aby objednávateľ zaistil zákonom stanovené povinnosti nevyhnutné k ohláseniu stavby, ktorá je predmetom tejto zmluvy o dielo.

Nesplnenie termínov oprávňuje objednávateľa na zaúčtovanie zmluvnej pokuty podľa bodu 5.6. tejto zmluvy.

3.2. Termín plnenia sa považuje za dodržaný, ak v stanovenom termíne jednotlivé ucelené časti diela sú riadne dokončené a protokolárne prevzaté. Ak nebude dielo riadne zhotovené, nie je objednávateľ povinný dielo prevziať, pričom ak nastane táto situácia je zhotoviteľ povinný dodržať termín v zmysle bodu 3.1. tohto článku.

3.3. Termín plnenia sa predĺži v prípade prekážok zo strany objednávateľa, resp. v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok.

IV. CENA DIELA

4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena diela, ktorá je podľa článku II. predmetom tejto zmluvy sa zjednáva ako konečná a to v celkovej výške 258 487,55 EUR s DPH slovom dvestopäťdesiatosem tisícštyristoosemdesiat sedem 55/100 EUR s daňou z pridanej hodnoty.

4.2. V cene diela sú zahrnuté všetky náklady na zhotovenie predmetu diela t.j. nákup materiálu, dopravné náklady, clo, colné poplatky, stratné z titulu montáže, montáž, elektr. energia, vrátane nákladov zhotoviteľa v oblasti zariadenia staveniska potrebných pre zhotovenie diela, odpady, návody na obsluhu, garancie na opravy v lehote 24 mesiacov.

Pevná cena bola vykalkulovaná a dohodnutá na základe výmer z projektovej dokumentácie.

4.3. Zmluvné strany sa dohodli, že cena diela podľa bodu 4.1. sa môže zmeniť, avšak urobí sa tak formou písomného dodatku k tejto zmluve. K tejto zmene však môže dôjsť len za predpokladu zmeny rozsahu prác a dodávok oproti rozsahu diela t.j. podľa zmeny realizačnej dokumentácie. V takomto prípade zhotoviteľ na základe podnetu objednávateľa oznámi písomne potrebu zmeny prác a dodávok zápisom v stavebnom denníku, ev. inak písomne a objednávateľ písomne vyjadří súhlas.

4.4. Pevná cena nemôže byť menená jednostranným úkonom žiadnej zmluvnej strany.

V. PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ uhradí zhotoviteľovi cenu za dielo s DPH nasledovným spôsobom: cenu za dielo s DPH vo výške **30%**, čo činí 77 546,27 EUR, bankovým prevodom na bankový účet zhotoviteľa najneskôr do 14 dní od podpisu tejto zmluvy, zvyšných **70%** z ceny za dielo s DPH čo činí 180 941,28 EUR, bankovým prevodom na bankový účet zhotoviteľa, po riadnom odovzdaní diela v zmysle článku XI., a zároveň za splnenia podmienky v zmysle článku 5.6. tejto Zmluvy.

5.2. Použitie finančných prostriedkov – bankovej záruky je účelovo určené na úhradu nákladov objednávateľa súvisiacich s odstránením väd diela v záručnej dobe a na úhradu zmluvných sankcií v zmysle tejto zmluvy. Ak zhotoviteľ v záručnej dobe vady neopravil, nezačal s ich odstraňovaním, ani nezaslal písomné stanovisko objednávateľovi k ich vysporiadaniu, môže objednávateľ sám zabezpečiť odstránenie týchto väd a náklady, ktoré mu tým vzniknú, uhradiť zo zádržného. Zádržné môže objednávateľ samostatne použiť aj pri uplatňovaní zmluvných sankcií voči zhotoviteľovi.

5.3. Podkladom pre zaplatenie vykonaných prác je **faktúra vystavená v počte 2 exemplárov.**

Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu:

- obchodné meno, sídlo, IČO, IČ DPH objednávateľa a zhotoviteľa,
- dátum uzavretia zmluvy,
- číslo faktúry,
- dátum dodania služby,
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry podľa zmluvy,
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu zhotoviteľa, na ktorý sa má podľa faktúry platiť,
- fakturovanú sumu s uvedením DPH a vyznačené zádržné vo vyúčtovacej faktúre podľa predchádzajúceho bodu č. 5.3. tohto článku,
- označenie diela, resp. fakturovanej časti diela podľa zmluvy,
- pečiatku a podpis osoby oprávnenej fakturovať v mene zhotoviteľa,
- prílohou faktúry bude objednávateľom, jeho štatutárnym zástupcom, odsúhlasený súpis vykonaných prác a dodávok.

5.4. Zmluvné strany dohodli, že objednávateľ zaplatí podľa predchádzajúcich bodov tohto článku riadne a oprávnene vystavenú faktúru zhotoviteľa vždy bankovým prevodom v lehote do 30 dní odo dňa ich prevzatia. Každá faktúra musí byť vopred, pred jej doručením zhotoviteľom objednávateľovi písomne schválená po vecnej stránke za podmienok dohodnutých podľa predchádzajúcich bodov tohto článku zmluvy. Úhradou sa pre účely tejto zmluvy rozumie odpísanie finančných prostriedkov z účtu objednávateľa.

5.5. Vo faktúre bude vykonané celkové finančné vysporiadanie diela, v ktorej budú zohľadnené všetky práce navyiac, alebo nerealizované práce.

5.6. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania (s výnimkou omeškania zavineného nedodržaním povinností objednávateľa) s vykonaním diela – jednotlivých stavebných konštrukcií, objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela (stavebnej konštrukcie) a to za každý deň omeškania zhotoviteľa. Konkrétnu výšku takto určenej a splatnej zmluvnej pokuty môže objednávateľ jednostranným úkonom započítať proti nároku zhotoviteľa na zaplatenie ktorejkoľvek splatnej faktúry zhotoviteľa, zhotoviteľom vystavenej. Zhotoviteľ svojím podpisom na tejto zmluve potvrdzuje, že s prihliadnutím na hodnotu a význam zabezpečovanej povinnosti dojednaná

zmluvná pokuta nie je neprimerane vysoká. Zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody (zmluvná pokuta sa nezapočítava na náhradu škody) a naopak.

- 5.7. V prípade, ak je objednávateľ v omeškaní s platením faktúr zhotoviteľa dlhšie ako štrnásť kalendárnych dní po dobe splatnosti, má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z oneskorených úhrad za každý deň omeškania (vrátane prvých štrnástich kalendárnych dní) maximálne do výšky 5% z dlžnej sumy.

VI. PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

- 6.1. Objednávateľ sa zaväzuje po uzavretí tejto zmluvy o dielo odovzdať zhotoviteľovi realizačnú dokumentáciu (realizačné projekty) jednotlivých stavebných konštrukcií a ich častí v elektronickej forme. Zhotoviteľ vždy preverí s riadnou odbornou starostlivosťou túto realizačnú dokumentáciu, aby vopred vylúčil okolnosti, ktoré by znemožnili riadne vykonanie a odovzdanie diela. V prípade, ak podľa názoru zhotoviteľa takéto okolnosti existujú, zhotoviteľ je povinný na túto skutočnosť upozorniť objednávateľa a navrhnúť riešenie. Objednávateľ odovzdá realizačnú dokumentáciu zhotoviteľovi v 1 vyhotovení v elektronickej forme. Prípadné zmeny projektu a ich vplyv na realizáciu budú riešené dodatkom ku zmluve. Drobné odchýlky od projektu, ktoré nebudú mať vplyv na cenu a termín plnenia bude objednávateľ v dohode so zhotoviteľom potvrdzovať a schvaľovať v stavebnom denníku.

VII. STAVENISKO

- 7.1. Stavenisko a pracovisko je priestor určený v projekte pre dodávku diela. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko alebo pracovisko bez všetkých právnych a faktických nedostatkov. Jednotlivé pracoviská odovzdá objednávateľ postupne zhotoviteľovi včas pred zahájením prác. O odovzdaní pracovísk bude vykonaný zápis v stavebnom denníku, ktorý potvrdia zástupcovia oboch strán.
- 7.2. Zhotoviteľ je povinný preveriť správnosť realizácie dokončenia včas a v prípade, že zhotoviteľ zistí chyby, alebo neúplnosť dokumentácie je povinný to ihneď oznámiť objednávateľovi, ktorý zaistí včas ich odstránenie, príp. doplnenie.

VIII. SPOLUPRÁCA PRI ODOVZDÁVANÍ DIELA

8. Zhotoviteľ je okrem záväzkov dojednaných v iných ustanoveniach tejto zmluvy o dielo povinný:
- 8.1. použiť pri realizácii diela len materiály a výrobky stanovené projektom a odsúhlasené objednávateľom, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu životnosti realizovaného diela bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
- 8.2. vykonávať dielo s odbornou starostlivosťou a zároveň dodržiavať všetky bezpečnostné a protipožiarne opatrenia podľa platných právnych predpisov, noriem STN a pokynov objednávateľa. Zhotoviteľ zabezpečí bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci svojich pracovníkov a svojich poddodávateľov a bezpečnú prevádzku svojich technických zariadení na stavenisku pri prácach na stavbe počas vykonávania diela.
- 8.3. Zhotoviteľ zabezpečí, aby všetkým jeho pracovníkom boli pridelované príslušné osobné ochranné pracovné prostriedky v súlade s daným rizikom prác a pracovných

činností. Zároveň preukázateľne poučí pracovníkov o pracovných rizikách proti ktorým ich pridelené OOPP chránia. Taktiež zabezpečí pre svojich pracovníkov čistiace a dezinfekčné prostriedky, prípadne výmenu osobných ochranných pracovných prostriedkov za nové pri ich nefunkčnosti.

- 8.4. Vyzvať objednávateľa k prevereniu prác, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté min. 3 dni dopredu, v prípade že nebudú medzi zmluvnými stranami na stavbe dohodnuté inak. O preverenie zakrývaných prác bude spísaný zápis do SD potvrdený oboma zmluvnými stranami.
- 8.5. Udržovať na stavenisku poriadok a čistotu, je povinný triediť a odstraňovať odpady vzniknuté pri vykonávaní diela v súlade so zákonom o odpadoch 223/2001 Z.z. a podľa pokynov a požiadaviek objednávateľa: Neporiadok na stavenisku alebo pracovisku v dobe preberacieho konania je dôvodom pre odmietnutie objednávateľa zahájiť preberacie konanie. Ďalej je zhotoviteľ povinný dodržiavať predpisy BOZP, pokyny strážnej služby, požiarneho dozoru a bezpečnosti práce.
- 8.6. Zabezpečiť, aby všetky veci, materiály, polotovary a strojné zariadenia použité na vykonanie diela spĺňali požiadavky bezpečnej prevádzky.
- 8.7. Zabezpečiť, aby pracovníci vykonávajúci dielo mali všetky právnymi predpismi predpísané školenia a skúšky súvisiace s ich pracovným zaradením pri vykonávaní diela.
- 8.8. Umožniť prístup do priestoru montáže a umožniť vykonávanie prác ďalším zhotoviteľom, ak toto sprístupnenie a vykonávanie nebude obmedzovať neprimeraným spôsobom zhotoviteľa alebo nebude zvyšovať neprimeraným spôsobom náklady zhotoviteľa pri plnení jeho záväzkov podľa tejto zmluvy a nebude tým ohrozená bezpečnosť na stavbe.
- 8.9. Zabezpečiť na všetky zabudované súčasti diela potrebné certifikáty a atesty podľa právnych predpisov.
- 8.10. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za akúkoľvek škodu na diele, nehnuteľnosti, na inom majetku a na zdraví vzniknutou objednávateľovi alebo tretím osobám spôsobeným akýmkoľvek jednaním či opomenutím osôb zamestnaných zhotoviteľom. V prípade vzniku takejto škody je zhotoviteľ povinný škodu odstrániť na vlastné náklady ihneď, prípadne uhradiť preukázateľne vynaložené náklady na odstránenie škody.
- 8.11. Používať prevzatý materiál len na účel, na ktorý bol určený. Prípadné škody, ktoré vzniknú nevhodným alebo neodborným používaním uhradí zhotoviteľ.
- 8.12. Evidovať realizačnú dokumentáciu a zápisom v SD evidovať všetky zmeny a navyše práce.
- 8.13. Riadne a každodenne viesť SD.

IX. STAVEBNÝ DENNÍK

- 9.1. Zhotoviteľ vedie odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä ak sa jedná o údaje v časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok od projektu a pod. Objávateľ je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom zhotoviteľa pripájať svoje stanovisko. Zápis v denníku odsúhlasený objednávateľom je jedným z podkladov pre vypracovanie súpisu

prác pre fakturáciu, vzájomného uplatnenia a vyrovnaní vzájomných pohľadávok, zvýšených nákladov a škôd a prípadné spracovanie dodatku zmluvy o dielo.

X. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 10.1. Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas si zhotoviteľ splní odovzdaním diela objednávateľovi na základe **Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela**, ktorý musí byť podpísaný štatutárnym zástupcom objednávateľa inak je neplatný. Ak všeobecne záväzné predpisy alebo technické normy určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela, musí úspešné vykonanie týchto skúšok predchádzať odovzdaniu a prevzatiu diela.
- 10.2. Pripravenosť na odovzдание je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi najmenej 3 pracovné dni vopred.
- 10.3. Objednávateľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu od výzvy zhotoviteľa začať preberacie konanie. Dielo sa odovzdá na stavenisku za účasti k tomu oprávnených zástupcov zmluvných strán.
- 10.4. O preberaní diela alebo jeho časti spíšu zmluvné strany protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý bude obsahovať zhodnotenie akosti vykonaných prác, súpis zistených malých väd a nedorobkov, ktoré nebránia užívaniu stavby, dohodu o opatreniach a lehotách ich odstránenia, zľavách z ceny alebo právach vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady.
- 10.5. Objednávateľ prevezme od zhotoviteľa zhotovené dielo alebo jeho ucelenú časť po odstránení poslednej vady alebo nedorobku, ktoré by bránili riadnemu užívaniu stavby.
- 10.6. V prípade, že objednávateľ prevezme dielo s vadami a nedorobkami, je zhotoviteľ povinný tieto odstrániť za podmienok a v termínoch dohodnutých v protokole o odovzdaní a prevzatí diela.
Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených v projekte a všeobecne záväznými technickými normami.
Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu.
- 10.7. V prípade, že vada je neodstrániteľná alebo jej odstránenie si vyžaduje neprimerané náklady, má objednávateľ právo požadovať zľavu. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad nehody na výške zľavy na ocenení nezávislým odborníkom
- 10.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyprázdniť stavenisko do 3 dní od odovzdania a prevzatia diela. Predmetom odovzdania časti diela je i vyprázdnenie príslušenstva pracoviska
- 10.9. Objednávateľ umožní zhotoviteľovi odstrániť prípadné nedostatky a nedorobky zistené pri odovzdaní.

XI. ZÁRUČNÁ DOBA

- 11.1. Zhotoviteľ ručí za úplné a kvalitné zhotovenie diela a za to, že dielo bude mať vlastnosti uvedené v projektovej dokumentácii a podľa STN po dobu záruky – 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Zodpovednosť za chyby diela sa riadi touto zmluvou a príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 11.2. Objednávateľ nie je zodpovedný za vady, nedostatky a rozpory, ktoré zhotoviteľovi vznikli z dôvodu nesprávneho technologického postupu.

11.3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré sú na diele (jeho častiach) zrejmé v čase jeho odovzdania objednávateľovi (zjavné vady). Zjavné vady je objednávateľ povinný pri prevzatí diela alebo jeho častí reklamovať u zhotoviteľa písomne. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ počas celej záručnej doby. Zodpovednosť za vady je objektívna. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí vypracovaných a odovzdaných objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť vopred a ani pri realizácii diela, alebo na ne písomne upozornil objednávateľa do troch pracovných dní odo dňa, keď ich pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti mal zistiť, ale objednávateľ na ich použitie trval.

11.4. Objednávateľ, alebo jeho poverený zástupca, prípadne tretia osoba, na ktorú prešli práva užívania diela a reklamácie zo zodpovednosti za vady, je povinný oznámiť (reklamovať) vady v rámci záručnej doby zhotoviteľovi písomne, kde uvedie, ako sa vady prejavujú, príp. navrhovaný termín odstránenia.

11.5. Zhotoviteľ je povinný v lehote do troch pracovných dní odo dňa doručenia reklamácie oznámiť písomne objednávateľovi alebo osobe, ktorá reklamáciu uplatnila, návrh spôsobu a primeranej lehoty na odstránenie oprávnenej vady. V rovnakej lehote je zhotoviteľ povinný písomne oznámiť osobe, ktorá reklamáciu uplatnila, skutočnosť, že túto reklamáciu neuznáva; pokiaľ tak neurobí platí, že reklamáciu uznal. Pokiaľ zhotoviteľ svoju povinnosť v dojednanej lehote nesplní je objednávateľ (alebo tretia osoba, ktorá reklamovala) oprávnený požiadať o odstránenie väd inú (tretiu) osobu a náklady tohto odstránenia je zhotoviteľ povinný objednávateľovi (oprávnenej osobe) nahradiť. Pri uplatnení nároku objednávateľa na náhradu nákladov objednávateľ vystaví daňový doklad, ktorý doručí zhotoviteľovi.

11.6. Zhotoviteľ a ani objednávateľ nesmú svojou činnosťou v priebehu výstavby poškodiť žiadne časti dodávaného objektu tejto stavby a susediacich objektov; v prípade ich poškodenia sú povinní uviesť poškodenú konštrukciu alebo časť stavby bezodkladne a na svoje náklady do pôvodného stavu, aký bol pred poškodením, alebo pokiaľ navrátenie do predošlého stavu nie je možné, nahradiť spôsobenú škodu.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo bude odpovedať projektovej dokumentácii, príslušným normám, normám STN a doplnkom platným v dobe vykonávania prác.

XII. Odstúpenie od zmluvy

12.1. Objednávateľ i zhotoviteľ sú oprávnení odstúpiť od zmluvy ak zhotoviteľ alebo objednávateľ si nespĺnia rozhodujúce záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy v dohodnutých lehotách a to spôsobom podľa tejto zmluvy o dielo a Obchodného zákonníka č.513/ 1991 Zb. v platnom znení.

Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade ak:

- a) nastane omeškanie zhotoviteľa s plnením termínov podľa čl. III, bod č. 3.1. tejto zmluvy a/alebo
- b) zastavenie alebo prerušenie prác na stavbe z dôvodov na strane zhotoviteľa je viac ako päť kalendárnych dní a je v rozpore s touto zmluvou.

12.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy výlučne v prípade ak:

- a) dôjde k zastaveniu alebo prerušeniu prác na stavbe zavinené objednávateľom na viac ako pätnásť kalendárnych dní, a je to v rozpore s touto zmluvou.

12.3. V prípade odstúpenia od zmluvy bude uskutočnená inventúra a vyúčtovanie ceny diela a škôd podľa jednotkových cien realizovaných prác na toto dielo.

XIII. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA

13.1. Pri zaistovaní bezpečnosti a ochrany zdravia osôb v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, ako aj protipožiarnych opatrení postupujú obe strany podľa príslušných zákonných aj podzákonných právnych predpisov.

13.2. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov, svojich dodávateľov a oprávnených osôb zdržujúcich sa v priestore jeho staveniska v dobe, počas ktorej má toto pracovisko prevzaté. Ďalej sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať všetky opatrenia k zaisteniu bezpečnosti a ochrany zdravia vyplývajúcich z príslušných všeobecne záväzných predpisov a podmienok stanovených objednávateľom

XIV. ĎALŠIE USTANOVENIA

14.1. Zodpovednosť za zamestnancov zhotoviteľa, vrátane zamestnávania cudzích štátnych príslušníkov a garancia za správnosť dokladovej časti oprávňujúcej ich k pobytu a práci (pracovné povolenia) na území Slovenskej republiky je na strane zhotoviteľa.

14.2. Zhotoviteľ je povinný do 10 dní od výzvy objednávateľa predložiť:

- a) záručné listy použitých výrobkov, konštrukcií a zariadení,
- b) certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii
- c) platné atesty použitých a zabudovaných výrobkov a materiálov
- d) a ostatné doklady osvedčujúce kvalitu a záručnú dobu zabudovaných materiálov.

XV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

15.1. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo je aj táto príloha :

- Krycí list rozpočtu

15.2. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť podpisom zmluvných strán. Vyhotovuje sa v 4-och rovnopisoch, z nich 2 obdrží objednávateľ a 2 zhotoviteľ.

15.3. Pri plnení tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Vzájomné vzťahy zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia ustanovenia Obchodného zákonníka a podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

15.4. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú v súvislosti s plnením zmluvy budú riešiť dohodou. Ak vzájomná dohoda nebude možná, o spore rozhodne súd v mieste sídla objednávateľa.

15.5. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami potvrdenými štatutárnymi zástupcami oboch strán.

15.6. Zhotoviteľ a objednávateľ podpisom tejto zmluvy prehlasujú, že na ich majetok nebol vyhlásený konkurz, ani nebolo voči ním začaté konkurzné konanie a že im nehrozí úpadok a nie sú im známe žiadne okolnosti, ktoré by mohli ohroziť riadne plnenie ich povinností a záväzkov podľa tejto zmluvy. Nepravdivosť prehlásenia v tomto bode zmluvy, hoci aj čiastočná, zakladá právo ktorejkoľvek zmluvnej strany odstúpiť od tejto zmluvy.

15.7. Zhotoviteľ svojím podpisom na tejto zmluve potvrdzuje, že pred uzavretím tejto zmluvy mu bola objednávateľom predložená zmluvná projektová dokumentácia diela a s touto projektovou dokumentáciou sa riadne oboznámil.

15.8. Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú, že sú im všetky ustanovenia a obsah zmluvy jasné a zrozumiteľné.

15.9. Zmluvné strany sa dohodli, že nasledovné osoby sú zodpovedné za realizáciu stavby:

- Za objednávateľa:

Vo veciach zmluvných- Ing. Vladimír Chovan, minister Pôdohospodárstva

Vo veciach riadenia stavby- Ing. Roman Osika, Ing. Peter Šiška

Za zhotoviteľa:


Vo veciach zmluvných aj realizácie stavby: Pavol Šikyňa- konateľ a riaditeľ

V Bratislave 24.11.2005



.....
Za objednávateľa :

Prílohy:
Krycí list rozpočtu



.....
Za zhotoviteľa :



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: Oprava strechy budovy ministerstva pôdohospodárstva - časť A
 Názov objektu: Oprava strechy budovy ministerstva pôdohospodárstva - časť A
 Názov časti:

JKSO
 EČO
 Miesto

Objednávateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva SR
 Projektant: A-projekt, nám Š.N.Hýroša 12 Ružomberok
 Zhotoviteľ: K & E: Kapital und Entwicklung Slovakia, s. r. o.

IČO IČ DPH

Rozpočet číslo: Spracoval
 Pavol Šikyňa

Dňa: 19.10.2009

Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady v EUR

| A Základné rozp. náklady | | B Doplnkové náklady | | C Vedľajšie rozpočtové náklady | |
|--------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | HSV Dodávky 0,00 | 8 | Práca nadčas | 13 | Zariad. staveniska 2,90% 5 416,40 |
| 2 | Montáž 13 002,27 | 9 | Bez pevnej podl. | 14 | Mimostav. doprava 0,00% 0,00 |
| 3 | PSV Dodávky 41 387,32 | 10 | Kultúrna pamiatka | 15 | Územné vplyvy 6,50% 12 140,21 |
| 4 | Montáž 129 624,37 | 11 | | 16 | Prevádzkové vplyvy 2,40% 4 482,54 |
| 5 | "M" Dodávky 0,00 | | | 17 | Ostatné 4,50% 8 404,76 |
| 6 | Montáž 2 758,56 | | | 18 | VRN z rozpočtu 0,00 |
| 7 | ZRN (r. 1-6) 186 772,52 | 12 | DN (r. 8-11) | 19 | VRN (r. 13-18) 30 443,91 |
| 20 | HZS 0,00 | 21 | Kompl. činnosť 0,00 | 22 | Ostatné náklady 0,00 |
| Projektant | | Zariad. staveniska | | D Celkové náklady | |
| Dátum a podpis | | Pečiatka | | 23 Súčet 7, 12, 19-22 217 216,43 | |
| Objednávateľ | | | | 24 DPH 19,00 % z 217 216,43 41 271,12 | |
| | | | | 25 Cena s DPH (r. 23-24) 258 487,55 | |
| Dátum a podpis | | Pečiatka | | Celkové náklady v SKK | |
| Zhotoviteľ | | | | Celkom bez DPH 6 543 862,17 | |
| | | | | Cena s DPH 7 787 195,93 | |
| Dátum a podpis | | Pečiatka | | Konverzný kurz EUR = 30,1260 SKK | |
| Zhotoviteľ | | | | E Prípočty a odpočty | |
| | | | | 26 Dodávky objednávateľa 0,00 | |
| | | | | 27 Kízavá doložka 0,00 | |
| | | | | 28 Zvýhodnenie +- 0,00 | |



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Oprava strechy budovy ministerstva pôdohospodárstva - časť A
 Objekt: Oprava strechy budovy ministerstva pôdohospodárstva - časť A
 Časť:
 JKSO:

Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

Objednávateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva SR

Zhotoviteľ: K & E: Kapital und Entwicklung Slovakia, s. r. o.

Dátum: 19. 10. 2009

| Kód | Popis | Dodávka | Montáž | Cena celkom | Cena celkom | Hmotnosť celkom | Suť celkom |
|------|-------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------|
| 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | SKK | 7 | 8 |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| HSV | Práce a dodávky HSV | 0,00 | 13 002,27 | 13 002,27 | 391 706,48 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 0,00 | 13 002,27 | 13 002,27 | 391 706,48 | 0,000 | 0,000 |
| PSV | Práce a dodávky PSV | 41 387,32 | 129 624,37 | 171 011,69 | 5 151 898,08 | 53,433 | 99,860 |
| 712 | Izolácie striech | 21 068,02 | 22 300,44 | 43 368,46 | 1 306 518,11 | 7,666 | 85,500 |
| 713 | Izolácie tepelné | 12 067,93 | 1 599,26 | 13 667,18 | 411 737,56 | 11,628 | 0,000 |
| 762 | Konštrukcie tesárske | 6 718,31 | 69 434,35 | 76 152,66 | 2 294 174,91 | 31,080 | 13,300 |
| 763 | Konštrukcie - drevostavby | 0,00 | 22 943,89 | 22 943,89 | 691 207,48 | 0,000 | 0,000 |
| 764 | Konštrukcie klampiarske | 1 533,07 | 5 378,82 | 6 911,89 | 208 227,63 | 1,695 | 1,060 |
| 783 | Dokončovacie práce - nátery | 0,00 | 7 967,62 | 7 967,62 | 240 032,40 | 1,364 | 0,000 |
| M | Práce a dodávky M | 0,00 | 2 758,56 | 2 758,56 | 83 104,38 | 0,000 | 0,000 |
| 21-M | Elektromontáže | 0,00 | 2 758,56 | 2 758,56 | 83 104,38 | 0,000 | 0,000 |
| | <u>Celkom</u> | <u>41 387,32</u> | <u>145 385,20</u> | <u>186 772,52</u> | <u>5 626 708,94</u> | <u>53,433</u> | <u>99,860</u> |

ROZPOČET

Stavba: Oprava strechy budovy ministerstva pôdohospodárstva - časť A
 Objekt: Oprava strechy budovy ministerstva pôdohospodárstva - časť A

Časť:

JKSO:

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Objednávateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva SR

Zhotoviteľ: K & E: Kapital und Entwicklung Slovakia, s. r. o.

Dátum: 19. 10. 2009

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková EUR | Cena jednotková SKK | Dodávka EUR | Montáž EUR | Cena celkom EUR | Cena celkom SKK | Hmotnosť celkom | |
|--------------------------------------------|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| HSV | | | | | | | | | | | | | |
| Práce a dodávky HSV | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 013 | 979011111 | Zvislá doprava sušiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím | t | 99,860 | 6,24 | 187,90 | 0,00 | 622,83 | 622,83 | 18 763,29 | 0,000 | |
| 2 | 013 | 979011121 | Zvislá doprava sušiny a vyburaných hmôt za každé ďalšie podlažie | t | 1 398,040 | 4,37 | 131,53 | 0,00 | 6 103,84 | 6 103,84 | 183 884,37 | 0,000 | |
| 3 | 013 | 979081111 | Odvoz sušiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km | t | 99,860 | 9,90 | 298,25 | 0,00 | 988,61 | 988,61 | 29 782,99 | 0,000 | |
| 4 | 013 | 979081121 | Odvoz sušiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 2 995,800 | 0,36 | 10,72 | 0,00 | 1 086,51 | 1 086,51 | 32 129,53 | 0,000 | |
| 5 | 013 | 979082111 | Vnútrostavenskú dopravu sušiny a vyburaných hmôt do 10 m | t | 99,860 | 6,30 | 189,67 | 0,00 | 628,72 | 628,72 | 18 940,79 | 0,000 | |
| 6 | 013 | 979082121 | Vnútrostavenskú dopravu sušiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m | t | 798,880 | 0,70 | 21,18 | 0,00 | 561,61 | 561,61 | 16 919,15 | 0,000 | |
| 7 | 013 | 979082122 | Poplatok za uloženie sušiny na skládku | t | 99,860 | 30,34 | 914,14 | 0,00 | 3 030,15 | 3 030,15 | 91 286,36 | 0,000 | |
| PSV | | | | | | | | | | | | | |
| Práce a dodávky PSV | | | | | | | | | | | | | |
| 712 | | | | | | | | | | | | | |
| Izolácie striech | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 711 | 712300831 | Odstáranie povlakovkej krytiny na strechách plochých fólia a geotextília | m2 | 950,000 | 7,43 | 223,69 | 0,00 | 7 053,75 | 7 053,75 | 212 501,27 | 0,000 | |
| 9 | 711 | 712311101 | Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých a šikmých do 30° za studena náterom penetračným | m2 | 950,000 | 0,28 | 8,34 | 0,00 | 263,15 | 263,15 | 7 927,66 | 0,000 | |
| 10 | 711 | 712341559 | Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých a šikmých do 30° pásmi prítav. NAIJP na celej ploche | m2 | 950,000 | 2,82 | 85,02 | 0,00 | 2 680,90 | 2 680,90 | 80 764,79 | 0,458 | |
| 11 | 711 | 712371801 | Zhotov. povlakovkej krytiny striech plochých a šikmých do 30° termoplastmi fóliou PVC položenou voľne | m2 | 950,000 | 5,59 | 168,52 | 0,00 | 5 314,30 | 5 314,30 | 160 098,60 | 0,031 | |
| 12 | 711 | 712391176 | Zhotov. povlakovkej krytiny striech plochých a šik. do 30° ostatné - kotvenie fólie (3ks/m2) | ks | 2 850,000 | 1,74 | 52,48 | 0,00 | 4 964,70 | 4 964,70 | 149 566,55 | 0,181 | |
| 13 | 711 | 712722232 | Položenie polypropylénovej textilie - Filtek | m | 950,000 | 0,13 | 3,89 | 0,00 | 122,55 | 122,55 | 3 691,94 | 0,081 | |
| 14 | 711 | 712990812 | Odstáranie povlakovkej krytiny striech nasypano alebo nánosu do 10° hr. nad 30 mm do 50 mm | m2 | 950,000 | 0,84 | 25,37 | 0,00 | 799,90 | 799,90 | 24 097,79 | 0,000 | |
| 15 | 711 | 998712204 | Presun hmôt pre izoláciu povlakovkej krytiny v objektoch výšky nad 24 do 36 m | % | 0,032 | 34 759,81 | 1 047 173,98 | 0,00 | 1 101,19 | 1 101,19 | 33 174,48 | 0,000 | |
| 16 | 693 | 693712-09-03 | Dodávka netkanej textilie FILTEK 300g/m2 | m2 | 1 092,500 | 1,02 | 30,73 | 1 114,35 | 0,00 | 1 114,35 | 33 570,91 | 0,656 | |
| 17 | 111 | 1116315000 | Dodávka penetračný náter | t | 0,333 | 1 247,79 | 37 590,80 | 415,51 | 0,00 | 415,51 | 12 517,74 | 0,333 | |
| | | | | | | | | | 41 387,32 | 129 624,37 | 171 011,69 | 5 151 898,08 | 53,433 |
| | | | | | | | | | 21 068,02 | 22 300,44 | 43 368,46 | 1 306 518,11 | 7,666 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|--------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------|
| 18 | 283 | 2833000100 | Vyspravenie prestupov cez strechu fóliou Fatrafol 804 + zálievková hmota Z-01 | m2 | 108,000 | 14,50 | 436,95 | 1 566,43 | 0,00 | 1 566,43 | 47 190,33 | 0,022 |
| 19 | 283 | 2833000150 | FATRAFOL 810 fólia 1,50 mm šedá | m2 | 1 140,000 | 8,32 | 250,53 | 9 480,24 | 0,00 | 9 480,24 | 285 601,71 | 0,228 |
| 20 | 628 | 6283310099 | Dodávka - parotesný asfaltový pás ELASTEK 40 SPECIAL MINERÁL | m2 | 1 140,000 | 5,69 | 171,51 | 6 490,02 | 0,00 | 6 490,02 | 195 518,34 | 5,130 |
| 21 | 693 | 6936651600 | Geotextília netkané polypropylénové Tairatex pp 500 | m2 | 1 092,500 | 1,83 | 55,19 | 2 001,46 | 0,00 | 2 001,46 | 60 295,98 | 0,546 |
| 713 | | | | | | | | 12 067,93 | 1 599,26 | 13 667,18 | 411 737,56 | 11,628 |
| Izolácie tepelné | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 713 | 7131111111 | Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami stropov, vrchom - klád. voľne | m2 | 950,000 | 1,44 | 43,26 | 0,00 | 0,00 | 1 364,20 | 41 097,89 | 0,000 |
| 23 | 713 | 998713204 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 24 m do 36 m | % | 0,017 | 13 567,52 | 408 735,11 | 0,00 | 0,00 | 235,06 | 7 081,33 | 0,000 |
| 24 | 283 | 2837651170 | ISOVER DOMO hrúbka 200mm | m2 | 969,000 | 12,45 | 375,19 | 12 067,93 | 0,00 | 12 067,93 | 363 558,34 | 11,628 |
| 762 | | | | | | | | 6 718,31 | 69 434,35 | 76 152,66 | 2 294 174,91 | 31,080 |
| Konštrukcie tesárske | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 762 | 7622009/01 | Dodávka a výroba drevených lepených väzníkov do 10m vr. povrchovej úpravy | m | 974,985 | 48,01 | 1 446,44 | 0,00 | 0,00 | 46 811,96 | 1 410 256,96 | 5,134 |
| 26 | 762 | 7622009/02 | Dodávka a výroba drevených lepených väzníkov nad 10 m vr. povrchovej úpravy | m | 90,772 | 60,60 | 1 825,58 | 0,00 | 0,00 | 5 500,60 | 165 711,14 | 0,478 |
| 27 | 762 | 762332110 | Montáž väzníkov zhotovených na mieste + zavetránie ozn. Vx+Za | m | 505,900 | 10,45 | 314,94 | 0,00 | 0,00 | 5 288,68 | 159 326,74 | 0,499 |
| 28 | 762 | 762810012 | Záklap stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 12 mm vrátane dodávky dosiek | m2 | 997,500 | 8,96 | 269,93 | 0,00 | 0,00 | 8 937,60 | 269 254,14 | 8,056 |
| 29 | 762 | 762811100 | Montáž záklapu z hrubých dosiek vrchného presahovaného | m2 | 950,000 | 1,19 | 35,79 | 0,00 | 0,00 | 1 128,60 | 34 000,20 | 0,000 |
| 30 | 762 | 762811811 | Demontáž záklapov stropov vrchných, zapustených z hrubých dosiek hr. do 32 mm 0.014t | m2 | 950,000 | 0,73 | 22,08 | 0,00 | 0,00 | 696,35 | 20 978,24 | 0,000 |
| 31 | 762 | 998762204 | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 24 do 36 m | % | 0,048 | 22 296,39 | 671 700,89 | 0,00 | 0,00 | 1 070,56 | 32 251,72 | 0,000 |
| 32 | 605 | 6051010300 | Dodávka reziva - dosky záklap hr. 25 mm | m3 | 26,125 | 219,33 | 6 607,66 | 5 730,10 | 0,00 | 5 730,10 | 172 625,02 | 14,369 |
| 33 | 605 | 6051013201 | Dodávka reziva krovu | m3 | 4,629 | 213,48 | 6 431,36 | 988,21 | 0,00 | 988,21 | 29 770,75 | 2,546 |
| 763 | | | | | | | | 0,00 | 22 943,89 | 22 943,89 | 691 207,48 | 0,000 |
| Konštrukcie - drevostavby | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 763 | 763732112 | Montáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových, konštrukčnej dĺžky do 18 m | m | 921,845 | 10,77 | 324,49 | 0,00 | 0,00 | 9 929,19 | 299 126,84 | 0,000 |
| 35 | 763 | 763737112 | Demontáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových, konštrukčnej dĺžky do 18 m | m | 1 012,500 | 10,40 | 313,16 | 0,00 | 0,00 | 10 524,94 | 317 074,28 | 0,000 |
| 36 | 763 | 998763201 | Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m | % | 0,040 | 62 872,60 | 1 894 099,95 | 0,00 | 0,00 | 2 489,76 | 75 006,36 | 0,000 |
| 764 | | | | | | | | 1 533,07 | 5 378,82 | 6 911,89 | 208 227,63 | 1,695 |
| Konštrukcie klampiarske | | | | | | | | | | | | |
| 37 | 764 | 764331220 | Lemovanie z poplastovaného plechu, - krycia lišta púre ukončenie izolácie na stene ozn. K2 | m | 40,200 | 7,07 | 212,96 | 0,00 | 0,00 | 284,17 | 8 561,03 | 0,060 |
| 38 | 764 | 764331830 | Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou krytinou, so sklonom do 30° rš 250 a 330 mm 0,00205 t | m | 40,200 | 0,37 | 11,03 | 0,00 | 0,00 | 14,71 | 443,24 | 0,000 |
| 39 | 764 | 764331850 | Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou krytinou, so sklonom do 30° rš 400 a 500 mm 0,00298 t | m | 173,650 | 0,46 | 13,71 | 0,00 | 0,00 | 79,01 | 2 380,29 | 0,000 |
| 40 | 764 | 764332260 | Lemovanie z poplastovaného plechu, múrov na strechách rš 660 mm ozn. K1 | m | 173,650 | 11,04 | 332,56 | 0,00 | 0,00 | 1 916,92 | 57 749,19 | 0,655 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|----------|------------|-------|
| 41 | 764 | 764343811 | ks | 5,000 | 1,03 | 31,15 | 0,00 | 5,17 | 5,17 | 155,75 | 0,000 |
| Demontáž ostatných prvkov kusových lemovanie rúry, z dvoch dielov, do 30°, do 300 mm 0,006911 | | | | | | | | | | | |
| 42 | 764 | 764351820 | m | 68,000 | 0,73 | 22,08 | 0,00 | 49,84 | 49,84 | 1 501,60 | 0,000 |
| Demontáž žlabov pododkvp. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 400 mm 0,0039t | | | | | | | | | | | |
| 43 | 764 | 764353206 | m | 68,000 | 21,65 | 652,26 | 0,00 | 1 472,27 | 1 472,27 | 44 353,55 | 0,504 |
| Žlaby z poplastovaného plechu štvorhranné rš 650 mm - ozn. K3 | | | | | | | | | | | |
| 44 | 764 | 764361220 | ks | 8,000 | 53,72 | 1 618,28 | 0,00 | 429,74 | 429,74 | 12 946,23 | 0,200 |
| Montáž strešného výlezu 600x600 mm - ozn. d | | | | | | | | | | | |
| 45 | 764 | 764361810 | ks | 8,000 | 12,38 | 372,81 | 0,00 | 99,00 | 99,00 | 2 982,47 | 0,000 |
| Demontáž strešných výlezov | | | | | | | | | | | |
| 46 | 764 | 764454223 | m | 5,000 | 17,33 | 521,93 | 0,00 | 86,63 | 86,63 | 2 609,66 | 0,013 |
| D+M Kruhový pozinkovaný vtok ozn. K4 | | | | | | | | | | | |
| 47 | 764 | 764454224 | ks | 53,000 | 15,30 | 460,81 | 0,00 | 810,69 | 810,69 | 24 422,79 | 0,143 |
| Dodávka a montáž vetracieho komínika | | | | | | | | | | | |
| 48 | 764 | 998764204 | % | 0,020 | 6 599,38 | 198 812,80 | 0,00 | 130,67 | 130,67 | 3 936,50 | 0,000 |
| Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 24 do 36 m | | | | | | | | | | | |
| 49 | 611 | 6113903100 | ks | 8,000 | 191,63 | 5 773,17 | 1 533,07 | 0,00 | 1 533,07 | 46 185,33 | 0,120 |
| Dodávka - Strešný výlez 600x600 mm | | | | | | | | | | | |
| 783 | | | | | | | | | | | |
| Dokončovacie práce - nátery | | | | | | | | | | | |
| 50 | 783 | 783782103 | m2 | 950,000 | 2,54 | 76,64 | 0,00 | 2 416,80 | 2 416,80 | 72 808,52 | 0,460 |
| Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia - proti hnilobe po demontáži jestv. prvkov strechy | | | | | | | | | | | |
| 51 | 783 | 783782203 | m2 | 2 038,493 | 2,72 | 82,03 | 0,00 | 5 550,82 | 5 550,82 | 167 223,88 | 0,905 |
| Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB | | | | | | | | | | | |
| M | | | | | | | | | | | |
| Práce a dodávky M | | | | | | | | | | | |
| 21-M | | | | | | | | | | | |
| Elektromontáže | | | | | | | | | | | |
| 52 | 921 | 210290001a | hod | 240,000 | 11,49 | 346,27 | 0,00 | 2 758,56 | 2 758,56 | 83 104,38 | 0,000 |
| Demontáž a spätná montáž bleskozvodu vr. potrebných nových svoriek.. (3 prac. 5 dni) | | | | | | | | | | | |
| Celkom | | | | | | | | | | | |
| | | | | 41 387,32 | 145 385,20 | 186 772,52 | 5 626 708,94 | 53,433 | | | |

