

122

V Rožňave, 1.12.2008
Výtlačok číslo : 1
Počet listov : 30
Prílohy : -

ZMLUVA O DIELO č. PSB -9- 102 /2008 -R1
Podľa § 536 a zákona č.513/1991 Obchodného zákonníka

Článok I.
Zmluvné strany

- 1.1. Objenávateľ** : Slovenská republika- Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov Rožňava
- Zastúpený** : riaditeľ PSB Rožňava
Ing. Milan SMIDA
- IČO** : 30845572
- Bankové spojenie** : Štátna pokladnica
- Číslo účtu** : 7000172461/8180
-
- 1.2. Poskytovateľ** : ELBOREX Rožňava.,
Rumunská 11, 048 01 Rožňava
- Zastúpený** : Štefan BODNÁR
- IČO** : 10755080
- IČ DPH** : SK 1020676580
- DIČ** : 1020676580
- Bankové spojenie** : VÚB Rožňava
- Číslo účtu** : 317540-582/0200
- Obchodný register** : Okresný súd Košice I. oddiel Firmy, vložka číslo 1635/V

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu na zhotovenie práce na základe podmienok Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní § 102 zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami a v zmysle Obchodného zákonníka,

Článok II.
Predmet plnenia

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo:
- “Odstránenie závad po odbornej prehliadke - Oprava elektrickej inštalácie na b.č. 02, b.č.03
VÚ Rožňava a elektrickej prípojky b.č.91
VÚ Rimavská Sobota „
v rozsahu podľa priloženého ponukového rozpočtu***
- 2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevezme a zaplatí zaň dohodnutú cenu.



- 3.1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa článku č. II. sú nasledovné:
 - 3.1.1 Začatie realizácie diela : 1.12.2008
 - 3.1.2 Dokončenie diela v termíne: 4.12.2008
- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje:
 - 3.2.1 Zrealizovať dielo v termínoch uvedených v dobe 3.1.
 - 3.2.2 Dodat' objednávateľovi 3 výtlačky odsúhlaseného popisu prác a dodávok /rozpočtu/ do termínu začatia diela objednávateľom.
- 3.3 Objednávateľ sa zaväzuje:
 - 3.3.1 Odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, zbavené faktických a právnych väd a nárokov tretích osôb do zahájenia realizácie prác podľa tejto zmluvy.
 - 3.3.2 Určiť odberné miesta vody, elektrickej energie a pod. v prípade ak dodávateľ požaduje odber za účelom realizácie diela.
 - 3.3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškani s termínom ukončenia diela po dobu po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia zmluvy plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa.

Článok IV. Cena diela

- 4.1 Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák.č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo
 - 4.1.1 Cena je doložená ponukovým rozpočtom, spracovanou zhotoviteľom, ktorá je súčasťou zmluvy.
- 4.2 Cena za zhotovenie diela podľa článku II. je :

Základ ceny pre DPH	:	222 262,20 Sk
DPH 19%	:	42 229,80 SK
Cena celkom vrátane DPH	:	264 492,- Sk
(dual.hodnota kon.kurz 30,1260 Sk)	:	8 779,52 EUR
- 4.2.1 Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky.
- 4.2.2 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa, alebo mimo zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
- 4.2.3 V prípade, že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru alebo navyše prác oproti predmetu zmluvy, tieto práce budú riešené ako dodatok k zmluvnej cene.
Tieto práce budú ocenené popisom prác a dodávok minimálne podľa stavebných dielov na príslušnú mernú jednotku, s uvedením množstva merných jednotiek podľa objektovej skladby. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom, akým bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.
- 4.2.4 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobami, za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.



Článok V. **Platobné podmienky, fakturácia**

- 5.1 Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví po splnení týchto podmienok:
- 5.1.1 Práce budú fakturované na základe overených súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenia, dodacích listov použitého materiálu s uvedením množstva a ceny.
- 5.1.2 Overenie vykonaných prác urobí odborný technický dozor objednávateľa do 3 prac. dní od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.
- 5.2 Faktúra bude spracovaná v súlade s platnými právnymi predpismi, Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení, zákon č. 222/2004 Z.z. o DPH v platnom znení, bude doručená objednávateľovi v 3 originálnych výtlačkoch.
- 5.2.1 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.
- 5.2.2 Faktúra bude predložená objednávateľovi v 3 originálnych výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje:
- označenie objednávateľa a zhotoviteľa
 - peňažný ústav, číslo účtu
 - miesto a názov diela
 - číslo zmluvy a dátum jej uzatvorenia
 - číslo faktúry, resp. daňového dokladu, IČO, DIČ, číslo Živnostenského registra, alebo číslo zápisu v Obchodnom registri
 - zdaniteľné obdobie
 - deň odoslania a deň splatnosti faktúry
 - fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu
 - prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok
- 5.2.3 Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
- 5.2.4 Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

Článok VI. **Záručná doba, zodpovednosť za vady**

- 6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet v čase odovzdania objednávateľovi, a za vady vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 6.2 Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania predmetu zmluvy objednávateľom.
- 6.3 Pre prípad vady predmetu zmluvy dojednávajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať povinnosť zhotoviteľa na bezplatné odstránenie vady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní od doručenia uplatnenej oprávnenej reklamácie objednávateľa a to písomnou formou.

Článok VII.

Vykonanie diela a jeho odovzdanie

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že odovzdané dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy a, že po dobu stanovenú bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve.
- 7.2 O výsledku preberacieho konania bude spísaný zápis, ktorý podpíšu obidve strany. Dielo bude prevzaté, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevziať dielo alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.
- 7.3 Zhotoviteľ diela zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v Zákone NR SR č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch.
- 7.4 Vlastníkom stavby je MO SR. Nebezpečenstvo škody na diele, veciach a materiáloch potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia objednávateľom.
- 7.5 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú norme a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 7.6 Objávateľ bude vykonávať stavebný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného dozoru poveruje Igor GACEK,
Ján ASTALOŠ
- 7.7 Zhotoviteľ poveruje výkonom stavbyvedúceho: Štefan BODNÁR
- 7.8 Dielo sa bude preberať naraz ako celok
- 7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za oblasť požiarnej ochrany v zmysle vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. a vyhlášky MV SR č. 314/2001 Z.z. vrátane zodpovednosti a spôsobu likvidácie následnej škody pri prípadnom vzniku požiaru vo vojenskom objekte, zapríčineného zhotoviteľom.
Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať zásady BOZP pri plnení predmetu zmluvy v zmysle zákona NR SR č.124/2006 Z.z. § 18, v priestoroch vojenských objektov:
Rimavská Sobota, Rožňava, PSB Rožňava
Ďalej sa zaväzuje: zabezpečiť preškolenie svojich zamestnancov z predpisov BOZP osobou odborne spôsobilou, zabezpečiť používanie osobných ochranných prostriedkov. Pri vzniku okolností, ktoré by mali vplyv na zaistenie BOZP bude poskytovateľ ihneď informovať objednávateľa.
Oprávnená osoba na kontrolu oblasti BOZP, za zhotoviteľa : Štefan BODNÁR
za objednávateľa: Štefan CZERANKO

Článok VIII.

Stavebný denník

- 8.1 Priebeh, kvalita a rozsah dodaných prác, fakturácia a vykonané platby budú sledované cestou stavebného denníka, v prípade potreby cestou kontrolného dňa, zvolanom objednávateľom, a prijaté úlohy ostanú záväzné pre zmluvné strany.
- 8.2 Zhotoviteľ bude viesť stavebný denník. Právo podpisovať stavebný denník má:
Za objednávateľa : Ing. Milan SMIDA, Igor GACEK, Ján Astaloš
Za zhotoviteľa : Štefan BODNÁR
- 8.3 Poverený zástupca objednávateľa je povinný denne podpisovať a v prípade nutnosti písomne sa vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaných zhotoviteľom. V prípade, že tak nevykoná, považuje sa zápis v stavebnom denníku za odsúhlasený. Toto ustanovenie platí aj v prípade zápisov zhotoviteľa, týkajúcich sa prác, ktoré budú pri ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými.

- 8.4 Zhotoviteľ priebeh stavebných prác a počet odpracovaných hodín bude zaznamenávať v stavebnom denníku denne. Pri prácach, ktoré sa stanú neprístupnými vyzve zhotoviteľ objednávateľa zápisom v stavebnom denníku na ich kontrolu.
- 8.5 Pokiaľ nesúhlasí stavbyvedúci so zápisom, ktorý vykonal objednávateľ alebo ním poverený zástupca, musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko a to najneskôr do 2 pracovných dní. V prípade, že tak nevykoná, so zápisom zo strany objednávateľa súhlasí.

Článok IX.

Zmluvné pokuty a ostatné dojednania

- 9.1 Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných vzťahov zmluvnú pokutu:
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania
 - za omeškanie s odstránením väd a nedorobkov uvedených v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, väd reklamovaných v záručnej dobe a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe 500,-Sk denne až do ich odstránenia.
- 9.2 Objednávateľ zaplatí za omeškanie s úhradou faktúry zmluvnú pokutu :
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.
- 9.3 Platobné podmienky.
Podkladom pre úhradu ceny vyhotovenia diela budú faktúry vystavené zhotoviteľom na základe odsúhlasených prác v stavebnom denníku.

Článok X.

Záverčné ustanovenia

- 10.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 10.2 Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založené ustanovenia Obchodného zákonníka č.513/1991 Z.z. v znení neskorších doplnkov
- 10.4. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je:
- ponukový rozpočet
- 10.5 Účastníci si zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne a vlastnoručne podpísali.

Rozdeľovník:

1. výtlačok – pre objednávateľa, PSB Rožňava
2. výtlačok – pre PSB – Úrad finančného zabezpečenia
3. výtlačok - pre zhotoviteľa, ELBOREX Rožňava

1.12.2008

V Rožňave dňa

Za objednávateľa:



riaditeľ PSB Rožňava
Ing. Milan ŠMIDA

1.12.2008

V Rožňave dňa

Za zhotoviteľa:




Štefan Bodnar


Krycí list rozpočtu v SKK

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Stavba : Rožňava - Odstránenie závad po odbornej prehliadke		Miesto: Rožňava		Rozpočet:	
		JKSO :		Spracoval:	
				Dňa: . . .	
				Zmluva č.:	
Odberaťel:	Posádková správa budov Rožňava	04801 Rožňava	IČO: 805190	DIČ:	
Dodávateľ:	Štefan Bodnár - ELBOREX	04801 Rožňava	IČO: 10755080	DIČ:	1020676580
Projektant:			IČO:	DIČ:	
1 M3 OP	264 492 Sk	1 M2 UP	264 492 Sk		
1 M2 ZP	264 492 Sk	1 M	264 492 Sk		

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby
1	HSV:	12 690,00		12 690,00	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska
2	PSV:	3 480,00		3 480,00	7	Murárske výpomocy	12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE:	107 417,50	98 674,62	206 092,12	8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažené podmienky
4	iné:				9		14	
5	Súčet:	123 587,50	98 674,62	222 262,12	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:

<p>projektant, rozpočtár, cenár</p> <p>dátum: _____ podpis: _____</p> <p>pečiatka: _____</p>	<p>dodávateľ, zhotoviteľ</p> <p>dátum: _____</p> <p>podpis: _____</p> <p>pečiatka: _____</p> <div style="text-align: center;">  ELBOREX Ratunská 11 048 01 ROŽŇAVA mobil: 0905 367 764 </div>
--	--

<p>odberateľ, obstarávateľ</p> <p>dátum: _____ podpis: _____</p> <p>pečiatka: _____</p> <div style="text-align: center;">  </div>	<p>Diaľne oceňovanie - EUR:</p> <p>Bez DPH 7 377,75</p> <p>S DPH: 8 779,53</p>
--	--

D	ON - ostatné náklady	E	Celkové náklady
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 222 262,20
17	Inžinierska činnosť	22	DPH 19% 42 229,80
18	Projektové práce	23	DPH 0% z:
19	Kompletizačná činnosť	24	Súčet riadkov 21 až 23: 264 492,00
20	Súčet riadkov 16 až 19:	F	Odpočet - prípočet

overil by MARŠAL FEDOR
 a ostatní odborníci BIMA

Odberateľ: Posádková správa budov Rožňava

Dodávateľ: Štefan Bodnár - ELBOREX

Stavba :Rožňava - Odstránenie závad po odbornej prehliadke

ELBOREX
Rumunská 11
048 01 ROŽŇAVA
mobil: 0905 367 764


Rekapitulácia rozpočtu v SKK

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu SKK	Spolu EUR	Hmotnosť v tonách	
					Spolu	Suť v tonách Spolu
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	12 690,00	0,00	12 690,00	421,23	0,00242	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	12 690,00	0,00	12 690,00	421,23	0,00242	0,000
783 - Nátery spolu :	3 480,00	0,00	3 480,00	115,51	0,00468	0,000
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	3 480,00	0,00	3 480,00	115,51	0,00468	0,000

Krycí list rozpočtu v SKK

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Stavba :Rožňava - Odstránenie závod po odbornej prehliadke		Miesto: Rožňava		Rozpočet:							
Objekt :Elektrická prípojka pre čerpaciu stanicu a ekologický sklad		JKSO :		Spracoval:							
		Dňa: . . .		Zmluva č.:							
Odberaťel:	Posádková správa budov Rožňava	04801 Rožňava	IČO:	805190	DIČ:						
Dodávateľ:	Štefan Bodnár - ELBOREX	04801 Rožňava	IČO:	10755080	DIČ: 1020676580						
Projektant:			IČO:		DIČ:						
1 M3 OP		37 300 Sk	1 M2 UP		37 300 Sk						
1 M2 ZP		37 300 Sk	1 M		37 300 Sk						
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby			
1	HSV:	7 524,00		7 524,00	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska			
2	PSV:				7	Murárske výpomocy	12	Prevádzkové vplyvy			
3	MCE:	18 357,50	5 463,00	23 820,50	8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažené podmienky			
4	iné:				9		14				
5	Súčet:	25 881,50	5 463,00	31 344,50	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:			
projektant, rozpočtár, cenár					dodávateľ, zhotoviteľ			D	ON - ostatné náklady		
dátum: _____ podpis: _____					dátum: _____			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
pečiatka: _____					podpis: _____			17	Inžinierska činnosť		
					pečiatka: _____			18	Projektové práce		
					 ELBOREX Rumunské 11 048 01 ROŽŇAVA mobil: 0905 367 754			19	Kompletizačná činnosť		
								20	Súčet riadkov 16 až 19:		
								E			Celkové náklady
								21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	31 344,50	
odberateľ, obstarávateľ					Diaľne oceňovanie - EUR:			22	DPH 19% z: 31 344,50	5 955,50	
dátum: _____ podpis: _____					Bez DPH: 1 040,45			23	DPH 0% z:		
pečiatka: _____					S DPH: 1 238,13			24	Súčet riadkov 21 až 23:	37 300,00	
								F	Odpočet - prípočet		

Odberateľ: Posádková správa budov Rožňava

Dodávateľ: Štefan Bodnár - ELBOREX

Stavba :Rožňava - Odstránenie závad po odbornej prehliadke

Objekt :Elektrická prípojka pre čerpaciu stanicu a ekologický sklad

ELBOREX

Rumunské 11
049 01 ROŽŇAVA
mobil: 0908 307 754

Rekapitulácia rozpočtu v SKK

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Popis položky, stavebného dielu, remesa	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu SKK	Spolu EUR	Hmotnosť v tonách	
					Spolu	Suf v tonách Spolu
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	7 524,00	0,00	7 524,00	249,75	0,00242	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	7 524,00	0,00	7 524,00	249,75	0,00242	0,000
M21 - 155 Elektromontáže spolu :	18 357,50	5 463,00	23 820,50	790,70	0,00048	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	18 357,50	5 463,00	23 820,50	790,70	0,00048	0,000
Rozpočet celkom :	25 681,50	5 463,00	31 344,50	1 040,45	0,00290	0,000




Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena SKK	J. Cena EUR	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu EUR	Hmotn. v t		DPH %
											Spolu	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV													
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE													
1	003	94194-1031	Montáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	22,000	m2	41,50	1,378	913,00		30,306			19
2	003	94194-1831	Demontáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	22,000	m2	20,00	0,664	440,00		14,605			19
3	011	95290-1221	Vyčistenie priemyselných budov alebo hál	121,000	m2	51,00	1,693	6 171,00		204,840	0,00242		19
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :				7 524,00				7 524,00		249,75	0,00242		
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :				7 524,00				7 524,00		249,75	0,00242		
PRÁCE A DODÁVKY M													
M21 - 155 Elektromontáže													
4	921	21001-0013	Rúrka tuhá izolačná PVC voľne, pod omietkou 29mm	9,000	m	22,50	0,747	202,50		6,722			19
5	MAT	345 653D204	Rúrka el-inšt plastová tuhá : RL 32, bez hrdla, biela	9,000	m	116,50	3,867		1 048,50	34,804			19
6	921	21001-0102	Lišta el-inšt PVC do š. 40mm	3,000	m	49,00	1,627	147,00		4,880			19
7	MAT	345 710I010	Lišta el-inšt PVC minižlab 004865 : MIK 40/40, biely	3,000	m	113,50	3,768		340,50	11,303			19
8	921	21010-0001	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	12,000	kus	15,50	0,515	186,00		6,174			19
9	921	21010-0502	Ukončenie káblov špeciálnych smršť. záklopkou 3x1	4,000	kus	119,00	3,950	476,00		15,800			19
10	921	21022-0002	Vedenie uzemňovacie na povrch FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek	12,000	m	51,00	1,693	612,00		20,315			19
11	MAT	354 900Z20	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 8	12,000	kg	155,00	5,145		1 860,00	61,741			19
12	921	21022-0301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	3,000	kus	72,00	2,390	216,00		7,170			19
13	MAT	354 903Z22	Svorka SP 1, pripájacia pre spojenie kovových súčiastok	3,000	kus	82,00	2,722		246,00	8,166	0,00048		19
14	921	21081-0046	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x2,5	32,000	m	26,00	0,863	832,00		27,617			19
15	MAT	341 203M110	Kábel Cu 750V : CYKY 3x2,5	32,000	m	61,50	2,041		1 968,00	65,326			19
16	921	21329-0010	Zaistenie vypnutého stavu	4,000	hod	341,00	11,319	1 364,00		45,277			19
17	921	21329-0050	Úprava rozvodnice	18,000	hod	341,00	11,319	6 138,00		203,744			19
18	921	21329-0160	Drobné stavebné výpomoc	24,000	hod	341,00	11,319	8 184,00		271,659			19
M21 - 155 Elektromontáže spolu :				23 820,50				18 357,50		5 463,00	790,70	0,00048	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :				23 820,50				18 357,50		5 463,00	790,70	0,00048	
Rozpočet celkom :				31 344,50				25 881,50		5 463,00	1 040,45	0,00290	

Krycí list rozpočtu v SKK

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Stavba :Rožňava - Odstránenie závad po odbornej prehliadke		Miesto: Rožňava		Rozpočet:		
Objekt :Oprava elektrickej inštalácie po OPS b.č. 02		JKSO :		Spracoval:		
				Dňa: . . .	Zmluva č.:	
Odberateľ:	Posádková správa budov Rožňava	04801 Rožňava	IČO:	805190	DIČ:	
Dodávateľ:	Štefan Bodnár - ELBOREX	04801 Rožňava	IČO:	10755080	DIČ: 1020676580	
Projektant:			IČO:		DIČ:	
1 M3 OP	92 947 Sk	1 M2 UP	92 947 Sk			
1 M2 ZP	92 947 Sk	1 M	92 947 Sk			
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B IN - Individuálne náklady	
1	HSV:	2 583,00		2 583,00	6 Práce nadčas	
2	PSV:	1 788,00		1 788,00	7 Murárske výpomocce	
3	MCE:	32 526,20	41 209,02	73 735,22	8 Bez pevnej podlahy	
4	iné:				9	
5	Súčet:	36 897,20	41 209,02	78 106,22	10 Súčet riadkov 6 až 9:	
projektant, rozpočtár, cenár					dodávateľ, zhotoviteľ	
dátum: _____ podpis: _____					dátum: _____	
pečiatka: _____					podpis: _____	
					pečiatka: _____	
					 Rumánské 11 048 01 ROŽŇAVA mobil: 0905 367 764	
odberateľ, obstarávateľ					Duálne oceňovanie - EUR:	
dátum: _____ podpis: _____					Bez DPH: 2 592,65	
pečiatka: _____					S DPH: 3 085,26	
					C NUS - náklady umiestnenia stavby	
					D ON - ostatné náklady	
					11 Zariadenie staveniska	
					12 Prevádzkové vplyvy	
					13 Sťažené podmienky	
					14	
					15 Súčet riadkov 11 až 14:	
					16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
					17 Inžinierska činnosť	
					18 Projektové práce	
					19 Kompletizačná činnosť	
					20 Súčet riadkov 16 až 19:	
					E Celkové náklady	
					21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 78 106,30	
					22 DPH 19% z: 78 106,30 14 840,20	
					23 DPH 0% z:	
					24 Súčet riadkov 21 až 23: 92 946,50	
					F Odpočet - prípočet	

Odberateľ: Posádková správa budov Rožňava

Dodávateľ: Štefan Bodnár - ELBOREX

Stavba :Rožňava - Odstránenie závad po odbornej prehliadke

Objekt :Oprava elektrickej inštalácie po OPS b.č. 02

ELBOREX
Rumunská 11
048 01 ROŽŇAVA
mobil: 0905 357 711

Rekapitulácia rozpočtu v SKK

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu SKK	Spolu EUR	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
					Spolu	Spolu

2 583 00

0 00

2 583 00

85,74

0,00000

0,000

Dodávateľ: Štefan Bodnár - ELBOREX

Stavba :Rožňava - Odstránenie závad po odbornej prehliadke

Objekt :Oprava elektrickej inštalácie po OPS b.č. 02

ELBOREX
 Rumunská 11
 048 01 ROŽŇAVA
 mobil: 0905 367 164

Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena SKK	J. Cena EUR	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu EUR	Hmotn. v t		DPH %	
											Spolu	Suf v t Spolu		
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE														
1	003	94194-1031	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	42,000	m2	41,50	1,378	1 743,00		57,857			19	
2	003	94194-1831	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	42,000	m2	20,00	0,664	840,00		27,883			19	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :				2 583,00				2 583,00		85,74				
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :				2 583,00				2 583,00		85,74				
PRÁCE A DODÁVKY PSV														
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE														
783 - Nátery														
3	783	78310-3821	Odstránenie náterov z ocel. konštr. ľahkých C, CC opálením	6,000	m2	169,00	5,610	1 014,00		33,659			19	
4	783	78312-4520	Nátery ocel. konštr. stredných B syntetické dvojn.+1x email	6,000	m2	129,00	4,282	774,00		25,692	0,00234		19	
783 - Nátery spolu :				1 788,00				1 788,00		59,35	0,00234			
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :				1 788,00				1 788,00		59,35	0,00234			
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :				1 788,00				1 788,00		59,35	0,00234			
PRÁCE A DODÁVKY M														
M21 - 155 Elektromontáže														
5	921	21010-0001	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	20,000	kus	16,00	0,531	320,00		10,622			19	
6	921	21010-0002	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 4-6	106,000	kus	16,70	0,554	1 770,20		58,760			19	
7	921	21010-0004	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 25	16,000	kus	53,00	1,759	848,00		28,148			19	
8	921	21012-0102	Vložka poisťková, nožová do 500V	3,000	kus	4,40	0,146	13,20		0,438			19	
9	MAT	358 5700C15	Poisťka nožová PLN000 : 18563 - 100A gG	3,000	kus	164,50	5,460		493,50	16,381			19	
10	921	21012-0401	Istič modulový 1-pól. do 25A	52,000	kus	56,00	1,859	2 912,00		96,661			19	
11	MAT	358 5100A62	Istič 1-pólový - 6kA (1MD) S201 B10	18,000	kus	189,00	6,274		3 402,00	112,926			19	
12	MAT	358 5100A64	Istič 1-pólový - 6kA (1MD) S201 B16	34,000	kus	209,00	6,938		7 108,00	235,876			19	
13	001	21012-0601	Montáž ističa dvojpoľ. 50-100A/500V	2,000	kus	84,00	2,788	168,00		5,577			19	


Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30.1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena SKK	J. Cena EUR	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu EUR	Hmotn. v t	Suť v t	DPH %
											Spolu	Spolu	
18	MAT	921 AN05727	Svorka radová	71,000	kus	47,12	1,564		3 345,52	111,051			19
19	MAT	348 2E0130	Svietidlo stropné žiarivk. 231 57 43 Z 36/40 W IP 20	12,000	kus	820,00	27,219		9 840,00	326,628	0,03600		19
20	MAT	921 AN28567	Trubica 36W/840 biela 39106	12,000	kus	63,50	2,108		762,00	25,294			19
21	921	21329-0010	Zaistenie vypnutého stavu	8,000	hod	341,00	11,319	2 728,00		90,553			19
22	921	21329-0060	Úprava vnútorného zapojenia rozvádzača	52,000	hod	341,00	11,319	17 732,00		588,595			19
23	921	21329-0170	Drobné stavebné práce	11,500	hod	341,00	11,319	3 921,50		130,170			19
M21 - 155 Elektromontáže spolu :				73 735,22				32 526,20	41 209,02	2 447,56	0,03600		
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :				73 735,22				32 526,20	41 209,02	2 447,56	0,03600		
Rozpočet celkom :				78 106,22				36 897,20	41 209,02	2 592,65	0,03834		

Krycí list rozpočtu v SKK

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Stavba :Rožňava - Odstránenie závad po odbornej prehliadke		Miesto: Rožňava		Rozpočet:		
Objekt :Oprava elektrickej inštalácie po OPS b.č. 03		JKŠO :		Spracoval:		
				Dňa: . . .		
				Zmluva č.:		
Odberateľ: Posádková správa budov Rožňava		04801 Rožňava		IČO: 805190		
Dodávateľ: Štefan Bodnár - ELBOREX		04801 Rožňava		IČO: 10755080		
Projektant:				IČO:		
				DIČ: 1020676580		
1 M3 OP		134 246 Sk		1 M2 UP		
1 M2 ZP		134 246 Sk		1 M		
				134 246 Sk		
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	
1	HSV:	2 583,00		2 583,00	6 Práce nadčas	
2	PSV:	1 692,00		1 692,00	7 Murárske výpomocce	
3	MCE:	56 533,80	52 002,60	108 536,40	8 Bez pevnej podlahy	
4	iné:				9	
5	Súčet:	60 808,80	52 002,60	112 811,40	10 Súčet riadkov 6 až 9:	
projektant, rozpočtár, cenár					dodávateľ, zhotoviteľ	
dátum: _____ podpis: _____					dátum: _____	
pečiatka: _____					podpis: _____	
					pečiatka: _____	
odberateľ, obstarávateľ						
dátum: _____ podpis: _____					Duálne oceňovanie - EUR:	
pečiatka: _____					Bez DPH: 3 744,65	
					S DPH: 4 456,14	
C NUS - náklady umiestnenia stavby						
11 Zariadenie slaveniska						
12 Prevádzkové vplyvy						
13 Sťažené podmienky						
14						
15 Súčet riadkov 11 až 14:						
D ON - ostatné náklady						
16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte						
17 Inžinierska činnosť						
18 Projektové práce						
19 Kompletizačná činnosť						
20 Súčet riadkov 16 až 19:						
E Celkové náklady						
21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 112 811,40						
22 DPH 19% z: 112 811,40 21 434,20						
23 DPH 0% z:						
24 Súčet riadkov 21 až 23: 134 245,60						
F Odpočet - prípočet						

Odberateľ: Posádková správa budov Rožňava

Dodávateľ: Štefan Bodnár - ELBOREX

Stavba :Rožňava - Odstránenie závad po odbornej prehliadke

Objekt :Oprava elektrickej inštalácie po OPS b.č. 03

ELBOREX

Rumunská 11
048 01 ROŽŇAVA
mobil: 9903 367 104

Rekapitulácia rozpočtu v SKK

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu SKK	Spolu EUR	Hmotnosť v tonách	
					Spolu	Suť v tonách Spolu
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	2 583,00	0,00	2 583,00	85,74	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	2 583,00	0,00	2 583,00	85,74	0,00000	0,000
783 - Nátery spolu :	1 692,00	0,00	1 692,00	56,16	0,00234	0,000
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	1 692,00	0,00	1 692,00	56,16	0,00234	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	1 692,00	0,00	1 692,00	56,16	0,00234	0,000
M21 - 155 Elektromontáže spolu :	56 533,80	52 002,60	108 536,40	3 602,75	0,03800	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	56 533,80	52 002,60	108 536,40	3 602,75	0,03800	0,000
	60 808,80	52 002,60	112 811,40	3 744,65	0,04034	0,000

Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena SKK	J. Cena EUR	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu EUR	Hmotn. v t	Suť v t	DPH %
											Spolu	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV													
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE													
1	003	94194-1031	Montáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	42,000	m2	41,50	1,378	1 743,00		57,857			19
2	003	94194-1831	Demontáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	42,000	m2	20,00	0,664	840,00		27,883			19
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :				2 583,00				2 583,00		85,74			
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :				2 583,00				2 583,00		85,74			
PRÁCE A DODÁVKY PSV													
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE													
783 - Nátery													
3	783	78310-2821	Odstránenie náterov z ocel. konštr. stredných B opálením	6,000	m2	153,00	5,079	918,00		30,472			19
4	783	78312-4520	Nátery ocel. konštr. stredných B syntetické dvojn.+1x email	6,000	m2	129,00	4,282	774,00		25,692	0,00234		19
783 - Nátery spolu :				1 692,00				1 692,00		56,16	0,00234		
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :				1 692,00				1 692,00		56,16	0,00234		
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :				1 692,00				1 692,00		56,16	0,00234		
PRÁCE A DODÁVKY M													
M21 - 155 Elektromontáže													
5	921	21001-0351	Škatuľa KR rozvodka IP66, vodiče do 4mm2 (6455-11)	1,000	kus	199,00	6,606	199,00		6,606			19
6	MAT	345 620D300	Škatuľa KR rozvodná uzatv. IP54 : 6455-31, 4x vstup Pg13,5 (5x4/4mm2) pi	1,000	kus	97,00	3,220		97,00	3,220			19
7	921	21010-0001	Ukončenie vodiča v rozvážači a zapojenie do 2,5	24,000	kus	16,00	0,531	384,00		12,746			19
8	921	21010-0002	Ukončenie vodiča v rozvážači a zapojenie 4-6	112,000	kus	16,70	0,554	1 870,40		62,086			19
9	921	21010-0004	Ukončenie vodiča v rozvážači a zapojenie 25	16,000	kus	53,00	1,759	848,00		28,148			19
10	921	21010-0008	Ukončenie vodiča v rozvážači a zapojenie 95	4,000	kus	84,00	2,788	336,00		11,153			19
11	921	21011-0021	Spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.1	1,000	kus	115,00	3,817	115,00		3,817			19
12	MAT	345 350A202	Spínač rad.1 : 3553-01929 S, Praktik IP44, nástenný, šedý	1,000	kus	126,12	4,153		126,12	4,153			19
13	921	21012-0102	Vložka poistková, nožová do 500V	12,000	kus	4,40	0,146	52,80		1,753			19
14	MAT	358 5700O15	Poistka nožová PLN000 : 18563 - 100A gG	6,000	kus	164,50	5,460		987,00	32,762			19
15	MAT	358 5702O37	Poistka nožová PN1 : 07107 - 250A gG	6,000	kus	329,00	10,921		1 974,00	65,525			19
16	921	21012-0121	Skriňa poistková do 3x100A do múra, bez zapojenia	1,000	kus	70,00	2,324	70,00		2,324			19
17	MAT	357 500H055	Skriňa prípojková 0324451 : SPP 1/2 F IV P51 (6x100A) IP44/2X (S)	1,000	kus	3 970,00	131,780		3 970,00	131,780			19

Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena SKK	J. Cena EUR	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu EUR	Hmotn. v I	Suf v I	DPH %
											Spolu	Spolu	
18	921	21012-0401	Istič modulový 1-pól. do 25A	68,000	kus	56,00	1,859	3 808,00		126,402			19
19	MAT	358 5100A62	Istič 1-pólový - 6kA (1MD) S201 B10	18,000	kus	189,00	6,274		3 402,00	112,926			19
20	MAT	358 5100A64	Istič 1-pólový - 6kA (1MD) S201 B16	50,000	kus	209,00	6,938		10 450,00	346,876			19
21	921	21012-0501	Montáž ističa-deionový 50-100A/500V	2,000	kus	84,00	2,788	168,00		5,577			19
22	MAT	358 5341025	Istič 3+N-pólový - 10kA (6MD) LST 100C/3+N	2,000	kus	4 230,00	140,410		8 460,00	280,821			19
23	921	21013-0104	Stýkač modulový 3-pól. 25A/500V-AC	8,000	kus	155,00	5,145	1 240,00		41,160			19
24	MAT	358 58F001	Stýkač 25A (3-1) AC1 (2MD) : Z7-SCH 230/24/3S/10E	8,000	kus	975,00	32,364		7 800,00	258,913			19
25	921	21019-2571	Svorkovnica radová pre vodič do 2,5mm ²	72,000	kus	12,30	0,408	885,60		29,397			19
26	MAT	921 AN05727	Svorka radová	72,000	kus	46,09	1,530		3 318,48	110,153			19
27	921	21020-0006	Svietidlo žiarovkové IP20, 2x40W	1,000	kus	161,00	5,344	161,00		5,344			19
28	MAT	348 2E0078	Svietidlo nástenné žiarovk. 213 04 11 2xŽ 40 W IP 20	1,000	kus	535,00	17,759		535,00	17,759	0,00080		19
29	921	21020-1035	Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 1x36W	12,000	kus	229,00	7,601	2 748,00		91,217			19
30	MAT	347 9P004	Zapalovač S 10 4-65W	12,000	kus	23,50	0,780		282,00	9,361	0,00120		19
31	MAT	348 2E0130	Svietidlo stropné žiarivk. 231 57 43 Z 36/40 W IP 20	12,000	kus	820,00	27,219		9 840,00	326,628	0,03600		19
32	MAT	921 AN28567	Trubica 36W/840 biela 39106	12,000	kus	63,50	2,108		762,00	25,294			19
33	921	21329-0010	Zaistenie vypnutého stavu	8,000	hod	341,00	11,319	2 728,00		90,553			19
34	921	21329-0060	Úprava vnútorného zapojenia rozvádzača	92,000	hod	341,00	11,319	31 372,00		1 041,360			19
35	921	21329-0170	Drobné stavebné práce	28,000	hod	341,00	11,319	9 548,00		316,936			19
M21 - 155 Elektromontáže spolu :				108 536,40				56 533,80	52 002,60	3 602,75	0,03800		
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :				108 536,40				56 533,80	52 002,60	3 602,75	0,03800		
Rozpočet celkom :				112 811,40				60 808,80	52 002,60	3 744,65	0,04034		

Zoskenovaná „Zmluva o poskytovaní služby č.PSB-9-102/2008-Rv „Odstránenie závad po odbornej prehliadke – Oprava elektrickej inštalácie na b.č. 02, b.č. 03 VÚ Rožňava a elektrickej prípojky b.č. 91 VÚ Rimavská Sobota“

„ Súhlasí s originálom „

Ing.Katarína Fecková

