

**Ústav špeciálneho zdravotníctva
a výcviku MO SR Lešť**

Č.: ÚŠZV-1-33/2009

Výtlačok č.
Počet listov: 10

ZMLUVA O DIELO č. 34/2009

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Čl. I.

Zmluvné strany.

1.1. Objednávateľ: Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku Ministerstva obrany Slovenskej republiky Lešť - ÚŠZV MO SR Lešť, 962 63 Pliešovce (ďalej len „objednávateľ“)

Zastúpený: riaditeľom, brig. gen. MUDr. Pavol MASLÍK, PhD.
IČO: 00804932
Telefón /fax: 0960/465550 / fax 045/5562796
Číslo účtu: 7000167777/8180
Oprávnený rokovať vo veciach:
- technických: Ing. Svetlana Juchová, e-mail, svetlana.juchova@mil.sk
- právnych: JUDr. Milan Sláviček, PhD. E-mail, milan.slavicek@mil.sk

1.2. Zhotoviteľ : PUR-STAV KB s.r.o. Lieskovec, 962 21 Lieskovec
Korešpondenčná adresa : P.O.BOX 186, 960 01 Zvolen (ďalej len „zhotoviteľ“)
Splnomocnený zástupca : Pavol Kvasna - konateľ
Oprávnený rokovať : Pavol Kvasna - konateľ
IČO : 31616089
IČ DPH : SK2020461289
Telefón /fax : 045 5321110 / 045 5321249
E-mail : purstav@purstav.sk
Bankové spojenie : VÚB a.s. Zvolen
Číslo účtu : 868144412/0200
Zapísaný : V obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica vložka č. 2234/S

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok obstarávania v zmysle § 3 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup obstarávania pre podprahovú zákazku.

Čl. II.

Predmet zmluvy

- 2.1. Predmetom zmluvy je vypracovanie projektovej dokumentácie podľa opisu predmetu zákazky v súťažných podkladoch č. ÚŠZV-397-3/2009 s príslušnými vyjadreniami kompetentných orgánov na **Rekonštrukciu a modernizáciu tankovej, kombinovanej strelnice – vojenský objekt 09.08.046** vo Vojenskom obvode Lešť a realizácia stavebných prác na uvedenom stavebnom objekte.
- 2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok stanovených v tejto zmluve a platných právnych noriem vypracuje projektovú dokumentáciu, zabezpečí jej posúdenie kompetentnými orgánmi, doloží ich vyjadrenia na uvedený stavebný objekt, zrealizuje stavebné práce a vyhotoví dielo.
- 2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 2.4. Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela.

Čl. III.

Čas plnenia

- 3.1. Zmluvné strany dohodli nasledovné termíny:
 - začatie prác.....ihneď po prevzatí staveniska -
25.5.2009
 - ukončenie prác a odovzdanie diela..... **do 30. 08. 2009,**
 - uvoľnenie staveniskado 8 dní po odovzdaní a prevzatí prác.
- 3.2. Predĺžené lehoty plnenia sa určia podľa dĺžky preukázaného zdržania.
- 3.3. Ak zhotoviteľ mešká s dodaním podľa zmluvného termínu, bude objednávateľ žiadať náhradu škody v zmysle § 373 a nasledujúcich Obchodného zákonníka, pričom zmluva zostáva v platnosti.
- 3.4. V prípade zastavenia prác z viny objednávateľa budú vykonané práce odúčtované podľa stupňa rozpracovanosti a podľa skutočne dokladovaných nákladov zo strany zhotoviteľa.

Čl. IV.

Zmluvná cena

- 4.1. Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. Považuje sa za cenu maximálnu platnú počas doby trvania zmluvy.
Cena je uvedená v členení:
 - 4.1.1. za vypracovanie projektovej dokumentácie pre objednávateľa v dvoch vyhotoveniach:
 - cena bez DPH - 6 472,81 €
 - cena DPH 19% - 1 229,83 €
 - cena spolu s DPH - 7 702,64 €
 - 4.1.2. za realizáciu stavebných prác:
 - cena bez DPH - 325 602,47 €
 - cena DPH 19% - 61 864,47 €
 - cena spolu s DPH - 387 466,94 €
 - 4.1.3. za celý predmet zmluvy
 - cena bez DPH - 332 075,28 €
 - cena DPH 19% - 63 094,30 €
 - cena spolu s DPH - 395 169,58 €
 - slovom cena spolu s DPH: Tristodevät' desiatpäťtisícjedenstošesťdesiatdeväť 58/100 €.
- 4.2. Cena diela je stanovená na základe dohody zmluvných strán v zmysle § 2 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená prehľadom rozpočtových nákladov stavby – podrobným ponukovým rozpočtom, PD a časovým harmonogramom prác, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 4.3. Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do rozpočtu, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (naviac práce), môže sa zhotoviteľ domáhať

primeraného zvýšenia ceny. Navyiac práce môžu byť vykonané výlučne na základe uzavretého písomného dodatku k tejto zmluve. Objednávateľ môže bez zbytočného odkladu odstúpiť od zmluvy, ak zhotoviteľ požaduje zvýšenie ceny o sumu, ktorá presahuje cenu určenú na základe rozpočtu. V tomto prípade je objednávateľ povinný nahradiť zhotoviteľovi časť ceny zodpovedajúcu rozsahu čiastočného vykonania diela podľa rozpočtu.

- 4.4. Postup úpravy ceny pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa ZoD bude nasledovný:
- 4.4.1. každá zmena vyvolaná objednávatel'om oproti ocenenému opisu predmetu zákazky (ďalej len „rozpočet“), bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávatel'a a v prípade potreby aj inými účastníkmi výstavby,
- 4.4.2. v prípade súhlasu týchto účastníkov so zmenou, vypracuje zhotoviteľ dodatok k rozpočtu, ktorý bude obsahovať:
- rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, cenu jednotlivých dodatkov k rozpočtu a cenu spolu,
 - rekapituláciu ceny dodatkov k rozpočtu,
 - položkovite ocenený rozpočet prác navyiac,
 - položkovite odpočet ceny nevykonaných prác,
 - sprievodnú správu,
 - kópiu zápisov zo stavebného denníka,
 - ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky ...) objasňujúce predmet dodatku k rozpočtu,
- 4.4.3. pre ocenenie rozpočtu u prác navyiac bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:
- a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, bude používať ceny z rozpočtu,
 - b) pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali, predloží zhotoviteľ v prílohe kalkuláciu ceny,
 - c) v prípade, že kalkulácia ceny nebude predložená alebo nedôjde k dohode, budú práce ocenené pomocou smerných orientačných cien,
 - d) menej práce budú odpočítavané podľa rozpočtu,
- 4.4.4. zhotoviteľ bude predkladať dodatky k rozpočtom objednávatel'ovi na odsúhlasenie, pričom objednávatel' ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu do 5 dní od ich obdržania. Dodatok k rozpočtu, odsúhlasený zo strany objednávatel'a i zhotoviteľa bude podkladom pre zmenu ceny diela podľa tejto zmluvy v znení dodatkov,
- 4.4.5. v návrhu dodatku k tejto zmluve zhotoviteľ uvedie posledne dohodnutú cenu s označením, kde bola táto cena dohodnutá, podľa odsúhlasených dodatkov k rozpočtom,
- 4.4.6. dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny ceny pri príslušnom objekte, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu ceny prác navyiac vo faktúre,
- 4.4.7. v súpise vykonaných prác k faktúre bude zhotoviteľ na samostatných listoch uvádzať práce podľa pôvodného rozpočtu a samostatne práce podľa dodatkov k rozpočtom s označením čísla dodatku.

Čl. V.

Platobné podmienky a fakturácia

- 5.1. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi preddavok vo výške 66 387,84 € formou zálohovej faktúry vystavenej k 1.6.2009.
- 5.2. Práce sa budú uhrádzať podľa predložených faktúr k poslednému dňu bežného mesiaca podľa skutočne vykonaných prác odsúhlasených zástupcom objednávatel'a.
- 5.3. Lehota splatnosti faktúry bude 30 dní od doručenia.
- 5.4. Nedeliteľnou súčasťou faktúry bude zástupcom objednávatel'a odsúhlasený súpis vykonaných prác v takom rozsahu a podrobnosti, ako je špecifikovaná cena. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúry musia byť zostavené prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác podľa zmluvy. Súčasťou je výkaz vykonaných množstiev, prípadne výkresy a iné doklady, ktoré sú

potrebné pre preukázanie druhu a rozsahu práce. Zmeny a doplnky zmluvy (nové a zmenené položky) je potrebné vo faktúre zvýrazniť a uviesť oddelene.

- 5.5. Faktúry musia obsahovať náležitosti v zmysle ustanovení § 3a ods. 1 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a budú predkladané v dvoch vyhotoveniach. Ak faktúra nebude úplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje vrátane príloh k faktúre, bude takáto faktúra zhotoviteľovi vrátená. Zhotoviteľ je povinný predložiť novú faktúru, v takom prípade sa bude lehota splatnosti faktúry odvíjať od termínu predloženia novej faktúry.
- 5.6. Zhotoviteľom predložená faktúra na úhradu musí ďalej obsahovať náležitosti predpísané v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. Musí obsahovať čiastku DPH. Okrem toho musí obsahovať:
- číslo faktúry
 - názov diela,
 - predmet úhrady,
 - IČO zhotoviteľa, názov zhotoviteľa, peňažný ústav, číslo účtu
 - číslo ZoD (dodatku k ZoD),
 - zdaniteľné obdobie,
 - vecne vykonané služby dokladované odsúhlasenými súpismi,
 - čiastku k úhrade bez DPH a spolu,
 - pečiatka a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa
 - deň odoslania a splatnosť faktúry,
 - prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok podľa množstva merných jednotiek a ich ocenenie.
- Konečná faktúra musí okrem týchto údajov obsahovať aj výrazné označenie **KONEČNÁ FAKTÚRA**.
- Penalizačná faktúra musí obsahovať:
- predmet penalizácie,
 - v prípade penalizačnej faktúry za neuhradenie predchádzajúcich faktúr musí obsahovať aj výpočet výšky penalizácie na presné počty dní,
 - číslo faktúry, za ktorú sa penalizuje, jej splatnosť a sumu v €.
- 5.7. Uznanie konečnej faktúry vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa. Konečnú faktúru uhradí objednávateľ najneskôr do dvoch mesiacov po jej odsúhlasení.
- 5.8. V prípade zastavenia prác z viny objednávateľa budú vykonané práce odúčtované podľa skutočne dokladovaných nákladov zo strany zhotoviteľa.
- 5.9. V prípade, že v protokole o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené chyby a nedorobky, faktúra za dodávku bude uhradená do výšky 90 % ceny diela. Zvyšok fakturovanej ceny objednávateľ uhradí do 30 dní po podpísaní zápisnice o odstránení chýb a nedorobkov.
- 5.10. Uhradená faktúra nie je dokladom o odovzdaní a prevzatí diela.
- 5.11. Faktúru za vykonané dielo predloží zhotoviteľ ku dňu jeho odovzdania a prevzatia. Jej prijatie objednávateľom vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa na úpravu ceny diela.
- 5.12. Pri duálnom zobrazovaní ceny použiť konverzný kurz 1 € = 30,1260 Sk

Čl. VI.

Dodacie podmienky

6.1. Odovzдание staveniska:

- 6.1.1. objednávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska po dobu trvania stavby a dobu potrebnú na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlhší než dohodnutý čas užívania uhrádza zhotoviteľ po celý čas, v ktorom je v omeškani,
- 6.1.2. pri zriadení, usporiadaní, vybavení a likvidácii sa dodržiavajú ustanovenia osobitného predpisu (zákon č. 50/1976 Zb. – Stavebný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) a vyhl. č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach) a osobitných zmluvných, technických a dodacích podmienok, pokiaľ boli v zmluve uplatnené,

- 6.1.3. zhotoviteľ si zabezpečí prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu uhradí zhotoviteľ,
- 6.1.4. Predmet zmluvy bude realizovaný v sídle objednávateľa vo VO Lešť. Podľa zákona č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch v znení neskorších predpisov, pred vstupom do uvedeného priestoru zhotoviteľ zabezpečí pre svojich zamestnancov a motorové vozidlá na svoje náklady povolenie k vstupu (pobytu) do VO Lešť v súlade s ustanovením zákona č.281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch.
- 6.2. Realizácia:
- 6.2.1. zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v objekte ani iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska,
- 6.2.2. vytyčovanie a iné meračské práce potrebné pre vykonávanie predmetu diela zabezpečuje zhotoviteľ, ako súčasť dodávky,
- 6.2.3. zhotoviteľ uhradza vodné a stočné, odbery energií z prevádzkového a sociálneho zariadenia staveniska
- 6.2.4. zamestnanci objednávateľa môžu vstupovať na stavenisko len pokiaľ sú poverení funkciou stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou činnosťou a preukážu sa príslušným oprávnením,
- 6.2.5. zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti a to na vlastné náklady,
- 6.2.6. pri odovzdaní dodávky je zhotoviteľ povinný usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné dodávku riadne prevziať a bezpečne prevádzkovať,
- 6.2.7. po termíne odovzdania a prevzatia stavby, môže zhotoviteľ ponechať na stavenisku len stroje, výrobné zariadenia a materiál potrebný na odstránenie chýb a nedorobkov, s ktorými objednávateľ dodávku prevzal; po odstránení chýb a nedorobkov je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko do 14 dní a upraviť stavenisko tak, ako mu to ukladá zmluva a kolaudačné rozhodnutie,
- 6.2.8. zhotoviteľ vykoná činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom bude rešpektovať technické špecifikácie, právne a technické predpisy, potrebné k uskutočneniu predmetu diela.
- 6.2.9. objednávateľ požaduje aby zhotoviteľ vykonával vedenie - uskutočňovanie stavby stavbyvedúcim v zmysle § 44 Stavebného zákona, ktorý bude organizovať, riadiť, koordinovať stavebné práce a iné činnosti na stavenisku a na stavbe a bude viesť o nich evidenciu v stavebnom denníku,
- 6.2.10. objednávateľ, alebo nim poverená osoba pri realizácii predmetu diela podľa zmluvy vykonáva poverená osoba (§ 46b Stavebného zákona); za tým účelom má prístup na pracoviská, dielne a sklady, kde sa zmluvné výkony a ich súčastí realizujú alebo skladujú; na vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s predmetom diela, ako aj výsledky kontrol kvality – atesty; s informáciami a podkladmi označenými dodávateľom ako jeho obchodné tajomstvo, musí objednávateľ zaobchádzať dôverne,
- 6.2.11. objednávateľ, alebo nim poverená osoba je oprávnený (ďalej len „poverená osoba“) nariadiť zhotoviteľovi akékoľvek zmeny tovarov, kvality a rozsahu prác, ktoré považuje podľa svojho názoru za nevyhnutné a primerané; zhotoviteľ je povinný:
- zvýšiť alebo znížiť rozsah prác uvedených v zmluve,
 - nevykonať práce, ktoré poverená osoba na nevykonanie určí,
 - zmeniť druh alebo kvalitu prác,
 - zmeniť výšku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkoľvek časti diela,
 - zmeniť postup, termín vykonania prác alebo ich častí,
- tieto zmeny nie sú v žiadnom prípade dôvodom na odstúpenie od zmluvy a budú ocenené v súlade so zmluvou; pokiaľ poverená osoba nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobou, za ktorú je zhotoviteľ zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady,

- 6.2.12. zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez príkazu poverenej osoby; za zmenu prác sa v zmysle tohto odseku nepovažujú práce, ktorých množstvo sa nezhoduje s množstvom uvedeným v popise prác,
- 6.2.13. ak považuje zhotoviteľ pokyny poverenej osoby za neoprávnené alebo neúčelné, musí uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku; pokyny musí na opätovné požiadanie vykonať, pokiaľ nie sú v rozpore s príslušnými technologickými postupmi, alebo neodporujú právnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo štátnej správy; ak s takými prácami budú spojené vyššie náklady, tie potom znáša objednávateľ; ak takéto práce ovplyvnia postup prác, objednávateľ pristúpi na primeranú úpravu zmluvy z dôvodu časového sklzu,
- 6.2.14. pre sledovanie postupu výstavby objednávateľ bude organizovať kontrolné dni na stavbe, na ktoré bude pozývať účastníkov, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posielat' ich účastníkom kontrolného dňa; vzájomne odsúhlasené a prijaté opatrenia na kontrolných dňoch sa stanú pokynom pre zhotoviteľa na vykonanie prác, pokiaľ nemenia predmet a cenu zmluvy.
- 6.2.15. objednávateľ poskytne zhotoviteľovi na požiadanie k použitiu alebo spoločnému používaniu:
- skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,
 - vybudované prípojky pre vodu, kanalizáciu a energiu, ku ktorým má vlastnícke, dispozičné alebo iné práva;
 - náklady na prevádzkovanie objektov a zariadení, náklady na spotrebu vody, energie a stočné znáša zhotoviteľ, na základe zápisu počiatočných stavov v stavebnom denníku v deň odovzdania staveniska, v prípade ich spoločného užívania ich alikvotnou časťou,
- 6.2.16. materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečené zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých predpisov; tieto výrobky a materiály, ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť certifikovanými; z tohto dôvodu vzniknuté škody znáša zhotoviteľ; objednávateľ môže stanoviť termín na odstránenie chýb primeraný ich rozsahu; objednávateľ má v prípade nedodržania termínu odstránenia chýb zhotoviteľom právo na odstúpenie od zmluvy; prípadné uplatňovanie pokút sa riadi zmluvou,
- 6.2.17. zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu obstarávania,
- 6.2.18. zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva poverená osoba objednávateľa a robiť okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých závad a odchýlok od dokumentácie,
- 6.2.19. žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu stavebného dozoru; zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti diela, ktorá má byť zakrytá; zhotoviteľ aspoň 3 pracovné dni vopred oznámi stavebnému dozoru a objednávateľovi, že časť diela bude zakrývať; poverená osoba vykoná kontrolu; v prípade, že ju nevykoná, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje; ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané chybne, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ,
- 6.2.20. poverená osoba je oprávnená dať pokyny zhotoviteľovi v stavebnom denníku, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy.
- 6.3. Stavebný denník:
- 6.3.1. zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník, a to v originály a vo dvoch kópiách; jednu kópiu je povinný uložiť oddelene od originálu, aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu; ďalšiu kópiu stavebného denníka si odoberá poverená osoba,
- 6.3.2. do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvality, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy; počas pracovnej doby musí byť

denník na stavbe trvale prístupný; povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odovzdania a prevzatia prác,

- 6.3.3. záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca a ich predstavení; okrem nich sú oprávnení robiť záznam projektant, poverená osoba objednávateľa, jeho predstavení, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy,
 - 6.3.4. denné záznamy sa píše do knihy s očíslovanými listami, jednak pevnými, jednak perforovanými pre dva oddeliteľné prepisy, ktoré sa číslujú zhodne s pevnými listami; denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu; len výnimočne sa tak môže urobiť v nasledujúci deň; pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta,
 - 6.3.5. poverená osoba je oprávnená dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku; pritom musí rešpektovať technologický postup prác,
 - 6.3.6. pokiaľ poverená osoba nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa alebo jeho podzhotoviteľov, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na svoje vlastné náklady,
 - 6.3.7. ak stavbyvedúci do troch pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom,
 - 6.3.8. ak poverená osoba do troch pracovných dní od doručenia stavebného denníka nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.
- 6.4. Odovzdanie:
- 6.4.1. dielo sa považuje za dodané ak je urobené protokolárne odovzdanie a prevzatie,
 - 6.4.2. prevzatie predmetu diela alebo jeho časti môže byť odmietnuté pre chyby a to až do ich odstránenia,
 - 6.4.3. zhotoviteľ je povinný najneskôr 3 dni vopred oznámiť objednávateľovi, kedy bude dodávka alebo jej ucelená časť pripravená na odovzdanie; pri odovzdávaní celého diela zhotoviteľ písomne oznámi obstarávateľovi najmenej 15 dní pred dokončením diela,
 - 6.4.4. zhotoviteľ je povinný vykonať komplexné skúšky odovzdávanej časti diela,
 - 6.4.5. zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi:
 - zmeny oproti pôvodnej projektovej dokumentácie so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác v dvoch vyhotoveniach, vrátane odovzdania projektu skutočného vyhotovenia na digitálnom médiu CD,
 - zoznam strojov, zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávanej dodávky, ich pasporty a návody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s overeným prekladom do slovenského jazyka,
 - zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,
 - zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác,
 - zápisnice o individuálnom a komplexnom vyskúšaní zmontovaných zariadení,
 - doklady o vykonaných funkčných skúškach,
 - východiskové revízne správy elektrických zariadení,
 - stavebný denník.
- Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie preberacieho konania,
- 6.4.6. objednávateľ je povinný pripraviť na preberacie konanie všetky svoje doklady tak, aby ich porovnaním s dokladmi zhotoviteľa sa zabezpečilo kvalitné, úplné a rýchle uskutočnenie tohto konania, a to v písomnej forme aj na disketách,
 - 6.4.7. objednávateľ nie je povinný prevziať dokončenú časť stavby, ak nebola z dôvodov na strane zhotoviteľa odovzdaná iná časť stavby, ktorá podľa dojednania mala byť už dokončená,
 - 6.4.8. zápisnicu o prevzatí stavebných prác spisuje objednávateľ, ak nebolo dohodnuté inak,
 - 6.4.9. ak objednávateľ odmieta dodávku prevziať, je povinný uviesť dôvody; po odstránení nedostatkov opakuje sa konanie v nevyhnutnom rozsahu a spíše sa dodatok k pôvodnej zápisnici,
 - 6.4.10. zmluvné strany sa môžu dohodnúť na samostatnom odovzdaní a prevzatí len takých dokončených prác alebo časti prác, ktorých samostatné odovzdanie a prevzatie sa predpokladá v projektovej dokumentácii.

6.5. Osobitné technické podmienky:

- 6.5.1. zhotoviteľ je povinný zabudovať materiál a výrobky v zmysle zákona č. 90/1998 Z. z. o stavených výrobkoch a Stavebného zákona; prípadné zmeny musia byť vopred odsúhlasené objednávateľom písomnou formou,
- 6.5.2. nie je prípustné používanie technológií, ktoré sú v rozpore s platnými technickými, bezpečnostnými alebo hygienickými predpismi a normami,
- 6.5.3. nesmú byť pripustené do prevádzky stroje a mechanizácia s neplatnou revíziou, ktoré svojim technickým stavom nezodpovedajú schváleným podmienkam pre ich prevádzku.

6.6. Bezpečnostné opatrenia:

- 6.6.1. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
- 6.6.2. Zhotoviteľ je povinný vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu na ohlasovni požiarov tel.: 465 215, 465 815, 465 816
- 6.6.3. Vo VO Lešť je zakázané:
 - požívanie alkoholických nápojov alebo omamných a psychotropných látok,
 - fajčenie mimo vyhradený priestor,
 - zváranie bez povolenia a používanie otvoreného ohňa,
 - dotýkať sa, dvíhať zo zeme nájdené predmety,
 - **v prípade nálezu munície, alebo jej častí, (neznámeho predmetu), nedotýkať sa jej nález okamžite nahlásiť na telefónne číslo : 0960 465 815, 0960 465 816 t. j. vedúcemu zmeny Vlastnej ochrany objektov ÚSZV Lešť; predmet z bezpečnej vzdialenosti označiť pomocou viditeľnej výtyčky, alebo iného vhodného materiálu (vetva, kamene a podobne), poprípade spracovať náčrt miesta nález.**
- 6.6.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude dodržiavať ďalšie nasledovné bezpečnostné opatrenia vo VO Lešť:
 - pohyb osôb je možný len v čase a priestore, ktorý je určený v zmluve o dielo – t. j. v priestoroch staveniska a príjazdových komunikácií; pohyb v iných priestoroch je na vlastné nebezpečenstvo,
 - riadiť sa pokynmi poriadkovej služby, ktorá zabezpečuje vstup do jednotlivých častí VO Lešť,
 - vo VO Lešť je pre jazdu motorových vozidiel stanovená maximálna rýchlosť 60 km/h.,
 - zemné práce je možné vykonávať len po vytýčení a označení inžinierskych sietí,
 - vo VO Lešť je zakázané fotografovať a filmovať,
 - ďalšie všeobecne platné bezpečnostné opatrenia,

Čl. VII.

Zodpovednosť za vady a záruky

- 7.1. Zhotoviteľ ručí za to, že predmet plnenia je zhotovený podľa súťažných podkladov pre daný predmet zákazky a tejto zmluvy, má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom.
- 7.2. Ak objednávateľ prevezme vadnú dodávku, má právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady.
- 7.3. Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vady svojej dodávky odstrániť, i keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch nesie náklady až do rozhodnutia o reklamacii zhotoviteľ.
- 7.4. Ak je vada, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť dodávky zavinená zhotoviteľom, alebo vadou projektu dôjde k zvýšeniu rozpočtových nákladov v realizácii, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi škodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.

- 7.5. Zhotoviteľ zaručuje, že dielo bude mať požadované vlastnosti - záručnú dobu minimálne 5 rokov. Záručná doba začína plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia diela objednávateľom. Za chyby diela, na ktoré sa vzťahuje záruka, zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu tejto záruky.
- 7.6. Záručná doba neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre chyby, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
- 7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu plnenia bezodkladne, najneskôr do 7 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase najneskôr do 30 dní.
- 7.8. Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za to, že sa dodané množstvo zhoduje s údajmi v sprievodných dokladoch.
- 7.9. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad chyby diela, že počas záručnej doby má zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia chyby.

Čl. VIII.

Zmluvné pokuty

- 8.1. Pri nedodržaní termínu zo strany zhotoviteľa uvedeného v bodu 3.1. tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny predmetnej časti za každý začatý deň omeškania.
- 8.2. Pri nedodržaní termínu zo strany objednávateľa podľa bodu 5.3. zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z ceny z predmetnej časti za každý deň omeškania.
- 8.3. Za neodstránenie každej chyby a nedorobku, uvedeného v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela v dohodnutej lehote a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe zaplatí zhotoviteľ 160,00 € denne až do jeho odstránenia.
- 8.4. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevyklučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť objednávateľovi škodu, ktorá vznikla nesplnením záväzkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzťahu vyplývajú.
- 8.3. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania, dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane v tejto súvislosti škoda, ktorú možno vymáhať samostatne.

Čl. IX.

Riešenie sporov

- 9.1. Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení zmluvy majú prioritu:
- zmluva o dielo,
 - súťažné podklady,
 - ponuka (vrátane návrhu ceny),
 - technické špecifikácie prác,
 - všeobecné technické podmienky.
- 9.2. Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných dielcov, pre ktoré platia obecné záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, môže si každá strana dať vykonať materiálno-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá spor prehrala.
- 9.3. V prípade sporov, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiadava jedna zo zmluvných strán o rozhodnutie súd.
- 9.4. Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu zmluvy.

Čl. X.

Ostatné práva a povinnosti

- 10.1. Zhotoviteľ v plnej miere ručí za to, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály týkajúce sa predmetu zákazky tretím osobám a zachová mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri realizácii tejto zmluvy.

- 10.2. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa previesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.
- 10.3. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o akýchkoľvek poskytnutých údajoch a informáciách, okrem informácií, ktoré je potrebné zverejniť podľa zákona.

Čl. XI.

Odstúpenie od zmluvy

- 11.1. Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a násl. Obchodného zákonníka. Zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané práce.
- 11.2. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
- 11.3. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, že zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu, alebo čiastkového termínu dohodnutého v zmluve a ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie.
- 11.4. Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi poslať kalkuláciu vzniknutých navyšiac nákladov a svoje ďalšie nároky súvisiace s odstúpením od zmluvy najneskôr 14 dní po vyúčtovaní s náhradným zhotoviteľom.
- 11.5. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak objednávateľ neplní svoje zmluvné povinnosti a tým zhotoviteľovi znemožní vykonávanie prác. Musí však vyzvať objednávateľa a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a písomne vyhlási, že v prípade neplnenia aj po stanovenom termíne od zmluvy odstúpi.
- 11.6. Stavebné práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu.

Čl. XII.


Záverčné ustanovenia

- 12.1. Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a právnymi predpismi SR.
- 12.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú očíslované podľa poradia.
- 12.3. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 10 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane.
- 12.4. Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.
- 12.5. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.
- 12.6. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť podpisom zmluvných strán.
- 12.7. Táto zmluva je vypracovaná v šiestich vyhotoveniach, z ktorých štyri obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ.

V Lešti, dňa 20. mája 2009

Objednávateľ
riaditeľ ÚSZV MO SR
brig. gen. MUDr. Pavol MASLÍK, PhD.

Zhotoviteľ
konateľ PUR-STAV KB s.r.o.
Pavol Kvasna



Prílohy

1. Prehľad rozpočtových nákladov stavby
2. Časový harmonogram prác


Krycí list rozpočtu v SKK

Stavba :Rekonštrukcia a modernizácia tankovej kombinovanej strelnice VVP Lešť		Miesto:	
		JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa:
Odberateľ: ÚŠZaV MO SR LEŠŤ		IČO:	
		DIČ:	
Dodávateľ: PUR STAV KB s.r.o		IČO: 31616089	
96001 Zvolen Lieskovec 616/32		DIČ: 2020461289	
Projektant: HKM STAVING PROJEKT s.r.o.		IČO:	
		DIČ:	

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady
1	HSV:	218 349,89	5 820,68	224 170,57	6	Práce nadčas
2	PSV:	12 967,59	4 373,39	17 340,98	7	Murárske výpomocce
3	MCE:	34 256,36	49 834,56	84 090,92	8	Bez pevnej podlahy
4	iné:				9	
5	Súčet:	265 573,84	60 028,63	325 602,47	10	Súčet riadkov 6 až 9:

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	D	ON - ostatné náklady
11	Zariadenie staveniska	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy	17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky	18	Projektové práce
14		19	Kompletizačná činnosť
15	Súčet riadkov 11 až 14:	20	Súčet riadkov 16 až 19:

projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		E		Celkové náklady	
podpis:				21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	325 602,47	
dátum:				22	DPH 19 %	325 602,47	61 864,48
				23	DPH 0 %		
				24	Súčet riadkov 21 až 23:		387 466,95
				F			

odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:		podpis:	
dátum:		dátum:	
pečiatka:		pečiatka:	

Názov stavby, objektu, časti	ZRN		ORN		ZRN+ORN		NUS		IN		ON		Spolu bez DPH		DPH - 1.sadzba		DPH - 2.sadzba		Spolu s DPH		
	Rozpočet		Rozpočet		Rozpočet		Rozpočet		Rozpočet		Rozpočet		Rozpočet		Rozpočet		Rozpočet		Rozpočet		
Stavba :Rekonštrukcia a modernizácia tankovej kombinovanej strelnice VVP Le:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
....Objekt :Elektroinštalácia	85 224,29		0,00		85 224,29		0,00		0,00		0,00		85 224,29		16 192,62		0,00		101 416,91		0,00
Spolu za Objekt :Elektroinštalácia :	85 224,29		0,00		85 224,29		0,00		0,00		0,00		85 224,29		16 192,62		0,00		101 416,91		0,00
....Objekt :HS č.4	37 463,66		0,00		37 463,66		0,00		0,00		0,00		37 463,66		7 118,10		0,00		44 581,76		0,00
Spolu za Objekt :HS č.4 :	37 463,66		0,00		37 463,66		0,00		0,00		0,00		37 463,66		7 118,10		0,00		44 581,76		0,00
....Objekt :HS č.5	37 463,66		0,00		37 463,66		0,00		0,00		0,00		37 463,66		7 118,10		0,00		44 581,76		0,00
Spolu za Objekt :HS č.5 :	37 463,66		0,00		37 463,66		0,00		0,00		0,00		37 463,66		7 118,10		0,00		44 581,76		0,00
....Objekt :HS č.6	37 463,66		0,00		37 463,66		0,00		0,00		0,00		37 463,66		7 118,10		0,00		44 581,76		0,00
Spolu za Objekt :HS č.6 :	37 463,66		0,00		37 463,66		0,00		0,00		0,00		37 463,66		7 118,10		0,00		44 581,76		0,00
Spolu za Objekt :HS č.6 :	37 463,66		0,00		37 463,66		0,00		0,00		0,00		37 463,66		7 118,10		0,00		44 581,76		0,00
....Objekt :Kiosok č.1	16 937,31		0,00		16 937,31		0,00		0,00		0,00		16 937,31		3 218,09		0,00		20 155,40		0,00
Spolu za Objekt :Kiosok č.1 :	16 937,31		0,00		16 937,31		0,00		0,00		0,00		16 937,31		3 218,09		0,00		20 155,40		0,00
Spolu za Objekt :Kiosok č.1 :	16 937,31		0,00		16 937,31		0,00		0,00		0,00		16 937,31		3 218,09		0,00		20 155,40		0,00
....Objekt :Kiosok č.2	18 881,71		0,00		18 881,71		0,00		0,00		0,00		18 881,71		3 587,52		0,00		22 469,23		0,00
Spolu za Objekt :Kiosok č.2 :	18 881,71		0,00		18 881,71		0,00		0,00		0,00		18 881,71		3 587,52		0,00		22 469,23		0,00
Spolu za Objekt :Kiosok č.2 :	18 881,71		0,00		18 881,71		0,00		0,00		0,00		18 881,71		3 587,52		0,00		22 469,23		0,00
....Objekt :Kiosok č.3	46 713,05		0,00		46 713,05		0,00		0,00		0,00		46 713,05		8 875,48		0,00		55 588,53		0,00
Spolu za Objekt :Kiosok č.3 :	46 713,05		0,00		46 713,05		0,00		0,00		0,00		46 713,05		8 875,48		0,00		55 588,53		0,00
Spolu za Objekt :Kiosok č.3 :	46 713,05		0,00		46 713,05		0,00		0,00		0,00		46 713,05		8 875,48		0,00		55 588,53		0,00
....Objekt :Kiosok č.4	45 455,13		0,00		45 455,13		0,00		0,00		0,00		45 455,13		8 636,47		0,00		54 091,60		0,00
Spolu za Objekt :Kiosok č.4 :	45 455,13		0,00		45 455,13		0,00		0,00		0,00		45 455,13		8 636,47		0,00		54 091,60		0,00
Spolu za Objekt :Kiosok č.4 :	45 455,13		0,00		45 455,13		0,00		0,00		0,00		45 455,13		8 636,47		0,00		54 091,60		0,00
Stavba spolu :	325 602,47		0,00		325 602,47		0,00		0,00		0,00		325 602,47		61 864,48		0,00		387 466,95		0,00

Krycí list rozpočtu v EUR

PUR-STAV KB s.r.o.

Stavba :Rekonštrukcia a modernizácia tankovej kombinovanej strelnice VVP Lešť		JKSO :	
Objekt :Elektroinštalácia		Rozpočet :	
		Spracoval :	
Miesto :	Zmluva č.	Dňa : . . .	
Odberateľ : ÚŠZaV MO SR LEŠŤ		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :
Dodávateľ : PUR STAV KB s.r.o		IČO : 31616089	DIČ : 2020461289
96001 Zvolen	Lieskovec 616/32	IČ DPH : SK 2020461289	
Projektant : HKM STAVING PROJEKT s.r.o.		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :
1 M3 OP	101 417 EUR za M3 OP	1 M	101 417 EUR za M
1 M2 ZP	101 417 EUR za M2 ZP		
1 M2 UP	101 417 EUR za M2 UP		
A : ZRN konštrukcie, práce		špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :		
2	PSV : 1 133,37		1 133,37
3	MCE : 34 256,36	49 834,56	84 090,92
4	iné :		
5	Súčet : 35 389,73	49 834,56	85 224,29
B		IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas		
7	Murárske výpomocce		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Súčet riadkov 6 až 9 :		
C NUS - náklady umiestnenia staby		D ON - ostatné náklady :	
11	Zariadenie staveniska	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy	17	Inžinierska činnosť
13	Stážené podmienky	18	Projektové práce
14		19	Kompletizačná činnosť
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	20	Súčet riadkov 16 až 19 :
projektant, rozpočtár, cenár :		E Celkové náklady :	
Dátum : Podpis :		21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : 85 224,29
Pečiatka :		22	DPH 19 % z : 85 224,29 16 192,62
		23	
		24	Súčet riadkov 21 až 23 : 101 416,91
odberateľ, obstarávateľ :		F Odpočet - prípočet	
Dátum : Podpis :		Celkové náklady v SKK	
Pečiatka :		Celkom bez DPH 2 567 466,96	
		Cena s DPH 3 055 285,83	
		Konverzný kurz 30,1260 SKK = 1 EUR	
dodávateľ, zhotoviteľ :			
Dátum : Podpis :			
Pečiatka :			

Odberateľ: ÚŠZaV MO SR LEŠŤ
Dodávateľ: PUR STAV KB s.r.o
Projektant: HKM STAVING PROJEKT s.r.o.

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba :Rekonštrukcia a modernizácia tankovej kombinovanej strelnice VVP Lešť Objekt :Elektroinštalácia

PUR-STAV KB s.r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu SKK	Hmotnosť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
764 - Konštrukcie klampiarske	1 133,37	1 133,37		34 143,90	
76 - KONŠTRUKCIE	1 133,37	1 133,37		34 143,90	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	1 133,37	1 133,37		34 143,90	
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	61 907,70	12 073,14	49 834,56	1 865 031,37	0,016
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri extern	22 183,22	22 183,22		668 291,69	2,543
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	84 090,92	34 256,36	49 834,56	2 533 323,06	2,559
Za rozpočet celkom :	85 224,29	35 389,73	49 834,56	2 567 466,96	2,559

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

PUR-STAV KB s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo	Výmera	Memá jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu		Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu		Suť v Spolu
								Montáž	Dodávka		Spolu	Spolu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	12.	
PRÁCE A DODÁVKY PSV													DPH
76 - KONŠTRUKCIE													
764 - Konštrukcie klampiarske													
1	764347250	Klomp. PZ pl. striešky rozvážačov montáž a demontáž	48,000	kus		23,24	700,13	1 115,52		33 606,16			19
2	998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	11,155	%		1,60	48,20	17,85		537,75			19
			1 133,37	EUR				1 133,37		34 143,90			
			1 133,37	EUR				1 133,37		34 143,90			
			1 133,37	EUR				1 133,37		34 143,90			
PRÁCE A DODÁVKY M													
M21 - 155 Elektronontáže													
3	210010084	Rúrka tuhá pancierová PVC, uložená pevne 29mm	48,000	m		0,93	28,02	44,64		1 344,82			19
4	345654313	Rúrka el-inšt PP-Blend tuhá 082706 : HFPRM 25, s hrdlom	48,000	m		4,35	131,05		208,80	6 290,31			19
5	345654317	Rúrka el-inšt PP-Blend tuhá 082711 : HFPRM 63, s hrdlom	3,000	m		17,80	536,24		53,40	1 608,73			19
6	210100002	Ukončenie vodiča v rozvážači a zapojenie 4-6	290,000	kus		0,56	16,87	162,40		4 892,46			19
7	210100259	Ukončenie káblov celoplastových smštr. záklompkou 5x6-10	58,000	kus		4,15	125,02	240,70		7 251,33			19
8	210100355	Upchávka pre kábel, šnúru do 4 žíl + ukonč. do 2xP16/21	28,000	kus		4,05	122,01	113,40		3 416,29			19
9	210191010	Montáž stojana pre rozvážač	2,000	kus		27,00	813,40	54,00		1 626,80			19
10	210191011	Montáž rozvodnica	28,000	kus		32,50	979,10	910,00		27 414,66			19
11	210191023	Montáž rozvodnice	2,000	kus		30,00	903,78	60,00		1 807,56			19
12	210191066	Demontáž skrine a odpojenie káblov	28,000	kus		36,50	1 099,60	1 022,00		30 788,77			19
13	357518H061	Rozvodnica RX V4	28,000	kus		1 720,00	51 816,72		48 160,00	1 450 888,16			19
14	210191541	Demontáž skrine a odpojenie káblov	2,000	kus		34,50	1 039,35	69,00		2 078,69			19
15	210220025	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn do 120mm2	100,000	m		1,70	51,21	170,00		5 121,42			19
16	354900003	Paskový vodič 30x4 obj.č.5019206	100,000	m		2,48	74,71		248,00	7 471,25		0,012	19

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Objekt Elektroinštalácia

PUR-STAV KB s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena		Náklady spolu		Cena spolu SKK	Hmotnosť Spolu	Suť v Spolu
					EUR	SKK	Montáž	Dodávka			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
17	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	16,000	kus	3,52	106,04	56,32		1 696,70		19
18	354903Z42	Svorka SR 02, odbočná spojov. pre pásovú 30x4 (M8)	16,000	kus	0,89	26,81		14,24	428,99	0,004	19
19	210810017	Kábel 750V voľne uložený CYKY 5x4-16	300,000	m	0,53	15,97	159,00		4 790,03		19
20	341203M330	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x6	300,000	m	3,65	109,96		1 095,00	32 987,97		19
21	210950101	Štítok označovací na kábel	56,000	kus	0,23	6,93	12,88		388,02		19
22	921AN03121	Štítok popis. 3558A-A27 bez popisu	56,000	kus	0,47	14,16		26,32	792,92		19
23	210950211	Položenie káblov do trasy	208,000	m	8,75	263,60	1 820,00		54 829,32		19
24	210950212	Preloženie káblov mimo trasy	208,000	m	9,95	299,75	2 069,60		62 348,77		19
25	211010012	Osadenie HM 12 do tvrdého kameňa, betónu a železobet.	160,000	kus	0,95	28,62	152,00		4 579,15		19
26	345955K112	Hmoždinka PA : HN 8x45	160,000	kus	0,18	5,42		28,80	867,63		19
27	213259653	Odstánenie závad v kioskoch	7,000	kus	402,00	12 110,65	2 814,00		84 774,56		19
28	213290010	Zaistenie vypnutého stavu	24,000	hod	11,40	343,44	273,60		8 242,47		19
29	213290020	Manipulácia v sieti NN	24,000	hod	11,40	343,44	273,60		8 242,47		19
30	213290040	Demontáž existujúceho zariadenia	8,000	hod	11,40	343,44	91,20		2 747,49		19
31	213290080	Napojenie na existujúce zemnice	32,000	hod	11,40	343,44	364,80		10 989,96		19
32	213290100	Skúšobná prevádzka technologického zariadenia	40,000	hod	11,40	343,44	456,00		13 737,46		19
33	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	60,000	hod	11,40	343,44	684,00		20 606,18		19
					61 907,70 EUR		12 073,14		49 834,56	0,016	
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon											
34	460070213	Odkopanie zeminy a obnaženie káblov zemina tr 3	28,000	kus	36,00	1 084,54	1 008,00		30 367,01		19
35	460070304	Jama pre základ zemina tr 4	2,000	kus	88,00	2 651,09	176,00		5 302,18		19
36	460070313	Odkopanie zeminy,spádovanie	28,000	kus	133,00	4 006,76	3 724,00		112 189,22		19
37	460080002	Betónový základ z prostého betónu do debnenia	1,000	m3	136,00	4 097,14	136,00		4 097,14	2,543	19
38	460080101	Betónový základ - rozbúranie	1,000	m3	168,00	5 061,17	168,00		5 061,17		19
39	460200304	Káblové ryhy šírky 50, hĺbky 120, zemina tr 4	300,000	m	15,00	451,89	4 500,00		135 567,00		19
40	460201294	Káblové ryhy šírky 110, hĺbky 130, zemina tr 4	58,000	m	35,50	1 069,47	2 059,00		62 029,43		19
41	460230103	Zhotovenie prechodu vlečného kábla	2,000	kus	137,00	4 127,26	274,00		8 254,52		19

Přehled rozpočtových nákladů v EUR

Konverzní kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Objekt: Elektroinstalácia

PUR-STAV KB s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavební dílu, remesla výkaz výmer	Množstvo Vymera	Merná jednotka	J. cena		J. cena SKK	Náklady spolu			Cena spolu SKK		Hmotnosť v Spolu		Súč v Spolu	
					6.	7.		8.	9.	10.	11.	12.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	DPH				
42	460400062	Paženie v jame do 16m2, hĺbky do 4m	4,000	kus	285,00	8 585,91	1 140,00		34 343,64			19				
43	460420022	Zriadenie káblového lôžka 65/10 cm, pieskom	300,000	m	1,85	55,73	555,00		16 719,93			19				
44	460420041	Zriadenie káblového lôžka 100/12 cm, pieskom	58,000	m	8,65	260,59	501,70		15 114,21			19				
45	460460001	Odkrytie,zakrytie kab.trasy vstupov do kioskov 3,4	2,000	kus	795,00	23 950,17	1 590,00		47 900,34			19				
46	460490012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	300,000	m	1,55	46,70	465,00		14 008,59			19				
47	460490012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	58,000	m	1,55	46,70	89,90		2 708,33			19				
48	460510244	Odkrytie,zakrytie kab.trasy	58,000	m	63,50	1 913,00	3 683,00		110 954,06			19				
49	460520022	Odkrytie,zakrytie kab.trasy vstupov do kioskov 1,2	2,000	kus	314,00	9 459,56	628,00		18 919,13			19				
50	460560304	Zásyp ryhy šírky 50, hĺbky 120, zemina tr 4	300,000	m	3,61	108,75	1 083,00		32 626,46			19				
51	460620014	Provizória úprava terénu, zemina tr 4	150,000	m2	1,64	49,41	246,00		7 411,00			19				
52	460620014	Provizória úprava terénu, zemina tr 4	58,000	m2	1,64	49,41	95,12		2 865,59			19				
53	460680043	Prerazenie murivom v betón múre hrúbky 45cm	1,000	kus	61,50	1 852,75	61,50		1 852,75			19				
			22 183,22	EUR			22 183,22		668 291,69			2,543				
			84 090,92	EUR			34 256,36		2 533 323,06			2,559				
			85 224,29	EUR			35 389,73		2 567 466,96			2,559				

M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon

PRÁCE A DODÁVKY M spolu :

Za rozpočet celkom :

Krycí list rozpočtu v EUR

PUR-STAV KB s.r.o.

Stavba :Rekonštrukcia a modernizácia tankovej kombinovanej strelnice VVP Lešť		JKSO :	
Objekt :HS č.4		Rozpočet :	
		Spracoval :	
Miesto :	Zmluva č.	Dňa : . . .	
Odberateľ : ÚŠZaV MO SR LEŠŤ		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :
Dodávateľ : PUR STAV KB s.r.o		IČO : 31616089	DIČ : 2020461289
96001 Zvolen		Lieskovec 616/32	IČ DPH : SK 2020461289
Projektant : HKM STAVING PROJEKT s.r.o.		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :
1 M3 OP	44 582 EUR	za M3 OP	1 M
1 M2 ZP	44 582 EUR	za M2 ZP	
1 M2 UP	44 582 EUR	za M2 UP	
A ZRN konštrukcie, práce		špecif.materiál	spolu ZRN
1 HSV :	34 232,77	1 058,06	35 290,83
2 PSV :	1 548,26	624,57	2 172,83
3 MCE :			
4 iné :			
5 Súčet :	35 781,03	1 682,63	37 463,66
B IN - individuálne náklady			
6	Práce nadčas		
7	Murárske výpomoc		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Súčet riadkov 6 až 9 :		
C NUS - náklady umiestnenia staby		D ON - ostatné náklady :	
11	Zariadenie staveniska	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy	17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky	18	Projektové práce
14		19	Kompletizačná činnosť
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	20	Súčet riadkov 16 až 19 :
projektant, rozpočtár, cenár :		E Celkové náklady :	
Dátum :	Podpis :	21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :
		22	DPH 19 % z :
		23	
		24	Súčet riadkov 21 až 23 :
odberateľ, obstarávateľ :		F Odpočet - prípočet	
Dátum :	Podpis :	Celkové náklady v SKK	
		Celkom bez DPH	
		Cena s DPH	
		Konverzný kurz	
dodávateľ, zhotoviteľ :		1 128 630,22	
Dátum :	Podpis :	1 343 070,10	
		30,1260 SKK = 1 EUR	

Odberteľ : ÚŠZaV MO SR LEŠŤ
Dodávateľ : PUR STAV KB s.r.o
Projektant : HKM STAVING PROJEKT s.r.o.

JKSO :
Dátum : . . .
Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba : Rekonštrukcia a modernizácia tankovej kombinovanej strelnice VVP Lešť Objekt : HS č.4

PUR-STAV KB s.r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu SKK	Hmotnosť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE	6 018,08	6 018,08		181 300,68	1,325
2 - ZÁKLADY	3 796,80	3 736,80	60,00	114 382,40	36,501
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	50,74	50,74		1 528,59	0,740
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	1 035,00	1 035,00		31 180,41	43,488
5 - KOMUNIKÁCIE	1 536,98	1 434,54	102,44	46 303,06	23,056
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	5 577,18	5 577,18		168 018,12	165,938
8 - RÚROVÉ VEDENIA	54,80	18,80	36,00	1 650,90	0,391
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	17 221,25	16 361,63	859,62	518 807,38	64,734
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	35 290,83	34 232,77	1 058,06	1 063 171,54	336,173
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	1 755,95	1 228,77	527,18	52 899,75	0,709
713 - Izolácie tepelné	276,77	179,38	97,39	8 337,97	1,465
71 - IZOLÁCIE	2 032,72	1 408,15	624,57	61 237,72	2,173
764 - Konštrukcie klampiarske	140,11	140,11		4 220,95	0,019
76 - KONŠTRUKCIE	140,11	140,11		4 220,95	0,019
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	2 172,83	1 548,26	624,57	65 458,68	2,192
Za rozpočet celkom :	37 463,66	35 781,03	1 682,63	1 128 630,22	338,366

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

PUR-STAV KB s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu		Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Súť v Spolu	DPH
							Montáž	Dodávka				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1	113106121	Rozobratie dlažby pre chodcov z betón. dlaždic alebo tvámic	10,560	m2	1,07	32,23	11,30		340,42		1,457	19
2	113107221	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 10 cm, nad 200 m2	230,000	m2	0,70	21,09	161,00		4 850,29		29,900	19
3	119001421	Dočasné zaistenie káblov do 3 káblov	15,000	m	7,05	212,39	105,75		3 185,82	0,498		19
4	119001422	Dočasné zaistenie káblov do 6 káblov	15,000	m	9,65	290,72	144,75		4 360,74	0,827		19
5	120001101	Pripäťok za stažnú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia	80,450	m3	11,10	334,40	893,00		26 902,52			19
6	131301101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3	160,900	m3	11,10	334,40	1 785,99		53 804,73			19
7	131301109	Pripäťok za lepiťosť horniny tr.4	160,900	m3	1,29	38,86	207,56		6 252,95			19
8	132305119	Pripäťok za lepiťosť	33,000	m3	0,79	23,80	26,07		785,38			19
9	132311101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 4 ručne	33,000	m3	36,50	1 099,60	1 204,50		36 286,77			19
10	161101102	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 4 m	160,900	m3	3,97	119,60	638,77		19 243,59			19
11	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	160,900	m3	1,06	31,93	170,55		5 137,99			19
12	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	80,450	m3	2,10	63,26	168,95		5 089,79			19
13	171101103	Násypy z hornin súdržných zhutnených do 100% PS	1,200	m3	2,38	71,70	2,86		86,16			19
14	171151101	Hutnenie bokov násypov pre akýkoľvek sklon, dĺžku a mieru zhutnenia	49,500	m2	1,84	55,43	91,08		2 743,88			19
15	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	160,900	m3	0,70	21,09	112,63		3 393,09			19
16	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	80,450	m3	2,76	83,15	222,04		6 689,18			19
17	182101101	Svahovanie v zárezoch v horn. tr. 1-4	49,500	m2	1,44	43,38	71,28		2 147,38			19
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	6 018,08	EUR			6 018,08		181 300,68	1,325	31,357	

2 - ZÁKLADY

18	212752125	Tratvody z flexodrenážnych rúr DN 100 so štrk. lôžkom a obsypom	132,000	m	7,30	219,92	963,60		29 029,41	35,270		19
19	212972112	Oplášenie filtračnou textilou drenážnych rúr DN 100	132,000	m	0,72	21,69	95,04		2 863,18	0,013		19

Objekt: HS č.4

PUR-STAV KB s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena	J. cena	Náklady spolu	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
					EUR	SKK					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
20	214500211	Zhot. výplne rýh s dren. potrubím DN200 šírkap v. do 55 cm	66,000 m		2,61	78,63	172,26	5 189,50			19
21	274261111	Osadenie blokov základových pásov objem do 0,10 m ³	2,000 kus		12,10	364,52	24,20	729,05	0,257		19
22	593851710	Energokanáľ tvaru L IZE 171/10 58x44x99	2,000 kus		30,00	903,78	60,00	1 807,56	0,500		19
23	289970210	Syntetická georochoň Terradren II. PP/PE/PP 1400g/m ²	299,000 m ²		8,30	250,05	2 481,70	74 763,69	0,460		19
		2 - ZÁKLADY spolu :	3 796,80 EUR				3 736,80	114 382,40	36,501		
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE									
24	389381001	Dobetonovanie prefabrik. konštrukcii	0,302 m ³		168,00	5 061,17	50,74	1 528,59	0,740		19
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	50,74 EUR				50,74	1 528,59	0,740		
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE									
25	451572111	Lôžko z kam. drob. ťaženého	23,000 m ³		45,00	1 355,67	1 035,00	31 180,41	43,488		19
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	1 035,00 EUR				1 035,00	31 180,41	43,488		
		5 - KOMUNIKÁCIE									
26	564851111	Podklad zo štrkodrite hr. 15 cm	6,560 m ²		4,45	134,06	29,19	879,38	1,836		19
27	596811111	Kladenie betonovej dlažby do lôžka z kameniva ťaženého	6,691 m ²		7,60	228,96	50,85	1 531,91	0,883		19
28	592453200	Dlažba betonová 40x40x4	6,691 m ²		15,31	461,23	102,44	3 086,11	0,903		19
29	597961111	Rigol dlaždený z prefabrikátov do lôžka z betónu	43,000 m		31,50	948,97	1 354,50	40 805,67	19,434		19
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	1 536,98 EUR				1 434,54	46 303,06	23,056		
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
30	622401901	Priplatok za zaoblenie vonk. omietok stien hrubá zatretá	61,500 m ²		0,27	8,13	16,61	500,39			19
31	622421121	Omietka vonk. stien vápenná hrubá zatretá	61,500 m ²		6,25	188,29	384,38	11 579,83	2,824		19
32	622451101	Vyspravenie vonk. bet. alebo železobetónových stien cem. maltou	40,590 m ²		1,33	40,07	53,98	1 626,20	0,272		19
33	622463115	Vonkajšia omietka stien štuková zo zmesi Terranova, jernná biela	27,400 m ²		5,40	162,68	147,96	4 457,44	0,142		19
34	622481111	Potiahnutie vonk. stien vpruťím rabcového pleťiva	25,000 m ²		5,50	165,69	137,50	4 142,33	0,025		19
35	622481119	Potiahnutie vonk. stien sklovláknitým pleťivom vlačným do tmelu s prichytením	27,400 m ²		8,75	263,60	239,75	7 222,71	0,015		19
36	625981132	Obklad vonk. bet. konštrukcii doskami Kombidoska hr. 50 mm	61,500 m ²		11,90	358,50	731,85	22 047,71	0,810		19
37	631315611	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 12-24 cm	5,775 m ³		126,00	3 795,88	727,65	21 921,18	13,981		19
38	631319165	Priplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 24 cm	5,775 m ³		6,95	209,38	40,14	1 209,26	0,058		19

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz: 30,1260 SKK = 1 EUR

Objekt: HS č.4

PUR-STAV KB s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena		Náklady spolu		Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Súf v Spolu
					EUR	SKK	Montáž	Dodávka			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
39	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	2,625	m2	6,05	182,26	15,88		478,40	0,023	
40	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	2,625	m2	1,74	52,42	4,57		137,68		
41	631351102.	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	34,500	m2	1,74	52,42	60,03		1 808,46		
42	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	80,450	m3	37,50	1 129,73	3 016,88		90 886,53	147,787	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	5 577,18	EUR			5 577,18		168 018,12	165,938	
8 - RÚROVÉ VEDENIA											
43	894402211	Osadenie bet. dielcov šachtiet, skruže rovné TBS 60/100/70/9	1,000	kus	18,80	566,37	18,80		566,37	0,021	
44	592241020	Skruž TBH 50/9 100x50x9	1,000	kus	36,00	1 084,54		36,00	1 084,54	0,370	
		8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:	54,80	EUR			18,80	36,00	1 650,90	0,391	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
45	916561111	Osadenie záhonového obrubníka betonového do lôžka z betónu s bočnou oporou	234,100	m	5,45	164,19	1 275,85		38 436,26	24,726	
46	592173208	Obrubník záhonový 100x5x20	238,782	kus	3,60	108,45		859,62	25 896,91	5,253	
47	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15	14,631	m3	107,00	3 223,48	1 565,52		47 162,86	34,571	
48	938902122	Vyústenie plôch bet. konštrukcii tlakovou vodou	100,000	m2	3,53	106,34	353,00		10 634,48		
49	941955003	Lešenie fatiek prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	24,200	m2	4,64	139,78	112,29		3 382,85	0,142	
50	961044111	Búranie základov z betónu prostého alebo otvorov nad 4 m2	2,208	m3	78,50	2 364,89	173,33		5 221,74	4,416	19
51	962031133	Búranie priečok z tehlí MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	61,500	m2	3,18	95,80	195,57		5 891,74	0,042	19
52	965042141	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. do 10 cm nad 4 m2	3,850	m3	78,50	2 364,89	302,23		9 104,98	8,470	19
53	978071221	Osekanie omietky a tepelnej izolácie lepenk. zvis. nad 1 m2	100,000	m2	4,21	126,83	421,00		12 683,05	7,300	19
54	979017111	Zvislé premiestnenie sute k miestu nakládky nosením do 3,5 m	67,595	t	12,00	361,51	811,14		24 436,40		19
55	979081111	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	67,585	t	9,75	293,73	658,95		19 851,53		19
56	979081121	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	2 297,890	t	0,32	9,64	735,32		22 152,25		19
57	979082111	Vnútrostenisková doprava sute a vyburaných hmôt do 10 m	67,595	t	8,10	244,02	547,52		16 494,59		19
58	979082121	Vnútrost. doprava sute a vyburaných hmôt každých ďalších 5 m	135,190	t	0,93	28,02	125,73		3 787,74		19
59	979131409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	67,595	t	16,60	500,09	1 122,08		33 803,78		19
60	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	344,978	t	21,50	647,71	7 417,03		223 445,45		19

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Objekt: HS č.4

PUR-STAV KB s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Vymera	Merná jednotka	J. cena	J. cena	Náklady spolu	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Súť v Spolu	
					EUR	SKK					Montáž
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
61	999281193	Priplatok za zväčšený presun do 1000 m	344,978 t		1,58	47,60	545,07	16 420,78			
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			17 221,25 EUR				16 361,63	859,62	518 807,38	64,734	36,238
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			35 290,83 EUR				34 232,77	1 058,06	1 063 171,54	336,173	67,595

PRÁCE A DODÁVKY PSV

71 - IZOLÁCIE

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

62	711111001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	38,500 m2		0,17	5,12	6,55	197,33			19
63	111631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,012 t		1 520,00	45 791,52	18,24	549,50	0,012	0,010	19
64	711112001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena zvisl. náterom asfalt. penetr.	61,500 m2		0,48	14,46	29,52	889,32	0,010	0,010	19
65	111631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,022 t		1 520,00	45 791,52	33,44	1 007,41	0,022	0,022	19
66	711141559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP vodor.	38,500 m2		1,80	54,23	69,30	2 087,73	0,015	0,015	19
67	628322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	44,275 m2		3,04	91,58	172,20	4 054,96	0,172	0,172	19
68	711142559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP zvislá	61,500 m2		2,80	84,35	172,20	5 187,70	0,035	0,035	19
69	628322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	73,800 m2		3,04	91,58	226,00	6 756,77	0,286	0,286	19
70	711691172	Zhotov. izolácie obj. pod zemou položením ochrannej textílie, rubové	100,000 m2		2,26	68,08	226,00	6 808,48	0,023	0,023	19
71	693665140	Geotextília polypropylénová TATRATLEX PP 400g/m2	105,000 m2		1,11	33,44	116,55	3 511,19	0,042	0,042	19
72	711931112	Izolácia na vodor. plochách Fondaline Plus 1 m	38,500 m2		5,65	170,21	217,53	6 553,31	0,027	0,027	19
73	711931152	Izolácia zvis. plochách Fondaline Plus 1 m	61,500 m2		7,45	224,44	458,18	13 803,13	0,064	0,064	19
74	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	17,064 %		2,90	87,37	49,49	1 490,94			19
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :			1 755,95 EUR				1 228,77	527,18	52 899,75	0,709	

713 - Izolácie tepelne

75	713141141	Montáž tep. izolácie stiech, polozenie do malty	38,500 m2		4,56	137,37	175,56	5 288,92	1,465	1,465	19
76	2831F0223	Doska z polystyrénu EPS 100 S - hr.30 mm	39,270 m2		2,48	74,71	97,39	2 933,97			19
77	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelne v objektoch výšky do 6 m	2,729 %		1,40	42,18	3,82	115,08			19
713 - Izolácie tepelne spolu :			276,77 EUR				179,38	97,39	8 337,97	1,465	
71 - IZOLÁCIE spolu :			2 032,72 EUR				1 408,15	624,57	61 237,72	2,173	

76 - KONŠTRUKCIE

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Objekt : HS č.4

PUR-STAV KB s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu		Cena spolu SKK	Hmotnosť v		Suť v Spolu
							Montáž	Dodávka		Spolu	Spolu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
764 - Konštrukcie klampiarske												
78	764430240	Klomp. PZ poplastovaného plechu oplechovanie múrov rš 550	7,000	m	19,70	593,48	137,90		4 154,38	0,019		19
79	998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch - výšky do 6 m	1,379	%	1,60	48,20	2,21		66,58			19
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	140,11	EUR			140,11		4 220,95	0,019		
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	140,11	EUR			140,11		4 220,95	0,019		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	2 172,83	EUR			1 548,26	624,57	65 458,68	2,192		
		Za rozpočet celkom :	37 463,66	EUR			35 781,03	1 682,63	1 128 630,22	338,366		67,595

Krycí list rozpočtu v EUR

PUR-STAV KB s.r.o.

Stavba : Rekonštrukcia a modernizácia tankovej kombinovanej strelnice VVP Lešť		JKSO :	
Objekt : HS č.5		Rozpočet :	
		Spracoval :	
Miesto :	Zmluva č.	Dňa : . .	
Odberateľ : ÚŠZaV MO SR LEŠŤ		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :
Dodávateľ : PUR STAV KB s.r.o		IČO : 31616089	DIČ : 2020461289
96001 Zvolen		Lieskovec 616/32	IČ DPH : SK 2020461289
Projektant : HKM STAVING PROJEKT s.r.o.		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :
1 M3 OP	44 582 EUR	za M3 OP	1 M
1 M2 ZP	44 582 EUR	za M2 ZP	
1 M2 UP	44 582 EUR	za M2 UP	
A ZRN konštrukcie, práce		špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	34 232,77	1 058,06
2	PSV :	1 548,26	624,57
3	MCE :		
4	iné :		
5	Súčet :	35 781,03	1 682,63
			37 463,66
B		IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas		
7	Murárske výpomoc		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Súčet riadkov 6 až 9 :		
C		NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		
D		ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19	Kompletizačná činnosť		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :		
E		Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		37 463,66
22	DPH 19 % z :	37 463,66	7 118,10
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		44 581,76
F		Odpočít - prípočet	
Celkové náklady v SKK			
Celkom bez DPH			1 128 630,22
Cena s DPH			1 343 070,10
Konverzný kurz			30,1260 SKK = 1 EUR
projektant, rozpočtár, cenár :			
Dátum :	Podpis :		
Pečiatka :			
odberateľ, obstarávateľ :			
Dátum :	Podpis :		
Pečiatka :			
dodávateľ, zhotoviteľ :			
Dátum :	Podpis :		
Pečiatka :			

Odberateľ : ÚŠZaV MO SR LEŠŤ
Dodávateľ : PUR STAV KB s.r.o
Projektant : HKM STAVING PROJEKT s.r.o.

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba :Rekonštrukcia a modernizácia tankovej kombinovanej strelnice VVP Lešť Objekt :HS č.5

PUR-STAV KB s.r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu SKK	Hmotnosť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE	6 018,08	6 018,08		181 300,68	1,325
2 - ZÁKLADY	3 796,80	3 736,80	60,00	114 382,40	36,501
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	50,74	50,74		1 528,59	0,740
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	1 035,00	1 035,00		31 180,41	43,488
5 - KOMUNIKÁCIE	1 536,98	1 434,54	102,44	46 303,06	23,056
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	5 577,18	5 577,18		168 018,12	165,938
8 - RÚROVÉ VEDENIA	54,80	18,80	36,00	1 650,90	0,391
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	17 221,25	16 361,63	859,62	518 807,38	64,734
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	35 290,83	34 232,77	1 058,06	1 063 171,54	336,173
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	1 755,95	1 228,77	527,18	52 899,75	0,709
713 - Izolácie tepelné	276,77	179,38	97,39	8 337,97	1,465
71 - IZOLÁCIE	2 032,72	1 408,15	624,57	61 237,72	2,173
764 - Konštrukcie klampiarske	140,11	140,11		4 220,95	0,019
76 - KONŠTRUKCIE	140,11	140,11		4 220,95	0,019
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	2 172,83	1 548,26	624,57	65 458,68	2,192
Za rozpočet celkom :	37 463,66	35 781,03	1 682,63	1 128 630,22	338,366

Stavba : Rekonštrukcia a modernizácia tankovej kombinovanej strešnice VVP Lešť

Objekt : HS č.5

Objekt : ÚZAV MO SR LEŠŤ

Dodávateľ : PUR STAV KB s.r.o

Projektant : HKM STAVING PROJEKT s.r.o.

JKSO :

Dátum :

Spracoval :

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

PUR-STAV KB s.r.o.

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu		Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
							Montáž	Dodávka				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1	113106121	Rozobratie dlažby pre chodcov z betón. dlaždíc alebo tváric	10,560	m ²	1,07	32,23	11,30		340,42		1,457	19
2	113107221	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 10 cm, nad 200 m ²	230,000	m ²	0,70	21,09	161,00		4 850,29		29,900	19
3	119001421	Dočasné zaistenie káblov do 3 káblov	15,000	m	7,05	212,39	105,75		3 185,82	0,498		19
4	119001422	Dočasné zaistenie káblov do 6 káblov	15,000	m	9,65	290,72	144,75		4 360,74	0,827		19
5	120001101	Priplatok za sťažnú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia	80,450	m ³	11,10	334,40	893,00		26 902,52			19
6	131301101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 4 do 100 m ³	160,900	m ³	11,10	334,40	1 785,99		53 804,73			19
7	131301109	Priplatok za lepiivosť horniny tr.4	160,900	m ³	1,29	38,86	207,56		6 252,95			19
8	132305119	Priplatok za lepiivosť	33,000	m ³	0,79	23,80	26,07		785,38			19
9	132311101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 4 ručne	33,000	m ³	36,50	1 099,60	1 204,50		36 286,77			19
10	161101102	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 4 m	160,900	m ³	3,97	119,60	638,77		19 243,59			19
11	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	160,900	m ³	1,06	31,93	170,55		5 137,99			19
12	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m ³ v horn. tr. 1-4	80,450	m ³	2,10	63,26	168,95		5 089,79			19
13	171101103	Násyp z homin súdržných zhutnených do 100% PS	1,200	m ³	2,38	71,70	2,86		86,16			19
14	171151101	Hutnenie bokov násypov pre akýkoľvek sklon, dĺžku a mieru zhutnenia	49,500	m ²	1,84	55,43	91,08		2 743,88			19
15	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	160,900	m ³	0,70	21,09	112,63		3 393,09			19
16	174101101	Zásyp zhutnený jam, rýh, šachiet alebo okolo objektu	80,450	m ³	2,76	83,15	222,04		6 689,18			19
17	182101101	Svahovanie v zárezoch v horn. tr. 1-4	49,500	m ²	1,44	43,38	71,28		2 147,38			19
					6 018,08 EUR		6 018,08		181 300,68	1,325	31,357	

2 - ZÁKLADY

18	212752125	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100 so štrk. lôžkom a obsypom	132,000	m	7,30	219,92	963,60		29 029,41		35,270	19
19	212972112	Opláštenie filtračnou textíliou drenážnych rúr DN 100	132,000	m	0,72	21,69	95,04		2 863,18	0,013		19

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Objekt : HS č.5

PUR-STAV KB s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu		Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Súť v Spolu	DPH
							Montáž	Dodávka				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
20	214500211	Zhot. výplne rýh s dren. potrubím DN200 štrkop v. do 55 cm	66,000	m	2,61	78,63	172,26		5 189,50			19
21	274261111	Osadenie blokov základových pásov objem do 0,10 m3	2,000	kus	12,10	364,52	24,20		729,05	0,257		19
22	593851710	Energokanáľ tvaru LIZE 171/10 58x44x99	2,000	kus	30,00	903,78		60,00	1 807,56	0,500		19
23	289970210	Syntetická geotextília Terradren II. PP/PE/PP 1400g/m2	299,000	m2	8,30	250,05	2 481,70		74 763,69	0,460		19
		2 - ZÁKLADY spolu :	3 796,80	EUR			3 796,80	60,00	114 382,40	36,501		
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE										
24	389381001	Dobetónovanie prefabrik. konštrukcii	0,302	m3	168,00	5 061,17	50,74		1 528,59	0,740		19
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	50,74	EUR			50,74		1 528,59	0,740		
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE										
25	451572111	Lôžko z kam. drob. ťaženého	23,000	m3	45,00	1 355,67	1 035,00		31 180,41	43,488		19
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	1 035,00	EUR			1 035,00		31 180,41	43,488		
		5 - KOMUNIKÁCIE										
26	564851111	Podklad zo štrkordite hr. 15 cm	6,560	m2	4,45	134,06	29,19		879,38	1,836		19
27	596811111	Kladenie betónovej dlažby do lôžka z kameniva ťaženého	6,691	m2	7,60	228,96	50,85		1 531,91	0,883		19
28	592453200	Dlažba betónová 40x40x4	6,691	m2	15,31	461,23		102,44	3 086,11	0,903		19
29	597961111	Rigol dlaždený z prefabrikátov do lôžka z betónu	43,000	m	31,50	948,97	1 354,50		40 805,67	19,434		19
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	1 536,98	EUR			1 434,54	102,44	46 303,06	23,056		
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE										
30	622401901	Príplatok za zaoblenie vonk. omietok stien hrubá zatretá	61,500	m2	0,27	8,13	16,61		500,39			19
31	622421121	Omietka vonk. stien vápenná hrubá zatretá	61,500	m2	6,25	188,29	384,38		11 579,83	2,824		19
32	622451101	Vyspravenie vonk. bet. alebo železobetónových stien cem. maltou	40,590	m2	1,33	40,07	53,98		1 626,20	0,272		19
33	622463115	Vonkajšia omietka stien štuková zo zmesi Terranova, jemná biela	27,400	m2	5,40	162,68	147,96		4 457,44	0,142		19
34	622481111	Potiahnutie vonk. stien vypnutím rabcového pleťva	25,000	m2	5,50	165,69	137,50		4 142,33	0,025		19
35	622481119	Potiahnutie vonk. stien sklovláknitým pleťvom vtláčeným do tmelú s príchytením	27,400	m2	8,75	263,60	239,75		7 222,71	0,015		19
36	625981132	Obklad vonk. bet. konštrukcii doskami Kombidoska hr. 50 mm	61,500	m2	11,90	358,50	731,85		22 047,71	0,810		19
37	631315611	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 12-24 cm	5,775	m3	126,00	3 795,88	727,65		21 921,18	13,981		19
38	631319165	Príplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 24 cm	5,775	m3	6,95	209,38	40,14		1 209,26	0,058		19

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Objekt : HS č.5

PUR-STAV KB s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu		Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu		DPH
							Montáž	Dodávka		8.	9.	
39	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	2,625	m2	6,05	182,26	15,88		478,40	0,023		19
40	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	2,625	m2	1,74	52,42	4,57		137,68			19
41	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	34,500	m2	1,74	52,42	60,03		1 808,46			19
42	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	80,450	m3	37,50	1 129,73	3 016,88		90 886,53		147,787	19
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	5 577,18	EUR			5 577,18		168 018,12		165,938	
8 - RÚROVÉ VEDEŇIA												
43	894402211	Osadenie bet. dielcov šachtiet, skruže rovné TBS 60/100/70/9	1,000	kus	18,80	566,37	18,80		566,37		0,021	19
44	592241020	Skruž TBH 50/9 100x50x9	1,000	kus	36,00	1 084,54		36,00	1 084,54		0,370	19
		8 - RÚROVÉ VEDEŇIA spolu :	54,80	EUR			18,80	36,00	1 650,90		0,391	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
45	916561111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	234,100	m	5,45	164,19	1 275,85		38 436,26		24,726	19
46	592173208	Obrubník záhonový 100x5x20	238,782	kus	3,60	108,45		859,62	25 896,91		5,253	19
47	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15	14,631	m3	107,00	3 223,48	1 565,52		47 162,86		34,571	19
48	938902122	Výčistenie ploch bet. konštrukcii tlakovou vodou	100,000	m2	3,53	106,34	353,00		10 634,48			19
49	941955003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	24,200	m2	4,64	139,78	112,29		3 382,85		0,142	19
50	961044111	Búranie základov z betónu prostého alebo otvorov nad 4 m2	2,208	m3	78,50	2 364,89	173,33		5 221,74		4,416	19
51	962031133	Búranie priechok z tehal MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	61,500	m2	3,18	95,80	195,57		5 891,74		0,042	19
52	965042141	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. do 10 cm nad 4 m2	3,850	m3	78,50	2 364,89	302,23		9 104,98		8,470	19
53	978071221	Osekanie omietky a tepelnej izolácie lepenk. zvis. nad 1 m2	100,000	m2	4,21	126,83	421,00		12 683,05		7,300	19
54	979017111	Zvislé premiestnenie sute k miestu nakiadky nosením do 3,5 m	67,595	t	12,00	361,51	811,14		24 436,40			19
55	979081111	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	67,585	t	9,75	293,73	658,95		19 851,53			19
56	979081121	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	2 297,890	t	0,32	9,64	735,32		22 152,25			19
57	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sute a vyburaných hmôt do 10 m	67,595	t	8,10	244,02	547,52		16 494,59			19
58	979082121	Vnútrost. doprava sute a vyburaných hmôt každých ďalších 5 m	135,190	t	0,93	28,02	125,73		3 787,74			19
59	979131409	Poplatok za ulož. a znešk.staveb sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	67,595	t	16,60	500,09	1 122,08		33 803,78			19
60	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	344,978	t	21,50	647,71	7 417,03		223 445,45			19

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Objekt : HS č.5

PUR-STAV KB s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. cena		Naklady spolu	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
					EUR	SKK					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
61	999281193	Príplatok za zväčšený presun do 1000 m	344,978 t		1,58	47,60	545,07	16 420,78			19
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			17 221,25 EUR				16 361,63	859,62	64,734	36,238	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			35 290,83 EUR				34 232,77	1 058,06	336,173	67,595	
PRÁCE A DODÁVKY PSV											
71 - IZOLÁCIE											
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti											
62	711111001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	38,500 m2		0,17	5,12	6,55	197,33			19
63	111631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,012 t		1 520,00	45 791,52		18,24	549,50	0,012	19
64	71112001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena zvisl. náterom asfalt. penetr.	61,500 m2		0,48	14,46	29,52	889,32		0,010	19
65	111631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,022 t		1 520,00	45 791,52		33,44	1 007,41	0,022	19
66	711141559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP vodor.	38,500 m2		1,80	54,23	69,30	2 087,73		0,015	19
67	628322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	44,275 m2		3,04	91,58		134,60	4 054,96	0,172	19
68	711142559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP zvislá	61,500 m2		2,80	84,35	172,20		5 187,70	0,035	19
69	628322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	73,800 m2		3,04	91,58		224,35	6 758,77	0,286	19
70	711691172	Zhotov. izolácie obj. pod zemou položením ochrannej textilie, rubové	100,000 m2		2,26	68,08	226,00		6 808,48	0,023	19
71	693665140	Geotextília polypropylénová TATRATLEX PP 400g/m2	105,000 m2		1,11	33,44		116,55	3 571,19	0,042	19
72	711931112	Izolácia na vodor. plochách Fondaline Plus 1 m	38,500 m2		5,65	170,21	217,53		6 553,31	0,027	19
73	711931152	Izolácia zvis. plochách Fondaline Plus 1 m	61,500 m2		7,45	224,44	458,18		13 803,13	0,064	19
74	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	17,064 %		2,90	87,37	49,49		1 490,94		19
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :			1 755,95 EUR				1 228,77	527,18	0,709		
713 - Izolácie tepelné											
75	713141141	Montáž tep. izolácie striech, polozenie do malty	38,500 m2		4,56	137,37	175,56		5 288,92	1,465	19
76	2831F0223	Doska z polystyrénu EPS 100 S - hr.30 mm	39,270 m2		2,48	74,71		97,39	2 933,97		19
77	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	2,729 %		1,40	42,18	3,82		115,08		19
713 - Izolácie tepelné spolu :			276,77 EUR				179,38	97,39	1,465		
71 - IZOLÁCIE spolu :			2 032,72 EUR				1 408,15	624,57	2,173		
76 - KONŠTRUKCIE											

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz: 30,1260 SKK = 1 EUR

Objekt: HS č.5

PUR-STAV KB s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu		Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Súť v Spolu	DPH
							Montáž	Dodávka				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
764 - Konštrukcie klampiarske												
78	764430240	Klomp. PZ poplastovaného plechu oplechovanie múrov rš 550	7,000	m	19,70	593,48	137,90		4 154,38	0,019		19
79	998764201	Presun hmot. pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	1,379	%	1,60	48,20	2,21		66,58			19
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	140,11	EUR			140,11		4 220,95	0,019		
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	140,11	EUR			140,11		4 220,95	0,019		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	2 172,83	EUR			1 548,26	624,57	65 458,68	2,192		
		Za rozpočet celkom :	37 463,66	EUR			35 781,03	1 682,63	1 128 630,22	338,366		67,595

Krycí list rozpočtu v EUR

PUR-STAV KB s.r.o.

Stavba :Rekonštrukcia a modernizácia tankovej kombinovanej strelnice VVP Lešť		JKSO :	
Objekt :HS č.6		Rozpočet :	
		Spracoval :	
Miesto :	Zmluva č.	Dňa : . . .	
Odberateľ : ÚŠZaV MO SR LEŠŤ		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :
Dodávateľ : PUR STAV KB s.r.o		IČO : 31616089	DIČ : 2020461289
96001 Zvolen		Lieskovec 616/32	IČ DPH : SK 2020461289
Projektant : HKM STAVING PROJEKT s.r.o.		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :
1 M3 OP	44 582 EUR	za M3 OP	1 M
1 M2 ZP	44 582 EUR	za M2 ZP	
1 M2 UP	44 582 EUR	za M2 UP	
A ZRN konštrukcie, práce špecif.materiál spolu ZRN		B IN - individuálne náklady	
1 HSV :	34 232,77	1 058,06	35 290,83
2 PSV :	1 548,26	624,57	2 172,83
3 MCE :			
4 iné :			
5 Súčet :	35 781,03	1 682,63	37 463,66
6 Práce nadčas			
7 Murárske výpomoc			
8 Bez pevnej podlahy			
9			
10 Súčet riadkov 6 až 9 :			
C NUS - náklady umiestnenia staby		D ON - ostatné náklady :	
11 Zariadenie staveniska		16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12 Prevádzkové vplyvy		17 Inžinierska činnosť	
13 Sťažené podmienky		18 Projektové práce	
14		19 Kompletizačná činnosť	
15 Súčet riadkov 11 až 14 :		20 Súčet riadkov 16 až 19 :	
projektant, rozpočtár, cenár :		E Celkové náklady :	
Dátum : Podpis :		21 Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	37 463,66
Pečiatka :		22 DPH 19 % z :	7 118,10
		23	
		24 Súčet riadkov 21 až 23 :	44 581,76
odberateľ, obstarávateľ :		F Odpočet - prípočet	
Dátum : Podpis :		Celkové náklady v SKK	
Pečiatka :		Celkom bez DPH 1 128 630,22	
		Cena s DPH 1 343 070,10	
dodávateľ, zhotoviteľ :		Konverzný kurz 30,1260 SKK = 1 EUR	
Dátum : Podpis :			
Pečiatka :			

Odberateľ : ÚŠZaV MO SR LEŠŤ
Dodávateľ : PUR STAV KB s.r.o
Projektant : HKM STAVING PROJEKT s.r.o.

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba :Rekonštrukcia a modernizácia tankovej kombinovanej strelnice VVP Lešť Objekt :HS č.6

PUR-STAV KB s.r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu SKK	Hmotnosť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE	6 018,08	6 018,08		181 300,68	1,325
2 - ZÁKLADY	3 796,80	3 736,80	60,00	114 382,40	36,501
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	50,74	50,74		1 528,59	0,740
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	1 035,00	1 035,00		31 180,41	43,488
5 - KOMUNIKÁCIE	1 536,98	1 434,54	102,44	46 303,06	23,056
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	5 577,18	5 577,18		168 018,12	165,938
8 - RÚROVÉ VEDENIA	54,80	18,80	36,00	1 650,90	0,391
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	17 221,25	16 361,63	859,62	518 807,38	64,734
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	35 290,83	34 232,77	1 058,06	1 063 171,54	336,173
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	1 755,95	1 228,77	527,18	52 899,75	0,709
713 - Izolácie tepelné	276,77	179,38	97,39	8 337,97	1,465
71 - IZOLÁCIE	2 032,72	1 408,15	624,57	61 237,72	2,173
764 - Konštrukcie klampiarske	140,11	140,11		4 220,95	0,019
76 - KONŠTRUKCIE	140,11	140,11		4 220,95	0,019
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	2 172,83	1 548,26	624,57	65 458,68	2,192
Za rozpočet celkom :	37 463,66	35 781,03	1 682,63	1 128 630,22	338,366

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR
PUR-STAV KB s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo	Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu		Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Súť v Spolu
								Montáž	Dodávka			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	

DPH

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1	113106121	Rozobratie dlažby pre chodcov z betón. dlaždic alebo tvárníc	10,560	m2		1,07	32,23	11,30	340,42	340,42	1,457	19
2	113107221	Odstánenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 10 cm, nad 200 m2	230,000	m2		0,70	21,09	161,00	4 850,29	4 850,29	29,900	19
3	119001421	Dočasné zaistenie káblov do 3 káblov	15,000	m		7,05	212,39	105,75	3 185,82	3 185,82	0,498	19
4	119001422	Dočasné zaistenie káblov do 6 káblov	15,000	m		9,65	290,72	144,75	4 360,74	4 360,74	0,827	19
5	120001101	Pripäťok za sťahujú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia	80,450	m3		11,10	334,40	893,00	26 902,52	26 902,52		19
6	131301101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3	160,900	m3		11,10	334,40	1 785,99	53 804,73	53 804,73		19
7	131301109	Pripäťok za lepiivosť horniny tr.4	160,900	m3		1,29	38,86	207,56	6 252,95	6 252,95		19
8	132305119	Pripäťok za lepiivosť	33,000	m3		0,79	23,80	26,07	785,38	785,38		19
9	132311101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 4 ručne	33,000	m3		36,50	1 099,60	1 204,50	36 286,77	36 286,77		19
10	161101102	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 4 m	160,900	m3		3,97	119,60	638,77	19 243,59	19 243,59		19
11	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	160,900	m3		1,06	31,93	170,55	5 137,99	5 137,99		19
12	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	80,450	m3		2,10	63,26	168,95	5 089,79	5 089,79		19
13	171101103	Násyp z hornin súdržných zhutnených do 100% PS	1,200	m3		2,38	71,70	2,86	86,16	86,16		19
14	171151101	Hutnenie bokov násypov pre akýkoľvek sklon, dĺžku a mieru zhutnenia	49,500	m2		1,84	55,43	91,08	2 743,88	2 743,88		19
15	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	160,900	m3		0,70	21,09	112,63	3 393,09	3 393,09		19
16	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachtíet alebo okolo objektu	80,450	m3		2,76	83,15	222,04	6 689,18	6 689,18		19
17	182101101	Svahovanie v zárezoch v horn. tr. 1-4	49,500	m2		1,44	43,38	71,28	2 147,38	2 147,38		19
						6 018,08	EUR	6 018,08	181 300,68	1,325	31,357	

2 - ZÁKLADY

18	212752125	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100 so štik. lôžkom a obsypom	132,000	m		7,30	219,92	963,60	29 029,41	29 029,41	35,270	19
19	212972112	Opláštenie filtračnou textíliou drenážnych rúr DN 100	132,000	m		0,72	21,69	95,04	2 863,18	2 863,18	0,013	19

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Objekt : HS č.6

PUR-STAV KB s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu		Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
							Montáž	Dodávka				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
20	214500211	Zhot. výplne rýh s dren. potrubím DN200 šírkap v. do 55 cm	66,000	m	2,61	78,63	172,26		5 189,50			19
21	274261111	Osadenie blokov základových pásov objem do 0,10 m3	2,000	kus	12,10	364,52	24,20		729,05	0,257		19
22	593851710	Energokanáľ tvaru L IZE 171/10 58x44x99	2,000	kus	30,00	903,78		60,00	1 807,56	0,500		19
23	289970210	Syntetická geotextília Terradren II. PP/PE/PP 1400g/m2	299,000	m2	8,30	250,05	2 481,70		74 763,69	0,460		19
		2 - ZÁKLADY spolu :	3 796,80	EUR			3 736,80	60,00	114 382,40	36,501		
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE												
24	389381001	Dobetonovanie prefabrik. konštrukcii	0,302	m3	168,00	5 061,17	50,74		1 528,59	0,740		19
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	50,74	EUR			50,74		1 528,59	0,740		
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE												
25	451572111	Lôžko z kam. drob. ťaženého	23,000	m3	45,00	1 355,67	1 035,00		31 180,41	43,488		19
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	1 035,00	EUR			1 035,00		31 180,41	43,488		
5 - KOMUNIKÁCIE												
26	564851111	Podklad zo štrkodrite hr. 15 cm	6,560	m2	4,45	134,06	29,19		879,38	1,836		19
27	596811111	Kladenie betónovej dlažby do lôžka z kameniva ťaženého	6,691	m2	7,60	228,96	50,85		1 531,91	0,883		19
28	592453200	Dlažba betónová 40x40x4	6,691	m2	15,31	461,23		102,44	3 086,11	0,903		19
29	597961111	Rigol dlaždený z prefabrikátov do lôžka z betónu	43,000	m	31,50	948,97	1 354,50		40 805,67	19,434		19
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	1 536,98	EUR			1 434,54	102,44	46 303,06	23,056		
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE												
30	622401901	Priplatok za zaoblenie vonk. omietok stien hrubá zatreťá	61,500	m2	0,27	8,13	16,61		500,39			19
31	622421121	Omietka vonk. stien vápenná hrubá zatreťá	61,500	m2	6,25	188,29	384,38		11 579,83	2,824		19
32	622451101	Vyspravenie vonk. bet. alebo železobetónových stien cem. maltou	40,590	m2	1,33	40,07	53,98		1 626,20	0,272		19
33	622463115	Vonkajšia omietka stien štuková zo zmesi Terranova,jemná biela	27,400	m2	5,40	162,68	147,96		4 457,44	0,142		19
34	622481111	Potiahnutie vonk. stien vypnutím rabcového pleťiva	25,000	m2	5,50	165,69	137,50		4 142,33	0,025		19
35	622481119	Potiahnutie vonk. stien sklovláknitým pleťivom vlišaným do tmelú s príchytením	27,400	m2	8,75	263,60	239,75		7 222,71	0,015		19
36	625981132	Obklad vonk. bet. konštrukcii doskami Kombidoska hr. 50 mm	61,500	m2	11,90	358,50	731,85		22 047,71	0,810		19
37	631315611	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 12-24 cm	5,775	m3	126,00	3 795,88	727,65		21 921,18	13,981		19
38	631319165	Priplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 24 cm	5,775	m3	6,95	209,38	40,14		1 209,26	0,058		19

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz: 30,1260 SKK = 1 EUR

Objekt: HS č.6

PUR-STAV KB s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena		Náklady spolu		Cena spolu		Hmotnosť v		Suť v	
					EUR	SKK	Montáž	Dodávka	SKK	Spolu	Spolu	Spolu	11.	12.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	11.	12.	DPH
39	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	2,625	m2	6,05	182,26	15,88		478,40	0,023		19		
40	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	2,625	m2	1,74	52,42	4,57		137,68			19		
41	631351102.	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	34,500	m2	1,74	52,42	60,03		1 808,46			19		
42	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	80,450	m3	37,50	1 129,73	3 016,88		90 886,53		147,787	19		
					6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:		5 577,18 EUR		168 078,12		165,938			
8 - RÚROVÉ VEDEDIA														
43	894402211	Osadenie bet. dielcov šachtiet, skruže rovné TBS 60/100/70/9	1,000	kus	18,80	566,37	18,80		566,37	0,021		19		
44	592241020	Skruž TBH 50/9 100x50x9	1,000	kus	36,00	1 084,54		36,00	1 084,54	0,370		19		
					8 - RÚROVÉ VEDEDIA spolu:		54,80 EUR		1 650,90		0,391			
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE														
45	916561111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	234,100	m	5,45	164,19	1 275,85		38 436,26	24,726		19		
46	592173208	Obrubník záhonový 100x5x20	238,782	kus	3,60	108,45		859,62	25 896,91	5,253		19		
47	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15	14,631	m3	107,00	3 223,48	1 565,52		47 162,86	34,571		19		
48	938902122	Vyčistenie plôch bet. konštrukcii tlakovou vodou	100,000	m2	3,53	106,34	353,00		10 634,48			19		
49	941955003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	24,200	m2	4,64	139,78	112,29		3 382,85	0,142		19		
50	961044111	Búranie základov z betónu prostého alebo otvorov nad 4 m2	2,208	m3	78,50	2 364,89	173,33		5 221,74	4,416		19		
51	962031133	Búranie priečok z tehal MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	61,500	m2	3,18	95,80	195,57		5 891,74	0,042		19		
52	965042141	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. do 10 cm nad 4 m2	3,850	m3	78,50	2 364,89	302,23		9 104,98			19		
53	978071221	Osekanie omietky a tepelnej izolácie lepenk. zvis. nad 1 m2	100,000	m2	4,21	126,83	421,00		12 683,05			19		
54	979017111	Zvislé premiestnenie sute k miestu nakládky nosením do 3,5 m	67,595	t	12,00	361,51	811,14		24 436,40			19		
55	979081111	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	67,585	t	9,75	293,73	658,95		19 851,53			19		
56	979081121	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	2 297,890	t	0,32	9,64	735,32		22 152,25			19		
57	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sute a vyburaných hmôt do 10 m	67,595	t	8,10	244,02	547,52		16 494,59			19		
58	979082121	Vnútrost. doprava sute a vyburaných hmôt každých ďalších 5 m	135,190	t	0,93	28,02	125,73		3 767,74			19		
59	979131409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	67,595	t	16,60	500,09	1 122,08		33 803,78			19		
60	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	344,978	t	21,50	647,71	7 417,03		223 445,45			19		

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Objekt: HS č.6

PUR-STAV KB s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena		J. cena SKK	Náklady spolu		Cena spolu SKK	Hmotnosť v		Suť v Spolu
					EUR	SKK		Montáž	Dodávka		Spolu	Spolu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
61	999281193	Priplatok za zväčšený presun do 1000 m	344,978 t		1,58	47,60	545,07		16 420,78				19
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			17 221,25 EUR				16 361,63	859,62	518 807,38	64,734		36,238	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			35 290,83 EUR				34 232,77	1 058,06	1 063 171,54	336,173		67,595	
PRÁCE A DODÁVKY PSV													
71 - IZOLÁCIE													
711 - Izolácie proti vlhkosti													
62	711111001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	38,500 m2		0,17	5,12	6,55		197,33				19
63	111631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,012 t		1 520,00	45 791,52		18,24	549,50	0,012			19
64	711112001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena zvisl. náterom asfalt. penetr.	61,500 m2		0,48	14,46	29,52		889,32				19
65	111631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,022 t		1 520,00	45 791,52		33,44	1 007,41	0,022			19
66	711141559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP vodor.	38,500 m2		1,80	54,23	69,30		2 087,73	0,015			19
67	628322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	44,275 m2		3,04	91,58	172,20		4 054,96	0,172			19
68	711142559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP zvislá	61,500 m2		2,80	84,35	172,20		5 187,70	0,035			19
69	628322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	73,800 m2		3,04	91,58	226,00		6 758,77	0,286			19
70	711691172	Zhotov. izolácie obj. pod zemou položením ochrannej textilie, rubové	100,000 m2		2,26	68,08	226,00		6 808,48	0,023			19
71	693665140	Geotextília polypropylénová TATRATLEX PP 400g/m2	105,000 m2		1,11	33,44	116,55		3 511,19	0,042			19
72	711931112	Izolácia na vodor. plochách Fondaline Plus 1 m	38,500 m2		5,65	170,21	217,53		6 563,31	0,027			19
73	711931152	Izolácia zvis. plochách Fondaline Plus 1 m	61,500 m2		7,45	224,44	458,18		13 803,13	0,064			19
74	99871201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	17,064 %		2,90	87,37	49,49		1 490,94				19
711 - izolácie proti vode a vlhkosti spolu :			1 755,95 EUR				1 228,77	527,18	52 899,75	0,709			
713 - Izolácie tepelne													
75	713141141	Montáž tep. izolácie striech, polozenie do malty	38,500 m2		4,56	137,37	175,56		5 288,92	1,465			19
76	2831F0223	Doska z polystyrénu EPS 100 S - hr.30 mm	39,270 m2		2,48	74,71	97,39		2 933,97				19
77	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelne v objektoch výšky do 6 m	2,729 %		1,40	42,18	3,82		115,08				19
713 - Izolácie tepelne spolu :			276,77 EUR				179,38	97,39	8 337,97	1,465			
71 - IZOLÁCIE spolu :			2 032,72 EUR				1 408,15	624,57	61 237,72	2,173			
76 - KONŠTRUKCIE													

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz: 30,1260 SKK = 1 EUR

Objekt: HS č.6

PUR-STAV KB s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Memá jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu		Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Súť v Spolu	DPH
							Montáž	Dodávka				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
764 - Konštrukcie klampiarske												
78	764430240	Klomp. PZ, poplastovaného plechu oplechovanie múrov rš 550	7,000 m		19,70	593,48	137,90		4 154,38	0,019		19
79	998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	1,379 %		1,60	48,20	2,21		66,58			19
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	140,11 EUR				140,11		4 220,95	0,019		
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	140,11 EUR				140,11		4 220,95	0,019		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	2 172,83 EUR				1 548,26	624,57	65 458,68	2,192		
		Za rozpočet celkom :	37 463,66 EUR				35 781,03	1 682,63	1 128 630,22	338,366		67,595

Krycí list rozpočtu v EUR

PUR-STAV KB s.r.o.

Stavba :Rekonštrukcia a modernizácia tankovej kombinovanej strelnice VVP Lešť		JKSO :					
Objekt :Kiosk č.1		Rozpočet :					
Miesto :		Zmluva č.	Dňa :				
Spracoval :							
Odberateľ : ÚŠZaV MO SR LEŠŤ		IČO :	DIČ :				
			IČ DPH :				
Dodávateľ : PUR STAV KB s.r.o		IČO : 31616089	DIČ : 2020461289				
96001 Zvolen		Lieskovec 616/32	IČ DPH : SK 2020461289				
Projektant : HKM STAVING PROJEKT s.r.o.		IČO :	DIČ :				
			IČ DPH :				
1 M3 OP		20 155 EUR za M3 OP	1 M				
1 M2 ZP		20 155 EUR za M2 ZP	20 155 EUR za M				
1 M2 UP		20 155 EUR za M2 UP					
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN		B	IN - individuálne náklady
1	HSV :	15 357,20	155,14	15 512,34		6	Práce nadčas
2	PSV :	1 042,75	382,22	1 424,97		7	Murárske výpomoc
3	MCE :					8	Bez pevnej podlahy
4	iné :					9	
5	Súčet :	16 399,95	537,36	16 937,31		10	Súčet riadkov 6 až 9 :
C NUS - náklady umiestnenia stavy					D ON - ostatné náklady :		
11	Zariadenie staveniska				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky				18	Projektové práce	
14					19	Kompletizačná činnosť	
15	Súčet riadkov 11 až 14 :				20	Súčet riadkov 16 až 19 :	
projektant, rozpočtár, cenár :					E Celkové náklady :		
Dátum : Podpis :					21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	
Pečiatka :					22	DPH 19 % z :	3 218,09
					23		
					24	Súčet riadkov 21 až 23 :	
odberateľ/obstarávateľ :					F Odpočet - prípočet		
Dátum : Podpis :					Celkové náklady v SKK		
Pečiatka :					Celkom bez DPH		
					510 253,40		
					Cena s DPH		
					607 201,58		
					Konverzný kurz		
					30,1260 SKK = 1 EUR		
dodávateľ, zhotoviteľ :							
Dátum : Podpis :							
Pečiatka :							

Odberateľ: ÚŠZaV MO SR LEŠŤ
Dodávateľ: PUR STAV KB s.r.o
Projektant: HKM STAVING PROJEKT s.r.o.

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba :Rekonštrukcia a modernizácia tankovej kombinovanej strelnice VVP Lešť Objekt :Kiosok č.1

PUR-STAV KB s.r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu SKK	Hmotnosť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE	3 891,74	3 891,74		117 242,56	1,325
2 - ZÁKLADY	678,05	678,05		20 426,93	18,509
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	309,19	309,19		9 314,66	4,056
5 - KOMUNIKÁCIE	958,52	822,11	136,41	28 876,37	14,934
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	3 810,81	3 810,81		114 804,46	110,070
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	5 864,03	5 845,30	18,73	176 659,77	1,553
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	15 512,34	15 357,20	155,14	467 324,75	150,447
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	1 139,65	803,60	336,05	34 333,10	0,457
713 - Izolácie tepelné	131,20	85,03	46,17	3 952,53	0,694
71 - IZOLÁCIE	1 270,85	888,63	382,22	38 285,63	1,151
764 - Konštrukcie klampiarske	154,12	154,12		4 643,02	0,021
76 - KONŠTRUKCIE	154,12	154,12		4 643,02	0,021
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	1 424,97	1 042,75	382,22	42 928,65	1,172
Za rozpočet celkom :	16 937,31	16 399,95	537,36	510 253,40	151,619

Stavba : Rekonštrukcia a modernizácia tankovej kombinovanej strelnice VVP Lešť

Objekt : Kiosok č.1

Odberteľ : ÚŠZaV MO SR LEŠŤ

Dodávateľ : PUR STAV KB s.r.o

Projektant : HKM STAVING PROJEKT s.r.o.

JKSO :

Dátum :

Spracoval :

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

PUR-STAV KB s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu		Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
							Montáž	Dodávka				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
PRÁCE A DODÁVKY HSV												
1 - ZEMNE PRÁCE												
1	113106121	Rozobratie dlažby pre chodcov z betón. dlaždic alebo tváric	8,160	m ²	1,07	32,23	8,73		263,00		1,126	19
2	119001421	Dočasné zaistenie káblov do 3 káblov	15,000	m	7,05	212,39	105,75		3 185,82	0,498		19
3	119001422	Dočasné zaistenie káblov do 6 káblov	15,000	m	9,65	290,72	144,75		4 360,74	0,827		19
4	120001101	Priplatok za sťažnú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia	54,625	m ³	11,10	334,40	606,34		18 266,60			19
5	131301101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 4 do 100 m ³	109,250	m ³	11,10	334,40	1 212,68		36 533,20			19
6	131301109	Priplatok za lepiivosť horniny tr.4	109,250	m ³	1,29	38,86	140,93		4 245,66			19
7	132305119	Priplatok za lepiivosť	16,152	m ³	0,79	23,80	12,76		384,41			19
8	132311101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 4 ručne	16,152	m ³	36,50	1 099,60	589,55		17 760,78			19
9	161101102	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 4 m	109,250	m ³	3,97	119,60	433,72		13 066,25			19
10	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	109,250	m ³	1,06	31,93	115,81		3 488,89			19
11	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m ³ v horn. tr. 1-4	54,625	m ³	2,10	63,26	114,71		3 455,75			19
12	171151101	Hutnenie bokov násypov pre akýkoľvek sklon, dĺžku a mieru zhutnenia	54,500	m ²	1,84	55,43	100,28		3 021,04			19
13	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	109,250	m ³	0,70	21,09	76,48		2 304,04			19
14	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachtiet alebo okolo objektu	54,625	m ³	2,76	83,15	150,77		4 542,10			19
15	182101101	Svahovanie v zárezoch v horn. tr. 1-4	54,500	m ²	1,44	43,38	78,48		2 364,29			19
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	3 891,74	EUR			3 891,74		117 242,56	1,325	1,126	
2 - ZÁKLADY												
16	212752125	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100 so šír. lôžkom a obsypom	59,000	m	7,30	219,92	430,70		12 975,27	15,765		19
17	212972112	Opláštenie filtračnou textilnou drenážnych rúr DN 100	59,000	m	0,72	21,69	42,48		1 279,75	0,006		19
18	214500211	Zhot. vyplne rýh s dren. potrubím DN200 štrkop v. do 55 cm	29,500	m	2,61	78,63	77,00		2 319,70			19
19	274313511	Zakladové pásy z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 (C12/15)	1,152	m ³	111,00	3 343,99	127,87		3 852,21	2,739		19
		2 - ZÁKLADY spolu :	678,05	EUR			678,05		20 426,93	18,509		
3 - ZVISLÁ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE												

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Objekt: Kiosok č.1

PUR-STAV KB s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena		Náklady spolu		Cena spolu		Hmotnosť v		Sut' v	
					EUR	SKK	Montáž	Dodávka	SKK	10.	Spolu	11.	Spolu	12.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
20	311311911	Nadzákladové múry nosné z betónu tr. B 20	1,320	m3	119,00	3 564,99	157,08		4 732,19	3,196		19		
21	311351101	Debnenie nadzákladových múrov nosných 1-stranné zhotovenie	1,320	m2	8,70	262,10	11,48		345,85	0,003		19		
22	311351103	Debnenie naz. múrov nosných jednostr. preglejk. zhotovenie	6,380	m2	10,50	316,32	66,99		2 018,14	0,051		19		
23	311351104	Debnenie naz. múrov nosných jednostr. preglejk. odstránenie	6,380	m2	2,88	86,76	18,37	136,41	553,41			19		
24	389381001	Dobetonovanie prefabrik. konštrukcii	0,329	m3	168,00	5 061,17	55,27		1 665,06	0,806		19		
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	309,19	EUR			309,19		9 314,66	4,056				
		5 - KOMUNIKÁCIE												
25	564851111	Podklad zo štrkodrti hr. 15 cm	8,100	m2	4,45	134,06	36,05		1 086,04	2,268		19		
26	596811111	Kladenie betónovej dlažby do lôžka z kameniva ťaženého	8,100	m2	7,60	228,96	61,56		1 854,56	1,069		19		
27	592453200	Dlažba betónová 40x40x4	8,910	m2	15,31	461,23			4 109,49	1,203		19		
28	597961111	Rigol dlaždený z prefabrikátov do lôžka z betónu	23,000	m	31,50	948,97	724,50	136,41	21 826,29	10,395		19		
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	958,52	EUR			822,11		28 876,37	14,934				
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE												
29	622401901	Príplatok za zaoblenie vonk. ometok stien hrubá zatretá	45,510	m2	0,27	8,13	12,29		370,25			19		
30	622421121	Ometka vonk. stien vápenná hrubá zatretá	45,510	m2	6,25	188,29	284,44		8 569,04	2,090		19		
31	622451101	Vyspravenie vonk. bet. alebo železobetónových stien cem. maltou	27,755	m2	1,33	40,07	36,91		1 111,95	0,186		19		
32	622463115	Vonkajšia ometka stien štuková zo zmesi Terranova, jemná biela	26,238	m2	5,40	162,68	141,69		4 268,55	0,136		19		
33	622481111	Potiahnutie vonk. stien vypnutím rabcového pletiva	25,000	m2	5,50	165,69	137,50		4 142,33	0,025		19		
34	622481119	Potiahnutie vonk. stien sklovláknitým pletivom vliacným do tmelu s prichytením	26,238	m2	8,75	263,60	229,58		6 916,33	0,015		19		
35	625981132	Obklad vonk. bet. konštrukcii doskami Kombidoska hr. 50 mm	45,510	m2	11,90	358,50	541,57		16 315,34	0,599		19		
36	631315611	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 12-24 cm	2,738	m3	126,00	3 795,88	344,99		10 393,17	6,629		19		
37	631319165	Príplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 24 cm	2,738	m3	6,95	209,38	19,03		573,30	0,027		19		
38	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	1,845	m2	6,05	182,26	11,16		336,21	0,016		19		
39	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	1,845	m2	1,74	52,42	3,21		96,70			19		
40	631571003	Náryp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	54,625	m3	37,50	1 129,73	2 048,44		61 711,30	100,346		19		
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	3 810,81	EUR			3 810,81		114 804,46	110,070				
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz: 30,1260 SKK = 1 EUR

Objekt: Kiosok č.1

PUR-STAV KB s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesia výkaz výmer	Množstvo	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu		Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Súť v Spolu	DPH	
							Montáž	Dodávka					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.		
41	916561111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	5,100	m	5,45	164,19	27,80		837,50	0,539		19	
42	592173208	Obrubník záhonový 100x5x20	5,202	kus	3,60	108,45		18,73	564,26	0,114		19	
43	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15	0,319	m3	107,00	3 223,48	34,13		1 028,20	0,754		19	
44	938902122	Výčistenie ploch bet. konštrukcii tlakovou vodou	63,760	m2	3,53	106,34	225,07		6 780,46			19	
45	941955003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	19,600	m2	4,64	139,78	90,94		2 739,66	0,115		19	
46	962031133	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	45,510	m2	3,18	95,80	144,72		4 359,83	0,031		19	
47	965042141	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. do 10 cm nad 4 m2	1,825	m3	78,50	2 364,89	143,26		4 315,85			19	
48	978071221	Osekanie omietky a tepelnej izolácie lepenk. zvis. nad 1 m2	82,010	m2	4,21	126,83	345,26		10 401,30			19	
49	979017111	Zvislé premiestnenie sute k miestu nakiadky nosením do 3,5 m	23,006	t	12,00	361,51	276,07		8 316,88			19	
50	979081111	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	23,006	t	9,75	293,73	224,31		6 757,56			19	
51	979081121	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	782,204	t	0,32	9,64	250,31		7 540,84			19	
52	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sute a vyburaných hmôt do 10 m	23,006	t	8,10	244,02	186,35		5 613,98			19	
53	979082121	Vnútrost. doprava sute a vyburaných hmôt každých ďalších 5 m	46,012	t	0,93	28,02	42,79		1 289,09			19	
54	979131409	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	23,006	t	16,60	500,09	381,90		11 505,12			19	
55	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	150,450	t	21,50	647,71	3 234,68		97 447,97			19	
56	999281193	Príplatok za zväčšený presun do 1000 m	150,450	t	1,58	47,60	237,71		7 161,25			19	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :													
										5 864,03	18,73	1,553	21,880
										15 512,34	155,14	150,447	23,006
PRÁCE A DODÁVKY PSV													
71 - IZOLÁCIE													
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti													
57	711111001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	18,250	m2	0,17	5,12	3,10		93,39			19	
58	111631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,005	t	1 520,00	45 791,52		7,60	228,96	0,005		19	
59	71112001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena zvisl. náterom asfalt. penetr.	45,510	m2	0,48	14,46	21,84		657,95	0,008		19	
60	111631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,016	t	1 520,00	45 791,52		24,32	732,66	0,016		19	
61	711141559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP vodor.	18,250	m2	1,80	54,23	32,85		989,64	0,007		19	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Objekt : Kísok č.1

PUR-STAV KB s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia výkaz výmer	Množstvo Vymera	Memá jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu		Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
							Montáž	Dodávka				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
62	628322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	20,988	m2	3,04	91,58		63,80	1 922,04	0,081		19
63	711142559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP zvislá	45,510	m2	2,80	84,35	127,43		3 838,96	0,026		19
64	628322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	54,612	m2	3,04	91,58		166,02	5 001,52	0,212		19
65	711691172	Zhotov. izolácie obj. pod zemou položením ochrannej textilie, rubové	63,760	m2	2,26	68,08	144,10		4 341,16	0,015		19
66	693665140	Geotextília polypropylénová TATRATX PP 400g/m2	66,948	m2	1,11	33,44		74,31	2 238,66	0,027		19
67	711931112	Izolácia na vodor. plochách Fondaline Plus 1 m	18,250	m2	5,65	170,21	103,11		3 106,29	0,013		19
68	711931152	Izolácia zvis. plochách Fondaline Plus 1 m	45,510	m2	7,45	224,44	339,05		10 214,22	0,047		19
69	998713201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	11,075	%	2,90	87,37	32,12		967,65			19
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	1 139,65	EUR			803,60	336,05	34 333,10	0,457		
		713 - Izolácie tepelné										
70	713141141	Montáž tep. izolácie striech, položené do malty	18,250	m2	4,56	137,37	83,22		2 507,09	0,694		19
71	2831F0223	Doska z polystyrénu EPS 100 S - hr.30 mm	18,615	m2	2,48	74,71		46,17	1 390,92			19
72	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	1,294	%	1,40	42,18	1,81		54,53			19
		713 - Izolácie tepelné spolu :	131,20	EUR			85,03	46,17	3 952,53	0,694		
		71 - IZOLÁCIE spolu :	1 270,85	EUR			888,63	382,22	38 285,63	1,151		
		76 - KONŠTRUKCIE										
		764 - Konštrukcie klampiarске										
73	764430240	Klamp. PZ poplastovaného plechu oplechovanie múrov rš 550	7,700	m	19,70	593,48	151,69		4 569,81	0,021		19
74	998764201	Presun hmôt pre klampiarске konštr. v objektoch výšky do 6 m	1,517	%	1,60	48,20	2,43		73,21			19
		764 - Konštrukcie klampiarске spolu :	154,12	EUR			154,12		4 643,02	0,021		
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	154,12	EUR			154,12		4 643,02	0,021		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	1 424,97	EUR			1 042,75	382,22	42 928,65	1,172		
		Za rozpočet celkom :	16 937,31	EUR			16 399,95	537,36	510 253,40	151,619		23,006

Krycí list rozpočtu v EUR

PUR-STAV KB s.r.o.

Stavba :Rekonštrukcia a modernizácia tankovej kombinovanej strelnice VVP Lešť		JKSO :	
Objekt :Kiosk č.2		Rozpočet :	
		Spracoval :	
Miesto :	Zmluva č.	Dňa : . . .	
Odberateľ : ÚŠZaV MO SR LEŠŤ		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :
Dodávateľ : PUR STAV KB s.r.o		IČO : 31616089	DIČ : 2020461289
96001 Zvolen		Lieskovec 616/32	IČ DPH : SK 2020461289
Projektant : HKM STAVING PROJEKT s.r.o.		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :
1 M3 OP	22 469 EUR	za M3 OP	1 M
1 M2 ZP	22 469 EUR	za M2 ZP	
1 M2 UP	22 469 EUR	za M2 UP	
A ZRN konštrukcie, práce špecif.materiál spolu ZRN		B IN - individuálne náklady	
1 HSV :	17 301,60	155,14	17 456,74
2 PSV :	1 042,75	382,22	1 424,97
3 MCE :			
4 iné :			
5 Súčet :	18 344,35	537,36	18 881,71
6 Práce nadčas			
7 Murárske výpomoc			
8 Bez pevnej podlahy			
9			
10 Súčet riadkov 6 až 9 :			
C NUS - náklady umiestnenia staby		D ON - ostatné náklady :	
11 Zariadenie staveniska		16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12 Prevádzkové vplyvy		17	Inžinierska činnosť
13 Sťažené podmienky		18	Projektové práce
14		19	Kompletizačná činnosť
15 Súčet riadkov 11 až 14 :		20	Súčet riadkov 16 až 19 :
projektant, rozpočtár, cenár :		E Celkové náklady :	
Dátum : Podpis :		21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : 18 881,71
Pečiatka :		22	DPH 19 % z : 18 881,71 3 587,52
		23	
		24	Súčet riadkov 21 až 23 : 22 469,23
odberateľ, obstarávateľ :		F Odpočet - prípočet	
Dátum : Podpis :		Celkové náklady v SKK	
Pečiatka :		Celkom bez DPH 568 830,40	
		Cena s DPH 676 908,02	
		Konverzný kurz 30,1260 SKK = 1 EUR	
dodávateľ, zhotoviteľ :			
Dátum : Podpis :			
Pečiatka :			

Odberateľ : ÚŠZaV MO SR LEŠŤ
Dodávateľ : PUR STAV KB s.r.o
Projektant : HKM STAVING PROJEKT s.r.o.

JKSO :
Dátum :
Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba : Rekonštrukcia a modernizácia tankovej kombinovanej strelnice VVP Lešť Objekt : Kiosok č.2

PUR-STAV KB s.r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu SKK	Hmotnosť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE	4 578,17	4 578,17		137 921,95	1,325
2 - ZÁKLADY	678,05	678,05		20 426,93	18,509
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	309,19	309,19		9 314,66	4,056
5 - KOMUNIKÁCIE	1 903,52	1 767,11	136,41	57 345,44	28,492
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	3 810,81	3 810,81		114 804,46	110,070
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	6 177,00	6 158,27	18,73	186 088,30	1,553
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	17 456,74	17 301,60	155,14	525 901,75	164,006
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	1 139,65	803,60	336,05	34 333,10	0,457
713 - Izolácie tepelné	131,20	85,03	46,17	3 952,53	0,694
71 - IZOLÁCIE	1 270,85	888,63	382,22	38 285,63	1,151
764 - Konštrukcie klampiarske	154,12	154,12		4 643,02	0,021
76 - KONŠTRUKCIE	154,12	154,12		4 643,02	0,021
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	1 424,97	1 042,75	382,22	42 928,65	1,172
Za rozpočet celkom :	18 881,71	18 344,35	537,36	568 830,40	165,178

Stavba : Rekonštrukcia a modernizácia tankovej kombinovanej strelnice VVP Lešť

Objekt : Kiosok č.2

Odberteľ : ÚŠZAV MO SR LEŠŤ

Dodávateľ : PUR STAV KB s.r.o

Projektant : HKM STAVING PROJEKT s.r.o.

JKSO :

Dátum :

Spracoval :

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

PUR-STAV KB s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia výkaz výmer	3.	Množstvo	4.	Memná jednotka	5.	J. cena EUR	6.	J. cena SKK	7.	Náklady spolu	8.	Náklady spolu	9.	Cena spolu SKK	10.	Hmotnosť v Spolu	11.	Suť v Spolu	12.	DPH
PRÁCE A DODÁVKY HSV																						
1 - ZEMNE PRÁCE																						
1	113106121	Rozobratie dlažby pre chodcov z betón. dlaždic alebo tvárnic		8,160	m2			1,07		32,23		8,73				263,00					1,126	19
2	119001421	Dočasné zaistenie káblov do 3 káblov		15,000	m			7,05		212,39		105,75				3 185,82		0,498				19
3	119001422	Dočasné zaistenie káblov do 6 káblov		15,000	m			9,65		290,72		144,75				4 360,74		0,827				19
4	120001101	Priplatok za sťažnú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia		54,625	m3			11,10		334,40		606,34				18 266,60						19
5	131301101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3		109,250	m3			11,10		334,40		1 212,68				36 533,20						19
6	131301109	Priplatok za lepiť horniny tr.4		109,250	m3			1,29		38,86		140,93				4 245,66						19
7	132305119	Priplatok za lepiť		16,152	m3			0,79		23,80		12,76				384,41						19
8	132311101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 4 ručne		34,152	m3			36,50		1 099,60		1 246,55				37 553,57						19
9	161101102	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 4 m		109,250	m3			3,97		119,60		433,72				13 066,25						19
10	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4		109,250	m3			1,06		31,93		115,81				3 488,89						19
11	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4		54,625	m3			2,10		63,26		114,71				3 455,75						19
12	171101103	Násypy z hornin súdržných zhutnených do 100% PS		54,500	m3			2,38		71,70		129,71				3 907,64						19
13	171201201	Uloženie sypaniny na sklادku		109,250	m3			0,70		21,09		76,48				2 304,04						19
14	174101101	Zásyp zhutnený jám. rýh, šachtiet alebo okolo objektu		54,625	m3			2,76		83,15		150,77				4 542,10						19
15	182101101	Svahovanie v zárezoch v horn. tr. 1-4		54,500	m2			1,44		43,38		78,48				2 364,29						19
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :		4 578,17	EUR							4 578,17				137 921,95					1,325	1,126
2 - ZÁKLADY																						
16	212752125	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100 so štrk. lôžkom a obsypom		59,000	m			7,30		219,92		430,70				12 975,27						19
17	212972112	Opláštenie filtračnou textiliou drenažných rúr DN 100		59,000	m			0,72		21,69		42,48				1 279,75		0,006				19
18	214500211	Zhot. výplne rýh s dren. potrubím DN200 štrkop v. do 55 cm		29,500	m			2,61		78,63		77,00				2 319,70						19
19	274313511	Základové pásy z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 (C12/15)		1,152	m3			111,00		3 343,99		127,87				3 852,21						19
		2 - ZÁKLADY spolu :		678,05	EUR							678,05				20 426,93					18,509	1,126
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE																						

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Objekt: Kiosok č.2

PUR-STAV KB s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu		Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v	
							Montáž	Dodávka			Spolu	Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	12.
20	311311911	Nadzákladové múry nosné z betónu tr. B 20	1,320	m3	119,00	3 584,99	157,08		4 732,19	3,196		19
21	311351101	Debnenie nadzákladových múrov nosných 1-stranné zhotovenie	1,320	m2	8,70	262,10	11,48		345,85	0,003		19
22	311351103	Debnenie nadz. múrov nosných jednost. preglej. zhotovenie	6,380	m2	10,50	316,32	66,99		2 018,14	0,051		19
23	311351104	Debnenie nadz. múrov nosných jednost. preglej. odstránenie	6,380	m2	2,88	86,76	18,37		553,41			19
24	389381001	Dobetonovanie prefabrik. konštrukcii	0,329	m3	168,00	5 061,17	55,27		1 665,06	0,806		19
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :			309,19	EUR			309,19		9 314,66	4,056		
5 - KOMUNIKÁCIE												
25	564851111	Podklad zo štrkodre hr. 15 cm	8,100	m2	4,45	134,06	36,05		1 086,04	2,268		19
26	596811111	Kladenie betónovej dlažby do lôžka z kameniva ťaženého	8,100	m2	7,60	228,96	61,56		1 854,56	1,069		19
27	592453200	Dlažba betónová 40x40x4	8,910	m2	15,31	461,23	136,41		4 109,49	1,203		19
28	597961111	Rigol dlaždený z prefabrikátov do lôžka z betónu	53,000	m	31,50	948,97	1 669,50		50 295,36	23,953		19
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :			1 903,52	EUR			1 767,11		57 345,44	28,492		
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE												
29	622401901	Priplatok za zaoblenie vonk. omietok stien hrubá zatretá	45,510	m2	0,27	8,13	12,29		370,25			19
30	622421121	Omietka vonk. stien vápenná hrubá zatretá	45,510	m2	6,25	188,29	284,44		8 569,04	2,090		19
31	622451101	Vyspravenie vonk. bet. alebo železobetónových stien cem. maltou	27,755	m2	1,33	40,07	36,91		1 111,95	0,186		19
32	622463115	Vonkajšia omietka stien štuková zo zmesi Terranova, jemná biela	26,238	m2	5,40	162,68	141,69		4 268,55	0,136		19
33	622481111	Potiahnutie vonk. stien vypnutím rabricového pletiva	25,000	m2	5,50	165,69	137,50		4 142,33	0,025		19
34	622481119	Potiahnutie vonk. stien sklovláknitým pletivom vtláčeným do tmelu s prichytením	26,238	m2	8,75	263,60	229,58		6 916,33	0,015		19
35	625981132	Obklad vonk. bet. konštrukcii doskami Kombidoska hr. 50 mm	45,510	m2	11,90	358,50	541,57		16 315,34	0,599		19
36	631315611	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 12-24 cm	2,738	m3	126,00	3 795,88	344,99		10 393,17	6,629		19
37	631319165	Priplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 24 cm	2,738	m3	6,95	209,38	19,03		573,30	0,027		19
38	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	1,845	m2	6,05	182,26	11,16		336,21	0,016		19
39	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	1,845	m2	1,74	52,42	3,21		96,70			19
40	631571003	Náryp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	54,625	m3	37,50	1 129,73	2 048,44		61 711,30	100,346		19
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :			3 810,81	EUR			3 810,81		114 804,46	110,070		
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Objekt : Kiosok č.2

PUR-STAV, KB s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu		Cena spolu SKK	Hmotnosť v		Súv Spolu	DPH
							Montáž	Dodávka		Spolu	Spolu		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	12.	
41	916561111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	5,100 m		5,45	164,19	27,80		837,50	0,539		19	
42	592173208	Obrubník záhonový 100x5x20	5,202 kus		3,60	108,45		18,73	564,26	0,114		19	
43	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15	0,319 m3		107,00	3 223,48	34,13		1 028,20	0,754		19	
44	938902122	Výčistenie ploch bet. konštrukcii tlakovou vodou	63,760 m2		3,53	106,34	225,07		6 780,46			19	
45	941955003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	19,600 m2		4,64	139,78	90,94		2 739,66	0,115		19	
46	962031133	Búranie prečok z tehlá MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	45,510 m2		3,18	95,80	144,72		4 359,83	0,031		11,878	
47	965042141	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. do 10 cm nad 4 m2	1,825 m3		78,50	2 364,89	143,26		4 315,85			4,015	
48	978071221	Osekanie omietky a tepelnej izolácie lepenk. zvis. nad 1 m2	82,010 m2		4,21	126,83	345,26		10 401,30			5,987	
49	979017111	Zvislé premiestnenie sute k miestu nakládky nosením do 3,5 m	23,006 t		12,00	361,51	276,07		8 316,88			19	
50	979081111	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	23,006 t		9,75	293,73	224,31		6 757,56			19	
51	979081121	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	782,204 t		0,32	9,64	250,31		7 540,84			19	
52	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sute a vyburaných hmôt do 10 m	23,006 t		8,10	244,02	186,35		5 613,98			19	
53	979082121	Vnútrost. doprava sute a vyburaných hmôt každých ďalších 5 m	46,012 t		0,93	28,02	42,79		1 289,09			19	
54	979131409	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	23,006 t		16,60	500,09	381,90		11 505,12			19	
55	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	164,010 t		21,50	647,71	3 526,22		106 230,90			19	
56	999281193	Priplatok za zväčšený presun do 1000 m	164,011 t		1,58	47,60	259,14		7 806,85			19	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :													
PRÁCE A DODÁVKY PSV													
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :													
71 - IZOLÁCIE													
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti													
57	711111001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	18,250 m2		0,17	5,12	3,10		93,39			19	
58	111631500	Lak asfaltový ALP-PENETRÁL sudy	0,005 t		1 520,00	45 791,52		7,60	228,96	0,005		19	
59	711112001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena zvisl. náterom asfalt. penetr.	45,510 m2		0,48	14,46	21,84		657,95	0,008		19	
60	111631500	Lak asfaltový ALP-PENETRÁL sudy	0,016 t		1 520,00	45 791,52		24,32	732,66	0,016		19	
61	711141559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP vodor.	18,250 m2		1,80	54,23	32,85		989,64	0,007		19	
									164,006	1,553	21,880		
									525 901,75	164,006	23,006		

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Objekt : Kiosok č.2

PUR-STAV KB s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Vymera	Memá jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
62	628322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	20,988	m2	3,04	91,58		63,80	1 922,04	0,081		19
63	711142559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP zvislá	45,510	m2	2,80	84,35	127,43		3 838,96	0,026		19
64	628322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	54,612	m2	3,04	91,58		166,02	5 001,52	0,212		19
65	711691172	Zhotov. izolácie obj. pod zemou položením ochrannej textilie, rubové	63,760	m2	2,26	68,08	144,10		4 341,16	0,015		19
66	693665140	Geotextília polypropylénová TATRATX PP 400g/m2	66,948	m2	1,11	33,44		74,31	2 238,66	0,027		19
67	711931112	Izolácia na vodor. plochách Fondaline Plus 1 m	18,250	m2	5,65	170,21	103,11		3 706,29	0,013		19
68	711931152	Izolácia zvis. plochách Fondaline Plus 1 m	45,510	m2	7,45	224,44	339,05		10 214,22	0,047		19
69	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	11,075	%	2,90	87,37	32,12		967,65			19
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	1 139,65	EUR			803,60	336,05	34 333,10	0,457		
		713 - Izolácie tepelné										
70	713141141	Montáž tep. izolácie striech, položené do malty	18,250	m2	4,56	137,37	83,22		2 507,09	0,694		19
71	2831F0223	Doska z polystyrénu EPS 100 S - hr.30 mm	18,615	m2	2,48	74,71		46,17	1 390,92			19
72	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelne v objektoch výšky do 6 m	1,294	%	1,40	42,18	1,81		54,53			19
		713 - Izolácie tepelné spolu :	131,20	EUR			85,03	46,17	3 952,53	0,694		
		71 - IZOLÁCIE spolu :	1 270,85	EUR			888,63	382,22	38 285,63	1,151		
		76 - KONŠTRUKCIE										
		764 - Konštrukcie klampiarske										
73	764430240	Klomp. PZ poplastovaného plechu oplechovanie múrov rš 550	7,700	m	19,70	593,48	151,69		4 569,81	0,021		19
74	998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	1,517	%	1,60	48,20	2,43		73,21			19
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	154,12	EUR			154,12		4 643,02	0,021		
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	154,12	EUR			154,12		4 643,02	0,021		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	1 424,97	EUR			1 042,75	382,22	42 928,65	1,172		
		Za rozpočet celkom :	18 881,71	EUR			18 344,35	537,36	568 830,40	165,178		23,006

Krycí list rozpočtu v EUR

PUR-STAV KB s.r.o.

Stavba : Rekonštrukcia a modernizácia tankovej kombinovanej strelnice VVP Lešť		JKSO :																																											
Objekt : Kiosok č.3		Rozpočet :																																											
Miesto :		Spracoval :																																											
Zmluva č.		Dňa :																																											
Odberateľ : ÚŠZaV MO SR LEŠŤ		IČO :																																											
Dodávateľ : PUR STAV KB s.r.o. 96001 Zvolen		IČO : 31616089 Lieskovec 616/32																																											
Projektant : HKM STAVING PROJEKT s.r.o.		DIČ : 2020461289 IČ DPH : SK 2020461289																																											
IČO :		DIČ :																																											
IČ DPH :		IČ DPH :																																											
1 M3 OP 55 589 EUR za M3 OP		1 M 55 589 EUR za M																																											
1 M2 ZP 55 589 EUR za M2 ZP																																													
1 M2 UP 55 589 EUR za M2 UP																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">A</th> <th style="width: 15%;">ZRN</th> <th style="width: 25%;">konštrukcie, práce</th> <th style="width: 15%;">špecif.materiál</th> <th style="width: 15%;">spolu ZRN</th> <th style="width: 5%;">B</th> <th style="width: 30%;">IN - individuálne náklady</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>HSV :</td> <td>42 125,35</td> <td>1 168,11</td> <td>43 293,46</td> <td>6</td> <td>Práce nadčas</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PSV :</td> <td>2 551,97</td> <td>867,62</td> <td>3 419,59</td> <td>7</td> <td>Murárske výpomoc</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MCE :</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>8</td> <td>Bez pevnej podlahy</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>iné :</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>9</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Súčet :</td> <td>44 677,32</td> <td>2 035,73</td> <td>46 713,05</td> <td>10</td> <td>Súčet riadkov 6 až 9 :</td> </tr> </tbody> </table>				A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	1	HSV :	42 125,35	1 168,11	43 293,46	6	Práce nadčas	2	PSV :	2 551,97	867,62	3 419,59	7	Murárske výpomoc	3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy	4	iné :				9		5	Súčet :	44 677,32	2 035,73	46 713,05	10	Súčet riadkov 6 až 9 :
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady																																							
1	HSV :	42 125,35	1 168,11	43 293,46	6	Práce nadčas																																							
2	PSV :	2 551,97	867,62	3 419,59	7	Murárske výpomoc																																							
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy																																							
4	iné :				9																																								
5	Súčet :	44 677,32	2 035,73	46 713,05	10	Súčet riadkov 6 až 9 :																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">C</th> <th style="width: 50%;">D</th> </tr> <tr> <th>NUS - náklady umiestnenia stavy</th> <th>ON - ostatné náklady :</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11 Zariadenie staveniska</td> <td>16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte</td> </tr> <tr> <td>12 Prevádzkové vplyvy</td> <td>17 Inžinierska činnosť</td> </tr> <tr> <td>13 Sťažené podmienky</td> <td>18 Projektové práce</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>19 Kompletizačná činnosť</td> </tr> <tr> <td>15 Súčet riadkov 11 až 14 :</td> <td>20 Súčet riadkov 16 až 19 :</td> </tr> </tbody> </table>				C	D	NUS - náklady umiestnenia stavy	ON - ostatné náklady :	11 Zariadenie staveniska	16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte	12 Prevádzkové vplyvy	17 Inžinierska činnosť	13 Sťažené podmienky	18 Projektové práce	14	19 Kompletizačná činnosť	15 Súčet riadkov 11 až 14 :	20 Súčet riadkov 16 až 19 :																												
C	D																																												
NUS - náklady umiestnenia stavy	ON - ostatné náklady :																																												
11 Zariadenie staveniska	16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte																																												
12 Prevádzkové vplyvy	17 Inžinierska činnosť																																												
13 Sťažené podmienky	18 Projektové práce																																												
14	19 Kompletizačná činnosť																																												
15 Súčet riadkov 11 až 14 :	20 Súčet riadkov 16 až 19 :																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">E</th> <th style="width: 50%;">F</th> </tr> <tr> <th>Celkové náklady :</th> <th>Odpočet - prípočet</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>21 Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :</td> <td></td> </tr> <tr> <td>22 DPH 19 % z :</td> <td></td> </tr> <tr> <td>23</td> <td></td> </tr> <tr> <td>24 Súčet riadkov 21 až 23 :</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> Celkové náklady v SKK </td> </tr> <tr> <td>Celkom bez DPH</td> <td>1 407 277,34</td> </tr> <tr> <td>Cena s DPH</td> <td>1 674 660,05</td> </tr> <tr> <td>Konverzný kurz</td> <td>30,1260 SKK = 1 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				E	F	Celkové náklady :	Odpočet - prípočet	21 Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		22 DPH 19 % z :		23		24 Súčet riadkov 21 až 23 :		Celkové náklady v SKK		Celkom bez DPH	1 407 277,34	Cena s DPH	1 674 660,05	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR																						
E	F																																												
Celkové náklady :	Odpočet - prípočet																																												
21 Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :																																													
22 DPH 19 % z :																																													
23																																													
24 Súčet riadkov 21 až 23 :																																													
Celkové náklady v SKK																																													
Celkom bez DPH	1 407 277,34																																												
Cena s DPH	1 674 660,05																																												
Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR																																												
projektant, rozpočtár, cenár :																																													
Dátum : Podpis :																																													
Pečiatka :																																													
odberateľ, obstarávateľ :																																													
Dátum : Podpis :																																													
Pečiatka :																																													
dodávateľ, zhotoviteľ :																																													
Dátum : Podpis :																																													
Pečiatka :																																													

Odberateľ: ÚŠZaV MO SR LEŠŤ
Dodávateľ: PUR STAV KB s.r.o
Projektant: HKM STAVING PROJEKT s.r.o.

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba :Rekonštrukcia a modernizácia tankovej kombinovanej strelnice VVP Lešť Objekt :Kiosok č.3

PUR-STAV KB s.r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu SKK	Hmotnosť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE	7 386,66	7 386,66		222 530,52	3,092
2 - ZÁKLADY	4 194,83	4 194,83		126 373,45	40,348
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	73,92	73,92		2 226,91	1,079
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	1 170,00	1 170,00		35 247,42	49,160
5 - KOMUNIKÁCIE	1 943,50	1 788,84	154,66	58 549,88	29,396
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	6 720,68	6 720,68		202 467,21	205,873
8 - RÚROVÉ VEDENIA	54,80	18,80	36,00	1 650,90	0,391
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	21 749,07	20 771,62	977,45	655 212,48	73,664
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	43 293,46	42 125,35	1 168,11	1 304 258,78	403,003
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	2 814,04	2 085,55	728,49	84 775,77	0,983
713 - Izolácie tepelné	395,39	256,26	139,13	11 911,52	2,093
71 - IZOLÁCIE	3 209,43	2 341,81	867,62	96 687,29	3,075
764 - Konštrukcie klampiarske	210,16	210,16		6 331,28	0,028
76 - KONŠTRUKCIE	210,16	210,16		6 331,28	0,028
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	3 419,59	2 551,97	867,62	103 018,57	3,104
Za rozpočet celkom :	46 713,05	44 677,32	2 035,73	1 407 277,34	406,106

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR
 PUR-STAV KB s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena		Náklady spolu Montáž	Dodávka	Cena spolu		Hmotnosť v		Suť v Spolu	DPH
					EUR	SKK			SKK	Spolu	Spolu	11.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.			
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
1 - ZEMNE PRÁCE														
1	113106121	Rozobratie dlažby pre chodcov z betón. dlaždíc alebo tvárnic	11,296	m2	1,07	32,23	12,09		364,22				1,559	19
2	113107221	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 10 cm, nad 200 m2	260,000	m2	0,70	21,09	182,00		5 482,93				33 800	19
3	119001421	Dočasné zaistenie káblov do 3 káblov	35,000	m	7,05	212,39	246,75		7 433,59	1,161				19
4	119001422	Dočasné zaistenie káblov do 6 káblov	35,000	m	9,65	290,72	337,75		10 175,06	1,931				19
5	120001101	Pripäťok za sťažnú výkopávkou v blízkosti podzem. vedenia	99,350	m3	11,10	334,40	1 102,79		33 222,65					19
6	131301101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3	197,800	m3	11,10	334,40	2 195,58		66 144,04					19
7	131301109	Pripäťok za lepiťosť hominy tr.4	197,800	m3	1,29	38,86	255,16		7 686,95					19
8	132305119	Pripäťok za lepiťosť	33,000	m3	0,79	23,80	26,07		785,38					19
9	132311101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v homine 4 ručne	33,000	m3	36,50	1 099,60	1 204,50		36 286,77					19
10	161101102	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 4 m	197,800	m3	3,97	119,60	785,27		23 657,04					19
11	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	197,800	m3	1,06	31,93	209,67		6 316,52					19
12	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	98,900	m3	2,10	63,26	207,69		6 256,87					19
13	171151101	Hutnenie bokov násypov pre akýkoľvek sklon, dĺžku a mieru zhutnenia	64,000	m2	1,84	55,43	117,76		3 547,64					19
14	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	197,800	m3	0,70	21,09	138,46		4 171,25					19
15	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachtiet alebo okolo objektu	98,900	m3	2,76	83,15	272,96		8 223,19					19
16	182101101	Svahovanie v zárezoch v horn. tr. 1-4	64,000	m2	1,44	43,38	92,16		2 776,41					19
			7 386,66	EUR			7 386,66		222 530,52	3,092			35,359	
2 - ZÁKLADY														
17	212752125	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100 so štrk. lôžkom a obsypom	149,000	m	7,30	219,92	1 087,70		32 768,05	39,813				19
18	212972112	Opláštenie filtračnou textíliou drenážnych rúr DN 100	149,000	m	0,72	21,69	107,28		3 231,92	0,015				19
19	214500211	Zhot. vypíne rýh s dren. potrubím DN200 štrk v. do 55 cm	74,500	m	2,61	78,63	194,45		5 858,00					19

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Objekt: Kicok č.3

PUR-STAV KB s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu		Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu		DPH
							Montáž	Dodávka		Spolu	Spolu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
20	289970210	Syntetická georožň Terraden II. PP/PE/PP 1400g/m2	338,000	m2	8,30	250,05	2 805,40		84 515,48	0,521		19
2 - ZÁKLADY spolu :			4 194,83	EUR			4 194,83		126 373,45	40,348		
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE												
21	389381001	Dobetonovanie prefabrik. konštrukcii	0,440	m3	168,00	5 061,17	73,92		2 226,91	1,079		19
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :			73,92	EUR			73,92		2 226,91	1,079		
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE												
22	451572111	Lôžko z kam. drob. ťaženeho	26,000	m3	45,00	1 355,67	1 170,00		35 247,42	49,160		19
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :			1 170,00	EUR			1 170,00		35 247,42	49,160		
5 - KOMUNIKÁCIE												
23	564851111	Podklad zo štrkodre hr. 15 cm	9,904	m2	4,45	134,06	44,07		1 327,65	2,773		19
24	596811111	Kladenie betónovej dlažby do lôžka z kameniva ťaženeho	9,904	m2	7,60	228,96	75,27		2 267,58	1,307		19
25	592453200	Dlažba betónová 40x40x4	10,102	m2	15,31	461,23		154,66	4 659,29	1,364		19
26	597961111	Rigol dlaždený z prefabrikátov do lôžka z betónu	53,000	m	31,50	948,97	1 669,50		50 295,36	23,953		19
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :			1 943,50	EUR			1 788,84	154,66	58 549,88	29,396		
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE												
27	622401901	Priplatok za zaoblenie vonk. omietok stien hrubá zateňá	71,500	m2	0,27	8,13	19,31		581,73			19
28	622421121	Omietka vonk. stien vápenná hrubá zateňá	71,500	m2	6,25	188,29	446,88		13 462,71	3,283		19
29	622451101	Vyspravenie vonk. bet. alebo železobetónových stien cem. maltou	47,190	m2	1,33	40,07	62,76		1 890,71	0,317		19
30	622463115	Vonkajšia omietka stien štuková zo zmesi Terranova, jernná biela	38,316	m2	5,40	162,68	206,91		6 233,37	0,199		19
31	622481111	Potiahnutie vonk. stien vpruťím rabcového pletiva	36,000	m2	5,50	165,69	198,00		5 964,95	0,036		19
32	622481119	Potiahnutie vonk. stien sklovláknitým pletivom vtláčným do tmelu s prichytením	38,316	m2	8,75	263,60	335,27		10 100,34	0,021		19
33	625981132	Obklad vonk. bet. konštrukcii doskami Kombidoska hr. 50 mm	47,190	m2	11,90	358,50	561,56		16 917,56	0,621		19
34	631315611	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 12-24 cm	8,250	m3	126,00	3 795,88	1 039,50		31 315,98	19,973		19
35	631319165	Priplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 24 cm	8,250	m3	6,95	209,38	57,34		1 727,42	0,083		19
36	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	3,086	m2	6,05	182,26	18,67		562,45	0,027		19
37	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	3,086	m2	1,74	52,42	5,37		161,78			19
38	631351102.	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	39,000	m2	1,74	52,42	67,86		2 044,35			19

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

PUR-STAV KB s.r.o.

Objekt : Kiosok č.3

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia výkaz výmer	Množstvo	Merná jednotka	J. cena		Náklady spolu	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Súč v Spolu	DPH
					EUR	SKK					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
39	631571003	Náryp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	98,700	m ³	37,50	1 129,73	3 701,25	111 503,86	181,312		19
			6 720,68 EUR				6 720,68	202 467,21	205,873		
8 - RÚROVÉ VEDEDENIA											
40	894402211	Osadenie bet. dielcov šachtiet, skruže rovné TBS 60/100/70/9	1,000	kus	18,80	566,37	18,80	566,37	0,021		19
41	592241020	Skruž TBH 50/9 100x50x9	1,000	kus	36,00	1 084,54	36,00	1 084,54	0,370		19
			8 - RÚROVÉ VEDEDENIA spolu :				18,80	1 650,90	0,391		
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
42	916561111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	266,190	m	5,45	164,19	1 450,74	43 704,99	28,115		19
43	592173208	Obrubník záhonový 100x5x20	271,514	kus	3,60	108,45		29 446,66	5,973		19
44	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15	16,637	m ³	107,00	3 223,48	1 780,16	53 629,10	39,311	977,45	19
45	938902122	Výčistenie plôch bet. konštrukcií tlakovou vodou	126,500	m ²	3,53	106,34	446,55	13 452,77			19
46	941955003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	30,350	m ²	4,64	139,78	140,82	4 242,34	0,178		19
47	961044111	Búranie základov z betónu prostého alebo otvorov nad 4 m ²	2,208	m ³	78,50	2 364,89	173,33	5 221,74			19
48	962031133	Búranie priechoz z teňal MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m ²	126,500	m ²	3,18	95,80	402,27	12 118,79	0,086		19
49	965042141	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. do 10 cm nad 4 m ²	5,500	m ³	78,50	2 364,89	431,75	13 006,90			19
50	978071221	Osekatie omietky a tepelnej izolácie lepenk. zvis. nad 1 m ²	181,500	m ²	4,21	126,83	764,12	23 019,88			19
51	979017111	Zvislé premiestnenie sute k miestu nakiadky nosením do 3,5 m	98,141	t	12,00	361,51	1 177,69	35 479,09			19
52	979081111	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	98,141	t	9,75	293,73	956,87	28 826,67			19
53	979081121	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	3 336,794	t	0,32	9,64	1 067,77	32 167,64			19
54	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sute a vyburaných hmôt do 10 m	98,141	t	8,10	244,02	794,94	23 948,36			19
55	979082121	Vnútrost. doprava sute a vyburaných hmôt každých ďalších 5 m	196,282	t	0,93	28,02	182,54	5 499,20			19
56	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	98,141	t	16,60	500,09	1 629,14	49 079,47			19
57	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	406,106	t	21,50	647,71	8 731,28	263 038,54			19
58	999281193	Priplatok za zväčšený presun do 1000 m	406,106	t	1,58	47,60	641,65	19 330,35			19
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :				20 771,62	655 212,48	73,664	62,762	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV				42 125,35	1 304 258,78	403,003	98,141	

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu		Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu		Súf v Spolu
							Montáž	Dodávka		11.	12.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	DPH
71 - IZOLÁCIE												
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti												
59	711111001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	55,000	m2	0,17	5,12	9,35		281,68			19
60	111631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,017	t	1 520,00	45 791,52		25,84	778,46	0,017		19
61	711112001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena zvisl. náterom asfalt. penetr.	71,500	m2	0,48	14,46	34,32		1 033,92	0,012		19
62	111631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,025	t	1 520,00	45 791,52		38,00	1 144,79	0,025		19
63	7111141559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP vodor.	55,000	m2	1,80	54,23	99,00		2 982,47	0,022		19
64	628322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	63,250	m2	3,04	91,58		192,28	5 792,63	0,245		19
65	711142559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP zvislá	71,500	m2	2,80	84,35	200,20		6 031,23	0,041		19
66	628322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	85,800	m2	3,04	91,58		260,83	7 857,76	0,333		19
67	711691172	Zhotov. izolácie obj. pod zemou položením ochrannej textilie, rubové	181,500	m2	2,26	68,08	410,19		12 357,38	0,042		19
68	693665140	Geotextília polypropylénová TATRATPEX PP 400g/m2	190,575	m2	1,11	33,44		211,54	6 372,85	0,076		19
69	711931112	Izolácia na vodor. plochách Fondaline Plus 1 m	55,000	m2	5,65	170,21	310,75		9 361,65	0,038		19
70	711931152	Izolácia zvis. plochách Fondaline Plus 1 m	126,500	m2	7,45	224,44	942,43		28 391,65	0,132		19
71	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	27,347	%	2,90	87,37	79,31		2 389,29			19
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	2 814,04	EUR			2 085,55	728,49	84 775,77	0,983		
713 - Izolácie tepelné												
72	713141141	Montáž tep. izolácie stíech, polozenie do malty	55,000	m2	4,56	137,37	250,80		7 555,60	2,093		19
73	2831F0223	Doska z polystyrenu EPS 100 S - hr.30 mm	56,100	m2	2,48	74,71		139,13	4 191,43			19
74	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	3,899	%	1,40	42,18	5,46		164,49			19
		713 - Izolácie tepelné spolu :	395,39	EUR			256,26	139,13	11 911,52	2,093		
		71 - IZOLÁCIE spolu :	3 209,43	EUR			2 341,81	867,62	96 687,29	3,075		
76 - KONŠTRUKCIE												
764 - Konštrukcie kľampiarske												
75	764430240	Klamp. PZ poplastovaného plechu oplechovanie múrov rš 550	10,500	m	19,70	593,48	206,85		6 231,56	0,028		19
76	998764201	Presun hmôt pre kľampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	2,069	%	1,60	48,20	3,31		99,72			19
		764 - Konštrukcie kľampiarske spolu :	210,16	EUR			210,16		6 331,28	0,028		

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia výkaz výmer	Množstvo Výmery	Memá jednotka	J. cena	J. cena	Náklady spolu	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	
					EUR	SKK					Montáž
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
76 - KONŠTRUKCIE spolu :			210,16	EUR			210,16		6 331,28	0,028	
PRÁCE A DODAVKY PSV spolu :			3 419,59	EUR			2 551,97	867,62	103 018,57	3,104	
Za rozpočet celkom :			46 713,05	EUR			44 677,32	2 035,73	1 407 277,34	406,106	98,141

DPH

Krycí list rozpočtu v EUR

PUR-STAV KB s.r.o.

Stavba :Rekonštrukcia a modernizácia tankovej kombinovanej strelnice VVP Lešť		JKSO :	
Objekt :Kiosk č.4		Rozpočet :	
		Spracoval :	
Miesto :	Zmluva č.	Dňa : . . .	
Odberateľ : ÚŠZaV MO SR LEŠŤ		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :
Dodávateľ : PUR STAV KB s.r.o		IČO : 31616089	DIČ : 2020461289
96001 Zvolen		Lieskovec 616/32	IČ DPH : SK 2020461289
Projektant : HKM STAVING PROJEKT s.r.o.		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :
1 M3 OP	54 092 EUR za M3 OP	1 M	54 092 EUR za M
1 M2 ZP	54 092 EUR za M2 ZP		
1 M2 UP	54 092 EUR za M2 UP		
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál
			spolu ZRN
1	HSV :	40 867,43	1 168,11
2	PSV :	2 551,97	867,62
3	MCE :		
4	iné :		
5	Súčet :	43 419,40	2 035,73
			45 455,13
B	IN - individuálne náklady		
6	Práce nadčas		
7	Murárske výpomocce		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Súčet riadkov 6 až 9 :		
C	NUS - náklady umiestnenia staby		
11	Zariadenie staveniska		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		
D	ON - ostatné náklady :		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19	Kompletizačná činnosť		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :		
E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		45 455,13
22	DPH 19 % z :	45 455,13	8 636,47
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		54 091,60
F	Odpočet - prípočet		
Celkové náklady v SKK			
Celkom bez DPH			1 369 381,25
Cena s DPH			1 629 563,54
Konverzný kurz			30,1260 SKK = 1 EUR
projektant, rozpočtár, cenár : Dátum : Podpis : Pečiatka :			
odberateľ, obstarávateľ : Dátum : Podpis : Pečiatka :			
dodávateľ, zhotoviteľ : Dátum : Podpis : Pečiatka :			

Odberateľ : ÚŠZaV MO SR LEŠŤ
Dodávateľ : PUR STAV KB s.r.o
Projektant : HKM STAVING PROJEKT s.r.o.

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba : Rekonštrukcia a modernizácia tankovej kombinovanej strelnice VVP Lešť Objekt : Kiosok č.4

PUR-STAV KB s.r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu SKK	Hmotnosť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE	7 386,66	7 386,66		222 530,52	3,092
2 - ZÁKLADY	4 194,83	4 194,83		126 373,45	40,348
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	73,92	73,92		2 226,91	1,079
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	1 170,00	1 170,00		35 247,42	49,160
5 - KOMUNIKÁCIE	998,50	843,84	154,66	30 080,81	15,838
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	6 720,68	6 720,68		202 467,21	205,873
8 - RÚROVÉ VEDENIA	54,80	18,80	36,00	1 650,90	0,391
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	21 436,15	20 458,70	977,45	645 785,45	73,664
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	42 035,54	40 867,43	1 168,11	1 266 362,68	389,444
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	2 814,04	2 085,55	728,49	84 775,77	0,983
713 - Izolácie tepelné	395,39	256,26	139,13	11 911,52	2,093
71 - IZOLÁCIE	3 209,43	2 341,81	867,62	96 687,29	3,075
764 - Konštrukcie klampiarske	210,16	210,16		6 331,28	0,028
76 - KONŠTRUKCIE	210,16	210,16		6 331,28	0,028
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	3 419,59	2 551,97	867,62	103 018,57	3,104
Za rozpočet celkom :	45 455,13	43 419,40	2 035,73	1 369 381,25	392,548

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

PUR-STAV KB s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu		Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
							Montáž	Dodávka				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
PRÁCE A DODÁVKY HSV												
1 - ZEMNE PRÁCE												
1	113106121	Rozobratie dlažby pre chodcov z betón. dlaždic alebo tvárnic	11,296	m2	1,07	32,23	12,09		364,22		1,559	19
2	113107221	Odstranenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 10 cm, nad 200 m2	260,000	m2	0,70	21,09	182,00		5 482,93		33,800	19
3	119001421	Dočasné zaistenie káblov do 3 káblov	35,000	m	7,05	212,39	246,75		7 433,59	1,161		19
4	119001422	Dočasné zaistenie káblov do 6 káblov	35,000	m	9,65	290,72	337,75		10 175,06	1,931		19
5	120001101	Priplatok za sťaženú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia	99,350	m3	11,10	334,40	1 102,79		33 222,65			19
6	131301101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3	197,800	m3	11,10	334,40	2 195,58		66 144,04			19
7	131301109	Priplatok za lepivosť horniny tr.4	197,800	m3	1,29	38,86	255,16		7 686,95			19
8	132305119	Priplatok za lepivosť	33,000	m3	0,79	23,80	26,07		785,38			19
9	132311101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 4 ručne	33,000	m3	36,50	1 099,60	1 204,50		36 286,77			19
10	161101102	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 4 m	197,800	m3	3,97	119,60	785,27		23 657,04			19
11	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	197,800	m3	1,06	31,93	209,67		6 316,52			19
12	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	98,900	m3	2,10	63,26	207,69		6 256,87			19
13	171151101	Hutnenie bokov násypov pre akýkoľvek sklon, dĺžku a mieru zhutnenia	64,000	m2	1,84	55,43	117,76		3 547,64			19
14	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	197,800	m3	0,70	21,09	138,46		4 171,25			19
15	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	98,900	m3	2,76	83,15	272,96		8 223,19			19
16	182101101	Svahovanie v zárezoch v horn. tr. 1-4	64,000	m2	1,44	43,38	92,16		2 776,41			19
			7 386,66	EUR			7 386,66		222 530,52	3,092	35,359	
2 - ZÁKLADY												
17	212752125	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100 so šírk. lôžkom a obsypom	149,000	m	7,30	219,92	1 087,70		32 768,05	39,813		19
18	212972112	Opláštenie filtračnou textíliou drenážnych rúr DN 100	149,000	m	0,72	21,69	107,28		3 231,92	0,015		19
19	214500211	Zhot. výplne rýh s dren. potrubím DN200 šírkap v. do 55 cm	74,500	m	2,61	78,63	194,45		5 858,00			19

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Objekt : Kiosok č.4

PUR-STAV KB s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Vymera	Merná jednotka	J. cena		Náklady spolu		Cena spolu		Hmotnosť v		Suť v	
					EUR	SKK	Montáž	Dodávka	SKK	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
20	289970210	Syntetická georochoz Terradren II. PP/PE/PP 1400g/m2	338,000	m2	8,30	250,05	2 805,40		84 515,48	0,521		19		
2 - ZÁKLADY spolu :			4 194,83	EUR			4 194,83		126 373,45	40,348		19		
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE														
21	389381001	Dobetonovanie prefabrik. konštrukcií	0,440	m3	168,00	5 061,17	73,92		2 226,91	1,079		19		
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :			73,92	EUR			73,92		2 226,91	1,079		19		
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE														
22	451572111	Lôžko z kam. drob. ťaženého	25,000	m3	45,00	1 355,67	1 170,00		35 247,42	49,160		19		
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :			1 170,00	EUR			1 170,00		35 247,42	49,160		19		
5 - KOMUNIKÁCIE														
23	564851111	Podklad zo štrkcodte hr. 15 cm	9,904	m2	4,45	134,06	44,07		1 327,65	2,773		19		
24	596811111	Kladenie betónovej dlažby do lôžka z kameniva ťaženého	9,904	m2	7,60	228,96	75,27		2 267,58	1,307		19		
25	592453200	Dlažba betónová 40x40x4	10,102	m2	15,31	461,23		154,66	4 659,29	1,364		19		
26	597961111	Rigol dlaždený z prefabrikátov do lôžka z betónu	23,000	m	31,50	948,97	724,50		21 826,29	10,395		19		
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :			998,50	EUR			843,84	154,66	30 080,81	15,838		19		
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE														
27	622401901	Priplatok za zaoblenie vonk. omietok stien hrubá zatretá	71,500	m2	0,27	8,73	19,31		581,73			19		
28	622421121	Omietka vonk. stien vápenná hrubá zatretá	71,500	m2	6,25	188,29	446,88		13 462,71	3,283		19		
29	622451101	Vyspravenie vonk. bet. alebo železobetónových stien cem. maltou	47,190	m2	1,33	40,07	62,76		1 890,71	0,317		19		
30	622463115	Vonkajšia omietka stien štuková zo zmesi Terranova, jemná biela	38,316	m2	5,40	162,68	206,91		6 233,37	0,199		19		
31	622481111	Potiahnutie vonk. stien vypnutím rabcového pleťva	36,000	m2	5,50	165,69	198,00		5 964,95	0,036		19		
32	622481119	Potiahnutie vonk. stien sklovláknitým pleťvom vtláčeným do tmelu s prichytením	38,316	m2	8,75	263,60	335,27		10 100,34	0,021		19		
33	625981132	Obklad vonk. bet. konštrukcií doskami Kombidoska hr. 50 mm	47,190	m2	11,90	358,50	561,56		16 917,56	0,621		19		
34	631315611	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 12-24 cm	8,250	m3	126,00	3 795,88	1 039,50		31 315,98	19,973		19		
35	631319165	Priplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 24 cm	8,250	m3	6,95	209,38	57,34		1 727,42	0,083		19		
36	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	3,086	m2	6,05	182,26	18,67		562,45	0,027		19		
37	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	3,086	m2	1,74	52,42	5,37		161,78			19		
38	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	39,000	m2	1,74	52,42	67,86		2 044,35			19		

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Objekt: Krosok č.4

PUR-STAV KB s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia výkaz výmer	Množstvo Vymera	Merná jednotka	J. cena	J. cena	Náklady spolu	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
					EUR	SKK					
39	631571003	Násyp zo štípkopiesku 0-32 spevňujúceho	98,700	m ³	37,50	1 129,73	3 701,25	111 503,86	181,312		19
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :							6 720,68	202 467,21	205,873		
8 - RÚROVÉ VEDEDENIA											
40	894402211	Osadenie bet. dielcov šachtiet, skruže rovne TBS 60/100/70/9	1,000	kus	18,80	566,37	18,80	566,37	0,021		19
41	592241020	Skruž TBH 50/9 100x50x9	1,000	kus	36,00	1 084,54		36,00	1 084,54	0,370	19
8 - RÚROVÉ VEDEDENIA spolu :							18,80	1 650,90	0,391		
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
42	916551111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	266,190	m	5,45	1 644,19	1 450,74	43 704,99	28,115		19
43	592173208	Obrubník záhonový 100x5x20	271,514	kus	3,60	108,45		977,45	5,973		19
44	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15	16,637	m ³	107,00	3 223,48	1 780,16	53 629,10	39,311		19
45	938902122	Výčistenie plôch bet. konštrukcii tlakovou vodou	126,500	m ²	3,53	106,34	446,55	13 452,77			19
46	941955003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	30,350	m ²	4,64	139,78	140,82	4 242,34	0,178		19
47	961044111	Búranie základov z betónu prostého alebo otvorov nad 4 m ²	2,208	m ³	78,50	2 364,89	173,33	5 221,74	4,416		19
48	962031133	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m ²	126,500	m ²	3,18	95,80	402,27	12 118,79	0,086		19
49	965042141	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. do 10 cm nad 4 m ²	5,500	m ³	78,50	2 364,89	431,75	13 006,90			19
50	978071221	Osekание omietky a tepelnej izolácie lepenk. zvis. nad 1 m ²	181,500	m ²	4,21	126,83	764,12	23 019,88			19
51	979017111	Zvislé premiestnenie sute k miestu nakládky nosením do 3,5 m	98,141	t	12,00	361,51	1 177,69	35 479,09			19
52	979081111	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	98,141	t	9,75	293,73	956,87	28 826,67			19
53	979081121	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	3 336,794	t	0,32	9,64	1 067,77	32 167,64			19
54	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sute a vyburaných hmôt do 10 m	98,141	t	8,10	244,02	794,94	23 948,36			19
55	979082121	Vnútrost. doprava sute a vyburaných hmôt každých ďalších 5 m	196,282	t	0,93	28,02	182,54	5 499,20			19
56	979131409	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	98,141	t	16,60	500,09	1 629,14	49 079,47			19
57	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	392,548	t	21,50	647,71	8 439,78	254 256,81			19
58	999281193	Príplatok za zväčšený presun do 1000 m	392,548	t	1,58	47,60	620,23	18 685,05			19
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :							20 458,70	645 785,45	73,664		
PRÁCE A DODÁVKY PSV							40 867,43	1 266 362,68	389,444		
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :							40 867,43	1 266 362,68	389,444		
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :							20 458,70	645 785,45	73,664		
PRÁCE A DODÁVKY PSV							40 867,43	1 266 362,68	389,444		
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :							40 867,43	1 266 362,68	389,444		

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

PUR-STAV KB s.r.o.

Objekt : Kiosk č.4

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu		Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
							Montáž	Dodávka				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
71 - IZOLÁCIE												
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti												
59	711111001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	55,000	m2	0,17	5,12	9,35		281,68			19
60	111631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,017	t	1 520,00	45 791,52	25,84		778,46	0,017		19
61	711112001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	71,500	m2	0,48	14,46	34,32		1 033,92	0,012		19
62	111631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,025	t	1 520,00	45 791,52	38,00		1 144,79	0,025		19
63	711141559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP vodor.	55,000	m2	1,80	54,23	99,00		2 982,47	0,022		19
64	628322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	63,250	m2	3,04	91,58	192,28		5 792,63	0,245		19
65	711142559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP zvislá	71,500	m2	2,80	84,35	200,20		6 031,23	0,041		19
66	628322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	85,800	m2	3,04	91,58	260,83		7 857,76	0,333		19
67	711691172	Zhotov. izolácie obj. pod zemou položením ochrannej textilie, rubové	181,500	m2	2,26	68,08	410,19		12 357,38	0,042		19
68	693665140	Geotextília polypropylénová TATRATLEX PP 400g/m2	190,575	m2	1,11	33,44	211,54		6 372,85	0,076		19
69	711931112	Izolácia na vodor. plochách Fondaline Plus 1 m	55,000	m2	5,65	170,21	310,75		9 361,65	0,038		19
70	711931152	Izolácia zvis. plochách Fondaline Plus 1 m	126,500	m2	7,45	224,44	942,43		28 391,65	0,132		19
71	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	27,347	%	2,90	87,37	79,31		2 389,29			19
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	2 814,04	EUR			2 085,55	728,49	84 775,77	0,983		
713 - Izolácie tepelné												
72	713141141	Montáž tep. izolácie striech, polozenie do malty	55,000	m2	4,56	137,37	250,80		7 555,60	2,093		19
73	2831F0223	Doska z polystyrénu EPS 100 S - hr.30 mm	56,100	m2	2,48	74,71	139,13		4 191,43			19
74	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	3,899	%	1,40	42,18	5,46		164,49			19
		713 - Izolácie tepelné spolu :	395,39	EUR			256,26	139,13	11 911,52	2,093		
		71 - IZOLÁCIE spolu :	3 209,43	EUR			2 341,81	867,62	96 687,29	3,075		
76 - KONŠTRUKCIE												
764 - Konštrukcie klampiarske												
75	764430240	Klamp. PZ poplastovaného plechu oplechovanie múrov rš 550	10,500	m	19,70	593,48	206,85		6 231,56	0,028		19
76	998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	2,069	%	1,60	48,20	3,31		99,72			19
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	210,16	EUR			210,16		6 331,28	0,028		

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Objekt: Kiosok č.4

PUR-STAV KB s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesia výkaz výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu		Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
							Montáž	Dodávka				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
76 - KONŠTRUKCIE spolu :			210,16	EUR			210,16		6 331,28	0,028		
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :			3 419,59	EUR			2 551,97	867,62	103 018,57	3,104		
Za rozpočet celkom :			45 455,13	EUR			43 419,40	2 035,73	1 369 381,25	392,548	98,141	

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 30.08.2010

Meno pracovníka: Katarína Sýkorová

Podpis pracovník: 