

Č.p.:ÚŠZV-1-47/2009

Zmluva o dielo č. ÚŠZV-44/2009

*uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 Zákona č. 513/1991 Zb.(Obchodného zákonníka)
v platnom znení.*

Článok I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ: Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť
Slovenská republika
Zastúpený: brigádny generál MUDr. Pavol MASLÍK, PhD.
riaditeľ – štatutárny zástupca

IČO: 00804932
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000167777/8180
Telefón, fax: 00421/45/5562796
Pošta: 962 63 Pliešovce
E-mail: andrea.grnacova@mil.sk
Vybavuje: Július GÍMEŠ tel.: 0960 465724
fax: 0960 465779

1.2. Zhotoviteľ: Jozef MASLÍK – STAVMAL
Jalšovík 70, 962 41 Bzovík
Zastúpený: p. Jozef MASLÍK tel.: 0908901979
Oprávnený rokovať: p. Jozef MASLÍK
IČO: 14202646
DIČ: 1030140749
IČ DPH: SK 1030140749
Bankové spojenie: SLSP Zvolen
Číslo účtu: 401273704/0900

Zapísaný v živnostenskom registri Obvodného úradu vo Zvolene pod číslom 605-318.

Čl. II. Predmet diela a miesto plnenia

3.1. Predmet diela je: **Maľby KJB a sprch** vo VO Lešť, podľa špecifikácií ponukových rozpočtov na jednotlivé stavebné objekty.

3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať hygienické maľby a nátery vo vojenských objektoch Kasárne Zábava, Pavlíkov Laz Slávia, Táborisko Riečky, Táborisko Brožkov prameň, Táborisko Vododrom, Táborisko ZT Slávia v rozsahu ponukových rozpočtov, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

3.3. Miestom plnenia predmetu zmluvy sú vojenské objekty **Kasárne Zábava** - KJB b.č.19 a **Sprchy mužstva** – sklad VSB a požiarňa zbrojnica b.č.22, **Pavlíkov Laz Slávia** – Časť A jedáleň a Časť B varňa – Monoblok+KJB b.č.1, **Táborisko Riečky** - KJB b.č.4 a **Polné sprchy** b.č.1, **Táborisko Vododrom** - KJB blok 300 b.č.8, **Táborisko Brožkov Prameň** KJB b.č.4, **Zrubový tábor Slávia** - budova kuchyne b.č.8 blok 1 a 2 .

Čl. III. Termín plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet diela - prác zrealizuje:

Termín zahájenia: 17. júla 2009
Termín ukončenia: 30. októbra 2009

Čl. IV. Projektová dokumentácia

4.1. Zhotoviteľovi prác sa na požiadanie poskytne možnosť nahliadnutia do projektovej dokumentácie stavby, uloženej v archíve OddPaÚNM Lešť.

Čl. V. Cena diela

5.1. Cena za vykonané práce podľa cenovej ponuky je stanovené v zmysle zák. NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení ako maximálne a nie je možné ich prekročiť v členení podľa uvedenej tabuľky č.1 „Rozpis po jednotlivých objektoch“:

Tabuľka č.1 - Rozpis po jednotlivých objektoch:

Por čís.	Vojenský objekt / stavebný objekt	Základ DPH v €	DPH 19 % v €	Cena s DPH celkom po zaokrúhlení v €
	Kasárne Zábava:			
1	Kuchyňa a jedáleň b.č.19	1358,64.-	258,14.-	1617,00.-
2	Sprchy mužstva (Sklad VSB a požiarňa zbrojnica b.č.22)	2482,78.-	471,73.-	2955,00.-
	Pavlíkov Laz Slávia:			
3	Časť A jedáleň a B varňa (Monoblok+KJB b.č.1)	2539,87.-	482,58.-	3022,00.-
	Táborisko Riečky:			
4	Kuchyňa mužstva a jedáleň b.č.4	855,39.-	162,52.-	1018,00.-
5	Polná sprchárňa mužstva b.č.1	1038,81.-	197,37.-	1236,00.-
	Vododrom			
6	Kuchynsko-jedálenský blok 300 b.č.8	3009,38	571,78.-	3581,00.-
	Táborisko Brožkov Prameň			
7	Jedáleň b.č.4	5859,10.-	1113,23.-	6972,00.-

	Zrubový tábor Slávia			
8	Budova kuchyne b.č.8, blok 1 a 2	2381,34.-	452,45.-	2834,00.-
	Spolu:	19525,31.-	3709,80.-	23235,00.-

Základ DPH: 19525,31.-€
DPH 19%: 3709,80.-€
Cena s DPH celkom : 23235,11.-€ **po zaokrúhlení 23235,00.-€**

Slovom: dvadsaťtritisícdivestotridsaťpäť 00/100 €

5.2. Predmet a cena je definovaná jednotlivými podrobnými ponukovými rozpočtami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Čl. VI. Platobné podmienky

- 6.1. Zmluvné strany dohodli **30-dennú** lehotu splatnosti daňového dokladu - faktúry od jej doručenia na adresu objednávateľa, podľa čl. 1.1 tejto zmluvy, pokiaľ bola faktúra oprávnená.
- 6.2. Právo na preplatenie vzniká zhotoviteľovi prác prevzatím predmetu plnenia po jednotlivých stavebných objektoch. Objednávateľ sa zaväzuje, že po prevzatí prác zaplatí jednotlivo dohodnutú cenu na uvedenom stavebnom objekte podľa tabuľky č.1 „Rozpis po jednotlivých objektoch“, ktorá je uvedená v článku V „cena diela“ bod 5.1. tejto zmluvy.
- 6.3. Daňový doklad - faktúra bude vyhotovená v troch výtlačkoch, musí obsahovať náležitosti § 71 Zákona č.222/2004 Z.z. . Zhotoviteľ k daňovému dokladu - faktúre priloží „Súpis vykonaných prác“ podpísaný technikom OddPaÚNM Lešť.
- 6.4. Pre úhradu daňového dokladu - faktúry bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.
- 6.5. Objednávateľ neposkytuje preddavok alebo zálohu na plnenie zmluvy.
- 6.6. V prípade, že daňový doklad - faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 6.2 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený vrátiť daňový doklad - faktúru na prepracovanie a to do dátumu splatnosti daňového dokladu - faktúry. Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opraveného daňového dokladu - faktúry objednávateľovi. Dňom úhrady sa pre účely tejto zmluvy rozumie dátum odpísania fakturovanej sumy z účtu objednávateľa.

Čl. VII. Realizácia diela

- 7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a vykonaním práce nemôže poveriť subdodávateľa (inú osobu).
- 7.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať práce objednávateľovi v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 7.3. Objednávateľ má právo rozhodnúť o zmene rozsahu opravy a o prerušení prác.
- 7.4. Objednávateľ je oprávnený v priebehu realizácie požadovať zmeny materiálu oproti pôvodne navrhovaným a dodávateľ je povinný na tieto zmeny pristúpiť. Tieto požiadavky musia byť predložené písomne. Zhotoviteľ má právo na úhradu všetkých zbytočne vynaložených nákladov, pokiaľ už pôvodný materiál zaistil, t.j. bol uhradený, čo preukáže účtovným dokladom, s tým že tento materiál zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi.
- 7.5. Na práce, ktoré vykonáva zhotoviteľ nesmie byť použitý iný materiál, technológia alebo zámena, oproti ponukovému rozpočtu. Pokiaľ zhotoviteľ urobí svojvoľne zmenu diela oproti ponukovému rozpočtu, resp. zmenu materiálu, je povinný na písomné vyzvanie objednávateľa vykonať okamžitú nápravu a nesie všetky dôsledky a náklady s tým spojené.
- 7.6. Všetky atesty, skúšky, revízie a platné certifikáty preukázania zhody materiálov a dodávok.

v zmysle zák. č. 90/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov o stavebných výrobkoch a zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní, v znení neskorších predpisov, zhotoviteľ zabezpečuje na vlastné náklady.

7.7. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa, alebo odchyľne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

7.8. Objednávateľ má právo vykonávať kontroly a overovať v každom momente realizáciu výkonov zhotoviteľa. Ak sa bude musieť použiť materiál, ktorý nie je zahrnutý v ponukovom rozpočte, je ho povinný zhotoviteľ zabezpečiť a rozpočet doplniť o požadovaný materiál. Objednávateľ materiál uhradí po odsúhlasení doplneného rozpočtu.

7.9. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky platné STN, EN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti, hlavne vyhlášku č. 374/1990 a NV č. 396/2006 Z.z..

7.10. Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov –atesty, skúšky, revízie a osvedčenia materiálov a dodávok je zhotoviteľ na požiadanie povinný doložiť.

7.11. Zhotoviteľ zabezpečí odvoz a likvidáciu vzniknutého odpadu a druhotných surovín.

7.12. Zhotoviteľ je povinný po celkovom splnení predmetu diela uhradiť objednávateľovi za spotrebovanú vodu a stočné dohodnutú paušálnu celkovú cenu 10,5.-€, na základe vystavenej faktúry po prevzatí celého predmetu diela objednávateľom.

Čl. VIII. Odovzdanie diela

8.1. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi najneskôr 4 dni vopred, kedy budú práce pripravené k odovzdaniu. Objednávateľ je povinný najneskôr do 3 dní od termínu stanoveného zhotoviteľom prevziať vykonané práce, pokiaľ nebude mať výhrady.

8.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že vykonané práce prevezme po jednotlivých stavebných objektoch podľa tabuľky č.1 „Rozpis po jednotlivých objektoch“ článok V. cena diela bod 5.1. v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

8.3. Pri odovzdaní diela bude spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí diela podpísaný obomi zmluvnými stranami.

8.4. Po ukončení odsúhlasených prác musí byť do 10 dní dodávateľom používané zariadenie po vykonaných a prevzatých prácach demontované a zrušené tak, aby bol zabezpečený pôvodný stav, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.


8.5. Ak zhotoviteľ pripraví premet diela na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ po overení ukončenia prác prevezme predmet plnenia aj v skoršom ponúkanom termíne.

Čl. IX. Záruka – zodpovednosť za vady

9.1. Zhotoviteľ poskytuje za prevedené práce záruku **36 mesiacov**, na technológie podľa jednotlivých záručných lehôt výrobcu, najmenej však **24 mesiacov**. Po túto dobu zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a včas reklamoval.

9.2. Zhotoviteľ ručí za každú škodu spôsobenú jeho pracovníkmi, ktorá vznikne nerešpektovaním platných predpisov a nariadení, aj na susediacich objektoch a vonkajšom vybavení. Tieto škody budú v plnej výške odpočítané zhotoviteľovi z konečnej faktúry. Zistenie škôd bude zhotoviteľovi písomne oznámené do 5 dní.

9.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu plnenia do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase.



Čl. X. Sankcie

10.1. Objednávateľ je oprávnený v prípade omeškania termínu dokončenia prác zhotoviteľom požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania a zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť.

10.2. Ak je objednávateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jeho časti, je povinný zhotoviteľovi zaplatiť z nezaplatenej sumy úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania. (§ 369 Zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník v platnom znení).

10.3. Dohodnuté zmluvné pokuty je povinná strana zaplatiť oprávnenej strane do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Čl. XI. Zmena zmluvy

11.1. Túto zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potvrdeným dojednaním výslovne nazvaným „Dodatok k zmluve“. Iné zápisy, protokoly a podobné sa za zmenu nepovažujú.

11.2. Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy je povinná to ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať jednanie oprávnených zástupcov.

11.3. Ak chce niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpiť na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu ku ktorému mieni od zmluvy odstúpiť. V odstúpení musí byť uvedený právny dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje a presná citácia toho bodu zmluvy, resp. zákonnej normy, ktorá ju k takémuto kroku oprávňuje.

11.4. Odstúpiť od zmluvy je možné v týchto prípadoch:

- a) v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy
- b) v ostatných prípadoch podľa ustanovení Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka
- c) bez udania dôvodu, v čase do odovzdania prác, písomnou výpoveďou ktorejkoľvek strany

Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhej strane.

11.5. Keď odstúpi niektorá zo zmluvných strán na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, tak povinnosti oboch strán sú nasledujúce:

- zhotoviteľ vykoná súpis všetkých už vykonaných prác a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena diela,
- zhotoviteľ spracuje konečnú faktúru,
- zhotoviteľ vyzve objednávateľa k prevzatiu už vykonaných prác,
- objednávateľ je do 24 hod povinný zahájiť prevzatie už vykonaných prác.


11.6. V prípade zrušenia zmluvy dodávateľ bezodkladne maximálne však do 5 pracovných dní opustí objekty.

Čl. XII. Ostatné ustanovenia

12.1. Objednávateľ je vlastníkom postupne zrealizovaných prác a dodávok, podľa doloženého súpisu vykonaných prác podpísaných zástupcom objednávateľa.

12.2. Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie bezpečnostných a protipožiarnych opatrení na odovzdanom stavebnom objekte a v súvisiacich lokalitách, zabezpečí všetky opatrenia k ochrane stavby a jej okolia.

12.3. Zhotoviteľ musí udržiavať na odovzdaných stavebných objektoch čistotu a poriadok a neznečisťovať okolie objektu. V prípade nedodržiavania týchto zásad môže objednávateľ na náklady zhotoviteľa zabezpečiť poriadok a čistotu.



12.4. Zhotoviteľ výhradne zodpovedá za BOZP a PO na odovzdanom objekte a v súvisiacich lokalitách a jej okolí, taktiež za úrazy a škody vzniknuté zavinením jeho zamestnancov. Podmienky BOZP a PO budú dohodnuté v samostatných dohodách.

12.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že splnenie predmetu zmluvy zabezpečí len prostredníctvom na uvedenú prácu preškolenými a spôsobilými pracovníkmi.

12.6. Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto zmluvy dodržiavať Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.309/2007 Z.z. .

12.7. Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie.

12.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že poskytne pre svojich pracovníkov všetky zdravotné, hygienické a pracovné pomôcky, ktoré sú potrebné pri výkone ich činnosti.

12.9. Zhotoviteľ je povinný nahlásiť vzniknutý požiar priamo u vedúceho smeny Odboru zabezpečenia Výcvikového priestoru Vojenského obvodu Lešť, č. tel. 0960 465815, 0960 465816.

12.10. Objednávateľ nezodpovedá za škody na majetku zhotoviteľa, spôsobené pracovníkmi zhotoviteľa iba, že by škoda vznikla v dôsledku zanedbania povinností objednávateľa.

12.11. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku objednávateľa a za škodu na zdraví príslušníkov zamestnancov rezortu MO SR, Ozbrojených síl SR, ako aj tretích osôb, spôsobené zanedbaním svojich povinností alebo v dôsledku okolností, o ktorých zhotoviteľ vedel alebo mal vedieť z titulu svojej činnosti v čase plnenia zmluvy, alebo ich mohol predvídať.

12.12. Zodpovednou osobou pre styk s objednávateľom prác je pán Jozef MASLÍK.

12.13. Zodpovednou osobou za dozorovanie plnenia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa je pán Július GÍMEŠ.

Čl. XIII. Záverečné ustanovenia

13.1. Obe strany prehlasujú, že došlo k dohode o celkovom rozsahu tejto zmluvy. Zmluva nadobúda platnosť podpísaním a opečiatkovaním oprávnených zástupcov zmluvných strán.

13.2. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 3 vyhotovenia a zhotoviteľ 1 vyhotovenie ZoD.

13.3. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.

13.4. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa v plnom rozsahu riadia ustanoveniami Zákona 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka.) v platnom znení.


V Jalšovíku dňa: 9. júla 2009

V Lešti dňa: 9. JÚL 2009

Za zhotoviteľa:
p. Jozef MASLÍK

Za objednávateľa:
brigádny generál MUDr. Pavol MASLÍK, PhD.
riaditeľ – štatutárny zástupca

STAVMAL
Jozef MASLÍK
962/41 JALŠOVÍK 70
0908 901 979, IČO: 14 202 67



Prílohy 2

1. Cenová ponuka v rámci prieskumu trhu – podrobné ponukové rozpočty, počet listov - 59
2. Predbežná finančná kontrola (len u objednávateľa), počet listov - 1



PRÍLOHA č. 2
k č. ÚZ2V-1-44/2009
POČET LISTOV: 1

Predbežná finančná kontrola pred uzavretím zmluvy č. : 44 /2009

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je:

- v súlade so schváleným plánom obstarávania a nákupov na rok 2009
- z hľadiska potrieb hospodárna, efektívna a účinná.

Nedostatky neboli zistené.

V Lešti dňa : - 9 JUL 2009

Ing. Alexander BELLÁK

.....
vedúci OddPaÚNM
hodnosť, meno, priezvisko,
podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2009

Nedostatky neboli zistené.

V Lešti dňa : - 9 JUL 2009

Anna ŠIMÚNOVÁ

.....
OR – finančná služba
hodnosť, meno, priezvisko,
podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Proces verejného obstarávania bol v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

Nedostatky neboli zistené.

V Lešti dňa : - 9 JUL 2009

Július GÍMEŠ

.....
OR - stavebný
hodnosť, meno, priezvisko,
podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Nedostatky neboli zistené.

V Lešti dňa : 9. JÚL 2009

Mgr. Alena MORAVČÍKOVÁ

.....
OR - právnik
hodnosť, meno, priezvisko,
podpis povereného zamestnanca

Vypracoval : Gímeš Július

Súhlasí : Ing. Alexander Bellák

Počet listov: 67

Registratúrna značka: D1 - 01

Znak hodnoty a lehota uloženia: 10

Vyhotovené v 4 výtlačkoch

Výtlačok č.1: pre STAVMAL Jozef Maslík 962 41 Jalšovík 70

Výtlačok č.2: pre ekonomické oddelenie

Výtlačok č.3: pre OdSMŠaTHČ evidencia zmlúv

Výtlačok č.4: na založenie



Krycí list rozpočtu v EUR

PRÍLOHA č. 1
 K.Š. ÚŠZV-1-47/1009
 POČET STAVMÁL-Jozef Maslík

Stavba : Kuchyňa a jedáleň b.č. 19 kasárne Zábava	č. .	JKSO :
		Rozpočet :
		Spracoval :
Miesto : Pliešovce-Zábava	Zmluva č.	Dňa : . .
Odberateľ : Ústav špecialneho zdravotníctva a výcviku MO SR ,962 63	IČO : 00804932	DIČ :
		IČ DPH :
Dodávateľ : STAVMAL-Jozef MASLÍK	IČO : 14202646	DIČ : 1030140749
96241 Bzovík	Jalšovík 70	IČ DPH : SK1030140749
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	1 617 EUR	za M3 OP	1 M	1 617 EUR	za M
1 M2 ZP	1 617 EUR	za M2 ZP			
1 M2 UP	1 617 EUR	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	
1	HSV :	225,47		225,47	6	Práce nadčas	
2	PSV :	1 133,17		1 133,17	7	Murárske výpomoc	
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy	
4	iné :				9		
5	Súčet :	1 358,64		1 358,64	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby		D	ON - ostatné náklady :	
11	Zariadenie staveniska		16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy		17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky		18	Projektové práce	
14			19	Kompletizačná činnosť	
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : Podpis :

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : Podpis :

Pečiatka :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : Podpis : **STAVMAL**

Pečiatka : **Jozef MASLÍK**
 962 41 JALŠOVÍK 70
 0908 901 979, IČO: 14 202 64f

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	1 358,64
22	DPH 19 % z : 1 358,64	258,14
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	1 617,00

F	Odpočet - prípočet	
	Celkové náklady v SKK	
	Celkom bez DPH	40 930,39
	Cena s DPH	48 713,74
	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Ceny práce uvedená: Jozef MASLÍK

Odberteľ: Ústav špecialneho zdravotníctva a výcviku MO SR ,962 63

Dodávateľ: STAVMAL-Jozef MASLÍK

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba : Kuchyňa a jedáleň b.č. 19 kasárne Zábava

STAVMAL-Jozef Maslík

Popis položky, stavebného diela, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu SKK	Hmotnosť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	46,25	46,25		1 393,33	0,098
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	179,22	179,22		5 399,18	0,120
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	225,47	225,47		6 792,51	0,219
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
784 - Maľby	1 133,17	1 133,17		34 137,88	0,165
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	1 133,17	1 133,17		34 137,88	0,165
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	1 133,17	1 133,17		34 137,88	0,165
Za rozpočet celkom :	1 358,64	1 358,64		40 930,39	0,384

STAVMAL

Jozef MASLÍK

962 41 JALŠOVÍK 70

0908901979, IČO: 14 202 62

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

STAVMAL-Jozef Maslík

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavbebného dielu, remesla výkaz vymer	Množstvo Vymera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu		Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Súč v Spolu
							Montáž	Dodávka			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
PRÁCE A DODÁVKY HSV											
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE											
1	011-611473111	Omrietka vnút. stropov zo suchých zmesí hľadká Baumit	5,000	m2	9,25	278,67	46,25		1 393,33	0,098	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :			46,25	EUR			46,25		1 393,33	0,098	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
2	003-941955102	Lešenie fahké prac. pomocné v schodisku výš. do 3,5 m	20,000	m2	4,83	145,51	96,60		2 910,17	0,120	
3	011-952901411	Výčistenie ostatných objektov	81,000	m2	0,93	28,02	75,33		2 269,39		
4	014-952902110	Zamietanie v miestnostiach a chodbách	81,000	m2	0,09	2,71	7,29		219,62		
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			179,22	EUR			179,22		5 399,18	0,120	
PRÁCE A DODÁVKY PSV			225,47	EUR			225,47		6 792,51	0,219	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE											
784 - Malby											
5	784-784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabárim	95,000	m2	0,95	28,62	90,25		2 718,87		
6	784-784441111	Malba akrylátova 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m	248,260	m2	2,85	85,86	707,54		21 315,35	0,154	
7	784-784464111	Linkusťacia izol. latexovou farbou strop miest. do 3,8m	5,000	m2	5,35	161,17	26,75		805,87	0,002	
8	784-784495901	Opr. izolovanie tinas. celulóz. syntet. farbami miest. do3,8m	5,000	m2	2,42	72,90	12,10		364,52	0,001	
9	784-784496500	Ostatné maliarske práce, napustenie disperziou Sokrat 2802	248,260	m2	0,79	23,80	196,13		5 908,61	0,007	
10	784-784496500	Ostatné maliarske práce, napustenie roztokom Laslanox 0,2%	180,000	m2	0,25	7,53	45,00		1 355,67		
11	784-784498911	Ostatné práce pri opr. výhled. mal. masou tinas. mies. do3,8m	20,000	m2	2,01	60,55	40,20		1 211,07	0,001	
12	784-784499906	Prípr. za malbu na omietkach sadr. s hlad. tinsami pri opr.	95,000	m2	0,16	4,82	15,20		457,92		
784 - Malby spolu :			1 133,17	EUR			1 133,17		34 137,88	0,165	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :			1 133,17	EUR			1 133,17		34 137,88	0,165	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :			1 133,17	EUR			1 133,17		34 137,88	0,165	

Stavba : Kuchynia a jedáleni b.č. 19 kasárne Záhava

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

STAVMAL-Jozef Maslík

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merá jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Súč v Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Za rozpočet celkom :			1 358,64	EUR			1 358,64		40 930,39	0,384	

STAVMAL
 Jozef MASLÍK
 962 41 JALSOVIK 70
 IČO: 14 202 846

Odberaťel: Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR, 962 63

Projekant:

Dodávateľ: STAVMAL-Jozef MASLIK

Stavba : Kuchynä a jedáleň b.č. 19 kasárne Záhava

Spracoval:

JKSO:

Dátum:

Rozpočet - náklady v EUR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/náklady
						jednotková	celkom				
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE											
1	611473111	Omietačka vnút. stropov zo suchých zmesí hľadka Baumit Voda pitná pre všetky odberateľov a producentov vodné + stiečné Zmes omietačková väpcom. vnút. BAUMIT MVS 25 Materiál lešenia v používaní Omietač Omietač Stavebný resár Stavebný robotník HSV Omietači stroje Prevoz - Omietači stroje	5,000 0,033 0,092 0,015 1,325 0,605 0,230 0,340 0,200	m2 m3 t m3 Nh Nh Nh Sh EUR	0,007 0,018 0,003 0,003 0,265 0,121 0,046 0,068 0,040	9,25 1,45 160,00 340,00 4,05 2,83 2,83 7,15 1,00	46,25 0,05 16,50 5,07 5,37 1,71 0,65 2,43 0,20	34,73 0,01 za m2 3,30 za m2 1,01 za m2 1,07 za m2 0,34 za m2 0,13 za m2 0,49 za m2 0,04 za m2	43,04	3,19	1,075
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :			46,25	EUR				34,73	43,04	3,19	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKČIE A PRÁCE											
2	941955102	Lešenie ľahké prac. pomocné v schodisku výš. do 3,5 m Klinec stavebný 022825 2,8/70 Svory do lešenia -kramle guľaté Doska SM omlataná 2 24-32xš dĺžka do 3000mm Hranokček SM 1 S76-100 L400-600 Podlaha jednovrstvová s pozdĺžnymi priezmi Lešeniaři	20,000 0,833 1,600 0,155 0,039 0,035 7,080	m2 kg kus m3 m3 m3 Nh	0,042 0,080 0,008 0,002 0,002 0,002 0,354	4,83 1,85 0,62 145,00 273,00 288,00 2,83	96,60 1,54 0,99 22,45 10,70 10,20 20,04	72,84 0,08 za m2 0,05 za m2 1,12 za m2 0,54 za m2 0,51 za m2 1,00 za m2	89,96	6,68	1,074
3	952901411	Výštieňenie ostatných objektov Voda pitná pre všetky odberateľov a producentov vodné + stiečné Stavebný robotník HSV	81,000 0,162 10,360	m2 m3 Nh	0,002 0,128	0,93 1,45 2,83	75,33 0,23 29,32	39,42 0,00 za m2 0,36 za m2	64,38	10,68	1,170
4	952902110	Zamerlenie v miestnostiach a chodbách Stavebný robotník HSV	81,000 1,215	m2 Nh	0,015	0,09 2,37	7,29 2,88	4,38 0,04 za m2	7,15	0,47	1,020
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKČIE A PRÁCE spolu :			179,22	EUR				116,64	161,49	17,83	
PRÁCE A DODÁVKY PSV			225,47	EUR				151,37	204,53	21,02	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE											
784 - Malby											

Rozpočet - náklady v EUR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Príame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady	
							jednotková	celkom					
5	784402801	Odstránenie maieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrábanim	95,000		m2	0,000	0,95	90,25	48,81	79,71	10,90	1,132	
		Papier brúsny PAZ 300x230 50	0,029		100 ks	0,000	13,70	0,39	0,00 za m2				
		Maliar, natierač	9,025		Nh	0,095	4,05	36,55	0,38 za m2				
6	784441111	Malba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m	248,260		m2	0,200	2,85	707,54	615,47	681,33	26,00	1,038	
		Farba disperzná AKUMEX V 2007	49,652		kg	0,400	7,15	355,01	1,43 za m2				
		Akrylátová farba JUPOL	99,304		kg	0,400	1,44	143,00	0,58 za m2				
		Trnel emulzný latexový biely V 5010	2,433		kg	0,010	4,24	10,32	0,04 za m2				
		Papier brúsny PAZ 300x230 50	0,248		100 ks	0,001	13,70	3,40	0,01 za m2				
		Maliar, natierač	21,599		Nh	0,087	3,60	77,76	0,31 za m2				
		Linkustácia izol. latexovou farbou strop miest. do 3,8m	5,000		m2	0,100	5,35	26,75	20,69	10,08	11,50	0,58	1,052
8	784495901	Farba LATEX vnútorná biela V 2011	0,500		kg	0,090	3,94	1,97	0,39 za m2				
		Farba riedená vodou univerzálna biela V 2020	0,450		kg	0,090	3,34	1,50	0,30 za m2				
		Farba riedená vodou univerzálna zelená V 2020	0,525		kg	0,105	5,95	3,12	0,62 za m2				
		Farba riedená vodou univerzálna žltá V 2020	0,525		kg	0,105	4,08	2,14	0,43 za m2				
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,050		kg	0,010	1,80	0,09	0,02 za m2				
		Papier brúsny PAZ 300x230 50	0,005		100 ks	0,001	13,70	0,07	0,01 za m2				
		Ostatný materiál pre maľby	4,950		EUR	0,990	1,00	4,95	0,99 za m2				
		Maliar, natierač	1,220		Nh	0,244	4,05	4,94	0,99 za m2				
		OPN	0,150		EUR	0,030	1,00	0,15	0,03 za m2				
		Opr. izolovanie 1nás. celulóz. syntet. farbami miest. do 3,8m	5,000		m2	0,140	2,42	12,10	10,08	11,50	0,58	1,052	
		Email syntetický univerzálny biely S2071	0,700		kg	0,060	7,35	5,15	1,03 za m2				
Email nitrocelulózoový matný biely C2030	0,300		kg	0,060	8,20	2,46	0,49 za m2						
Riedidlo do nitrocelulózoových lakov C 6000	0,100		kg	0,020	2,20	0,22	0,04 za m2						
Maliar, natierač	0,410		Nh	0,082	4,05	1,66	0,33 za m2						
9	784496500	Ostatné maliarske práce, napustenie disperziou Sokrat 2802	248,260		m2	0,79	0,79	196,13	113,84	173,33	22,44	1,132	
		Disperzný akrylát SOKRAT 2802 A sb.	0,007		t	0,000	2 390,00	17,80	0,07 za m2				
		Ostatný materiál pre maľby	2,483		EUR	0,010	1,00	2,48	0,01 za m2				
		Maliar, natierač	17,378		Nh	0,070	4,05	70,38	0,28 za m2				
10	784496600	Ostatné maliarske práce, nepustenie roztokom Lastanox 0,2%	180,000		m2	0,25	0,25	45,00	26,67	39,00	5,67	1,154	
		BOCHEMIT QB náhoda Lastanox Q	0,360		kg	0,002	8,30	2,99	0,02 za m2				
		Ostatný materiál a iné náklady	3,600		EUR	0,020	1,00	3,60	0,02 za m2				
		Maliar, natierač	3,420		Nh	0,019	4,05	13,85	0,08 za m2				
11	784498911	Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1nás. mies. do 3,8m	20,000		m2	0,030	2,01	40,20	23,79	35,43	4,76	1,135	
		Glej koštiný vo vreciach	0,600		kg	0,003	2,07	1,24	0,06 za m2				
		Mydlo priemyslové mazlavé 40% plech 9kg	0,060		kg	0,003	1,04	0,06	0,00 za m2				
		Ostatný materiál pre maľby	4,000		EUR	0,200	1,00	4,00	0,20 za m2				
		Maliar, natierač	3,360		Nh	0,168	4,05	13,61	0,68 za m2				

Rozpočet - náklady v EUR

Por. číslo	Kod položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/náklady
							jednotková	celkom				
12	784499906	Príp. za malbu na omietkach sádr. s hlad. frmsami prí opr. Ostatný materiál a iné náklady Maliar. náteráč	95,000		m2	0,010	0,16	15,20	8,66	13,54	1,77	1,123
			0,950		EUR	0,010	1,00	0,95	0,01 za m2			
			1,330		Nh	0,014	4,54	6,04	0,06 za m2			
		784 - Malby spolu :	1 133,17		EUR			868,00		1 058,85	73,84	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	1 133,17		EUR			868,00		1 058,85	73,84	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	1 133,17		EUR			868,00		1 058,85	73,84	
		Za rozpočet celkom :	1 358,64		EUR			1 019,77		1 263,78	94,86	

STAVMAL
Kučdzet MASLIK
 982 41 JALŠOVÍK 70
 IČO: 0908 901 979, IČO: 14 202 64F

Náklady :

Priame náklady spolu

Material	633,93	%nákladov	62,2
Doprava	0,35		
Pododávky			
Spolu :	634,28		62,2

Mzdy :	283,02	%nákladov	27,8
Odvody :	100,02		9,8
Stroje :	2,45		0,2
Spolu :	385,50		37,8

Ostatné :

Priame náklady 1 019,77 100,0

Nepríame náklady

Výrobná réžia	161,89	25,5 % Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia	82,12	21,3 % Mzdy+Odv.+Stroje
Nepríame náklady spolu :	244,01	

Náklady spolu : 1 263,78

Zisk a riziko

Zisk : 94,86 7,5% zisk / náklady

Cena : 1 358,64 7,0% zisk / cena

% hrubá marža = (Cena - Priame náklady) 124,9

Krycí list rozpočtu v EUR

STAVMAL-Jozef Maslík

Stavba : Sklad VSB a požiarňa zbrojnica b.č.22 kasárne Zábava-sprcha mužstva		JKSO :
		Rozpočet :
		Spracoval :
Miesto : Pliešovce-Zábava	Zmluva č.	Dňa : . .
Odberateľ : Ústav špecialneho zdravotníctva a výcviku MO SR ,962 63	IČO : 00804932	DIČ :
		IČ DPH :
Dodávateľ : STAVMAL-Jozef MASLÍK	IČO : 14202646	DIČ : 1030140749
96241 Bzovik	Jalšovik 70	IČ DPH : SK1030140749
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :
1 M3 OP	2 954 EUR za M3 OP	1 M
1 M2 ZP	2 954 EUR za M2 ZP	2 954 EUR za M
1 M2 UP	2 954 EUR za M2 UP	

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV :	273,36		273,36	6	Práce nadčas
2	PSV :	2 209,42		2 209,42	7	Murárske výpomocce
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy
4	iné :				9	
5	Súčet :	2 482,78		2 482,78	10	Súčet riadkov 6 až 9 :

C	NUS - náklady umiestnenia staby	D	ON - ostatné náklady :
11	Zariadenie staveniska	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy	17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky	18	Projektové práce
14		19	Kompletizačná činnosť
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	20	Súčet riadkov 16 až 19 :

<p style="text-align: center;"><i>projektant, rozpočtár, cenár :</i></p> <p>Dátum : Podpis :</p> <p>Pečiatka :</p>	<p style="text-align: center;"><i>E</i> Celkové náklady :</p> <tr> <td style="padding: 5px;">21</td> <td style="padding: 5px;">Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">2 482,78</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">22</td> <td style="padding: 5px;">DPH 19 % z :</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">2 482,78 471,73</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">23</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">24</td> <td style="padding: 5px;">Súčet riadkov 21 až 23 :</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">2 955,00</td> </tr>	21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	2 482,78	22	DPH 19 % z :	2 482,78 471,73	23			24	Súčet riadkov 21 až 23 :	2 955,00
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	2 482,78											
22	DPH 19 % z :	2 482,78 471,73											
23													
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	2 955,00											

<p style="text-align: center;"><i>odberateľ, obstarávateľ :</i></p> <p>Dátum : Podpis : <i>Juzt</i></p> <p>Pečiatka : </p>	<p style="text-align: center;"><i>F</i> Odpočet - prípočet</p>
---	---

<p style="text-align: center;"><i>dodávateľ, zhotoviteľ :</i></p> <p>Dátum : Podpis : STAVMAL</p> <p>Pečiatka : JOZEF MASLÍK</p> <p style="text-align: center;">96241 JALŠOVÍK 70 #0908901979, IČO: 14202</p>	<p style="text-align: center;">Celkové náklady v SKK</p> <tr> <td style="padding: 5px;">Celkom bez DPH</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">74 796,23</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Cena s DPH</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">89 022,33</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Konverzný kurz</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">30,1260 SKK = 1 EUR</td> </tr>	Celkom bez DPH	74 796,23	Cena s DPH	89 022,33	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR
Celkom bez DPH	74 796,23						
Cena s DPH	89 022,33						
Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR						

Ceny práce overiť: Ing. JAW ZAUSA

Odberteľ : Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR ,962 63

Dodávateľ : STAVMAL-Jozef MASLÍK

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba : Sklad VSB a požiarna zbrojnica b.č.22 kasárne Zábava-sprcha mužstva

STAVMAL-Jozef Maslík

Popis položky, stavebného diela, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu SKK	Hmotnosť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	21,96	21,96		661,57	0,102
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	251,40	251,40		7 573,68	0,301
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	273,36	273,36		8 235,24	0,402
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
783 - Nátery	505,36	505,36		15 224,48	0,040
784 - Maľby	1 704,06	1 704,06		51 336,51	0,139
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	2 209,42	2 209,42		66 560,99	0,178
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	2 209,42	2 209,42		66 560,99	0,178
Za rozpočet celkom :	2 482,78	2 482,78		74 796,23	0,581

STAVMAL

Jozef MASLÍK
962 41 JALŠOVÍK 70
IČO: 14 202 61

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

STAVMAL-Jozef Maslik

Por. číslo	Kod položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia výkaz výmer	Množstvo	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu		Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Súč v Spolu
							Montáž	Dodávka			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
PRÁCE A DODÁVKY HSV											
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE											
1	014-612421331	Oprava váp. omiet. vnútr. stien štukových 10-30%	6,000	m2	3,66	✓	110,26		21,96	661,57	0,102
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :			21,96	EUR					21,96	661,57	0,102
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKČIE A PRÁCE											
2	003-941955102	Lešenie ľahké prac. pomocné v schodisku výš. do 3,5 m	50,000	m2	4,83	✓	145,51		241,50	7 275,43	0,301
3	011-952901411	Výčistenie ostatných objektov		m2	0,93	✓	28,02			298,25	
4	014-952902110	Zamerlenie v miestnostiach a chodbách	110,000	m2	0,09	✓	2,71		9,90	298,25	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKČIE A PRÁCE spolu :			251,40	EUR					251,40	7 573,68	0,301
PRÁCE A DODÁVKY PSV			273,36	EUR					273,36	8 235,24	0,402
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE											
783 - Nátery											
5	783-783802822	Odstárenie náterov z omlietok silen opálením	25,000	m2	5,40	✓	162,68		135,00	4 067,01	
6	783-783811190	Nátery omlietok stropov olejové napustenie	25,000	m2	1,70	✓	51,21		42,50	1 280,36	0,005
7	783-783822930	Opr. náterov omlietok silen olejové dvojn. +1x emal +1x plné tmel.	43,140	m2	7,60	✓	228,96		327,86	9 877,11	0,035
783 - Nátery spolu :			505,36	EUR					505,36	15 224,48	0,040
784 - Malby											
8	784-784402801	Odstárenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrábaním	135,000	m2	0,95	✓	28,62		128,25	3 863,66	
9	784-78444904	Prípr. za plochy do 4m2 jednotlivo prí opr. malieb latex.	308,940	m2	0,26	✓	7,83		80,32	2 419,72	
10	784-784452571	Malba zo zmesi tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	308,940	m2	1,57	✓	47,30		485,04	14 612,32	0,093
11	784-784464111	Linkrustácia izol. latexovou farbou strop miest. do 3,8m	50,000	m2	5,35	✓	161,17		267,50	8 058,71	0,021
12	784-784471111	Bandážovanie sýčicých spojov š. do 0,10m v miest. do 3,8m	10,000	m	1,97	✓	59,35		19,70	593,48	0,001
13	784-784495901	Opr. izolovanie 1nás. celulóz. syntet. farbami miest. do3,8m	50,000	m2	2,42	✓	72,90		121,00	3 645,25	0,011

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

STAVMAL-Jozef Maslík

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu		Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Súč v Spolu
							Montáž	Dodávka			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
14	784-784496500	Ostatné maliarske práce, napustenie disperziou Sokrat 2802	308,940	m2	0,79	23,80	244,06		7352,55	0,009	
15	784-784496600	Ostatné maliarske práce, napustenie roztokom Lastanox 0,2%	308,940	m2	0,25	7,53	77,24		2326,93		
16	784-784498911	Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1hnás. mies. doč.8m	135,000	m2	2,01	60,55	271,35		8174,69	0,004	
17	784-784499906	Pripl. za malbu na omietkach sadr. s hlad. rímsami pri opr.	60,000	m2	0,16	4,82	9,60		289,21		
		784 - Malby spolu :	1704,06	EUR			1704,06		51336,51	0,139	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	2209,42	EUR			2209,42		66560,99	0,178	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	2209,42	EUR			2209,42		66560,99	0,178	
		Za rozpočet celkom :	2482,78	EUR			2482,78		74796,23	0,581	

STAVMAL
Josef Maslík
 Jozef Maslík
 962/41 JALSOVIK 70
 09468 901 979, IČO: 14202 646

Odberteľ: Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR, 962 63

Projektant:

Spracoval:

Dodávateľ: STAVMAL-Jozef MASLIK

JKSO:

Dátum:

Stavba : Sklad VSB a požiarňa zbrojnica b.č.22 Kasárne Zábava-sprcha mužstva

Rozpočet - náklady v EUR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
							jednotková	celkom				
PRÁCE A DODÁVKY HSV												
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE												
1	612421331	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 10-30% MVJ-malta váp. jemná spojivo z kaše vápennnej MVC omietka škarovacia obyč. váp. kaša a cem. MC cement postrek cem. troskoporiandský Materiál lešenový v používaní Omietkať Stavebný lešár Stavebný robotník HSV	6,000		m2	0,001	3,66	21,96	14,50	19,84	2,10	1,107
			0,006		m3	0,001	97,50	0,59	0,10 za m2			
			0,023		m3	0,004	90,50	2,12	0,35 za m2			
			0,006		m3	0,001	99,00	0,59	0,10 za m2			
			0,008		m3	0,001	340,00	2,73	0,46 za m2			
			1,140		Nh	0,190	4,05	4,62	0,77 za m2			
			0,324		Nh	0,054	2,83	0,92	0,15 za m2			
			0,240		Nh	0,040	2,83	0,68	0,11 za m2			
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	21,96		EUR				14,50	19,84	2,10	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKČIE A PRÁCE												
2	941956102	Lešenie ľahké prac. pomocné v schodisku výš. do 3,5 m Klinec stavebný 022825 2,8/70 Svory do lešenia -kramle guľaté Doska SM omietaná 2 24-32x5 dĺžka do 3000mm Hranóček SM 1 S76-100 L400-600 Podlaha jednovrstvová s pozdĺžnymi prířezmi Lešenaři	50,000		m2	0,042	4,83	241,50	182,10	224,89	16,71	1,074
			2,083		kg	0,080	1,85	3,85	0,08 za m2			
			4,000		kus	0,062	0,62	2,48	0,05 za m2			
			0,387		m3	0,008	145,00	56,12	1,12 za m2			
			0,098		m3	0,002	273,00	26,75	0,54 za m2			
			0,089		m3	0,002	288,00	25,49	0,51 za m2			
			17,700		Nh	0,354	2,83	50,09	1,00 za m2			
3	952901411	Výšistenie ostatných objektov Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stóčné Stavebný robotník HSV			m2	0,002	0,93		0,00 za m2			
					m3	0,128	1,45		0,36 za m2			
4	952902110	Zameranie v miestnostach a chodbach Stavebný robotník HSV	110,000		m2	0,015	0,09	9,90	5,95	9,72	0,63	1,019
			1,650		Nh		2,37	3,91	0,04 za m2			
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKČIE A PRÁCE spolu :	261,40		EUR				188,05	234,61	17,34	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	273,36		EUR				202,55	254,45	19,44	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE												
783 - Nátery												
5	783802822	Odstránenie náterov z omietok stien opálením Plátno brusne molino G 150x200 150 Ostatný materiál pre nátery	25,000		m2	0,003	5,40	135,00	73,28	118,09	16,94	1,143
			0,063		100 ks	0,070	12,70	0,79	0,03 za m2			
			1,750		EUR		1,00	1,75	0,07 za m2			

Rozpočet - náklady v EUR

Por. číslo	Kod položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Celná náklady
						jednotková	celkom				
6	78381190	Maliar, natierač	15,050	Nh	0,602	3,21	48,31	1,93 za m2	39,24	3,25	1,083
		Priprátok za sťaženie, podmienky	0,514	Nh	0,021	4,05	2,08	0,08 za m2			
		OPN	2,500	EUR	0,100	1,00	2,50	0,10 za m2			
7	78382930	Nátery omietok stropov olejové napustenie	25,000	m2		1,70	42,50	31,49	305,62	22,21	1,073
		Fermenta fermež napušťacia 01000	4,250	kg	0,170	4,35	18,49	0,74 za m2			
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,450	kg	0,018	1,80	0,81	0,03 za m2			
		Maliar, natierač	2,675	Nh	0,107	3,21	8,59	0,34 za m2			
		OPN	0,750	EUR	0,030	1,00	0,75	0,03 za m2			
		Opr. náterov omietok stien olejové dvojn.+1x email.+1x plné tmel.	43,140	m2		7,60	327,86	248,02			
		Farba syntetická podkladová biela S 2012	5,177	kg	0,120	6,15	31,84	0,74 za m2			
		Farba syntetická na konštrukcie č.1100 sivá S 2014	3,883	kg	0,090	7,00	27,18	0,63 za m2			
		INDUSTROL email vonkajší sivý S 2013	6,471	kg	0,150	5,95	38,50	0,89 za m2			
		Tmel emulzný disperzný V 5011	17,256	kg	0,400	3,05	52,63	1,22 za m2			
Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	1,726	kg	0,040	1,80	3,11	0,07 za m2					
Plátno brusne molino G 150x200 150	0,108	100 ks	0,003	12,70	1,37	0,03 za m2					
Ostatný materiál pre nátery	2,588	EUR	0,060	1,00	2,59	0,06 za m2					
Stavebný robotník pri lešárňskych pr.	0,259	Nh	0,006	3,60	0,93	0,02 za m2					
Maliar, natierač	16,307	Nh	0,378	4,05	66,04	1,53 za m2					
Priprátok za sťaženie, podmienky	0,097	Nh	0,002	4,05	0,39	0,01 za m2					
783 - Nátery spolu :			505,36	EUR				352,79	462,95	42,40	
8	784402801	Odstánenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	135,000	m2		0,95	128,25	69,36	113,26	15,50	1,132
		Papier brusny PAZ 300x230 50	0,041	100 ks	0,000	13,70	0,55	0,00 za m2			
		Maliar, natierač	12,825	Nh	0,095	4,05	51,94	0,38 za m2			
9	784449904	Pripr. za plochy do 4m2 jednotlivu pri opr. malieb latex.	308,940	m2		0,26	80,32	41,77	68,21	10,63	1,178
		Maliar, natierač	7,724	Nh	0,025	4,05	31,28	0,10 za m2			
10	784452571	Malba zo zmesi tekul. Esmal 11ar. dvojnás. v miest. do 3,8m	308,940	m2		1,57	485,04	297,52	435,00	50,98	1,115
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + sifónne	0,185	m3	0,001	1,45	0,27	0,00 za m2			
		Papier brusny PAZ 300x230 50	0,093	100 ks	0,000	13,70	1,27	0,00 za m2			
		Náter maľarsky Esmaal 15 kg vedro z PE	91,137	kg	0,295	0,83	75,64	0,24 za m2			
		Ostatný materiál pre malby	3,089	EUR	0,010	1,00	3,09	0,01 za m2			
		Maliar, natierač	39,544	Nh	0,128	4,05	160,15	0,52 za m2			
		Linkrustácia izol. latexovou farbou strop miest. do 3,8m	50,000	m2		5,35	267,50	206,92			
		Farba LATEX vnútorná biela V 2011	5,000	kg	0,100	3,94	19,70	0,39 za m2			
		Farba riedená vodou univerzálna biela V 2020	4,500	kg	0,090	3,34	15,03	0,30 za m2			
		Farba riedená vodou univerzálna zelená V 2020	5,250	kg	0,105	5,95	31,24	0,62 za m2			
Farba riedená vodou univerzálna žltá V 2020	5,250	kg	0,105	4,08	21,42	0,43 za m2					
Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,500	kg	0,010	1,80	0,90	0,02 za m2					
Papier brusny PAZ 300x230 50	0,050	100 ks	0,001	13,70	0,69	0,01 za m2					
784 - Malby			505,36	EUR				352,79	462,95	42,40	

Rozpočet - náklady v EUR

Por. číslo	Kod položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Prímne náklady	Náklady spolu	Zisk	Cenár. náklady
						jednotková	celkom				
12	784471111	Ostatný materiál pre maľby Maľar, natierač OPN	49,500	EUR	0,990	1,00	49,50	0,99 za m2	17,47	2,23	1,128
			12,200	Nh	0,244	4,05	49,41	0,99 za m2			
			1,500	EUR	0,030	1,00	1,50	0,03 za m2			
13	784495901	Bandážovanie stýčnych spojov š. do 0,10m v miest. do 3,8m Polyvinylacetát SLOVILAX BD 20 Glej koštyň vo vreciach Papier brúsny PAZ 300x230 50 Tekanina PL 55 S 317 technická Ostatný materiál pre maľby Maľar, natierač	10,000	m	0,000	1,97	19,70	11,40	114,93	5,88	1,053
			0,000	t	0,000	1 430,00	0,14	0,01 za m2			
			0,300	kg	0,030	2,07	0,62	0,06 za m2			
			0,003	100 ks	0,000	13,70	0,04	0,00 za m2			
			0,380	m	0,038	0,84	0,32	0,03 za m2			
			0,700	EUR	0,070	1,00	0,70	0,07 za m2			
14	784496500	Opr. izolovanie 1nás. celuloz. syntet. farbami miest. do3,8m Emali syntetický univerzálny biely S2071 Emali nitrocelulozový matný biely C2030 Riedidlo do nitrocelulozových lakov C 6000 Maľar, natierač	50,000	m2	0,176	4,05	7,13	0,71 za m2	215,70	27,92	1,131
			7,000	kg	0,140	2,42	121,00	100,81			
			3,000	kg	0,060	7,35	51,45	1,03 za m2			
			1,000	kg	0,020	8,20	24,60	0,49 za m2			
			4,100	Nh	0,082	2,20	2,20	0,04 za m2			
			308,940	m2	0,009	0,79	244,06	141,67			
15	784496600	Disperzný akrylát SOKRAT 2802 A sb. Ostatný materiál pre maľby Maľar, natierač	0,009	t	0,000	2 390,00	22,15	0,07 za m2	66,92	9,75	1,154
			3,089	EUR	0,010	1,00	3,09	0,01 za m2			
			21,626	Nh	0,070	4,05	87,58	0,28 za m2			
			308,940	m2	0,002	0,25	77,24	45,77			
			0,618	kg	0,002	8,30	5,13	0,02 za m2			
			6,179	EUR	0,020	1,00	6,18	0,02 za m2			
16	784498911	Ostatné maľarske práce, napustenie roztokom Lastanox 0,2% BOCHEMIT QB náhrada Lastanoxu Q Ostatný materiál a iné náklady Maľar, natierač	5,870	Nh	0,019	4,05	23,77	0,08 za m2	239,13	32,13	1,135
			135,000	m2	0,030	2,01	271,35	160,56			
			4,050	kg	0,030	2,07	8,38	0,06 za m2			
			0,405	kg	0,003	1,04	0,42	0,00 za m2			
			27,000	EUR	0,200	1,00	27,00	0,20 za m2			
			22,680	Nh	0,168	4,05	91,85	0,68 za m2			
17	784499906	Pripr. za maľbu na omliekach sádr. s hlad. frmsami pri opr. Ostatný materiál a iné náklady Maľar, natierač	60,000	m2	0,010	0,16	9,60	5,47	8,56	1,11	1,122
			0,600	EUR	0,010	1,00	0,60	0,01 za m2			
			0,840	Nh	0,014	4,54	3,81	0,06 za m2			
			1 704,06	EUR			1 081,25	1 529,41			
			2 209,42	EUR			1 434,03	1 992,35			
			2 209,42	EUR			1 434,03	1 992,35			
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :			2 209,42	EUR				1 434,03	1 992,35	215,71	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :			2 209,42	EUR				1 434,03	1 992,35	215,71	
Za rozpočet celkom :			2 482,78	EUR				1 637,41	2 247,63	235,15	

Náklady :

Priame náklady spolu

Materiál	672,59	41,1	%nákladov
Doprava	4,75	0,3	
Poddodávky			
Spolu :	677,34	41,4	

Mzdy :	709,50	43,3	%nákladov
Odvody :	250,58	15,3	
Stroje :			
Spolu :	960,08	58,6	

Ostatné :

Priame náklady 1 637,41 100,0

Nepríame náklady

Výrobná réžia : 404,88 59,8 % Mat.+Dop.+Podd.
 Správna réžia : 205,34 21,4 % Mzdy+Odv.+Stroje
 Nepríame náklady spolu : 610,22

Náklady spolu : 2 247,63

Zisk a riziko

Zisk : 235,15 10,5 % zisk / náklady

Cena : 2 482,78 9,5 % zisk / cena

% hrubá marža = (Cena - Priame náklady) 134,0

Krycí list rozpočtu v EUR

STAVMAL-Jozef Maslík

Stavba : Monoblok+ KJB b.č. 1 Pavlíkov Laz Slávia	JKSO :	
	Rozpočet :	
	Spracoval :	
Miesto : Pavlíkov Laz Slávia	Zmluva č. _____	Dňa : _____

Odberateľ : Ústav špecialneho zdravotníctva a výcviku MO SR ,962 63	IČO : 00804932	DIČ :
		IČ DPH :
Dodávateľ : STAVMAL-Jozef MASLÍK	IČO : 14202646	DIČ : 1030140749
96241 Bzovík	Jalšovík 70	IČ DPH : SK1030140749
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	3 022 EUR za M3 OP	1 M	3 022 EUR za M
1 M2 ZP	3 022 EUR za M2 ZP		
1 M2 UP	3 022 EUR za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV :	887,70		887,70	6	Práce nadčas
2	PSV :	1 652,17		1 652,17	7	Murárske výpomoc
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy
4	iné :				9	
5	Súčet :	2 539,87		2 539,87	10	Súčet riadkov 6 až 9 :

C	NUS - náklady umiestnenia staby
11	Zariadenie staveniska
12	Prevádzkové vplyvy
13	Sťažené podmienky
14	
15	Súčet riadkov 11 až 14 :

D	ON - ostatné náklady :
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
17	Inžinierska činnosť
18	Projektové práce
19	Kompletizačná činnosť
20	Súčet riadkov 16 až 19 :

projektant, rozpočtár, cenár :


Dátum : _____ Podpis : _____

Pečiatka : _____

E	Celkové náklady :
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : 2 539,87
22	DPH 19 % z : 2 539,87 482,58
23	
24	Súčet riadkov 21 až 23 : 3 022,00

odberateľ, obstarávateľ :


Dátum : _____ Podpis : _____

Pečiatka : 

F	Odpočít - prípočet
	Celkové náklady v SKK
	Celkom bez DPH 76 516,12
	Cena s DPH 91 040,77
	Konverzný kurz 30,1260 SKK = 1 EUR

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : _____ Podpis : _____

Pečiatka : 

STAVMAL
Jozef MASLÍK
96241 JALŠOVÍK 70
00804932, IČO: 14 202 646

Ceny prac ovenci: Jozef MASLÍK

Odberateľ : Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR ,962 63

Dodávateľ : STAVMAL-Jozef MASLÍK

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba : Monoblok+ KJB b.č. 1 Pavlíkov Laz Slávia

STAVMAL-Jozef Maslík

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu SKK	Hmotnosť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	887,70	887,70		26 742,85	0,902
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	887,70	887,70		26 742,85	0,902
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
784 - Maľby	1 652,17	1 652,17		49 773,27	0,225
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	1 652,17	1 652,17		49 773,27	0,225
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	1 652,17	1 652,17		49 773,27	0,225
Za rozpočet celkom :	2 539,87	2 539,87		76 516,12	1,126

STAVMAL

Jozef MASLÍK

962 41 JALSOVÍK 70

☎ 0906 901 979, IČO: 14 202 646

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

STAVMAL-Jozef Maslik

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Naklady spolu Montáž	Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
PRÁCE A DODÁVKY HSV											
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
1	003-941955102	Leštenie ľahké prac. pomocné v schodisku výš. do 3,5 m	150,000	m2	4,83	✓	145,51	724,50	21 826,29	0,902	
2	011-952901411	Výčistenie ostatných objektov	160,000	m2	0,93	✓	28,02	148,80	4 482,75		
3	014-952902110	Zamietanie v miestnostiach a chodbach	160,000	m2	0,09	✓	2,71	14,40	433,81		
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			887,70	EUR			887,70		26 742,85	0,902	
PRÁCE A DODÁVKY PSV			887,70	EUR			887,70		26 742,85	0,902	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE											
784 - Malby											
4	784-784401801	Odstáranie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m obrúsením	325,530	m2	0,08	✓	2,41	26,04	784,48		
5	784-784402801	Odstáranie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabánilm	100,000	m2	0,95	✓	28,62	95,00	2 861,97		
6	784-784403801	Odst. malieb na sádrovej omietke v miest. v. do 3,8m umytím	100,000	m2	0,41	✓	12,35	41,00	1 235,17		
7	784-784441111	Malba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m	325,530	m2	2,85	✓	85,86	927,76	27 949,70	0,202	
8	784-784464221	Linkrustácia izol. latexovou farbou steny miest. do 3,8m	18,500	m2	4,92	✓	148,22	91,02	2 742,07	0,008	
9	784-784495901	Opr. izolovanie 1nás. celulóz. syntet. farbami miest. do3,8m	18,500	m2	2,42	✓	72,90	44,77	1 348,74	0,004	
10	784-784496500	Ostatné maliarske práce, napustenie disperziou Sokrat 2802	325,530	m2	0,79	✓	23,80	287,17	7 747,50	0,010	
11	784-784496600	Ostatné maliarske práce, napustenie roztokom Lastanox 0,2%	220,000	m2	0,25	✓	7,53	55,00	1 656,93		
12	784-784498911	Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1nás. mies. do3,8m	41,000	m2	2,01	✓	60,55	82,41	2 482,68	0,001	
13	784-784499906	Pripí. za malbu na omietkach sádr. s hlad. rímsami pri opr.	200,000	m2	0,16	✓	4,82	32,00	964,03		
784 - Malby spolu :			1 652,17	EUR			1 652,17		49 773,27	0,225	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :			1 652,17	EUR			1 652,17		49 773,27	0,225	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :			1 652,17	EUR			1 652,17		49 773,27	0,225	
Za rozpočet celkom :			2 539,87	EUR			2 539,87		76 516,12	1,126	

Odberteľ : Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR, 962 63

Projektant :

Dodávateľ : STAVMAL-Jozef MASLÍK

Stavba : Monoblok+ KJB b.č.: 1 Pavlíkovo Laz Slávia

Spracoval :

JKSO :

Dátum :

Rozpočet - náklady v EUR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
						jednotková	celkom				
PRÁCE A DODÁVKY HSV											
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKČIE A PRÁCE											
1	941955102	Lešenie ľahké prac. pomocné v schodisku výš. do 3,5 m Klinec stavebný 022825 2,8/70 Svory do lešenia - kramle guľaté Doska SM omeľana 2,24-32xš dĺžka do 3000mm Hranolček SM 1 S76-100 L400-600 Podlaha jednovrstvová s pozdĺžnymi prířezmi Lešeniari	150,000 6,248 12,000 1,161 0,294 0,266 53,100	m2 kg kus m3 m3 m3 Nh	0,042 0,080 0,008 0,002 0,002 0,354	4,83 1,85 0,62 145,00 273,00 288,00 2,83	724,50 11,56 7,44 168,35 80,26 76,46 150,27	546,30 0,08 za m2 0,05 za m2 1,12 za m2 0,54 za m2 0,51 za m2 1,00 za m2	674,88	50,12	1,074
2	952901411	Výčistenie ostatných objektov Voda pľná pre všetkych odberteľov a producentov vodné + stočné Stavebný robotník HSV	160,000 0,320 20,464	m2 m3 Nh	0,002 0,128	0,93 1,45 2,83	148,80 0,46 57,91	77,88 0,00 za m2 0,36 za m2	127,18	21,10	1,170
3	952902110	Zametanie v miestnostiach a chodbach Stavebný robotník HSV	160,000 2,400	m2 Nh	0,015	0,09 2,37	14,40 5,69	8,65 0,04 za m2	14,12	0,93	1,020
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKČIE A PRÁCE spolu :			887,70	EUR				632,83	815,98	72,15	
PRÁCE A DODÁVKY PSV			887,70	EUR				632,83	815,98	72,15	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE											
784 - Malty											
4	784401801	Odstřanenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m obrúsením Papier brusny PAZ 300x230 50 Malier, natierač	325,530 0,098 2,604	m2 100 ks Nh	0,000 0,008	0,08 13,70 4,05	26,04 1,34 10,55	13,20 0,00 za m2 0,03 za m2	21,56	4,66	1,208
5	784402801	Odstřanenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabanim Papier brusny PAZ 300x230 50 Malier, natierač	100,000 0,030 9,500	m2 100 ks Nh	0,000 0,095	0,95 13,70 4,05	95,00 0,41 38,48	51,38 0,00 za m2 0,38 za m2	83,90	11,48	1,132
6	784403801	Odstř. malieb na sadrovej ometke v miest. v. do 3,8m umytím Papier brusny PAZ 300x230 50 Malier, natierač	100,000 0,030 4,000	m2 100 ks Nh	0,000 0,040	0,41 13,70 4,05	41,00 0,41 16,20	21,63 0,00 za m2 0,16 za m2	35,32	5,31	1,161
7	784441111	Malba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m Farba disperzná AKUMEX V 2007 Akrylátová farba JUPOL Tmel emulzny latexový biely V 5010	325,530 65,106 130,212 3,190	m2 kg kg kg	0,200 0,400 0,010	2,85 7,15 1,44 4,24	927,76 465,51 187,51 13,53	807,03 1,43 za m2 0,58 za m2 0,04 za m2	893,39	34,09	1,038

Tlačivo : ODIS C70

Rozpočet - náklady v EUR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Prítane náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady	
						jednotková	celkom					
8	784464221	Papier brusny PAZ 300x230 50	0,326	100 ks	0,001	13,70	4,46	0,01 za m2				
		Maliar, natierač	28,321	Nh	0,087	3,60	101,96	0,31 za m2				
		Linkrustácia izol. latexovou farbou steny miest. do 3,8m	18,500	m2	0,100	4,92	91,02	72,56		86,05	5,01	1,058
		Farba LA-TEX vnútorná biela V 2011	1,850	kg	0,090	3,94	7,29	0,39 za m2				
		Farba riedená vodou univerzálna biela V 2020	1,665	kg	0,105	3,34	5,56	0,30 za m2				
		Farba riedená vodou univerzálna zelená V 2020	1,943	kg	0,105	5,95	11,56	0,62 za m2				
		Farba riedená vodou univerzálna žltá V 2020	1,943	kg	0,105	4,08	7,93	0,43 za m2				
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,185	kg	0,010	1,80	0,33	0,02 za m2				
		Papier brusny PAZ 300x230 50	0,019	100 ks	0,001	13,70	0,25	0,01 za m2				
		Ostatný materiál pre maľby	18,315	EUR	0,990	1,00	18,32	0,99 za m2				
9	784496901	Maliar, natierač	3,774	Nh	0,204	4,05	15,28	0,83 za m2				
		OPN	0,555	EUR	0,030	1,00	0,56	0,03 za m2				
		Opr. izolovanie 1.nás. celulóz. syntet. farbami miest. do3,8m	18,500	m2	0,140	2,42	44,77	37,30		42,53	2,17	1,053
		Email syntetický univerzálny biely S2071	2,590	kg	0,060	7,35	19,04	1,03 za m2				
		Email nitrocelulózoový matný biely C2030	1,110	kg	0,020	8,20	9,10	0,49 za m2				
		Riedidlo do nitrocelulózoových lakov C 6000	0,370	kg	0,082	2,20	0,81	0,04 za m2				
		Maliar, natierač	1,517	Nh	0,070	4,05	6,14	0,33 za m2				
		Ostatné maliarske práce, napustenie disperziou Sokrat 2802	325,530	m2	0,000	0,79	257,17	149,28		227,29	29,42	1,131
		Disperzný akrylát SOKRAT 2802 A sb.	0,010	t	0,010	2 390,00	23,34	0,07 za m2				
		Ostatný materiál pre maľby	3,255	EUR	0,070	1,00	3,26	0,01 za m2				
10	784496600	Maliar, natierač	22,787	Nh	0,070	4,05	92,29	0,28 za m2				
		Ostatné maliarske práce, napustenie roztokom Lastanox 0,2%	220,000	m2	0,002	0,25	55,00	32,60		47,67	6,93	1,154
		BOCHEMIT QB náhrada Lastanoxu Q	0,440	kg	0,020	8,30	3,65	0,02 za m2				
		Ostatný materiál a iné náklady	4,400	EUR	0,019	1,00	4,40	0,02 za m2				
		Maliar, natierač	4,180	Nh	0,168	4,05	16,93	0,08 za m2				
		Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1.nás. mies. do3,8m	41,000	m2	0,030	2,01	82,41	48,76		72,62	9,76	1,136
		Glej kostný vo vreciach	1,230	kg	0,003	2,07	2,55	0,06 za m2				
		Mydlo priemyslové mazľavé 40% plech. 9kg	0,123	kg	0,200	1,04	0,13	0,00 za m2				
		Ostatný materiál pre maľby	8,200	EUR	0,014	1,00	8,20	0,20 za m2				
		Maliar, natierač	6,888	Nh	0,014	4,05	27,90	0,68 za m2				
13	784499906	Prípr. za maľbu na omietkach sádr. s hlad. rímsami pri opr.	200,000	m2	0,010	0,16	32,00	18,22	28,48	3,74	1,123	
		Ostatný materiál a iné náklady	2,000	EUR	0,014	1,00	2,00	0,01 za m2				
		Maliar, natierač	2,800	Nh	0,014	4,54	12,71	0,06 za m2				
		784 - Maľby spolu :	1 652,17	EUR				1 251,96		1 538,81	112,56	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :			1 652,17	EUR				1 538,81	112,56			
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :			1 652,17	EUR				1 538,81	112,56			

Rozpočet - náklady v EUR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/náklady
						jednotková	celkom				
Za rozpočet celkom :			2 539,87	EUR				1 885,16	2 355,16	184,71	

STAVMAL
 JACET MASLIK
 982/41 JALSOVIK 70
 IČO: 14 202 646
 0909 901 979

Náklady :

Priame náklady spolu									
Materiál	1 142,29 %nákladov 60,6								
Doprava	0,56								
Poddodávky									
Spolu :	1 142,85 60,6								
<table border="1"> <tr> <td>Mzdy :</td> <td>548,77 %nákladov 29,1</td> </tr> <tr> <td>Odvody :</td> <td>193,54 10,3</td> </tr> <tr> <td>Stroje :</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Spolu :</td> <td>742,31 39,4</td> </tr> </table>		Mzdy :	548,77 %nákladov 29,1	Odvody :	193,54 10,3	Stroje :		Spolu :	742,31 39,4
Mzdy :	548,77 %nákladov 29,1								
Odvody :	193,54 10,3								
Stroje :									
Spolu :	742,31 39,4								
Ostatné :									
Priame náklady	1 885,16 100,0								
Nepriame náklady									
Výrobná réžia :	311,85 27,3 % Mat.+Dop.+Podd.								
Správna réžia :	158,15 21,3 % Mzdy+Odv.+Stroje								
Nepriame náklady spolu :	470,00								
Náklady spolu :	2 355,16								
Zisk a riziko									
Zisk :	184,71 7,8 % zisk / náklady								
Cena :	2 539,87 7,3 % zisk / cena								
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	125,8								

Krycí list rozpočtu v EUR

STAVMAL-Jozef Maslík

Stavba : Kuchyňa mužstva a jedáleň b.č.4 táborisko Riečky	JKSO :	
	Rozpočet :	
	Spracoval :	
Miesto : Riečky	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberteľ : Ústav špecialneho zdravotníctva a výcviku MO SR ,962 63	IČO : 00804932	DIČ :
		IČ DPH :
Dodávateľ : STAVMAL-Jozef MASLÍK	IČO : 14202646	DIČ : 1030140749
96241 Bzovík	Jalšovík 70	IČ DPH : SK1030140749
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	1 018 EUR za M3 OP	1 M	1 018 EUR za M
1 M2 ZP	1 018 EUR za M2 ZP		
1 M2 UP	1 018 EUR za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV :	294,75		294,75	6	Práce nadčas
2	PSV :	560,64		560,64	7	Murárske výpomoc
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy
4	iné :				9	
5	Súčet :	855,39		855,39	10	Súčet riadkov 6 až 9 :

C	NUS - náklady umiestnenia staby	D	ON - ostatné náklady :
11	Zariadenie staveniska	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy	17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky	18	Projektové práce
14		19	Kompletizačná činnosť
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	20	Súčet riadkov 16 až 19 :

<p style="text-align: center;"><i>projektant, rozpočtár, cenár :</i></p> <p>Dátum : Podpis :</p> <p>Pečiatka :</p>	<p style="text-align: center;">E Celkové náklady :</p> <tr> <td>21</td> <td>Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :</td> <td style="text-align: right;">855,39</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>DPH 19 % z :</td> <td style="text-align: right;">855,39</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>Súčet riadkov 21 až 23 :</td> <td style="text-align: right;">1 018,00</td> </tr>	21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	855,39	22	DPH 19 % z :	855,39	23			24	Súčet riadkov 21 až 23 :	1 018,00
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	855,39											
22	DPH 19 % z :	855,39											
23													
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	1 018,00											

<p style="text-align: center;"><i>odberateľ, obstarávateľ :</i></p> <p>Dátum : Podpis :</p> <p>Pečiatka :</p>	<p style="text-align: center;">F Odpočet - prípočet</p>
--	---

<p style="text-align: center;"><i>dodávateľ, zhotoviteľ :</i></p> <p>Dátum : Podpis :</p> <p>Pečiatka :</p> <p style="text-align: center;">STAVMAL Jozef MASLÍK 962/41 JALŠOVÍK 70 0908 901 979, IČO: 14 202 646</p>	<p style="text-align: center;">Celkové náklady v SKK</p> <tr> <td>Celkom bez DPH</td> <td style="text-align: right;">25 769,48</td> </tr> <tr> <td>Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">30 668,27</td> </tr> <tr> <td>Konverzný kurz</td> <td style="text-align: right;">30,1260 SKK = 1 EUR</td> </tr>	Celkom bez DPH	25 769,48	Cena s DPH	30 668,27	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR
Celkom bez DPH	25 769,48						
Cena s DPH	30 668,27						
Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR						

Ceny práce overil: Ing. JED KAISA

Odberateľ: Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR ,962 63

Dodávateľ: STAVMAL-Jozef MASLÍK

Projektant:

JKSO:

Dátum: . . .

Spracoval:

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz: 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba: Kuchyňa mužstva a jedáleň b.č.4 táborisko Riečky

STAVMAL-Jozef Maslík

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu SKK	Hmotnosť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	294,75	294,75		8 879,64	0,361
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	294,75	294,75		8 879,64	0,361
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
784 - Maľby	560,64	560,64		16 889,84	0,050
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	560,64	560,64		16 889,84	0,050
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	560,64	560,64		16 889,84	0,050
Za rozpočet celkom :	855,39	855,39		25 769,48	0,411

STAVMAL
Jozef MASLÍK
962 41 JALŠOVÍK 70
0908 801 979, IČO: 14 202 646

Odberaťel : Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR ,962 63
 Dodávateľ : STAVMAL-Jozef Maslík
 Projektant :

JKSO :
 Dátum :
 Spracoval :

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu		Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Súč v Spolu
							Montáž	Dodávka			
1.	2.	3	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
PRÁCE A DODÁVKY HSV											
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKČIE A PRÁCE											
1	003-941955102	Lešenie fahké prac. pomocne v schodisku výš. do 3,5 m	60,000	m2	4,83	✓	145,51	289,80	8 730,51	0,361	
2	014-952902110	Zamietanie v miestnostiach a chodbach	55,000	m2	0,09	✓	2,71	4,95	149,12		
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKČIE A PRÁCE spolu :			294,75	EUR			294,75	294,75	8 879,64	0,361	
PRÁCE A DODÁVKY PSV			294,75	EUR			294,75	294,75	8 879,64	0,361	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE											
784 - Malby											
3	784-784402801	Odstřranenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	70,000	m2	0,95	✓	28,62	66,50	2 003,38		
4	784-784403801	Odstřr. malieb na sádrovej omietke v miest. v. do 3,8m umytím	70,000	m2	0,41	✓	12,35	28,70	864,62		
5	784-784452571	Malba zo zmesi lekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	131,130	m2	1,57	✓	47,30	205,87	6 202,04	0,039	
6	784-784464221	Linkrustácia izol. latexovou farbou steny miest. do 3,8m	10,000	m2	4,92	✓	148,22	49,20	1 482,20	0,004	
7	784-784495905	Opr. izolovanie 1nás. celulóz. syntet. farbami sch. do 5m	10,000	m2	2,50	✓	75,32	25,00	753,15	0,002	
8	784-784496500	Ostatné maliarske práce, napustenie disperziou Sokrat 2802	131,130	m2	0,79	✓	23,80	103,59	3 120,75	0,004	
9	784-784496500	Ostatné maliarske práce, napustenie roztokom Lastarox 0,2%	131,130	m2	0,25	✓	7,53	32,78	987,53		
10	784-784498911	Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1nás. mies. do3,8m	20,000	m2	2,01	✓	60,55	40,20	1 211,07	0,001	
11	784-784499906	Připrl. za malbu na omietkach sádr. s hlad. římsami pri opr.	55,000	m2	0,16	✓	4,82	8,80	265,11		
784 - Malby spolu :			560,64	EUR			560,64	560,64	16 889,84	0,050	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :			560,64	EUR			560,64	560,64	16 889,84	0,050	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :			560,64	EUR			560,64	560,64	16 889,84	0,050	
Za rozpočet celkom :			855,39	EUR			855,39	855,39	25 769,48	0,411	

STAVMAL-Jozef Maslík

Odberaťel: Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR,962.63
 Projektant: JKS
 Dodávateľ: STAVMAL-Jozef MASLIK

Spracoval: JKS
 Datum:

Stavba: Kuchyňa mužstva a jedáleň b.č.4 táborisko Riečky

Rozpočet - náklady v EUR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Príame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/náklady
						jednotková	celkom				
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
PRÁCE A DODÁVKY HSV											
1	941965102	Lešenie ľahké prac. pomocné v schodiisku výš. do 3,5 m Klinec stavebný 022825 2,8/70 Svory do lešenia -kramle guľaté Doska SM omietaná 2,24 -32xš dĺžka do 3000mm Hranolček SM 1 S76-100 L400-600 Podlahy jednovrstvová s pozdĺžnymi prířezmi Lešeniai	60,000	m2		4,83	289,80	218,52	289,87	20,05	1,074
			2,499	kg	0,042	1,85	4,62	0,08 za m2			
			4,800	kus	0,080	0,62	2,98	0,05 za m2			
			0,464	m3	0,008	145,00	67,34	1,12 za m2			
			0,118	m3	0,002	273,00	32,10	0,54 za m2			
			0,106	m3	0,002	288,00	30,59	0,51 za m2			
			21,240	Nh	0,354	2,83	60,11	1,00 za m2			
2	952902110	Zamietanie v miestnostiach a chodbách Stavebný robotník HSV	55,000	m2		0,09	4,95	2,97	4,85	0,32	1,020
			0,825	Nh	0,015	2,37	1,96	0,04 za m2			
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :											
			294,75	EUR				221,49	274,72	20,37	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :											
			294,75	EUR				221,49	274,72	20,37	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE											
784 - Maľby											
3	784402801	Odstárenie maľieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním Papier brusny PAZ 300x230 50 Maľlar, natierač	70,000	m2		0,95	66,50	35,96	58,72	8,04	1,132
			0,021	100 ks	0,000	13,70	0,29	0,00 za m2			
			6,650	Nh	0,095	4,05	26,93	0,38 za m2			
4	784403801	Odstř. maľieb na sádkovej omietke v miest. v. do 3,8m umytím Papier brusny PAZ 300x230 50 Maľlar, natierač	70,000	m2		0,41	28,70	15,14	24,73	3,71	1,160
			0,021	100 ks	0,000	13,70	0,29	0,00 za m2			
			2,800	Nh	0,040	4,05	11,34	0,16 za m2			
5	784452571	Maľba zo zmesi tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m Voda pitná pre všetkych odberateľov a producentov vodné + stáčňé Papier brusny PAZ 300x230 50 Náter maľarsky Esmal 15 kg vedro z PE Ostatný materiál pre maľby Maľlar, natierač	131,130	m2		1,57	205,87	126,28	184,64	21,63	1,115
			0,079	m3	0,001	1,45	0,11	0,00 za m2			
			0,039	100 ks	0,000	13,70	0,54	0,00 za m2			
			38,683	kg	0,285	0,83	32,11	0,24 za m2			
			1,311	EUR	0,010	1,00	1,31	0,01 za m2			
			16,785	Nh	0,128	4,05	67,98	0,52 za m2			
6	784464221	Linkrustácia izol. latexovou farbou steny miest. do 3,8m Farba LATEX vnútorná biela V 2011 Farba riešená vodou univerzálna biela V 2020 Farba riešená vodou univerzálna zelená V 2020	10,000	m2		4,92	49,20	39,22	46,51	2,71	1,058
			1,000	kg	0,100	3,94	3,94	0,39 za m2			
			0,900	kg	0,090	3,34	3,01	0,30 za m2			
			1,050	kg	0,105	5,95	6,25	0,62 za m2			

Tlačivo : ODIS C70

Rozpočet - náklady v EUR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Prámc náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/náklady
						jednotková	celkom				
7	784496905	Farba hnedená vodou univerzálna žltá V 2020	1,050	kg	0,105	4,08	4,28	0,43 za m2			
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,100	kg	0,010	1,80	0,18	0,02 za m2			
		Papier brusny PAZ 300x230 50	0,010	100 ks	0,001	13,70	0,14	0,01 za m2			
		Ostatný materiál pre maľby	9,900	EUR	0,990	1,00	9,90	0,99 za m2			
		Maľar, náteráč	2,040	Nh	0,204	4,05	8,26	0,83 za m2			
		OPN	0,300	EUR	0,030	1,00	0,03 za m2				
8	784496500	Opr. izolovanie 1nás. celulóz. syntet. farbami sch. do 5m	10,000	m2		2,50	25,00	20,57		23,66	1,31
		Email syntetický univerzálny biely S2071	1,400	kg	0,140	7,35	10,29	1,03 za m2			
		Riedidlo do nitocelulózy matý biely C2030	0,600	kg	0,060	8,20	4,92	0,49 za m2			
		Riedidlo do nitocelulózyých lakov C 6000	0,200	kg	0,020	2,20	0,44	0,04 za m2			
		Maľar, náteráč	0,880	Nh	0,088	4,05	3,56	0,36 za m2			
9	784496600	Ostatné maľarske práce, napustenie disperziou Sokrat 2802	131,130	m2		0,79	103,59	60,13		91,55	11,85
		Disperzný akrylát SOKRAT 2802 A.sp.	0,004	t	0,000	2 390,00	9,40	0,07 za m2			
		Ostatný materiál pre maľby	1,311	EUR	0,010	1,00	1,31	0,01 za m2			
		Maľar, náteráč	9,179	Nh	0,070	4,05	37,18	0,28 za m2			
		Ostatné maľarske práce, napustenie roztokom Lastanox 0,2%	131,130	m2	0,002	0,25	32,78	19,43		28,41	4,13
10	784498911	BOCHEMIT QB náhrada Lastanoxu Q	0,262	kg	0,002	8,30	2,18	0,02 za m2			
		Ostatný materiál a iné náklady	2,623	EUR	0,020	1,00	2,62	0,02 za m2			
		Maľar, náteráč	2,491	Nh	0,019	4,05	10,09	0,08 za m2			
		Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1nás. mies. dc3,8m	20,000	m2		2,01	40,20	23,79		35,43	4,76
		Glej kostry vo vreciach	0,600	kg	0,030	2,07	1,24	0,06 za m2			
11	784499906	Mýdlo priemyslové mazlavé 40% plech. 9kg	0,060	kg	0,003	1,04	0,06	0,00 za m2			
		Ostatný materiál pre maľby	4,000	EUR	0,200	1,00	4,00	0,20 za m2			
		Maľar, náteráč	3,360	Nh	0,168	4,05	13,61	0,68 za m2			
		Pripl. za maľbu na omietkach sádr. s hlad. rímsami pri opr.	55,000	m2		0,16	8,80	5,01		7,83	1,03
		Ostatný materiál a iné náklady	0,550	EUR	0,010	1,00	0,55	0,01 za m2			
		Maľar, náteráč	0,770	Nh	0,014	4,54	3,50	0,06 za m2			
		784 - Maľby spolu :	560,64	EUR				345,54	501,49	59,17	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	560,64	EUR				345,54	501,49	59,17	
		PRÁCE A DODAVKY PSV spolu :	560,64	EUR				345,54	501,49	59,17	
		Za rozpočet celkom :	855,39	EUR				566,67	775,85	79,54	

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Material	236,58	41,7
Doprava	0,30	0,1
Poddodávky		
Spolu :	236,88	41,8

		%nákladov
Mzdy :	244,19	43,1
Odvody :	85,60	15,1
Stroje :		
Spolu :	329,79	58,2

Ostatné :

Priame náklady 566,67 100,0

Nepriame náklady

Výrobná režia : 138,79 58,6 % Mat.+Dop.+Podd.
 Správna režia : 70,39 21,3 % Mzdy+Odv.+Stroje
 Nepriame náklady spolu : 209,18

Náklady spolu : 775,85

Zisk a riziko

Zisk : 79,54 10,3 % zisk / náklady

Cena : 855,39 9,3 % zisk / cena

% hrubá marža = (Cena - Priame náklady) 133,8

STAVMAL

Ing. Jozef MASLÍK
 962 41 JALSOVÝR 70
 * 0908 901 979, IČO: 14 202 646

Krycí list rozpočtu v

STAVMAL-Jozef Maslík

Stavba : Poľná sprchárňa mužstva b.č.1 , táborisko Riečky Miesto : Riečky	JKSO : Rozpočet : Spracoval :
Zmluva č.	Dňa : . . .

Odberateľ : Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR ,962 63 Dodávateľ : STAVMAL-Jozef MASLÍK 96241 Bzovík	IČO : 00804932 IČO : 14202646 Jalšovík 70	DIČ : DIČ : 1030140749 IČ DPH : SK1030140749
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	1 236 EUR za M3 OP	1 M
1 M2 ZP	1 236 EUR za M2 ZP	1 236 EUR za M
1 M2 UP	1 236 EUR za M2 UP	

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV :	49,65		49,65	6	Práce nadčas
2	PSV :	989,16		989,16	7	Murárske výpomocy
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy
4	iné :				9	
5	Súčet :	1 038,81		1 038,81	10	Súčet riadkov 6 až 9 :

C	NUS - náklady umiestnenia staby
11	Zariadenie staveniska
12	Prevádzkové vplyvy
13	Sťažené podmienky
14	
15	Súčet riadkov 11 až 14 :

D	ON - ostatné náklady :
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
17	Inžinierska činnosť
18	Projektové práce
19	Kompletizačná činnosť
20	Súčet riadkov 16 až 19 :

projektant, rozpočtár, cenár :


Dátum : Podpis :

Pečiatka :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	1 038,81
22	DPH 19 % z :	197,37
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	1 236,00

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : Podpis : *[Signature]*

Pečiatka : 

F	Odpočet - prípočet	
Celkové náklady v SKK		
	Celkom bez DPH	31 295,19
	Cena s DPH	37 235,74
	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : Podpis :

Pečiatka :

STAVMAL
Jozef MASLÍK
 962 41 JALŠOVÍK 70
 0908 901 979, IČO: 14 202 646

Celky práce odberateľ : Jozef Maslík
 2017.07.21 11:14 AM

Odberateľ : Ústav špecialneho zdravotníctva a výcviku MO SR ,962 63

Dodávateľ : STAVMAL-Jozef MASLÍK

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba : Poľná sprchareň mužstva b.č.1 , táborisko Riečky

STAVMAL-Jozef Maslík

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu SKK	Hmotnosť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	49,65	49,65		1 495,76	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	49,65	49,65		1 495,76	
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
784 - Maľby	989,16	989,16		29 799,43	0,107
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	989,16	989,16		29 799,43	0,107
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	989,16	989,16		29 799,43	0,107
Za rozpočet celkom :	1 038,81	1 038,81		31 295,19	0,107

STAVMAL
Jozef MASLÍK
962 41 JALŠOVÍK 70
IČO: 14 202 646

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

STAVMAL-Jozef Maslik

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavbebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Memá jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Súč v Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
PRÁCE A DODÁVKY HSV											
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKČIE A PRÁCE											
1	011-952901411	Výštieňenie ostatných objektov	50,000	m2	0,93	28,02	46,50		1 400,86		
2	014-952902110	Zamelenie v miestnostiach a chodbách	35,000	m2	0,09	2,71	3,15		94,90		
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKČIE A PRÁCE spolu :			49,65	EUR			49,65		1 495,76		
PRÁCE A DODÁVKY PSV			49,65	EUR			49,65		1 495,76		
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE											
784 - Malby											
3	784-784402801	Odstřatenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	80,000	m2	0,95	28,62	76,00		2 289,58		
4	784-784403801	Odstř. malieb na sádrovej omietke v miest. v. do 3,8m umytím	80,000	m2	0,41	12,35	32,80		988,13		
5	784-784439900	Prípl. za pridanie latexovej farby do opr. glejových malieb	234,800	m2	0,11	3,31	25,83		778,15	0,007	
6	784-784452571	Malba zo zmesi tekut. Esmai 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	234,800	m2	1,57	47,30	368,64		11 105,65	0,070	
7	784-784464111	Linkušiaca izol. latexovou farbou strop miest. do 3,8m	35,000	m2	5,35	161,17	187,25		5 641,09	0,015	
8	784-784495901	Opr. izolovanie 1nás. celuloz. syntet. farbami miest. do3,8m	35,000	m2	2,42	72,90	84,70		2 551,67	0,008	
9	784-784496500	Ostatné maliarske práce, napustenie disperziou Sokrat 2802	234,800	m2	0,79	23,80	185,49		5 588,07	0,007	
10	784-784496600	Ostatné maliarske práce, napustenie roztokom Laslanox 0,2%	85,000	m2	0,25	7,53	21,25		640,18		
11	784-784499906	Prípl. za malbu na omietkach sádr. s hlad. rímsami pri opr.	45,000	m2	0,16	4,82	7,20		216,91		
784 - Malby spolu :			989,16	EUR			989,16		29 799,43	0,107	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :			989,16	EUR			989,16		29 799,43	0,107	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :			989,16	EUR			989,16		29 799,43	0,107	
Za rozpočet celkom :			1 038,81	EUR			1 038,81		31 295,19	0,107	

Rozpočet - náklady v EUR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Príame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/náklady
						jednotková	celkom				
8	784495901	Farba nedeňná vodou univerzálna žltá V 2020 Riedidlo olejovo-syntetické S 6006 Papier brušný PAZ 300X230 50 Ostatný materiál pre maľby Maľar, natierač OPN	3,675 0,350 0,035 34,650 8,540 1,050	kg kg 100 ks EUR Nn EUR	0,105 0,010 0,001 0,990 0,244 0,030	4,08 1,80 13,70 1,00 4,05 1,00	14,99 0,63 0,48 34,65 34,59 1,05	0,43 za m2 0,02 za m2 0,01 za m2 0,99 za m2 0,99 za m2 0,03 za m2	80,46	4,11	1,053
9	784496500	Opr. izobovanie 1nás. celulóz. syntet. farbami miest. do3,8m Email syntetický univerzálny biely S2071 Email nitrocelulózový matný biely C2030 Riedidlo do nitrocelulózových lakov C 6000 Maľar, natierač	35,000 4,900 2,100 0,700 2,870	m2 kg kg kg Nn	0,140 0,060 0,020 0,082	2,42 7,35 8,20 2,20 4,05	84,70 36,02 17,22 1,54 11,62	70,57 1,03 za m2 0,49 za m2 0,04 za m2 0,33 za m2	163,93	21,22	1,132
10	784496600	Ostatné maľarske práce, napustenie disperziou Sokrat 2802 Disperzný akrylát SOKRAT 2802 A.sp. Ostatný materiál pre maľby Maľar, natierač	234,800 0,007 2,348 16,436	m2 t EUR Nn	0,000 0,010 0,070	0,79 2 390,00 1,00 4,05	185,49 16,84 2,35 66,57	107,67 0,07 za m2 0,01 za m2 0,28 za m2	18,41	2,68	1,154
11	784499906	Ostatné maľarske práce, napustenie roztokom Lastanox 0,2% BOCHEMIT QB náhrada Lastanoxu Q Ostatný materiál a iné náklady Maľar, natierač	85,000 0,170 1,700 1,615	m2 kg EUR Nn	0,002 0,020 0,019	0,25 8,30 1,00 4,05	21,25 1,41 1,70 6,54	12,59 0,02 za m2 0,02 za m2 0,08 za m2	6,41	0,84	1,123
		Príp. za maľbu na omietkach sádr. s hlad. rímsami pri opr.	45,000	m2	0,010	0,16	7,20	4,10			
		Ostatný materiál a iné náklady	0,450	EUR	0,014	1,00	0,45	0,01 za m2			
		Maľar, natierač	0,630	Nn		4,54	2,86	0,06 za m2			
		784 - Maľby spolu :	989,16	EUR					899,03	91,05	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	989,16	EUR					899,03	91,05	
		PRÁCE A DODAVKY PSV spolu :	989,16	EUR					899,03	91,05	
		Za rozpočet celkom :	1 038,81	EUR					940,95	97,86	

STAMMAL
Maľby a natieranie
 962 41 JALSOVIK 70
 0966 901 979, IČO: 14 202 64r

Odberaťel: Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR,962 63

Projektant:

Dodávateľ: STAVMAL-Jozef MASLÍK

Stavba : Pohňá spracovneň mužstva b.č.1 , táborisko Riečky

Spracoval:

JKSO :

Dátum :

Rozpočet - náklady v EUR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Práme náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/náklady
							jednotková	celkom				
PRÁCE A DODÁVKY HSV												
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
1	952901411	Výčistenie ostatných objektov	50,000		m2		0,93	46,50	24,34	39,74	6,60	1,170
		Voda pitná pre všetky odberateľov a producentov vodné + stočné	0,100		m3	0,002	1,45	0,15	0,00 za m2			
		Stavebný robotník HSV	6,395		Nh	0,128	2,83	18,10	0,36 za m2			
2	952902110	Zameranie v miestnostiach a chodbach	35,000		m2		0,09	3,15	1,89	3,08	0,21	1,022
		Stavebný robotník HSV	0,525		Nh	0,015	2,37	1,24	0,04 za m2			
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			49,65		EUR				26,23	42,82	6,81	
PRÁCE A DODÁVKY PSV			49,65		EUR				26,23	42,82	6,81	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE												
784 - Malby												
3	784402801	Odstrenanie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	80,000		m2		0,95	76,00	41,10	67,11	9,19	1,132
		Papier brusny PAZ 300x230 50	0,024		100 ks	0,000	13,70	0,33	0,00 za m2			
		Malier, natierač	7,600		Nh	0,095	4,05	30,78	0,38 za m2			
4	784403801	Odst. malieb na sádkovej omietke v miest. v. do 3,8m umytím	80,000		m2		0,41	32,80	17,31	28,27	4,24	1,160
		Papier brusny PAZ 300x230 50	0,024		100 ks	0,000	13,70	0,33	0,00 za m2			
		Malier, natierač	3,200		Nh	0,040	4,05	12,96	0,16 za m2			
5	784439900	Pípl. za pridanie latexovej farby do opr. glejových malieb	234,800		m2		0,11	25,83	26,65	28,66	-2,01	0,901
		Farba riedená vodou univerzálna biela V 2020	6,574		kg	0,028	3,34	21,96	0,09 za m2			
		Ostatný materiál a iné náklady	2,348		EUR	0,010	1,00	2,35	0,01 za m2			
		Malier, natierač	0,470		Nh	0,002	4,05	1,90	0,01 za m2			
6	784452571	Malba zo zmesi tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	234,800		m2		1,57	368,64	226,12	330,61	38,74	1,115
		Voda pitná pre všetky odberateľov a producentov vodné + stočné	0,141		m3	0,001	1,45	0,20	0,00 za m2			
		Papier brusny PAZ 300x230 50	0,070		100 ks	0,000	13,70	0,97	0,00 za m2			
		Náter maliarsky Esmal 15 kg vedro z PE	69,266		kg	0,295	0,83	57,49	0,24 za m2			
		Ostatný materiál pre malbu	2,348		EUR	0,010	1,00	2,35	0,01 za m2			
		Malier, natierač	30,054		Nh	0,128	4,05	121,72	0,52 za m2			
7	784464111	Linkrustácia izol. latexovou farbou strop miest. do 3,8m	35,000		m2		5,35	187,25	144,85	175,17	12,03	1,069
		Farba LATEX vnútorná biela V 2011	3,500		kg	0,100	3,94	13,79	0,39 za m2			
		Farba riedená vodou univerzálna biela V 2020	3,150		kg	0,090	3,34	10,52	0,30 za m2			
		Farba riedená vodou univerzálna zelená V 2020	3,675		kg	0,105	5,95	21,87	0,62 za m2			

Tlačivo : ODIS C70

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Material	259,06	38,3
Doprava	1,05	0,2
Poddodávky		
Spolu :	260,11	38,5

		%nákladov
Mzdy :	308,49	45,6
Odvody :	107,69	15,9
Stroje :		
Spolu :	416,18	61,5

Ostatné :

Priame náklady 676,29 100,0

Nepriame náklady

Výrobná réžia :	175,60	67,5 % Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia :	89,06	21,4 % Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :	264,66	

Náklady spolu : 940,95

Zisk a riziko

Zisk : 97,86 10,4% zisk / náklady

Cena : 1 038,81 9,4% zisk / cena

% hrubá marža = (Cena - Priame náklady) 134,9

STAVMAL

Obchodná spoločnosť
982/41 JALSOVIK 70
0909901979, IČO: 14202646

Krycí list rozpočtu v EUR

STAVMAL-Jozef Maslík

Stavba : Kuchynsko jedálenský blok 300, b.č.8 táborisko Vododrom		JKSO :
		Rozpočet :
		Spracoval :
Miesto : Vododrom	Zmluva č.	Dňa : ...
Odberateľ : Ústav špecialneho zdravotníctva a výcviku MO SR ,962 63	IČO : 00804932	DIČ :
		IČ DPH :
Dodávateľ : STAVMAL-Jozef MASLÍK	IČO : 14202646	DIČ : 1030140749
96241 Bzovík	Jalšovík 70	IČ DPH : SK1030140749
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :
1 M3 OP	3 581 EUR za M3 OP	1 M
1 M2 ZP	3 581 EUR za M2 ZP	3 581 EUR za M
1 M2 UP	3 581 EUR za M2 UP	

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV :	572,20		572,20	6	Práce nadčas
2	PSV :	2 437,18		2 437,18	7	Murárske výpomoc
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy
4	iné :				9	
5	Súčet :	3 009,38		3 009,38	10	Súčet riadkov 6 až 9 :

C	D
NUS - náklady umiestnenia staby	ON - ostatné náklady :
11 Zariadenie staveniska	16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12 Prevádzkové vplyvy	17 Inžinierska činnosť
13 Sťažené podmienky	18 Projektové práce
14	19 Kompletizačná činnosť
15 Súčet riadkov 11 až 14 :	20 Súčet riadkov 16 až 19 :

E	F
Celkové náklady :	Odpočít - prípočet
21 Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	
22 DPH 19 % z :	
23	
24 Súčet riadkov 21 až 23 :	
Celkové náklady v SKK	
Celkom bez DPH	90 660,58
Cena s DPH	107 881,21
Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : Podpis :

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : Podpis :

Pečiatka :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : Podpis :

Pečiatka :

STAVMAL

Jozef MASLÍK

96241 JALŠOVÍK 70

0908901979, IČO: 14 202 646

Celky práce odovzdať: Ing. AN PAVA

Odberateľ: Ústav špecialneho zdravotníctva a výcviku MO SR ,962 63

Dodávateľ: STAVMAL-Jozef MASLÍK

Projektant:

JKSO:

Dátum: . .

Spracoval:

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Stavba : Kuchynsko jedáľenský blok 300, b.č.8 táborisko Vododrom

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

STAVMAL-Jozef Maslík

Popis položky, stavebného diela, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu SKK	Hmotnosť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	27,70	27,70		834,49	0,158
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	544,50	544,50		16 403,61	0,481
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	572,20	572,20		17 238,10	0,639
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
783 - Nátery	383,36	383,36		11 549,10	0,029
784 - Maľby	2 053,82	2 053,82		61 873,38	0,208
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	2 437,18	2 437,18		73 422,48	0,237
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	2 437,18	2 437,18		73 422,48	0,237
Za rozpočet celkom :	3 009,38	3 009,38		90 660,58	0,876

STAVMAL

Jozef MASLÍK

962 41 JALŠOVÍK 70

☎ 0906 901 979, IČO: 14 202 644

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

STAVMAL-Jozef Maslík

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavbebného dielu, remesia výkaz výmer	Množstvo	Merná jednotka	J.cena EUR	J.cena SKK	Náklady spolu		Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Súč v Spolu
							Montáž	Dodávka			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
PRÁCE A DODÁVKY HSV											
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE											
1	014-612421321	Oprava váp. omiet. vnút. stien hladkých 10-30%	10,000	m2	2,77	83,45	27,70		834,49	0,158	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :											
			27,70	EUR			27,70		834,49	0,158	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKČIE A PRÁCE											
2	003-941955102	Lešenie ľahké prac. pomocné v schodisku výš. do 3,5 m	80,000	m2	4,83	145,51	386,40		11 640,69	0,481	
3	011-952901411	Výštieňenie ostatných objektov	170,000	m2	0,93	28,02	156,10		4 762,92		
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKČIE A PRÁCE spolu :											
			544,50	EUR			544,50		16 403,61	0,481	
			572,20	EUR			572,20		17 236,10	0,639	
PRÁCE A DODÁVKY PSV											
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE											
783 - Nátery											
4	783-783802822	Odstánenie náterov z omietok stien opálením	15,000	m2	5,40	162,68	81,00		2 440,21		
5	783-783812190	Nátery omietok stien olejovú napustenie	15,000	m2	1,36	40,97	20,40		614,57	0,003	
6	783-783821930	Opr. náterov omietok stropov olejovú dvojn. +1x email +1x plné tmeľ.	31,860	m2	8,85	266,62	281,96		8 494,33	0,026	
			383,36	EUR			383,36		11 549,10	0,029	
784 - Maľby											
7	784-784402801	Odstánenie maľieb v miestnostoch výšky do 3,8 m oškrabaním	95,000	m2	0,95	28,62	90,25		2 718,87		
8	784-784403801	Odst. maľieb na sádkovej omietke v miest. v. do 3,8m umytím	95,000	m2	0,41	12,35	38,95		1 173,41	0,014	
9	784-784439900	Prípl. za prídanie latexovej farby do opr. glejových maľieb	464,290	m2	0,11	3,31	51,07		1 538,53	0,014	
10	784-784452571	Maľba zo zmesi tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	464,290	m2	1,57	47,30	728,94		21 960,05	0,139	
11	784-784464111	Linkrustácia izol. latexovou farbou strop miest. do 3,8m	60,000	m2	5,35	161,17	321,00		9 670,45	0,025	
12	784-784495901	Opr. izolovanie trás. celulóz. syntet. farbami miest. do 3,8m	60,000	m2	2,42	72,90	145,20		4 374,30	0,013	
13	784-784496500	Ostatné maľarské práce, napustenie disperziou Sokrat 2802	464,290	m2	0,79	23,80	366,79		11 049,92	0,014	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

STAVMAL - Jozef Maslík

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu		Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Súť v Spolu
							Montáž	Dodávka			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
14	784-784496600	Ostatné maliarske práce, napustenie roztokom Lasanox 0,2%	464,290	m2	0,25 ✓	7,53	116,07		3 496,72		
15	784-784498911	Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1nás. mies. do3,8m	75,000	m2	2,01 ✓	60,55	150,75		4 541,49	0,002	
16	784-784499906	Pípl. za maľbu na omietkach sádr. s hlad. rímsami pri opr.	280,000	m2	0,16 ✓	4,82	44,80		1 349,64		
		784 - Malby spolu :	2 053,82	EUR			2 053,82		61 873,38	0,208	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	2 437,18	EUR			2 437,18		73 422,48	0,237	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	2 437,18	EUR			2 437,18		73 422,48	0,237	
		Za rozpočet celkom :	3 009,38	EUR			3 009,38		90 660,58	0,876	

STAVMAL

JOZEF MASLÍK

662 47 JALŠOVÍK 70

0908961979, IČO: 1420264f

Odberteľ: Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR, 962 63
 Projektant: STAVMAL-Jozef MASLIK
 Dodávateľ: STAVMAL-Jozef MASLIK

Stavba: Kuchynsko jedálenský blok 300, b.č.8 táborisko Vododrom

Spracoval: JKSO:
 Dátum: ..

Rozpočet - náklady v EUR

Por. číslo	Kod položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo	Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/náklady
							jednotková	celkom				
PRÁCE A DODÁVKY HSV												
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE												
1	612421321	Oprava váp. omiet. vnút. stien hladkých 10-30% MVC omietka škarovacia obyč. váp. kaša a cem. MC cement. postrek cem. troskoporiadenský Materiál lešienový v používaní Omietkar Stavebný tesár Stavebný robotník HSV	10,000		m2		2,77	27,70	19,40	25,47	2,23	1,088
			0,047		m3	0,005	90,50	4,25	0,43 za m2			
			0,010		m3	0,001	99,00	0,99	0,10 za m2			
			0,013		m3	0,001	340,00	4,56	0,46 za m2			
			1,300		Nh	0,130	3,60	4,68	0,47 za m2			
			0,540		Nh	0,054	2,83	1,53	0,15 za m2			
			0,300		Nh	0,030	2,83	0,85	0,08 za m2			
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	27,70		EUR				19,40	25,47	2,23	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
2	941955102	Lešenie ľahké prac. pomocné v schodišku výš. do 3,5 m Klinec stavebný 022825 2,8/70 Svory do lešenia - kramle guľaté Doska SM omietana 2 24-32xš dĺžka do 3000mm Hranolček SM 1 S76-100 L400-600 Podlaha jednovrstvová s pozdĺžnymi prírezní Lešeniari	80,000		m2	0,042	4,83	386,40	291,36	359,83	26,73	1,074
			3,332		kg	0,080	1,85	6,16	0,08 za m2			
			6,400		kus	0,008	0,62	3,97	0,05 za m2			
			0,619		m3	0,002	145,00	89,78	1,12 za m2			
			0,157		m3	0,002	273,00	42,81	0,54 za m2			
			0,142		m3	0,002	288,00	40,78	0,51 za m2			
			28,320		Nh	0,354	2,83	80,15	1,00 za m2			
3	952901411	Výčistenie ostatných objektov Voda pitná pre všetkych odberteľov a producentov vodné + stočné Stavebný robotník HSV	170,000		m2	0,002	0,93	158,10	82,74	135,11	22,43	1,170
			0,340		m3	0,128	1,45	0,49	0,00 za m2			
			21,743		Nh		2,83	61,53	0,36 za m2			
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	544,50		EUR				374,10	494,94	49,16	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV							393,50	520,41	51,39	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE										
		783 - Nátery										
4	783802822	Odstáranie náterov z omietok stien opálením Plátno brusne molino G 150X200 150 Ostatný materiál pre nátery Maliar, náteráč Prípratok za sťažené, podmienky OPN	15,000		m2	0,003	5,40	81,00	43,97	70,86	10,16	1,143
			0,038		100 ks	0,070	12,70	0,48	0,03 za m2			
			1,050		EUR		1,00	1,05	0,07 za m2			
			9,030		Nh	0,602	3,21	28,99	1,93 za m2			
			0,308		Nh	0,021	4,05	1,25	0,08 za m2			
			1,500		EUR	0,100	1,00	1,50	0,10 za m2			

Tlačivo : ODIS C70

Rozpočet - náklady v EUR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Celná náklady
						jednotková	celkom				
5	783812190	Nátery omietok stien olejové napustenie Femmena farmez napušťacia 010000 Riedidlo olejovo-syntetické S 6006 Maliar, natierač	15,000 2,550 0,270 1,095	m2 kg kg Nh	0,170 0,018 0,073	1,36 4,35 1,80 3,21	20,40 11,09 0,49 3,51	16,21 0,74 za m2 0,03 za m2 0,23 za m2	19,16	1,25	1,064
6	783821930	Opr. náterov omietok stropov olejové dvojn.+1x email +1x plné tmel. Farba syntetická podkladová biela S 2012 Farba syntetická na konštrukcie č.1100 sivá S 2014 INDUSTROL email vonkajší sivý S 2013 Tmel emulzný disperzný V 5011 Riedidlo olejovo-syntetické S 6006 Plátno brusne molino G 150x200 150 Ostatný materiál pre nátery Stavebný robotník pri lešárňenských pr. Maliar, natierač Prípratok za stráženie, podmienky OPN	31,860 3,823 2,867 4,779 12,744 1,274 0,080 5,735 0,573 15,070 0,088 0,956	m2 kg kg kg kg kg 100 ks EUR Nh Nh Nh EUR	0,120 0,090 0,150 0,400 0,040 0,003 0,180 0,018 0,473 0,003 0,030	8,85 6,15 7,00 5,95 3,05 1,80 12,70 1,00 3,60 4,05 4,05 1,00	281,96 23,51 20,07 28,44 38,87 2,29 1,01 5,73 2,06 61,03 0,35 0,96	206,47 0,74 za m2 0,63 za m2 0,89 za m2 1,22 za m2 0,07 za m2 0,03 za m2 0,18 za m2 0,06 za m2 1,92 za m2 0,01 za m2 0,03 za m2	261,33	20,65	1,079
784 - Malby			383,36	EUR				266,65	351,35	32,06	
7	784402801	Odstúrenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním Papier brusny PAZ 300x230 50 Maliar, natierač	95,000 0,029 9,025	m2 100 ks Nh	0,000 0,000 0,095	0,95 13,70 4,05	90,25 0,39 36,55	48,81 0,00 za m2 0,38 za m2	79,71	10,90	1,132
8	784403801	Odst. malieb na sádkovej omietke v miest. v. do 3,8m umytím Papier brusny PAZ 300x230 50 Maliar, natierač	95,000 0,029 3,800	m2 100 ks Nh	0,000 0,000 0,040	0,41 13,70 4,05	38,95 0,39 15,39	20,55 0,00 za m2 0,16 za m2	33,56	5,04	1,161
9	784439900	Prípl. za pridanie latexovej farby do opr. glejových malieb Farba riedená vodou univerzálna biela V 2020 Ostatný materiál a iné náklady Maliar, natierač	464,290 13,000 4,643 0,929	m2 kg EUR Nh	0,028 0,010 0,002	0,11 3,34 1,00 4,05	51,07 43,42 4,64 3,76	52,71 0,09 za m2 0,01 za m2 0,01 za m2	56,68	-3,97	0,901
10	784452571	Malba zo zmesi tekut. Esnal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stáčňé Papier brusny PAZ 300x230 50 Náter maliarsky Esnal 15 kg vedro z PE Ostatný materiál pre maľby Maliar, natierač	464,290 0,279 0,139 136,966 4,643 59,429	m2 m3 100 ks kg EUR Nh	0,001 0,000 0,295 0,010 0,128	1,57 1,45 13,70 0,83 1,00 4,05	728,94 0,40 1,91 113,68 4,64 240,69	447,13 0,00 za m2 0,00 za m2 0,24 za m2 0,01 za m2 0,52 za m2	653,75	76,60	1,115
11	784464111	Linkrustácia izol. latexovou farbou strop miest. do 3,8m Farba LATEX vnútorná biela V 2011 Farba riedená vodou univerzálna biela V 2020 Farba riedená vodou univerzálna zelená V 2020	60,000 6,000 5,400 6,300	m2 kg kg kg	0,100 0,090 0,105	5,35 3,94 3,34 5,95	321,00 23,64 18,04 37,49	248,31 0,39 za m2 0,30 za m2 0,62 za m2	300,29	20,62	1,069

Rozpočet - náklady v EUR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/náklady
						jednotková	celkom				
		Farba riedená vodou univerzálna žltá V 2020	6,300	kg	0,105	4,08	25,70	0,43 za m2			
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,600	kg	0,010	1,80	1,08	0,02 za m2			
		Papier brúsny PAZ 300x230 50	0,060	100 ks	0,001	13,70	0,82	0,01 za m2			
		Ostatný materiál pre maľby	59,400	EUR	0,990	1,00	59,40	0,99 za m2			
		Maľar, natierač	14,640	Nh	0,244	4,05	59,29	0,99 za m2			
		OPN	1,800	EUR	0,030	1,00	1,80	0,03 za m2			
12	784495901	Opr. izolovanie 1nás. celulóz. syntet. farbami miest. do3,8m	60,000	m2		2,42	145,20	120,97			
		Email syntetický univerzálny biely S2071	8,400	kg	0,140	7,35	61,74	1,03 za m2			
		Email nitocelulózy matný biely C2030	3,600	kg	0,060	8,20	29,52	0,49 za m2			
		Riedidlo do nitocelulózy lakov C 6000	1,200	kg	0,020	2,20	2,64	0,04 za m2			
		Maľar, natierač	4,920	Nh	0,082	4,05	19,93	0,33 za m2			
13	784495500	Ostatné maľarske práce, napustenie disperziou Sokrat 2802	464,290	m2		0,79	366,79	212,90			
		Disperzný akrylát SOKRAT 2802 A sb.	0,014	t	0,000	2 390,00	33,29	0,07 za m2			
		Ostatný materiál pre maľby	4,643	EUR	0,010	1,00	4,64	0,01 za m2			
		Maľar, natierač	32,500	Nh	0,070	4,05	131,63	0,28 za m2			
14	784496600	Ostatné maľarske práce, napustenie roztokom Lastanox 0,2%	464,290	m2		0,25	116,07	68,79			
		BOCHEMIT QB náhrada Lastanox Q	0,929	kg	0,002	8,30	7,71	0,02 za m2			
		Ostatný materiál a iné náklady	9,286	EUR	0,020	1,00	9,29	0,02 za m2			
		Maľar, natierač	8,822	Nh	0,019	4,05	35,73	0,08 za m2			
15	784498911	Ostatné práce pri opr. vyhad. mal. masou 1nás. mies. do3,8m	75,000	m2		2,01	150,75	89,20			
		Glej kostry vo vreciach	2,250	kg	0,030	2,07	4,66	0,06 za m2			
		Mydlo priemyslové mazlavé 40% plech. 9kg	0,225	kg	0,003	1,04	0,23	0,00 za m2			
		Ostatný materiál pre maľby	15,000	EUR	0,200	1,00	15,00	0,20 za m2			
		Maľar, natierač	12,600	Nh	0,168	4,05	51,03	0,68 za m2			
16	784499906	Pripr. za maľbu na omietkach sádr. s hlad. rímsami pri opr.	280,000	m2		0,16	44,80	25,51			
		Ostatný materiál a iné náklady	2,800	EUR	0,010	1,00	2,80	0,01 za m2			
		Maľar, natierač	3,920	Nh	0,014	4,54	17,80	0,06 za m2			
		784 - Maľby spolu :	2 053,82	EUR				1 334,88	1 859,38	195,91	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	2 437,18	EUR				1 601,53	2 210,73	227,97	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	2 437,18	EUR				1 601,53	2 210,73	227,97	
		Za rozpočet celkom :	3 009,38	EUR				1 993,91	2 730,02	279,36	

Náklady :

Priame náklady spolu			
Material	832,15	%nákladov	41,7
Doprava	4,26		0,2
Poddodávky			
Spolu :	836,41		41,9
Ostatné :			
Mzdy :	856,97	%nákladov	43,0
Odvody :	300,53		15,1
Stroje :			
Spolu :	1 157,50		58,1
Priame náklady	1 993,91		100,0
Nepriame náklady			
Vyrobná režia :	488,40	58,4 %	Mat.+Dop.+Podd.
Správna režia :	247,71	21,4 %	Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :	736,11		
Náklady spolu :	2 730,02		
Zisk a riziko			
Zisk :	279,36	10,2 %	Zisk / náklady
Cena :	3 009,38	9,3 %	Zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	133,7		

Krycí list rozpočtu v EUR

STAVMAL-Jozef Maslík

Stavba : Jedáleňb.č.4 táborisko Brožkov prameň	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval :

Miesto : Brožkov Prameň Zmluva č. _____ Dňa : ...

Odberteľ : Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR ,962 63	IČO : 00804932	DIČ :
		IČ DPH :

Dodávateľ : STAVMAL-Jozef MASLÍK 96241 Bzovík	IČO : 14202646 Jalšovík 70	DIČ : 1030140749 IČ DPH : SK1030140749
--	-------------------------------	---

Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	6 972 EUR za M3 OP	1 M	6 972 EUR za M
1 M2 ZP	6 972 EUR za M2 ZP		
1 M2 UP	6 972 EUR za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV :	153,00		153,00	6	Práce nadčas
2	PSV :	5 706,10		5 706,10	7	Murárske výpomocce
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy
4	iné :				9	
5	Súčet :	5 859,10		5 859,10	10	Súčet riadkov 6 až 9 :

C	NUS - náklady umiestnenia staby		
11	Zariadenie staveniska		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : _____ Podpis : _____

Pečiatka : _____

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	5 859,10
22	DPH 19 % z :	1 113,23
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	6 972,00

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : _____ Podpis : _____

Pečiatka : _____

F	Celkové náklady v SKK	
	Celkom bez DPH	176 511,25
	Cena s DPH	210 038,47
	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : _____ Podpis : _____

Pečiatka : _____

STAVMAL
Jozef MASLÍK
962/41 JALŠOVÍK 70
0908/901 979, IČO: 14 202 646

Ceny pác učenil: Jozef MASLÍK

Odberteľ : Ústav špecialneho zdravotníctva a výcviku MO SR ,962 63

Dodávateľ : STAVMAL-Jozef MASLÍK

Projektant :

JKSO :

Dátum : . . .

Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba : Jedáleň.č.4 táborisko Brožkov prameň

STAVMAL-Jozef Maslík

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu SKK	Hmotnosť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	153,00	153,00		4 609,28	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	153,00	153,00		4 609,28	
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
783 - Nátery	1 343,41	1 343,41		40 471,57	0,084
784 - Maľby	4 362,69	4 362,69		131 430,40	0,439
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	5 706,10	5 706,10		171 901,97	0,523
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	5 706,10	5 706,10		171 901,97	0,523
Za rozpočet celkom :	5 859,10	5 859,10		176 511,25	0,523

STAVMAL
Jozef MASLÍK
962 41 JALŠOVÍK 70
IČO: 14 202 646

Odberaťel : Ústav špeciálneho zdravotníctva a výchovy MO SR,962 63
 Dodávateľ : STAVMAL-Jozef MASLIK
 Projektant :

JKSO :
 Datum :
 Spracoval :

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konvenčný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu		Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Súč v Spolu
							Montáž	Dodávka			
1.	2.	3	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
PRÁCE A DODÁVKY HSV											
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
1	011-952901411	Výčistenie ostatných objektov	150,000	m2	0,93	28,02	139,50		4 202,58		
2	014-952902110	Zamietanie v miestnostiach a chodbách	150,000	m2	0,09	2,71	13,50		406,70		
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :							153,00		4 609,28		
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :							153,00		4 609,28		
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE											
783 - Nátery											
3	783-783812190	Nátery omliek stien olejové napustenie	46,000	m2	1,36	40,97	62,56		1 884,68	0,009	
4	783-783822920	Opr. náterov omliek stien olejové jednorásobné +1x emal	224,580	m2	4,29	129,24	963,45		29 024,89	0,065	
5	783-783902811	Odstranenie starých náterov odstraňovačom náterov	46,000	m2	6,90	207,87	317,40		9 561,99	0,010	
783 - Nátery spolu :							1 343,41		40 471,57	0,084	
784 - Malby											
6	784-784402801	Odstranenie malieb v miestnostiach vyššie do 3,8 m oškrabaním	450,000	m2	0,95	28,62	427,50		12 878,87		
7	784-784403801	Odst. malieb na sádrovej omietke v miest. v. do 3,8m umytím	450,000	m2	0,41	12,35	184,50		5 558,25		
8	784-784452571	Malba zo zmesí tekut. Esmai 1far dvojfar. v miest. do 3,8m	1 214,960	m2	1,57	47,30	1 907,49		57 465,04	0,364	
9	784-784464221	Linkrustácia izol. latexovou farbou steny miest. do 3,8m	56,000	m2	4,92	148,22	275,52		8 300,32	0,024	
10	784-784495901	Opr. izolovanie 1nás. celulóz. syntet. farbami miest. do3,8m	56,000	m2	2,42	72,90	135,52		4 082,68	0,012	
11	784-784496500	Ostatné malierske práce, napustenie disperziou Sokrat 2802	1 214,960	m2	0,79	23,80	959,82		28 915,54	0,036	
12	784-784496600	Ostatné malierske práce, napustenie roztokom Lastanox 0,2%	1 214,960	m2	0,25	7,53	303,74		9 150,47		
13	784-784498911	Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1nás. mies. do3,8m	60,000	m2	2,01	60,55	120,60		3 633,20	0,002	
14	784-784499906	Prípl. za malbu na omliekach sádr. s hlad. rímsami pri opr.	300,000	m2	0,16	4,82	48,00		1 446,05		
784 - Malby spolu :							4 362,69		131 430,40	0,439	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

STAVMAL-Jozef Masík

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu		Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Súč v Spolu
							Montáž	Dodávka			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	5 706,10	EUR			5 706,10		177 901,97	0,523	
		PRÁCE A DODAVKY PSV spolu :	5 706,10	EUR			5 706,10		177 901,97	0,523	
		Za rozpočet celkom :	5 859,10	EUR			5 859,10		176 511,25	0,523	

STAVMAL

Jozef Masík

962/41 JALŠOVÍK 70

0908/901 979, IČO: 14 202 646

Odberateľ : Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR ,962 63
 Projektant :
 Dodávateľ : STAVMAL-Jozef MASLIK

Stavba : Jedleňb.č.4 táborisko Brožkov prameň

Spracoval :
 JKSO :
 Dátum :

Rozpočet - náklady v EUR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo	Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 mj.	Cena		Prírne náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/náklady
							jednotková	celkom				
PRÁCE A DODÁVKY HSV												
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
1	962901411	Výčistenie ostatných objektov	150,000		m2		0,93	139,50	73,01	119,22	19,79	1,170
		Voda pitná pre všetkych odberateľov a producentov vodné + stočné	0,300		m3	0,002	1,45	0,44	0,00 za m2			
		Stavebný robotník HSV	19,185		Nh	0,128	2,83	54,29	0,36 za m2			
2	962902110	Zamietanie v miestnostiach a chodbách	150,000		m2		0,09	13,50	8,11	13,25	0,86	1,019
		Stavebný robotník HSV	2,250		Nh	0,015	2,37	5,33	0,04 za m2			
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	153,00		EUR					132,47	20,65	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	153,00		EUR					132,47	20,65	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE												
783 - Nátery												
3	783812190	Nátery omietok stien olejové napustenie	46,000		m2		1,36	62,56	49,72	58,78	3,82	1,064
		Fermenta fermez napuštacia 01000	7,820		kg	0,170	4,35	34,02	0,74 za m2			
		Riedidlo olejovo-syntetické S 8006	0,828		kg	0,018	1,80	1,49	0,03 za m2			
		Maliar, natierač	3,358		Nh	0,073	3,21	10,78	0,23 za m2			
4	783822920	Opr. náterov omietok stien olejové jednonásobné +1x email	224,580		m2		4,29	963,45	697,31	889,92	74,64	1,083
		Farba syntetická podkladová biela S 2012	26,950		kg	0,120	6,15	165,74	0,74 za m2			
		INDUSTROL email vonkajší sivý S 2013	33,687		kg	0,150	5,95	200,44	0,89 za m2			
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	4,492		kg	0,020	1,80	8,08	0,04 za m2			
		Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,337		100 ks	0,002	12,70	4,28	0,02 za m2			
		Ostatný materiál pre nátery	13,475		EUR	0,060	1,00	13,47	0,06 za m2			
		Stavebný robotník pri lešárnskych pr.	1,347		Nh	0,006	3,60	4,85	0,02 za m2			
		Maliar, natierač	59,514		Nh	0,265	3,60	214,25	0,95 za m2			
		Pripalok za sťaženie, podmienky	0,354		Nh	0,002	4,05	1,44	0,01 za m2			
		OPN	6,737		EUR	0,030	1,00	6,74	0,03 za m2			
5	783902811	Odstránenie starých náterov odstraňovačom náterov	46,000		m2		6,90	317,40	184,03	279,85	37,58	1,134
		Odstraňovač starých náterov P 8201	6,900		kg	0,150	3,75	25,88	0,56 za m2			
		Prípravok na umývanie striekacích pištolí P8500	3,266		kg	0,071	2,07	6,76	0,15 za m2			
		Maliar, natierač	33,764		Nh	0,734	3,21	108,38	2,36 za m2			
		OPN	4,600		EUR	0,100	1,00	4,60	0,10 za m2			

Rozpočet - náklady v EUR

Por. číslo	Kod položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/náklady
						jednotková	celkom				
783 - Nátery spolu :			1 343,41	EUR				931,07	1 228,56	116,04	
784 - Maľby											
6	784402801	Odstránenie maľieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabáním Papier brúsný PAZ 300x230 50 Maľiar, natierač	450,000 0,135 42,750	m2 100 ks Nh	0,000 0,095	0,95 13,70 4,05	427,50 1,85 173,14	231,19 0,00 za m2 0,38 za m2	377,53	51,66	1,132
7	784403801	Odst. maľieb na sádrovej omietke v miest. v. do 3,8m umytím Papier brúsný PAZ 300x230 50 Maľiar, natierač	450,000 0,135 18,000	m2 100 ks Nh	0,000 0,040	0,41 13,70 4,05	184,50 1,85 72,90	97,34 0,00 za m2 0,16 za m2	158,95	23,89	1,161
8	784452571	Maľba zo zmesi tekut. Esmal 1tar. dvojnás. v miest. do 3,8m Voda pítňá pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné Papier brúsný PAZ 300x230 50 Náter maľarský Esmal 15 kg vedro z PE Ostatný materiál pre maľby Maľiar, natierač	1 214,960 0,729 0,364 358,413 12,150 155,515	m2 m3 100 ks kg EUR Nh	0,001 0,000 0,295 0,010 0,128	1,57 1,45 13,70 0,83 1,00 4,05	1 907,49 1,06 4,99 297,48 12,15 629,84	1 170,06 0,00 za m2 0,00 za m2 0,24 za m2 0,01 za m2 0,52 za m2	1 710,75	200,44	1,115
9	784464221	Linkrustácia izol. latexovou farbou steny miest. do 3,8m Farba LATEX vrútiorná biela V 2011 Farba riedená vodou univerzálna biela V 2020 Farba riedená vodou univerzálna zelená V 2020 Farba riedená vodou univerzálna žltá V 2020 Riedidlo olejovo-syntetické S 6006 Papier brúsný PAZ 300x230 50 Ostatný materiál pre maľby Maľiar, natierač OPN	56,000 5,600 5,040 5,880 5,880 0,560 0,056 55,440 11,424 1,680	m2 kg kg kg kg kg 100 ks EUR Nh EUR	0,100 0,090 0,105 0,105 0,105 0,010 0,001 0,990 0,204 0,030	4,92 3,94 3,34 5,95 4,08 1,80 13,70 1,00 4,05 1,00	275,52 22,06 16,83 34,99 23,99 1,01 0,77 55,44 46,27 1,68	219,64 0,39 za m2 0,30 za m2 0,62 za m2 0,43 za m2 0,02 za m2 0,01 za m2 0,99 za m2 0,83 za m2 0,03 za m2	260,48	15,16	1,058
10	784495901	Opr. izolovanie trús. celulóz. syntet. farbami miest. do3,8m Email syntetický univerzálny biely SZ071 Email nitrocelulózoový matný biely C2030 Riedidlo do nitrocelulózoových lakov C 6000 Maľiar, natierač	56,000 7,840 3,360 1,120 4,592	m2 kg kg kg Nh	0,140 0,060 0,020 0,082	2,42 7,35 8,20 2,20 4,05	135,52 57,62 27,55 2,46 18,60	112,90 1,03 za m2 0,49 za m2 0,04 za m2 0,33 za m2	128,71	6,59	1,053
11	784496500	Ostatné maľarske práce, napustenie disperziou Sokrat 2802 Disperzný akrylát SOKRAT 2802 A sb. Ostatný materiál pre maľby Maľiar, natierač	1 214,960 0,036 12,150 85,047	m2 t EUR Nh	0,000 0,010 0,070	0,79 2 390,00 1,00 4,05	959,82 87,11 12,15 344,44	557,13 0,07 za m2 0,01 za m2 0,28 za m2	848,27	109,80	1,132
12	784496600	Ostatné maľarske práce, napustenie roztokom Lastanox 0,2% BOCHEMIT QB náhrada Lastanoxu Q Ostatný materiál a iné náklady Maľiar, natierač	1 214,960 2,430 24,299 23,084	m2 kg EUR Nh	0,002 0,020 0,019	0,25 8,30 1,00 4,05	303,74 20,17 24,30 93,49	180,01 0,02 za m2 0,02 za m2 0,08 za m2	263,19	38,32	1,154

Rozpočet - náklady v EUR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dílu, remesia	Množstvo Výměra	Měna jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Přímé náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady	
						jednotková	celkom					
13	784498911	Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1hnás. mies. do3,8m Glejkosiny vo vreciach Mýdlo priemyslové mazlavé 40% plech. 9kg Ostatný materiál pre maľby Maľar. natierač	60,000	m2		2,01	120,60	71,36	106,28	14,28	1,135	
			1,800	kg	0,030	2,07	3,73	0,06 za m2				
			0,180	kg	0,003	1,04	0,19	0,00 za m2				
			12,000	EUR	0,200	1,00	12,00	0,20 za m2				
			10,080	Nh	0,168	4,05	40,82	0,68 za m2				
14	784499906	Pripl. za maľbu na omietkach sadr. s hlad. rímsami pri opr. Ostatný materiál a iné náklady Maľar. natierač	300,000	m2		0,16	48,00	27,34	42,74	5,60	1,123	
			3,000	EUR	0,010	1,00	3,00	0,01 za m2				
			4,200	Nh	0,014	4,54	19,07	0,06 za m2				
			784 - Maľby spolu :		4 362,69	EUR				2 666,98	3 896,91	465,73
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :		5 706,10	EUR				3 598,04	5 125,46	581,77			
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :		5 706,10	EUR				3 598,04	5 125,46	581,77			
Za rozpočet celkom :		5 859,10	EUR				3 677,91	5 256,68	602,42			

STAVMAL
Ing. Jozef MASLIK
 96247 JALSOVIK 70
 0908901979, IČO: 14202646

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	1 185,02	32,2
Doprava	13,02	0,4
Poddodávky		
Spolu :	1 198,04	32,6

		%nákladov
Mzdy :	1 835,15	49,9
Odvody :	644,71	17,5
Stroje :		
Spolu :	2 479,87	67,4

Ostatné :

Priame náklady 3 677,91 100,0

Nepriame náklady

Výrobná réžia :	1 047,53	87,4 % Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia :	531,24	21,4 % Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :	1 578,77	

Náklady spolu : 5 256,68

Zisk a riziko

Zisk : 602,42 11,5 % zisk / náklady

Cena : 5 859,10 10,3 % zisk / cena

% hrubá marža = (Cena - Priame náklady) 137,2

STAYMAL

Ing. Josef MASLík

962/41 JALSOVIK 70

70906901 979, IČO: 14 202 64f

Krycí list rozpočtu v EUR

STAVMAL-Jozef Maslík

Stavba : Budova kuchyne zrubový tábor Slávia Blok 1 a 2		JKSO :						
Miesto : Slávia		Rozpočet :						
Zmluva č.		Spracoval :						
Dňa : ...								
Odberteľ : Ústav špecialneho zdravotníctva a výcviku MO SR ,962 63		IČO : 00804932						
Dodávateľ : STAVMAL-Jozef MASLÍK		IČO : 14202646						
96241 Bzovík		Jalšovík 70						
Projektant :		IČO :						
		DIČ :						
		IČ DPH :						
1 M3 OP		2 834 EUR za M3 OP						
1 M2 ZP		2 834 EUR za M2 ZP						
1 M2 UP		2 834 EUR za M2 UP						
1 M		2 834 EUR za M						
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady		
1	HSV :	729,87		729,87	6	Práce nadčas		
2	PSV :	1 651,47		1 651,47	7	Murárske výpomoc		
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy		
4	iné :				9			
5	Súčet :	2 381,34		2 381,34	10	Súčet riadkov 6 až 9 :		
C NUS - náklady umiestnenia staby					D ON - ostatné náklady :			
11	Zariadenie staveniska				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť		
13	Sťažené podmienky				18	Projektové práce		
14					19	Kompletizačná činnosť		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :				20	Súčet riadkov 16 až 19 :		
projektant, rozpočtár, cenár :					E Celkové náklady :			
Dátum : Podpis :					21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		
Pečiatka :					22	DPH 19 % z :	2 381,34	452,45
odberateľ, obstarávateľ :					23			
Dátum : Podpis :					24	Súčet riadkov 21 až 23 :		
Pečiatka :					2 834,00			
dodávateľ, zhotoviteľ :					F Odpočet - prípočet			
Dátum : Podpis :					Celkové náklady v SKK			
Pečiatka :					Celkom bez DPH		71 740,25	
STAVMAL					Cena s DPH		85 377,08	
Jozef MASLÍK					Konverzný kurz		30,1260 SKK = 1 EUR	
962 41 JALŠOVÍK 70								
0908 901 979, IČO: 14 202 646								

Cena prác opent: Jozef MASLÍK
 ...
 ...

Odberteľ : Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR ,962 63

JKSO :

Dodávateľ : STAVMAL-Jozef MASLÍK

Dátum : . .

Projektant :

Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba : Budova kuchyne zrubový tábor Slávia Blok 1 a 2

STAVMAL-Jozef Maslík

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu SKK	Hmotnosť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	729,87	729,87		21 988,06	0,751
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	729,87	729,87		21 988,06	0,751
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
784 - Maľby	1 651,47	1 651,47		49 752,19	0,223
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	1 651,47	1 651,47		49 752,19	0,223
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	1 651,47	1 651,47		49 752,19	0,223
Za rozpočet celkom :	2 381,34	2 381,34		71 740,25	0,974

STAVMAL
Jozef MASLÍK
962/41 JALŠOVÍK 70
#0908 901 979, IČO: 14 202 64F

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1280 SKK = 1 EUR

STAVMAL-Jozef Maslik

Por. číslo	Kod položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia výkaz výmer	Množstvo	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu		Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu
							Montáž	Dodávka			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
PRÁCE A DODÁVKY HSV											
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
1	003-941995102	Lešenie ľahké prac. pomocné v schodisku výš. do 3,5 m	125,000	m2	4,83	145,51	603,75		18 188,57	0,751	
2	011-992901411	Výčistenie ostatných objektov	130,000	m2	0,93	28,02	120,90		3 642,23		
3	014-992902110	Zamietanie v miestnostiach a chodbách	58,000	m2	0,09	2,71	5,22		157,26		
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			729,87	EUR		729,87			21 988,06	0,751	
PRÁCE A DODÁVKY PSV			729,87	EUR					21 988,06	0,751	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE											
784 - Maľby											
4	784-784402801	Odstánenie maľieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabáním	40,000	m2	0,95	28,62	38,00		1 144,79		
5	784-784403801	Odst. maľieb na sádrovej omietke v miest. v. do 3,8m umytím	40,000	m2	0,41	12,35	16,40		494,07		
6	784-784439900	Prípl. za pridanie latexovej farby do opr. glejových maľieb	614,080	m2	0,11	3,31	67,55		2 035,01	0,018	
7	784-784452571	Maľba zo zmesi tekur. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	614,080	m2	1,57	47,30	964,11		29 044,78	0,184	
8	784-784464111	Linkrustácia izol. latexovou farbou strop miest. do 3,8m	25,000	m2	5,35	161,17	133,75		4 029,35	0,011	
9	784-784473111	Bandážovanie stropov š. do 0,25m v miest. do 3,8m	28,000	m	3,49	105,14	97,72		2 943,91	0,002	
10	784-784495904	Opr. izolovanie 1nás. celulóz. syntet. farbami sch. do 3,8m	25,000	m2	2,42	72,90	60,50		1 822,62	0,006	
11	784-784496500	Ostatné maľarske práce, napustenie disperziou Sokrat 2802	40,000	m2	0,79	23,80	31,60		991,98	0,001	
12	784-784496600	Ostatné maľarske práce, napustenie roztokom Lasitanox 0,2%	614,080	m2	0,25	7,53	153,52		4 624,94	0,001	
13	784-784498911	Ostatné práce pri opr. výhlad. mal. masou 1nás. mies. do3,8m	32,000	m2	2,01	60,55	64,32		1 937,70	0,001	
14	784-784499906	Prípl. za maľbu na omietkach sádr. s hlad. rímsami pri opr.	150,000	m2	0,16	4,82	24,00		723,02		
784 - Maľby spolu :			1 651,47	EUR					49 752,19	0,223	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :			1 651,47	EUR					49 752,19	0,223	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :			1 651,47	EUR					49 752,19	0,223	

Prenhľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

STAVMAL - Jozef Maslík

Por. číslo	Kod položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu		Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Súč v Spolu
1.	2.	výkaz výmer	4.	5.	6.	7.	Montáž	Dodávka	10.	11.	12.
							2 381,34		71 740,25	0,974	
Za rozpočet celkom :			2 381,34	EUR							

STAVMAL
 Jozef MASLÍK
 962/41 JALSOVÍK 70
 ☎ 0908 901 979, IČO: 14 202 646

Odberteľ: Ústav špeciálneho zdravotníctva a výchovku MO SR ,962 63
 Projektant: STAVMAL-Jozef MASLIK
 Dodávateľ: STAVMAL-Jozef MASLIK

Stavba : Budova kuchyne zrubový tábor Slávia Blok 1 a 2

Spracoval: JKSO :
 Datum: . . .

Rozpočet - náklady v EUR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/náklady
						jednotková	celkom				
PRÁCE A DODÁVKY HSV											
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKČIE A PRÁCE											
1	941955102	Lešenie ľahké prac. pomocné v schodiisku výš. do 3,5 m Klinec stavebný 022825 2,8/70 Svory do lešenia -kramle guľaté Doska SM omietaná 2 24-32xš dĺžka do 3000mm Hranoliek SM 1 S76-100 L400-600 Podlahá jednotlivcová s pozdĺžnymi prúžkami Lešeniaři	125,000	m2	0,042	4,83	603,75	455,25	562,23	41,77	1,074
			5,206	kg	0,080	1,85	9,63	0,08 za m2			
			10,000	kus	0,008	0,62	6,20	0,05 za m2			
			0,968	m3	0,008	145,00	140,29	1,12 za m2			
			0,245	m3	0,002	273,00	66,89	0,54 za m2			
			0,221	m3	0,002	288,00	63,72	0,51 za m2			
			44,250	Nh	0,354	2,83	125,23	1,00 za m2			
2	952901411	Výčistenie ostatných objektov Voda pitná pre všetky odberteľov a producentov vodné + stočné Stavebný robotník HSV	130,000	m2	0,002	0,93	120,90	63,27	103,32	17,15	1,170
			0,260	m3	0,128	1,45	0,38	0,00 za m2			
			16,627	Nh		2,83	47,05	0,36 za m2			
3	952902110	Zameranie v miestnostiach a chodbách Stavebný robotník HSV	58,000	m2	0,015	0,09	5,22	3,14	5,13	0,33	1,018
			0,870	Nh		2,37	2,05	0,04 za m2			
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKČIE A PRÁCE spolu :	729,87	EUR				521,66	670,68	59,25	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV	729,87	EUR				521,66	670,68	59,25	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		784 - Malby									
4	784402801	Odstranenie maľob v miestnostiach vyššy do 3,8 m oškrabaním Papier brúsny PAZ 300x230 50 Malier, natierač	40,000	m2	0,000	0,95	38,00	20,55	33,56	4,59	1,132
			0,012	100 ks	0,095	13,70	0,16	0,00 za m2			
			3,800	Nh		4,05	15,39	0,38 za m2			
5	784403801	Odst. maľob na sádrovej omietke v miest. v. do 3,8m umytím Papier brúsny PAZ 300x230 50 Malier, natierač	40,000	m2	0,000	0,41	16,40	8,65	14,12	2,13	1,161
			0,012	100 ks	0,040	13,70	0,16	0,00 za m2			
			1,600	Nh		4,05	6,48	0,16 za m2			
6	784439900	Pripl. za pridanie latexovej farby do opr. glejových maľob Farbariedená vodou univerzálna biela V 2020 Ostatny materiál a iné náklady Malier, natierač	614,080	m2	0,028	0,11	67,55	69,71	74,97	-5,26	0,901
			17,194	kg	0,010	3,34	57,43	0,09 za m2			
			6,141	EUR	0,002	1,00	6,14	0,01 za m2			
			1,228	Nh		4,05	4,97	0,01 za m2			
7	784452571	Maiba zo zmesi tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m Voda pitná pre všetky odberteľov a producentov vodné + stočné Papier brúsny PAZ 300x230 50	614,080	m2	0,001	1,57	964,11	591,38	864,66	101,31	1,115
			0,368	m3	0,000	1,45	0,53	0,00 za m2			
			0,184	100 ks		13,70	2,52	0,00 za m2			

Tlačivo : ODIS C70

Rozpočet - náklady v EUR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/náklady	
						jednotková	celkom					
8	784464111	Náter maliarsky Esmai 15 kg vedro z PE	181,154	Kg	0,295	0,83	150,36	0,24 za m2				
		Ostatný materiál pre maľby	6,141	EUR	0,010	1,00	6,14	0,01 za m2				
		Maliar, náteráč	78,602	Nh	0,128	4,05	318,34	0,52 za m2				
		Linkusídiela izol. latexovou farbou strop miest. do 3,8m	25,000	m2		5,35	133,75	103,46		125,12	8,59	1,069
		Farba LATEX vrútiomá biela V 2011	2,500	Kg	0,100	3,94	9,85	0,39 za m2				
		Farba riedená vodou univerzálna biela V 2020	2,250	Kg	0,090	3,34	7,52	0,30 za m2				
		Farba riedená vodou univerzálna zelená V 2020	2,625	Kg	0,105	5,95	15,62	0,62 za m2				
		Farba riedená vodou univerzálna žltá V 2020	2,625	Kg	0,105	4,08	10,71	0,43 za m2				
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,250	Kg	0,010	1,80	0,45	0,02 za m2				
		Papier brusny PAZ 300x230 50	0,025	100 ks	0,001	13,70	0,34	0,01 za m2				
9	784473111	Ostatný materiál pre maľby	24,750	EUR	0,990	1,00	24,75	0,99 za m2				
		Maliar, náteráč	6,100	Nh	0,244	4,05	24,71	0,99 za m2				
		OPN	0,750	EUR	0,030	1,00	0,75	0,03 za m2				
		Bandážovanie stropov š. do 0,25m v miest. do 3,8m	28,000	m		3,49	97,72	56,28		86,23	11,49	1,133
		Polvinylacetát SLOVILAX BD 20	0,000	t	0,000	1 430,00	0,40	0,01 za m2				
10	784495904	Glej kosťny vo vreciach	1,400	Kg	0,050	2,07	2,90	0,10 za m2				
		Papier brusny PAZ 300x230 50	0,008	100 ks	0,000	13,70	0,12	0,00 za m2				
		Tkanina PL 55 S 317 technická	2,464	m	0,088	0,84	2,07	0,07 za m2				
		Ostatný materiál pre maľby	3,360	EUR	0,120	1,00	3,36	0,12 za m2				
		Maliar, náteráč	8,652	Nh	0,309	4,05	35,04	1,25 za m2				
		Opr. izolovanie 1nás. celulóz syntet. farbami sch. do 3,8m	25,000	m2		2,42	60,50	50,40		57,45	2,95	1,053
		Emali syntetický univerzálny biely S2071	3,500	Kg	0,140	7,35	25,73	1,03 za m2				
		Emali nitrocelulózyový matný biely C2030	1,500	Kg	0,060	8,20	12,30	0,49 za m2				
		Riedidlo do nitrocelulózyových lakov C 6000	0,500	Kg	0,020	2,20	1,10	0,04 za m2				
		Maliar, náteráč	2,050	Nh	0,082	4,05	8,30	0,33 za m2				
11	784496500	Ostatné maliarske práce, napustenie disperziou Sokrat 2802	40,000	m2		0,79	31,60	18,34	27,93	3,61	1,131	
		Disperzný akrylát SOKRAT 2802 A sb.	0,001	t	0,000	2 390,00	2,87	0,07 za m2				
		Ostatný materiál pre maľby	0,400	EUR	0,010	1,00	0,40	0,01 za m2				
		Maliar, náteráč	2,800	Nh	0,070	4,05	11,34	0,28 za m2				
		Ostatné maliarske práce, napustenie roztokom Lastanox 0,2%	614,080	m2		0,25	153,52	90,98		133,02	19,37	1,154
12	784496600	BOCHEMIT QB náhrada Lastanoxu Q	1,228	Kg	0,002	8,30	10,19	0,02 za m2				
		Ostatný materiál a iné náklady	12,282	EUR	0,020	1,00	12,28	0,02 za m2				
		Maliar, náteráč	11,668	Nh	0,019	4,05	47,25	0,08 za m2				
13	784498911	Ostatné práce pri opr. vyhlád. mal. masou 1nás. mies. do3,8m	32,000	m2		2,01	64,32	38,06	56,69	7,61	1,135	
		Glej kosťny vo vreciach	0,960	Kg	0,030	2,07	1,99	0,06 za m2				
		Mydlo priemyslové mazľavé 40% piech. 9kg	0,096	Kg	0,003	1,04	0,10	0,00 za m2				
		Ostatný materiál pre maľby	6,400	EUR	0,200	1,00	6,40	0,20 za m2				
		Maliar, náteráč	5,376	Nh	0,168	4,05	21,77	0,68 za m2				

Rozpočet - náklady v EUR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo	Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Príame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/náklady
							jednotková	celkom				
14	784499906	Pripi. za maľbu na omietkach sádr. s hlad. rímsami pri opr. Ostatný materiál a iné náklady Maľar. náteriac	150,000	1,500	m2	0,010	0,16	24,00	13,67	21,37	2,80	1,123
			2,100	2,100	Nh	0,014	1,00	1,50	0,01 za m2			
							4,54	9,53	0,06 za m2			
		784 - Maľby spolu :	1 651,47		EUR				1 061,50	1 495,14	159,19	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	1 651,47		EUR				1 061,50	1 495,14	159,19	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	1 651,47		EUR				1 061,50	1 495,14	159,19	
		Za rozpočet celkom :	2 381,34		EUR				1 580,24	2 162,90	218,44	

STAVMAL
 s.r.o.
 Jozef MASLÍK
 962/4, JALSOVIK 70
 IČO: 0909901979, IČD: 14202646

Náklady :

Priame náklady spolu

Materiál	662,68	41,9	%nákladov
Doprava	0,75		
Poddodávky			
Spolu :	663,43	42,0	

Mzdy :	680,27	43,0	%nákladov
Odvody :	236,54	15,0	
Stroje :			
Spolu :	916,81	58,0	

Ostatné :

Priame náklady 1 580,24 100,0

Nepriame náklady

Výrobná réžia :	386,58	58,3	% Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia :	196,08	21,4	% Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :	582,66		

Náklady spolu : 2 162,90

Zisk a riziko

Zisk : 218,44 10,1 % zisk / náklady

Cena : 2 381,34 9,2 % zisk / cena

% hrubá marža = (Cena - Priame náklady) 133,6

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum : 27.08.2010

Meno pracovníka : Anna Vargová

Podpis pracovníka : 