

**ZMLUVA O DIELO 276/2007**

uzatvorená podľa § 536 – 565 Obchodného zákonníka  
/zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

**I. Zmluvné strany**

- 1.1. **Objednávateľ** : Slovenská republika  
Ministerstvo obrany SR  
Zastúpené : Posádková správa budov Zvolen  
Ing. Bohuslav Churý, riaditeľ Posádkovej správy  
budov Zvolen  
IČO : 00805149  
Bankové spojenie : Štátna pokladňa  
Číslo účtu : 7000172197/8180
- 1.2. **Zhotoviteľ** : Kings Trade s.r.o.  
Horolezecká 12  
040 01 Košice  
V zastúpení : Beáta Ferková  
IČO : 36589276  
DIČ : 2021941130  
IČ pre DPH : SK2021941130  
Bankové spojenie : Unicredit Bank  
Číslo účtu : 6624915003/1111

**II. Predmet zmluvy**

- 2.1. Názov stavby: Odstránenie závad z vykonaných odborných prehliadok a skúšok  
bleskozvodov  
Miesto stavby: Kasárne SNP Zvolen budova č.22,23,24,25,27,36,40,49
- 2.2. Predmetom zmluvy je: opravy bleskozvodov
- 2.3. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého a schváleného ponukového rozpočtu,  
ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

**III. Čas plnenia**

- 3.1 Začatie prác: 2.7.2007  
Ukončenie prác: 31.8.2007
- 3.2 Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú  
objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 – 15,00 hod.
- 3.3 V prípade práce navyiac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce,  
resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť  
riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.
- 3.4 Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ  
prevziať dielo aj v skoršom termíne.
- 3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za  
splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy  
a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami



a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

#### IV. Cena diela

- 4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna a neprekročiteľná.

Základná cena	763.916,60
DPH 19 %	145.144,20
Halierové vyrovnanie	+ 0,20

---

**CENA CELKOM vrátane DPH 909.061,00 Sk**

- 4.2. Zmluvné strany sa dohodli, jednotková cena za dodávku materiálu ako aj množstvo HZS je neprekročiteľné.
- 4.3. V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

#### V. Platobné a fakturačné podmienky

- 5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.
- 5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplataenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.
- 5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.
- 5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa prevzatia objednávateľom.
- 5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedenými množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie. Doklad o nákupe materiálu a rozpis HZS doloží zhotoviteľ ku faktúre.
- 5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

#### VI. Podmienky vykonania diela

- 6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.
- 6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 5 dní pred zahájením prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.
- 6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.
- 6.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady.



- 6.5. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /el. centrála, plyn, fľaše .../.

## VII. Zodpovednosť za vady a záruky

- 7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.
- 7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
- 7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.
- 7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.
- 7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.
- 7.6. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.
- 7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.
- 7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.
- 7.9. O odstránení včas nahlásených väd /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

## VIII. Zmluvné pokuty

- 8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.
- 8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.
- 8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dĺžnej čiastky za každý deň omeškania.

## IX. Riešenie sporov

- 9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.
- 9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.



## X. Osobitné ustanovenia

- 10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.
- 10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.
- 10.3. Súčasťou zmluvy je „Dohoda na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR č.124/2006 a na zabezpečenie ochrany pred požiarom v zmysle zákona č.314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov“
- 10.4. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby objednávateľa v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.
- 10.5. Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.
- 10.6. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu.
- 10.7. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisom s ním súvisiacim.

## XI. Záverečné ustanovenia

- 11.1. Zmluva je uzatvorená okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom
- 11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a dátovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 11.3. Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Beáta Ferková
- 11.4. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: Peter Malay
- 11.5. Táto zmluva je vyhotovená v 3. výtlačkoch.

Výtlačok č. 1,2

PSB Zvolen

Výtlačok č. 3

Kings Trade s.r.o. Košice

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) rozpočtovo zabezpečená.

Zistené

nedostatky: .....

Dátum: 12.6.2007

.....  
hodnosť, meno a priezvisko  
povereného zamestnanca:

Posádková správa budov  
ZVOLEN

Objednávateľ:

Kings Trade  
s.r.o.  
©

Zhotoviteľ:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) rozpočtovo zabezpečená.

Zistené

nedostatky: .....

Dátum: 12.6.07

.....  
hodnosť, meno a priezvisko  
povereného zamestnanca:



# Súhrnný list kalkulácie

Názov stavby: Stavba : PSB Zvolen, VÚ 3823 Kasárne SNP - oprava bleskozvodu  
 Miesto stavby: VÚ 3823 Kasárne SNP  
 Odberateľ: Posádková správa budov Zvolen  
 Adresa:

JKSO:   
 IČO:   
 DRČ:

## Rekapitulácia nákladov stavby v Sk


Por. č.	Hl.	Náklady na	Náklady investičnej výstavby			Náklady z inv. prostried.	Celkové náklady
			stavebná časť	technolog. časť	celkom		
1	A	Projektové a prieskumné práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	B	Prevádzkové súbory	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		z toho: dodávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		montáž a dopl. náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	C	Stavebné objekty	763,916,60	0,00	763,916,60	0,00	763,916,60
6		z toho: základné náklady	763,916,60	0,00	763,916,60	0,00	763,916,60
7		HZS a dopl. náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	D	Stroje, zariadenie, inventár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	E	Umelecké diela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	F	Vedľajšie náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	G	Ostatné náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	H	Rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	I	Ostatné investície	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	J	Nehmotný investičný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	K	Prevádzkové náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	L	Kompletačná činnosť	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Celkové náklady	763,916,60	0,00	763,916,60	0,00	763,916,60
18		DPH	19%	z čiastky	763,916,60		145,144,20
			0%	z čiastky	0,00		0,00
19		<b>Cena celkom s DPH</b>					<b>909,060,80</b>

<b>Spracoval:</b>	<b>Projektant:</b>	<b>Odberateľ:</b>
Dňa:	IČO: DRČ:	Posádková správa budov Zvolen IČO: DRČ:
<b>Adresa:</b>	<b>Adresa:</b>	<b>Adresa:</b>
<b>Pečiatka a podpis</b>	<b>Pečiatka a podpis</b>	<b>Pečiatka a podpis</b>

**Kings Trade**  
s.r.o.  
②

**Posádková správa budov ZVOLEN**

Oveľa hej MARINA BEDNAR  
✓ celkom odpracovan





### Zoznam objektov

Nazov stavby, objektu, časti alebo PS	ZRN		Spolu bez DPH	DPH - 19%	Spolu s DPH
	montáž	dodávka			
Objekt : PSB Zvolen, VÚ 3823 Kasárne SNP - oprava bleskozvodu					
Objekt : Budova č. 22	78,893,00	19,375,80	98,268,80	18,671,10	116,939,90
Objekt : Budova č. 23	92,763,90	20,373,50	113,137,40	21,496,10	134,633,50
Objekt : Budova č. 24	93,248,90	20,373,50	113,622,40	21,588,30	135,210,70
Objekt : Budova č. 25	93,248,90	20,373,50	113,622,40	21,588,30	135,210,70
Objekt : Budova č. 27	93,248,90	20,373,50	113,622,40	21,588,30	135,210,70
Objekt : Budova č. 36	24,459,30	7,974,00	32,433,30	6,162,30	38,595,60
Objekt : Budova č. 40	24,459,30	7,974,00	32,433,30	6,162,30	38,595,60
Objekt : Budova č. 49	106,979,50	39,797,10	146,776,60	27,887,60	174,664,20
<b>Spolu:</b>	<b>607,301,70</b>	<b>156,614,90</b>	<b>763,916,60</b>	<b>145,144,20</b>	<b>909,060,80</b>

Krycí list kalkulácie

DRAKEL s.r.o. Košice

Stavba : PSB Zvolen, VÚ 3823 Kasárne SNP - oprava bleskozvodu		Miesto :	Rozpočet :		
Objekt : Budova č. 22		JKSO :	Spracoval :		
		Zmluva č. :	Dňa :		
Odberateľ : Posádková správa budov Zvolen		IČO :	DIČ :		
Dodávateľ :		IČO :	DIČ :		
Projektant :		IČO :	DIČ :		
<b>Kings Trade</b> s.r.o. ②					
1 M3 OP	116 940 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	116 940 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	116 940 Sk	za M2 ZP	1 M	116 940 Sk	za M
A ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV :	17 360,00	17 360,00	6	Práce načas
2	PSV :			7	Murárske výpomocce
3	MCE :	61 533,00	19 375,80	8	Bez pevnej podlahy
4	iné :			9	
5	Súčet :	78 893,00	19 375,80	10	Súčet riadkov 6 až 9 :
projektant, rozpočtár, cenár :		odberateľ, obstarávateľ :		dodávateľ, zhotoviteľ :	
Podpis :		Podpis :		Podpis :	
Dátum :		Dátum :		Dátum :	
Pečiatka :		Pečiatka :		Pečiatka :	
Posádková správa budov ZVOLEN					
		NUS - náklady umiestnenia stavy			
C	11	Zariadenie staveniska			
	12	Prevádzkové vplyvy			
	13	Stiažené podmienky			
	14				
	15	Súčet riadkov 11 až 14 :			
D	ON - ostatné náklady :				
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte				
17	Inžinierska činnosť				
18	Projektové práce				
19	Kompletičná činnosť				
20	Súčet riadkov 16 až 19 :				
E	Celkové náklady :				
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20 :				98 268,80
22	DPH 19 % z :				98 268,80
23					18 671,10
24	Súčet riadkov 21 až 23 :				116 939,90
F	Odpočet - pripočet				

Oberateľ : Posádková správa budov Zvolen

Projektant :

Dodávateľ :

Spracoval :

JKSO :

Dátum :



Stavba : PSB Zvolen, VÚ 3823 Kasárne SNP - oprava bleskozvodu

Objekt : Budova č. 22

Výrobná kalkúlia - náklady

DRAKEL s r o Košice

Por číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Zisk	Pracnosť (Nh)	
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			Réžia
<b>Elektromontáže M21 - silnoprád</b>														
<b>Vedenie uzemňovacie</b>														
1	210220022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8,10 mm	18,000	m	34,00 ✓	612,00		189,54	66,78			268,31	87,36	1,9
2	354900Z21	Drôt zvodový - zemiaci FeZn D 10	12,000	kg	43,00	516,00	516,00							
3	210220102a72	Demoniáž-vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	130,000	m	75,00 ✓	9 750,00		3 034,20	1 068,60			4 294,81	1 352,38	30,5
4	210220102	Vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	130,000	m	150,00 ✓	19 500,00		6 067,10	2 135,90			8 586,90	2 710,09	61,1
5	354900Z91	Lano A/Fe 42/7	130,000	m	37,00	4 810,00	4 810,00							
6	354901Z01	- podpera vedenia do muriva PV 01	9,000	kus	17,70	159,30	159,30							
7	354901Z26	- podpera vedenia na hrebeni, typ PV 16	96,000	kus	63,50	6 096,00	6 096,00							
8	354901Z71	- podpera vedenia na svetlky a oceľové konštrukcie PV32	20,000	kus	30,50	610,00	610,00							
9	211010004	Osadenie HM 12 do tehového muriva	15,000	kus	19,10 ✓	286,50		89,40	31,50			126,55	39,04	0,9
10	562840K05	Hmoždinka HM 12	15,000	kus	2,10	31,50	31,50							
11	111636Z01	Hmotka šrafova TS IZOFLEX	2,000	l	75,00	150,00	150,00							
12	210220201a72	Demoniáž-tyč zvodová, upevnenie na hrebeni strechy do 3 m	3,000	kus	244,00 ✓	732,00		227,88	80,22			322,51	101,38	2,2
13	210220201	Tyč zvodová, upevnenie na hrebeni strechy do 3 m	3,000	kus	488,00 ✓	1 464,00		455,79	160,44			645,06	202,70	4,5
14	354902Z06	Tyč zvodová JP 15 bez osadenia, ( f=1500mm, D=20mm )	3,000	kus	221,00	663,00	663,00							
15	354902Z70	- strieška ochranná OS 01, norma, otvor D20-22mm	3,000	kus	37,00	111,00	111,00							
16	210220301a72	Demoniáž-svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS SP1,SR 03)	50,000	kus	34,50 ✓	1 725,00		541,00	190,50			765,73	227,76	5,4
17	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS, SP1 SR 03)	50,000	kus	69,50 ✓	3 475,00		1 062,50	381,00			1 531,99	479,50	10,9
18	354903Z20	Svorka SS, spojovacia	50,000	kus	18,90	945,00	945,00							
19	210220302a72	Demoniáž-svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	32,000	kus	48,50 ✓	1 552,00		482,88	169,92			683,35	215,84	4,8
20	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	32,000	kus	97,00 ✓	3 104,00		966,08	340,16			1 367,37	430,38	9,7




Výrobná kalkulácia - náklady

DRAKEL s.r.o. Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN		Režia	Zisk	Pracnosť (Nh)	
					jednotková	celkom			Otvody	Stroje				Doprava
21	354903Z01	Svorka SJ 01, pre zvodové tyče J, K, JZ, JP	3,000	kus	46,00	138,00	138,00							
22	354903Z02	Svorka SJ 02, pre zemniace tyče	12,000	kus	47,00	564,00	564,00							
23	354903Z10	Svorka SK, križová	4,000	kus	27,50	110,00	110,00							
24	354903Z23	Svorka SO, žlebová pre pripojenie odkvapových rúr	10,000	kus	39,50	395,00	395,00							
25	354903Z25	Svorka SZ, skúšobná	3,000	kus	25,50	76,50	76,50							
26	210220S61	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	6,000	kus	400,00	2 400,00		748,32		263,40	1 059,06	329,21	7,5	
27	354904Z03	Tyč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm	6,000	kus	530,00	3 180,00	3 180,00							
28	21022037Zd72	Demontáž-uhohrik ochranný s držiakmi do muriva	3,000	kus	120,00	360,00		112,02		39,42	158,52	50,03	1,1	
29	210220372	Uhoňrik ochranný s držiakmi do muriva	3,000	kus	240,00	720,00		224,01		78,84	317,02	100,12	2,2	
30	354905Z02	Uhoňrik ochranný OU 2m, F=2000mm	3,000	kus	202,00	606,00	606,00							
31	354905Z03	- držiak ochranného uhoňrika DU Z, do muriva	6,000	kus	31,00	186,00	186,00							
32	210220401	Štítok na označenie zvodu - smaltovaný, PVC	3,000	kus	49,50	148,50		46,17		16,26	65,35	20,71	0,4	
33	283992700	Označovací štítok na bleskozvod	3,000	kus	9,50	28,50	28,50							
<b>Vedenie uzemňovacie spolu :</b>													<b>143,6</b>	
			<b>65 204,80</b>	<b>SK</b>										<b>6 346,57</b>
			<b>65 204,80</b>	<b>SK</b>										<b>6 346,57</b>
<b>Elektromontáže M21 - silnoprúd spolu :</b>													<b>143,6</b>	
<b>Zemné práce - Bleskozvod</b>														
34	919735123	Rezanie stávajúceho betonového krytu alebo podkladu hr do 15 cm	24,800	m	700,00	17 360,00		312,72		110,11	2 070,55	619,04	3,8	
35	460080101	Betonový základ - rozburanie	1,440	m3	4 760,00	6 854,40		1 365,86		480,78	1 006,84	951,24	15,2	
36	460080001	Betonový základ z prostého betonu do zeminy	1,440	m3	3 640,00	5 241,60		114,71		40,37	490,17	211,81	1,2	
37	460200133	Kábove rýhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	12,000	m	64,00	768,00		238,44		83,88	337,40	108,27	2,6	
38	460560133	Zasp rýhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	12,000	m	24,00	288,00		90,24		31,80	127,75	38,20	1,0	
			<b>30 512,00</b>	<b>SK</b>										<b>1 928,98</b>
<b>Zemné práce - Bleskozvod spolu :</b>													<b>24,1</b>	
<b>Vychodzia revizia elektro</b>														
39	213291000	Spracovanie vychodiskovej revizie a vypracovanie správy	8,000	hod	319,00	2 552,00		794,40		279,60	1 124,26	353,73	8,0	
			<b>2 552,00</b>	<b>SK</b>										<b>353,73</b>
<b>Vychodzia revizia elektro spolu :</b>													<b>8,0</b>	
			<b>98 268,80</b>	<b>SK</b>										<b>8 628,89</b>
<b>Za rozpočet celkom :</b>										<b>100,53</b>	<b>27 032,91</b>	<b>8 628,89</b>	<b>175,7</b>	

ROZSAH PO ZAKLADY



# Krycí list kalkulácie

DRAKEL s.r.o. Košice

Stavba : PSB Zvolen, VÚ 3823 Kasárne SNP - oprava bleskozvodu		Miesto :	Rozpočet :					
Objekt : Budova č. 23		JKSO :	Spracoval :					
		Zmluva č. :	Dňa :					
<b>KingsTrade</b> s.r.o. ©		ÍČO :	ÍČ DPH					
Odberateľ : Posádková správa budov Zvolen		ÍČO :	ÍČ DPH					
Dodávateľ :		ÍČO :	ÍČ DPH					
Projektant :		ÍČO :	ÍČ DPH					
1 M3 OP	134 634 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	134 634 Sk	za M2 UP			
1 M2 ZP	134 634 Sk	za M2 ZP	1 M	134 634 Sk	za M			
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif. materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavy
1	HSV :	22 960,00		22 960,00	6	Práce načas	11	Zariadenie staveniska
2	PSV :				7	Murárske výpomocce	12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE :	69 803,90	20 373,50	90 177,40	8	Bez pevnej podlahy	13	Stážené podmienky
4	iné :				9		14	
5	Súčet :	92 763,90	20 373,50	113 137,40	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	15	Súčet riadkov 11 až 14 :
projektant, rozpočítateľ, cenár :		odberateľ, obstarávateľ :		dodávateľ, zhotoviteľ :				
Podpis :	Dátum :	Podpis :	Dátum :	Podpis :	Dátum :			
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :			
Posádková správa budov ZVOLEN		<b>KingsTrade</b> s.r.o. ©		<b>KingsTrade</b> s.r.o. ©				
D		ON - ostatné náklady :		E		Celkové náklady :		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	113 137,40		21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	113 137,40		
17	Inžinierska činnosť			22	DPH 19 % z :	113 137,40	21 496,10	
18	Projektové práce			23				
19	Kompletizačná činnosť			24	Súčet riadkov 21 až 23 :	134 633,50		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :			F	Odpčet - prípočet			

Odberaťel: Posádková správa budov Zvolen

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval:

JKSO:

Dátum:

**KingsTrade**  
S.r.o.  
②

Stavba: PSB Zvolen, VÚ 3823 Kasárne SNP - opravableskozvodu  
Objekt: Budova č. 23

Výrobná kalkulácia - náklady

DRAKEL s.r.o. Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Vymera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN		Réžia	Zisk	Pracnosť (N/h)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje			
<b>Elektromontáže M21 - silnoprúd</b>													
<b>Vedenie uzemňovacie</b>													
1	210220022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8, 10 mm	24,000	m	34,00 ✓	816,00		252,72	89,04		357,75	116,48	2,5
2	354900Z21	Drôt zvodový - zemiaci FeZn D 10	16,000	kg	43,00	688,00	688,00						
3	210220102d72	Demontáž-vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	140,000	m	75,00 ✓	10 500,00		3 267,60	1 150,80		4 625,18	1 456,41	32,9
4	210220102	Vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	140,000	m	150,00 ✓	21 000,00		6 533,80	2 300,20		9 247,43	2 918,56	65,8
5	354900Z91	Lano A/Fe 42/7	140,000	m	37,00	5 180,00	5 180,00						
6	354901Z01	- podpera vedenia do murva PV 01	12,000	kus	17,70	212,40	212,40						
7	354901Z26	- podpera vedenia na hrebeni, typ: PV 16	78,000	kus	63,50	4 953,00	4 953,00						
8	354901Z71	- podpera vedenia na svetlíky a oceľové konštrukcie PV32	20,000	kus	30,50	610,00	610,00						
9	211010004	Osadenie HM 12 do tehového murva	14,000	kus	19,10 ✓	267,40		83,44	29,40		118,12	36,43	0,8
10	56280K005	Hmoždinka HM 12	14,000	kus	2,15	30,10	30,10						
11	111635201	Hmotla asfaltová TS IZOFLEX	2,000	l	75,00	150,00	150,00						
12	210220201d72	Demontáž-tyč zvodová upevnenie na hrebeni strechy do 3 m	3,000	kus	244,00 ✓	732,00		227,88	80,22		322,51	101,38	2,2
13	210220201	Tyč zvodová, upevnenie na hrebeni strechy do 3 m	3,000	kus	488,00 ✓	1 464,00		455,79	160,44		645,06	202,70	4,5
14	354902Z06	Tyč zvodová JP 15 bez osadenia, ( l=1500mm, D=20mm )	3,000	kus	221,00	663,00	663,00						
15	354902Z70	- sťahova ochranná OS 01, horná, otvor D20-22mm	3,000	kus	37,00	111,00	111,00						
16	210220301d72	Demontáž-svorika bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	50,000	kus	34,50 ✓	1 725,00		541,00	190,50		765,73	227,76	5,4
17	210220301	Svorika bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	50,000	kus	69,50 ✓	3 475,00		1 082,50	381,00		1 531,99	479,50	10,9
18	354903Z20	Svorika SS, spojovacia	50,000	kus	18,90	945,00	945,00						
19	210220302d72	Demontáž-svorika bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	27,000	kus	48,50 ✓	1 309,50		407,43	143,37		576,57	182,12	4,1
20	210220302	Svorika bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	37,000	kus	97,00 ✓	3 589,00		1 117,03	393,31		1 581,02	497,63	11,2

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)	
					jednotková	celkom			Otvody	Stroje	Doprava				
21	354903Z01	Svorka SU 01, pre zvodové tyče JD, JK, JZ, JP	3,000	kus	46,00	138,00	138,00								
22	354903Z02	Svorka SU 02, pre zemniace tyče	16,000	kus	47,00	752,00	752,00								
23	354903Z10	Svorka SK, križová	4,000	kus	27,50	110,00	110,00								
24	354903Z23	Svorka SO, žlabová pre pripojenie odkvapových rúr	10,000	kus	39,50	395,00	395,00								
25	354903Z25	Svorka SZ, skúšobná	4,000	kus	25,50	102,00	102,00								
26	210220361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	8,000	kus	400,00 ✓	3 200,00		997,76	351,20			1 412,09	438,94	10,0	
27	354904Z03	Tyč zemniaca ZT 2 - D26, 20000mm	8,000	kus	530,00	4 240,00	4 240,00								
28	210220372472	Demontáž-uhoňnik ochranný s držiakmi do muriva	4,000	kus	120,00 ✓	480,00		149,36	52,56			211,36	66,71	1,5	
29	210220372	Uhoňnik ochranný s držiakmi do muriva	4,000	kus	240,00 ✓	960,00		298,68	105,12			422,89	133,50	3,0	
30	354905Z02	Uhoňnik ochranný OU 2m, l=2000mm	4,000	kus	202,00	808,00	808,00								
31	354905Z03	- držiak ochranného uhoňnika DU Z, do muriva	8,000	kus	31,00	248,00	248,00								
32	210220401	Štítok na označenie zvodu - smatovaný, PVC	4,000	kus	49,50 ✓	198,00		61,56	21,68			87,13	27,62	0,6	
33	283992700	Označovací štítok na bleskozvod	4,000	kus	9,50	38,00	38,00								
			<b>70 089,40</b>	<b>SK</b>			<b>20 373,50</b>	<b>15 476,55</b>	<b>5 448,84</b>			<b>21 904,69</b>	<b>6 885,81</b>	<b>155,8</b>	
			<b>70 089,40</b>	<b>SK</b>			<b>20 373,50</b>	<b>15 476,55</b>	<b>5 448,84</b>			<b>21 904,69</b>	<b>6 885,81</b>	<b>155,8</b>	
			<b>Vedenie uzemňovacie spolu :</b>												
			<b>Elektromontaže M21 - silinopriúd spolu :</b>												
			<b>Zemné práce - Bleskozvod</b>												
34	919735123	Rezanie stávajúceho betonového krytu alebo podkladu hr do 15 cm	32,800	m	700,00 ✓	22 960,00	16 732,92	413,60	145,63	2 738,47	72,81	2 037,82	818,73	5,1	
35	46080101	Betonový základ - rozburanie	1,920	m3	4 760,00 ✓	9 139,20	4 904,77	1 821,15	641,04	1 342,46	40,78	4 025,41	1 268,32	20,3	
36	460800001	Betonový základ z prostého betónu do zeminy	1,920	m3	3 640,00 ✓	6 988,80	4 904,77	152,94	53,83	653,56	19,85	921,39	282,42	1,7	
37	460200133	Kablove rýhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	16,000	m	64,00 ✓	1 024,00		317,92	111,84			449,87	144,36	3,5	
38	460660133	Zasp rýhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	16,000	m	24,00 ✓	384,00		120,32	42,40			170,33	50,94	1,3	
			<b>40 496,00</b>	<b>SK</b>			<b>21 637,69</b>	<b>2 825,95</b>	<b>994,75</b>	<b>4 734,50</b>	<b>133,44</b>	<b>7 604,84</b>	<b>2 564,79</b>	<b>32,1</b>	
			<b>Zemné práce - Bleskozvod spolu :</b>												
			<b>Vychodzia revizia elektro</b>												
39	213291000	Spracovanie východiskovej revizie a vypracovanie správy	8,000	hod	319,00 ✓	2 552,00		794,40	279,60			1 124,26	353,73	8,0	
			<b>2 552,00</b>	<b>SK</b>			<b>794,40</b>	<b>279,60</b>				<b>1 124,26</b>	<b>353,73</b>	<b>8,0</b>	
			<b>Vychodzia revizia elektro spolu :</b>												
			<b>113 137,40</b>	<b>SK</b>			<b>42 011,19</b>	<b>19 095,90</b>	<b>6 723,19</b>	<b>4 734,50</b>	<b>133,44</b>	<b>30 633,80</b>	<b>9 804,34</b>	<b>195,9</b>	
			<b>Za rozpočet celkom :</b>												

Krycí list kalkulácie

DRAKEL s.r.o. Košice

Stavba : PSB Zvolen, VÚ 3823 Kasárne SNP - oprava bleskozvodu		Miesto :	Rozpočet :		
Objekt : Budova č. 24		JKSO :	Spracoval :		
		Zmluva č. :	Dňa :		
<p><b>Kings Trade</b> s.r.o. ②</p>					
Odberateľ : Posádková správa budov Zvolen		IČO :	IČ DPH		
Dodávateľ :		IČO :	IČ DPH		
Projektant :		IČO :	IČ DPH		
1 M3 OP	135 211 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	135 211 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	135 211 Sk	za M2 ZP	1 M	135 211 Sk	za M
A ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV :	22 960,00	22 960,00	6	Práce nadčas
2	PSV :			7	Murárske výpomocce
3	MCE :	70 288,90	20 373,50	8	Bez pevnej podlahy
4	iné :			9	
5	Súčet :	93 248,90	20 373,50	10	Súčet riadkov 6 až 9 :
projektant, rozpočítateľ, cenár :		odberateľ, obstarávateľ :		dodávateľ, zhotoviteľ :	
Podpis :		Podpis :		Podpis :	
Dátum :		Dátum :		Dátum :	
Pečiatka :		Pečiatka :		Pečiatka :	
<p>Posádková správa budov ZVOLEN ②</p>		<p><b>Kings Trade</b> s.r.o. ②</p>			
		Celkové náklady :		113 622,40	
		Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		21 588,30	
		DPH 19 % z :		113 622,40	
		Súčet riadkov 16 až 19 :			
		Súčet riadkov 21 až 23 :		135 210,70	
		Odpočet - pripočet			

Odberteľ : Posádková správa budov Zvolen

Projektant :

Dodávateľ :

Spracoval :

JKSO :

Dátum :

**KingsTrade**  
S.r.o.  
©

Stavba : PSB Zvolen, VÚ 3823 Kasárne SNP - opravableskozvodu

Objekt : Budova č. 24

**Výrobná kalkuácia - náklady**

DRAKEL s.r.o Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavbebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Mzdy	OPN			Zisk	Pracnosť (Nh)	
					jednotková	celkom		Odvody	Stroje	Doprava			
<b>Elektromontáže M21 - silnoprúd</b>													
<b>Vedenie uzemňovacie</b>													
1	210220022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8, 10 mm	24,000	m	34,00 ✓	816,00	252,72	89,04			357,75	116,48	2,5
2	354900Z21	Drôt zvodový - zemiaci FeZn D 10	16,000	kg	43,00	688,00							
3	210220102d72	Demontáž-vodič zvodový s podporami FeZn lano do D70 mm	140,000	m	75,00 ✓	10 500,00	3 267,60	1 150,80			4 625,18	1 456,41	32,9
4	210220102	Vodič zvodový s podporami FeZn lano do D70 mm	140,000	m	150,00 ✓	21 000,00	6 533,80	2 300,20			9 247,43	2 918,56	65,8
5	354900Z91	Lano AlFe 42/7	140,000	m	37,00	5 180,00							
6	354901Z01	- podpera vedenia do muriva PV 01	12,000	kus	17,70	212,40							
7	354901Z26	- podpera vedenia na hrebeni, typ: PV 16	78,000	kus	63,50	4 953,00							
8	354901Z71	- podpera vedenia na svetlky a oceľové konštrukcie PV32	20,000	kus	30,50	610,00							
9	211010004	Osadenie HM 12 do tehloveho muriva	14,000	kus	19,10 ✓	267,40	83,44	29,40			118,12	36,43	0,8
10	5628d0K05	Hmoždinka HM 12	14,000	kus	2,15	30,10							
11	111635201	Hmotia asfaltova TS IZOFLEX	2,000	l	75,00	150,00							
12	210220201d72	Demontáž-tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3 m	3,000	kus	244,00 ✓	732,00	227,88	80,22			322,51	101,38	2,2
13	210220201	Tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3 m	3,000	kus	488,00 ✓	1 464,00	455,79	160,44			645,06	202,70	4,5
14	354902Z06	Tyč zvodová JP 15 bez osadenia. ( $\varnothing$ 1500mm, D=20mm )	3,000	kus	221,00	663,00							
15	354902Z70	- sineska ochranná OS 01, horná, otvor D20-22mm	3,000	kus	37,00	111,00							
16	210220301d72	Demontáž-svorčka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	50,000	kus	34,50 ✓	1 725,00	541,00	190,50			765,73	227,76	5,4
17	210220301	Svorčka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	50,000	kus	69,50 ✓	3 475,00	1 082,50	381,00			1 531,99	479,50	10,9
18	354903Z20	Svorčka SS, spojovacia	50,000	kus	18,90	945,00							
19	210220302d72	Demontáž-svorčka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	37,000	kus	48,50 ✓	1 794,50	558,33	196,47			790,12	249,57	5,6
20	210220302	Svorčka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	37,000	kus	97,00 ✓	3 589,00	1 117,03	393,31			1 581,02	497,63	11,2



# Krycí list kalkulácie

DRAKEL s.r.o. Košice

Stavba : PSB Zvolen, VÚ 3823 Kasárne SNP - oprava bleskozvodu	Miesto :
Objekt : Budova č. 25	JKSO :
	Zmluva č. :


Rozpočet :  
 Spracoval :  
 Dňa :

Odberateľ : Posádková správa budov Zvolen  
 Dodávateľ :  
 Projektant :

IČO :  
 IČO :  
 IČO :

DIČ :  
 DIČ :  
 DIČ :

IČ DPH  
 IČ DPH  
 IČ DPH



1 M3 OP		135 211 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	135 211 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP		135 211 Sk	za M2 ZP	1 M	135 211 Sk	za M
A	ZRN	konštrukcie, práce	specif. materiál	spolu ZRN		
1	HSV :	22 960,00		22 960,00		
2	PSV :					
3	MCE :	70 288,90	20 373,50	90 662,40		
4	iné :					
5	Súčet :	93 248,90	20 373,50	113 622,40		

B IN - individuálne náklady  
 6 Práce nadčas  
 7 Murárske výpomocce  
 8 Bez pevnej podlahy  
 9  
 10 Súčet riadkov 6 až 9 :

C NUS - náklady umiestnenia stavy  
 11 Zariadenie staveniska  
 12 Prevádzkové vplyvy  
 13 Stažené podmienky  
 14  
 15 Súčet riadkov 11 až 14 :

D ON - ostatné náklady :  
 16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte  
 17 Inžinierska činnosť  
 18 Projektové práce  
 19 Kompletizačná činnosť  
 20 Súčet riadkov 16 až 19 :

E Celkové náklady :  
 21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20 :  
 22 DPH 19 % z :  
 23  
 24 Súčet riadkov 21 až 23 :

F Odpočet - prípočet

projektant, rozpočtár, cenár :  Podpis : Dátum : Pečiatka :	odberateľ, obstarávateľ :  Podpis : Dátum : Pečiatka :	dodávateľ, zhotoviteľ :  Podpis : Dátum : Pečiatka :
---	--	--



Posádková správa budov  
 ZVOLEN



Odberaťel : Posádková správa budov Zvolen

Projektant :

Dodávateľ :

Spracoval :

J.K.S.O. :

Dátum :



Stavba : PSB Zvolen, VÚ 3823 Kasárne SNP - opravableskozvodu  
Objekt : Budova č. 25

Výrobná kalkuácia - náklady

DRAKEL s.r.o. Košice


Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Mzdy	OPN			Zisk	Pracnosť (Nh)	
					jednotková	celkom		Odvody	Stroje	Doprava			
<b>Elektromontáže M21 - silnopriúd</b>													
<b>Vedenie uzamknovacie</b>													
1	210220022	Vedenie uzamknovacie v zemi FeZn D 8,10 mm	24,000	m	34,00 ✓	816,00	252,72	89,04			357,75	116,48	2,5
2	354900Z21	Drôt zvodový - zemiaci FeZn D 10	16,000	kg	43,00	688,00							
3	210220102d72	Demontáž-vodič zvodový s podporami FeZn lano do D70 mm	140,000	m	75,00 ✓	10 500,00	3 267,60	1 150,80			4 625,18	1 456,41	32,9
4	210220102	Vodič zvodový s podporami FeZn lano do D70 mm	140,000	m	150,00 ✓	21 000,00	6 533,80	2 300,20			9 247,43	2 918,56	65,8
5	354900Z91	Lano AFe 42/7	140,000	m	37,00	5 180,00							
6	354901Z01	- podpera vedenia do muriva PV 01	12,000	kus	17,70	212,40							
7	354901Z26	- podpera vedenia na hrebeni, typ : PV 16	78,000	kus	63,50	4 953,00							
8	354901Z71	- podpera vedenia na svetlky a oceľové konštrukcie PV32	20,000	kus	30,50	610,00							
9	211010004	Osadenie HM 12 do tehlového muriva	14,000	kus	19,10 ✓	267,40	83,44	29,40			118,12	36,43	0,8
10	562840K05	Hmoždinka HM 12	14,000	kus	2,15	30,10							
11	111635Z01	Hmotla asfaltová TS IZOFLEX	2,000	l	75,00	150,00							
12	210220201d72	Demontáž-tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3 m	3,000	kus	244,00 ✓	732,00	227,88	80,22			322,51	101,38	2,2
13	210220201	Tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3 m	3,000	kus	488,00 ✓	1 464,00	455,79	160,44			645,06	202,70	4,5
14	354902Z06	Tyč zvodová JP 15 bez osadenia, ( F 1500mm, D=20mm )	3,000	kus	221,00	663,00							
15	354902Z70	- siriška ochranná OS 01, horná otvor D20-22mm	3,000	kus	37,00	111,00							
16	210220301d72	Demontáž-svorkableskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	50,000	kus	34,50 ✓	1 725,00	541,00	190,50			765,73	227,76	5,4
17	210220301	Svorkableskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	50,000	kus	69,50 ✓	3 475,00	1 082,50	381,00			1 531,99	479,50	10,9
18	354903Z20	Svorka SS, spojovacia	50,000	kus	18,90	945,00							
19	210220302d72	Demontáž-svorkableskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	37,000	kus	48,50 ✓	1 794,50	558,33	196,47			790,12	249,57	5,6
20	210220302	Svorkableskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	37,000	kus	97,00 ✓	3 589,00	1 117,03	393,31			1 581,02	497,63	11,2

Výrobná kalkúlia - náklady

DRAKEL s.r.o. Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN		Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje			
21	354903Z01	Svorka S.J.01, pre zvodové tyče J.D., J.K., J.Z., J.P	3,000	kus	46,00	138,00							
22	354903Z02	Svorka S.J.02, pre zemniace tyče	16,000	kus	47,00	752,00							
23	354903Z10	Svorka S.K, križová	4,000	kus	27,50	110,00							
24	354903Z23	Svorka S.O, žľabová pre pripojenie odkvapových rúr	10,000	kus	39,50	395,00							
25	354903Z25	Svorka S.Z, skúšobná	4,000	kus	25,50	102,00							
26	210220361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazene do zeme, pripojenie vedenia	8,000	kus	400,00	3 200,00		997,76	351,20		1 412,09	438,94	10,0
27	354904Z03	Tyč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm	8,000	kus	530,00	4 240,00							
28	210220372472	Demontáž-uhoňnik ochranný s držiakmi do muriva	4,000	kus	120,00	480,00		149,36	52,56		211,36	66,71	1,5
29	210220372	Uhoňnik ochranný s držiakmi do murva	4,000	kus	240,00	960,00		298,68	105,12		422,69	133,50	3,0
30	354905Z02	Uhoňnik ochranný OU 2m, F=2000mm	4,000	kus	202,00	808,00							
31	354905Z03	- držiak ochranného uhoňnika DU Z, do murva	8,000	kus	31,00	248,00							
32	210220401	Štítok na označenie zvodu - smaltovaný, PVC	4,000	kus	49,50	198,00		61,56	21,68		87,13	27,62	0,6
33	263592700	Označovaci štítok na bleskozvod	4,000	kus	9,50	38,00							
			<b>70 574,40</b>	<b>Sk</b>			<b>20 373,50</b>	<b>15 627,45</b>	<b>5 501,94</b>		<b>22 118,24</b>	<b>6 953,26</b>	<b>157,3</b>
			<b>70 574,40</b>	<b>Sk</b>			<b>20 373,50</b>	<b>15 627,45</b>	<b>5 501,94</b>		<b>22 118,24</b>	<b>6 953,26</b>	<b>157,3</b>
<b>Zemné práce - Bleskozvod</b>													
34	919735123	Rezanie stávajúceho betonového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	32,800	m	700,00	22 960,00		413,60	145,63	2 738,47	72,81	818,73	5,1
35	460080101	Betonový základ - rozburanie	1,920	m3	4 760,00	9 139,20		1 821,15	641,04	1 342,46	40,78	1 268,32	20,3
36	460080001	Betonový základ z prostého betónu do zeminy	1,920	m3	3 640,00	6 988,80	4 904,77	152,94	53,83	653,56	19,85	921,39	1,7
37	460200133	Kábove rýhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	16,000	m	64,00	1 024,00		317,92	111,84		449,87	144,36	3,5
38	460560133	Zásep rýhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	16,000	m	24,00	384,00		120,32	42,40		170,33	50,94	1,3
			<b>40 496,00</b>	<b>Sk</b>			<b>21 637,69</b>	<b>2 825,95</b>	<b>994,75</b>	<b>4 734,50</b>	<b>133,44</b>	<b>2 564,79</b>	<b>32,1</b>
<b>Vychodzia revízia elektro</b>													
39	213291000	Spracovanie vychodiskovej revízie a vypracovanie správy	8,000	hod	319,00	2 552,00		794,40	279,60		1 124,26	353,73	8,0
			<b>2 552,00</b>	<b>Sk</b>			<b>794,40</b>	<b>279,60</b>		<b>1 124,26</b>	<b>353,73</b>	<b>8,0</b>	
<b>Za rozpočet celkom :</b>			<b>113 622,40</b>	<b>Sk</b>			<b>42 011,19</b>	<b>19 247,80</b>	<b>6 776,29</b>	<b>4 734,50</b>	<b>133,44</b>	<b>9 871,79</b>	<b>197,4</b>

ROZPOČET DO FACTORY  
 8,000 hod



Krycí list kalkulácie

DRAKEL s.r.o. Košice

Stavba : PSB Zvolen, VÚ 3823 Kasárne SNP - oprava bleskozvodov  
**Kings Trade**  
 S.r.o.  
 Objekt : Budova č. 27  
 Miesto :  
 JKSO :  
 Zmluva č. :  
 Rozpočet :  
 Spracoval :  
 Dňa : . . .

Odberateľ : Posádková správa budov Zvolen IČO :  
 Dodávateľ : IČO :  
 Projektant : IČO :  
 DIČ :  
 DIČ :  
 DIČ :  
 IČ DPH  
 IČ DPH  
 IČ DPH

1 M3 OP		135 211 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	135 211 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP		135 211 Sk	za M2 ZP	1 M	135 211 Sk	za M
A	ZRN	konštrukcie, práce	specif. materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV :	22 060,00		22 960,00	6	Práce načas
2	PSV :				7	Murárske výpomocce
3	MCE :	70 288,90	20 373,50	90 662,40	8	Bez pevnej podlahy
4	iné :				9	
5	Súčet :	93 248,90	20 373,50	113 622,40	10	Súčet riadkov 6 až 9 :

projektant, rozpočítateľ, cenár :		odberateľ, obstarávateľ :		dodávateľ, zhotoviteľ :	
Podpis :		Podpis :		Podpis :	
Dátum :		Dátum :		Dátum :	
Pečiatka :		Pečiatka :		Pečiatka :	
ON - ostatné náklady :		Celkové náklady :		Súčet riadkov 16 až 19 :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	113 622,40	
17	Inžinierska činnosť	22	DPH 19 % z :	113 622,40	21 588,30
18	Projektové práce	23			
19	Komplekizačná činnosť	24	Súčet riadkov 21 až 23 :		135 210,70
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	F	Odpočet - pripočet		

Posádková správa budov  
 ZVOLEN

Odberteľ : Posádková správa budov Zvolen

Projektant :

Dodávateľ :

Spracoval :

JKSO :

Datum :

Stavba : PSB Zvolen, VÚ 3823 Kasárne SNP - oprava bleskozvodu  
 Objekt : Budova č. 27

**KingsTrade**  
 S.R.O.  
 ②

DRAKEL s.r.o. Košice

Výrobná kalkúlia - náklady


Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavbebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Mzdy	OPN			Zisk	Réžia	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom		Odvody	Stroje	Doprava			
<b>Elektromontáže M21 - silinoprúd</b>													
<b>Vedenie uzemňovacie</b>													
1	210220022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8,10 mm	24,000	m	34,00	816,00	252,72	89,04			116,48	357,75	2,5
2	354900Z21	Drôt zvodový - zemiaci FeZn D 10	16,000	kg	43,00	688,00							
3	210220102d72	Demoniáž-vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	140,000	m	75,00	10 500,00	3 267,60	1 150,80			1 456,41	4 625,18	32,9
4	210220102	Vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	140,000	m	150,00	21 000,00	6 533,80	2 300,20			2 918,56	9 247,43	65,8
5	354900Z91	Lano AlFe 42/7	140,000	m	37,00	5 180,00							
6	354901Z01	- podpera vedenia do muriva PV 01	12,000	kus	17,70	212,40							
7	354901Z26	- podpera vedenia na hrebeni, typ : PV 16	78,000	kus	63,50	4 953,00							
8	354901Z71	- podpera vedenia na svetlíky a oceľové konštrukcie PV32	20,000	kus	30,50	610,00							
9	211010004	Osadenie HM 12 do tehloveho muriva	14,000	kus	19,10	267,40	83,44	29,40			36,43	118,12	0,8
10	562840K05	Hmoždinka HM 12	14,000	kus	2,15	30,10							
11	111635Z01	Hmotla asfaltová TS IZOFLEX	2,000	l	75,00	150,00							
12	210220201d72	Demoniáž-tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3 m	3,000	kus	244,00	732,00	227,88	80,22			101,38	322,51	2,2
13	210220201	Tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3 m	3,000	kus	488,00	1 464,00	455,79	160,44			202,70	645,06	4,5
14	354902Z06	Tyč zvodová JP 15 bez osadenia, ( F=1500mm, D=20mm )	3,000	kus	221,00	663,00							
15	354902Z70	- sťahacia ochranná OS 01, horná, otvor D20-22mm	3,000	kus	37,00	111,00							
16	210220301d72	Demoniáž-svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS.SP1.SR 03)	50,000	kus	34,50	1 725,00	541,00	190,50			227,76	765,73	5,4
17	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS.SP1.SR 03)	50,000	kus	69,50	3 475,00	1 082,50	381,00			479,50	1 531,99	10,9
18	354903Z20	Svorka SS, spojovacia	50,000	kus	18,90	945,00							
19	210220302d72	Demoniáž-svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (S.J.SK.SO.SZ.ST.SR01-2)	37,000	kus	48,50	1 794,50	558,33	196,47			249,57	790,12	5,6
20	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (S.J.SK.SO.SZ.ST.SR01-2)	37,000	kus	97,00	3 589,00	1 117,03	393,31			497,63	1 581,02	11,2

Výrobná kalkulácia - náklady

DRAKEL s.r.o. Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Zisk	Pracnosť (N/h)	
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			Režia
21	354903Z01	Svorka SJ 01, pre zvodové tyče JD, JK, JZ, JP	3,000	kus	46,00	138,00	138,00							
22	354903Z02	Svorka SJ 02, pre zemniace tyče	16,000	kus	47,00	752,00	752,00							
23	354903Z10	Svorka SK, križova	4,000	kus	27,50	110,00	110,00							
24	354903Z23	Svorka SO, žľabová pre pripojenie odkvapových rúr	10,000	kus	39,50	395,00	395,00							
25	354903Z25	Svorka SZ, skúšobná	4,000	kus	25,50	102,00	102,00							
26	210220361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	8,000	kus	400,00 ✓	3 200,00		997,76	351,20			1 412,09	438,94	10,0
27	354904Z03	Tyč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm	8,000	kus	530,00	4 240,00	4 240,00							
28	210220372b72	Demontáž-uhohnik ochranný s držiakmi do muriva	4,000	kus	120,00 ✓	480,00		149,36	52,56			211,36	66,71	1,5
29	210220372	Uhoňnik ochranný s držiakmi do muriva	4,000	kus	240,00 ✓	960,00		298,68	105,12			422,69	133,50	3,0
30	354905Z02	Uhoňnik ochranný OU 2m, F2000mm <sup>2</sup>	4,000	kus	202,00	808,00	808,00							
31	354905Z03	- držiak ochranného uhoňnika DU Z, do muriva	8,000	kus	31,00	248,00	248,00							
32	210220401	Štítko na označenie zvodu - smaltovaný, PVC	4,000	kus	49,50 ✓	198,00		61,56	21,68			87,13	27,82	0,6
33	283992700	Označovací štítko na bleskozvod	4,000	kus	9,50	38,00	38,00							
			<b>70 574,40</b>	<b>SK</b>			<b>20 373,50</b>	<b>15 627,45</b>	<b>5 501,94</b>			<b>22 118,24</b>	<b>6 953,26</b>	<b>157,3</b>
			<b>70 574,40</b>	<b>SK</b>			<b>20 373,50</b>	<b>15 627,45</b>	<b>5 501,94</b>			<b>22 118,24</b>	<b>6 953,26</b>	<b>157,3</b>
			<b>Vedenie uzemňovacie spolu :</b>											
			<b>Elektromontáže M21 - šlinoprúd spolu :</b>											
			<b>Zemné práce - Bleskozvod</b>											
34	919735123	Rezanie stávajúceho betonového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	32,800	m	700,00 ✓	22 960,00	16 732,92	413,60	145,63	2 738,47	72,81	2 037,82	818,73	5,1
35	460080101	Beťonový základ - rozbitie	1,920	m <sup>3</sup>	4 760,00 ✓	9 139,20		1 821,15	641,04	1 342,46	40,78	4 025,41	1 268,32	20,3
36	460080001	Beťonový základ z prostého beťonu do zeminy	1,920	m <sup>3</sup>	3 640,00 ✓	6 988,80	4 904,77	152,94	53,83	653,56	19,85	921,39	282,42	1,7
37	460200133	Káblové rýhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	16,000	m	64,00 ✓	1 024,00		317,92	111,84			449,87	144,36	3,5
38	460560133	Zasp rýhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	16,000	m	24,00 ✓	384,00		120,32	42,40			170,33	50,94	1,3
			<b>40 496,00</b>	<b>SK</b>			<b>21 637,69</b>	<b>2 825,95</b>	<b>994,75</b>	<b>4 734,50</b>	<b>133,44</b>	<b>7 604,84</b>	<b>2 564,79</b>	<b>32,1</b>
			<b>Zemné práce - Bleskozvod spolu :</b>											
			<b>Východzia revízia elektro</b>											
39	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správ	8,000	hod	319,00 ✓	2 552,00		794,40	279,60			1 124,26	353,73	8,0
			<b>2 552,00</b>	<b>SK</b>			<b>794,40</b>	<b>279,60</b>				<b>1 124,26</b>	<b>353,73</b>	<b>8,0</b>
			<b>Východzia revízia elektro spolu :</b>											
			<b>113 622,40</b>	<b>SK</b>			<b>42 011,19</b>	<b>19 247,80</b>	<b>6 776,29</b>	<b>4 734,50</b>	<b>133,44</b>	<b>30 847,35</b>	<b>9 871,79</b>	<b>197,4</b>
			<b>Za rozpočet celkom :</b>											

ROZPIS DO 3. AKTUE 7  
 8,000 hod ✓



Krycí list kalkulácie

DRAKEL s.r.o. Košice

Stavba : PSB Zvolen, VÚ 3823 Kasárne SNP - oprava bleskozvodu		Miesto :	Rozpočet :				
Objekt : Budova č. 36		JKSO :	Spracoval :				
		Zmluva č. :	Dňa :				
<p>Obderateľ : Posádková správa budov Zvolen</p> <p><b>Kings Trade</b> s.r.o.</p> <p>Projektant :</p>							
1 M3 OP		38 596 Sk	za M3 OP				
1 M2 ZP		38 596 Sk	za M2 ZP				
1 M2 UP		38 596 Sk	za M2 UP				
1 M		38 596 Sk	za M				
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	C	NUS - náklady umiestnenia stavy	
1	HSV :				11	Zariadenie staveniska	
2	PSV :				12	Prevádzkové vplyvy	
3	MCE :	24 459,30	7 974,00	32 433,30	13	Stážené podmienky	
4	iné :				14		
5	Súčet :	24 459,30	7 974,00	32 433,30	15	Súčet riadkov 11 až 14 :	
projektant, rozpočtár, cenár :		odberateľ, obstarávateľ :		dodávateľ, zhotoviteľ :		D	ON - ostatné náklady :
Podpis :	Dátum :	Podpis :	Dátum :	Podpis :	Dátum :	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :		17	Inžinierska činnosť
<p>Posádková správa budov ZVOLEN</p>		<p><b>Kings Trade</b> s.r.o.</p>		<p>Podpis : Dátum : Pečiatka :</p>		18	Projektové práce
						19	Kompletičná činnosť
						20	Súčet riadkov 16 až 19 :
						E	Celkové náklady :
						21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :
						22	DPH 19 % z :
						23	
						24	Súčet riadkov 21 až 23 :
						F	Odpočet - prípočet
							38 595,60

Obderateľ: **Posádková správa budov Zvolen**

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval:

JKSO:

Dátum:

Stavba: **PSB Zvolen, VÚ 3823 Kasárne SNP - oprava bleskozvodu**

Objekt: **Budova č. 36**

**Výrobná kalkúlia - náklady**

DRAKEL s.r.o. Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Zisk	Pracnosť (Nh)	
					jednotková	celkom			Otvody	Stroje	Doprava			
<b>Elektromontáže M21 - silnopriúd</b>														
<b>Vedenie uzemiňovacie</b>														
1	210220022	Vedenie uzemiňovacie v zemi FeZn Ø 8,10 mm	12,000	m	34,00	408,00		126,36	44,52			178,87	58,24	1,2
2	354900Z21	Drôt zvodový - zemiaci FeZn D 10	7,000	kg	43,00	301,00	301,00							
3	210220102d72	Demontáž-vedič zvodový s podporami FeZn lano do D70 mm	50,000	m	75,00	3 750,00		1 167,00	411,00			1 651,85	520,14	11,7
4	210220102	Vodič zvodový s podporami FeZn lano do D70 mm	50,000	m	150,00	7 500,00		2 333,50	821,50			3 302,65	1 042,34	23,5
5	354900Z91	Lano AFe 427	50,000	m	37,00	1 850,00	1 850,00							
6	354901Z01	- podpera vedenia do muriva PV 01	4,000	kus	17,70	70,80	70,80							
7	354901Z71	- podpera vedenia na svetlky a oceľové konštrukcie PV32	35,000	kus	30,50	1 067,50	1 067,50							
8	211010004	Osadenie HM-12 do tehového muriva	8,000	kus	19,10	152,80		47,68	16,80			67,49	20,82	0,4
9	562840K05	Hmoždinka HM 12	8,000	kus	2,15	17,20	17,20							
10	210220201d72	Demontáž-tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3 m	2,000	kus	244,00	488,00		151,92	53,48			215,01	67,58	1,5
11	210220201	Tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3 m	2,000	kus	488,00	976,00		303,86	106,96			430,04	135,13	3,0
12	354902Z06	Tyč zvodová JP 15 bez osadenia, ( F=1500mm, D=20mm )	2,000	kus	221,00	442,00	442,00							
13	354902Z70	- stieška ochranná OS 01, horná, otvor D20-22mm	2,000	kus	37,00	74,00	74,00							
14	210220301d72	Demontáž-svorčka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	30,000	kus	34,50	1 035,00		324,60	114,30			459,44	136,65	3,2
15	210220301	Svorčka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	30,000	kus	69,50	2 085,00		649,50	228,60			919,19	287,70	6,5
16	354903Z20	Svorčka SS, spojovacia	30,000	kus	18,90	567,00	567,00							
17	210220302d72	Demontáž-svorčka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	23,000	kus	48,50	1 115,50		347,07	122,13			491,15	155,14	3,4
18	210220302	Svorčka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	23,000	kus	97,00	2 231,00		694,37	244,49			982,79	309,34	6,9
19	354903Z01	Svorčka SJ 01, pre zvodové tyče JD, JK, JZ, JP	2,000	kus	46,00	92,00	92,00							

Stavba : PSB Zvolen, VU 3823 Kasárne SNP - oprava bleskozvodu  
 Objekt : Budova č. 36

Výrobná kalkulácia - náklady

DRAKEL s.r.o. Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)	
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava				
20	354903Z02	Svorka S.U.02, pre zemniace tyče	8,000	kus	47,00	376,00	376,00								
21	354903Z10	Svorka SK, križová	3,000	kus	27,50	82,50	82,50								
22	354903Z23	Svorka S.O, žľabová pre pripojenie odkvapových rúr	8,000	kus	39,50	316,00	316,00								
23	354903Z25	Svorka S.Z, skúšobná	2,000	kus	25,50	51,00	51,00								
24	210220361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	4,000	kus	400,00	1 600,00		498,88	175,60			706,04	219,47	5,0	
25	354904Z03	Tyč zemniaca ZT 2 - D26, 20000mm	4,000	kus	530,00	2 120,00	2 120,00								
26	210220372a72	Demontáž-uhoňnik ochranný s držiakmi do muriva	2,000	kus	120,00	240,00		74,68	26,28			105,68	33,35	0,7	
27	210220372	Uhoňnik ochranný s držiakmi do muriva	2,000	kus	240,00	480,00		149,34	52,56			211,34	66,75	1,5	
28	354906Z02	Uhoňnik ochranný OU 2m, F=2000mm	2,000	kus	202,00	404,00	404,00								
29	354906Z03	- držiak ochranného uhoňnika DU Z, do muriva	4,000	kus	31,00	124,00	124,00								
30	210220401	Štítok na označenie zvodu - smatovaný, PVC	2,000	kus	49,50	99,00		30,78	10,84			43,56	13,81	0,3	
31	283992700	Označovací štítok na bleskozvod	2,000	kus	9,50	19,00	19,00								
			<b>30 134,30</b>	<b>SK</b>		<b>7 974,00</b>	<b>7 974,00</b>	<b>6 899,54</b>	<b>2 429,06</b>			<b>9 765,17</b>	<b>3 066,52</b>	<b>69,4</b>	
			<b>30 134,30</b>	<b>SK</b>		<b>7 974,00</b>	<b>7 974,00</b>	<b>6 899,54</b>	<b>2 429,06</b>			<b>9 765,17</b>	<b>3 066,52</b>	<b>69,4</b>	
			<b>Vedenie uzemňovacie spolu :</b>												
			<b>Elektromontáže M21 - silnoprúd spolu :</b>												
			<b>Zemné práce - Bleskozvod</b>												
32	460200133	Kablove rýhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	8,000	m	64,00	512,00		158,96	55,92			224,93	72,18	1,7	
33	460560133	Záasp rýhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	8,000	m	24,00	192,00		60,16	21,20			85,16	25,47	0,6	
			<b>704,00</b>	<b>SK</b>		<b>219,12</b>	<b>219,12</b>	<b>219,12</b>	<b>77,12</b>			<b>310,10</b>	<b>97,65</b>	<b>2,4</b>	
			<b>Zemné práce - Bleskozvod spolu :</b>												
34	213291000	Vychodzia revízia elektro	5,000	hod	319,00	1 595,00		495,50	174,75			702,66	221,08	5,0	
			<b>Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správ</b>												
			<b>1 595,00</b>	<b>SK</b>		<b>495,50</b>	<b>495,50</b>	<b>495,50</b>	<b>174,75</b>			<b>702,66</b>	<b>221,08</b>	<b>5,0</b>	
			<b>Vychodzia revízia elektro spolu :</b>												
			<b>32 433,30</b>	<b>SK</b>		<b>7 974,00</b>	<b>7 974,00</b>	<b>7 615,16</b>	<b>2 680,93</b>			<b>10 777,94</b>	<b>3 385,26</b>	<b>76,9</b>	
			<b>Za rozpočet celkom :</b>												

*[Handwritten signatures and initials]*




# Krycí list kalkulácie

DRAKEL s.r.o Košice

Stavba : PSB Zvolen, VÚ 3823 Kasárne SNP - oprava bleskozvodu	Miesto :	Rozpočet :
Objekt : Budova č. 40	JKSO :	Spracoval :
	Zmluva č. :	Dňa :

Objedávateľ : Posádková správa budov Zvolen	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Dodávateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH



		1 M3 OP	38 596 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	38 596 Sk	za M2 UP		
		1 M2 ZP	38 596 Sk	za M2 ZP	1 M	38 596 Sk	za M		
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B IN - individuálne náklady			C NUS - náklady umiestnenia stavy	
1	HSV :				6	Práce načas		11	Zariadenie staveniska
2	PSV :				7	Murárske vypomoce		12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE :	24 459,30	7 974,00	32 433,30	8	Bez pevnej podlahy		13	Sťažené podmienky
4	iné :				9			14	
5	Súčet :	24 459,30	7 974,00	32 433,30	10	Súčet riadkov 6 až 9 :		15	Súčet riadkov 11 až 14 :

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :				
Podpis :	Podpis :	Podpis :				
Dátum :	Dátum :	Dátum :				
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :				
Posádková správa budov ZVOLEN		KingsTrade S.R.O.				
				E Celkové náklady :		
				21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	32 433,30
				22	DPH 19 % z :	32 433,30
23		6 162,30				
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	38 595,60				
F	Odpočít - prípočet					

Odberteľ: Posádková správa budov Zvolen

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba: PSB Zvolen, VÚ 3823 Kasárne SNP - opravableskozvodu

Objekt: Budova č. 40

Spracoval:

JKSO

Dátum:

**WAGS Trade**  
s.r.o.

DRAKEL s.r.o. Košice

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavbebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Merna jednotka	Cena		Mzdy	OPN		Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom		Odvody	Stroje			
<b>Elektromontáže M21 - silnoprúd</b>												
<b>Vedenie uzemňovacie</b>												
1	210220022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8,10 mm	12,000	m	34,00 ✓	408,00	126,36	44,52		178,87	58,24	1,2
2	354900Z21	Drôt zvodový - zemiaci FeZn D 10	7,000	kg	43,00	301,00						
3	210220102d72	Demontáž-vodič zvodový s podporami FeZn lano do D70 mm	50,000	m	75,00 ✓	3 750,00	1 167,00	411,00		1 651,85	520,14	11,7
4	210220102	Vodič zvodový s podporami FeZn lano do D70 mm	50,000	m	150,00 ✓	7 500,00	2 333,50	821,50		3 302,65	1 042,34	23,5
5	354900Z91	Lano AlFe 42/7	50,000	m	37,00	1 850,00						
6	354901Z01	- podpera vedenia do muriva PV 01	4,000	kus	17,70	70,80						
7	354901Z71	- podpera vedenia na svetlky a oceľové konštrukcie PV32	35,000	kus	30,50	1 067,50						
8	211010004	Osadenie HM 12 do ľahového muriva	8,000	kus	19,10 ✓	152,80	47,68	16,80		67,49	20,82	0,4
9	562840K05	Hmoždinka HM 12	8,000	kus	2,15	17,20						
10	210220201d72	Demontáž-tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3 m	2,000	kus	244,00 ✓	488,00	151,92	53,48		215,01	67,58	1,5
11	210220201	Tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3 m	2,000	kus	488,00 ✓	976,00	303,86	106,96		430,04	135,13	3,0
12	354902Z06	Tyč zvodová JP 15 bez osadenia, ( l=1500mm, D=20mm )	2,000	kus	221,00	442,00						
13	354902Z70	- sietiška ochranná OS 01, horná, otvor D20-22mm	2,000	kus	37,00	74,00						
14	210220301d72	Demontáž-svorka bleskozvodná nad 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	30,000	kus	34,50 ✓	1 035,00	324,60	114,30		459,44	136,65	3,2
15	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1 SR 03)	30,000	kus	69,50 ✓	2 085,00	649,50	228,60		919,19	287,70	6,5
16	354903Z20	Svorka SS, spojovacia	30,000	kus	18,90	567,00						
17	210220302d72	Demontáž-svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	23,000	kus	48,50 ✓	1 115,50	347,07	122,13		491,15	155,14	3,4
18	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	23,000	kus	97,00 ✓	2 231,00	694,37	244,49		982,79	309,34	6,9
19	354903Z01	Svorka SJ 01, pre zvodové tyče JD, JK, JZ, JP	2,000	kus	46,00	92,00						

Stavba : PSB Zvolen, VÚ 3823 Kasárne SNP - oprava bleskozvodu  
Objekt : Budova č. 40

Výrobná kalkulácia - náklady

DRAKEL s.r.o. Košice

Por číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	Odvody	OPN Stroje	Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom								
20	354903Z02	Svorka S4 02, pre zemniace tyče	8,000	kus	47,00	376,00	376,00							
21	354903Z10	Svorka SK, krížová	3,000	kus	27,50	82,50	82,50							
22	354903Z23	Svorka SO, žlabová pre pripojenie odkvapových rúr	8,000	kus	39,50	316,00	316,00							
23	354903Z25	Svorka SZ, skúšobná	2,000	kus	25,50	51,00	51,00							
24	210220361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	4,000	kus	400,00	1 600,00		498,88	175,60			706,04	219,47	5,0
25	354904Z03	Tyč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm	4,000	kus	530,00	2 120,00	2 120,00							
26	210220372d72	Demontáž-uhohrik ochranný s držiakmi do murva	2,000	kus	120,00	240,00		74,68	26,28			105,68	33,35	0,7
27	210220372	Uhoňnik ochranný s držiakmi do murva	2,000	kus	240,00	480,00		149,34	52,56			211,34	66,75	1,5
28	354905Z02	Uhoňnik ochranný OU 2m, F2000mm	2,000	kus	202,00	404,00	404,00							
29	354905Z03	- držiak ochranného uhoňnika DU Z, do murva	4,000	kus	31,00	124,00	124,00							
30	210220401	Štitok na označenie zvodov - smaltovaný, PVC	2,000	kus	49,50	99,00		30,78	10,84			43,56	13,81	0,3
31	283992700	Označovaci štítok na bleskozvod	2,000	kus	9,50	19,00	19,00							
			<b>30 134,30</b>	<b>Sk</b>			<b>7 974,00</b>	<b>6 899,54</b>	<b>2 429,06</b>			<b>9 765,17</b>	<b>3 066,52</b>	<b>69,4</b>
			<b>30 134,30</b>	<b>Sk</b>			<b>7 974,00</b>	<b>6 899,54</b>	<b>2 429,06</b>			<b>9 765,17</b>	<b>3 066,52</b>	<b>69,4</b>
			<b>Vedenie uzemňovacie spolu :</b>											
			<b>30 134,30</b>	<b>Sk</b>			<b>7 974,00</b>	<b>6 899,54</b>	<b>2 429,06</b>			<b>9 765,17</b>	<b>3 066,52</b>	<b>69,4</b>
			<b>Elektromontáže M21 - silnoproud spolu :</b>											
			<b>30 134,30</b>	<b>Sk</b>			<b>7 974,00</b>	<b>6 899,54</b>	<b>2 429,06</b>			<b>9 765,17</b>	<b>3 066,52</b>	<b>69,4</b>
			<b>Zemné práce - Bleskozvod</b>											
32	460200133	Káblové rýhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	8,000	m	64,00	512,00		158,96	55,92			224,93	72,18	1,7
33	460560133	Zásp rýhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	8,000	m	24,00	192,00		60,16	21,20			85,16	25,47	0,6
			<b>704,00</b>	<b>Sk</b>				<b>219,12</b>	<b>77,12</b>			<b>310,10</b>	<b>97,65</b>	<b>2,4</b>
			<b>Zemné práce - Bleskozvod spolu :</b>											
			<b>704,00</b>	<b>Sk</b>				<b>219,12</b>	<b>77,12</b>			<b>310,10</b>	<b>97,65</b>	<b>2,4</b>
			<b>Východzia revízia elektro</b>											
34	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	5,000	hod	319,00	1 595,00		496,50	174,75			702,66	221,08	5,0
			<b>1 595,00</b>	<b>Sk</b>				<b>496,50</b>	<b>174,75</b>			<b>702,66</b>	<b>221,08</b>	<b>5,0</b>
			<b>32 433,30</b>	<b>Sk</b>			<b>7 974,00</b>	<b>7 615,16</b>	<b>2 680,93</b>			<b>10 777,94</b>	<b>3 385,26</b>	<b>76,9</b>
			<b>Za rozpočet celkom :</b>											

*[Handwritten signatures and initials]*

Krycí list kalkulácie

DRAKEL s.r.o. Košice

Stavba : PSB Zvolen, VU 3823 Kasárne SNP - oprava bleskozvodu	Miesto :	Rozpočet :
Objekt : Budova č. 49	JKSO :	Spracoval :
	Zmluva č. :	Dňa :


Odberateľ : Posádková správa budov Zvolen	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Dodávateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH

1 M3 OP	174 664 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	174 664 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	174 664 Sk	za M2 ZP	1 M	174 664 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavy
1	HSV :	7 280,00		7 280,00	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska
2	PSV :				7	Murárske výpomocce	12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE :	99 699,50	39 797,10	139 496,60	8	Bez pevnej podlahy	13	Stážené podmienky
4	iné :				9		14	
5	Súčet :	106 979,50	39 797,10	146 776,60	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	15	Súčet riadkov 11 až 14 :

D	ON - ostatné náklady :
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
17	Inžinierska činnosť
18	Projektové práce
19	Kompletizačná činnosť
20	Súčet riadkov 16 až 19 :
E	Celkové náklady :
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20 :
22	DPH 19 % z :
23	
24	Súčet riadkov 21 až 23 :
F	Čiastočné príjmy :

Podpis :  
 Dátum :  
 Pečiatka :

dodávateľ, zhotoviteľ :  


Podpis :  
 Dátum :  
 Pečiatka :

Posádková správa budov  
**ZVOLEN**

projektant, rozpočtár, cenár :

Odberteľ : Posádková správa budov Zvolen

Projektant

Dodávateľ :

Stavba : PSB Zvolen, VÚ 3823 Kasárne SNP - oprava bleskozvodu

Objekt : Budova č. 49

Spracoval :

JKSO :

Datum :

**KingsTrade**  
S.r.o. ②

DRAKEL s.r.o. Košice

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Mzdy	OPN		Réžia	Zisk	Pracnosť (N/h)
					jednotková	celkom		Odvody	Stroje			
<b>Elektromontáže M21 - silnopriúd</b>												
<b>Vedenie uzemňovacie</b>												
1	210220022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8,10 mm	24,000	m	34,00	816,00	252,72	89,04		357,75	116,48	2,5
2	354900221	Drôt zvodový - zemiaci FeZn D 10	16,000	kg	43,00	688,00						
3	210220102d72	Demoniáž-vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	260,000	m	75,00	19 500,00	6 068,40	2 137,20		8 589,62	2 704,77	61,1
4	210220102	Vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	260,000	m	150,00	39 000,00	12 134,20	4 271,80		17 173,80	5 420,19	122,2
5	354900291	Lano AlFe 42/7	260,000	m	37,00	9 620,00						
6	354901Z01	- podpera vedenia do muriva PV 01	18,000	kus	17,70	318,60						
7	354901Z26	- podpera vedenia na hrebeni, typ : PV 16	105,000	kus	63,50	6 667,50						
8	354901Z50	- podpera vedenia na ploche strechy PV 21	50,000	kus	103,00	5 150,00						
9	354901Z71	- podpera vedenia na svetlíky a ocelové konštrukcie PV32	50,000	kus	30,50	1 525,00						
10	211010004	Osadenie HM 12 do tehloveho muriva	30,000	kus	19,10	573,00	178,80	63,00		253,11	78,08	1,8
11	562840K05	Hrncožlička HM 12	30,000	kus	2,15	64,50						
12	111635Z01	Hrnca asfaltová TS IZOFLEX	2,000	l	75,00	150,00						
13	210220201d72	Demoniáž-tyč zvodová, upevnenie na hrebeni strechy do 3 m	7,000	kus	244,00	1 708,00	531,72	187,18		752,54	236,55	5,3
14	210220201	Tyč zvodová, upevnenie na hrebeni strechy do 3 m	7,000	kus	488,00	3 416,00	1 063,51	374,36		1 505,16	472,96	10,7
15	354902Z06	Tyč zvodová uP 15 bez osadenia, ( F=1500mm, D=20mm )	7,000	kus	221,00	1 547,00						
16	354902Z70	- strieška ochranná OS 01, horná, otvor D20-22mm	3,000	kus	37,00	111,00						
17	354902Z701	Držiak jímacej lyče betonový	4,000	kus	392,00	1 568,00						
18	210220301d72	Demoniáž-svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS SP1,SR 03)	65,000	kus	34,50	2 242,50	703,30	247,65		995,45	296,09	7,0
19	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS, SP1, SR 03)	65,000	kus	69,50	4 517,50	1 407,25	495,30		1 991,58	623,36	14,1
20	354903Z20	Svorka SS, spojovacia	65,000	kus	18,90	1 228,50						

Stavba : PSB Zvolen, VÚ 3823 Kasárne SNP - opravableskozvodu  
 Objekt : Budova č. 49

Výrobná kalkulácia - náklady

DRAKEL s.r.o. Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Režia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
21	210220302d72	Demontáž svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (S.J.SK,S.O,S.Z,ST,SR01-2)	65,000	kus	48,50 ✓	3 152,50		980,85	345,15			1 388,05	438,44	9,8
22	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (S.J.SK,S.O,S.Z,ST,SR01-2)	65,000	kus	97,00 ✓	6 305,00		1 962,35	690,95			2 777,47	874,22	19,7
23	354903201	Svorka S.J 01, pre zvodové tyče J.D, J.K, J.Z, J.P	7,000	kus	46,00	322,00	322,00							
24	354903202	Svorka S.J 02, pre zemniace tyče	26,000	kus	47,00	1 222,00	1 222,00							
25	354903210	Svorka SK, križová	8,000	kus	27,50	220,00	220,00							
26	354903223	Svorka S.O, žlabová pre pripojenie odkvapových rúr	18,000	kus	39,50	711,00	711,00							
27	354903225	Svorka S.Z, skúšobná	6,000	kus	25,50	153,00	153,00							
28	210220361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	13,000	kus	400,00 ✓	5 200,00		1 621,36	570,70			2 294,64	713,29	16,3
29	354904203	Tyč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm	13,000	kus	530,00	6 890,00	6 890,00							
30	210220372d72	Demontáž-uhohnik ochranný s držiakmi do muriva	6,000	kus	120,00 ✓	720,00		224,04	78,84			317,05	100,06	2,2
31	210220372	Uhoňnik ochranný s držiakmi do muriva	6,000	kus	240,00 ✓	1 440,00		448,02	157,68			634,04	200,25	4,5
32	354905202	Uhoňnik ochranný OU 2m, F=2000mm	6,000	kus	202,00	1 212,00	1 212,00							
33	354905203	- držiak ochranného uhoňnika DU Z, do muriva	12,000	kus	31,00	372,00	372,00							
34	210220401	Štítok na označenie zvodu - smalovaný, PVC	6,000	kus	49,50 ✓	297,00		92,34	32,52			130,70	41,43	0,9
35	283992700	Označovací štítok na bleskozvod	6,000	kus	9,50	57,00	57,00							
<b>Vedenie uzemňovacie spolu :</b>			<b>128 684,60</b>	<b>Sk</b>			<b>39 797,10</b>	<b>27 668,86</b>	<b>9 741,37</b>			<b>39 161,02</b>	<b>12 316,24</b>	<b>278,6</b>
<b>Elektromontáže M21 - silnoprád spolu :</b>			<b>128 684,60</b>	<b>Sk</b>			<b>39 797,10</b>	<b>27 668,86</b>	<b>9 741,37</b>			<b>39 161,02</b>	<b>12 316,24</b>	<b>278,6</b>
<b>Zemné práce - Bleskozvod</b>														
36	919735123	Rezanie stávajúceho betonového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	10,400	m	700,00 ✓	7 280,00	5 305,56	131,14	46,17		868,29	646,13	259,59	1,6
37	460080101	Betonový základ - rozbúranie	0,580	m3	4 760,00 ✓	2 760,80	550,14		193,65		405,53	1 216,01	383,14	6,1
38	460080001	Betonový základ z prostého betónu do zeminy	0,580	m3	3 640,00 ✓	2 111,20	1 481,65	46,20	16,26		197,43	278,33	85,31	0,5
39	460200133	Káblové rýhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	24,000	m	64,00 ✓	1 536,00	476,88		167,76			674,80	216,55	5,3
40	460560133	Zásyp rýhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	24,000	m	24,00 ✓	576,00	180,48		63,60			255,50	76,41	2,0
<b>Zemné práce - Bleskozvod spolu :</b>			<b>14 264,00</b>	<b>Sk</b>			<b>6 787,21</b>	<b>1 384,84</b>	<b>487,44</b>		<b>1 471,26</b>	<b>3 070,80</b>	<b>1 021,02</b>	<b>15,6</b>
<b>Východňa revízia elektro</b>														
41	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správ	12,000	hod	319,00 ✓	3 828,00	419,40					1 686,39	530,60	12,0

Revízia DC A-NEU-07


Stavba : PSB Zvolen, VÚ 3823 Kasárne SNP - oprava bleskozvodu

Objekt : Budova č. 49

Výrobná kalkulácia - náklady


DRAKEL s.r.o. Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Mzdy	OPN			Režia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom		Odvody	Stroje	Doprava			
		Vychodzia revizia elektro spolu :	3 828,00	Sk			1 191,60	419,40			1 686,39	530,60	12,0
		Za rozpočet celkom :	146 776,60	Sk			30 245,30	10 646,21	1 471,26	41,40	43 918,22	13 867,86	306,2

  
**Styrs Trade**  
 s.r.o.  
 ©

## DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :  
Zmluva o dielo č. 276/2007 (PSBZV-276-2/2007)

  
.....  
**Libor Šimo**

vedúci skupiny špeciálnych činností  
Posádková správa budov Zvolen

