

**ZMLUVA O DIELO 383/2007**  
uzatvorená podľa § 536 – 565 Obchodného zákonníka  
/zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

**I. Zmluvné strany**

- |                          |   |  |
|--------------------------|---|--|
| 1.1. <b>Objednávateľ</b> | : | Slovenská republika<br>Ministerstvo obrany SR  |
| Zastúpené                | : | Posádková správa budov Zvolen<br>Ing. Bohuslav Churý, riaditeľ Posádkovej správy<br>budov Zvolen |
| IČO                      | : | 00805149   |
| Bankové spojenie         | : | Štátna pokladňa  |
| Číslo účtu               | : | 7000172197/8180  |
|                          |   |  |
| 1.2. <b>Zhotoviteľ</b>   | : | AVIP s.r.o.<br>Miletičova 18<br>821 08 Bratislava  |
| V zastúpení              | : | Tomáš Douša  |
| IČO                      | : | 35923903   |
| DIČ                      | : | 2021960743   |
| IČ pre DPH               | : | SK2021960743   |
| Bankové spojenie         | : | Tatra Banka  |
| Číslo účtu               | : | 2629852832/1100  |

**II. Predmet zmluvy**

- 2.1. Názov stavby: Oprava splaškovej kanalizácie
- 2.2. Miesto stavby: K SNP Zvolen
- 2.3. Predmetom zmluvy je: výmena kanalizačného potrubia z PVC D 200 3,5 m a D 315 33m včítane zemných prác, obsypu a lôžka pod potrubie zo štrkopiesku, sedlového lôžka pod potrubie 7,2 m<sup>3</sup>, oprava cesty so železobetónovou doskou a sftalom 190 m<sup>2</sup>, výmena liatinového poklopu 2 ks, záhonových obrubníkov 68 m.
- 2.4. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého a schváleného ponukového rozpočtu bez položky č.7, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

**III. Čas plnenia**

- 3.1 Začatie prác: 3.12.2007  
Ukončenie prác: 20.12.2007
- 3.2 Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 6,00 – 14,00 hod.
- 3.3 V prípade práce navyše, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.
- 3.4 Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.
- 3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy



a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

#### IV. Cena diela

- 4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu bez pol. č.7, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna a neprekročiteľná.

<b>Cena bez DPH</b>	<b>1.240.685,30 Sk</b>
<b><u>DPH</u></b>	<b><u>235.730,20 Sk</u></b>
<b>Cena celkom s DPH</b>	<b>1.476.415,50,- Sk</b>

- 4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že množstvo uvedené v rozpočte ako HZS je maximálne a neprekročiteľné .
- 4.3. V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

#### V. Platobné a fakturačné podmienky

- 5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.
- 5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplataenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.
- 5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.
- 5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa prevzatia objednávateľom.
- 5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedenými množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie. Množstvo HZS bude potvrdené a odsúhlasené objednávateľom v stavebnom denníku. Doklad o dodávke materiálu pol. č. 18,32,34,36,37doloží zhotoviteľ ku faktúre.
- 5.6. Navyiac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

#### VI. Podmienky vykonania diela

- 6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.
- 6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 5 dní pred zahájením prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.
- 6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.



- 6.4. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /el. centrála, plyn. fľaše .../.
- 6.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady. Doklad o uložení sute (vážny lístok) 219 t doloží zhotoviteľ ku faktúre.

## **VII. Zodpovednosť za vady a záruky**

- 7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.
- 7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
- 7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.
- 7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.
- 7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.
- 7.6. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.
- 7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.
- 7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.
- 7.9. O odstránení včas nahlásených väd /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

## **VIII. Zmluvné pokuty**

- 8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.
- 8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.
- 8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

## **IX. Riešenie sporov**

- 9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.
- 9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.



## X. Osobitné ustanovenia

- 10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.
- 10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.
- 10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby objednávateľa v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.
- 10.4. Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.
- 10.5. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu.
- 10.6. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisom s ním súvisiacim.

## XI. Záverečné ustanovenia

- 11.1. Zmluva je uzatvorená okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom
- 11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a dátovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 11.3. Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Tomáš Douďa
- 11.4. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: Jaroslav Burda
- 11.5. Táto zmluva je vyhotovená v 3. výtlačkoch.  
Výtlačok č. 1,2 PSB Zvolen  
Výtlačok č. 3 AVIP s.r.o.

Vo Zvolene dňa 3.12.2007

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9  
Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom  
audite a o zmeňe a doplnení niektorých zákonov.  
Prípravná finančná opora je v poriadku, rozpočtovo  
zabezpečená.  
Zistené  
nedostatky: .....

Dátum: 30.11.07  
hodnosť, meno a priezvisko  
povereného zamestnanca:

**AVIP s.r.o.**

Mlynská 13, 010 01 BRATISLAVA  
Tel.: 904 78 11 11, 904 78 325  
IČO: 45023401, DIČ: SK201940143

Posádková správa budov  
ZVOLEN

Objednávateľ:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa  
Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom  
audite a o zmeňe a doplnení niektorých zákonov.  
Prípravná finančná opora je v poriadku z hľadiska potriet  
útvary hospodárna, ekologickejšia a zdravšia.  
Zistené  
nedostatky: .....

Dátum:

30.11.07

hodnosť, meno a priezvisko  
povereného zamestnanca:



PSB 383-1/2002

<b>Stavba: Oprava splaškovej kanalizácie K SNP Zvolen</b>				JKSO :		
				Rozpočet :		
				Spracoval :		
Miesto :		Zmluva č.		Dňa : . . .		
Odberateľ : Posádková správa budov Zvolen		IČO :		DIČ :		
Dodávateľ : AVIP s.r.o. Bratislava		IČO :		DIČ :		
Projektant :		IČO :		DIČ :		
1 M3 OP		1 499 937 Sk	za M3 OP	1 M		
1 M2 ZP		1 499 937 Sk	za M2 ZP	1 499 937 Sk za M		
1 M2 UP		1 499 937 Sk	za M2 UP			
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV :	1 146 358,54	45 357,40	1 191 715,94	6	Práce nadčas
2	PSV :	68 735,75		68 735,75	7	Murárske výpomoc
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy
4	iné :				9	
5	Súčet :	1 215 094,29	45 357,40	1 260 451,69	10	Súčet riadkov 6 až 9 :
C	NUS - náklady umiestnenia staby			D	ON - ostatné náklady :	
11	Zariadenie staveniska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce	
14				19	Kompletizačná činnosť	
15	Súčet riadkov 11 až 14 :			20	Súčet riadkov 16 až 19 :	
projektant, rozpočtár, cenár :				E	Celkové náklady :	
Dátum :				21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	1 260 451,69
Pečiatka :				22	DPH 19 % z :	1 260 451,69
Podpis :				23	DPH 0 % z :	239 485,80
				24	Súčet riadkov 21 až 23 :	1 499 937,00
				F	Odpočet - prípočet	
odberateľ, obstarávateľ :				dodávateľ, zhotoviteľ :		
Dátum :				Dátum :		
Pečiatka : Posádková správa budov ZVOLEN				Pečiatka :		
Podpis :				Podpis :		

Tlačivo : ODIS A10

opravené 2. KANALIZACIA BEZDNE  
 Zvolen 01/02/2002

Odberaťel: Posádková správa budov Zvolen

Projektant:

Dodávateľ: AVIP s.r.o. Bratislava

Spracoval:

JKSO:

Dátum:

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Náklady spolu	Zisk	Cena/náklady
						jednotková	celkom			
		<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>								
		<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>								
1	113106221	Rozbratlie diaľby vozov. z drobných kociek, lôžko z kamienka do 200 m <sup>2</sup>	12,000	m <sup>2</sup>		15,80	189,60	163,22	26,34	1,162
		Stavebný robotník HSV	1,080	Nh	0,090	69,70	75,28	6,27 za m <sup>2</sup>		
2	113107123	Odstáranie podkladov alebo krytov z kamienka drv. hr. do 30 cm, do 200 m <sup>2</sup>	190,000	m <sup>2</sup>		378,00	71 820,00	61 908,56	9 911,97	1,160
		Stavebný robotník HSV	150,100	Nh	0,790	77,30	11 602,73	61,07 za m <sup>2</sup>		
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	49,970	Nh	0,263	77,30	3 862,68	20,33 za m <sup>2</sup>		
		Kompresor mobilný 0,096m <sup>3</sup> /s	43,529	Sh	0,229	406,00	17 672,77	93,01 za m <sup>2</sup>		
3	113107132	Odstáranie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 30 cm, do 200 m <sup>2</sup>	190,000	m <sup>2</sup>		740,00	140 600,00	121 535,76	19 064,73	1,157
		Stavebný robotník HSV	294,500	Nh	1,550	77,30	22 764,85	119,82 za m <sup>2</sup>		
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	98,230	Nh	0,517	77,30	7 593,18	39,96 za m <sup>2</sup>		
		Kompresor mobilný 0,096m <sup>3</sup> /s	85,462	Sh	0,450	406,00	34 697,57	182,62 za m <sup>2</sup>		
4	113107142	Odstáranie podkladov alebo krytov žvičových hr. do 10 cm, do 200 m <sup>2</sup>	190,000	m <sup>2</sup>		135,00	25 650,00	22 037,66	3 613,19	1,164
		Stavebný robotník HSV	53,390	Nh	0,281	77,30	4 127,05	21,72 za m <sup>2</sup>		
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	17,860	Nh	0,094	77,30	1 380,58	7,27 za m <sup>2</sup>		
		Kompresor mobilný 0,096m <sup>3</sup> /s	15,485	Sh	0,082	406,00	6 286,91	33,09 za m <sup>2</sup>		
5	113202111	Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých	65,000	m		48,00	3 120,00	2 677,21	442,70	1,165
		Stavebný robotník HSV	6,500	Nh	0,100	77,30	502,45	7,73 za m <sup>2</sup>		
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	2,145	Nh	0,033	77,30	165,81	2,55 za m <sup>2</sup>		
		Kompresor mobilný 0,096m <sup>3</sup> /s	1,885	Sh	0,029	406,00	765,31	11,77 za m <sup>2</sup>		
6	132301202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 do 1000 m <sup>3</sup>	186,200	m <sup>3</sup>		447,00	83 231,40	71 696,74	11 534,25	1,161
		Stavebný robotník HSV	37,612	Nh	0,202	69,70	2 621,58	14,08 za m <sup>2</sup>		
		Stavebný robotník HSV	46,178	Nh	0,248	77,30	3 569,53	19,17 za m <sup>2</sup>		
		Stavebný robotník HSV	161,063	Nh	0,865	86,10	13 867,52	74,48 za m <sup>2</sup>		
		Vodič	0,372	Nh	0,002	86,10	32,06	0,17 za m <sup>2</sup>		
		Vodič	13,034	Nh	0,070	95,60	1 246,05	6,69 za m <sup>2</sup>		
		Prípletok za sťažané, podmienny	19,524	Nh	0,105	95,60	1 866,53	10,02 za m <sup>2</sup>		
		Prípletok za sťažané, podmienny	10,245	Nh	0,055	95,60	979,45	5,26 za m <sup>2</sup>		
		Rypadlo lopatové kolesové 0,4m <sup>3</sup> 7m	5,642	Sh	0,030	865,00	4 880,21	26,21 za m <sup>2</sup>		
		Kompresor mobilný 0,055m <sup>3</sup> /s	40,145	Sh	0,216	177,00	7 105,82	38,16 za m <sup>2</sup>		

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo - výmer	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/náklady	
						jednotková	celková					
7	132301292	Priplatok za hlb. rýh š. do 2 m v teč. vode horn. 4 nad 100 m <sup>3</sup>	267,113	m <sup>3</sup>		74,00	19 766,36	10 650,44	17 089,69	2 677,31	1,157	
		Stavebný robotník HSV	10,685	Nh	0,040	69,70	744,71	2,79 za m <sup>2</sup>				
		Stavebný robotník HSV	80,134	Nh	0,300	86,10	6 899,53	25,83 za m <sup>2</sup>				
		Vodík	0,267	Nh	0,001	86,10	23,00	0,09 za m <sup>2</sup>				
		Rýpadlo lopatové pásové 0,3m <sup>3</sup> 7m	0,294	Sh	0,001	975,00	286,48	1,07 za m <sup>2</sup>				
8	132311101	Hĺbenie rýh šířka v homine 4 ručne	80,913	m <sup>3</sup>		965,00	78 081,05	42 012,91	67 413,91	10 666,78	1,158	
		Stavebný robotník HSV	30,423	Nh	0,376	69,70	2 120,50	26,21 za m <sup>2</sup>				
		Stavebný robotník HSV	31,556	Nh	0,390	77,30	2 439,28	30,15 za m <sup>2</sup>				
		Stavebný robotník HSV	307,955	Nh	3,806	86,10	26 514,92	327,70 za m <sup>2</sup>				
		Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	399,000	m <sup>2</sup>		147,00	58 653,00	34 684,85	51 510,88	7 141,90	1,139	
9	151101102	Výrezy pilarske mäkké drevo SMI/DI/	0,180	m <sup>3</sup>	0,000	2 940,00	527,88	1,32 za m <sup>2</sup>				
		Pažnice UNION 11320 6100930	0,132	t	0,000	39 900,00	5 253,63	13,17 za m <sup>2</sup>				
		Svoxy do lešenia -kramle guľaté	11,731	kus	0,029	16,80	197,07	0,49 za m <sup>2</sup>				
		Ostatný materiál pre práce HSV	877,800	Sk	2,200	1,00	877,80	2,20 za m <sup>2</sup>				
		Stavebný robotník HSV	57,456	Nh	0,144	77,30	4 441,35	11,13 za m <sup>2</sup>				
		Stavebný robotník HSV	133,665	Nh	0,335	86,10	11 508,56	28,84 za m <sup>2</sup>				
		Doprava materiálu v používaní	6 268,290	Sk	15,710	1,00	6 268,29	15,71 za m <sup>2</sup>				
		Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	399,000	m <sup>2</sup>		71,00	28 329,00	15 185,46	24 366,59	3 961,93	1,163	
		Stavebný robotník HSV	130,473	Nh	0,327	86,10	11 233,73	28,15 za m <sup>2</sup>				
		Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	267,113	m <sup>3</sup>		60,50	16 160,34	8 685,34	13 936,49	2 222,68	1,160	
		Stavebný robotník HSV	92,154	Nh	0,345	69,70	6 423,13	24,05 za m <sup>2</sup>				
		Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	267,113	m <sup>3</sup>		30,00	8 013,39	4 309,17	6 914,49	1 099,54	1,159	
		Stavebný robotník HSV	21,102	Nh	0,079	69,70	1 470,80	5,51 za m <sup>2</sup>				
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	2,137	Nh	0,008	86,10	183,99	0,69 za m <sup>2</sup>				
		Dozér pásový 117kw 3,22m	1,629	Sh	0,006	1 270,00	2 069,32	7,75 za m <sup>2</sup>				
13	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	80,913	m <sup>3</sup>		193,00	15 616,21	8 404,79	13 486,32	2 130,25	1,158	
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	0,890	Nh	0,011	86,10	76,63	0,95 za m <sup>2</sup>				
		Dozér pásový 117kw 3,22m	0,421	Sh	0,005	1 270,00	534,35	6,60 za m <sup>2</sup>				
		Cestná doprava	7 766,839	Sk	95,990	1,00	7 766,84	95,99 za m <sup>2</sup>				
		Priplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4	809,130	m <sup>3</sup>		14,40	11 651,47	6 246,48	10 023,10	1 628,37	1,162	
14	162701109	Cestná doprava	6 246,484	Sk	7,720	1,00	6 246,48	7,72 za m <sup>2</sup>				
		Zásyp zhutnený jam, rýh, šachiet alebo okolo objektu	186,200	m <sup>3</sup>		79,50	14 802,90	7 934,91	12 732,35	2 071,48	1,163	
		Stavebný robotník HSV	53,067	Nh	0,285	69,70	3 698,77	19,86 za m <sup>2</sup>				
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	1,862	Nh	0,010	77,30	143,93	0,77 za m <sup>2</sup>				
		Dozér pásový 117kw 3,22m	0,745	Nh	0,004	86,10	64,13	0,34 za m <sup>2</sup>				
15	174101101	Dozér pásový 117kw 3,22m	0,670	Sh	0,004	1 270,00	851,31	4,57 za m <sup>2</sup>				
		Válec vibračný ved. s.75 1.11	1,620	Sh	0,009	88,00	142,55	0,77 za m <sup>2</sup>				
		Ublidlá vibračné	25,919	Sh	0,139	64,00	1 658,82	8,91 za m <sup>2</sup>				

**Rozpočet - náklady**

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Príame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/náklady
						Jednotková	celkom				
16	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypatiný Stavebný robotník HSV	30,400 48,245	m3 Nh	1,587	278,00 69,70	8 451,20 3 362,66	4 646,16 110,61 za m2	7 294,77	1 156,57	1,159
17	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypatiný Stavebný robotník HSV	30,400 28,576	m3 Nh	0,940	69,70	5 016,00 1 991,75	2 692,92 65,52 za m2	4 321,06	695,03	1,161
18	583373060	Štírkopiesok 0-8 B	51,680	t		430,00	22 222,40	22 222,40	22 222,40	80 045,01	1,000
		<b>1 - ZEMNE PRÁCE spolu :</b>	<b>611 374,32</b>	<b>Sk</b>				<b>342 086,08</b>	<b>531 331,20</b>		
		<b>2 - ZÁKLADY</b>									
19	273361411	Výstuž dosiek zo zvarovaných sieťí priem 8 mm oká 100x100mm Drôt hotý mátký 11300 d1,25 mm Zvar. rohož KARI KD 37 vzd drôtov 150mm, priem.drôtu 5mm, rozmer 3x2m Sieť zvarovaná 6,3/200x4/290 rohož Rohož KARI POP 8/100x8/150 Rohož KARI POP 8A6/150x8/150 Ostatný materiál pre práce HSV Železiar v stavebníctve Železiar v stavebníctve Obsluha zemných a príbuzn. strojov Žetňav vŕztyčovaci 8t 16,8m	1,501 0,690 85,492 113,315 42,169 22,273 131,353 9,086 8,557 0,922 0,802	t kg kus m2 m2 m2 Sk Nh Nh Nh Sh	0,460 56,957 75,493 28,094 14,839 87,510 6,053 5,701 0,614 0,534	39 400,00 38,00 378,00 74,50 201,00 208,00 1,00 77,30 86,10 86,10 915,00	59 139,40 26,24 32 316,03 8 441,97 8 475,99 4 632,85 131,35 702,31 736,78 79,35 733,40	56 810,76 17,48 za m2 21529,67 za m2 5624,23 za m2 5646,89 za m2 3086,51 za m2 87,51 za m2 467,90 za m2 490,86 za m2 52,87 za m2 488,61 za m2	58 495,38	644,02	1,011
		<b>2 - ZÁKLADY spolu :</b>	<b>59 139,40</b>	<b>Sk</b>				<b>56 810,76</b>	<b>58 495,38</b>		
		<b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>									
20	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého Kamenňovo ťažené drobné 0-4 Stavebný robotník HSV	25,200 47,647 42,714	m3 t Nh	1,891 1,695	1 230,00 494,00 69,70	30 996,00 23 537,82 2 977,17	27 562,89 934,04 za m2 118,14 za m2	29 996,45	999,44	1,033
21	452312131	Sedlové lôžka z betónu tr. B 12,5-B15 v otv. výk. pod potrubie B12,5-15 cem. portlan. do 22mm sprac. nad 100mm Betónár Betónár	6,000 6,000 4,032 4,158	m3 m3 Nh Nh	1,000 0,672 0,693	2 860,00 2 580,00 77,30 86,10	17 160,00 15 480,00 311,67 358,00	16 385,38 2580,00 za m2 51,95 za m2 59,67 za m2	16 932,77	227,21	1,013
22	452323131	Podkladné bloky zo žebiet tr. B 12,5-B15 v otv. výk. pod potrubie B12,5-15 cem. portlan. do 22mm sprac. nad 100mm Betónár Betónár	1,200 1,200 0,706 0,725	m3 m3 Nh Nh	1,000 0,588 0,604	2 830,00 2 580,00 77,30 86,10	3 396,00 3 096,00 54,54 62,41	3 254,12 2580,00 za m2 45,45 za m2 52,00 za m2	3 349,72	46,28	1,014
23	452353101	Debrnenie podtl. blokov pod potrubie v otv. výkope Biotorol pripravok odformovací 180kg Klinec stavebný 022825 2,8/70 Svory do lešenia -kramle guľaté Hraniček SM 1 S76-100 L400-600	5,000 0,008 0,600 8,900 0,001	m2 kus kg kus m3	0,002 0,120 1,780 0,000	247,00 8 100,00 29,00 16,80 7 510,00	1 235,00 63,18 17,40 149,52 7,51	847,66 12,64 za m2 3,48 za m2 29,90 za m2 1,50 za m2	1 119,04	115,97	1,104



Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
						jednotková	celkom				
		Ostatný materiál pre práce HSV	161,200	Sk	32,240	161,20	32,24 za m2				
		Stavebný tesár	1,100	Nh	0,220	77,30	17,01 za m2				
		Stavebný tesár	2,255	Nh	0,451	86,10	38,83 za m2				
		Stavebný robotník HSV	0,120	Nh	0,024	7,51	1,50 za m2				
		Stavebný robotník HSV	0,650	Nh	0,130	69,70	9,06 za m2				
24	452367113	Výstuž podklad. dosák, blokov, podvalov z ocele 10425	0,010	t	0,960	350,00	342,25	348,02	1,98	1,006	
		Drôt hŕolý mäkký 11300 d1,25 mm	0,010	kg	1,020	38,00	36,48 za m2				
		Výstuž do betónu A-3 10425 JP 10mm	0,010	t	0,83	32 500,00	33150,00 za m2				
		Ostatný materiál pre práce HSV	0,834	Sk	83,360	1,00	83,36 za m2				
		Železiar v stavebníctve	0,091	Nh	9,142	77,30	706,68 za m2				
25	452386121	Vyrovn. pístencia pod poklopy betón B 7,5 odv. výk. v. do 20cm	4,000	kus	0,001	630,00	1 764,13	2 288,78	231,23	1,101	
		Bloková prípravok odformovací 180kg	0,006	kus	0,203	7 960,00	46,80				
		Klience stavebný 022825 2,8/70	0,810	kg	0,026	28,50	23,09				
		Svory do leštenia -kramle guľaté	0,104	kus	0,070	16,40	1,70				
		B7,5 cem. portland. nad 22mm sprac. 10-60mm	0,280	m3	0,001	2 120,00	593,60				
		Hranokček SM 1 S76-100 L400-600	0,004	m3	50,860	7 370,00	27,71				
		Ostatný materiál pre práce HSV	203,440	Sk	0,200	1,00	203,44				
		BETONÁR, BETONÁR STAVEBNÝCH DIELCOV	0,800	Nh	0,301	67,80	54,24				
		Stavebný tesár	1,204	Nh	1,072	83,70	100,77				
		STAVEBNÝ TESÁR	4,268	Nh	0,092	93,00	398,78				
		Stavebný robotník HSV	0,092	Nh	0,023	60,90	5,60				
		Stavebný robotník HSV	1,216	Nh	0,304	67,80	82,44				
		<b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :</b>	<b>55 657,00</b>	<b>Sk</b>			<b>50 156,43</b>	<b>54 034,78</b>	<b>1 622,10</b>		
		<b>5 - KOMUNIKÁCIE</b>									
26	564762111	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 20 cm	190,000	m2	0,002	231,00	43 890,00	40 246,38	1 110,88	1,026	
		Voda plyná pre veľkých odberateľov a producentov vodné + stočné	0,380	m3	0,020	45,50	17,29	0,09 za m2			
		Kamenivo ťažené drobné 0-2	3,846	t	0,054	555,00	2 134,31	11,23 za m2			
		Kamenivo ťažené drobné 0-2	10,260	t	0,054	510,00	5 232,60	27,54 za m2			
		Kamenivo ťažené hrubé 4-8	10,260	t	0,054	484,00	4 965,84	26,14 za m2			
		Kamenivo ťažené hrubé 22-63	67,925	t	0,358	349,00	23 705,83	124,77 za m2			
		Stavebný robotník HSV	7,410	Nh	0,039	69,70	516,48	2,72 za m2			
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	3,420	Nh	0,018	86,10	294,46	1,55 za m2			
		Rypadlo lopatové traktor. 0,25m3 4,9m	0,323	Sh	0,002	685,00	221,26	1,16 za m2			
		Dozér pásový 117kw 3,22m	0,323	Sh	0,002	1 270,00	410,21	2,16 za m2			
		Grader motorový 147kw 3,66m	0,380	Sh	0,002	1 380,00	524,40	2,76 za m2			
		Válec vibračný hlad. 2,3m 15t	1,748	Sh	0,009	995,00	1 739,26	9,15 za m2			
		Válec vibračný ved. s.75 1,1t	0,418	Sh	0,002	88,00	36,78	0,19 za m2			
		Auto nákladné S 706-podírt 7t	0,152	Sh	0,001	820,00	124,64	0,66 za m2			
		Auto kropicie S706 7m3	0,057	Sh	0,000	417,00	23,77	0,13 za m2			
		Cestná doprava	13,300	Sk	0,070	1,00	13,30	0,07 za m2			

**Rozpočet - náklady**

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
						jednotková	celkom				
27	567141125	Podklad z prostého betónu tr. B 12,5-B 15 hr. 25 cm Voda plná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stoché Klinec na stroj. zbijanie 022811 2.5/63 B12,5-15 cem. portlan. nad 22mm sprac. 60-100mm Doska SM omietaná 3 18 170-240 Hranolček SM 2 S76-100 L200-375 Betónár Stavebný robotník HSV Stavebný robotník HSV Obsluha zemných a príbuzn. strojov Obsluha zemných a príbuzn. strojov Vibračná doska 1200m2 Finišer betónu 8m-11.5m	190,000 7,980 3,192 47,975 0,665 0,053 22,420 0,760 10,070 0,190 0,190 18,620 0,171	m2 m3 kg m3 m3 m3 Nh Nh Nh Nh Nh Sh Sh	0,042 0,017 0,253 0,004 0,000 0,118 0,004 0,053 0,001 0,001 0,098 0,001	710,00 45,50 27,00 2 430,00 4 540,00 7 450,00 86,10 69,70 95,60 77,30 86,10 115,00 8 420,00	134 900,00 363,09 86,18 116 579,25 3 019,10 396,34 1 930,36 52,97 962,69 14,69 16,36 2 141,30 1 439,82	128 051,61 1,91 za m2 0,45 za m2 613,58 za m2 15,89 za m2 2,09 za m2 10,16 za m2 0,28 za m2 5,07 za m2 0,08 za m2 0,09 za m2 11,27 za m2 7,58 za m2	132 650,69	2 248,52	1,017
28	578143122	Liaty asfalt z kameniva stred., hrubozr. š. nad 3 m hr. 4,5 cm Asfalt cestný (polofukávaný) CA 50/70 (P65) železničná cisterna Zmes živčaná pre liaty asfalt LAS Asfaltér Stavebný robotník HSV Vodič Obsluha zemných a príbuzn. strojov Obsluha zemných a príbuzn. strojov Príplatok za sťaženie, podmienky Príplatok za sťaženie, podmienky Kotol liateho asfaltu T148 4.7m3 Finišer živcov Vogel 3-7m	190,000 0,010 20,930 14,250 17,480 14,250 0,380 0,190 1,530 1,054 12,160 0,190	m2 t t Nh Nh Nh Nh Nh Nh Nh Sh Sh	0,000 0,110 0,075 0,092 0,075 0,002 0,001 0,008 0,006 0,064 0,001	481,00 10 800,00 2 700,00 86,10 69,70 95,60 86,10 95,60 95,60 95,60 1 030,00 2 930,00	91 390,00 102,60 56 512,08 1 226,93 1 216,36 1 362,30 32,72 18,16 146,24 100,78 12 524,60 556,70	75 246,98 0,54 za m2 297,43 za m2 6,46 za m2 6,41 za m2 7,17 za m2 0,17 za m2 0,10 za m2 0,77 za m2 0,53 za m2 65,92 za m2 2,93 za m2	86 512,30	4 877,08	1,056
29	578901112	Zdrstvovací posyp liateho asfaltu z kameniva obal. asfaltom 6 kg/m2 Posyp zdrstvovací liaty z kameniva 4-8 mm Stavebný robotník HSV Stavebný robotník HSV Vodič Obsluha zemných a príbuzn. strojov Príplatok za sťaženie, podmienky Válec vibračný hlad. 1,6m 10t Auto nákladné S 706-podrt 7t Zamelač-vysávač 1000m2/h	190,000 1,157 0,380 2,280 0,190 0,380 0,135 0,133 0,019 0,057	m2 t Nh Nh Nh Nh Nh Sh Sh Sh	0,006 0,002 0,012 0,001 0,002 0,001 0,001 0,000 0,000	10,60 1 040,00 62,60 69,70 86,10 77,30 95,60 500,00 820,00 510,00	2 014,00 1 203,38 23,79 158,92 16,36 29,37 12,94 66,50 15,58 29,07	1 641,04 6,33 za m2 0,13 za m2 0,84 za m2 0,09 za m2 0,15 za m2 0,07 za m2 0,35 za m2 0,08 za m2 0,15 za m2	1 906,06	107,38	1,057
30	591211111	Kladenie dlažby z kocke drobných z kamenia do lôžka z kameniva Voda plná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stoché Kamenivo ťažené drobné 0-4 Dlaždič Stavebný robotník HSV	12,000 0,036 2,204 4,296 2,328	m2 m3 t Nh Nh	0,003 0,184 0,358 0,194	228,00 45,50 494,00 105,20 77,30	2 736,00 1,64 1 088,97 451,94 179,95	1 974,06 0,14 za m2 90,75 za m2 37,66 za m2 15,00 za m2	2 508,22	227,72	1,091

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/náklady
						jednotková	celkom				
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov Válec vibračný hlad. 1,6m 10t Auto kroplace S706 7m3	0,060 0,040 0,004	Nh Sh Sh	0,005 0,003 0,000	95,60 500,00 417,00	5,74 19,80 1,50	0,48 za m2 1,65 za m2 0,13 za m2			
		<b>5 - KOMUNIKÁCIE spolu :</b>	<b>274 930,00</b>	<b>Sk</b>				<b>247 160,06</b>	<b>266 356,96</b>	<b>8 571,58</b>	
		<b>8 - RÚROVÉ VEDEDNIA</b>									
31	899104111	Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámcom nad 150 kg MC-10 na murovanie spojivo troskoportlandský MURÁR KANALIZAČNÝCH KOMÓR A ŠACHT Vodič Autožerlav 8t 235kmm	2,000 0,006 2,860 0,528 0,459	kus m3 Nh Nh Sh	0,003 1,430 0,264 0,230	625,00 2 900,00 75,20 83,70 680,00	1 250,00 17,40 215,07 44,19 312,26	680,18 8,70 za m2 107,54 za m2 22,10 za m2 156,13 za m2	1 080,90	169,10	1,156
32	552434420	Poklop vstupný šachtový d 600 D	2,000	kus		5 050,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00		1,000
		<b>8 - RÚROVÉ VEDEDNIA spolu :</b>	<b>11 350,00</b>	<b>Sk</b>				<b>10 780,18</b>	<b>11 180,90</b>	<b>169,10</b>	
		<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>									
33	916531111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu bez bočnej opory MC na dlažby cem. troskoportlandský B12,5-15 cem. troskop. do 22mm sprac. 10-60mm Dlaždič Stavebný robotník HSV	6,000 0,012 0,216 0,582 0,054	m m3 m3 Nh Nh		120,00 3 030,00 2 580,00 86,10 69,70	720,00 36,36 550,80 50,11 3,76	660,01 6,06 za m2 91,80 za m2 8,35 za m2 0,63 za m2	704,06	15,95	1,023
34	592173300	Obrubník záhonový ABO 45-25 100x5x25	6,000	kus		85,00	510,00	510,00	510,00		1,000
35	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho s oporou do lôžka z betónu MC na dlažby cem. troskoportlandský B12,5-15 cem. troskop. do 22mm sprac. 10-60mm Dlaždič Stavebný robotník HSV	62,000 0,112 3,472 11,408 1,984	m m3 m3 Nh Nh		194,00 3 030,00 2 550,00 86,10 77,30	12 028,00 338,15 8 853,60 982,23 153,36	10 727,16 5,45 za m2 142,80 za m2 15,84 za m2 2,47 za m2	11 655,62	372,30	1,032
36	592174500	Obrubník chodníkový ABO 1-15 100x15x30	51,000	kus		199,00	10 149,00	10 149,00	10 149,00		1,000
37	592174600	Obrubník chodníkový ABO 2/15 50x15x30	22,000	kus		108,00	2 376,00	2 376,00	2 376,00		1,000
38	919735112	Rezanie stávajúceho živčného krytu alebo podkladu hr. do 10 cm Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné Kotúč rezací DIA-PILA D630 Stavebný robotník HSV Obsluha zemných a príbuzn. strojov Auto kroplace S706 7m3 Rezač škár 1-kotúčový 0,21m	86,000 3,657 0,344 3,182 3,612 2,768 3,122	m m3 kus Nh Nh Sh Sh	0,043 0,004 0,037 0,042 0,032 0,036	191,00 45,50 32 700,00 69,70 77,30 417,00 279,00	16 426,00 166,38 11 248,80 221,79 279,21 1 154,76 870,98	14 118,81 1,93 za m2 130,80 za m2 2,58 za m2 3,25 za m2 13,43 za m2 10,13 za m2	15 753,66	672,53	1,043

**Rozpočet - náklady**

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Memá jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
						jednotková	celkom				
39	979071121	Očistenie výbúr. kociek drob. s pív. výpl. štiár kameninom Stavebný robotník HSV	12,000 1,200	m2 Nh	0,100	17,50 69,70	210,00 83,64	113,08 6,97 za m2	181,44	28,60	1,157
40	979081111	Odvoz sutie a vyburaných hmôt na skládku do 1 km Stavebný robotník HSV Cestná doprava	218,989 128,766 19,395,856	t Nh Sk	0,588 88,570	268,00 69,70 1,00	58 689,05 8 974,96 19 395,86	31 528,93 40,98 za m2 88,57 za m2	50 591,32	8 098,81	1,160
41	979081121	Odvoz sutie a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km Cestná doprava	218,989 1 044,578	t Sk	4,770	8,90 1,00	1 949,00 1 044,58	1 044,58 4,77 za m2	1 676,13	272,87	1,163
42	979131410	Poplatok za ubož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. - z demol.vozoviek *O*-ost.odpad Tarify v Sk	218,989 65 696,700	t Sk	300,000	348,00 1,00	76 208,17 65 696,70	65 696,70 300,00 za m2	105 416,92	-29 208,75	0,723
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :</b>			<b>179 265,22</b>	<b>Sk</b>				<b>136 924,26</b>	<b>199 014,14</b>	<b>-19 747,68</b>	
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :</b>			<b>1 191 715,94</b>	<b>Sk</b>				<b>843 917,77</b>	<b>1 120 413,36</b>	<b>71 304,12</b>	
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>											
<b>72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE</b>											
<b>721 - Vnútorná kanalizácia</b>											
43	721110806	Demontáž potrubia z kameninových rúr DN do 200 Stavebný inštalatér	3,500 1,026	m Nh	0,293	72,50 77,30	253,75 79,27	107,18 22,65 za m2	219,38	34,38	1,157
44	721110809	Demontáž potrubia z kameninových rúr DN do 300 Stavebný inštalatér	33,000 15,939	m Nh	0,483	120,00 77,30	3 960,00 1 232,08	1 665,96 37,34 za m2	3 409,89	550,23	1,161
45	721110918	Opr. kam. potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia DN 200 Ostatný materiál pre zdravotno-technické inštalácie Stavebný inštalatér	1,000 92,490 1,744	kus Sk Nh	92,490 1,744	630,00 1,00 95,60	630,00 92,49 166,73	317,91 92,49 za m2 166,73 za m2	553,88	76,12	1,137
46	721170958	Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia hrdl. D 200 Mýdlo priemyslové mazľavé 40% plech. 9kg Rúrka PVC kanalizačná hrdlová 200x4,9x5000 Odbočka kanalizačná PVC d200/160 mm Stavebný inštalatér	2,000 0,160 0,900 2,000 1,726 0,540	kus kg kus kus Nh Nh	0,080 0,450 1,000 0,863 0,270	1 420,00 27,50 1 190,00 555,00 95,60 77,30	2 840,00 4,40 1 071,00 1 110,00 165,01 41,74	2 464,91 2,20 za m2 535,50 za m2 555,00 za m2 82,50 za m2 20,87 za m2	2 757,50	82,49	1,030
47	721170968	Opr. PVC potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia D 200 Mýdlo priemyslové mazľavé 40% plech. 9kg Rúrka PVC kanalizačná hrdlová 200x4,9x5000 Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	2,000 0,160 0,200 1,158	kus kg kus Nh	0,080 0,100 0,579	265,00 27,50 1 190,00 77,30	530,00 4,40 238,00 89,51	363,43 2,20 za m2 119,00 za m2 44,76 za m2	490,12	39,87	1,081
48	721170969	Opr. PVC potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia D 315 Mýdlo priemyslové mazľavé 40% plech. 9kg Rúrka PVC kanalizačná hrdlová 315x7,7x5000 Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	2,000 0,264 0,200 1,562	kus kg kus Nh	0,132 0,100 0,781	600,00 27,50 4 010,00 77,30	1 200,00 7,26 802,00 120,74	972,50 3,63 za m2 401,00 za m2 60,37 za m2	1 143,38	56,62	1,050

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Vymera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/náklady
						jednotková	celkom				
49	721171113	Poitmbie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 200/4,9 Mydlo priemyslové mazľavé 40% plech. 9kg Rúrka PVC kanalizačná hrdlová 200x4,9x5000 Odbočka kanalizačná PVC nalepovacia d200/160 Držiak K2-06 2237 rúr. hladká 70/3 Pliet metrová nevalchovaná pestrá 209 Ostatný materiál pre zdravotno-technické inštalácie Murár Stavebný tesár Stavebný inštalatér Stavebný robotník pri inštalátorských pr.	3,500 0,035 0,756 0,581 1,575 0,170 126,980 0,301 0,077 2,055 0,169	m kg kus kus kus kg Sk Nh Nh Nh Nh	0,010 0,216 0,166 0,450 0,049 35,280 0,086 0,022 0,587 0,048	600,00 27,50 1 190,00 453,00 22,00 98,00 1,00 77,30 77,30 95,60 69,70	2 100,00 0,96 899,64 263,19 34,65 16,64 126,98 23,27 5,95 196,41 11,78	1 663,05 0,28 za m2 257,04 za m2 75,20 za m2 9,90 za m2 4,75 za m2 36,28 za m2 6,65 za m2 1,70 za m2 56,12 za m2 3,37 za m2	1 999,04	100,95	1,051
50	721171114	Potrubiie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 315/7,7 Mydlo priemyslové mazľavé 40% plech. 9kg Rúrka PVC kanalizačná hrdlová 315x7,7x5000 Odbočka kanalizačná PVC nalepovacia d315/200 Držiak K2-06 2237 rúr. hladká 70/3 Pliet metrová nevalchovaná pestrá 209 Ostatný materiál pre zdravotno-technické inštalácie Murár Stavebný tesár Stavebný inštalatér Stavebný robotník pri inštalátorských pr.	33,000 0,330 7,128 4,125 13,860 2,152 1 440,780 2,640 1,056 25,080 1,544	m kg kus kus kus kg Sk Nh Nh Nh Nh	0,010 0,216 0,125 0,420 0,065 43,660 0,080 0,032 0,760 0,047	1 350,00 27,50 4 010,00 1 220,00 22,00 98,00 1,00 77,30 77,30 95,60 69,70	44 550,00 9,08 28 583,28 5 032,50 304,92 210,86 1 440,78 204,07 81,63 2 397,65 107,64	39 354,88 0,28 za m2 866,16 za m2 152,50 za m2 9,24 za m2 6,39 za m2 43,66 za m2 6,18 za m2 2,47 za m2 72,66 za m2 3,26 za m2	43 305,11	1 244,96	1,029
51	721290112	Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200 Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné Stavebný inštalatér	3,500 0,220 0,207	m m3 Nh	0,063 0,059	21,00 45,50 95,60	73,50 10,01 19,74	36,70 2,86 za m2 5,64 za m2	64,64	8,85	1,137
52	721290113	Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 250-300 Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné Stavebný inštalatér	33,000 4,666 2,607	m m3 Nh	0,141 0,079	30,50 45,50 95,60	1 006,50 212,28 249,23	549,04 6,43 za m2 7,55 za m2	901,65	104,77	1,116
53	721999904	Očistenie splaškov Stavebný inštalatér	42,000 42,000	hod Nh	1,000	276,00 86,10	11 592,00 3 616,20	4 889,10 86,10 za m2	10 007,01	1 584,87	1,158
		721 - Vnútrohá kanalizácia spolu :	68 735,75	Sk				52 384,66	64 851,60	3 884,11	
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	68 735,75	Sk				52 384,66	64 851,60	3 884,11	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	68 735,75	Sk				52 384,66	64 851,60	3 884,11	
		Za rozpočet celkom :	1 260 451,69	Sk				896 300,93	1 185 263,46	75 188,23	

**Náklady :**

**Priame náklady spolu**

		%nákladov
Materiál	427 072,90	47,6
Doprava	106 432,05	11,9
Poddodávky		
	<u>Spolu :</u>	<u>59,5</u>

		%nákladov
Mzdy :	194 451,52	21,7
Odvody :	68 445,43	7,6
Stroje :	99 899,04	11,1
	<u>Spolu :</u>	<u>40,5</u>

Ostatné :

Priame náklady 896 300,93 100,0

**Nepriame náklady**

Výrobná réžia	: 200 649,24	37,6 % Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia	: 88 313,29	24,3 % Mzdy+Odv.+Stroje
	<u>Nepriame náklady spolu :</u>	<u>288 962,53</u>

**Náklady spolu : 1 185 263,46**

**Zisk a riziko**


Zisk : 75 188,23 6,3 % zisk / náklady

Cena : 1 260 451,69 6,0 % zisk / cena

% hrubá marža = (Cena - Priame náklady) 128,9

## DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :  
Zmluva o dielo č. 383/2007 (PSBZV-383-3/2007)

.....  




Libor Šimo

vedúci skupiny špeciálnych činností  
Posádková správa budov Zvolen