

ZMLUVA O DIELO 412/2007

uzatvorená podľa § 536 – 565 Obchodného zákonníka
/zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

I. Zmluvné strany


- 1.1. **Objednávateľ** : Slovenská republika
Ministerstvo obrany SR
Zastúpené : Posádková správa budov Zvolen
Ing. Bohuslav Churý, riaditeľ Posádkovej správy
budov Zvolen
IČO : 00805149
Bankové spojenie : Štátna pokladňa
Číslo účtu : 7000172197/8180
- 1.2. **Zhotoviteľ** : Kings Trade s.r.o.
Horolezecká 12
040 01 Košice
V zastúpení : Beáta Ferková
IČO : 36589276
DIČ : 2021941130
IČ pre DPH : SK2021941130
Bankové spojenie : Unicredit Bank
Číslo účtu : 6624915003/1111

II. Predmet zmluvy

- 2.1. **Názov stavby:** Oprava bleskozvodu
Miesto stavby: Kasárne kpt. Nálepku Zvolen budove č.2,4,6,12,17,18
- 2.2. **Predmetom zmluvy je:** Oprava vedenia uzemňovacieho v zemi, vodiča zvodového s podperami a spracovanie revízných správ.
- 2.3. **Rozsah prác vykonávať** v rozsahu priloženého a schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

III. Čas plnenia

- 3.1 **Začatie prác:** 3.12.2007
Ukončenie prác: 10.12.2007
- 3.2 **Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 – 15,00 hod.**
- 3.3 **V prípade práce navyše, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.**
- 3.4 **Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.**
- 3.5 **Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami**



a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

IV. Cena diela

- 4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna a neprekročiteľná.

Základná cena	869.303,50
DPH 19 %	165.167,70
Halierové vyrovnanie	- 0,20

CENA CELKOM vrátane DPH	1.034.471,00 Sk

- 4.2. Zmluvné strany sa dohodli, jednotková cena za dodávku materiálu ako aj HZS sú neprekročiteľné.
- 4.3. V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

V. Platobné a fakturačné podmienky

- 5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.
- 5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.
- 5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.
- 5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa prevzatia objednávateľom.
- 5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží zápisy vykonaných prác s uvedenými množstvami merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie. Doklad o nákupe materiálu a množstvo HZS s rozpisom doloží zhotoviteľ ku faktúre.
- 5.6. Navyše práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

VI. Podmienky vykonania diela

- 6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.
- 6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 5 dní pred zahájením prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.
- 6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.
- 6.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady.



- 6.5. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /el. centrála, plyn, fľaše .../.

VII. Zodpovednosť za vady a záruky

- 7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.
- 7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
- 7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.
- 7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.
- 7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.
- 7.6. Objávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.
- 7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.
- 7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.
- 7.9. O odstránení včas nahlásených väd /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

VIII. Zmluvné pokuty

- 8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.
- 8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.
- 8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dĺžnej čiastky za každý deň omeškania.

IX. Riešenie sporov

- 9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.
- 9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.



X. Osobitné ustanovenia

- 10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.
- 10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.
- 10.3. Súčasťou zmluvy je „Dohoda na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR č.124/2006 a na zabezpečenie ochrany pred požiarom v zmysle zákona č.314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov
- 10.4. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby objednávateľa v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.
- 10.5. Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.
- 10.6. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu.
- 10.7. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisom s ním súvisiacim.

XI. Záverečné ustanovenia

- 11.1. Zmluva je uzatvorená okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom
- 11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a dátovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 11.3. Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Beáta Ferková
- 11.4. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: Peter Malay
- 11.5. Táto zmluva je vyhotovená v 3. výtlačkoch.
Výtlačok č. 1,2 PSB Zvolen
Výtlačok č. 3 Kings Trade s.r.o. Košice

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zime a doplnení niektorých zákonov. Prípravná úprava na operácia je (nie je) rozpočtovo zistená.

Zistené nedostatky:

Dátum: 30.11.17
hodnosť, meno a priezvisko, povereného zamestnanca: Peter Malay

- 3 -12- 2007

Posádková správa budov

Objednávateľ:

Kings Trade s.r.o.
Košice

Zhotoviteľ:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zime a doplnení niektorých zákonov. Prípravná úprava na operácia je (nie je) rozpočtovo zistená. Prípravná úprava na operácia je (nie je) rozpočtovo zistená. Zistené nedostatky:

Dátum: 30.11.17
hodnosť, meno a priezvisko: Peter Malay



Súhrnný list výrobnéj kalkulácie

Názov stavby: Stavba - PSB Zvolen, VÚ 2841 Kpt. Nálepku - oprava bleskozvodu
 Miesto stavby: PSB Zvolen, VÚ 2841 Kpt. Nálepku
 Odberateľ: Posádková správa budov Zvolen
 Adresa:

JKSO:
 IČO:
 DRČ:

Rekapitulácia nákladov stavby v Sk

Por. č.	Hl.	Náklady na	Náklady investičnej výstavby			Náklady z inv. prostried.	Celkové náklady
			stavebná časť	technolog. časť	celkom		
1	A	Projektové a prieskumné práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	B	Prevádzkové súbory	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		z toho: dodávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		montáž a dopl. náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	C	Stavebné objekty	869,303,50	0,00	869,303,50	0,00	869,303,50
6		z toho: základné náklady	869,303,50	0,00	869,303,50	0,00	869,303,50
7		HZS a dopl. náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	D	Stroje, zariadenie, inventár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	E	Umelecké diela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	F	Vedľajšie náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	G	Ostatné náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	H	Rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	I	Ostatné investície	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	J	Nehmotný investičný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	K	Prevádzkové náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	L	Kompletačná činnosť	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Celkové náklady	869,303,50	0,00	869,303,50	0,00	869,303,50
18		DPH	19% z čiastky		869,303,50		165,167,70
			0% z čiastky		0,00		0,00
19		Cena celkom s DPH					1,034,471,20

Spracoval:	Projektant:	Odberateľ:
Dňa:	IČO: DRČ:	Posádková správa budov Zvolen IČO: DRČ:
Adresa:	Adresa:	Adresa:
Pečiatka a podpis	Pečiatka a podpis	Pečiatka a podpis




Posádková správa budov
ZVOLEN

*overil Ing. Miroslav Bednar
 1. úroveň odberateľ/územný*

Zoznam objektov

Názov stavby, objektu, časti alebo PS	ZRN		Spolu bez DPH	DPH - 1.sadzba	Spolu s DPH
	montáž	dodávka			
Stavba : PSB Zvolen, VÚ 2841 Kpt. Nálepku - oprava bleskozvodu					
Objekt : Budova č. 2	135,596,90	45,829,20	181,426,10	34,471,00	215,897,10
Objekt : Budova č. 4	95,351,40	30,499,60	125,851,00	23,911,70	149,762,70
Objekt : Budova č. 6	145,478,10	57,567,50	203,045,60	38,578,70	241,624,30
Objekt : Budova č. 12	155,563,50	52,208,60	207,772,10	39,476,70	247,248,80
Objekt : Budova č. 17-18	111,391,70	39,817,00	151,208,70	28,729,70	179,938,40
Spolu:	643,381,60	225,921,90	869,303,50	165,167,70	1,034,471,20



Odberteľ: Posádková správa budov Zvolen

Projektant:


Dodávateľ:

Stavba: PSB Zvolen, VÚ 2841 Kpt. Nálepku - oprava bleskozvodu

Objekt: Budova č. 2

Výrobná kalkúlia - náklady

DRAKEL s.r.o.



Spracoval:

JKSO:

Dátum:

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavbebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Zisk	Pracnosť (Nh)	
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
Elektromontáže M21 - silnoprád														
Vedenie uzemňovacie														
1	210220022	Vedenie uzemňovacia v zemi FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek	50,000	m	34,50 ✓	1 725,00		537,00	189,00			239,02	5,3	
2	354900Z20	Drôt zvodový - zemiaci FeZn D 8	32,000	kg	43,00	1 376,00	1 376,00							
3	210220102d73	Demontáž-vodič zvodový s podporami FeZn lano do D70 mm	290,000	m	76,50 ✓	22 185,00		6 904,90	2 430,20			3 077,92	68,2	
4	210220102	Vodič zvodový s podporami FeZn lano do D 70mm	290,000	m	153,00 ✓	44 370,00		13 806,90	4 860,40			6 161,77	136,3	
5	354900Z91	Lano A1Fe 42/7	290,000	m	37,00	10 730,00	10 730,00							
6	354901Z04	- podpera vedenia do muriva PV 01h, do hmoždinky	12,000	kus	16,50	198,00	198,00							
7	354901Z26	- podpera vedenia na hrebeni, typ: PV 16	250,000	kus	63,50	15 875,00	15 875,00							
8	211010004	Osadenie HM 12 do tehlového muriva	24,000	kus	19,50 ✓	468,00		145,92	51,36			64,21	1,4	
9	562840K05	Hmoždinka HM 12	24,000	kus	2,10	50,40	50,40							
10	111636Z01	Hmotá asfaltová TSP IZOFLEX	2,000	l	75,00	150,00	150,00							
11	210220460	Montáž pevného rebrika - strecha do výšky 7m	6,000	kus	660,00 ✓	3 900,00		1 215,60	427,92			536,04	12,0	
12	210220201d73	Demontáž-tyč zvodová, upevnenie na hrebeni strechy do 3 m	5,000	kus	249,00 ✓	1 245,00		367,45	136,40			172,78	3,8	
13	210220201	Tyč zvodová, upevnenie na hrebeni strechy do 3m	5,000	kus	498,00 ✓	2 490,00		774,95	272,80			345,47	7,7	
14	354902Z02	Tyč zvodová JD 15 so závitom, (F=1500mm, D=20mm)	5,000	kus	220,00	1 100,00	1 100,00							
15	354902Z70	- stieška ochranná OS 01, horná, otvor D20-22mm	5,000	kus	37,00	185,00	185,00							
16	210220301d73	Demontáž-svorinka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	90,000	kus	36,50 ✓	3 195,00		993,60	350,10			444,71	9,8	
17	210220301	Svorinka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	90,000	kus	71,00 ✓	6 390,00		1 987,20	699,30			891,27	19,6	
18	354903Z20	Svorinka SS, spojovacia	90,000	kus	18,90	1 701,00	1 701,00							
19	210220302d73	Demontáž-svorinka bleskozvodná nad 2 skrutky (S,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	77,000	kus	49,50 ✓	3 811,50		1 185,80	417,34			530,19	11,7	
20	210220302	Svorinka bleskozvodná nad 2 skrutky (S,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	77,000	kus	99,00 ✓	7 623,00		2 371,60	834,68			1 060,39	23,4	


Tlačivo: OD/S C99

Strana 1 z 2

Výrobná kalkulácia - náklady

DRAKEL s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN		Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)	
					jednotková	celkom			Otvody	Stroje				Doprava
21	354903Z01	Svorka S.U.01, pre zvodové tyče J0, JK, JZ, JP	5,000	kus	46,00	230,00	230,00							
22	354903Z02	Svorka S.U.02, pre zemniace tyče	36,000	kus	47,00	1 692,00	1 692,00							
23	354903Z10	Svorka SK, križová	9,000	kus	27,50	247,50	247,50							
24	354903Z23	Svorka SO, žľabová pre pripojenie odkvapových rúr	21,000	kus	39,50	829,50	829,50							
25	354903Z27	Svorka SZ, skúšobná	6,000	kus	50,50	303,00	303,00							
26	210220361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenie	18,000	kus	408,00	7 344,00		2 290,14	806,04		3 241,08	1 006,74	22,6	
27	354904Z03	Tyč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm	18,000	kus	530,00	9 540,00	9 540,00							
28	210220372d73	Demontáž-uhohik ochranný s držiakmi do muriva	6,000	kus	122,00	732,00		228,54	80,46		323,46	99,54	2,3	
29	210220372	Uhoňik ochranný s držiakmi do muriva	6,000	kus	245,00	1 470,00		457,08	160,92		646,92	205,08	4,5	
30	354905Z02	Uhoňik ochranný OU 2m, F=2000mm	6,000	kus	202,00	1 212,00	1 212,00							
31	354905Z03	- držiak ochranného uhoňika DU z. do muriva	12,000	kus	31,00	372,00	372,00		94,20		133,34	42,28	0,9	
32	210220401	Štítok na označenie zvodů	6,000	kus	50,50	303,00								
33	354905Z20	Štítok označovací na bleskozvod	6,000	kus	6,30	37,80	37,80							
			153 080,70	Sk			45 828,20	33 380,88	11 750,10		47 243,11	14 877,41	328,5	
			153 080,70	Sk			45 828,20	33 380,88	11 750,10		47 243,11	14 877,41	328,5	
Vedenie uzemňovacie spolu :														
Elektromontáže M21 - silnoprúd spolu :														
Zemné práce - Bleskozvod, uzemnenie														
34	919735123	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	22,000	m	710,00	15 620,00	11 333,30	282,92	99,66	1 842,72	48,84	1 374,95	637,61	3,5
35	460080101	Betónový základ - rozburanie	0,660	m3	4 830,00	3 187,80		638,62	224,80	463,98	14,02	1 404,19	442,20	7,0
36	460080001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	0,660	m3	3 660,00	2 415,60	1 692,85	53,63	18,88	225,89	6,82	319,50	98,03	0,6
37	460200133	Káblové rýhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	36,000	m	65,00	2 340,00		729,72	257,04		1 032,94	320,30	8,0	
38	460560133	Záasp rýhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	36,000	m	24,50	882,00		276,12	97,20		390,79	117,89	3,0	
			24 445,40	Sk			13 026,15	1 961,01	697,57	2 532,59	69,68	4 522,37	1 616,04	22,1
Zemné práce - Bleskozvod, uzemnenie spolu :														
Východzia revízia elektro														
39	215291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy			325,00	3 900,00		1 215,60	427,92		1 720,44	536,04	12,0	
			3 900,00	Sk			1 215,60	427,92			1 720,44	536,04	12,0	
			181 428,10	Sk			58 855,35	36 577,49	12 875,59	2 532,59	69,68	53 485,91	17 029,49	363,6
			Za rozpočet celkom :											



Krycí list kalkulácie

DRAKEL s.r.o

Stavba : PSB Zvolen, VÚ 2841 Kpt. Nálepku - oprava bleskozvodu

Miesto : _____

Objekt : Budova č. 4

JKSO : _____

Zmluva č. _____

Rožpočet : _____

Spracoval : _____

Dňa : _____

Odberateľ : Posádková správa budov Zvolen

IČO : _____ IČ DPH : _____

Dodávateľ : _____

IČO : _____ IČ DPH : _____

Projektant : _____

IČO : _____ IČ DPH : _____

1 M3 OP	149 763 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	149 763 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	149 763 Sk	za M2 ZP	1 M	149 763 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	specif. materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavy
1	HSV :	8 520,00		8 520,00	6	Práce načas	11	Zariadenie staveniska
2	PSV :				7	Murárske výpomocce	12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE :	86 831,40	30 499,60	117 331,00	8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažené podmienky
4	iné :				9		14	
5	Súčet :	95 351,40	30 499,60	125 851,00	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	15	Súčet riadkov 11 až 14 :

D	ON - ostatné náklady :
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
17	Inžinierska činnosť
18	Projektové práce
19	Kompletizačná činnosť
20	Súčet riadkov 16 až 19 :
E	Celkové náklady :
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :
22	DPH 19 % z :
23	
24	Súčet riadkov 21 až 23 :
F	Odpočet - prípočet


Podpis : _____

Dátum : _____

Peciatka : _____

odberateľ, obstarávateľ : _____

dodávateľ, zhotoviteľ : _____




Posádková správa budov
ZVOLEN

Odberaťel: Posádková správa budov Zvolen
 Projektant:
 Dodávateľ:

Stavba : PSB Zvolen, VÚ 2841 Kpt. Nálepku - oprava bleskozvodu
 Objekt : Budova č. 4

Výrobná kalkulácia - náklady

DRAKEL s.r.o.



Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavbebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Precnosť (Nh)
					jednotková	celkom		Odvody	Stroje	Doprava			
Elektromontáže M21 - silnoprúd													
Vedenie uzemňovacie													
1	210220022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek	50,000	m	34,50 ✓	1 725,00	537,00	189,00			759,98	239,02	5,3
2	354900Z20	Drôt zvodový - zamediac FeZn D 8	32,000	kg	43,00	1 376,00				1 376,00			
3	210220102d73	Demontáž-vodič zvodový s podporami FeZn lano do D70 mm	190,000	m	76,50 ✓	14 535,00	4 523,90	1 592,20			6 402,33	2 016,57	44,7
4	210220102	Vodič zvodový s podporami FeZn lano do D 70mm	190,000	m	153,00 ✓	29 070,00	9 045,90	3 184,40			12 802,68	4 037,02	89,3
5	354900Z31	Lano AlFe 42/7	190,000	m	37,00	7 030,00			7 030,00				
6	354901Z04	- podpera vedenia do muriva PV 01h, do hmoždinky	18,000	kus	16,50	297,00			297,00				
7	354901Z26	- podpera vedenia na hrebieni, typ PV 16	90,000	kus	63,50	5 715,00			5 715,00				
8	211010004	Osadenie HIM 12 do ľahbehného muriva	18,000	kus	19,50 ✓	351,00	109,44	38,52			154,88	48,16	1,1
9	562840K05	Hmoždinka HM 12	18,000	kus	2,10	37,80			37,80				
10	111636Z01	Hmotia asfaltová TSP IZOFLEX	3,000	l	75,00	225,00			225,00				
11	210220460	Montáž pevného rebrika - strecha do výšky 7m	6,000	kus	650,00 ✓	3 900,00	1 215,60	427,92			1 720,44	536,04	12,0
12	210220201d73	Demontáž-tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3 m	4,000	kus	249,00 ✓	996,00	309,96	109,12			438,69	138,23	3,1
13	210220201	Tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3m	4,000	kus	488,00 ✓	1 952,00	619,96	218,24			877,43	276,37	6,1
14	354902Z02	Tyč zvodová JD 15 so závitom, (F=1500mm, D=20mm)	4,000	kus	220,00	880,00			880,00				
15	354902Z70	- stieška ochranná OS 01, horná, otvor D20-22mm	4,000	kus	37,00	148,00			148,00				
16	210220301d73	Demontáž-svorňa bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	50,000	kus	35,50 ✓	1 775,00	552,00	194,50			781,44	247,06	5,5
17	210220301	Svorňa bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	50,000	kus	71,00 ✓	3 550,00	1 104,00	388,50			1 562,35	495,15	10,9
18	354903Z20	Svorňa SS, spojovacia	50,000	kus	18,90	945,00			945,00				
19	210220302d73	Demontáž-svorňa bleskozvodná nad 2 skrutky (SJSK,SO,SZ,ST,SR01-2)	60,000	kus	49,50 ✓	2 970,00	924,00	325,20			1 307,66	413,14	9,1
20	210220302	Svorňa bleskozvodná nad 2 skrutky (SJSK,SO,SZ,ST,SR01-2)	60,000	kus	99,00 ✓	5 940,00	1 848,00	650,40			2 615,33	826,27	18,2

Výrobná kalkulácia - náklady

DRAKEL s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)	
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava				
21	354903Z01	Svorka S.J.01, pre zvodové tyče J.D., J.K., J.Z., J.P.	4,000	kus	46,00	184,00	184,00								
22	354903Z02	Svorka S.J.02, pre zemniaca tyče	36,000	kus	47,00	1 692,00	1 692,00								
23	354903Z10	Svorka S.K, križová	4,000	kus	27,50	110,00	110,00								
24	354903Z23	Svorka S.O, žľabová pre pripojenie odkvapových rúr	10,000	kus	39,50	395,00	395,00								
25	354903Z27	Svorka S.Z, skúšobná	6,000	kus	50,50	303,00	303,00								
26	210220361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	18,000	kus	408,00 ✓	7 344,00		2 290,14	806,04			3 241,08	1 006,74	22,6	
27	354904Z03	Tyč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm	18,000	kus	530,00	9 540,00	9 540,00								
28	210220372/73	Demontáž-uhohlik ochranný s držiakmi do muriva	6,000	kus	122,00 ✓	732,00		228,54	80,46			323,46	99,54	2,3	
29	210220372	Uhoňnik ochranný s držiakmi do muriva	6,000	kus	245,00 ✓	1 470,00		457,08	160,92			646,92	205,08	4,5	
30	354905Z02	Uhoňnik ochranný OU 2m, F=2000mm	6,000	kus	202,00	1 212,00	1 212,00								
31	354905Z03	- držiak ochranného uhoňnika DU z, do muriva	12,000	kus	31,00	372,00	372,00								
32	210220401	Štítko na označenie zvodu	6,000	kus	50,50 ✓	303,00		94,20	33,18			133,34	42,28	0,9	
33	354906Z20	Štítko označovací na bleskozvod	6,000	kus	6,30	37,80	37,80								
Vedenie uzemňovacie spolu :			107 152,60	Sk			30 499,60	23 859,72	8 398,60			33 768,01	10 626,67	235,5	
Elektromontáže M21 - silnoprúd spolu :			107 152,60	Sk			30 499,60	23 859,72	8 398,60			33 768,01	10 626,67	235,5	
Zemné práce - Bleskozvod, uzemnenie															
34	919735123	Rezanie stávajúceho betonového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	12,000	m	710,00 ✓	8 520,00	6 181,80	154,32	54,36	1 005,12	26,64	749,97	347,79	1,9	
35	460080101	Betonový základ - rozbitie	0,360	m3	4 830,00 ✓	1 738,80		348,34	122,62	253,08	7,65	765,92	241,20	3,8	
36	460080001	Betonový základ z prostého betónu do zeminy	0,360	m3	3 680,00 ✓	1 317,60	923,37	29,25	10,30	123,21	3,72	174,27	53,47	0,3	
37	460200133	Kábové rýhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	36,000	m	65,00 ✓	2 340,00		729,72	257,04			1 032,94	320,30	8,0	
38	460560133	Zásep rýhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	36,000	m	24,50 ✓	882,00		276,12	97,20			390,79	117,89	3,0	
Zemné práce - Bleskozvod, uzemnenie spolu :			14 796,40	Sk			7 105,17	1 537,75	541,51	1 381,41	38,01	3 113,90	1 080,65	17,0	
Východzia revízia elektro															
39	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správ	(12,000)	hod	325,00 ✓	3 900,00		1 215,60	427,92			1 720,44	536,04	12,0	
Východzia revízia elektro spolu :			3 900,00	Sk			1 215,60	427,92	427,92			1 720,44	536,04	12,0	
Za rozpočet celkom :			125 851,00	Sk			37 604,77	26 613,07	9 368,03	1 361,41	38,01	38 602,34	12 243,37	264,6	



Krycí list kalkulácie

DRAKEL s.r.o.

Stavba : PSB Zvolen, VÚ 2841 Kpt. Nálepku - oprava bleskozvodu		Miesto :	Rozpočet :
Objekt : Budova č. 6		JKSO :	Spracoval :
		Zmluva č. :	Dňa :
Odberateľ : Posádková správa budov Zvolen		IČO :	DIČ :
Dodávateľ :		IČO :	DIČ :
Projektant :		IČO :	DIČ :
1 M3 OP 241 624 Sk za M3 OP		1 M2 UP	241 624 Sk za M2 UP
1 M2 ZP 241 624 Sk za M2 ZP		1 M	241 624 Sk za M
A ZRN	konštrukcie, práce, špecif. materiál	spolu ZRN	C
1	HSV : 12 780,00	12 780,00	11 Zariadenie staveniska
2	PSV :		12 Prevádzkové vplyvy
3	MCE : 132 698,10	190 265,60	13 Sťažené podmienky
4	iné :		14
5	Súčet : 145 478,10	57 567,50	15 Súčet riadkov 11 až 14 :
projektant, rozpočtár, cenár :		dodávateľ, zhotoviteľ :	
Podpis :		Podpis :	
Dátum :		Dátum :	
Pečiatka :		Pečiatka :	
odberateľ, obstarávateľ :		ON - ostatné náklady :	
Podpis :		16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
Dátum :		17 Inžinierska činnosť	
Pečiatka :		18 Projektové práce	
Podpisová správa budov		19 Kompletizačná činnosť	
241 624 Sk		20 Súčet riadkov 16 až 19 :	
241 624 Sk		E Celkové náklady :	
241 624 Sk		21 Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	
241 624 Sk		22 DPH 19 % z :	
241 624 Sk		23	
241 624 Sk		24 Súčet riadkov 21 až 23 :	
241 624 Sk		F Odpočet - prípočet	

Obdberateľ: Posádková správa budov Zvolen

Projektant:

Dodávateľ:



Spracoval:

JKSO:

Dátum:

Stavba : PSB Zvolen, VÚ 2841 Kpt. Nálepku - oprava bleskozvodu
Objekt : Budova č. 8

Výrobná kalkuácia - náklady

DRAKEL s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Mzdy	Materiál	Očvody	Stroje	Doprava	Režia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom								
Elektromontáže MZ1 - silnopriúd														
Vedenie uzemiťovacie														
1	210220022	Vedenie uzemiťovacie v zemi FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek	40,000	m	34,50 ✓	1 380,00	429,60		151,20			607,98	191,22	4,2
2	354900Z20	Drôt zvodový - zemiaci FeZn D 8	26,000	kg	43,00	1 118,00		1 118,00						
3	210220102d73	Demontáž-vodivý zvodový s podporami FeZn lano do D70 mm	320,000	m	76,50 ✓	24 480,00	7 619,20		2 681,60			10 782,88	3 396,32	75,2
4	210220102	Vodivý zvodový s podporami FeZn lano do D 70mm	320,000	m	153,00 ✓	48 960,00	15 235,20		5 363,20			21 562,41	6 799,19	150,4
5	354900Z91	Lano AFe 4Z/7	320,000	m	37,00	11 840,00		11 840,00						
6	354901Z04	- podpera vedenia do muriva PV 01h, do hmoždinky	50,000	kus	16,50	825,00		825,00						
7	354901Z50	- podpera vedenia na pboché strechy PV 21	210,000	kus	103,00	21 630,00		21 630,00						
8	211010004	Osadenie HM 12 do tehového muriva	60,000	kus	19,50 ✓	1 170,00	364,80		128,40			516,28	160,52	3,6
9	562840K05	Hmoždinka HM 12	60,000	kus	2,10	126,00		126,00						
10	111635Z01	Hmotca azialková TSP IZOFLEX	3,000	l	75,00	225,00		225,00						
11	210220460	Montáž pevného rebrika - strecha do výšky 7m	5,000	kus	650,00 ✓	3 250,00	1 013,00		356,60			1 433,70	446,70	10,0
12	210220201d73	Demontáž-tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3 m	10,000	kus	249,00 ✓	2 490,00	774,90		272,80			1 096,73	345,57	7,7
13	210220201	Tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3m	10,000	kus	498,00 ✓	4 980,00	1 549,90		545,60			2 193,57	690,93	15,3
14	354902Z06	Tyč zvodová JP 15 bez osadenia, (F=1500mm, D=20mm)	10,000	kus	221,00	2 210,00		2 210,00						
15	354902Z701	Držiak (imacej tyče betonový)	10,000	kus	392,00	3 920,00		3 920,00						
16	354902Z70	- stieška ochranná OS 01, horná, otvor D20-22mm	10,000	kus	37,00	370,00		370,00						
17	210220301d73	Demontáž-svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	150,000	kus	35,50 ✓	5 325,00	1 656,00		583,50			2 344,31	741,19	16,4
18	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	150,000	kus	71,00 ✓	10 650,00	3 312,00		1 165,50			4 687,05	1 485,45	32,7
19	354903Z20	Svorka SS - spojovacia	150,000	kus	18,90	2 835,00		2 835,00						
20	210220302d73	Demontáž-svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	76,000	kus	49,50 ✓	3 762,00	1 170,40		411,92			1 656,37	523,31	11,6


Stavba : PSB Zvolen, VÚ 2841 Kpt. Nálepku - oprava bleskozvodu
 Objekt : Budova č. 6

Výrobná kalkulácia - náklady

DRAKEL s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia (S.J,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	Množstvo Vymera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)	
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava				
21	210220302	Svorka pieskozvodná nad 2 skrutky (S.J,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	76,000	kus	99,00	7 524,00		2 340,80	823,84			3 312,75	1 046,61	23,1	
22	354903Z01	Svorka S.J.01, pre zvodové tyče J.D, J.K, J.Z, J.P	10,000	kus	46,00	460,00	460,00								
23	354903Z02	Svorka S.J.02, pre zemniace tyče	30,000	kus	47,00	1 410,00	1 410,00								
24	354903Z10	Svorka S.K, križová	15,000	kus	27,50	412,50	412,50								
25	354903Z23	Svorka S.O, žlabová pre pripojenie odkvapových rúr	16,000	kus	39,50	632,00	632,00								
26	354903Z27	Svorka S.Z, skúšobná	5,000	kus	50,50	252,50	252,50								
27	210220361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	15,000	kus	408,00	6 120,00		1 908,45	671,70			2 700,90	838,95	18,8	
28	354904Z03	Tyč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm	15,000	kus	530,00	7 950,00	7 950,00								
29	210220372d73	Demontáž-uhohlik ochranný s držiakmi do muriva	5,000	kus	122,00	610,00	610,00	190,45	67,05			269,55	82,95	1,9	
30	210220372	Uhoľnik ochranný s držiakmi do muriva	5,000	kus	245,00	1 225,00	1 225,00	380,90	134,10			538,10	170,90	3,8	
31	354905Z02	Uhoľnik ochranný OU 2m, l=2000mm	5,000	kus	202,00	1 010,00	1 010,00								
32	354905Z03	- držiak ochranného uhoľnika DU z, do muriva	10,000	kus	31,00	310,00	310,00								
33	210220401	Štítok na označenie zvod	5,000	kus	50,50	252,50	252,50	78,50	27,65			111,12	35,23	0,8	
34	354905Z20	Štítok označovaci na bleskozvod	5,000	kus	6,30	31,50	31,50								
Vedenie uzemňovacie spolu :			179 746,00	SK			57 567,50	38 024,10	13 384,66			53 814,69	16 955,05	375,4	
Elektromontáže M21 - sľinopriúd spolu :			179 746,00	SK			57 567,50	38 024,10	13 384,66			53 814,69	16 955,05	375,4	
Zemné práce - Bleskozvod, uzemnenie															
35	919735123	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	18,000	m	710,00	12 780,00	9 272,70	231,48	81,54		1 507,68	39,96	1 124,96	521,68	2,8
36	460080101	Betónový základ - rozburanie	0,540	m3	4 830,00	2 608,20	2 608,20	522,50	183,92		379,62	11,47	1 148,88	361,80	5,7
37	460080001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	0,540	m3	3 660,00	1 976,40	1 385,06	43,88	15,44		184,82	5,58	261,41	80,21	0,5
38	460200133	Káblové rňhy šířky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	30,000	m	65,00	1 950,00	1 950,00	608,10	214,20				860,78	266,92	6,7
39	460560133	Zásyp rňhy šířky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	30,000	m	24,50	735,00	735,00	230,10	81,00				325,66	98,24	2,5
Zemné práce - Bleskozvod, uzemnenie spolu :			20 049,60	SK			10 657,76	1 636,06	576,11		2 072,12	57,01	3 721,69	1 328,85	18,2
Východzia revízia elektro															
40	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie spravy	10,000	hod	325,00	3 250,00		1 013,00	356,60				1 433,70	446,70	10,0
Východzia revízia elektro spolu :			3 250,00	SK				1 013,00	356,60				1 433,70	446,70	10,0


ROZPIS DUA AKTUOVY



Výrobná kalkulácia - náklady

DRAKEL s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
Za rozpočet celkom :			203 045,60	Sk			68 225,26	40 673,16	14 317,37	2 072,12	57,01	58 970,08	18 730,61	403,6



Krycí list kalkulácie

DRAKEL s.r.o.

Stavba : PSB Zvolen, VÚ 2841 Kpt. Nálepku - oprava bleskozvodu
 Miesto :
 Rozpočet :
 Objekt : Budova č. 12
 JKSO :
 Spracoval :
 Zmluva č.
 Dňa : ..

Objerateľ : Posádková správa budov Zvolen
 IČO :
 DIČ :
 IČ DPH :
 Dodávateľ :
 IČO :
 DIČ :
 IČ DPH :
 Projektant :
 IČO :
 DIČ :
 IČ DPH :

1 M3 OP		247 249 Sk	1 M2 UP	247 249 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP		247 249 Sk	1 M	247 249 Sk	za M
A	ZRN	konštrukcie, práce	špeciálny materiál	spolu ZRN	
1	HSV :	10 650,00		10 650,00	6 Práce načas
2	PSV :				7 Murárske výpomocce
3	MCE :	144 913,50	52 208,60	197 122,10	8 Bez pevnej podlahy
4	iné :				9
5	Súčet :	155 563,50	52 208,60	207 772,10	10 Súčet riadkov 6 až 9 :

IN - individuálne náklady		NUS - náklady umiestnenia stavy	
C			
11	Zariadenie staveniska		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		
D	ON - ostatné náklady :		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19	Kompletizačná činnosť		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :		
E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	207 772,10	
22	DPH 19 % z :	207 772,10	39 476,70
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		247 248,80
F	Odpočet - prípočet		

odberateľ, obstarávateľ :
 Podpis :
 Dátum :
 Pečiatka :
Posádková správa budov ZVOLEN

projektant, rozpočtár, cenár :
 Podpis :
 Dátum :
 Pečiatka :

dodávateľ, zhotoviteľ :
 Podpis :
 Dátum :
 Pečiatka :

Odberaťel: Posádková správa budov Zvolen

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba: PSB Zvolen, VÚ 2841 Kpt. Nálepku - oprava bleskozvodu
Objekt: Budova č. 12

Výrobná kalkúlia - náklady


DRAKEL s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Zisk	Pracnosť (Nh)	
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
Elektromontáže M21 - silnoprúd														
Vedenie uzemňovacie														
1	210220022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek	56,000	m	34,50 ✓	1 932,00		601,44	211,68			851,17	267,71	5,9
2	354900Z20	Drôt zvodový - zemiaci FeZn D 8	36,000	kg	43,00	1 548,00	1 548,00							
3	210220102d73	Demontáž-vodíc zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	370,000	m	76,50 ✓	28 305,00		8 609,70	3 100,60			12 467,70	3 927,00	87,0
4	210220102	Vodíc zvodový s podperami FeZn lano do D 70mm	370,000	m	153,00 ✓	56 610,00		17 615,70	6 201,20			24 931,53	7 861,57	173,9
5	354900Z91	Lano A/Fe 42/7	370,000	m	37,00	13 690,00	13 690,00							
6	354901Z04	- podpera vedenia do muriva PV 01h, do hmoždinky	24,000	kus	16,50	396,00	396,00							
7	354901Z26	- podpera vedenia na hrebeni, typ: PV 16	250,000	kus	63,50	15 875,00	15 875,00							
8	211010004	Osadenie HM 12 do tehlového muriva	40,000	kus	19,50 ✓	780,00		243,20	85,60			344,19	107,01	2,4
9	562840K05	Hmoždinka HM 12	40,000	kus	2,10	84,00	84,00							
10	111636201	Hrnica asfaltová TSP IZOFLEX	3,000	l	75,00	225,00	225,00							
11	210220460	Montáž pevného rebrika - strecha do výšky 7m	7,000	kus	650,00 ✓	4 550,00		1 418,20	499,24			2 007,18	625,36	14,0
12	21022021d73	Demontáž-tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3 m	6,000	kus	249,00 ✓	1 494,00		464,94	163,68			658,04	207,34	4,6
13	210220201	Tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3m	6,000	kus	498,00 ✓	2 988,00		929,94	327,36			1 316,14	414,56	9,2
14	354902Z02	Tyč zvodová JD 15 so závitom, (l=1500mm, D=20mm)	6,000	kus	220,00	1 320,00	1 320,00							
15	354902Z70	- stieška ochranná OS 01, horná, otvor D20-22mm	6,000	kus	37,00	222,00	222,00							
16	210220301d73	Demontáž-svorňa bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	110,000	kus	35,50 ✓	3 905,00		1 214,40	427,90			1 719,16	543,54	12,0
17	210220301	Svorňa bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	110,000	kus	71,00 ✓	7 810,00		2 428,80	854,70			3 437,17	1 089,33	24,0
18	354903Z20	Svorňa SS, spojovacia	110,000	kus	18,90	2 079,00	2 079,00							
19	210220302d73	Demontáž-svorňa bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	87,000	kus	49,50 ✓	4 306,50		1 339,80	471,54			1 896,11	599,05	13,2
20	210220302	Svorňa bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	87,000	kus	99,00 ✓	8 613,00		2 679,60	943,08			3 792,22	1 198,10	26,4

Výrobná kalkulácia - náklady

DRAKEL s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (N/h)	
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava				
21	354903Z01	Svorka SJ 01, pre zvodové tyče JD, JK, JZ, JP	6,000	kus	46,00	276,00	276,00								
22	354903Z02	Svorka SJ 02, pre zemniace tyče	42,000	kus	47,00	1 974,00	1 974,00								
23	354903Z10	Svorka SK, križová	10,000	kus	27,50	275,00	275,00								
24	354903Z23	Svorka SO, žľabová pre pripojenie odkvapových rúr	22,000	kus	39,50	869,00	869,00								
25	354903Z27	Svorka SZ, skúšobná	7,000	kus	50,50	353,50	353,50								
26	210220361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	21,000	kus	408,00 ✓	8 568,00		2 671,83	940,38			3 781,26	1 174,53	26,4	
27	354904Z03	Tyč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm	21,000	kus	530,00	11 130,00	11 130,00								
28	21022037d73	Demontáž-uhohlik ochranný s držiakmi do muriva	7,000	kus	122,00 ✓	854,00		266,63	93,87			377,37	116,13	2,6	
29	210220372	Uhoľnik ochranný s držiakmi do muriva	7,000	kus	245,00 ✓	1 715,00		533,26	187,74			754,74	239,26	5,3	
30	354905Z02	Uhoľnik ochranný OU 2m, F=2000mm	7,000	kus	202,00	1 414,00	1 414,00								
31	354905Z03	- držiak ochranného uhoľnika DU z, do muriva	14,000	kus	31,00	434,00	434,00								
32	210220401	Štítok na označenie zvodu	7,000	kus	50,50 ✓	353,50		109,90	38,71			155,56	49,33	1,1	
33	354905Z20	Štítok označovací na bleskozvod	7,000	kus	6,30	44,10	44,10								
			184 992,60	Sk		52 208,60	52 208,60	41 327,34	14 547,28	14 547,28	58 489,55	18 419,83	408,0		
			184 992,60	Sk		52 208,60	52 208,60	41 327,34	14 547,28	14 547,28	58 489,55	18 419,83	408,0		
			Vedenie uzemňovacie spolu :												
			184 992,60	Sk		52 208,60	52 208,60	41 327,34	14 547,28	14 547,28	58 489,55	18 419,83	408,0		
			184 992,60	Sk		52 208,60	52 208,60	41 327,34	14 547,28	14 547,28	58 489,55	18 419,83	408,0		
			Zemné práce - Bleskozvod, uzemnenie												
34	919735123	Rozanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	15,000	m	710,00 ✓	10 650,00	7 727,25	192,90	67,95	1 256,40	33,30	937,46	434,74	2,4	
35	460080101	Betónový základ - rozbitie	0,450	m3	4 830,00 ✓	2 173,50		435,42	153,27	316,35	9,56	957,40	301,50	4,8	
36	460080001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	0,450	m3	3 660,00 ✓	1 647,00	1 154,21	36,57	12,87	154,01	4,65	217,84	66,84	0,4	
37	460200133	Káblové rýhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	42,000	m	65,00 ✓	2 730,00		851,34	299,88			1 205,10	373,68	9,3	
38	460560133	Zásyp rýhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	42,000	m	24,50 ✓	1 029,00		322,14	113,40			455,92	137,54	3,5	
			18 229,50	Sk		8 881,46	8 881,46	1 838,37	647,37	1 726,76	47,51	3 773,73	1 314,30	20,4	
			18 229,50	Sk		8 881,46	8 881,46	1 838,37	647,37	1 726,76	47,51	3 773,73	1 314,30	20,4	
			Východza revízia elektro												
39	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správ	14,000	hod	325,00 ✓	4 550,00		1 418,20	499,24			2 007,18	625,38	14,0	
			4 550,00	Sk		4 550,00	4 550,00	1 418,20	499,24	499,24	2 007,18	625,38	14,0		
			4 550,00	Sk		4 550,00	4 550,00	1 418,20	499,24	499,24	2 007,18	625,38	14,0		
			Za rozpočet celkom :			61 090,06	61 090,06	44 583,91	15 693,89	1 726,76	47,51	64 270,45	20 359,51	442,3	
			207 772,10	Sk		61 090,06	61 090,06	44 583,91	15 693,89	1 726,76	47,51	64 270,45	20 359,51	442,3	



Krycí list kalkulácie

DRAKEL s.r.o.


Stavba : PSB Zvolen, VÚ 2841 Kpt. Nálepku - oprava bleskozvodu		Miesto :	Rozpočet :
Objekt : Budova č. 17-18		JKSO :	Spracoval :
		Zmluva č. :	Dňa :
Odberateľ : Posádková správa budov Zvolen		IČO :	DIČ :
Dodávateľ :		IČO :	DIČ :
Projektant :		IČO :	DIČ :
1 M3 OP 179 938 Sk za M3 OP		1 M2 UP	179 938 Sk za M2 UP
1 M2 ZP 179 938 Sk za M2 ZP		1 M	179 938 Sk za M
A ZRN konštrukcie, práce		B IN - individuálne náklady	
specif. materiál		spolu ZRN	
1 HSV :	11 360,00	6 Práce načas	11 360,00
2 PSV :		7 Murárske výpomocce	
3 MCE :	100 031,70	8 Bez pevnej podlahy	139 848,70
4 iné :		9	
5 Súčet :	111 391,70	10	151 208,70
projektant, rozpočítateľ, cenár :		dodávateľ, zhotoviteľ :	
Podpis :		Podpis :	
Dátum :		Dátum :	
Pečiatka :		Pečiatka :	
Odberateľ, obstarávateľ :		Celkové náklady :	
Posádková správa budov ZVOLEN		151 208,70	
		22 DPH 19 % z : 151 208,70	
		23	
		24 Súčet riadkov 21 až 23 : 179 938,40	
		F Odbočet - prípočet	

Oberateľ: Posádková správa budov Zvolen
 Projektant:
 Dodávateľ:

Stavba: PSB Zvolen, VÚ 2841 Kpt. Nálepku - oprava bleskozvodu
 Objekt: Budova č. 17-18

Výrobná kalkúlia - riáklady

DRAKEL s.r.o.




Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia vrátane svonek	Množstvo výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Zisk	Pracnosť (Nh)	
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
Elektromontáže M21 - silničnířud														
Vedenie uzemiřovacie														
1	210220022	Vedenie uzemiřovacie v zemi FeZn D 8-10mm, vrátane svonek	48,000	m	34,50	1 655,00		515,52	181,44			729,58	229,46	5,1
2	354900Z20	Drôt zvodový - zemniřiaci FeZn D 8	31,000	kg	43,00	1 333,00	1 333,00							
3	210220102d73	Demontáž-vodič zvodový s podperami FeZn ľano do D70 mm	210,000	m	76,50	16 065,00		5 000,10	1 759,80			7 076,26	2 228,84	49,4
4	210220102	Vodič zvodový s podperami FeZn ľano do D 70mm	210,000	m	153,00	32 130,00		9 998,10	3 519,60			14 150,33	4 461,97	98,7
5	354900Z91	Ľano A/Fe 42/7	210,000	m	37,00	7 770,00	7 770,00							
6	354901Z04	- podpera vedenia do muriva PV 01h, do hmořždiľky	14,000	kus	16,50	231,00	231,00							
7	354901Z26	- podpera vedenia na hrebeň, typ: PV 16	145,000	kus	63,50	9 207,50	9 207,50							
8	354901Z50	- podpera vedenia na ploche strechy PV 21	30,000	kus	103,00	3 090,00	3 090,00							
9	211010004	Osadenie HM 12 do tehľového muriva	32,000	kus	19,50	624,00		194,56	68,48			275,35	85,61	1,9
10	562840K05	Hmořždiľka HM 12	32,000	kus	2,10	67,20	67,20							
11	111636Z01	Hmořža gŕafitová TSP IZOFLEX	3,000	l	75,00	225,00	225,00							
12	210220460	Montáž pevného rebriřka - strecha do výřky 7m	6,000	kus	650,00	3 900,00		1 215,60	427,92			1 720,44	536,04	12,0
13	210220201d73	Demontáž-tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3 m	6,000	kus	249,00	1 494,00		464,94	163,68			658,04	207,34	4,6
14	210220201	Tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3m	6,000	kus	498,00	2 988,00		929,94	327,36			1 316,14	414,56	9,2
15	354902Z02	Tyč zvodová ŤD 15 so závitom, (ľ=1500mm, D=20mm)	5,000	kus	220,00	1 100,00	1 100,00							
16	354902Z06	Tyč zvodová ŤP 15 bez osadenia, (ľ=1500mm, D=20mm)	1,000	kus	221,00	221,00	221,00							
17	354902Z701	Držiak jímacej tyče betónový	1,000	kus	392,00	392,00	392,00							
18	354902Z70	- sŕieřka ochranná OS 01, horná, otvor D20-22mm	6,000	kus	37,00	222,00	222,00							
19	210220301d73	Demontáž-svorka bleskozvodná do 2 skruťiek (SS,SP1,SR 03)	90,000	kus	35,50	3 195,00		993,60	350,10			1 406,59	444,71	9,8
20	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skruťiek (SS,SP1,SR 03)	90,000	kus	71,00	6 390,00		1 987,20	699,30			2 812,23	891,27	19,6

Výrobná kalkulácia - náklady

DRAKEL s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Zisk	Pracnosť (Nh)	
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			Režia
21	354903Z20	Svorka S.S. spojovacia	90,000	kus	18,90	1 701,00	1 701,00							
22	210220302073	Demontáž-svorkableskozvodná nad 2 skrutky (S.J,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	71,000	kus	49,50	3 514,50		1 093,40	384,82			1 547,40	488,88	10,8
23	210220302	Svorkableskozvodná nad 2 skrutky (S.J,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	71,000	kus	99,00	7 029,00		2 186,80	769,64			3 094,80	977,76	21,6
24	354903Z01	Svorka S.J.01, pre zvodové tyče J.D, J.K, J.Z, J.P	6,000	kus	46,00	276,00	276,00							
25	354903Z02	Svorka S.J.02, pre zemniaca tyče	36,000	kus	47,00	1 692,00	1 692,00							
26	354903Z10	Svorka S.K, križové	7,000	kus	27,50	192,50	192,50							
27	354903Z23	Svorka S.O, žľabové pre pripojenie odkvapových rúr	16,000	kus	39,50	632,00	632,00							
28	354903Z27	Svorka S.Z, skúšobná	6,000	kus	50,50	303,00	303,00							
29	210220361	Tyč zemniaca Z1 do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	18,000	kus	408,00	7 344,00		2 290,14	806,04			3 241,08	1 006,74	22,6
30	354904Z03	Tyč zemniaca Z1 2 - D26, 2000mm	18,000	kus	530,00	9 540,00	9 540,00							
31	210220372b73	Demontáž-uhohnik ochranný s držiakmi do muriva	6,000	kus	122,00	732,00		228,54	80,46			323,46	99,54	2,3
32	210220372	Uhoňnik ochranný s držiakmi do muriva	6,000	kus	245,00	1 470,00		457,08	160,92			646,92	205,08	4,5
33	354905Z02	Uhoňnik ochranný OU 2m, F=2000mm	6,000	kus	202,00	1 212,00	1 212,00							
34	354905Z03	- držiak ochranného uhoňnika DU z, do muriva	12,000	kus	31,00	372,00	372,00							
35	210220401	Štítok na označenie zvodu	6,000	kus	50,50	303,00		94,20	33,18			133,34	42,28	0,9
36	354906Z20	Štítok označovaci nableskozvod	6,000	kus	6,30	37,80	37,80							
			128 651,50	Sk			39 817,00	27 649,72	9 732,74	39 131,96	12 320,08	272,9		
			128 651,50	Sk			39 817,00	27 649,72	9 732,74	39 131,96	12 320,08	272,9		
Vedenie uzemňovacie spolu :														
Elektromontáže M21 - silnoproud spolu :														
Zemné práce - Bleskozvod, uzemnenie														
37	919735123	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	16,000	m	710,00	11 360,00		205,76	72,48	1 340,16	35,52	999,96	463,72	2,5
38	460080101	Betónový základ - rozbitie	0,480	m3	4 830,00	2 318,40		464,45	163,49	337,44	10,20	1 021,23	321,60	5,1
39	460080001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	0,480	m3	3 680,00	1 756,80	1 231,16	39,00	13,73	164,28	4,96	232,36	71,30	0,4
40	460200133	Káblové rýhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	36,000	m	65,00	2 340,00		729,72	257,04			1 032,94	320,30	8,0
41	460560133	Káblové rýhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	36,000	m	24,50	882,00		276,12	97,20			390,79	117,89	3,0
			18 657,20	Sk			9 473,56	1 715,05	603,94	1 841,88	50,68	3 677,28	1 294,81	19,0



Stavba : PSB Zvolen, VÚ 2841 Kpt. Nálepku - oprava bleskozvodu
 Objekt : Budova č. 17-18

Výrobná kalkulácia - náklady

DRAKEL s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Mzdy	OPN		Zisk	Pracnosť (Nh)	
					jednotková	celkom		Odvody	Stroje			Doprava
42	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	12,000	hod	325,00	3 900,00	1 215,60	427,92		536,04	12,0	
			3 900,00	SK			1 215,60	427,92		536,04	12,0	
Vychodzia revízia elektro spolu :							30 580,37	10 764,60	1 841,88	50,68	14 150,93	304,0
Za rozpočet celkom :							49 290,56					


ROBIS DO FAKTUR 7

[Handwritten signature]



DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. 412/2007 (PSBZV-412-6/2007)


.....

Libor Šimo

vedúci skupiny špeciálnych činností
Posádková správa budov Zvolen

