

ZMLUVA O DIELO 415/2007

uzatvorená podľa § 536 – 565 Obchodného zákonníka
/zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

I. Zmluvné strany

- 1.1. **Objednávateľ** : Slovenská republika
Ministerstvo obrany SR
Zastúpené : Posádková správa budov Zvolen
Ing. Bohuslav Churý, riaditeľ Posádkovej správy
budov Zvolen
IČO : 00805149
Bankové spojenie : Štátna pokladňa
Číslo. účtu : 7000172197/8180
- 1.2. **Zhotoviteľ** : Kings Trade s.r.o.
Horolezecká 12
040 01 Košice
V zastúpení : Beáta Ferková
IČO : 36589276
DIČ : 2021941130
IČ pre DPH : SK2021941130
Bankové spojenie : Unicredit Bank
Číslo účtu : 6624915003/1111

II. Predmet zmluvy

- 2.1. Názov stavby: Oprava bleskozvodu
Miesto stavby: VÚ Močiar budove č.3,1
- 2.2. Predmetom zmluvy je: Oprava vedenia uzemňovacieho v zemi, vodiča zvodového s podperami a spracovanie revízných správ.
- 2.3. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého a schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

III. Čas plnenia

- 3.1 Začatie prác: 3.12.2007
Ukončenie prác: 10.12.2007
- 3.2 Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 – 15,00 hod.
- 3.3 V prípade práce navyč, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.
- 3.4 Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.
- 3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami



a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

IV. Cena diela

- 4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna a neprekročiteľná.

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Základná cena | 307.164,80 |
| DPH 19 % | 58.361,30 |
| Halierové vyrovnanie | - 0,10 |
| ----- | |
| CENA CELKOM vrátane DPH | 365.526,00 Sk |

- 4.2. Zmluvné strany sa dohodli, jednotková cena za dodávku materiálu ako aj HZS sú neprekročiteľné.
- 4.3. V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

V. Platobné a fakturačné podmienky

- 5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.
- 5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplataenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.
- 5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.
- 5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa prevzatia objednávateľom.
- 5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedenými množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie. Doklad o nákupe materiálu a množstvo HZS s rozpisom doloží zhotoviteľ ku faktúre.
- 5.6. Navyše práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

VI. Podmienky vykonania diela

- 6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.
- 6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 5 dní pred zahájením prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.
- 6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.
- 6.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady.



- 6.5. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /el. centrála, plyn. fľaše .../.

VII. Zodpovednosť za vady a záruky

- 7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.
- 7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
- 7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.
- 7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.
- 7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.
- 7.6. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.
- 7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.
- 7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.
- 7.9. O odstránení včas nahlásených väd /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

VIII. Zmluvné pokuty

- 8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.
- 8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.
- 8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dĺžnej čiastky za každý deň omeškania.

IX. Riešenie sporov

- 9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.
- 9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.



X. Osobitné ustanovenia

- 10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.
- 10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.
- 10.3. Súčasťou zmluvy je „Dohoda na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR č.124/2006 a na zabezpečenie ochrany pred požiarom v zmysle zákona č.314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov
- 10.4. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby objednávateľa v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.
- 10.5. Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.
- 10.6. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu.
- 10.7. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisom s ním súvisiacim.

XI. Záverečné ustanovenia

- 11.1. Zmluva je uzatvorená okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom
- 11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a dátovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 11.3. Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Beáta Ferková
- 11.4. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: Peter Malay
- 11.5. Táto zmluva je vyhotovená v 3. výtlačkoch.
Výtlačok č. 1,2 PSB Zvolen
Výtlačok č. 3 Kings Trade s.r.o. Košice

- 3 -12- 2007

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa
Zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Pripravovaná finančná operácia je (nie je) rozpočtovo
zabezpečená.
Zistili sa
nedostatky:

Dátum: 30.11.07
hodnosť, meno a priezvisko
povereného zamestnanca: *Malay*

Posádková správa budov

ZVOLEN

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9
Zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Pripravovaná finančná operácia je (nie je) rozpočtovo
zabezpečená.
Zistili sa
nedostatky:

Dátum: 30.11.07
hodnosť, meno a priezvisko
povereného zamestnanca: *Malay*



Súhrnný list výrobnjej kalkulácie

Názov stavby:

Stavba : PSB Zvolen - oprava bleskozvodu

JKSO :

Miesto stavby:

PSB Zvolen, Močiar

Odberteľ:

Posádková správa budov Zvolen

IČO:

Adresa:

DRČ:

Rekapitulácia nákladov stavby v Sk

| Por. č. | Hl. | Náklady na | Náklady investičnej výstavby | | | Náklady z inv. prostried. | Celkové náklady |
|---------|-----|-------------------------------|------------------------------|-----------------|------------|---------------------------|-------------------|
| | | | stavebná časť | technolog. časť | celkom | | |
| 1 | A | Projektové a prieskumné práce | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | B | Prevádzkové súbory | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | | z toho: dodávky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | | montáž a dopl. náklady | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | C | Stavebné objekty | 307,164,80 | 0,00 | 307,164,80 | 0,00 | 307,164,80 |
| 6 | | z toho: základné náklady | 307,164,80 | 0,00 | 307,164,80 | 0,00 | 307,164,80 |
| 7 | | HZS a dopl. náklady | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | D | Stroje, zariadenie, inventár | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | E | Umelecké diela | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | F | Vedľajšie náklady | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | G | Ostatné náklady | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | H | Rezerva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | I | Ostatné investície | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | J | Nehmotný investičný majetok | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | K | Prevádzkové náklady | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | L | Kompletačná činnosť | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | | Celkové náklady | 307,164,80 | 0,00 | 307,164,80 | 0,00 | 307,164,80 |
| 18 | | DPH | 19% | z čiastky | 307,164,80 | | 58,361,30 |
| | | | 0% | z čiastky | 0,00 | | 0,00 |
| 19 | | Cena celkom s DPH | | | | | 365,526,10 |

Spracoval:

Projektant:

Odberteľ:

Dňa:

IČO:

DRČ:

Posádková správa budov Zvolen

IČO:

DRČ:

Adresa:

Adresa:

Adresa:

KingsTrade
S.R.O.
HOROLEZECKÁ 12, KOŠICE

Posádková správa budov
ZVOLEN

Pečiatka a podpis

Pečiatka a podpis

Pečiatka a podpis

overil Ing. MARIÁN BUDNÝ
overil Ing. JUDITA ČERNÁ

Zoznam objektov

| Názov stavby, objektu, časti alebo PS | ZRN | | Spolu bez DPH | | DPH - 19% | Spolu s DPH |
|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|
| | montáž | dodávka | spolu | spolu | | |
| Stavba : PSB Zvolen - oprava bleskozvodu | | | | | | |
| Objekt : VÚ Močiar, budova č.3 - PHM ocelový prí | 35,024,30 | 8,086,20 | 43,110,50 | 8,191,00 | 51,301,50 | |
| Objekt : VÚ Močiar, budova č.3 - PHM murovaná t | 42,044,40 | 17,627,20 | 59,671,60 | 11,337,60 | 71,009,20 | |
| Objekt : VÚ Močiar, budova č.1 - Radar | 138,087,20 | 66,295,50 | 204,382,70 | 38,832,70 | 243,215,40 | |
| Spolu: | 215,155,90 | 92,008,90 | 307,164,80 | 58,361,30 | 365,526,10 | |

Kings Trade
 S.R.O.
 HORNÉ ŽELENÉ 42, KOŠICE
 ③

Krycí list kalkulácie

DRAKEL s.r.o.

| | | | | | |
|---|--------------------|------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------------|
| Stavba : PSB Zvolen - oprava bleskozvodu | | Miesto : | Rozpočet : | | |
| Objekt : VÚ Močiar, budova č.3 - PHM oceľový prístrešok | | JKSO : | Spracoval : | | |
| | | Zmluva č. : | Dňa : | | |
| Odberateľ : Posádková správa budov Zvolen | | IČO : | DIČ : | | |
| | | IČO : | DIČ : | | |
| | | IČO : | DIČ : | | |
| Dodávateľ : KingsTrade s.r.o. HOROLEZECKÁ 12, KOŠICE | | | | | |
| Projektant : | | | | | |
| 1 M3 OP | 51 302 SK | za M3 OP | 1 M2 UP | 51 302 SK | za M2 UP |
| 1 M2 ZP | 51 302 SK | za M2 ZP | 1 M | 51 302 SK | za M |
| A ZRN | konštrukcie, práce | špecif.materiál | spolu ZRN | B | IN - individuálne náklady |
| 1 | HSV : | 11 892,50 | 11 892,50 | 6 | Práce nadčas |
| 2 | PSV : | | | 7 | Murárske výpomocy |
| 3 | MCE : | 23 131,80 | 8 086,20 | 8 | Bez pevnej podlahy |
| 4 | iné : | | | 9 | |
| 5 | Súčet : | 35 024,30 | 8 086,20 | 10 | Súčet riadkov 6 až 9 : |
| projektant, rozpočítár, cenár : | | odberateľ, obstarávateľ : | | dodávateľ, zhotoviteľ : | |
| Podpis : | | Podpis : | | Podpis : | |
| Dátum : | | Dátum : | | Dátum : | |
| Pečiatka : | | Pečiatka : | | Pečiatka : | |
| Posádková správa budov ZVOLENÁ | | | | ON - ostatné náklady : | |
| | | | | Celkové náklady : | |
| | | Sučet riadkov 5,10,15 a 20 : | | 43 110,50 | |
| | | DPH 19 % z : | | 43 110,50 | |
| | | Sučet riadkov 21 až 23 : | | 51 301,50 | |
| F | | Odpočet - prípočet | | | |

Oberateľ : Posádková správa budov Zvolen

Projektant :

Dodávateľ :

Spracoval :

JKSO :

Dátum :

Kings Trade
s.r.o.

HOROLEZECKÁ 12, KOŠICE

Stavba : PSB Zvolen - oprava bleskozvodu

Objekt : VÚ Močiar, budova č.3 - PHM oceňový prístrešok

Výrobná kalkulácia - náklady

DRAKEL s.r.o.

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Cena | | Mzdy | OPN | | | Režia | Zisk | Pracnosť (Nh) |
|--|--------------|--|--------------------|----------------|------------|----------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|---------------|
| | | | | | jednotková | celkom | | Odvody | Stroje | Doprava | | | |
| Elektromontáže M21 - silnopriúd | | | | | | | | | | | | | |
| Vedenie uzemňovacie | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 210220022 | Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek | 20,000 | m | 34,50 | 690,00 | 214,80 | 75,60 | | | 303,99 | 95,60 | 2,1 |
| 2 | 354900Z21 | Drôt zvodový - zemiaci FeZn D 10 | 13,000 | kg | 43,00 | 559,00 | | | | | | | |
| 3 | 210220102d73 | Demontáž-vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm | 20,000 | m | 76,50 | 1 530,00 | 476,20 | 167,60 | | | 673,92 | 212,27 | 4,7 |
| 4 | 210220102 | Vodič zvodový s podperami FeZn lano do D 70mm | 20,000 | m | 153,00 | 3 060,00 | 952,20 | 335,20 | | | 1 347,65 | 424,94 | 9,4 |
| 5 | 354900Z91 | Lano AlFe 42/7 | 20,000 | m | 37,00 | 740,00 | | | | | | | |
| 6 | 354901Z26 | - podpera vedenia na hrebeni, typ PV 16 | 18,000 | kus | 63,50 | 1 143,00 | | | | | | | |
| 7 | 354901Z40 | - podpera vedenia do drevených konštrukcií PV 17 | 4,000 | kus | 25,50 | 102,00 | | | | | | | |
| 8 | 111635201 | Hmotia asfaltová TS IZOFLEX | 0,500 | l | 75,00 | 37,50 | | | | | | | |
| 9 | 210220460 | Montáž pevného rebrika - strecha do výšky 7m | 2,000 | kus | 650,00 | 1 300,00 | 405,20 | 142,64 | | | 573,47 | 178,68 | 4,0 |
| 10 | 210220201d73 | Demontáž-tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3 m | 1,000 | kus | 249,00 | 249,00 | 77,49 | 27,28 | | | 109,67 | 34,55 | 0,7 |
| 11 | 210220201 | Tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3m | 1,000 | kus | 498,00 | 498,00 | 154,99 | 54,56 | | | 219,35 | 69,09 | 1,5 |
| 12 | 354902Z06 | Tyč zvodová JP 15 bez osadenia, (F=1500mm, D=20mm) | 1,000 | kus | 221,00 | 221,00 | | | | | | | |
| 13 | 354902Z701 | Držiek jímacej tyče betónový | 1,000 | kus | 392,00 | 392,00 | | | | | | | |
| 14 | 354902Z70 | - stieška ochranná OS 01, horná, otvor D20-22mm | 1,000 | kus | 37,00 | 37,00 | | | | | | | |
| 15 | 210220301d73 | Demontáž-svorňa bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03) | 10,000 | kus | 35,50 | 355,00 | 110,40 | 38,90 | | | 156,28 | 49,41 | 1,0 |
| 16 | 210220301 | Svorňa bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03) | 10,000 | kus | 71,00 | 710,00 | 220,80 | 77,70 | | | 312,46 | 99,03 | 2,1 |
| 17 | 354903Z20 | Svorňa SS, spojovacia | 8,000 | kus | 18,90 | 151,20 | | | | | | | |
| 18 | 354903Z43 | Svorňa SR 03, pre spojenie kruhových vodičov a pásoviny do 35x3mm | 2,000 | kus | 40,00 | 80,00 | | | | | | | |
| 19 | 210220302d73 | Demontáž-svorňa bleskozvodná nad 2 skrutky (S1,SK,SO,SZ,ST,SR01-2) | 20,000 | kus | 49,50 | 990,00 | 308,00 | 108,40 | | | 435,88 | 137,71 | 3,0 |

Výrobná kalkúlia - náklady

DRAKEL s.r.o.

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavbebného dielu, remesia (S.J,SK,S.O,S.Z,ST,SR01-2) | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Cena | | Materiál | Mzdy | OPN | | Réžia | Zisk | Pracnosť (Nh) |
|---|--------------|--|--------------------|----------------|------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|
| | | | | | jednotková | celkom | | | Odvody | Stroje | | | |
| 20 | 210220302 | Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (S.J,SK,S.O,S.Z,ST,SR01-2) | 20,000 | kus | 99,00 | 1 980,00 | | 616,00 | 216,80 | | 871,77 | 275,42 | 6,0 |
| 21 | 354903Z01 | Svorka S.J.01, pre zvodové tyče J,K, JZ, JP | 1,000 | kus | 46,00 | 46,00 | 46,00 | | | | | | |
| 22 | 354903Z02 | Svorka S.J.02, pre zemniace tyče | 12,000 | kus | 47,00 | 564,00 | 564,00 | | | | | | |
| 23 | 354903Z10 | Svorka SK, krížová | 1,000 | kus | 27,50 | 27,50 | 27,50 | | | | | | |
| 24 | 354903Z23 | Svorka S.O, žlabová pre pripojenie odkvapových rúr | 4,000 | kus | 39,50 | 158,00 | 158,00 | | | | | | |
| 25 | 354903Z27 | Svorka S.Z, skúšobná | 2,000 | kus | 50,50 | 101,00 | 101,00 | | | | | | |
| 26 | 210220361 | Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia | 6,000 | kus | 408,00 | 2 448,00 | | 763,38 | 268,68 | | 1 080,36 | 335,57 | 7,5 |
| 27 | 354904Z03 | Tyč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm | 6,000 | kus | 530,00 | 3 180,00 | 3 180,00 | | | | | | |
| 28 | 210220372d73 | Demontáž-uhohňik ochranný s držiakmi do muriva | 2,000 | kus | 122,00 | 244,00 | | 76,18 | 26,82 | | 107,82 | 33,17 | 0,7 |
| 29 | 210220372 | Uhohňik ochranný s držiakmi do muriva | 2,000 | kus | 245,00 | 490,00 | | 152,36 | 53,64 | | 215,64 | 68,35 | 1,5 |
| 30 | 354905Z02 | Uhohňik ochranný OU 2m, F=2000mm | 2,000 | kus | 202,00 | 404,00 | 404,00 | | | | | | |
| 31 | 354905Z03 | - držiak ochranného uhohňika DU Z, do muriva | 4,000 | kus | 31,00 | 124,00 | 124,00 | | | | | | |
| 32 | 210220401 | Štítok na označenie zvodu | 2,000 | kus | 50,50 | 101,00 | | 31,40 | 11,06 | | 44,44 | 14,09 | 0,3 |
| 33 | 28392700 | Označovací štítok na bleskozvod | 2,000 | kus | 9,50 | 19,00 | 19,00 | | | | | | |
| Vedenie uzemňovacie spolu : | | | 22 731,20 | Sk | | | 8 086,20 | 4 559,40 | 1 604,88 | | 6 452,76 | 2 027,95 | 45,0 |
| Elektromontáže M21 - silnoprúd spolu : | | | 22 731,20 | Sk | | | 8 086,20 | 4 559,40 | 1 604,88 | | 6 452,76 | 2 027,95 | 45,0 |
| Zemné práce - Bleskozvod, uzemnenie | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 919735123 | Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm | 16,750 | m | 710,00 | 11 892,50 | 8 628,76 | 215,40 | 75,87 | 1 402,98 | 1 046,83 | 485,45 | 2,6 |
| 35 | 460080101 | Betónový základ - rozburanie | 0,720 | m3 | 4 830,00 | 3 477,60 | | 696,67 | 245,23 | 506,16 | 1 531,84 | 482,40 | 7,6 |
| 36 | 460080001 | Betónový základ z prostého betónu do zeminy | 0,720 | m3 | 3 660,00 | 2 635,20 | 1 846,74 | 58,50 | 20,59 | 246,42 | 348,54 | 106,94 | 0,6 |
| 37 | 460200133 | Kábove rýhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3 | 12,000 | m | 65,00 | 780,00 | | 243,24 | 85,68 | | 344,31 | 106,76 | 2,6 |
| 38 | 460560133 | Zásep rýhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3 | 12,000 | m | 24,50 | 294,00 | | 92,04 | 32,40 | | 130,26 | 39,29 | 1,0 |
| Zemné práce - Bleskozvod, uzemnenie spolu : | | | 19 079,30 | Sk | | | 10 475,50 | 1 305,86 | 459,78 | 2 155,56 | 3 401,79 | 1 220,66 | 14,5 |
| Východzia revízia elektro | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | 213291000 | Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy | 4,000 | hod | 325,00 | 1 300,00 | | 405,20 | 142,64 | | 573,47 | 178,68 | 4,0 |
| Východzia revízia elektro spolu : | | | 1 300,00 | Sk | | | 405,20 | 142,64 | | 573,47 | 178,68 | 4,0 | |

Stavba : PSB Zvolen - oprava bleskozvodu
 Objekt : VÚ Močiar, budova č.3 - PHM oceľový prístrešok

Výrobná kalkulácia - náklady


DRAKEL s.r.o.

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesia | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Cena | | Mzdy | Odpady | OPN | | Réžia | Zisk | Pracnosť (Nh) |
|----------------------|-------------|--|--------------------|-------------------|------------|--------|-----------|----------|----------|---------|-----------|----------|------------------|
| | | | | | jednotková | celkom | | | Stroje | Doprava | | | |
| Za rozpočet celkom : | | | 43 110,50 | Sk | | | 18 561,70 | 2 207,30 | 2 155,56 | 59,92 | 10 428,04 | 3 427,50 | 63,5 |

Kings Trade
 s.r.o.
 HORNÝ ŽIBĽAR, KOŠICE

Krycí list kalkulácie

DRAKEL s.r.o.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|---------------------------|--|-----------------------------|------------------------|---|---------------------------------|--|----|-----------------------|--|----|--------------------|--|----|-------------------|--|----|--|--|----|--------------------------|--|---|------------------------|--|----|------------------------------------|--|----|---------------------|--|----|------------------|--|----|-----------------------|--|----|--------------------------|--|---|-------------------|--|----|------------------------------|-----------|----|--------------|-----------|----|--|-----------|----|--------------------------|-----------|---|--------------------|--|
| Stavba : PSB Zvolen - oprava bleskozvodu | | Miesto : | | Rozpočet : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Objekt : VÚ Močiar, budova č.3 - PHM murovaná budova | | JKSO : | | Spracoval : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Zmluva č. | | Dňa : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Odberateľ : Posádková správa budov Zvolen IČO : DIČ : IČ DPH Dodávateľ : IČO : DIČ : IČ DPH Projektant : IČO : DIČ : IČ DPH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KingsTrade S.R.O. HOROLEZECKÁ 12, KOŠICE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 M3 OP | 71 009 Sk | za M3 OP | 1 M2 UP | 71 009 Sk | za M2 UP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 M2 ZP | 71 009 Sk | za M2 ZP | 1 M | 71 009 Sk | za M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A ZRN | konštrukcie, práce | špecif.materiál | spolu ZRN | B IN - individuálne náklady | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | HSV : | 2 130,00 | 2 130,00 | 6 | Práce nadčas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | PSV : | | | 7 | Murárske výpomocce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | MCE : | 39 914,40 | 17 627,20 | 8 | Bez pevnej podlahy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | iné : | | | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Súčet : | 42 044,40 | 17 627,20 | 10 | Súčet riadkov 6 až 9 : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| projektant, rozpočtár, cenár : | | odberateľ, obstarávateľ : | | dodávateľ, zhotoviteľ : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Podpis : | | Podpis : | | Podpis : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Datum : | | Datum : | | Datum : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pečiatka : | | Pečiatka : | | Pečiatka : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Posádková správa budov ZVOLEN | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>C</td> <td colspan="2">NUS - náklady umiestnenia staby</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Zariadenie staveniska</td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Prevádzkové vplyvy</td> <td></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Sťažené podmienky</td> <td></td> </tr> <tr> <td>14</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>Súčet riadkov 11 až 14 :</td> <td></td> </tr> <tr> <td>D</td> <td colspan="2">ON - ostatné náklady :</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>Ostatné náklady uvedené v rozpočte</td> <td></td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>Inžinierska činnosť</td> <td></td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>Projektové práce</td> <td></td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>Komplekizačná činnosť</td> <td></td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>Súčet riadkov 16 až 19 :</td> <td></td> </tr> <tr> <td>E</td> <td colspan="2">Celkové náklady :</td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :</td> <td>59 671,60</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>DPH 19 % z :</td> <td>59 671,60</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td></td> <td>11 337,60</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>Súčet riadkov 21 až 23 :</td> <td>71 009,20</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td colspan="2">Odpočet - prípočet</td> </tr> </table> | | | | | | C | NUS - náklady umiestnenia staby | | 11 | Zariadenie staveniska | | 12 | Prevádzkové vplyvy | | 13 | Sťažené podmienky | | 14 | | | 15 | Súčet riadkov 11 až 14 : | | D | ON - ostatné náklady : | | 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | | 17 | Inžinierska činnosť | | 18 | Projektové práce | | 19 | Komplekizačná činnosť | | 20 | Súčet riadkov 16 až 19 : | | E | Celkové náklady : | | 21 | Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : | 59 671,60 | 22 | DPH 19 % z : | 59 671,60 | 23 | | 11 337,60 | 24 | Súčet riadkov 21 až 23 : | 71 009,20 | F | Odpočet - prípočet | |
| C | NUS - náklady umiestnenia staby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Zariadenie staveniska | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Sťažené podmienky | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14 : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | ON - ostatné náklady : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Inžinierska činnosť | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Projektové práce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Komplekizačná činnosť | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Súčet riadkov 16 až 19 : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E | Celkové náklady : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : | 59 671,60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | DPH 19 % z : | 59 671,60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | 11 337,60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Súčet riadkov 21 až 23 : | 71 009,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | Odpočet - prípočet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Odberteľ : Posádková správa budov Zvolen
 Projektant :
 Dodávateľ :

Spracoval :
 JKSO : **Kings Trade**
 Dátum : S.R.O.
 HOROLEZECKÁ 12, KOŠICE
 ③

Stavba : PSB Zvolen - opravableskozvodu
 Objekt : VÚ Močiar, budova č.3 - PHM murovaná budova

Výrobná kalkulácia - náklady


DRAKEL s.r.o.

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, staviteľného dielu, remesla | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Cena | | Mzdy | OPN | | | Zisk | Pracnosť (Nh) | |
|---------------------------------------|--------------|---|--------------------|----------------|------------|----------|----------|--------|--------|---------|----------|---------------|-------|
| | | | | | jednotková | celkom | | Otvody | Stroje | Doprava | | | Réžia |
| Elektromontáže M21 - silnoprád | | | | | | | | | | | | | |
| Vedenie uzemňovacie | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 210220022 | Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek | 20,000 | m | 34,50 | 690,00 | 214,80 | 75,60 | | | 303,99 | 95,61 | 2,1 |
| 2 | 354900221 | Drôti zvodový - zemniaci FeZn D 10 | 13,000 | kg | 43,00 | 559,00 | | | | | | | |
| 3 | 210220102d73 | Demontáž-vodič zvodový s podporami FeZn lano do D70 mm | 55,000 | m | 76,50 | 4 207,50 | 1 309,55 | 460,90 | | | 1 853,31 | 563,74 | 12,9 |
| 4 | 210220102 | Vodič zvodový s podporami FeZn lano do D 70mm | 55,000 | m | 153,00 | 8 415,00 | 2 618,55 | 921,80 | | | 3 706,04 | 1 168,61 | 25,9 |
| 5 | 354900291 | Lano A1Fe 42/7 | 55,000 | m | 37,00 | 2 035,00 | | | | | | | |
| 6 | 354901204 | - podpera vedenia do muriva PV 01h. do hmoždinky | 6,000 | kus | 16,50 | 99,00 | | | | | | | |
| 7 | 354901250 | - podpera vedenia na ploche strechy PV 21 | 40,000 | kus | 103,00 | 4 120,00 | | | | | | | |
| 8 | 111636201 | Hmota asfaltová TS IZOFLEX | 0,500 | l | 75,00 | 37,50 | | | | | | | |
| 9 | 210220460 | Montáž pevného rebriku - strecha do výšky 7m | 2,000 | kus | 650,00 | 1 300,00 | 405,20 | 142,64 | | | 573,48 | 178,68 | 4,0 |
| 10 | 210220201d73 | Demontáž-tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3 m | 4,000 | kus | 249,00 | 996,00 | 309,96 | 109,12 | | | 438,69 | 138,23 | 3,1 |
| 11 | 210220201 | Tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3m | 4,000 | kus | 498,00 | 1 992,00 | 619,96 | 218,24 | | | 877,43 | 276,37 | 6,1 |
| 12 | 354902206 | Tyč zvodová JP 15 bez osadenia, (F 1500mm, D=20mm) | 4,000 | kus | 221,00 | 884,00 | | | | | | | |
| 13 | 354902201 | Držiak jímacej tyče betónový | 4,000 | kus | 392,00 | 1 568,00 | | | | | | | |
| 14 | 354902270 | - stieška ochranná OS 01, horná, otvor D20-22mm | 4,000 | kus | 37,00 | 148,00 | | | | | | | |
| 15 | 210220301d73 | Demontáž-svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS.SP1,SR 03) | 84,000 | kus | 35,50 | 2 982,00 | 927,36 | 326,76 | | | 1 312,81 | 415,07 | 9,2 |
| 16 | 210220301 | Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS.SP1,SR 03) | 84,000 | kus | 71,00 | 5 964,00 | 1 854,72 | 652,68 | | | 2 624,75 | 831,85 | 18,3 |
| 17 | 354903220 | Svorka SS, spojovacia | 80,000 | kus | 18,90 | 1 512,00 | | | | | | | |
| 18 | 354903222 | Svorka SP 1, pripájacia pre spojenie kovových súčiastok | 2,000 | kus | 19,60 | 39,20 | | | | | | | |
| 19 | 354903243 | Svorka SR 03, pre spojenie kruhových vodičov a pásoviny do 35x3mm | 2,000 | kus | 40,00 | 80,00 | | | | | | | |

Výrobná kalkulácia - náklady

DRAKEL s.r.o.

| Por číslo | Kód položky | Popis položky | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Cena | | Materiál | Mzdy | OPN | | | Režia | Zisk | Pracnosť (Nh) | | | | | | |
|--|--------------|---|--------------------|-------------------|------------|----------|----------|----------|--------|--------|---------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------|
| | | | | | jednotková | celkom | | | Odvody | Stroje | Doprava | | | | | | | | | |
| 20 | 210220302d73 | Demontáž-svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (S.J,SK,SO,SZ,ST,SR01-2) | 43,000 | kus | 49,50 | 2 128,50 | | 662,20 | 233,06 | | | 937,16 | 296,08 | 6,5 | | | | | | |
| 21 | 210220302 | Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (S.J,SK,SO,SZ,ST,SR01-2) | 43,000 | kus | 99,00 | 4 257,00 | | 1 324,40 | 466,12 | | | 1 874,32 | 592,16 | 13,1 | | | | | | |
| 22 | 354903Z01 | Svorka S.J 01, pre zvodové tyče J,K, J,Z, J,P | 4,000 | kus | 46,00 | 184,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 354903Z02 | Svorka S.J 02, pre zemniace tyče | 16,000 | kus | 47,00 | 752,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 354903Z10 | Svorka SK, križová | 9,000 | kus | 27,50 | 247,50 | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 354903Z23 | Svorka S.O, žľabová pre pripojenie odkvapových rúr | 12,000 | kus | 39,50 | 474,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 354903Z27 | Svorka S.Z, skúšobná | 2,000 | kus | 50,50 | 101,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 210220361 | Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia | 8,000 | kus | 408,00 | 3 264,00 | | 1 017,84 | 358,24 | | | 1 440,48 | 447,44 | 10,0 | | | | | | |
| 28 | 354904Z03 | Tyč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm | 8,000 | kus | 530,00 | 4 240,00 | | 4 240,00 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 210220372d73 | Demontáž-uhohrik ochranný s držiakmi do muriva | 2,000 | kus | 122,00 | 244,00 | | 76,18 | 26,82 | | | 107,82 | 33,18 | 0,8 | | | | | | |
| 30 | 210220372 | Uhoňnik ochranný s držiakmi do muriva | 2,000 | kus | 245,00 | 490,00 | | 152,36 | 53,64 | | | 215,64 | 68,36 | 1,5 | | | | | | |
| 31 | 354905Z02 | Uhoňnik ochranný OU 2m, F2000mm | 2,000 | kus | 202,00 | 404,00 | | 404,00 | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 354905Z03 | - držiak ochranného uhoňníka DU Z, do muriva | 4,000 | kus | 31,00 | 124,00 | | 124,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 210220401 | Šlitok na označenie zvodu | 2,000 | kus | 50,50 | 101,00 | | 31,40 | 11,06 | | | 44,45 | 14,09 | 0,3 | | | | | | |
| 34 | 283992700 | Označovací šlitok na bleskozvod | 2,000 | kus | 9,50 | 19,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Vedenie uzemňovacie spolu : | | | | | | | | | | | | | 54 658,20 | Sk | 17 827,20 | 11 524,48 | 4 056,68 | 16 310,36 | 5 139,48 | 113,8 |
| Elektromontáže M21 - silnopriúd spolu : | | | | | | | | | | | | | 54 658,20 | Sk | 17 827,20 | 11 524,48 | 4 056,68 | 16 310,36 | 5 139,48 | 113,8 |
| Zemné práce - Bleskozvod, uzemnenie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 919735123 | Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm | 3,000 | m | 710,00 | 2 130,00 | 1 545,45 | 38,58 | 13,59 | 251,28 | 6,66 | 187,49 | 86,95 | 0,5 | | | | | | |
| 36 | 460080101 | Betónový základ - rozburanie | 0,060 | m3 | 4 830,00 | 289,80 | | 58,06 | 20,44 | 42,18 | 1,27 | 127,65 | 40,20 | 0,6 | | | | | | |
| 37 | 460080001 | Betónový základ z prostého betónu do zeminy | 0,060 | m3 | 3 680,00 | 219,60 | 153,90 | 4,88 | 1,72 | 20,54 | 0,62 | 29,05 | 8,91 | 0,1 | | | | | | |
| 38 | 460200133 | Káblové rýny šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3 | 12,000 | m | 65,00 | 780,00 | | 243,24 | 85,68 | | | 344,31 | 106,77 | 2,7 | | | | | | |
| 39 | 460560133 | Zásep rýny šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3 | 12,000 | m | 24,50 | 294,00 | | 92,04 | 32,40 | | | 130,26 | 39,30 | 1,0 | | | | | | |
| Zemné práce - Bleskozvod, uzemnenie spolu : | | | | | | | | | | | | | 3 713,40 | Sk | 1 699,35 | 436,79 | 153,82 | 816,77 | 282,12 | 4,8 |
| Vychodzia revízia elektrospracovanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 213291000 | Spracovanie vychodiskovej revízie a vypracovanie správ | 4,000 | hod | 325,00 | 1 300,00 | | 405,20 | 142,64 | | | 573,48 | 178,68 | 4,0 | | | | | | |


 4 000 hod
 POPLA SO FAREC...

Výrobná kalkulácia - náklady

DRAKEL s.r.o.

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesia | Množstvo | Merná jednotka | Cena | | Mzdy | OPN | | | Zisk | Pracnosť (Nh) |
|------------|-------------|--|-----------|----------------|------------|--------|-----------|----------|--------|---------|-----------|---------------|
| | | | | | jednotková | celkom | | Odvody | Stroje | Doprava | | |
| | | Vychodzia revizia elektro spolu : | 1 300,00 | Sk | | | 405,20 | 142,64 | | | 178,88 | 4,0 |
| | | Za rozpočet celkom : | 59 671,60 | Sk | | | 12 366,47 | 4 353,14 | 314,00 | 8,55 | 17 702,61 | 122,6 |

Kings Trade
 s.r.o.
 HOBOLZEVA 42, KOŠICE
 ③

Krycí list kalkulácie

| | | | | | |
|--|------------------------------------|--|-------------|-----------------------------|------------------------|
| Stavba : PSB Zvolen - oprava bleskozvodu | | Miesto : | Rozpočet : | | |
| Objekt : VÚ Močiar, budova č.1 - Radar | | JKSO : | Spracoval : | | |
| | | Zmluva č. : | Dňa : | | |
| Odberateľ : Posádková správa budov Zvolen IČO : DIČ : IČ DPH Dodávateľ : IČO : DIČ : IČ DPH Projektant : IČO : DIČ : IČ DPH | | | | | |
| Kings Trade S. R. O. HORNÉ VEŽECKÁ 12, KOŠICE | | | | | |
| 1 M3 OP | 243 215 Sk | za M3 OP | 1 M2 UP | 243 215 Sk | za M2 UP |
| 1 M2 ZP | 243 215 Sk | za M2 ZP | 1 M | 243 215 Sk | za M |
| A ZRN | konštrukcie, práce | špecif.materiál | spolu ZRN | B IN - individuálne náklady | |
| 1 | HSV : | 4 260,00 | 4 260,00 | 6 | Práce nadčas |
| 2 | PSV : | | | 7 | Murárske výpomocce |
| 3 | MCE : | 133 827,20 | 200 122,70 | 8 | Bez pevnej podlahy |
| 4 | iné : | | | 9 | |
| 5 | Súčet : | 138 087,20 | 66 295,50 | 10 | Súčet riadkov 6 až 9 : |
| projektant, rozpočtár, cenár : | | odberateľ, obstarávateľ : | | dodávateľ, zhotoviteľ : | |
| Podpis : | Dátum : | Podpis : | Dátum : | Podpis : | Dátum : |
| Pečiatka : | Pečiatka : | Pečiatka : | Pečiatka : | Pečiatka : | Pečiatka : |
| Posádková správa budov ZVOLEN | | Kings Trade S. R. O. HORNÉ VEŽECKÁ 12, KOŠICE | | | |
| | | | | | |
| C | | NUS - náklady umiestnenia stavy | | | |
| 11 | Zariadenie staveniska | | | | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | | | | |
| 13 | Stáženie podmienky | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14 : | | | | |
| D | | ON - ostatné náklady : | | | |
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | | | | |
| 17 | Inžinierska činnosť | | | | |
| 18 | Projektové práce | | | | |
| 19 | Komplektačná činnosť | | | | |
| 20 | Súčet riadkov 16 až 19 : | | | | |
| E | | Celkové náklady : | | | |
| 21 | Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : | 204 382,70 | | | |
| 22 | DPH 19 % z : | 204 382,70 | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | Súčet riadkov 21 až 23 : | 243 215,40 | | | |
| F | | Odpočet - prípočet | | | |

Výrobná kalkúlia - náklady

DRAKEL s.r.o

Stavba : PSB Zvolen - oprava bleskozvodu
 Objekt : VÚ Močiar, budova č.1 - Radar

Odberaťel : Posádková správa budov Zvolen
 Projektant :
 Dodávateľ :

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesia | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Cena | | Mzdy | OPN | | Réžia | Zisk | Pracnosť (Nh) |
|---|--------------|---|--------------------|-------------------|------------|-----------|-----------|--------|---------|----------|----------|------------------|
| | | | | | jednotková | celkom | | Stroje | Doprava | | | |
| Elektromontáže MZ1 - silniopriúť | | | | | | | | | | | | |
| Vedenie uzemňovacie | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 210220022 | Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek | 100,000 | m | 34,50 | 3 450,00 | 1 074,00 | | | 378,00 | 478,05 | 10,6 |
| 2 | 354900Z21 | Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 10 | 64,000 | kg | 43,00 | 2 752,00 | | | | | | |
| 3 | 210220102d73 | Demontáž-vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm | 270,000 | m | 76,50 | 20 655,00 | 6 428,70 | | | 2 262,60 | 2 865,65 | 63,5 |
| 4 | 210220102 | Vodič zvodový s podperami FeZn lano do D 70mm | 270,000 | m | 153,00 | 41 310,00 | 12 854,70 | | | 4 525,20 | 5 736,82 | 126,9 |
| 5 | 354900Z91 | Lano AFe 42/7 | 270,000 | m | 37,00 | 9 990,00 | | | | | | |
| 6 | 354901Z04 | - podpera vedenia do muňiva PV 01h, do hmoždínky | 9,000 | kus | 16,50 | 148,50 | | | | | | |
| 7 | 354901Z50 | - podpera vedenia na ploché strechy PV 21 | 200,000 | kus | 103,00 | 20 600,00 | | | | | | |
| 8 | 111635Z01 | Hmotla asfaltová TS IZOFLEX | 4,000 | l | 75,00 | 300,00 | | | | | | |
| 9 | 210220460 | Montáž pevného rebrika - strecha do výšky 7m | 3,000 | kus | 650,00 | 1 950,00 | 607,80 | | | 213,96 | 268,02 | 6,0 |
| 10 | 210220201d73 | Demontáž-tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3 m | 7,000 | kus | 249,00 | 1 743,00 | 542,43 | | | 190,96 | 241,90 | 5,4 |
| 11 | 210220201 | Tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3m | 7,000 | kus | 498,00 | 3 486,00 | 1 084,93 | | | 381,92 | 483,65 | 10,7 |
| 12 | 354902Z06 | Tyč zvodová JP 15 bez osadenia, (L=1500mm, D=20mm) | 7,000 | kus | 221,00 | 1 547,00 | | | | | | |
| 13 | 354902Z701 | Držiak jímacej tyče betonový | 7,000 | kus | 392,00 | 2 744,00 | | | | | | |
| 14 | 354902Z70 | - sítěška ochranná OS 01, horná, otvor D20-22mm | 7,000 | kus | 37,00 | 259,00 | | | | | | |
| 15 | 210220301d73 | Demontáž-svorčka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03) | 159,000 | kus | 35,50 | 5 644,50 | 1 755,36 | | | 618,51 | 785,66 | 17,3 |
| 16 | 210220301 | Svorčka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03) | 159,000 | kus | 71,00 | 11 289,00 | 3 510,72 | | | 1 235,43 | 1 574,68 | 34,7 |
| 17 | 354903Z20 | Svorčka SS, spojovacia | 150,000 | kus | 18,90 | 2 835,00 | | | | | | |
| 18 | 354903Z43 | Svorčka SR 03, pre spojenie kruhových vodičov a pásoviny do 35x3mm | 9,000 | kus | 40,00 | 360,00 | | | | | | |
| 19 | 210220302d73 | Demontáž-svorčka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2) | 123,000 | kus | 49,50 | 6 088,50 | 1 894,20 | | | 666,66 | 846,93 | 18,7 |

Výrobná kalkulácia - náklady

DRAKEL s.r.o.

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla (S.J,SK,SO,SZ,ST,SR01-2) | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Cena | | Materiál | Mzdy | OPN | | Režia | Zisk | Príchodnosť (Nh) | |
|---|--------------|---|--------------------|----------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|------------------|---------|
| | | | | | jednotková | celkom | | | Odvody | Stroje | | | | Doprava |
| 20 | 210220302 | Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (S.J,SK,SO,SZ,ST,SR01-2) | 123 000 | kus | 99,00 | 12 177,00 | | 3 788,40 | 1 333,32 | | 5 361,42 | 1 693,86 | 37,4 | |
| 21 | 354903Z01 | Svorka SJ.01, pre zvodové tyče JD, JK, JZ, JP | 7 000 | kus | 46,00 | 322,00 | 322,00 | | | | | | | |
| 22 | 354903Z02 | Svorka SJ.02, pre zemniaca tyče | 70 000 | kus | 47,00 | 3 290,00 | 3 290,00 | | | | | | | |
| 23 | 354903Z10 | Svorka SK, križová | 18 000 | kus | 27,50 | 495,00 | 495,00 | | | | | | | |
| 24 | 354903Z23 | Svorka SO, žliabová pre pripojenie odkvapových rúr | 18 000 | kus | 39,50 | 711,00 | 711,00 | | | | | | | |
| 25 | 354903Z27 | Svorka SZ, skúšobná | 10 000 | kus | 50,50 | 505,00 | 505,00 | | | | | | | |
| 26 | 210220361 | Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia | 35 000 | kus | 408,00 | 14 280,00 | | 4 453,05 | 1 567,30 | | 6 302,10 | 1 957,55 | 44,0 | |
| 27 | 354904Z03 | Tyč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm | 35 000 | kus | 530,00 | 18 550,00 | 18 550,00 | | | | | | | |
| 28 | 210220372d73 | Demontáž-uhohlik ochranný s držiakmi do muriva | 3 000 | kus | 122,00 | 366,00 | | 114,27 | 40,23 | | 161,73 | 49,77 | 1,1 | |
| 29 | 210220372 | Uhoľnik ochranný s držiakmi do muriva | 3 000 | kus | 245,00 | 735,00 | | 228,54 | 80,46 | | 323,46 | 102,54 | 2,3 | |
| 30 | 354905Z02 | Uhoľnik ochranný OU 2m, F=2000mm | 3 000 | kus | 202,00 | 606,00 | 606,00 | | | | | | | |
| 31 | 354905Z03 | - držiak ochranného uhoľnika DU Z, do muriva | 6 000 | kus | 31,00 | 186,00 | 186,00 | | | | | | | |
| 32 | 210220401 | Síťlok na označenie zvodu | 10 000 | kus | 50,50 | 505,00 | | 157,00 | 55,30 | | 222,24 | 70,46 | 1,6 | |
| 33 | 283992700 | Označovací síťlok na bleskozvod | 10 000 | kus | 9,50 | 95,00 | 95,00 | | | | | | | |
| Vedenie uzemiňovacie spolu : | | | 189 974,50 | Sk | | | 66 295,50 | 38 494,10 | 13 549,85 | | 54 479,61 | 17 155,44 | 380,0 | |
| Elektromontáže M21 - silnoprúd spolu : | | | 189 974,50 | Sk | | | 66 295,50 | 38 494,10 | 13 549,85 | | 54 479,61 | 17 155,44 | 380,0 | |
| Zemné práce - Bleskozvod, uzemnenie | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 919735123 | Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm | 6 000 | m | 710,00 | 4 260,00 | 3 090,90 | 77,16 | 27,18 | 502,56 | 13,32 | 374,99 | 173,89 | 0,9 |
| 35 | 460080101 | Betónový základ - rozburanie | 0,180 | m3 | 4 830,00 | 869,40 | | 174,17 | 61,31 | 126,54 | 3,82 | 382,96 | 120,60 | 1,9 |
| 36 | 460080001 | Betónový základ z prostého betónu do zeminy | 0,180 | m3 | 3 660,00 | 658,80 | 461,69 | 14,63 | 5,15 | 61,61 | 1,86 | 87,14 | 26,74 | 0,2 |
| 37 | 460200133 | Káblové rýhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3 | 60 000 | m | 65,00 | 3 900,00 | | 1 216,20 | 428,40 | | 1 721,57 | 533,83 | 13,3 | |
| 38 | 460560133 | Zásyp rýhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3 | 60 000 | m | 24,50 | 1 470,00 | | 460,20 | 162,00 | | 651,32 | 196,48 | 5,0 | |
| Zemné práce - Bleskozvod, uzemnenie spolu : | | | 11 158,20 | Sk | | | 3 552,59 | 1 942,35 | 684,04 | 690,71 | 19,00 | 3 217,97 | 1 051,55 | 21,4 |
| Východzia revízia elektro | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | 213291000 | Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správ | 1 | hod | 325,00 | 325,00 | | 1 013,00 | 356,60 | | 1 433,70 | 446,70 | 10,0 | |
| Východzia revízia elektro spolu : | | | 3 250,00 | Sk | | | | 1 013,00 | 356,60 | | 1 433,70 | 446,70 | 10,0 | |

Výrobná kalkulácia - náklady


DRAKEL s.r.o.

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesia | Množstvo Vymera | Merná jednotka | Cena | | Mzdy | OPN | | | Režia | Zisk | Pracnosť (Nh) |
|----------------------|-------------|--|--------------------|-------------------|------------|--------|-----------|-----------|--------|---------|-----------|-----------|------------------|
| | | | | | jednotková | celkom | | Odvody | Stroje | Doprava | | | |
| Za rozpočet celkom : | | | 204 382,70 | Sk | | | 41 449,45 | 14 590,49 | 690,71 | 19,00 | 59 131,27 | 18 653,69 | 411,4 |



DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. 415/2007 (PSBZV-415-5/2007)


.....

Libor Šimo

vedúci skupiny špeciálnych činností
Posádková správa budov Zvolen

