

**ZMLUVA O DIELO 25/2007**

uzatvorená podľa § 536 – 565 Obchodného zákonníka  
/zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

**I. Zmluvné strany**

- 1.1. **Objednávateľ** : Slovenská republika  
Ministerstvo obrany SR  
Zastúpené : Posádková správa budov Zvolen  
Ing. Bohuslav Churý, riaditeľ Posádkovej správy  
budov Zvolen  
IČO : 00805149  
Bankové spojenie : Štátna pokladňa  
Číslo účtu : 7000172197/8180
- 1.2. **Zhotoviteľ** : Peter Dolinský PDS  
Senohrad 60  
V zastúpení : Peter Dolinský  
IČO : 40540952  
DIČ : 1049484436  
IČ pre DPH : neplatiteľ  
Bankové spojenie : SLSP Krupina  
Číslo účtu : 0401959247/0900

**II. Predmet zmluvy**

- 2.1. **Názov stavby:** Oprava podlahy a obvodového plášťa sklad pri b.č.29  
**Miesto stavby:** K SNP Zvolen
- 2.2. **Predmetom zmluvy je:** nadzákladový múr ŽB 3,5 m<sup>3</sup>, základová doska ŽB 0,675 m<sup>3</sup>, prímurovka 12,5 m<sup>2</sup>, oprava mazaniny so štrkovým podkladom a betónom so sieťovinou Kari 111,164 m<sup>2</sup>, dodávka a osadenie mreže liatinovej 1 ks, izolácia proti tlakovej vode 18,2 m<sup>2</sup>, dodávka a montáž dverí kovových 2 ks, klieťka na oceľové tlakové fľaše z ocele 118,24 kg, nátery syntetické 16 m<sup>2</sup>, nátery tesárskych konštrukcií Pyrotonom 50 542,7 m<sup>2</sup>.
- 2.3. **Rozsah prác vykonávať** v rozsahu priloženého a schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

**III. Čas plnenia**

- 3.1 **Začatie prác:** 4.12.2007  
**Ukončenie prác:** 15.12.2007
- 3.2 **Zhotoviteľ** bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 – 15,00 hod.
- 3.3 **V prípade práce** navyše, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.
- 3.4 **Ak zhotoviteľ** ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.



- 3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

#### **IV. Cena diela**

- 4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna a neprekročiteľná.

**CENA CELKOM**

**299.918,00 Sk**

- 4.2. Zmluvné strany sa dohodli, jednotková cena za dodávku materiálu ako aj množstvo HZS je neprekročiteľná.
- 4.3. V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

#### **V. Platobné a fakturačné podmienky**

- 5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.
- 5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.
- 5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.
- 5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa prevzatia objednávateľom.
- 5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedenými množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie. ( napr. dodávka materiálu pol. 20, 26,28,29,31, a druh a množstvo HZS odsúhlasené objednávateľom v stavebnom denníku )
- 5.6. Navyiac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

#### **VI. Podmienky vykonania diela**

- 6.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi zápisnične stavenisko do
- 6.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.
- 6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 5 dní pred zahájením prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.



- 6.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.
- 6.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady.
- 6.6. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /el. centrála, plyn. fľaše .../.

## **VII. Zodpovednosť za vady a záruky**

- 7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.
- 7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
- 7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.
- 7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.
- 7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.
- 7.6. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.
- 7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.
- 7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.
- 7.9. O odstránení včas nahlásených väd /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

## **VIII. Zmluvné pokuty**

- 8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.
- 8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.
- 8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

## **IX. Riešenie sporov**

- 9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.



- 9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

### X. Osobitné ustanovenia

- 10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.
- 10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.
- 10.3. Súčasťou zmluvy je „Dohoda na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR č.124/2006 a na zabezpečenie ochrany pred požiarom v zmysle zákona č.314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov
- 10.4. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby objednávateľa v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.
- 10.5. Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.
- 10.6. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu.
- 10.7. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisov s ním súvisiacim.

### XI. Záverečné ustanovenia

- 11.1. Zmluva je uzatvorená okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom
- 11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a dátovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Peter Dolinský
- 11.3. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: Ladislav Šebő
- 11.4. Táto zmluva je vyhotovená v 3. výtlačkoch.  
Výtlačok č. 1,2 PSB Zvolen  
Výtlačok č. 3 Peter Dolinský -PDS Senohrad

Vo Zvolene dňa 3.12.2007

Posádková správa budov  
ZVOLEN.

Objednávateľ:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prípravovaná finančná operácia je (nie je) z hľadiska potrieb útvaru hospodárna, efektívna a dodatočne Zistené nedostatky: .....

Datum: 30.11.07 Peter Dolinský  
hodnosť, meno a priezvisko  
Kontaktné miesto: .....

**Peter DOLINSKÝ PDS**  
962 43 SENOHRAD 60  
IČO: 40 540 952  
0903 602 619

Zhotoviteľ:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prípravovaná finančná operácia je (nie je) rozpočtovo zabezpečená. Zistené nedostatky: .....

Datum: 30.11.07  
hodnosť, meno a priezvisko  
povereného zamestnanca:



Krycí list rozpočtu

BSS s.r.o. Senohrad

č.j. 0154 1313 29-1/1009  
0401959214 7 35

Stavba : Stavebné úpravy na objekte - oprava podlahy a obvod.plášťa-sklad pri b.č.29 JKSO :  
 Rozpočet :  
 Spracoval : V.Babic  
 Miesto : KSNP Zvolen Zmluva č. Dňa : ...

Objedávateľ : PSB Zvolen IČO : 00805149 DIČ :  
 Zvolen IČ DPH :

Dodávateľ : Peter Dolinský - PDS IČO : 40540952 DIČ : 1049484436  
 Senohrad 60 IČ DPH : Nie je platcom

Projektant : IČO : DIČ :  
 IČ DPH :

1 M3 OP	299 918 Sk	za M3 OP	1 M	299 918 Sk	za M
1 M2 ZP	299 918 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	299 918 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV :	200 858,13	6 980,00	207 838,13	6	Práce nadčas
2	PSV :	71 736,20	20 343,50	92 079,70	7	Murárske výpomocce
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy
4	iné :				9	
5	Súčet :	272 594,33	27 323,50	299 917,83	10	Súčet riadkov 6 až 9 :

C NUS - náklady umiestnenia staby

11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D ON - ostatné náklady :

16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :  
 Dátum :  
 Pečiatka :  
 Podpis :

E Celkové náklady :

21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	299 917,83
22		
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	299 917,83

F Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ :  
 Dátum :  
 Pečiatka :  
 Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :  
**Peter DOLINSKÝ - PDS**  
 962 43 SENOHRAD 60  
 IČO: 40 540 952  
 #0903 602 619  
 Dátum :  
 Pečiatka :  
 Podpis :

č.j.: ODIS A10 010011 19.11.2010  
 Peter Dolinský  
 Peter Dolinský

Pracovná dokumentácia, na objekt - prava podlahy a obvod pláštia-sklad pri b.č.29

### Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
						jednotková	celkom				
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>											
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>											
1	131301101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3	32,149	m3		303,00	9 741,14	5 226,92	8 387,12	1 354,16	1,161
2	131301109	Priplatok za lepiivosť hominy tr.4	32,149	m3		36,50	1 173,43	631,96	1 014,05	159,30	1,157
3	139711101	Výkopy v uzavretých priestoroch v horn. tr. 1-4	8,340	m3		1 630,00	13 594,20	7 299,42	11 712,65	1 881,55	1,161
4	171203111	Uloženie výkopu v rovine	1,000	m3		205,00	205,00	205,00	205,00		1,000
		<b>1 - ZEMNE PRÁCE spolu :</b>	<b>24 713,79</b>	<b>Sk</b>				<b>13 363,31</b>	<b>21 318,83</b>	<b>3 395,01</b>	
<b>2 - ZÁKLADY</b>											
5	273321311	Základové dosky zo železobetónu tr. B 20 (C16/20)	0,675	m3		3 180,00	2 146,50	2 096,24	2 129,51	16,98	1,008
6	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI	0,009	t		37 200,00	334,80	321,02	330,84	3,95	1,012
		<b>2 - ZÁKLADY spolu :</b>	<b>2 481,30</b>	<b>Sk</b>				<b>2 417,27</b>	<b>2 460,36</b>	<b>20,93</b>	
<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE</b>											
7	311321311	Nadzákladové múry nosné zo železobetónu tr. B 20	3,495	m3		3 360,00	11 743,20	11 297,41	11 616,34	126,85	1,011
8	311351105	Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné zhotovenie	15,480	m2		319,00	4 938,12	3 651,84	4 559,85	378,22	1,083
9	311351106	Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné odstránenie	15,480	m2		109,00	1 687,32	908,51	1 457,80	229,50	1,157
10	311362021	Výstuž nadzákladových múrov nosných zo zvarovaných sietí KARI	0,044	t		37 200,00	1 636,80	1 570,52	1 618,52	18,27	1,011
11	346244811	Izolačné primurovky z tehál 29 cm dl. na maltu MC-10 hr. 65 mm	12,480	m2		560,00	6 988,80	6 008,90	6 682,50	306,32	1,046
12	346245999	Prípl. za ochranu zvislej izolácie cementovou maltou MC-10	12,480	m2		145,00	1 809,60	1 403,04	1 685,42	124,21	1,074
		<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :</b>	<b>28 803,84</b>	<b>Sk</b>				<b>24 840,25</b>	<b>27 620,46</b>	<b>1 183,40</b>	
<b>5 - KOMUNIKÁCIE</b>											
13	564732111	Podklad z kameniva hrub. div. 32-63 mm s vypl. kamenivom hr. 10 cm	111,164	m2		134,00	14 895,97	13 261,76	14 433,84	462,03	1,032
		<b>5 - KOMUNIKÁCIE spolu :</b>	<b>14 895,98</b>	<b>Sk</b>				<b>13 261,76</b>	<b>14 433,84</b>	<b>462,03</b>	
<b>6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>											
14	631315711	Mazanina z betónu prostého tr. B 25-B 30 hr. 12-24 cm	17,000	m3		3 770,00	64 090,00	60 559,96	63 041,94	1 048,07	1,017
15	631319163	Priplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 12 cm	17,000	m3		391,00	6 647,00	4 199,80	5 912,63	734,32	1,124

Rozpočet - náklady

M.	Materiál	M.	M.	M.	M.	M.		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/náklady
						Nová	Príloha				
17	631319761	Príplatok prehladenie povrchu oceľou	17,000	m3	188,00	✓	3 196,00	1 720,81	2 761,21	434,86	1,157
18	531322224	Výsluž betonových mazanín zo zvarovaných sieť Karí	17,000	m3	375,00	✓	6 375,00	4 165,55	5 717,90	657,14	1,115
			0,840	t	39 000,00	✓	32 760,00	32 760,00	32 760,00		1,000
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	113 068,00	Sk				103 406,14	110 193,70	2 874,39	
		<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>									
19	936173113	Osadenie doplnkových oceľ. konštrukcií do 100 kg	1,000	kus	2 330,00	✓	2 330,00	1 371,72	2 043,80	286,19	1,140
20	999767032	Mreža liatinová s rámom	1,000	ks	6 980,00		6 980,00	6 980,00	6 980,00		1,000
21	998011001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	84,192	t	173,00	✓	14 565,21	7 817,67	12 544,23	2 020,59	1,161
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	23 875,22	Sk				16 169,40	21 568,04	2 306,78	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV	207 838,13	Sk				173 458,15	197 595,25	10 242,56	
		<b>71 - IZOLÁCIE</b>									
		<b>711 - Izolácie proti vode a vlhkosti</b>									
22	711413111	Izolácia proti tlakovej vode vodor. COMBIFLEX-C2	2,700	m2	1 000,00	✓	2 700,00	2 579,78	2 668,74	31,27	1,012
23	711413121	Izolácia proti tlakovej vode zvislá COMBIFLEX-C2	15,480	m2	1 090,00	✓	16 873,20	16 037,23	16 620,87	252,28	1,015
24	998711101	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	0,118	t	745,00	✓	87,91	37,09	75,91	12,00	1,158
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:	19 661,11	Sk				18 654,10	19 365,52	295,55	
		<b>76 - KONŠTRUKCIE</b>									
		<b>762 - Konštrukcie tesárske</b>									
25	762521104	Položenie podláh z dosiek hrubých nehotovaných na zraz	2,700	m2	77,00	✓	207,90	87,53	179,17	28,72	1,160
26	605126480	Foša SM omietaná 2 60 200-240	0,146	m3	9 000,00		1 314,00	1 314,00	1 314,00		1,000
		762 - Konštrukcie tesárske spolu:	1 521,90	Sk				1 401,53	1 493,17	28,72	
		<b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné</b>									
27	767644110	Montáž dverí, dok. okovania do oc. koňšt. otvár. jednokrid.	2,000	kus	404,00	✓	808,00	358,60	701,59	106,41	1,152
28	138142110	Plech oceľ. hl. pozink. 275 g/m <sup>2</sup> 10004.20 2.00x1000x2000 mm	0,070	t	37 300,00		2 611,00	2 611,00	2 611,00		1,000
29	553041920a	Dvere kovové atypické 100x200cm	2,000	kus	4 000,00		8 000,00	8 000,00	8 000,00		1,000
30	767995105	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 100 kg	118,240	kg	27,50	✓	3 251,60	1 788,04	2 891,13	360,72	1,125
31	553439040a	Oceľový valcový profil L50x50x5mm	149,000	kg	66,50		8 418,50	8 418,50	8 418,50		1,000

Rozpočet - náklady

BEZNA DO FAKTOB

120

325,00

		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	26 989,10	Sk				22 819,64	25 986,12	1 003,21
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	26 989,10	Sk				22 819,64	25 986,12	1 003,21
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE								
		783 - Nátery								
33	783225400	Nátery kov. stav. dopl. konšt. synt. dvojn. +1x email s tmel	16,017	m2		156,00	2 498,65	1 535,24	2 269,47	229,19
34	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	16,017	m2		49,50	792,84	461,38	715,49	77,28
35	783782203	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	5,400	m2		84,50	456,30	309,69	420,90	35,40
36	783784103	Nátery tesárskych konštr. Pyrotonom 50	542,700	m2		74,00	40 159,80	25 078,16	36 599,20	3 560,59
		783 - Nátery spolu :	43 907,59	Sk				27 384,50	40 005,09	3 902,46
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	43 907,59	Sk				27 384,50	40 005,09	3 902,46
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	92 079,70	Sk				70 259,79	86 849,92	5 229,95
		Za rozpočet celkom :	299 917,83	Sk				243 718,07	284 445,30	15 472,52



**Náklady :**

Priame náklady spolu

Poddodávky		
Spolu :	155 871,78	
%		
Mzdy :	37 099,61	15,2
Odvody :	13 059,20	5,4
Stroje :	4 722,47	1,9
Spolu :	54 881,29	22,5
Ostatné :	32 965,00	13,5
Priame náklady	243 718,07	100,0

**Nepriame náklady**

Výrobná réžia :	28 178,28	18,1 % Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia :	12 548,95	22,9 % Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :	40 727,23	

**Náklady spolu : 284 445,30****Zisk a riziko**


Zisk : 15 472,52 5,4 % zisk / náklady

Cena : 299 917,83 5,2 % zisk / cena

% hrubá marža = (Cena - Priame náklady) 118,7

## DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :  
Zmluva o dielo č. PSB 25/2007 (PSBZV-25-2/2007)

  
.....

**Libor Šimo**

vedúci skupiny špeciálnych činností  
Posádková správa budov Zvolen

