

ZMLUVA O DIELO č. KaVSÚ-1-133/2007
PSB-18-4/2007

uzatvorená podľa §§ 536 – 565 Obchodného zákonníka
/zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.


Článok I.
Zmluvné strany

- | | |
|---|--|
| 1.1. Objednávateľ | : Slovenská republika |
| | Ministerstvo obrany SR |
| Zastúpené | : Posádková správa budov |
| Sídlo | : ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica |
| Štatutárny zástupca | : Mgr. Igor Š i m o , riaditeľ |
| IČO | : 00805424 |
| IČ pre DPH | : nie je platiteľ DPH |
| Bankové spojenie | : Štátna pokladňa |
| Číslo. účtu | : 7000172197/8180 |
| Kontakt | : č. tlf.: 0960/412182
č. faxu: 0960/412283 |
| Osoba oprávnená rokovať
vo veciach technických | : z. Jozef Lettrich tlf.: 0960/452471 |
| 1.1. Zhotoviteľ : | :EMSTAV, s.r.o. |
| Sídlo | : Odbojárska 3324/3 , 058 01 Poprad |
| V zastúpení | : Eduard Müller |
| IČO | : 36443361 |
| IČ pre DPH | : SK20200017021 |
| Bankové spojenie | : Unibanka Poprad |
| Číslo účtu | : 1500808/1200 |
| Kontakt: | : 052/7767029 |
| Oprávnený rokovať
vo veciach technických | :Marián Béreš |

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov , vložka 10035/P, oddiel Sro .

Článok II.
Predmet zmluvy

- 2.1. Názov predmetu zmluvy: **B. č. 53 sklad MT 10 – oprava strechy Sliach**
Miesto stavby: VU 4977 Sliach
- 2.2. Predmetom zmluvy je: Oprava mäkkej živičnej krytiny vrátane oplechovaní a výmeny dažďových žľabov a zvodov .
- 2.3. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.



- 2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu

Článok III. Čas plnenia zmluvy

- 3.1 Začatie prác: 16.4.2007
Ukončenie prác: 31.5.2007
- 3.2 Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 – 15,00 hod.
- 3.3 V prípade práce navyše, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.
- 3.4 Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.
- 3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

Článok IV. Cena diela

- 4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna.

Základná cena	1 030 592,88 Sk
DPH 19 %	195 812,70 Sk


CENA CELKOM vrátane DPH zaokrúhlene : 1 226 406,00 Sk

Slovom: Jedenmilióndvestodvadsaťšesťtisícštyristšesť slovenských korún.

- 4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotkové ceny uvedené v rozpočte ako dodávka materiálu sú neprekročiteľné.
- 4.3 V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

Článok V. Platobné a fakturačné podmienky

- 5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.
- 5.1.1 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení.
- 5.2. Objávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplataenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.




- 5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.
- 5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozomom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie. (napr. doklad o nákupe materiálu)
- 5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

Článok VI. Podmienky vykonania diela

- 6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.
- 6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 7 dní pred začatím prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi ako aj zoznam techniky s uvedením evidenčných čísiel v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.
- 6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.
- 6.3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pracovníci zúčastňujúci sa realizácie predmetu zmluvy sa pred začatím prác zúčastnia školenia BOZP vykonaného zodpovedným pracovníkom užívateľa – VU 4977 Sliach.
- 6.4. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie vody a energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /cisterna, el. centrála, plyn. fláše .../.
- 6.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady.
- 6.6 Práce sa budú vykonávať za prevádzky. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok v priestoroch vykonávaného diela.

Článok VII. Zodpovednosť za vady a záruky

- 7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.
- 7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
- 7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.
- 7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.
- 7.5. V prípade vady počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu odstrániť.
- 7.6. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.



- 7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.
- 7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.
- 7.9. O odstránení včas nahlásených väd /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

Článok VIII. Zmluvné pokuty

- 8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.
- 8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.
- 8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dĺžnej čiastky za každý deň omeškania.
- 8.4. Zmluvné pokuty, dohodnuté touto zmluvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.
- 8.5. Zmluvná pokuta sa nezapočíta do náhrady škody.
- 8.6. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevyklučuje právo objednávateľa uplatniť si plnú náhradu škody spôsobenú omeškaním zhotoviteľa s plnením zmluvy.
- 8.7. Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok IX. Riešenie sporov

- 9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a Obchodného zákonníka.
- 9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

Článok X. Osobitné ustanovenia

- 10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.
- 10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.



- 10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby užívateľa objektu v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.
- 10.4. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané podpísaním preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.
- 10.5. Nebezpečenstvo škody na diele a na veciach a materiáloch, potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.
- 10.6. Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Eduard Müller.
- 10.7. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: z. Jozef Lettrich.

Článok XI. Záverečné ustanovenia

- 11.1. Zmluva je uzavretá dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom
- 11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a datovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 11.3. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou, sa v plnom rozsahu primerane riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a súvisiacim platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.
- 11.4. Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne podpísali.
- 11.5. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.
- 11.6. Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, jeden pre zhotoviteľa a štyri pre objednávateľa.

V Banskej Bystrici, dňa. 27.7.2007

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

EM STAV s.r.o.

Odbojárka 3324/3, 058 01, Poprad

IČO: 36443361, IČ DPH: SK20017021

TEL.: 052/7767029

Vykonanie predbežnej finančnej kontroly

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení zákona č. 618/2004 Z. z. . Pripravovaná finančná operácia je z hľadiska potrieb hospodárna, efektívna a účinná. Je v súlade s rozpočtom a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Nedostatky neboli zistené.

Dátum: 23.7.2007 Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca : Jozef Lettrich

Proces verejného obstarávania je v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.- z. o verejnom obstarávaní.

Dátum: 23.7.2007 Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca : Ing. Anna Veselá



Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba : oprava mäkkej strešnej krytiny.		Miesto: SLIAC	
Objekt : budova č. 53 - klub		JKSO : 9281-45	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa:
Odberateľ: Posádková správa budov Banská Bystrica		IČO	
97401 Banská bystrica		DIČ:	
Dodávateľ: EMSTAV s.r.o. Poprad		IČO 36443361	
05801 POPRAD		DIČ: SK2020017021	
Projektant:		IČO	
		DIČ:	

1 M3 OP	1 226 406 Sk	1 M	1 226 406 Sk
1 M2 ZP	1 226 406 Sk		
1 M2 UP	1 226 406 Sk		

A ZRN				B IN - Individuálne náklady	
ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN		
1	HSV	136 722,19		136 722,19	6 Práce nadčas
2	PSV	122 915,45	760 792,40	883 707,85	7 Murárske výpomocce
3	MCE	10 162,84		10 162,84	8 Bez pevnej podlahy
4	iné:				9
5	Súčet	269 800,48	760 792,40	1 030 592,88	10 Súčet riadkov 6 až 9

C NUIS - náklady umiestnenia stavby			D ON - ostatné náklady		
11	Zariadenie		16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy		17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky		18	Projektové práce	
14			19	Kompletizačná činnosť	
15		Súčet riadkov 11 až 14	20	Súčet riadkov 16 až 19	

projektant, rozpočítateľ cenár		pečiatka		E Celkové náklady	
podpis:				21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20 1 030 592,88
dátum:				22	DPH 19% z 1 030 592,88 195 812,70
				23	DPH 0% z:
				24	Súčet riadkov 21 až 23: 1 226 406,00
				F	Odpočítateľ - prípočet

odberateľ, obstarávateľ

podpis: _____

dátum: _____

pečiatka: _____

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV


dodávateľ, zhotoviteľ

podpis: _____

dátum: _____

pečiatka: _____

EM STAV s.r.o.
 Odbojárská 3324/3, 058 01 Poprad
 IČO: 36443361, IČ DPH: SK2020017021
 TEL.: 052/7767029



Odberteľ: Posádková správa budov Banská Bystrica

Projektant:

Dodávateľ: EMSTAV s.r.o. Poprad

Spracoval:

JKSO : 9281-45

Dátum: . . .

Stavba : oprava mäkkej strešnej krytiny..

Objekt : budova č. 53 - klub

Rekapitulácia rozpočtu v Sk

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	
				Spolu	Suť v tonách
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	68 071,00	0,00	68 071,00	4,81339	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	68 651,19	0,00	68 651,19	0,00000	28,350
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	136 722,19	0,00	136 722,19	4,81339	28,350
712 - Povlakové krytiny spolu :	77 770,93	758 066,40	835 837,33	4,00051	56,700
71 - IZOLÁCIE spolu :	77 770,93	758 066,40	835 837,33	4,00051	56,700
764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	38 496,72	2 726,00	41 222,72	0,33834	0,380
76 - KONŠTRUKCIE spolu :	38 496,72	2 726,00	41 222,72	0,33834	0,380
783 - Nátery spolu :	6 647,80	0,00	6 647,80	0,01247	0,000
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	6 647,80	0,00	6 647,80	0,01247	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	122 915,45	760 792,40	883 707,85	4,35132	57,080
M21 - 155 Elektromontáže spolu :	1 222,00	0,00	1 222,00	0,00000	0,000
M48 - Periodické prevádzkové revízie spolu :	8 940,84	0,00	8 940,84	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	10 162,84	0,00	10 162,84	0,00000	0,000
Rozpočet celkom :	269 800,48	760 792,40	1 030 592,88	9,16471	85,430



Odberateľ: Posádková správa budov Banská Bystrica

Projektant:

Dodávateľ: EMSTAV s.r.o. Poprad

Spracoval:

JKSO : 9281-45

Dátum: . .

Stavba : oprava mäkkej strešnej krytiny..

Objekt : budova č. 53 - klub

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %	
PRÁCE A DODÁVKY HSV									
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
1	014	45.25.50.62460-1111	Tmelenie škár 2 x 2 cm tmelom Elastoplast	47,000	m	194,00	9 118,00	19	
2	014	45.25.50.62460-1121	Tmelenie škár 4 x 2 cm tmelom Elastoplast	24,000	m	317,00	7 608,00	19	
3	011	45.25.32.63245-5521	Poter perlitocem. 400 kg cem./m3 ocel. hladeny hr. do 2 cm 630,00*0,50 = 315,000	315,000	m2	163,00	51 345,00	19	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :							68 071,000	68 071,00	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
4	013	45.11.11.96504-4121	Búranie bet. podkladu s poterom a rabc. pletivom hr. 4 cm 630,00*0,50 = 315,000	315,000	m2	209,00	65 835,00	19	
5	014	45.41.10.99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	4,814	t	585,00	2 816,19	19	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :							68 651,190	68 651,19	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :							136 722,190	136 722,19	
PRÁCE A DODÁVKY PSV									
71 - IZOLÁCIE									
712 - Povlakové krytiny									
6	712	45.22.12.71230-0831	Odstránenie povl. krytiny striech do 10° 1-vrstvovej	630 000	m2	6,50	4 095,00	19	
7	712	45.22.12.71231-0901	Vykonanie údržby povl. krytiny striech do 10° za studena nater asf 630,00 = 630,000	630 000	m2	3,90	2 457,00	19	
8	MAT	26.82.13.111.6.1150X	Plak asfaltovy ALF-PEN-11FA, stud. 630,00*0,0004 = 0,252			41 200,00	10 382,40	19	
9	711	45.22.12.71234-1559	Povl. krytina striech do 10° pritavenim NAIP 630,00 *nový asf pás = 630,000 630,00 *podkl. asf. pás = 630,000	1 260,000	m2	44,50	56 070,00	19	
10	MAT	26.82.12.628.2D0803	Pás elastomer.podk.VEDATOP TM hr.2,0 mm 630,00*1,15 *podkl. asf. pás = 724,500	724,500	m2	347,00	251 401,50	19	
11	MAT	26.82.12.628.2D2806	Pás elastomer VEDASPRINT hr.3,2 mm 630,00*1,15*vrchný asf pás = 724,500	724,500	m2	685,00	496 282,50	19	
12	712	45.22.12.71291-1911	Vykonanie údržby povl. krytiny vpustov vent. komín nater stud. a 16,00 *odvetracie komínky, otvory = 16 000	16 000	kus	126,00	2 016,00	19	
13	711	45.22.12.71294-2963	Povl. krytina striech ud. piesk. zvrstvy NAIF	97 000	kus	17,60	1 707,20	19	
14	712	45.11.11.71299-0820	Výčistenie strechy od mechanických nečistôt	630 000	m2	13,50	8 505,00	19	
15	712	45.22.20.99871-2101	Presun hmôt pre izolacie povlakové v objektoch výšky do 6 m	4 001	t	730,00	2 920,73	19	
712 - Povlakové krytiny spolu :							835 837,330	835 837,33	
71 - IZOLÁCIE spolu :							835 837,330	835 837,33	
76 - KONŠTRUKCIE									
764 - Konštrukcie klampiarske									
16	764	45.22.13.76435-1836	Klamp. demont. hákov -30ST	58,000	kus	15,30	887,40	19	
17	764	45.22.13.76435-1966	Klamp. opr. PZ pl. háky žfaby len montáž	58,000	kus	34,00	1 972,00	19	
18	MAT	28.12.10.553.443720	Hák klamp. s prelisom polkruhový HP33 /510-30/5/, štandard	58,000	kus	47,00	2 726,00	19	
19	764	45.22.13.76435-2810	Klamp. demont. žfaby polkruhové rš 330-30ST	58,000	m	18,60	1 078,80	19	
20	764	45.22.13.76435-2910	Klamp. opr. PZ pl. žfaby pododkvap. polkruhové 330 -30	58,000	m	166,00	9 628,00	19	
21	764	45.22.13.76435-2917	Klamp. opr. PZ pl. čelá žfaby polkruhové rš 330	4,000	kus	59,00	236,00	19	
22	764	45.22.13.76435-9810	Klamp. demont. kotlík konický d-150 -30ST	4,000	kus	25,00	100,00	19	
23	764	45.22.13.76435-9910	Klamp. opr. PZ pl. kotlík žfaby konický -150 -30	4,000	kus	336,00	1 344,00	19	
24	764	45.22.13.76442-1870	Klamp. demont. ríms rš 500	58,000	m	25,00	1 450,00	19	

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
25	764	45.22.13 76442-1970	Klamp. opr. PZ pl. oplechovanie ríms rš 500	58,000	m	176,00	10 208,00	19
26	764	45.22.13 76445-3844	Klamp. demont. kolien horných -150	6,000	kus	34,00	204,00	19
27	764	45.22.13 76445-4802	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-120	34,000	m	18,60	632,40	19
28	764	45.22.13 76445-4902	Klamp. opr. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-120	34,000	m	166,00	5 644,00	19
29	764	45.22.13 76445-6855	Klamp. demont. kolien výtokových kruhových d-200	6,000	kus	25,00	150,00	19
30	764	45.22.13 76445-6922	Klamp. opr. PZ pl. manžety ochranné kruhové d-130	10,000	kus	77,50	775,00	19
31	764	45.22.13 76445-6943	Klamp. opr. PZ pl. kolien horných kruhových d-120	6,000	kus	393,00	2 358,00	19
32	764	45.22.13 76445-6953	Klamp. opr. PZ pl. kolien výtokových kruhových d-120	6,000	kus	235,00	1 410,00	19
33	764	45.22.13 99876-4101	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,338	t	1 240,00	419,12	19
764 - Konštrukcie klampiarske spolu :				41 222,720			41 222,72	
76 - KONŠTRUKCIE spolu :				41 222,720			41 222,72	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE								
783 - Nátery								
34	783	45.44.22 78352-1000	Nátery klamp. konštr. syntetické jednonásobné a zákl. náter 86,00*0,50 = 43,000	43,000	m2	92,50	3 977,50	19
35	783	45.11.11 78390-3811	Odmastenie chemickými rozpúšťadlami	43,000	m2	51,50	2 214,50	19
36	783	45.11.11 78390-4811	Odhrdzavenie kovových konštrukcii 86,00*0,50 = 43,000	43,000	m2	10,60	455,80	19
783 - Nátery spolu :				6 647,800			6 647,80	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :				6 647,800			6 647,80	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :				883 707,850			883 707,85	
PRÁCE A DODÁVKY M								
M21 - 155 Elektromontáže								
37	921	45.31.1* 21029-3001	Vyrovnanie jestvujúceho zvodového vodiča	52,000	kus	23,50	1 222,00	19
M21 - 155 Elektromontáže spolu :				1 222,000			1 222,00	
M48 - Periodické prevádzkové revízie								
38	948	45 48010-5001	Hromozvody kontrola ochrany pred úderom blesku	7,000	zvod	81,00	567,00	19
39	948	45 48010-5002	Kontrola zvislého zvodového vodiča s podperami 6*7 = 42,000	42,000	m	9,30	390,60	19
40	948	45 48010-5003	Kontrola horizontálneho zvodového vodiča s podperami a svorkami	123,000	m	18,70	2 300,10	19
41	948	45 48010-5004	Kontrola zvodovej tyče	7,000	kus	22,50	157,50	19
42	948	45 48010-5005	Kontrola ochranného uholníka	7,000	kus	48,50	339,50	19
43	948	45 48010-6010	Meranie zemného prechodového odporu uzemnenia	7,000	meranie	147,00	1 029,00	19
44	948	45 48010-6011	Meranie celkového zemného prechodového odporu ochranného vo	7,000	meranie	160,00	1 120,00	19
45	948	45 48010-6015	Meranie merného odporu pôdy	7,000	meranie	221,00	1 547,00	19
46	948	45 48010-9002	Zistenie zákl. údajov a správa pri cene revízie nad 3000,- Sk	0,200	%	7 450,70	1 490,14	19
M48 - Periodické prevádzkové revízie spolu :				8 940,840			8 940,84	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :				10 162,840			10 162,84	
Rozpočet celkom :				1 030 592,880			1 030 592,88	



Odberaťel: Posádková správa budov Banská Bystrica

Projektant:

Dodávateľ: EMSTAV s.r.o. Poprad

Stavba : oprava máľkovej strešnej krytiny..

Objekt : budova č. 53 - klub


Spracoval

JKSO 9281-45

Dátum


Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m ³	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
						jednotková	celkom				
PRÁCE A DODÁVKY HSV											
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE											
1	624601111	Timelenie škár 2 x 2 cm timelom Elastoplast	47,000	m	0,530	194,00	9 118,00	6 455,31	8 325,01	792,85	1,095
		Timel BUTYLPLAST 5 d65mm	24,910	kg	0,216	135,00	3 362,85	71,55 za m			
		OMIETKÁR	10,152	Nh	0,188	86,90	882,20	18,77 za m			
		KOMPRESOR STAB 0,044M3/S	8,836	Sh		215,00	1 899,74	40,42 za m			
2	624601121	Timelenie škár 4 x 2 cm timelom Elastoplast	24,000	m	1,070	317,00	7 508,00	5 695,96	7 043,71	564,33	1,080
		Timel BUTYLPLAST 5 d65mm	25,680	kg	0,408	135,00	3 466,80	144,45 za m			
		OMIETKÁR	9,792	Nh	0,209	86,90	850,92	35,46 za m			
		KOMPRESOR STAB 0,044M3/S	5,016	Sh		215,00	1 078,44	44,94 za m			
3	632455521	Poter perlitocem. 400 kg cem./m3 ocel. hladeny hr. do 2 cm	315,000	m ²	0,000	163,00	51 345,00	39 865,51	47 873,36	3 470,75	1,073
		Polyvinylacetát SLOVILAX BD 20	0,050	l	0,020	39 100,00	1 970,54	6,26 za m			
		MC na cement. postřek cem. troskop. EP 150	6,300	m ³	3,050	3 760,00	23 588,00	75,20 za m			
		Ostatný materiál pre práce HSV	960,750	Sk	0,322	1,00	960,75	3,05 za m			
		UKLADAČ BETONOVÝCH POVRCHOV A TERAZ	101,430	Nh	0,040	27,98	2 824,46	27,98 za m			
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	12,600	Nh		3,12	39,46	3,12 za m			
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	68 071,00	Sk				52 016,79	63 242,09	4 827,83	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
4	965044121	Búranie bet. podkladu s poterom a rabc. pleťvom hr. 4 cm	315,000	m ²	1,183	209,00	65 835,00	35 416,18	56 828,81	9 006,92	1,158
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	372,645	Nh		70,30	26 196,94	83,16 za m			
5	998281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	4,814	t	1,445	585,00	2 816,19	1 507,19	2 418,44	397,72	1,164
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	6,956	Nh	0,956	70,30	489,02	101,58 za m			
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	4,602	Nh	0,197	78,00	358,97	74,57 za m			
		OBSLUHA ZEMNÝCH A PRÍBUZN. STROJŮV	0,948	Nh	0,656	78,00	73,97	15,37 za m			
		VYTAH STAV N+O 0,5T 30M	3,159	Sh		82,50	260,59	54,15 za m			
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	68 651,19	Sk				36 923,37	59 247,25	9 404,84	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	136 722,19	Sk				88 940,16	122 489,34	14 232,57	
		71 - IZOLÁCIE									
		712 - Povlakové krytiny									



Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m. j.	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
						jednotková	celkom				
6	712300831	Odstánenie povl. krytiny stiech do 10° 1.-vrstvovej STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI IZOLÁTERSKÝCH	630,000 16,380	m2 Nh	0,026	6,50 78,00	4 095,00 1 277,64	1 729,07 2,03 za m	3 539,06	558,81	1,157
7	712310801	Vykonanie údržby povl. krytiny stiech do 10° za studena náter asfalt. penetr MONTER HYDROIZOLÁCIÍ	630,000	m2		3,90	2 457,00	1 039,14	2 126,92	329,72	1,155
8	111631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	8,820	Nh	0,014	86,90	766,45	1,22 za m			
9	712341559	Povl. krytina stiech do 10° priavetím NAIP Propan - butan fľaše 33 kg Benzin technický čistiaci 85/160 MONTER HYDROIZOLÁCIÍ	0,252 1 260,000 3,817 120,493 147,420	t m2 kus kg Nh		41 200,00 44,50 1 780,00 28,00 96,50	1,382,40 56 370,00 5 796,58 3 373,82 14 226,03	10 382,40 29 400,94 5,39 za m 2,68 za m 11,29 za m	10 382,40 49 533,77	6 541,37	1,132
10	6282D0803	Pás elastomer.podk.VEDATOP TM hr.2,0 mm	724,500	m2		347,00	251 401,50	251 401,50	251 401,50		1,000
11	6282D2806	Pás elastomer.VEDASPRINT hr.3,2 mm	724,500	m2		685,00	496 282,50	496 282,50	496 282,50		1,000
12	712911911	Vykonanie údržby povl. krytiny vpustov, vent. komín. náter stud. asfalt. suspenz MONTER HYDROIZOLÁCIÍ	16,000 7,232	kus Nh		126,00 86,90	2 016,00 628,46	849,70 39,28 za m	1 739,16	276,78	1,159
13	712942963	Povl. krytina stiech udr. bleskozvodov NAIP Propan - butan fľaše 33 kg Benzin technický čistiaci 85/160 MONTER HYDROIZOLÁCIÍ	97,000 0,155 0,593 4,559	kus kus kg Nh	0,452	17,60 1 780,00 28,00 96,50	1 707,20 276,25 16,62 439,94	888,33 2,85 za m 0,17 za m 4,54 za m	1 511,58	195,43	1,129
14	712990820	Vyčistenie stiechy - od mechanických nečistôt STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI IZOLÁTERSKÝCH	630,000 34,020	m2 Nh	0,054	13,50 78,00	8 505,00 2 653,56	3 585,90 4,21 za m	7 339,64	1 166,56	1,159
15	988712101	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 6 m STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI IZOLÁTERSKÝCH STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI IZOLÁTERSKÝCH VODIČ AUTOŽERIAVU VIAZAČ BREMIEN ZERIAV VZTYC 4T 25,0M VYTAH STAV N+0 1,0T 60M VRATOK LANOVY STAV 0,5T	4,001 2,448 0,288 1,212 1,004 1,212 1,769 3,240	t Nh Nh Nh Nh Sh Sh Sh		730,00 70,30 78,00 86,90 78,00 365,00 118,00 20,00	2 920,73 172,13 22,46 105,34 78,33 442,49 208,81 54,81	1 227,59 43,02 za m 5,62 za m 26,33 za m 19,58 za m 110,60 za m 52,19 za m 16,20 za m	2 512,64	408,09	1,162
						712 - Povlakové krytiny spolu :		798 787,10	826 369,20	9 476,76	
						71 - IZOLÁCIE spolu :		798 787,10	826 369,20	9 476,76	
						76 - KONŠTRUKCIE					
						764 - Konštrukcie kiampiarske					
16	764351838	Klampa demont. hákov -30ST STAVEBNÝ KLAMPIAR	58,000 3,190	kus Nh	0,055	15,30 86,90	887,40 277,21	374,82 4,78 za m	767,19	120,35	1,157



Tlačivo : ODJIS C70

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m j	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
						jednotková	celkom				
17	764351966	Klomp opr. PZ pl. háky žlaby len montáž Skruška hrubá 021303 4D 8x50 Matica šhranná hrubá 021601 8 STAVEBNÝ KLAMPIAR	58,000 0,116 0,116 5,800	kus 1000 ks 1000 ks Nh	0,002 0,002 0,100	34,00 1 260,00 237,00 96,50	1 972,00 146,16 27,49 559,70	930,13 2,52 za m 0,47 za m 9,65 za m	1 722,25	249,56	1,145
18	553443720	Hák klomp.s prelisom polkruhový HP33 /510-30/5/,standard	58,000	kus		47,00	2 726,00	2 726,00	2 726,00		1,000
19	764352810	Klomp. demont. žlaby polkruhové rš 330-30ST STAVEBNÝ KLAMPIAR	58,000 3,480	m Nh	0,060	18,60 96,50	1 078,80 335,82	454,02 5,79 za m	929,30	149,38	1,161
20	764352910	Klomp. opr. PZ pl. žlaby podobkvap. polkruhové 330 -30 Plech oceľ. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20 0,60x1000x2000 mm Níť oceľový s plochou hlavou 022330 2,5x10 Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie STAVEBNÝ KLAMPIAR STAVEBNÝ KLAMPIAR	58,000 0,102 0,435 231,420 2,610 14,790	m t 1000 ks Sk Nh Nh	0,001 0,007 3,990 0,045 0,255	166,00 40 200,00 57,50 1,00 78,00 96,50	9 628,00 4 126,93 25,01 231,42 203,58 1 427,23	6 588,69 71,15 za m 0,43 za m 3,99 za m 3,51 za m 24,61 za m	8 896,94	730,95	1,082
21	764352917	Klomp. opr. PZ pl. čelá žlaby polkruhové rš 330 Plech oceľ. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20 0,60x1000x2000 mm Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie STAVEBNÝ KLAMPIAR	4,000 0,000 15,320 0,784	kus t Sk Nh	0,000 3,830 0,196	59,00 40 200,00 1,00 78,00	236,00 24,12 15,32 61,15	122,12 6,03 za m 3,83 za m 15,29 za m	208,68	27,32	1,131
22	764359810	Klomp. demont. kolík konický d-150 -30ST STAVEBNÝ KLAMPIAR	4,000 0,320	kus Nh	0,080	25,00 96,50	100,00 30,88	41,74 7,72 za m	85,44	14,54	1,170
23	764359910	Klomp. opr. PZ pl. kolík žlaby konický -150 -30 Plech oceľ. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20 0,60x1000x2000 mm Níť oceľový s plochou hlavou 022330 2,5x10 Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie STAVEBNÝ KLAMPIAR STAVEBNÝ KLAMPIAR	4,000 0,006 0,168 31,960 1,776 1,936	kus t 1000 ks Sk Nh Nh	0,001 0,042 7,990 0,444 0,484	336,00 40 200,00 57,50 1,00 78,00 96,50	1 344,00 257,28 9,66 31,96 138,52 186,82	738,90 64,32 za m 2,42 za m 7,99 za m 34,63 za m 46,71 za m	1 199,28	144,72	1,121
24	764421870	Klomp. demont. ríms rš 500 STAVEBNÝ KLAMPIAR	58,000 4,640	m Nh	0,080	25,00 96,50	1 450,00 447,76	605,37 7,72 za m	1 239,08	210,77	1,170
25	764421970	Klomp. opr. PZ pl. oplechovanie ríms rš 500 Plech oceľ. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20 0,60x1000x2000 mm Skruška oceľová s polguľovou hlavou 021812 4x40 Níť oceľový s plochou hlavou 022330 2,5x10 Skoba plechová pozinkovaná Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie STAVEBNÝ KLAMPIAR STAVEBNÝ KLAMPIAR STAVEBNÝ KLAMPIAR	58,000 0,102 0,174 0,420 0,174 364,820 13,050 2,262 5,742	m t 1000 ks 1000 ks 100 ks Sk Nh Nh Nh	0,001 0,003 0,007 0,003 6,290 0,225 0,039 0,099	176,00 40 200,00 332,00 57,50 181,00 1,00 78,00 78,00 96,50	10 208,00 4 126,93 57,76 24,17 31,49 364,82 1 017,90 176,43 554,10	6 969,44 71,15 za m 1,00 za m 0,42 za m 0,54 za m 6,29 za m 17,55 za m 3,04 za m 9,55 za m	9 444,32	763,84	1,081



Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Memá jednotka	Norma za 1 m. j.	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
						jednotková	celkom				
26	764453844	Klomp demont. kolien horných d-150 STAVEBNÝ KLAMPIAR	6,000 0,660	kus Nh	0,110	34,00 96,50	204,00 63,69	86,14 10,62 za m	176,32	27,66	1,157
27	764454802	Klomp demont. rúr odpadových kruhových d-120 STAVEBNÝ KLAMPIAR	34,000 2,040	m Nh	0,060	18,60 96,50	632,40 196,86	266,15 5,79 za m	544,76	87,57	1,161
28	764454902	Klomp opr. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-120 Plech oceľ. hl. pozink. 200 g/m ² 1000x20 0,60x1000x2000 mm Nil oceľový s plochou hlavou 022330 2,5x10 Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie STAVEBNÝ KLAMPIAR STAVEBNÝ KLAMPIAR	34,000 0,058 0,102 291,720 2,482 7,582	m t 1000 ks Sk Nh Nh	0,001 0,003 8,580 0,073 0,223	166,00 40 200,00 57,50 1,00 78,00 96,50	5 644,00 2 364,56 5,86 291,72 193,59 731,66	3 912,98 69,55 za m 0,17 za m 8,58 za m 5,69 za m 21,52 za m	5 222,31	421,61	1,081
29	764456855	Klomp demont. kolien výtokových kruhových d-200 STAVEBNÝ KLAMPIAR	6,000 0,480	kus Nh	0,080	25,00 96,50	150,00 46,32	62,62 7,72 za m	128,17	21,81	1,170
30	764456922	Klomp opr. PZ pl. manžety ochranné kruhové d-130 Plech oceľ. hl. pozink. 200 g/m ² 1000x20 0,60x1000x2000 mm Nil oceľový s plochou hlavou 022330 2,5x10 Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie STAVEBNÝ KLAMPIAR	10,000 0,008 0,020 24,000 1,500	kus t 1000 ks Sk Nh	0,000 0,002 2,400 0,150	77,50 40 200,00 57,50 1,00 86,90	775,00 329,64 1,15 24,00 130,35	531,10 32,96 za m 0,12 za m 2,40 za m 13,04 za m	715,66	59,34	1,083
31	764456943	Klomp opr. PZ pl. kolien horných kruhových d-120 Plech oceľ. hl. pozink. 200 g/m ² 1000x20 0,60x1000x2000 mm Nil oceľový s plochou hlavou 022330 2,5x10 Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie STAVEBNÝ KLAMPIAR STAVEBNÝ KLAMPIAR	6,000 0,012 0,036 93,900 4,788 1,338	kus t 1000 ks Sk Nh Nh	0,002 0,006 15,660 0,798 0,223	393,00 40 200,00 57,50 1,00 86,90 96,50	2 358,00 511,34 2,07 93,90 416,07 129,11	1 344,45 85,22 za m 0,35 za m 15,65 za m 69,35 za m 21,52 za m	2 116,09	241,88	1,114
32	764456953	Klomp opr. PZ pl. kolien výtokových kruhových d-120 Plech oceľ. hl. pozink. 200 g/m ² 1000x20 0,60x1000x2000 mm Nil oceľový s plochou hlavou 022330 2,5x10 Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie STAVEBNÝ KLAMPIAR STAVEBNÝ KLAMPIAR	6,000 0,006 0,012 80,220 3,126 0,678	kus t 1000 ks Sk Nh Nh	0,001 0,002 13,370 0,521 0,113	235,00 40 200,00 57,50 1,00 86,90 96,50	1 410,00 248,43 0,69 80,22 271,64 65,42	785,07 41,41 za m 0,12 za m 13,37 za m 45,27 za m 10,90 za m	1 262,13	147,84	1,117
33	998764101	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI INŠTALATÉRSKY STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI INŠTALATÉRSKY STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI INŠTALATÉRSKY VYTAH STAV N=0 1,0T 60M VRATOK LANOVY STAV 0,5T	0,338 0,091 1,256 0,252 0,178 0,046	t Nh Nh Nh Sh Sh	0,271 3,718 0,748 0,527 0,136	1 240,00 63,20 70,30 78,00 118,00 20,00	419,12 5,78 88,34 19,72 21,03 0,92	175,89 17,13 za m 261,38 za m 58,34 za m 62,25 za m 2,73 za m	360,02	59,09	1,164
764 - Konštrukcie klampiarske spolu :									37 744,04	3 478,23	

Výrobná kalkulácia - náklady

Por číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
						jednotková	celkom				
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	41 222,72	Sk				26 715,63	37 744,04	3 476,23	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		783 - Nátery									
34	783521000	Nátery klamp. konštr. syntetické jednonásobné a zákl. náter	43,000	m2			92,50	2 992,07	3 741,21	236,42	1,063
		Farba syntetická miniová S 2005	5,590	kg	0,130		186,00	24,18 za m			
		Farba syntetická na konštrukcie č.1310 sivá S 2014	4,730	kg	0,110		236,00	25,96 za m			
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,301	kg	0,007		48,50	0,34 za m			
		Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,068	100 ks	0,001		349,00	0,56 za m			
		Ostatný materiál pre nátery	81,700	Sk	1,900		1,00	1,90 za m			
		MALIAR (NATIERAČ) BUDOV	2,666	Nh	0,062		70,30	4,36 za m			
		MALIAR (NATIERAČ) BUDOV	4,386	Nh	0,102		78,00	7,96 za m			
35	783903811	Odmastenie chemickými rozpúšťadlami	43,000	m2			51,50	997,31	1 921,11	293,53	1,153
		Prípravok na umývanie striekacích pištolí P8500	1,548	kg	0,036		54,00	1,94 za m			
		Ostatný materiál pre nátery	31,390	Sk	0,730		1,00	0,73 za m			
		MALIAR (NATIERAČ) BUDOV	9,288	Nh	0,216		70,30	15,18 za m			
36	783904811	Ochrzdzavanie kovových konštrukcií	43,000	m2			10,60	204,77	397,08	58,81	1,148
		Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,060	100 ks	0,001		349,00	0,49 za m			
		MALIAR (NATIERAČ) BUDOV	1,935	Nh	0,045		70,30	3,16 za m			
		783 - Nátery spolu :	6 647,80	Sk				4 194,16	6 059,41	588,76	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	6 647,80	Sk				4 194,16	6 059,41	588,76	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	883 707,85	Sk				827 686,90	870 172,66	13 543,75	
		PRÁCE A DODÁVKY M									
		M21 - 155 Elektromontáže									
37	210293001	Vyrovnanie jestvujúceho zvodového vodiča STAV ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	52,000 kus 3,952 Nh		0,076		23,50 96,50	515,32 7,33 za m	1 054,77	167,23	1,159
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	1 222,00	Sk				515,32	1 054,77	167,23	
		M48 - Períodické prevádzkové revízie									
38	480105001	Hromozvodny kontrola ochrany pred úderom blesku STAVEBNÍ A PREVÁDZKOVÍ ELEKTRIKÁRI	7,000 zvod 1,519 Nh		0,217		81,00 116,50	239,24 25,28 za m	489,69	77,29	1,158
39	480105002	Kontrola zvislého zvodového vodiča s podperami STAVEBNÍ A PREVÁDZKOVÍ ELEKTRIKÁRI	42,000 m 1,050 Nh		0,025		9,30 116,50	166,24 2,91 za m	338,21	52,57	1,155
40	480105003	Kontrola horizontálneho zvodového vodiča s podperami a svorkami STAVEBNÍ A PREVÁDZKOVÍ ELEKTRIKÁRI	123,000 m 6,150 Nh		0,050		18,70 116,50	969,50 5,83 za m	1 984,39	315,97	1,159

Výrobná kalkulácia - náklady

Por číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m. j.	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
						jednotková	celkom				
41	480105004	Kontrola zvodovej tyče STAVEBNÍ A PREVÁDZKOVÍ ELEKTRIKÁRI	7,000 0,420	kus Nh	0,060	22,50 116,50	157,50 48,93	66,15 6,99 za m	135,40	22,10	1,163
42	480105005	Kontrola ochranného uholníka STAVEBNÍ A PREVÁDZKOVÍ ELEKTRIKÁRI	7,000 0,910	kus Nh	0,130	48,50 116,50	339,50 106,01	143,37 15,15 za m	293,46	46,05	1,157
43	480106010	Meranie zemného prechodového odporu uzemnenia STAVEBNÍ A PREVÁDZKOVÍ ELEKTRIKÁRI	7,000 2,751	meranie Nh	0,393	147,00 116,50	1 029,00 320,49	433,26 45,78 za m	886,80	142,23	1,160
44	480106011	Meranie celkového zemného prechodového odporu ochranného vodiča STAVEBNÍ A PREVÁDZKOVÍ ELEKTRIKÁRI	7,000 2,996	meranie Nh	0,428	160,00 116,50	1 120,00 349,03	471,87 49,86 za m	965,83	154,17	1,160
45	480106015	Meranie merného odporu pôdy STAVEBNÍ A PREVÁDZKOVÍ ELEKTRIKÁRI	7,000 4,144	meranie Nh	0,592	221,00 116,50	1 547,00 482,77	652,73 68,97 za m	1 336,01	210,97	1,158
46	480109002	Zistenie zákl. údajov a správa pri cene revízie nad 3000,- Sk	0,200	%		7 450,70	1 490,14	1 490,14	1 490,14		1,000
		M48 - Periodické prevádzkové revízie spolu :	8 940,84	Sk				4 631,53	7 919,96	1 021,35	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	10 162,84	Sk				5 146,86	8 974,74	1 188,58	
		Za rozpočet celkom :	1 030 592,88	Sk				921 775,14	1 001 627,96	28 964,91	



Náklady :

Priame náklady spolu

Materiál	820 570,42	%nákladov	89,0
Doprava			
Pododávky			
Spolu :	820 570,42		89,0

Mzdy :	70 818,26	%nákladov	7,7
Odvody :	24 919,23		2,7
Stroje :	3 977,08		0,4
Spolu :	99 714,58		10,8

Ostatné :	1 490,14		0,2
Priame náklady	921 775,14		100,0

Nepriame náklady

Výrobná réžia :	55 153,89	6,7 % Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia :	24 698,93	24,8 % Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :	79 852,82	

Náklady spolu : 1 001 627,96

Zisk a riziko

Zisk :	28 964,91	2,9 % zisk / náklady
Cena :	1 030 592,88	2,8 % zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	110,6	



Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 27.8.2010

Meno pracovníka a podpis: Libor Šimo

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Libor Šimo', written in a cursive style.