

**ZMLUVA O DIELO č. PSB – 18- 29/2007**

uzatvorená podľa §§ 536 – 565 Obchodného zákonníka  
/zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

**Článok I.**  
**Zmluvné strany**

- 1.1. **Objednávateľ** : **Slovenská republika**  
**Ministerstvo obrany**
- Zastúpené : **Posádková správa budov**  
Sídlo: **ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica**  
Štatutárny zástupca : **Mgr. Igor Š i m o , riaditeľ**  
IČO : **00805424**  
IČ pre DPH : **nie je platiteľ DPH**  
Bankové spojenie : **Štátna pokladňa**  
Číslo účtu : **7000172197/8180**  
Kontakt : **č. tlf.: 0960/412182**  
**č. faxu: 0960/412283**
- Osoba oprávnená rokovať  
vo veciach technických : **z. Karol Molnár**
- 1.2. **Zhotoviteľ** : **EUROSTAVING, s.r.o.**
- Sídlo : **Partizánska cesta 110,**  
**974 01 Banská Bystrica**  
Štatutárny zástupca : **Ing. František Miga - konateľ**  
IČO : **31620621**  
IČ pre DPH : **SK2020455745**  
Bankové spojenie : **Tatra banka, a.s., Banská Bystrica**  
Číslo účtu : **2626481933/1100**  
Kontakt: : **č. tlf.: 048/4700230**  
**fax: 048/4700239**
- Osoba oprávnená rokovať  
vo veciach technických : **Pavel Mihálik**

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,  
vložka : 2388/S , oddiel : Sro

**Článok II.**  
**Predmet zmluvy**

- 2.1. **Názov predmetu zmluvy: „ Budova č. 14 – oprava miestností č. 122,123,124,227 ( archív)“**  
**Miesto stavby: Topografický ústav, Ružová 8, Banská Bystrica**
- 2.2. **Predmetom zmluvy je oprava vnútorných omietok, osadenie vnútorných dverí, odstránenie starých náterov a realizácia malieb jednofarebných, hygienických.**
- 2.3. **Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.**
- 2.4. **Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.**



### Článok III. Čas plnenia zmluvy

- 3.1 Začatie prác: 11.6.2007  
Ukončenie prác: 29.6.2007
- 3.2 Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 – 15,00 hod.
- 3.3 V prípade práce navyč, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.
- 3.4 Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.
- 3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

### Článok IV. Cena diela

- 4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna.

Základná cena	92 322,29 Sk
DPH 19 %	17 541,20 Sk

-----  
**CENA CELKOM vrátane DPH : 109 863,49Sk**

Slovom: Jedenstodevät'tisícosemstošesťdesiattri 49/100 slovenských korún.

- 4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotkové ceny uvedené v rozpočte ako dodávka materiálu sú neprekročiteľné.
- 4.3. V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

### Článok V. Platobné a fakturačné podmienky

- 5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.
- 5.1.1 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.
- 5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.
- 5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.
- 5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
- 5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom



- objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie.
- 5.6. Navyiac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.
  - 5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

## **Článok VI. Podmienky vykonania diela**

- 6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.
- 6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 7 dní pred začatím prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi ako aj zoznam techniky s uvedením evidenčných čísel v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.
- 6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.
- 6.4. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie vody a energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /cisterna, el. centrála, plyn, fľaše .../.
- 6.5. Práce sa budú vykonávať za prevádzky. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok v priestoroch vykonávaného diela.

## **Článok VII. Zodpovednosť za vady a záruky**

- 7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.
- 7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
- 7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.
- 7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.
- 7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.
- 7.6. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.
- 7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.
- 7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.
- 7.9. O odstránení včas nahlásených väd /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

## **Článok VIII. Zmluvné pokuty**

- 8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.



- 8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.
- 8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
- 8.4 Zmluvné pokuty , dohodnuté touto zmluvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.
- 8.5 Zmluvná pokuta sa nezapočíta do náhrady škody.
- 8.6 Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje právo objednávateľa uplatniť si plnú náhradu škody spôsobenú omeškaním zhotoviteľa s plnením zmluvy.
- 8.7 Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

### **Článok IX. Riešenie sporov**


- 9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.
- 9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

### **Článok X. Osobitné ustanovenia**

- 10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.
- 10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.
- 10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby užívateľa objektu v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.
- 10.4. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané podpísaním preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.
- 10.5. Nebezpečenstvo škody na diele a na veciach a materiáloch , potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.
- 10.6 Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: z. Karol Molnár, č. tlf.: 0960/412232.
- 10.7 Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: Pavol Mihálik.

### **Článok XI. Záverečné ustanovenia**

- 11.1. Zmluva je uzavretá dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom
- 11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a datovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.





- 11.3. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou, sa v plnom rozsahu primerane riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a súvisiacim platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.
- 11.4 Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne podpísali.
- 11.5 Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.
- 11.6 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, jeden pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.

V Banskej Bystrici, dňa 29.5.2007

OBSTARÁVANIE STAVBA BUDOV  
BANSKÁ BYSTRICA

EURONET s.r.o.  
Partizánska cesta 125  
974 01 Banská Bystrica  
IČO: 316 209 21


  
-----  
Objednávateľ:

  
-----  
Zhotoviteľ:

**Vykonanie predbežnej finančnej kontroly**

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení zákona č. 618/2004 Z. z. . Pripravovaná finančná operácia je z hľadiska potrieb hospodárna, efektívna a účinná. Je v súlade s rozpočtom a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Nedostatky neboli zistené.

29.5.2007


z. Karol Molnár 

Dátum:.....

-----  
Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Proces verejného obstarávania je v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.- z. o verejnom obstarávaní.

29.5.2007

Ing. Anna Veselá 

Dátum:.....

-----  
Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca



Krycí list rozpočtu

Jozef Žabka

Stavba : Stavebné úpravy b.č.014		č. 020/02/07/ZA JKSO	
Objekt : B.č.014,oprava miestnosti č.,122,123,124,227-archiv		č. 020/02/07/ZA Rozpočet : 020/02/07/ZA	
<b>Topografický ústav</b>		Spracoval : Jozef Žabka	
Miesto : B.Bystrica	Zmluva č.	Dňa	
Odberateľ : PSB Banská Bystrica 97401 Banská Bystrica	IČO : ČSA 7	DIČ :	IČ DPH
Dodávateľ : EUROSTAVING s.r.o 97401 Banská Bystrica	IČO : 31620621 Partizánska cesta 110	DIČ :	IČ DPH
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH
1 M3 OP	109 863 Sk	za M3 OP	1 M 109 863 Sk za M
1 M2 ZP	109 863 Sk	za M2 ZP	
1 M2 UP	109 863 Sk	za M2 UP	
<b>A</b> ZRN	konštrukcie, práce	špecif. materiál	spolu ZRN
1	HSV :	44 718,28	790,00 45 508,28
2	PSV :	43 990,81	2 475,00 46 465,81
3	MCE :	302,00	46,20 348,20
4	iné :		
5	Súčet :	89 011,09	3 311,20 <b>92 322,29</b>
<b>B</b>	IN - individuálne náklady		
6	Práce nadčas		
7	Murárske výpomoc		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Súčet riadkov 6 až 9 :		
<b>C</b>	NUS - náklady umiestnenia staby		
11	Zariadenie staveniska		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		
<b>D</b>	ON - ostatné náklady :		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19	Kompletizačná činnosť		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :		
<b>E</b>	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : 92 322,29		
22	DPH 19 %	92 322,29	17 541,20
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 : <b>109 863,49</b>		
<b>F</b>	Odpočet - pripočet		
projektant, rozpočtár, cenár :		dodávateľ, zhotoviteľ :	
Dátum :	Dátum :		
Pečiatka :	Pečiatka :		
Podpis :	Podpis :		
odberateľ, obstarávateľ :  <b>POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV</b> <b>BANSKÁ BYSTRICA</b>		EUROSTAVING s.r.o. Partizánska cesta 110 974 01 Banská Bystrica IČO: 31620621	

### Rekapitulácia rozpočtových nákladov

**Stavba:** Stavebné úpravy b.č.014

**Objekt:** B.č.014, oprava miestnosti č., 122, 123, 124, 227-archív

Jozef Žabka

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Súť spolu (t)
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>					
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	2 484,50	1 694,50	790,00	0,307	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	43 023,78	43 023,78		0,002	1,044
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	45 508,28	44 718,28	790,00	0,310	1,044
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>					
763 - Konštrukcie - drevostavby	2 392,32	2 392,32		0,068	
766 - Konštrukcie stolárske	2 913,24	438,24	2 475,00	0,018	
76 - KONŠTRUKCIE	5 305,56	2 830,56	2 475,00	0,086	
783 - Nátery	721,00	721,00		0,002	
784 - Maľby	19 019,25	19 019,25		0,063	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	19 740,25	19 740,25		0,066	
799 - PSV ostatné	21 420,00	21 420,00			
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	46 465,81	43 990,81	2 475,00	0,153	
<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>					
M21 - 155 Elektromontáže	348,20	302,00	46,20	0,000	0,004
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	348,20	302,00	46,20	0,000	0,004
<b>Za rozpočet celkom :</b>	<b>92 322,29</b>	<b>89 011,09</b>	<b>3 311,20</b>	<b>0,463</b>	<b>1,048</b>

Prehľad rozpočtových nákladov

14 oprava miestnosti č. 122,123,124,227 -archiv

Jozef Čabala

Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesta vykaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
					Montáž	Dodávka	
2	3	4	5	6	7	8	
766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. do 0,8m	1,000	kus	174,00	174,00		19
611628580	Dvere vnútorné fóliované 80x197 D1 plné C	1,000	kus	1 900,00		1 900,00	19
766669921	Oprava dvier, výmena zámka	1,000	kus	64,00	64,00		19
766669922	Oprava dvier, výmena vložky FAB	1,000	kus	32,50	32,50		19
766669923	Oprava dvier, výmena dverného štítka	1,000	kus	19,90	19,90		19
921AN11550	Kľúčka S/054000-126 SO ZAMKOM FAB	1,000	kus	499,00		499,00	19
766695213	Montáž prahov dvier 1-kridl. š. nad 10cm	1,000	kus	119,00	119,00		19
611874010	Prah bukový dĺžka 82 šírka 15cm	1,000	kus	76,00		76,00	19
998766203	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m	28,844	%	1,00	28,84		19
	766 - Konštrukcie stolárske spolu	2 913,24	Sk		438,24	2 475,00	
	76 - KONŠTRUKCIE spolu	5 305,56	Sk		2 830,56	2 475,00	
	<b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE</b>						
	<b>783 - Nátery</b>						
783812190	Nátery omietok stien olejové napustenie	2,000	m2	36,50	73,00		19
783814120	Nátery povrchov olejové dvojnásobne +1x email (miest.č.124) 2 = 2,000 (miest.č.123) 2 = 2,000	4,000	m2	162,00	648,00		19
	783 - Nátery spolu	721,00	Sk		721,00		
	<b>784 - Maľby</b>						
784402801	Odstránenie maľieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	355,500	m2	27,00	9 598,50		19
784452271	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m (miest.č.122) $5,5*3+(5,5+3)*2*3*2 = 118,500$ (miest.č.123) 118,5 = 118,500 (miest.č.124) 118,5 = 118,500	355,500	m2	26,50	9 420,75		19
	784 - Maľby spolu	19 019,25	Sk		19 019,25		
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu	19 740,25	Sk		19 740,25		
	<b>799 - PSV ostatné</b>						
999997005	Konštrukcie a práce PSV, HZS T5	68,000	hod	315,00	21 420,00		19
	799 - PSV ostatné spolu	21 420,00	Sk		21 420,00		
	PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu	46 465,81	Sk		43 990,81	2 475,00	
	<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>						
	<b>M21 - 155 Elektromontáže</b>						
210040731	Vyrezanie rýh v plnom pálenom tehelnom murive hl.2,5cm š.4cm frézovaním	2,000	m	126,00	252,00		19
210810045	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5	2,000	m	25,00	50,00		19
341201M15	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx1,5	2,200	m	21,00		46,20	19
	M21 - 155 Elektromontáže spolu	348,20	Sk		302,00	46,20	
	PRÁCE A DODÁVKY M spolu	348,20	Sk		302,00	46,20	
	<b>Za rozpočet celkom :</b>	<b>92 322,29</b>	<b>Sk</b>		<b>89 011,09</b>	<b>3 311,20</b>	



Prehľad rozpočtových nákladov

Jozef Žabka

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>							
<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>							
612403399		Zaplnenie rýh v stenách maltou (ryhamiest.č.122) 2*0,3 = 0,600	0,600	m2	228,00	136,80	
612423631		Omietka rýh stien šir. 15-30 cm váp. štukovou	0,600	m2	427,00	256,20	
612425931		Omietka vnút. ostenia oken., dver. váp. štukovou (dvere122) (2+1+2)*0,25 = 1,250 (miest č 123) 1,25 = 1,250	2,500	m2	339,00	847,50	
642944121		Osadenie dver. zárubni oceľ. dodatočne do 2,5 m2	1,000	kus	454,00	454,00	
553999970		Zárubňa knauf.CGH jednokridlová 800/75	1,000	kus	790,00		790,00
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu			<b>2 484,50</b>	<b>Sk</b>		<b>1 694,50</b>	<b>790,00</b>
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>							
962031133		Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm. (miest č 122) 1*2 = 2,000 (miest č.123) 1*2 = 2,000	4,000	m2	90,00	360,00	
979011111		Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	1,044	t	252,00	263,09	
979011121		Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	1,044	t	153,00	159,73	
979081111		Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	1,044	t	271,00	282,92	
979081121		Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	104,400	t	8,90	929,16	
979082111		Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	1,044	t	221,00	230,72	
979082121		Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	104,400	t	24,50	2 557,80	
979131409		Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatny odpad	1,044	t	965,00	1 007,46	
999281111		Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	0,310	t	590,00	182,90	
999990005		Konštrukcie a práce HSV, HZS T5	150,000	hod	247,00	37 050,00	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu			<b>43 023,78</b>	<b>Sk</b>		<b>43 023,78</b>	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu			<b>45 508,28</b>	<b>Sk</b>		<b>44 718,28</b>	<b>790,00</b>
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>							
<b>76 - KONŠTRUKCIE</b>							
<b>763 - Konštrukcie - drevostavby</b>							
763211130		Priečky sadrokartónové RIGIPS jedn. opláštené RB 12 5 mm. hr.pneč 125mm (miest.č.123) 2*1 = 2,000	2,000	m2	1 120,00	2 240,00	
998763201		Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	22,400	%	6,80	152,32	
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu			<b>2 392,32</b>	<b>Sk</b>		<b>2 392,32</b>	
<b>766 - Konštrukcie stolárske</b>							

Odberteľ: PSB Banská Bystrica  
 Projektant:  
 Dodávateľ: EUROSTAVING s.r.o.

Spracoval: Jozef Žabka  
 JKSO  
 Dátum:

Stavba: Stavebné úpravy b.č.014  
 Objekt: B.č.014, oprava miestnosti č.122,123,124,227-archív  
**Výrobná kalkulácia - náklady**

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Príame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
						jednotková	celkom				
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>											
<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>											
612403399		Zaplnenie rýh v stenách maltou	0,600	m2	0,031	228,00	136,80	101,54	126,37	10,42	1,083
		Voda pitná pre všetkých odberateľov len vodné	0,018	m3	0,070	20,50	0,38	0,65 za m2			
		Kamenivo ťažené drobné 0-2	0,042	t	0,002	560,00	23,56	39,28 za m2			
		Cement troskoportlandský CEM II BS 32,5R VL	0,001	t	0,002	3 260,00	4,96	8,28 za m2			
		Vápno vzdušné tr. V kus VL	0,001	t	0,002	2 620,00	4,43	7,39 za m2			
		Ometkár	0,249	Nh	0,415	88,50	22,03	36,73 za m2			
		Stavebný robotník HSV	0,105	Nh	0,175	79,40	8,33	13,90 za m2			
		Strojník stroja na výrobu maltovín	0,008	Nh	0,014	71,60	0,60	1,01 za m2			
		Centrálna maltáreň	0,002	Sh	0,004	1 060,00	3,16	5,27 za m2			
		Suprava na hasenie vápna	0,006	Sh	0,010	224,00	1,36	2,28 za m2			
612423531		Ometka rýh stien šír. 15-30 cm váp štukovou	0,600	m2	0,018	427,00	256,20	164,27	228,69	27,50	1,120
		Voda pitná pre všetkých odberateľov len vodné	0,010	m3	0,036	20,50	0,22	0,37 za m2			
		Kamenivo ťažené drobné 0-2	0,021	t	0,001	560,00	12,23	20,40 za m2			
		Cement troskoportlandský CEM II BS 32,5R VL	0,000	t	0,001	3 260,00	3,05	5,09 za m2			
		Vápno vzdušné tr. V kus VL	0,001	t	0,001	2 620,00	2,84	4,74 za m2			
		Matériál lešenový v používaní	0,002	m3	0,004	9 280,00	25,22	42,04 za m2			
		Ometkár	0,525	Nh	0,875	108,00	56,70	94,50 za m2			
		Stavebný tesár	0,110	Nh	0,184	79,40	8,76	14,61 za m2			
		Stavebný robotník HSV	0,168	Nh	0,280	79,40	13,33	22,23 za m2			
		Strojník stroja na výrobu maltovín	0,004	Nh	0,007	71,60	0,33	0,56 za m2			
		Centrálna maltáreň	0,001	Sh	0,002	1 060,00	1,65	2,77 za m2			
		Suprava na hasenie vápna	0,002	Sh	0,004	224,00	0,61	1,03 za m2			
612425931		Ometka vnút. ostenia oken., dver. váp štukovou	2,500	m2	0,017	339,00	847,50	561,79	762,88	84,61	1,111
		Voda pitná pre všetkých odberateľov len vodné	0,044	m3	0,034	20,50	0,91	0,36 za m2			
		Kamenivo ťažené drobné 0-2	0,086	t	0,001	560,00	48,53	19,42 za m2			
		Cement troskoportlandský CEM II BS 32,5R VL	0,002	t	0,001	3 260,00	8,80	3,52 za m2			
		Vápno vzdušné tr. V kus VL	0,004	t	0,001	2 620,00	11,79	4,72 za m2			
		Matériál lešenový v používaní	0,010	m3	0,004	9 280,00	101,61	40,65 za m2			
		Ometkár	1,675	Nh	0,670	108,00	180,90	72,36 za m2			
		Stavebný tesár	0,445	Nh	0,178	79,40	35,33	14,13 za m2			
		Stavebný robotník HSV	0,375	Nh	0,150	79,40	29,77	11,91 za m2			
		Strojník stroja na výrobu maltovín	0,018	Nh	0,007	71,60	1,32	0,53 za m2			
		Centrálna maltáreň	0,006	Sh	0,002	1 060,00	6,59	2,64 za m2			

## Výrobná kalkúlia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Písmene náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
						jednotková	celkorp				
		Súprava na hasenie vápna	0,012	Sh	0,005	224,00	2,85	1,14 za m <sup>2</sup>	405,44	48,56	1,120
642944121		Osadenie dver. zárubni oceľ. dodatočne do 2,5 m <sup>2</sup>	1,000	kus		454,00	454,00	291,40			
		Voda pítňá pre všetkých odberateľov len vodné	0,007	m <sup>3</sup>	0,007	20,50	0,14	0,15 za m <sup>2</sup>			
		Kamenivo ťažené drobné 0-4	0,025	t	0,025	499,00	12,87	12,87 za m <sup>2</sup>			
		Kamenivo ťažené hrubé 4-8	0,005	t	0,005	484,00	2,49	2,50 za m <sup>2</sup>			
		Kamenivo ťažené hrubé 8-16	0,005	t	0,005	454,00	2,34	2,34 za m <sup>2</sup>			
		Cement troskopordlandský CEM II BS 32,5R VL	0,004	t	0,004	3 260,00	15,12	15,13 za m <sup>2</sup>			
		Vápnó vzdušné tr. V kus VL	0,000	t	0,000	2 620,00	1,20	1,21 za m <sup>2</sup>			
		Priečkovka dutinová Pk-CD2 29x14x6,5 P2-4	0,001	1000 ks	0,001	8 790,00	8,79	8,79 za m <sup>2</sup>			
		Materiál lešenový v používaní	0,004	m <sup>3</sup>	0,004	9 280,00	41,48	41,48 za m <sup>2</sup>			
		Murár	1,310	Nh	1,310	88,50	115,93	115,94 za m <sup>2</sup>			
		Stavebný tesár	0,182	Nh	0,182	79,40	14,45	14,45 za m <sup>2</sup>			
		Stavebný robotník HSV	0,115	Nh	0,115	79,40	9,13	9,13 za m <sup>2</sup>			
		Strojník stroja na výrobu liateho bet.	0,000	Nh	0,000	71,60	0,04	0,05 za m <sup>2</sup>			
		Strojník stroja na výrobu maltovin	0,003	Nh	0,003	71,60	0,24	0,25 za m <sup>2</sup>			
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	0,000	Nh	0,000	98,20	0,06	0,06 za m <sup>2</sup>			
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	0,001	Nh	0,001	108,00	0,13	0,14 za m <sup>2</sup>			
		Centrálna maltáren	0,001	Sh	0,001	1 060,00	1,31	1,31 za m <sup>2</sup>			
		Súprava na hasenie vápna	0,002	Sh	0,002	224,00	0,57	0,57 za m <sup>2</sup>			
		Centrálna betonárka 320m <sup>3</sup> h	0,000	Sh	0,000	5 210,00	1,19	1,20 za m <sup>2</sup>			
553999970		Zárubňa knauf.CGH jednokridlová 800/75	1,000	kus		790,00	790,00	790,00	790,00		1,000
		<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :</b>	<b>2 484,50</b>	<b>Sk</b>				<b>1 909,01</b>	<b>2 313,39</b>	<b>171,10</b>	
962031133		<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>									
		Búranie priečok z tehal MV, MVC hr. do 15 cm.	4,000	m <sup>2</sup>		90,00	360,00	219,00			
		Nafta motorová Mona MN 4	1,121	l	0,280	30,50	34,19	8,55 za m <sup>2</sup>			
		Materiál lešenový v používaní	0,005	m <sup>3</sup>	0,001	9 280,00	55,30	13,83 za m <sup>2</sup>			
		Bavlna čistiaca BA 60	0,009	kg	0,002	23,50	0,22	0,06 za m <sup>2</sup>			
		Ostatné náklady pre prevádzku stavebných strojov	3,091	Sk	0,772	1,00	3,09	0,77 za m <sup>2</sup>			
		Murár	0,736	Nh	0,184	79,40	58,43	14,61 za m <sup>2</sup>			
		Stavebný tesár	0,240	Nh	0,060	79,40	19,05	4,76 za m <sup>2</sup>			
		Stavebný robotník HSV	0,072	Nh	0,018	71,60	5,15	1,29 za m <sup>2</sup>			
		Kompresor mobilný 0,055m <sup>3</sup> /s	92,444	kus	23,111	269 000,00	24 867 554,36	6216888,59 za m <sup>2</sup>			
		Kompresor mobilný 0,055m <sup>3</sup> /s	832,000	kus	208,000	72 390,00	60 228 480,00	15057120,00 za			
		Prevoz - Kompresor mobilný 0,055m <sup>3</sup> /s	1,720	Sk	0,430	1,00	1,72	0,43 za m <sup>2</sup>			
979011111		Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	1,044	t		252,00	263,08	141,48			
		Stavebný robotník HSV	1,461	Nh	1,400	71,60	104,65	100,24 za m <sup>2</sup>			
979011121		Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	1,044	t		153,00	159,73	85,80			
		Stavebný robotník HSV	0,886	Nh	0,849	71,60	63,46	60,79 za m <sup>2</sup>			
									227,03	36,05	1,159
									137,68	22,04	1,160

## Výrobná kalkúlia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Písmene náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/náklady
						jednotková	celkom				
979081111		Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	1,044	t		271,00	282,92	151,89	243,72	39,19	1,161
		Stavebný robotník HSV	0,613	Nh	0,588	71,60	43,95	42,10 za m2			
		Cestná doprava	92,467	Sk	88,570	1,00	92,46	88,57 za m2			
979081121		Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	104,400	t		8,90	929,16	497,98	799,06	130,09	1,163
		Cestná doprava	497,988	Sk	4,770	1,00	497,98	4,77 za m2			
979082111		Vnútrostavenisková doprava sute a vyburaných hmôt do 10 m	1,044	t		221,00	230,72	123,80	198,55	32,07	1,161
		Stavebný robotník HSV	1,278	Nh	1,225	71,60	91,56	87,71 za m2			
979082121		Vnútrost. doprava sute a vyburaných hmôt každých ďalších 5 m	104,400	t		24,50	2 557,80	1 384,66	2 221,83	336,28	1,151
		Stavebný robotník HSV	14,302	Nh	0,137	71,60	1 024,08	9,81 za m2			
979131409		Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach	1,044	t		965,00	1 007,46	261,00	418,80	588,66	2,406
		*O*-ostatný odpad									
		Tarifný v Sk	261,000	Sk	250,000	1,00	261,00	250,00 za m2			
999281111		Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	0,310	t		590,00	182,90	98,62	158,25	24,64	1,156
		Elektrická energia včít. priem. mes. platby za jedno odberné miesto	1,627	kW	5,251	7,10	11,55	37,28 za m2			
		Bavlna čistiaca BA 60	0,004	kg	0,013	23,50	0,09	0,31 za m2			
		Ostatné náklady pre prevádzku stavebných strojov	1,009	Sk	3,255	1,00	1,00	3,26 za m2			
		Stavebný robotník HSV	0,447	Nh	1,445	71,60	32,07	103,46 za m2			
		Stavebný robotník HSV	0,296	Nh	0,956	79,40	23,53	75,91 za m2			
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	0,061	Nh	0,197	79,40	4,84	15,64 za m2			
		Výťah stav n=0,5i,30m	55,958	kus	180,510	351 580,00	19 673 748,79	63463705,80 za			
		Výťah stav n=0,5i,30m	783,413	kus	2 527,140	26 260,00	20 572 435,88	66362696,40 za			
		Prevoz - Výťah stav n=0,5i,30m	0,207	Sk	0,670	1,00	0,20	0,67 za m2			
		Montáž stroja	0,831	1000 Sk	2,681	1,00	0,83	2,68 za m2			
		Demontáž stroja	0,448	1000 Sk	1,445	1,00	0,44	1,45 za m2			
999990005		Konštrukcie a práce HSV, HZS T5	150,000	hod		247,00	37 050,00	19 914,96	31 955,54	5 093,92	1,159
		Ostatní stavební robotníci HSV	150,000	Nh	1,000	98,20	14 730,00	98,20 za m2			
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	43 023,78	Sk				22 879,23	36 678,57	6 345,00	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	45 508,28	Sk				24 788,24	38 991,96	6 516,10	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		76 - KONŠTRUKCIE									
763211130		763 - Konštrukcie - drevostavby									
		Priečky sadrokartónové RIGIPS jedn. opláštené RB 12,5 mm,	2,000	m2		1 120,00	2 240,00	1 613,03	2 083,58	156,41	1,075
		hr.prieč.125mm									
		Tmel Vario Rigips	1,260	kg	0,630	53,50	67,41	33,71 za m2			
		Tmel Vario fins Rigips	0,210	kg	0,105	53,50	11,23	5,62 za m2			
		Tesnenie penové pripojovacie 95mm Rigips	2,730	m	1,365	37,00	101,01	50,51 za m2			
		Skruška samorezná Rigips typ 212 - 3,5x25mm	54,600	kus	27,300	0,54	29,48	14,74 za m2			

## Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kod položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Memá jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
						jednotková	celkom				
		Profil UW 40x100x40 0.6mm Rigips	1,680	m	0,840	47,00	78,96	39,48 za m2			
		Profil CW 50x100x50 0.6mm Rigips	4,200	m	2,100	55,00	231,00	115,50 za m2			
		Prichytka Rigips/Sakret 6/42	5,250	kus	2,625	6,30	33,07	16,54 za m2			
		Dosky sadrokartónové stavebné ob. Rigips RB 12,5mm	4,200	m2	2,100	91,00	382,20	191,10 za m2			
		Materiál lešenový v používaní	0,005	m3	0,002	9 280,00	55,30	27,65 za m2			
		Páska sklenená vystužovacia Rigips	3,360	m	1,680	2,05	6,88	3,44 za m2			
		Doska z minerálnej vlny NOBASIL MPN - hr.50 mm	2,100	m2	1,050	79,50	166,95	83,48 za m2			
		Lešenárí	0,240	Nh	0,120	88,50	21,31	10,66 za m2			
		Stavební montážnici	0,264	Nh	0,132	98,20	25,93	12,97 za m2			
		Stavební montážnici	2,641	Nh	1,320	108,00	285,23	142,62 za m2			
998763201		Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	22,400	%		6,80	152,32	152,32	152,32		1,000
		<b>763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :</b>	<b>2 392,32</b>	<b>Sk</b>			<b>1 765,35</b>	<b>2 235,90</b>	<b>156,41</b>		
		<b>766 - Konštrukcie stoliárske</b>									
766661112		Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m	1,000	kus	0,682	174,00	174,00	73,21	149,84	24,16	1,161
		Stavebný stôlar	0,682	Nh		79,40	54,15	54,15 za m2			
6111628580		Dvere vnútorné fóliované 80x197 D1 plině C	1,000	kus		1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00		1,000
766669921		Oprava dvier, výmena zámka	1,000	kus	0,251	64,00	64,00	26,94	55,15	8,84	1,160
		Stavebný stôlar	0,251	Nh		79,40	19,92	19,93 za m2			
766669922		Oprava dvier, výmena vložky FAB	1,000	kus	0,128	32,50	32,50	13,73	28,11	4,38	1,156
		Stavebný stôlar	0,128	Nh		79,40	10,16	10,16 za m2			
766669923		Oprava dvier, výmena dverného štítka	1,000	kus	0,078	19,90	19,90	8,36	17,13	2,76	1,161
		Stavebný stôlar	0,078	Nh		79,40	6,19	6,19 za m2			
921AN11550		KľúčKA S054000-126 SO ZAMKOM FAB	1,000	kus		499,00	499,00	499,00	499,00		1,000
7666695213		Montáž prahov dvier 1-krídl. š. nad 10cm	1,000	kus		119,00	119,00	52,59	102,92	16,08	1,156
		Skruška oceľová zápusťná 021814 4x60	0,002	1000 ks	0,002	456,00	1,00	1,00 za m2			
		Vrták na príklep VRT d8	0,017	kus	0,017	57,50	1,02	1,03 za m2			
		Ostatný materiál pre stoliárske konštrukcie	2,470	Sk	2,470	1,00	2,47	2,47 za m2			
		Stavebný stôlar	0,448	Nh	0,448	79,40	35,57	35,57 za m2			
611874010		Prah bukovoý dĺžka 82 šírka 15cm	1,000	kus		76,00	76,00	76,00	76,00		1,000
998766201		Presun hmôt pre konštr. stoliárske v objektoch výšky do 2,4 m	28,844	%		1,00	28,84	28,84	28,84		1,000
		<b>766 - Konštrukcie stoliárske spolu :</b>	<b>2 913,24</b>	<b>Sk</b>			<b>2 678,69</b>	<b>2 857,01</b>	<b>56,22</b>		
		<b>76 - KONŠTRUKCIE spolu :</b>	<b>5 305,56</b>	<b>Sk</b>			<b>4 444,04</b>	<b>5 092,91</b>	<b>212,63</b>		
		<b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE</b>									
		783 - Nátery									

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/náklady
						jednotková	celkom				
783812190		Nátery omietok stien olejové napustenie Fermena feroz napušťacia 01000 Riedidlo olejovo-syntetické S 6006 Maliar, natierač	2,000 0,340 0,036 0,146	m2 kg kg Nh	0,170 0,018 0,073	36,50 112,00 48,50 71,60	73,00 38,08 1,74 10,45	53,96 19,04 za m2 0,87 za m2 5,23 za m2	68,76	4,24	1,062
783814120		Nátery povrchov olejové dvojnásobné +1x email Fermena feroz napušťacia 01000 UNIBAL farba ferozová biela O 2025 EMOLEX email vonkajší biely O 2117 Riedidlo olejovo-syntetické S 6006 Plátno brúsne molino G 150x200 150 Ostatný materiál pre nátery Stavebný robotník pri lešenárskych pr. Maliar, natierač	4,000 0,680 0,800 0,600 0,120 0,016 17,520 0,064 1,356	m2 kg kg kg kg 100 ks Sk Nh Nh	0,170 0,200 0,150 0,030 0,004 4,380 0,016 0,339	162,00 112,00 108,00 159,00 48,50 352,00 1,00 79,40 79,40	648,00 76,16 86,40 95,40 5,82 5,63 17,52 5,08 107,66	439,37 19,04 za m2 21,60 za m2 23,85 za m2 1,46 za m2 1,41 za m2 4,38 za m2 1,27 za m2 26,92 za m2	598,95	49,06	1,082
			<b>721,00</b>	<b>Sk</b>				<b>493,33</b>	<b>667,71</b>	<b>53,30</b>	
			<b>783 - Nátery spolu :</b>								
784402801		Odstranenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním Papier brúsny PAZ 300x230 50 Maliar, natierač	355,500 0,106 33,772	m2 100 ks Nh	0,000 0,095	27,00 377,00 88,50	9 598,50 40,20 2 988,86	4 081,25 0,11 za m2 8,41 za m2	8 312,56	1 286,05	1,155
784452271		Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m Farba prášk. do interiéru červená svetlá Pasta tónovacia latexová žltá V 3504 Papier brúsny PAZ 300x230 50 Náter maliarsky Primalex PLUS 7,5 kg Náter maliarsky Superflex 10 kg paleta Ostatný materiál pre maľby Maliar, natierač	355,500 2,666 2,666 0,106 0,046 0,010 21,330 26,307	m2 kg kg 100 ks t t Sk Nh	0,007 0,007 0,000 0,000 0,060 0,074	26,50 63,00 114,00 377,00 24 800,00 18 600,00 1,00 88,50	9 420,75 167,97 303,95 40,20 1 146,13 198,36 21,33 2 328,16	5 025,20 0,47 za m2 0,86 za m2 0,11 za m2 3,22 za m2 0,56 za m2 0,06 za m2 6,55 za m2	8 320,70	1 098,48	1,132
			<b>19 019,25</b>	<b>Sk</b>				<b>9 106,45</b>	<b>16 633,26</b>	<b>2 384,53</b>	
			<b>784 - Maľby spolu :</b>								
			<b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :</b>								
999997005		Konstrúckie a práce PSV, HZS T5 Ostatní stavební robotníci HSV PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : M21 - 155 Elektromontáže	68,000 68,000 21 420,00 46 465,81	hod Nh Sk Sk	1,000	315,00 98,20	21 420,00 6 677,60	9 028,11 98,20 za m2	18 478,75	2 941,00	1,159
			<b>21 420,00</b>	<b>Sk</b>				<b>9 028,11</b>	<b>18 478,75</b>	<b>2 941,00</b>	
			<b>799 - PSV ostatné</b>								
			<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>								
			<b>46 465,81</b>								
			<b>5 991,46</b>								

## Výrobná kalkuácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Pname náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
						jednotková	celkom				
210040731		Vyrezanie rýh v plinom pálenom tehelnom murive hl.2,5cm š.4cm frézovaním	2,000	m		126,00	252,00	252,00	252,00		1,000
210810045		Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5	2,000	m		25,00	50,00	50,00	50,00		1,000
341201M15		Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx1,5	2,200	m		21,00	46,20	46,20	46,20		1,000
		<b>M21 - 155 Elektromontáže spolu :</b>	<b>348,20</b>	<b>Sk</b>				<b>348,20</b>	<b>348,20</b>		
		<b>PRÁCE A DODÁVKY M spolu :</b>	<b>348,20</b>	<b>Sk</b>				<b>348,20</b>	<b>348,20</b>		
		<b>Za rozpočet celkom :</b>	<b>92 322,29</b>	<b>Sk</b>				<b>48 210,30</b>	<b>80 214,72</b>		<b>12 107,56</b>

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	7 227,60	15,0
Doprava	853,38	1,8
Poddodávky		
Spolu :	8 080,98	16,8

		%nákladov
Mzdy :	29 273,17	60,7
Odvody :	10 306,05	21,4
Stroje :	66,92	0,1
Spolu :	39 646,15	82,2

Ostatné : 483,16 1,0

Priame náklady 48 210,30 100,0

Nepriame náklady

Výrobná réžia :	22 110,46	273,6%	Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia :	9 893,96	25,0%	Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :	32 004,42		

Náklady spolu : 80 214,72

Zisk a riziko

Zisk : 12 107,56 15,1% zisk / náklady

Cena : 92 322,29 13,1% zisk / cena

% hrubá marža = (Cena - Priame náklady) 147,8



## DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :  
Zmluva o dielo č. PSB-18-29/2007 (PSB-18-29-3/2007)



.....  
Petr Volek  
Odborný referent  
Posádková správa budov Zvolen