

ZMLUVA O DIELO č. PSB-TZ -2/2007

uzatvorená podľa §§ 536 – 565 Obchodného zákonníka
/zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

Článok I. Zmluvné strany

- | | | |
|---------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------|
| 1.1. Objednávateľ | : | Slovenská republika
Ministerstvo obrany |
| Zastúpené | : | Posádková správa budov |
| Sídlo: | : | ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica |
| Štatutárny zástupca | : | Mgr. Igor Š i m o , riaditeľ |
| IČO | : | 00805424 |
| IČ pre DPH | : | nie je platiteľ DPH |
| Bankové spojenie | : | Štátna pokladňa |
| Číslo účtu | : | 7000172197/8180 |
| Kontakt | : | č. tlf.: 0960/412182
č. faxu: 0960/412283 |
| Osoba oprávnená rokovať
vo veciach technických | : | z. Ing. Jaroslav Ďurčík |
| 1.2. Zhotoviteľ | : | Pavol Styk - SERVIS |
| Sídlo | : | Ružová 9, 974 01 Banská Bystrica |
| Štatutárny zástupca | : | Pavol Styk - riaditeľ |
| IČO | : | 14156831 |
| IČ pre DPH | : | SK1020559232 |
| DIČ | : | 1020559232 |
| Bankové spojenie | : | Tatra banka, a.s. Banská Bystrica |
| Číslo účtu | : | 2621782817/1100 |
| Osoba oprávnená rokovať
vo veciach technických | : | Pavol Styk |

Zapísaný v Živnostenskom registri Obvodného úradu Banská Bystrica , reg. č. : 601-779.

Článok II. Predmet zmluvy

- 2.1. Názov predmetu zmluvy: **Plynová kotolňa TOV Majer**
Miesto stavby: Banská Bystrica - TOV Majer
- 2.2. Predmetom zmluvy je demontáž technologického zariadenia existujúcej výmenníkovej stanice , stavebné úpravy (práce HSV a PSV), vybudovanie plynovej prípojky, vnútorný rozvod plynu, montáž plynových kotlov, montáž rozvodov UK; elektromontážne práce a montáž MaR .
- 2.3. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
- 2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.



Článok III. Čas plnenia zmluvy

- 3.1 Začatie prác: **10.09.2007**
Uvedenie diela do skúšobnej prevádzky : **do 10.10.2007**
Odovzdanie diela: **do 31.10.2007**
- 3.2 Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 – 15,00 hod.
- 3.3 V prípade práce navyše, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.
- 3.4 Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.
- 3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

Článok IV. Cena diela

- 4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna .

Základná cena	1 512 604,60 Sk
DPH 19 %	287 394,90 Sk

CENA CELKOM vrátane DPH: 1 799 999,50 Sk

Slovom: Jednamiľionosedemstodevät'desiatdeväťtisícdeväťstodevät'desiatdeväť50/100 slovenských korún.

- 4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotkové ceny uvedené v rozpočte ako dodávka materiálu sú neprekročiteľné. Ako aj množstvo a jednotková cena HZS.
- 4.3 V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

Článok V. Platobné a fakturačné podmienky

- 5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.
- 5.1.1 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.



- 5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.
- 5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.
- 5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
- 5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie.
- 5.6. Navyše práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

Článok VI. Podmienky vykonania diela

- 6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.
- 6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi pred začatím prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi ako aj zoznam techniky s uvedením evidenčných čísel v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.
- 6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.
- 6.4. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie vody a energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /cisterna, el. centrála, plyn. fľaše .../.
- 6.5. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok v priestoroch vykonávaného diela.

Článok VII. Zodpovednosť za vady a záruky

- 7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.
- 7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
- 7.3. Za vady, ktoré sa prejavujú po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.
- 7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.
- 7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.
- 7.6. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.
- 7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.
- 7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.
- 7.9. Od odstránení včas nahlásených väd /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.



Článok VIII. Zmluvné pokuty

- 8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.
- 8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.
- 8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
- 8.4. Zmluvné pokuty , dohodnuté touto zmluvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.
- 8.5. Zmluvná pokuta sa nezapočíta do náhrady škody.
- 8.6. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje právo objednávateľa uplatniť si plnú náhradu škody spôsobenú omeškaním zhotoviteľa s plnením zmluvy.
- 8.7. Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok IX. Riešenie sporov

- 9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.
- 9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

Článok X.

Osobitné ustanovenia


- 10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.
- 10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.
- 10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby užívateľa objektu v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.
- 10.4. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané podpísaním preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.
- 10.5. Nebezpečenstvo škody na diele a na veciach a materiáloch , potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.
- 10.6. Zmluvné strany sa dohodli, že počas realizácie prác bude zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska viesť na stavbe stavebný denník, do ktorého sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy.
- 10.7. Zhotoviteľ demontovaný materiál z pôvodnej technológie odovzdá do Zberných surovín a získané finančné prostriedky poukáže na č. účtu : 7000172170/8180 do Štátnej pokladne.
- 10.8. Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Peter Styk.
- 10.9. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy:
 - z. Karol Molnár – stavebná časť
 - z. Jozef Janák – plynoinštalácia, vykurovanie
 - z. Ján Auxt – elektroinštalácia, MaR



**Článok XI.
Záverečné ustanovenia**

- 11.1. Zmluva je uzavretá dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom
- 11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a datovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 11.3. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou, sa v plnom rozsahu primerane riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a súvisiacim platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.
- 11.4. Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne podpísali.
- 11.5. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.
- 11.6. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, jeden pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.

V Banskej Bystrici, dňa 6.9.2007


Objednávateľ:

Pavol STYK-SERVIS
Ružová 9
BANSKÁ BYSTRICA
CO: 1415683; IČ DPH: SK1020559232
tel: 033 744 1132990

Zhotoviteľ:


Vykonanie predbežnej finančnej kontroly

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení zákona č. 618/2004 Z. z. . Pripravovaná finančná operácia je v súlade s prideleným rozpočtom .

Nedostatky neboli zistené.

6.9.2007

Dátum:.....

z. Elena Sylvestrová 

.....
Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení zákona č. 618/2004 Z. z. . Pripravovaná finančná operácia je z hľadiska potrieb hospodárna , efektívna a účinná . Je v súlade s rozpočtom a všeobecne záväznými právnymi predpismi.


Nedostatky neboli zistené.

6.9.2007

Dátum:.....

z. Karol Molnár 

z. Jozef Janák

z. Ján Auxt 

.....
Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Proces verejného obstarávania je v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.- z. o verejnom obstarávaní.

6.9.2007

Dátum:.....

Ing. Anna Veselá 

.....
Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca



Krycí list rozpočtu

Pavol Styk-SERVIS

Stavba : Plynová kotolňa - TOV MAJER		JKSO :	
		Rozpočet :	
		Spracoval : ODIS s.r.o. Žilina	
Miesto : Majer	Zmluva č.	Dňa : 24.08.2007	
Odberateľ : PSB, ČSA 7, Banská Bystrica		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :
Dodávateľ : Pavol Styk - servis		IČO : 14156831	DIČ :
97401 Banská Bystrica	ul. Ružová 9		IČ DPH : SK1020559232
Projektant : Milan Kováčik - TEZAB		IČO :	DIČ :
97401 Banská Bystrica	Magurská 7		IČ DPH :
1 M3 OP	1 800 000 Sk	za M3 OP	1 M
1 M2 ZP	1 800 000 Sk	za M2 ZP	1 800 000 Sk
1 M2 UP	1 800 000 Sk	za M2 UP	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV :	165 360,15		165 360,15	6	Práce nadčas
2	PSV :	1 010 955,08		1 010 955,08	7	Murárske výpomoc
3	MCE :	211 249,40	125 040,00	336 289,40	8	Bez pevnej podlahy
4	iné :				9	
5	Súčet :	1 387 564,63	125 040,00	1 512 604,63	10	Súčet riadkov 6 až 9 :

C	NUS - náklady umiestnenia staby	D	ON - ostatné náklady :
11	Zariadenie staveniska	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy	17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky	18	Projektové práce
14		19	Kompletizačná činnosť
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	20	Súčet riadkov 16 až 19 :

<p style="text-align: center;"><i>projektant, rozpočtár, cenár :</i></p> <p>Dátum :</p> <p>Pečiatka :</p> <p>Podpis :</p>	<p style="text-align: center;">E Celkové náklady :</p> <tr> <td>21</td> <td>Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :</td> <td>1 512 604,63</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>DPH 19 % z/</td> <td>287 394,90</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>Súčet riadkov 21 až 23 :</td> <td>1 799 999,53</td> </tr>	21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	1 512 604,63	22	DPH 19 % z/	287 394,90	23			24	Súčet riadkov 21 až 23 :	1 799 999,53
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	1 512 604,63											
22	DPH 19 % z/	287 394,90											
23													
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	1 799 999,53											

<p style="text-align: center;"><i>odberateľ, obstarávateľ :</i></p> <p>Dátum :</p> <p>Pečiatka : POSADKOVÁ SPRÁVA BUDOV BANSKÁ BYSTRICA</p> <p>Podpis :</p>	<p style="text-align: center;"><i>dodávateľ, zhotoviteľ :</i></p> <p>Dátum :</p> <p>Pečiatka : Pavol STYK-SERVIS Ružová 9 BANSKÁ BYSTRICA IČO: 14156831 IČ DPH: SK1020559232 tel/fax 048/4142000</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

overil Ing. MARIAN BEDNAR
Vojenský inžiniersky ústav

Odberateľ : PSB, ČSA 7, Banská Bystrica

Dodávateľ : Pavol Styk - servis

Projektant : Milan Kováčik - TEZAB

JKSO :

Dátum : 24.08.2007

Spracoval : ODIS s.r.o. Žilina

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : Plynová kotolňa - TOV MAJER

Pavol Styk-SERVIS

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	165 360,15	165 360,15			
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	165 360,15	165 360,15			
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
723 - Vnúťomý plynovod	98 257,95	98 257,95			
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	98 257,95	98 257,95			
731 - Kotelne	912 697,13	912 697,13			
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	912 697,13	912 697,13			
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	1 010 955,08	1 010 955,08			
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	201 277,00	76 237,00	125 040,00	1,000	
M22 - 156 Montáž oznamovacích, signalizačných	135 012,40	135 012,40			
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	336 289,40	211 249,40	125 040,00	1,000	
Za rozpočet celkom :	1 512 604,63	1 387 564,63	125 040,00	1,000	

Pavol STYK-SERVIS
Ružová 9
BANSKÁ BYSTRICA
IČO: 14156831 IČ DPH: SK102055923:
tel/fax 0431414000

Odberteľ : PSB, ČSA 7, Banská Bystrica
 Projektant : Milan Kováčik - TEZAB
 Dodávateľ : Pavol Styk - servis

Spracoval : ODIS s.r.o. Žilina
 JKSO :
 Dátum : 24.08.2007

Stavba : Plynová kotolňa - TOV MAJER

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Príame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
						jednotková	celkom				
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
1	999990005	Stavebná časť - HSV	1,000	kpl.		92 855,91	92 855,91	92 855,91	92 855,91		1,000
2	999997004	Stavebná časť - PSV	1,000	kpl.		72 504,24	72 504,24	72 504,24	72 504,24		1,000
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	165 360,15	Sk			165 360,15	165 360,15	165 360,15		
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	165 360,15	Sk			165 360,15	165 360,15	165 360,15		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE									
		723 - Vnútročný plynovod									
		Vnútročný plynovod	1,000	Sk		98 257,95	98 257,95	98 257,95	98 257,95		1,000
3	723	723 - Vnútročný plynovod	98 257,95	Sk			98 257,95	98 257,95	98 257,95		
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	98 257,95	Sk			98 257,95	98 257,95	98 257,95		
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE									
		731 - Kotle									
		Kotle - vykurovanie	1,000	Sk		912 697,13	912 697,13	912 697,13	912 697,13		1,000
4	731	731 - Kotle	912 697,13	Sk			912 697,13	912 697,13	912 697,13		
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	912 697,13	Sk			912 697,13	912 697,13	912 697,13		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	1 010 955,08	Sk			1 010 955,08	1 010 955,08	1 010 955,08		
		PRÁCE A DODÁVKY M									
		M21 - 155 Elektromontáže									
		Elektromontáže	1,000	Sk		75 829,00	75 829,00	75 829,00	75 829,00		1,000
5	21-155	21-155 Elektromontáže	75 829,00	Sk			75 829,00	75 829,00	75 829,00		
		Zemné práce prevádzané pri externých montážach	1,000	kpl.		408,00	408,00	408,00	408,00		1,000
6	460	460 - Zemné práce prevádzané pri externých montážach	408,00	kpl.			408,00	408,00	408,00		
		Materiál - elektroinštalácia	1,000	kpl.		125 040,00	125 040,00	125 040,00	125 040,00		1,000
7	132- mat.	132- mat. Materiál - elektroinštalácia	125 040,00	kpl.			125 040,00	125 040,00	125 040,00		
		M22 - 156 Montáž oznamovacích, signalizačných a zab	201 277,00	Sk			201 277,00	201 277,00	201 277,00		
		M22 - 156 Montáž oznamovacích, signalizačných a zab	201 277,00	Sk			201 277,00	201 277,00	201 277,00		

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/náklady
						jednotková	celkom				
8	22 - 1 M	Elektromontáže - MaR	1,000	kpl.		19 682,50	19 682,50	19 682,50	19 682,50		1,000
9	M - 36	MaR - špecifikácia materiálu	1,000	kpl.		115 329,90	115 329,90	115 329,90	115 329,90		1,000
		M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab	135 012,40	Sk				135 012,40	135 012,40		
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	336 289,40	Sk				336 289,40	336 289,40		
		Za rozpočet celkom :	1 512 604,63	Sk				1 512 604,63	1 512 604,63		

Krycí list rozpočtu

Pavol Styk-SERVIS

Stavba : TOV Majer - plynová kotolňa - D. 01 vykurovanie		JKSO :	
		Rozpočet :	
		Spracoval : ODIS s.r.o. Žilina	
Miesto : Majer	Zmluva č.	Dňa : 06.08.2007	
Odberateľ : PSB, ČSA 7, Banská Bystrica		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :
Dodávateľ : Pavol Styk - servis		IČO : 14156831	DIČ : 420101728/851
97401 Banská Bystrica	ul. Ružová 9		IČ DPH :
Projektant : Milan Kováčik - TEZAB		IČO :	DIČ :
97401 Banská Bystrica	Magurská 7		IČ DPH :
1 M3 OP	1 086 110 Sk	za M3 OP	1 M
1 M2 ZP	1 086 110 Sk	za M2 ZP	1 086 110 Sk
1 M2 UP	1 086 110 Sk	za M2 UP	za M
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál
			spolu ZRN
1	HSV :		
2	PSV :	266 899,00	635 118,13
3	MCE :	2 400,00	8 280,00
4	iné :		
5	Súčet :	269 299,00	643 398,13
			912 697,13
B	IN - individuálne náklady		
6	Práce nadčas		
7	Murárske výpomoc		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Súčet riadkov 6 až 9 :		
C	NUS - náklady umiestnenia staby		
11	Zariadenie staveniska		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		
D	ON - ostatné náklady :		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19	Kompletičná činnosť		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :		
E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		912 697,13
22	DPH 19 % z :	912 697,13	173 412,50
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		1 086 109,63
F	Odpočet - prípočet		
projektant, rozpočtár, cenár :			
Dátum :			
Pečiatka :			
Podpis :			
odberateľ, obstarávateľ :		dodávateľ, zhotoviteľ :	
Dátum :			
Pečiatka :	Pavol STYK-SERVIS Ružová 9 BANSKÁ BYSTRICA IČO: 14156831 IČ DPH: SK1020559232 tel./fax: 048/4142090 -3-		
Podpis :			

Odberteľ : PSB, ČSA 7, Banská Bystrica

Dodávateľ : Pavol Štyk - servis

Projektant : Milan Kováčik - TEZAB

JKSO :

Dátum : 06.08.2007

Spracoval : ODIS s.r.o. Žilina

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : TOV Majer - plynová kotolňa - D. 01 vykurovanie

Pavol Štyk-SERVIS

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
713 - Izolácie tepelné	8 405,10	1 686,60	6 718,50	0,023	
71 - IZOLÁCIE	8 405,10	1 686,60	6 718,50	0,023	
721 - Vnúťomá kanalizácia	4 785,00	2 666,00	2 119,00	0,030	
722 - Vnúťomý vodovod	2 763,00	2 763,00		0,016	
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	7 548,00	5 429,00	2 119,00	0,046	
731 - Kotle	476 673,63	31 045,00	445 628,63	0,131	
732 - Strojovne	152 411,00	27 515,00	124 896,00	0,337	1,284
733 - Rozvod potrubia	98 464,15	98 464,15		0,707	1,780
734 - Armatúry	152 971,00	97 215,00	55 756,00	0,837	1,281
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	880 519,78	254 239,15	626 280,63	2,012	4,345
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	768,00	768,00		0,001	
76 - KONŠTRUKCIE	768,00	768,00		0,001	
783 - Nátery	4 776,25	4 776,25		0,010	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	4 776,25	4 776,25		0,010	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	902 017,13	266 899,00	635 118,13	2,094	4,345
PRÁCE A DODÁVKY M					
M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení	10 680,00	2 400,00	8 280,00		
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	10 680,00	2 400,00	8 280,00		
Za rozpočet celkom :	912 697,13	269 299,00	643 398,13	2,094	4,345

Prehľad rozpočtových nákladov

Pavol Styk-SERVIS

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
71 - IZOLÁCIE							
713 - Izolácie tepelné							
1	713462114	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 32	93,700	m	18,00	1 686,60	
2	283771154	Izolácia potrubia Tubolit DG 35 x 13	6,000	m	32,00		192,00
3	283771160a	Izolácia potrubia Tubolit DG 76 x 20	15,000	m	61,00		915,00
4	283771160c	Izolácia potrubia Tubolit DG 89 x 20	17,000	m	75,00		1 275,00
5	283771160d	Izolácia potrubia Tubolit DG 64 x 13	38,000	m	42,00		1 596,00
6	283771160f	Izolácia potrubia Tubolit DG 42 x 13	15,000	m	36,00		540,00
7	831D00142	Izolácia tepelná rozdeľovača a zberača Armaflex AC 32x160	2,700	m2	815,00		2 200,50
713 - Izolácie tepelné spolu :			8 405,10	Sk		1 686,60	6 718,50
71 - IZOLÁCIE spolu :			8 405,10	Sk		1 686,60	6 718,50
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE							
721 - Vnútrotná kanalizácia							
8	721171109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	3,000	m	327,00	981,00	
9	721173205	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1.8	5,000	m	217,00	1 085,00	
10	596602603sb	Podlah. vpust s nerez. mriežkou HL 510 N DNH 50	1,000	kus	684,00		684,00
11	596602607g	Hlavica HL 71 DN 110	1,000	kus	1 435,00		1 435,00
12	721999904	HZS - montáž HL 510 a HI 71	2,000	hod	300,00	600,00	
721 - Vnútrotná kanalizácia spolu :			4 785,00	Sk		2 666,00	2 119,00
722 - Vnútrotný vodovod							
13	722130211	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 15	9,000	m	277,00	2 493,00	
14	722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	9,000	m	30,00	270,00	
722 - Vnútrotný vodovod spolu :			2 763,00	Sk		2 763,00	
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :			7 548,00	Sk		5 429,00	2 119,00
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE							
731 - Kotolne							
5	731159316	Montáž kotlov liat. teplovodných plyn Viessmann	1,000	súbor	3 160,00	3 160,00	
16	4840050004	KOTOL LIATINOVÝ VIESSMANN VITOGAS 100 GS1A 2 x 120kW <i>Zostava dvoch nízteplotných plynových kotlov Viessmann so spalínovou kaskádou a s reguláciou vitotronic 100 GCI</i>	1,000	kus	326 065,63		326 065,63
7	731341130	Hadice napúšťacie gumené pr. 16/23	10,000	m	58,50	585,00	
18	731999904HZS	Kotolne, HZS - vykurovacia skúška	24,000	hod	300,00	7 200,00	
19	731999905	Kotolne, HZS - montáž komína a dymovodu	67,000	hod	300,00	20 100,00	
20	484A09102s	Dodávka dymovodu a komínových dielov <i>- pripojenie kotla DN 300 - príslušenstvo - kolená, objímky, prechod. - tlmič hluku spalín</i>	1,000	kpl.	119 563,00		119 563,00
731 - Kotolne spolu :			476 673,63	Sk		31 045,00	445 628,63

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba : TOV Majer - plynová kotolňa - D. 01 vykurovanie

Pavol Styk-SERVIS

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
732 - Strojovne							
21	732110811	Demontáž rozdelovačov a zberačov do DN 100	5,000	m	45,00	225,00	
22	732111135	Rozdelovače a zberače, telesá DN 150	2,000	kus	2 880,00	5 760,00	
23	732111315	Rozdelovače a zberače, rúrkové hrdlá bez prírub DN 32	2,000	kus	210,00	420,00	
24	732111318	Rozdelovače a zberače, rúrkové hrdlá bez prírub DN 50	4,000	kus	318,00	1 272,00	
25	732111322	Rozdelovače a zberače, rúrkové hrdlá bez prírub DN 65	2,000	kus	376,00	752,00	
26	732111325	Rozdelovače a zberače, rúrkové hrdlá bez prírub DN 80	2,000	kus	500,00	1 000,00	
27	732199100	Montáž orientačných štítkov	24,000	súbor	63,00	1 512,00	
28	4846A0118	Tlaková expanzná nádoba s membránou REFLEX N 200 / 6	1,000	kus	5 100,00		5 100,00
29	5411B8905	Orientačný štítok	24,000	kus	20,00		480,00
30	732212815	Demontáž ohrievačov zásobníkových stojatých do 1600 l	1,000	kus	650,00	650,00	
31	732213814	Rozrezanie demontovaných ohrievačov do 1600 l	1,000	kus	2 930,00	2 930,00	
32	732214815	Vypustenie vody pri demontáži ohrievačov do 1600L	1,000	kus	364,00	364,00	
33	732225841	Demontáž výmeníka tepla stavebnicového PV-2UH DN 300	1,000	kus	855,00	855,00	
34	732226812	Rozrezanie demont. výmeníkov tepla stavebnic. do DN 300	1,000	kus	2 560,00	2 560,00	
35	732227812	Vypustenie vody z demont. výmeníkov tepla staveb. do DN 300	1,000	kus	267,00	267,00	
36	732320813	Demontáž nádrži, odpojenie od rozvodov do 200 l	2,000	kus	289,00	578,00	
37	732320815	Demontáž nádrži, odpojenie od rozvodov do 1000 l	1,000	kus	364,00	364,00	
38	732324813	Vypustenie vody pri demontáži z nádrži do 200 l	2,000	kus	100,00	200,00	
39	732324815	Vypustenie vody pri demontáži z nádrži do 1000 l	1,000	kus	157,00	157,00	
40	484B17907a	ANULOID - HVDT - 3 DN 200	1,000	kus	12 500,00		12 500,00
41	484A09217f	Upravňa vody Sobwater WMK 5600 - 40 s príslušenstvom - sedimentačný filter DN 20 - vodomer na studenú vodu	1,000	kus	21 200,00		21 200,00
42	732420812	Demontáž čerpadiel obehových špirálových DN 40	2,000	kus	122,00	244,00	
43	732420813	Demontáž čerpadiel obehových špirálových DN 50	2,000	kus	140,00	280,00	
44	732420814	Demontáž čerpadiel obehových špirálových DN 65	2,000	kus	150,00	300,00	
45	732429111	Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 25	2,000	súbor	87,00	174,00	
46	732429112	Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 40	3,000	súbor	217,00	651,00	
47	4841B4006a	Merač tepla Sontex MWZ 714 R 624 , DN 50	1,000	kus	22 240,00		22 240,00
48	484A092016a	Teplotodné obehové čerpadlo MAGNA UPS 25 /60	1,000	kus	14 500,00		14 500,00
49	484A092018e	Čerpadlo Grundfos MAGNA UPS 32-120F	1,000	kus	27 000,00		27 000,00
50	484A09203sb	Čerpadlo UPS séria 100 UPS 15 - 60 130V	1,000	kus	6 200,00		6 200,00
51	484A09203sss	Čerpadlo UPS séria 100 UPS 32 - 55 180mm	2,000	kus	7 838,00		15 676,00
52	732999906HZS	Strojovne, HZS - expanznej nádoby	4,000	hod	300,00	1 200,00	
53	732999907HZS	Strojovne, HZS - montáž úpravne vody	12,000	hod	300,00	3 600,00	
54	732999908HZS	Strojovne, HZS - montáž merača tepla	4,000	hod	300,00	1 200,00	
732 - Strojovne spolu :			152 411,00	Sk		27 515,00	124 896,00
733 - Rozvod potrubia							
55	733110803	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 15	30,000	m	17,80	534,00	
56	733110806	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 32	60,000	m	19,90	1 194,00	
7	733110808	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 50	120,000	m	43,50	5 220,00	

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba : TOV Majer - plynová kotolňa - D. 01 vykurovanie

Pavol Styk-SERVIS

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
58	733111113	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroj. DN 15	2,500	m	278,00	695,00	
59	733111115	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroj. DN 25	7,000	m	408,00	2 856,00	
60	733111116	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroj. DN 32	16,000	m	515,00	8 240,00	
61	733111118	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroj. DN 50	41,000	m	780,00	31 980,00	
62	733120826	Demontáž potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 89	40,000	m	69,50	2 780,00	
63	733120832	Demontáž potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 133	50,000	m	85,50	4 275,00	
64	733121222	Potrubie z rúrok hlad. bezošvých v kotolni a stroj. pr. 76/3,2	16,000	m	915,00	14 640,00	
65	733121225	Potrubie z rúrok hlad. bezošvých v kotolni a stroj. pr. 89/3,6	18,000	m	1 260,00	22 680,00	
66	733124122	Zhotovenie rúrk. prechodov z rúrok hladkých kovaním 80/50	2,000	kus	1 180,00	2 360,00	
67	733190107	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 40	25,500	m	6,10	155,55	
68	733190108	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 50	41,000	m	9,40	385,40	
69	733190225	Tlaková skúška potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 89/3,6	34,000	m	13,80	469,20	
		733 - Rozvod potrubia spolu :	98 464,15	Sk		98 464,15	
		734 - Armatúry					
70	734100812	Demontáž armatúr s dvoma prírubami do DN 100	14,000	kus	177,00	2 478,00	
71	734100813	Demontáž armatúr s dvoma prírubami do DN 150	7,000	kus	309,00	2 163,00	
72	734173214	Prírubové spoje PN 0,6 MPa DN 50	8,000	súbor	605,00	4 840,00	
73	734173216	Prírubové spoje PN 0,6 MPa DN 65	8,000	súbor	685,00	5 480,00	
74	734173217	Prírubové spoje PN 0,6 MPa DN 80	14,000	súbor	905,00	12 670,00	
75	734173413	Prírubové spoje PN 1,6 MPa DN 40	2,000	súbor	575,00	1 150,00	
76	4222A2432pc	Uzatváracia klapka HERZ DN 65	4,000	kus	1 821,00		7 284,00
77	4222A2433pc	Uzatváracia klapka HERZ DN 80	3,000	kus	2 035,00		6 105,00
78	422365901	Kohútik guľový závitový HERZ s pákovým ovládačom DN 15	7,000	kus	104,00		728,00
79	422365902	Kohútik guľový závitový HERZ s pákovým ovládačom DN 25	4,000	kus	250,00		1 000,00
80	422365903	Kohútik guľový závitový HERZ s pákovým ovládačom DN 32	4,000	kus	370,00		1 480,00
81	422365904	Kohútik guľový závitový HERZ s pákovým ovládačom DN 50	10,000	kus	980,00		9 800,00
82	422607790	Filter DN 32	1,000	kus	540,00		540,00
83	422657700	Filter DN 50	1,000	kus	1 020,00		1 020,00
84	422657730	Filter DN 65	1,000	kus	1 920,00		1 920,00
85	422657760	Filter DN80	1,000	kus	2 460,00		2 460,00
86	422844300	Klapka spätná Buracco PN 6 DN50	1,000	kus	980,00		980,00
87	422844310	Klapka spätná Buracco PN 6 DN65	1,000	kus	2 324,00		2 324,00
88	484A09221c	Plavákový odvzdušňovač Flamco Flexvent Super 1/2"	5,000	kus	1 340,00		6 700,00
89	484A09223d	Poistný ventil Flamco Prescor 350 - 5/4" - 6/4" - 2,5 bar. DN 32	2,000	kus	1 180,00		2 360,00
90	551666082	Ventil spätný HERZ DN 15	1,000	kus	55,00		55,00
91	551666083	Ventil spätný HERZ DN 32	3,000	kus	190,00		570,00
92	734200822	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1	26,000	kus	100,00	2 600,00	
93	734200823	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 6/4	15,000	kus	135,00	2 025,00	
94	734200824	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 2	30,000	kus	163,00	4 890,00	
95	734209113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	6,000	kus	50,50	303,00	
96	734209115	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	11,000	kus	68,00	748,00	
97	734209116	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 5/4	10,000	kus	80,00	800,00	
98	734209118	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 2	11,000	kus	123,00	1 353,00	

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba : TOV Majer - plynová kotolňa - D. 01 vykurovanie

Pavol Styk-SERVIS

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
99	734290815	Demontáž armatúr zmiešavacích trojcestných Mix A DN 50	2,000	kus	267,00	534,00	
100	734291113	Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2	13,000	kus	162,00	2 106,00	
101	734295112	Zmiešavacia armatúra trojcestná MIX AP DN 25	1,000	kus	1 380,00	1 380,00	
102	734295114	Zmiešavacia armatúra trojcestná MIX AP DN 40	1,000	kus	2 040,00	2 040,00	
103	734295115	Zmiešavacia armatúra trojcestná MIX AP DN 50	1,000	kus	2 390,00	2 390,00	
104	4846B0592	Kohút guľový MK 1 so zaistením - 6810703	7,000	kus	1 490,00		10 430,00
105	734411141	Teplomery dvojkovové s pev. stonk. a šachtou DTR 60mm	17,000	kus	505,00	8 585,00	
106	734411145	Teplomery spalínové 0 až + 350 °C	17,000	kus	760,00	12 920,00	
107	734421130	Tlakomery deformačné so spodným prípojom 03313 pr. 160	11,000	kus	2 120,00	23 320,00	
108	734421160	Manovákuomer č. 0377 - rozsah - 150 + 250°C	1,000	kus	1 790,00	1 790,00	
109	734494121	Ost. meracie armat. návarky metr. závit. M 20x1,5	10,000	kus	65,00	650,00	
		734 - Armatúry spolu :	152 971,00	Sk		97 215,00	55 756,00
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	880 519,78	Sk		254 239,15	626 280,63
		76 - KONŠTRUKCIE					
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
110	767995105	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 100 kg	32,000	kg	24,00	768,00	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	768,00	Sk		768,00	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	768,00	Sk		768,00	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
		783 - Nátery					
111	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	11,000	m2	97,00	1 067,00	
112	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	11,000	m2	44,50	489,50	
113	783424140	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm dvojnás. a základ.	66,500	m	29,50	1 961,75	
114	783425150	Nátery synt. kov. potrubia do DN 100mm dvojnás. a základ.	34,000	m	37,00	1 258,00	
		783 - Nátery spolu :	4 776,25	Sk		4 776,25	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	4 776,25	Sk		4 776,25	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	902 017,13	Sk		266 899,00	635 118,13
		PRÁCE A DODÁVKY M					
		M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su					
15	999997004HZZ	Montáž vzduchotechniky	8,000	hod	300,00	2 400,00	
116	4262B6073a	Protidažďová žaluzia IMOS - PŽ AL 500 x 500	1,000	kus	960,00		960,00
17	4262B6073d	Protidažďová žaluzia IMOS - PZ AL 630 x 500	1,000	kus	1 120,00		1 120,00
118	4262B6074j	Potrubie štvorhrané z pozink. plechu SK1, 500x500x7150	1,000	kus	6 200,00		6 200,00
		M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su	10 680,00	Sk		2 400,00	8 280,00
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	10 680,00	Sk		2 400,00	8 280,00
		Za rozpočet celkom :	912 697,13	Sk		269 299,00	643 398,13

Stavba : TOV Majer - plynová kotolňa - D. 01 vykurovanie

Výrobná kalkulácia - skutočné náklady stavby

Popis položky, stavebného diela, remesia	Cena spolu	Materiál	Mzdy	OPN			Réžia		Zisk	Pracnosť (Nh)
				Odvody	Stroje	Doprava	výrobná	správna		
PRÁCE A DODÁVKY PSV										
713 - Izolácie tepelné spolu :	8 405,10	6 884,34	400,09	140,55			389,47	176,78	413,85	5,1
71 - IZOLÁCIE spolu :	8 405,10	6 884,34	400,09	140,55			389,47	176,78	413,85	5,1
721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	4 785,00	2 834,44	576,09	202,77			560,78	254,54	356,38	7,5
722 - Vnútorný vodovod spolu :	2 763,00	1 209,51	484,02	170,37			471,16	213,85	214,09	6,1
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	7 548,00	4 043,95	1 060,11	373,14			1 031,94	468,39	570,47	13,7
731 - Kotolne spolu :	476 673,63	446 765,73	8 459,44	2 977,89			7 922,06	3 152,92	7 395,59	100,4
732 - Strojovne spolu :	152 411,00	134 481,65	5 241,74	1 844,97	8,44		5 087,93	2 314,82	3 431,45	65,8
733 - Rozvod potrubia spolu :	98 464,15	64 333,85	10 645,86	3 747,48			10 363,10	4 703,69	4 670,16	124,1
734 - Armatúry spolu :	152 971,00	129 175,09	8 738,67	3 075,74			8 506,52	3 861,04	- 386,06	103,1
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	880 519,78	774 756,32	33 085,71	11 646,08	8,44		31 879,61	14 032,47	15 111,14	393,6
757 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	768,00	183,36	158,72	56,00	30,40	1,92	177,78	80,69	79,13	128,0
76 - KONŠTRUKCIE spolu :	768,00	183,36	158,72	56,00	30,40	1,92	177,78	80,69	79,13	128,0
783 - Nátery spolu :	4 776,25	1 653,27	976,53	343,74			950,59	431,46	420,65	14,1
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	4 776,25	1 653,27	976,53	343,74			950,59	431,46	420,65	14,1
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	902 017,13	787 521,25	35 681,17	12 559,51	38,84	1,92	34 429,39	15 189,79	16 595,24	554,6
PRÁCE A DODÁVKY M										
124 - 156 Montáž vzduchotechnických zariadení a su	10 680,00	8 280,00								
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	10 680,00	8 280,00								
Za rozpočet celkom :	912 697,13	795 801,25	35 681,17	12 559,51	38,84	1,92	34 429,39	15 189,79	16 595,24	554,6

Stavba : TOV Majer - plynová kotliňa - D. 01 vykurovanie

Výrobná kalkuácia - skutočné náklady stavby

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
					jednotková	celkom						
		PRÁCE A DODÁVKY PSV										
		71 - IZOLÁCIE										
		713 - Izolácie tepelné										
1	713462114	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou poir. DN 32	93,700	m	18,00	1 686,60	165,84	540,64			566,25	413,85
2	283771154	Izolácia potrubia Tubolit DG 35 x 13	6,000	m	32,00	192,00	192,00					
3	283771160a	Izolácia potrubia Tubolit DG 76 x 20	15,000	m	61,00	915,00	915,00					
4	283771160c	Izolácia potrubia Tubolit DG 89 x 20	17,000	m	75,00	1 275,00	1 275,00					
5	283771160d	Izolácia potrubia Tubolit DG 64 x 13	38,000	m	42,00	1 596,00	1 596,00					
6	283771160f	Izolácia potrubia Tubolit DG 42 x 13	15,000	m	36,00	540,00	540,00					
7	831D00142	Izolácia tepelná rozdeľovača a zberača Armaflex AC 32x160	2,700	m2	815,00	2 200,50	2 200,50					
		713 - Izolácie tepelné spolu :	8 405,10	Sk			6 884,34	540,64			566,25	413,85
		71 - IZOLÁCIE spolu :	8 405,10	Sk			6 884,34	540,64			566,25	413,85
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE										
		721 - Vnútnomá kanalizácia										
8	721171109	Potrubiie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	3,000	m	327,00	981,00	400,44	244,71			286,15	79,70
9	721173205	Potrubiie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1,8	5,000	m	217,00	1 085,00	315,00	324,05			339,24	106,71
10	596602603sb	Podlah. vpust z nerez. mriežkou HL 510 N DNH 50	1,000	kus	684,00	684,00	684,00					
11	596602607g	Hlavica HL 71 DN 110	1,000	kus	1 435,00	1 435,00	1 435,00					
12	721999904	HZS Montáž HL 510 a HL 71	2,000	hod.	300,00	600,00		210,10			219,93	169,97
		721 - Vnútnomá kanalizácia spolu :	4 785,00	Sk			2 834,44	778,86			815,32	356,38
		722 - Vnútnomý vodovod										
13	722130211	Potrubiie vod. z ocel. rurok závit. pozink. 11353 DN 15	9,000	m	277,00	2 493,00	1 120,68	578,97			606,04	187,31
14	722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	9,000	m	30,00	270,00	88,83	75,42			78,97	26,78
		722 - Vnútnomý vodovod spolu :	2 763,00	Sk			1 209,51	654,39			685,01	214,09

Výrobná kalkulácia - skutočné náklady stavby

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy Otvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
					jednotková	celkom						
		73 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	7 548,00	Sk			4 043,95	1 433,25			1 500,33	570,47
		731 - Kotle										
15	731159316	Montáž kotlov liat. teplovodných plyn Viessmann	1,000	súbor	✓	3 160,00	630,10	1 065,97			1 115,86	348,07
16	4840050004	KOTOL LIATINOVÝ VISSMANN VITOGAS 100 G51A 2 x 120KW	1,000	kus	✓	326 065,63	326 065,63					
17	731341130	Hadice napustacie gumené pr. 16/23	10,000	m	✓	58,50	507,00	32,60			34,11	11,29
18	731999904	Kotolne, HZS - vykurovacia skúška	24,000	hod	✓	300,00	7 200,00	2 521,20			2 639,20	2 039,60
19	731999905	Kotolne, HZS - montáž komína a dymovodu	67,000	hod	✓	300,00	20 100,00	7 817,56			7 285,81	4 996,63
20	48409102s	Dodávka dymovodu a kominových dielov	1,000	kpl.		119 563,00	119 563,00					
		732 - Stroje	476 673,63	Sk			446 765,73	11 437,33			11 074,98	7 395,59
21	732110811	Demontáž rozdeľovačov a zberačov do DN 100	5,000	m	✓	45,00	225,00	94,55			99,00	31,45
22	732111135	Rozdeľovače a zberače, telesá DN 150	2,000	kus	✓	2 880,00	5 760,00	944,96			989,20	304,14
23	732111315	Rozdeľovače a zberače, rúrkové hrdlá bez prírub DN 32	2,000	kus	✓	210,00	420,00	94,04			98,46	31,18
24	732111318	Rozdeľovače a zberače, rúrkové hrdlá bez prírub DN 50	4,000	kus	✓	318,00	1 272,00	266,56			279,03	87,81
25	732111322	Rozdeľovače a zberače, rúrkové hrdlá bez prírub DN 65	2,000	kus	✓	376,00	752,00	154,40			161,63	50,37
26	732111325	Rozdeľovače a zberače, rúrkové hrdlá bez prírub DN 80	2,000	kus	✓	500,00	1 000,00	188,36			197,18	58,02
27	732199100	Montáž orientačných štítkov	24,000	súbor	✓	63,00	1 512,00	258,24			270,38	86,50
28	4846A0118	Tlaková expanzná nádrža s membránou REFLEX N 200 / 6	1,000	kus	✓	5 100,00	5 100,00					
29	5411B8905	Orientačný štítek	24,000	kus	✓	20,00	480,00					
30	732212815	Demontáž ohrievačov zásobníkových stojajúcich do 1600 l	1,000	kus	✓	650,00	650,00	271,97	2,42		287,23	88,38
31	732213814	Rozrezanie demonitovaných ohrievačov do 1600 l	1,000	kus	✓	2 930,00	2 930,00	371,88			389,28	120,84
32	732214815	Vypustenie vody pri demontáži ohrievačov do 1600L	1,000	kus	✓	364,00	364,00	153,37			160,55	50,08
33	732225841	Demontáž výmenníka tepla stavebnicového PV-ZUH DN 300	1,000	kus	✓	855,00	855,00	353,80	6,02		376,66	118,52
34	732226812	Rozrezanie demont. výmeníkov tepla stavebnic. do DN 300	1,000	kus	✓	2 560,00	2 560,00	649,00			679,37	207,63
35	732227812	Vypustenie vody z demont. výmeníkov tepla staveb. do DN 300	1,000	kus	✓	267,00	267,00	112,51			117,78	36,71
36	732320813	Demontáž nádrží, odpojenie od rozvodov do 200 l	2,000	kus	✓	289,00	578,00	243,72			255,11	79,17
37	732320815	Demontáž nádrží, odpojenie od rozvodov do 1000 l	1,000	kus	✓	364,00	364,00	153,37			160,55	50,08

Výrobná kalkulácia - skutočné náklady stavby

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
					jednotková	celkom						
38	732324813	Vypustenie vody pri demontáži z nádrží do 200 l	2,000	kus	100,00	200,00		84,04			87,97	27,99
39	732324815	Vypustenie vody pri demontáži z nádrží do 1000 l	1,000	kus	157,00	157,00		66,18			69,28	21,54
40	484B17907a	ANULOID - HVDT - 3 DN 200	1,000	kus	12 500,00	12 500,00	12 500,00					
41	484A09217f	Upravná vody Sobwater WMK 5600 - 40 s príslušenstvom	1,000	kus	21 200,00	21 200,00	21 200,00					
42	732420812	Demontáž čerpadiel obehových špirálových DN 40	2,000	kus	122,00	244,00	29,68	90,34			94,56	29,42
43	732420813	Demontáž čerpadiel obehových špirálových DN 50	2,000	kus	140,00	280,00	29,68	105,06			109,97	35,29
44	732420814	Demontáž čerpadiel obehových špirálových DN 65	2,000	kus	150,00	300,00	29,68	113,46			118,77	38,09
45	732429111	Montáž čerpadiel obehových špirál DN 25	2,000	súbor	87,00	174,00	18,26	65,58			68,64	21,52
46	732429112	Montáž čerpadiel obehových špirál DN 40	3,000	súbor	217,00	651,00	210,81	185,52			194,20	60,47
47	4841B4006a	Merač tepla Sontex MWZ 714 R 624 , DN 50	1,000	kus	22 240,00	22 240,00	22 240,00					
48	484A092016a	Teplotné obehové čerpadlo MAGNA UPS 25 160	1,000	kus	14 500,00	14 500,00	14 500,00					
49	484A092018e	Čerpadlo Grundfos MAGNA UPS 32-120F	1,000	kus	27 000,00	27 000,00	27 000,00					
50	484A09203sb	Čerpadlo UPS séria 100 UPS 15 - 60 130V	1,000	kus	6 200,00	6 200,00	6 200,00					
51	484A09203sss	Čerpadlo UPS séria 100 UPS 32 - 55 180mm	2,000	kus	7 638,00	15 676,00	15 676,00					
52	732999906HZS	Strojovne, HZS - expanznej nádoby	4,000	hod	300,00	1 200,00		413,16			427,59	359,25
53	732999907HZS	Strojovne, HZS - montáž upravne vody	12,000	hod	300,00	3 600,00		1 239,48			1 282,77	1 077,75
54	732999908HZS	Strojovne, HZS - montáž merača tepla	4,000	hod	300,00	1 200,00		413,16			427,59	359,25
		732 - Strojovne spolu :	152 411,00	Sk			134 481,65	7 086,71	8,44		7 402,75	3 431,45
		733 - Rozvod potrubia										
55	733110803	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 15	30,000	m	17,80	534,00	153,50	160,50			168,14	51,76
56	733110806	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 32	60,000	m	19,90	1 194,00	403,20	334,20			349,85	106,75
57	733110808	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 50	120,000	m	43,50	5 220,00	2 154,00	1 298,40			1 358,66	408,94
58	733111113	Potrúbie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroj DN 15	2,500	m	278,00	695,00	369,95	137,32			143,75	43,97
59	733111115	Potrúbie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroj DN 25	7,000	m	408,00	2 856,00	1 750,98	466,13			487,91	150,98
60	733111116	Potrúbie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroj DN 32	16,000	m	515,00	8 240,00	5 095,04	1 337,12			1 399,64	408,20
61	733111118	Potrúbie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroj DN 50	41,000	m	780,00	31 980,00	22 247,01	4 094,26			4 285,82	1 352,91
62	733120826	Demontáž potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 89	40,000	m	69,50	2 780,00	924,00	785,60			822,55	247,85
63	733120832	Demontáž potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 133	50,000	m	85,50	4 275,00	1 795,00	1 039,50			1 088,35	352,15

Výrobná kalkúlia - skutočné náklady stavby

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
					jednotková	celkom						
64	733121222	Potrúbie z rúrok hlad. bezošých v kotolni a stroj. pr. 76/3,2	16,000	m	915,00	14 640,00	10 412,16	1 767,04			1 849,83	610,97
65	733121225	Potrúbie z rúrok hlad. bezošých v kotolni a stroj. pr. 89/3,6	18,000	m	1 260,00	22 680,00	17 408,34	2 235,24			2 339,87	696,55
66	733124122	Zhotovenie rúrk. prechodov z rúrok hladkých kovaním 80/50	2,000	kus	1 180,00	2 360,00	1 551,10	342,76			358,80	107,34
67	733190107	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 40	25,500	m	6,10	155,55	7,90	62,47			65,32	19,85
68	733190108	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 50	41,000	m	9,40	385,40	20,09	152,93			160,15	52,23
69	733190225	Tlaková skúška potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 89/3,6	34,000	m	13,80	469,20	41,48	179,86			188,15	59,71
		733 - Rozvod potrubia spolu :	98 484,15	Sk			64 333,85	14 393,34			15 066,79	4 670,16
		734 - Armatúry										
70	734100812	Demontáž armatúr s dvoma prírubami do DN 100	14,000	kus	177,00	2 478,00	8,54	1 039,78			1 088,38	341,30
71	734100813	Demontáž armatúr s dvoma prírubami do DN 150	7,000	kus	309,00	2 163,00	4,27	910,35			952,94	295,44
72	734173214	Prírubové spoje PN 0,6 MPa DN 50	8,000	subor	605,00	4 840,00	3 244,16	669,82			701,30	224,62
73	734173216	Prírubové spoje PN 0,6 MPa DN 65	8,000	subor	665,00	5 480,00	3 627,52	784,56			821,30	246,62
74	734173217	Prírubové spoje PN 0,6 MPa DN 80	14,000	subor	905,00	12 670,00	8 695,68	1 684,62			1 763,42	526,28
75	734173413	Prírubové spoje PN 1,6 MPa DN 40	2,000	subor	575,00	1 150,00	795,16	149,12			156,11	49,61
76	422A2432pc	Uzaväracia klapka HERZ DN 65	4,000	kus	1 821,00	7 284,00	7 284,00					
77	422A2433pc	Uzaväracia klapka HERZ DN 80	3,000	kus	2 035,00	6 105,00	6 105,00					
78	422365901	Kohútik guľový závitový HERZ s pákovým ovládačom DN 15	7,000	kus	104,00	728,00	728,00					
79	422365902	Kohútik guľový závitový HERZ s pákovým ovládačom DN 25	4,000	kus	250,00	1 000,00	1 000,00					
80	422365903	Kohútik guľový závitový HERZ s pákovým ovládačom DN 32	4,000	kus	370,00	1 480,00	1 480,00					
81	422365904	Kohútik guľový závitový HERZ s pákovým ovládačom DN 50	10,000	kus	980,00	9 800,00	9 800,00					
82	422607790	Filter DN 32	1,000	kus	540,00	540,00	540,00					
83	422657700	Filter DN 50	1,000	kus	1 020,00	1 020,00	1 020,00					
84	422657730	Filter DN 65	1,000	kus	1 920,00	1 920,00	1 920,00					
85	422657760	Filter DN80	1,000	kus	2 460,00	2 460,00	2 460,00					
86	422844300	Klapka spätná Buracco PN 6 DN50	1,000	kus	980,00	980,00	980,00					
87	422844310	Klapka spätná Buracco PN 6 DN65	1,000	kus	2 324,00	2 324,00	2 324,00					
88	484A09221c	Plavákový odvzdušňovač Flanco Flexvent Super 1/2"	5,000	kus	1 340,00	6 700,00	6 700,00					
89	484A09223d	Poisťny ventil Flanco Prescor 350 - 5/4" - 6/4" - 2,5 bar. DN 32	2,000	kus	1 180,00	2 360,00	2 360,00					

Výrobná kalkulácia - skutočné náklady stavby

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
					jednotková	celkom						
90	551666082	Ventil spätný HERZ DN 15	1,000	kus	55,00	55,00	55,00					
91	551666083	Ventil spätný HERZ DN 32	3,000	kus	190,00	570,00	570,00					
92	734200822	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1	26,000	kus	100,00	2 600,00	1 118,52	625,30			654,61	201,57
93	734200823	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 6/4	15,000	kus	135,00	2 025,00	864,00	491,55			514,59	154,86
94	734200824	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 2	30,000	kus	163,00	4 890,00	2 097,00	1 178,70			1 233,83	380,47
95	734209113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	6,000	kus	50,50	303,00	30,00	115,50			120,92	36,68
96	734209115	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	11,000	kus	68,00	748,00	55,00	291,39			304,97	96,64
97	734209116	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 5/4	10,000	kus	80,00	800,00	57,70	312,70			327,36	102,24
98	734209118	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 2	11,000	kus	123,00	1 353,00	63,47	541,64			566,99	180,90
99	734290815	Demontáž armatúr zmešavacích trojcestných Mix A DN 50	2,000	kus	267,00	534,00	185,66	146,44			153,30	48,60
100	734291113	Kohútý pniaca a vypúšťacie G 1/2	13,000	kus	162,00	2 106,00	1 812,46	124,41			130,27	38,86
101	734295112	Zmiešavacia armatúra trojcestná MIX AP DN 25	1,000	kus	1 380,00	1 380,00	1 173,97	85,50			89,50	31,03
102	734295114	Zmiešavacia armatúra trojcestná MIX AP DN 40	1,000	kus	2 040,00	2 040,00	1 760,34	119,19			124,77	35,70
103	734295115	Zmiešavacia armatúra trojcestná MIX AP DN 50	1,000	kus	2 390,00	2 390,00	2 072,16	133,40			139,65	44,79
104	4848B0592	Kohút guľový MK 1 so zaistením - 6810703	7,000	kus	1 490,00	10 430,00	10 430,00					
105	734411141	Teplotomy dvojokovové s pev. stonk. a šachtou DTR 60mm	17,000	kus	505,00	8 585,00	6 830,26	755,65			791,08	208,01
106	734411145	Teplotomy spalinový 0 až + 350 °C	17,000	kus	760,00	12 920,00	11 156,76	755,65			791,08	216,51
107	734421130	Tlakomery deformačné so spodným prípojom 03313 pr. 160	11,000	kus	2 120,00	23 320,00	21 998,13	555,72			581,77	184,38
108	734421160	Manovakuomer č. 0377 - rozsah - 150 - 250°C	1,000	kus	1 790,00	1 790,00	1 674,83	50,52			52,88	11,77
109	734494121	Ost. meracie armat. návratky metr. závit. M 20x1,5	10,000	kus	65,00	650,00	4 093,50	292,80			306,54	-4 042,84
		734 - Armatúry spolu :	152 971,00	Sk			129 175,09	11 814,41			12 367,56	- 386,06
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	880 519,78	Sk			774 756,32	44 731,79	8,44		45 912,08	15 111,14
		76 - KONŠTRUKCIE										
		767 - Konštrukcie doplnk. korové stavebné										
110	767995105	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii do 100 kg	32,000	kg	24,00	768,00	183,36	214,72	30,40	1,92	258,47	79,13
		767 - Konštrukcie doplnk. korové stavebné spolu :	768,00	Sk			183,36	214,72	30,40	1,92	258,47	79,13
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE										
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	768,00	Sk			183,36	214,72	30,40	1,92	258,47	79,13

Výrobná kalkulácia - skutočné náklady stavby

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
					jednotková	celkom						
		783 - Nátery										
111	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	11,000	m2	97,00	✓	385,00	291,61			305,29	85,10
112	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	11,000	m2	44,50	✓	489,50	146,52			153,34	49,94
113	783424140	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm dvojnás. a základ.	66,500	m	29,50	✓	1 961,75	549,29			575,04	179,07
114	783425150	Nátery synt. kov. potrubia do DN 100mm dvojnás. a základ.	34,000	m	37,00	✓	1 258,00	332,86			348,38	106,54
		783 - Nátery spolu :	4 776,25	Sk			1 653,27	1 320,28			1 382,05	420,65
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	4 776,25	Sk			1 653,27	1 320,28			1 382,05	420,65
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	902 017,13	Sk			787 521,25	48 240,68	38,84	1,92	49 619,18	16 595,24
		PRÁCE A DODÁVKY M										
		M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su										
115	999997004H2S	Montáž vzduchotechniky	8,000	hod	300,00	✓	2 400,00					
116	4262B6073a	Protidážďová žaluzia IMOS - PZ AL 500 x 500	1,000	kus	960,00		960,00					
117	4262B6073d	Protidážďová žaluzia IMOS - PZ AL 630 x 500	1,000	kus	1 120,00		1 120,00					
118	4262B6074j	Potrubie štvorhrané z pozink. plechu SK1, 500x500x7150	1,000	kus	6 200,00		6 200,00					
		M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su	10 680,00	Sk			8 280,00					
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	10 680,00	Sk			8 280,00					
		Za rozpočet celkom :	912 697,13	Sk			795 801,25	48 240,68	38,84	1,92	49 619,18	16 595,24

Krycí list rozpočtu

Pavol Styk-SERVIS

Stavba : TOV Majer - plynová kotolňa - D.02 plynoinštalácia - 2	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval : ODIS s.r.o. Žilina

Miesto : TOV Majer	Zmluva č.	Dňa : 07.08.2007
--------------------	-----------	------------------

Odberateľ : PSB, ČSA 7, Banská Bystrica	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

Dodávateľ : Pavol Styk - servis 97401 Banská Bystrica	IČO : 14156831 ul. Ružová 9	DIČ : IČ DPH : SK1020559232
----------------------------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Projektant : Hlinka Pavol	IČO :	DIČ : IČ DPH :
---------------------------	-------	-------------------

1 M3 OP	116 927 Sk	za M3 OP		1 M	116 927 Sk	za M
1 M2 ZP	116 927 Sk	za M2 ZP				
1 M2 UP	116 927 Sk	za M2 UP				

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV :	4 068,00	2 988,00	7 056,00	6	Práce nadčas
2	PSV :	52 761,75	38 440,20	91 201,95	7	Murárske výpomoc
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy
4	iné :				9	
5	Súčet :	56 829,75	41 428,20	98 257,95	10	Súčet riadkov 6 až 9 :

C	NUS - náklady umiestnenia staby	D	ON - ostatné náklady :
1	Zariadenie staveniska	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
2	Prevádzkové vplyvy	17	Inžinierska činnosť
3	Sťažené podmienky	18	Projektové práce
4		19	Kompletizačná činnosť
5	Súčet riadkov 11 až 14 :	20	Súčet riadkov 16 až 19 :

projektant, rozpočtár, cenár : Dátum : Pečiatka : Podpis :	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 2%;">E</th> <th colspan="2" style="width: 98%;">Celkové náklady :</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>21</td> <td>Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :</td> <td style="text-align: right;">98 257,95</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>DPH 19 % :</td> <td style="text-align: right;">18 669,00</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>Súčet riadkov 21 až 23 :</td> <td style="text-align: right;">116 926,95</td> </tr> </tbody> </table> <p>F Odpočet - prípočet</p>	E	Celkové náklady :		21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	98 257,95	22	DPH 19 % :	18 669,00	23			24	Súčet riadkov 21 až 23 :	116 926,95
E	Celkové náklady :															
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	98 257,95														
22	DPH 19 % :	18 669,00														
23																
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	116 926,95														

odberateľ, obstarávateľ : Dátum : Pečiatka : Podpis :	dodávateľ, zhotoviteľ : Dátum : Pavol STYK-SERVIS Ružová 9 BANSKÁ BYSTRICA IČO: 14156831 IČ DPH: SK1020559232 tel / fax : 048/4142000 -3. Pečiatka : Podpis :
----------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odberateľ: PSB, ČSA 7, Banská Bystrica

Dodávateľ: Pavol Styk - servis

Projektant: Hlinka Pavol

JKSO :

Dátum : 07.08.2007

Spracoval : ODIS s.r.o. Žilina

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : TOV Majer - plynová kotolňa - D.02 plynoinštalácia

Pavol Styk-SERVIS

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	7 056,00	4 068,00	2 988,00	10,406	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	7 056,00	4 068,00	2 988,00	10,406	
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
723 - Vnúťorný plynovod	62 303,20	35 363,00	26 940,20	0,185	
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	62 303,20	35 363,00	26 940,20	0,185	
734 - Armatúry	26 495,00	14 995,00	11 500,00	0,049	
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	26 495,00	14 995,00	11 500,00	0,049	
783 - Nátery	2 403,75	2 403,75		0,004	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	2 403,75	2 403,75		0,004	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	91 201,95	52 761,75	38 440,20	0,238	
Za rozpočet celkom :	98 257,95	56 829,75	41 428,20	10,645	

Pavol STYK-SERVIS
Ružová 9
BANSKÁ BYSTRICA
IČO: 14156831 IČ DPH: SK102055923
tel./fax: 0241 6142090 3.

Prehľad rozpočtových nákladov

Pavol Styk-SERVIS

Pr. slo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
1	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého	3,600	m3	1 130,00	4 068,00	
2	583313450	Kamenivo ťažené drobné 0-4	3,600	m3	830,00		2 988,00
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :			7 056,00	Sk		4 068,00	2 988,00
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			7 056,00	Sk		4 068,00	2 988,00
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE							
723 - Vnútrotný plynovod							
3	723120202	Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 15	7,000	m	264,00	1 848,00	
4	723120203	Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 20	10,000	m	345,00	3 450,00	
5	723120204	Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 25	2,000	m	405,00	810,00	
6	723120205	Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 32	2,000	m	468,00	936,00	
7	723120206	Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 40	7,000	m	492,00	3 444,00	
8	723150312	Potrubie plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. D 57/2,9	8,000	m	491,00	3 928,00	
9	723150315	Potrubie plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. D 108/4	2,500	m	1 050,00	2 625,00	
10	723150365	Chránička plyn. potrubia D 38/2.6	0,500	m	256,00	128,00	
11	723150368	Chránička plyn. potrubia D 76/3.2	0,500	m	471,00	235,50	
12	723160207	Pripojka k plynomerom spoj. na závit bez odchodu G 2	1,000	súbor	2 430,00	2 430,00	
13	723160337	Rozperky prípojok k plynomerom G 2	1,000	súbor	291,00	291,00	
14	831A01905sa	Regulátor tlaku plynu RTP 25 D2 DN 25/32	1,000	kus	12 587,20		12 587,20
15	723239101	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 1/2	11,000	kus	66,50	731,50	
16	723239104	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 5/4	1,000	kus	106,00	106,00	
17	283251140s	Výstražná fólia z PVC š. 33	18,000	m	35,00		630,00
18	2861A0703	Rúry oceľové bezošvé plynové - bralenové DN 50	21,000	m	420,00		8 820,00
19	316305170	Oblúk rúrkový K 3 90 °C PN 40 ak. mat. 11 353.1 DN 57	2,000	kus	75,00		150,00
20	4223A0101s	Kohút guľový na plyn - GK - 1/2"	8,000	kus	180,00		1 440,00
21	4223A0104s	Kohút guľový na plyn - GK - 6/4"	2,000	kus	520,00		1 040,00
22	4223A0501s	Kohút guľový na plyn - GK - 1/2" - na hadicu	3,000	kus	190,00		570,00
23	4223A0604	Kohút guľový DN 32 nad regulátorom G 5/4"	1,000	kus	715,00		715,00
24	5411B8904	Orientačný stípič	2,000	kus	450,00		900,00
25	5411B8905	Orientačný štítok	1,000	kus	88,00		88,00
26	723999905	Vnútrotný plynovod HZS tlaková skúška + revízia	24,000	hod	300,00	7 200,00	
27	723999906	HZS - montáž bralen. potrubia s prísľušenstvom	24,000	hod	300,00	7 200,00	
723 - Vnútrotný plynovod spolu :			62 303,20	Sk		35 363,00	26 940,20
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :			62 303,20	Sk		35 363,00	26 940,20
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE							
734 - Armatúry							
28	734399124	Montáž kondenzačnej slučky zahnutej alebo stočenej	5,000	kus	111,00	555,00	

Prehľad rozpočtových nákladov

Sta/ba : TOV Majer - plynová kotolňa - D.02 plynoinštalácia - 2

Pavol Styk-SERVIS

Pr. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
29	734411142	Teplomery dvojkovové s pev. stonk. a šachtou DTR 100mm	1,000	kus	515,00	515,00	
30	422435402s	Skrinka plechová atyp 1100 x 1000 x 450	1,000	kus	11 500,00		11 500,00
31	734421130	Tlakomery deformačné so spodným prípojom 03313 pr. 160	5,000	kus	2 120,00	10 600,00	
32	734424912	Prislušenstvo tlakomerov, kohúty čapové K70-181-716 M 20x1,5	5,000	kus	665,00	3 325,00	
		734 - Armatúry spolu :	26 495,00	Sk		14 995,00	11 500,00
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	26 495,00	Sk		14 995,00	11 500,00
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
		783 - Nátery					
33	783424340	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email + základny	57,000	m	40,00	2 280,00	
34	783425350	Nátery synt. potrubia do DN 100mm dvojnás. 1x email +zákl.	2,500	m	49,50	123,75	
		783 - Nátery spolu :	2 403,75	Sk		2 403,75	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	2 403,75	Sk		2 403,75	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	91 201,95	Sk		52 761,75	38 440,20
		Za rozpočet celkom :	98 257,95	Sk		56 829,75	41 428,20

Výrobná kalkulácia - skutočné náklady stavby

Popis položky, stavebného dielu, remesia	Cena spolu	Materiál	Mzdy	OPN			Réžia		Zisk	Pracnosť (Nh)
				Odvody	Stroje	Doprava	výrobná	správna		
PRÁCE A DODÁVKY HSV										
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	7 056,00	6 085,08	383,83	135,10			217,96	95,80	138,22	6,1
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	7 056,00	6 085,08	383,83	135,10			217,96	95,80	138,22	6,1
PRÁCE A DODÁVKY PSV										
723 - Vnútrošný plynovod spolu:	62 303,20	38 873,10	6 954,46	2 448,08			6 937,76	3 203,78	3 886,01	81,7
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu:	62 303,20	38 873,10	6 954,46	2 448,08			6 937,76	3 203,78	3 886,01	81,7
734 - Armatúry spolu:	26 495,00	25 379,48	346,58	121,97			337,37	153,14	156,46	3,9
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu:	26 495,00	25 379,48	346,58	121,97			337,37	153,14	156,46	3,9
783 - Nátery spolu:	2 403,75	845,94	489,72	172,24			476,71	216,37	202,76	6,9
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu:	2 403,75	845,94	489,72	172,24			476,71	216,37	202,76	6,9
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	91 201,95	65 088,53	7 790,76	2 742,29			7 751,84	3 573,29	4 245,23	92,6
Za rozpočet celkom:	98 257,95	71 183,61	8 174,59	2 877,40			7 969,80	3 669,09	4 383,45	98,7

Pavol Styk-SERVIS

dberateľ: PSB, ČSA 7, Banská Bystrica
 rojektant: Hlinka Pavol
 odávateľ: Pavol Štyk - servis

Spracoval: ODIS s.r.o. Žilina
 JKSO:
 Dátum: 07.08.2007

Stavba: TOV Majer - plynová kotliňa - D.02 plynoinštalácia - 2

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Memá jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
						jednotková	celkom				
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE									
1	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky v ovt. výk. z kam. drob. ťaženého	3,600	m3			1 130,00	4 068,00	3 929,78	138,22	1,035
2	583313450	Kamenivo ťažené drobné 0-4	3,600	m3			830,00	2 988,00	2 988,00		1,000
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	7 056,00	Sk					6 917,78	138,22	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	7 056,00	Sk					6 917,78	138,22	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE									
		723 - Vnútroň plynovod									
3	723120202	Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 15	7,000	m			264,00	1 848,00	1 303,82	178,12	1,076
4	723120203	Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 20	10,000	m			345,00	3 450,00	2 339,64	3 187,39	1,082
5	723120204	Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 25	2,000	m			405,00	810,00	602,24	760,53	1,065
6	723120205	Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 32	2,000	m			468,00	936,00	712,86	882,21	1,061
7	723120206	Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 40	7,000	m			492,00	3 444,00	2 618,89	3 249,57	1,060
8	723150312	Potrubie plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. D 57/2,9	8,000	m			491,00	3 928,00	3 225,82	3 758,07	1,045
9	723150315	Potrubie plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. D 108/4	2,500	m			1 050,00	2 625,00	2 066,88	2 488,70	1,055
10	723150365	Chránička plyn. potrubia D 38/2,6	0,500	m			256,00	128,00	104,79	122,50	1,045
11	723150368	Chránička plyn. potrubia D 76/3,2	0,500	m			471,00	235,50	200,53	227,05	1,037
12	723160207	Pripojka k plynomerom spoj. na závit bez ochodzu G 2	1,000	súbor			2 430,00	2 430,00	2 028,26	2 332,47	1,042
13	723160337	Rozperky pripojok k plynomerom G 2	1,000	súbor			291,00	291,00	154,32	258,65	1,125
14	831A01905sa	Regulátor tlaku plynu RTP 25 D2 DN 25/32	1,000	kus			12 587,20	12 587,20	12 587,20		1,000
15	723239101	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 1/2	11,000	kus			66,50	731,50	330,09	637,40	1,148
16	723239104	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 5/4	1,000	kus			106,00	106,00	46,61	91,93	1,153
17	283251140s	Výstražná fólia z PVC š. 33	18,000	m			35,00	630,00	630,00		1,000
18	2861A0703	Rúry ocelové bezošové plynové - bralenové DN 50	21,000	m			420,00	8 820,00	8 820,00	8 820,00	1,000

Výrobná kalkúlia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
						jednotková	celkom				
19	316305170	Oblík rúrkový K 3 90 °C PN 40 ak. mat. 11 353.1 DN 57	2,000	kus		75,00	150,00	150,00	150,00		1,000
20	4223A0101s	Kohút guľový na plyn - GK - 1/2"	8,000	kus		180,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00		1,000
21	4223A0104s	Kohút guľový na plyn - GK - 6/4"	2,000	kus		520,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00		1,000
22	4223A0501s	Kohút guľový na plyn - GK - 1/2" - na hadicu	3,000	kus		190,00	570,00	570,00	570,00		1,000
23	4223A0604	Kohút guľový DN 32 nad regulátorom G 5/4"	1,000	kus		715,00	715,00	715,00	715,00		1,000
24	5411B8904	Orientačný štípek	2,000	kus		450,00	900,00	900,00	900,00		1,000
25	5411B8905	Orientačný štítek	1,000	kus		88,00	88,00	88,00	88,00		1,000
26	723999905	Vnútrotný plynovod HZS tlaková skúška + revízia	24,000	hod		300,00	7 200,00	2 800,26	5 764,90	1 435,04	1,249
27	723999906	HZS - montáž bralen. potrubia s príslušenstvom	24,000	hod		300,00	7 200,00	2 800,26	5 997,32	1 202,62	1,201
		723 - Vnútrotný plynovod spolu :	62 303,20	Sk				48 275,53	58 417,07	3 886,01	
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	62 303,20	Sk				48 275,53	58 417,07	3 886,01	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE									
		734 - Armatúry									
28	734399124	Montáž kondenzačnej slučky zahnutej alebo stočenej	5,000	kus		111,00	555,00	376,07	511,65	43,37	1,085
29	734411142	Teplotery dvojčkovové s pev. stonk. a šachtou DTR 100mm	1,000	kus		515,00	515,00	453,23	499,76	15,24	1,030
30	422435402s	Skrinka plechová atyp 1100 x 1000 x 450	1,000	kus		11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00		1,000
31	734421130	Tlakomery deformácie so spodným prípojom 03313 pr. 160	5,000	kus		2 120,00	10 600,00	10 251,77	10 516,22	83,80	1,008
32	734424912	Príslušenstvo tlakomerov. kohúty čapové K70-181-716 M 20x1,5	5,000	kus		665,00	3 325,00	3 266,97	3 310,92	14,05	1,004
		734 - Armatúry spolu :	26 495,00	Sk				25 848,05	26 338,56	156,46	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	26 495,00	Sk				25 848,05	26 338,56	156,46	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		783 - Nátery									
33	783424340	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email + základny	57,000	m		40,00	2 280,00	1 430,26	2 088,52	191,61	1,092
34	783425350	Nátery synt. potrubia do DN 100mm dvojnás. 1x email +zákl.	2,500	m		49,50	123,75	77,78	112,60	11,15	1,099
		783 - Nátery spolu :	2 403,75	Sk				1 508,04	2 201,12	202,76	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	2 403,75	Sk				1 508,04	2 201,12	202,76	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	91 201,95	Sk				75 631,63	86 956,76	4 245,23	
		Za rozpočet celkom :	98 257,95	Sk				82 235,60	93 874,49	4 383,45	

Krycí list rozpočtu

EUROSTAVING s.r.o.

Stavba : Plynová kotolňa		JKSO :	
Objekt : TOV Majer		Rozpočet :	
Časť : Elektroinštalácia		Spracoval :	
Miesto :	Zmluva č.	Dňa : . .	
Odberateľ : PSB Banská Bystrica	IČO :	DIČ :	
		IČ DPH :	
Dodávateľ : Pavol STYK - SERVIS	IČO : 14156831	DIČ : 1020559232	
97400 Banská Bystrica	Ružová 9	IČ DPH : SK1020559232	
Projektant :	IČO :	DIČ :	
		IČ DPH :	
1 M3 OP	239 520 Sk	za M3 OP	1 M
1 M2 ZP	239 520 Sk	za M2 ZP	239 520 Sk
1 M2 UP	239 520 Sk	za M2 UP	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV :				6	Práce nadčas
2	PSV :				7	Murárske výpomocce
3	MCE :	76 237,00		76 237,00	8	Bez pevnej podlahy
4	iné :		125 040,40	125 040,40	9	
5	Súčet :	76 237,00	125 040,40	201 277,40	10	Súčet riadkov 6 až 9 :

C	NUS - náklady umiestnenia staby	D	ON - ostatné náklady :
11	Zariadenie staveniska	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy	17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky	18	Projektové práce
14		19	Kompletizačná činnosť
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	20	Súčet riadkov 16 až 19 :

<p style="text-align: center;"><i>projektant, rozpočtár, cenár :</i></p> <p>Dátum :</p> <p>Pečiatka :</p> <p>Podpis :</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">E</th> <th colspan="2" style="width: 95%;">Celkové náklady :</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>21</td> <td>Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :</td> <td>201 277,40</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>DPH 19 % z :</td> <td>201 277,40</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>Súčet riadkov 21 až 23 :</td> <td>239 520,10</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">F Odpočet - prípočet</p>	E	Celkové náklady :		21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	201 277,40	22	DPH 19 % z :	201 277,40	23			24	Súčet riadkov 21 až 23 :	239 520,10
E	Celkové náklady :															
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	201 277,40														
22	DPH 19 % z :	201 277,40														
23																
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	239 520,10														

<p style="text-align: center;"><i>odberateľ, obstarávateľ :</i></p> <p>Dátum :</p> <p>Pečiatka : POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV BANSKÁ BYSTRICA</p> <p>Podpis :</p>	<p style="text-align: center;"><i>dodávateľ, zhotoviteľ :</i></p> <p>Dátum :</p> <p>Pečiatka : Pavol STYK - SERVIS Ružová 9 BANSKÁ BYSTRICA</p> <p>Podpis :</p> <p style="font-size: small;">IČO: 14156831 IČ DPH: SK1020559232 tel./fax: 048/4142090 -3-</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odberaťel: PSB Banská Bystrica

Dodávateľ: Pavol STYK - SERVIS

Projektant:

JKSO:

Dátum: . .

Spracoval:

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Plynová kotolňa

Objekt :TOV Majer

Časť :Elektroinštalácia

EUROSTAVING s.r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
MATERIÁL					
MATERIÁL spolu :	125 040,40		125 040,40	0,498	
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	75 829,00	75 829,00			
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri extern	408,00	408,00			
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	76 237,00	76 237,00			
Za rozpočet celkom :	201 277,40	76 237,00	125 040,40	0,498	

Pavol STYK SERVIS
Ružová 9
BANSKÁ BYSTRICA
IČO: 14156831 IČ DPH: SK1020559232
tel / fax 148/4142090 -3-

Odberateľ : PSB Banská Bystrica

Projektant :

Dodávateľ : Pavol STYK - SERVIS

Spracoval :

Stavba : Plynová kotolňa

JKSO :

Dátum : . . .

Objekt : TOV Majer

Časť : Elektroinštalácia

Prehľad rozpočtových nákladov

EUROSTAVING s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
MATERIÁL							
1	132310280	Uholník rovnoramenný 11373 30x30x3 mm	0,075	t	13 600,00		1 020,00
2	345332C110	Ovládač núdzový 1-1	1,000	kus	399,00		399,00
3	345420L202	Zásuvka 1-nás. 91644 Plexo 55, nástenná, kompletná, ochr clo	5,000	kus	131,00		655,00
4	345435A701	Zásuvka 1-nás. 5515-7600	1,000	kus	400,00		400,00
5	34564I811	Hmoždinka upevňovacia SPP	100,000	kus	8,30		830,00
6	354903O003	Svorka modrá	6,000	kus	12,40		74,40
7	354903O004	Svorka žltá	6,000	kus	11,40		68,40
8	354903O005	Svorka hnedá	6,000	kus	12,00		72,00
9	3585301A06	Istič 3-pólový - 10kA (3MD) S203 M-B25	1,000	kus	835,00		835,00
10	3585301A06f	Istič 3-pólový - 10kA (3MD) S203 M-B25	5,000	kus	560,00		2 800,00
11	548230220	Tabuľka výstražná dvojfarebná 21x15	8,000	kus	67,00		536,00
12	246215450	Farba syntetická podkladová žltá S 2012	1,000	kg	133,00		133,00
13	246221630	Farba základná EPODUR zelená S 2365	1,000	kg	88,50		88,50
14	246420300	Riedidlo olejo-syntetické S 6006	0,500	kg	38,50		19,25
15	311815520	Konzola stenová nosná sieťová OEG348419 L1900mm	8,000	kus	75,50		604,00
16	34571I008	Lišta el-inšt hranatá biela MIK 16/25 (2m)	44,000	m	39,50		1 738,00
17	34571I029	Lišta el-inšt hranatá biela MIK 25/40/2 (2m)	12,000	m	98,50		1 182,00
18	341000M40	Vodič CY (H07V-U 6) 6,00 drôt, zel/žltý	75,000	m			
19	341103M27	Šnúra Cu jadro 500V CYSY (H05VV-F) 3Cx1,50	10,000	m	28,50		285,00
20	341104M34	Šnúra Cu jadro 500V CMSM 4Dx0,75	25,000	m	26,00		650,00
21	341104M51	Šnúra Cu jadro 500V CMSM 7Dx1	7,000	m	54,00		378,00
22	341104M57	Šnúra Cu jadro 500V CMSM 12Cx0,75	25,000	m	71,00		1 775,00
23	341201M01	Kábel Cu jadro 750V CYKY 2Ax1,5	15,000	m	16,40		246,00
24	341201M04	Kábel Cu jadro 750V CYKY 2Ax2,5	14,000	m	25,00		350,00
25	341201M13	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Ax1,5	15,000	m	22,00		330,00
26	341201M14	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Bx1,5	8,000	m	22,00		176,00
27	341201M15	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx1,5	149,000	m	22,00		3 278,00
28	341201M18	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx2,5	64,000	m	35,50		2 272,00
29	341201M23	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx6	15,000	m	84,00		1 260,00
30	341201M40	Kábel Cu jadro 750V CYKY 5Cx1,5	160,000	m	36,00		5 760,00
31	341201M46	Kábel Cu jadro 750V CYKY 5Cx6	20,000	m	131,00		2 620,00
32	345353L202	Spínač rad.2 : 91602 Plexo 55, kompletný, nástenný, sivý	1,000	kus	210,00		210,00
33	345369L201	Prepínač rad.5B (6+6) : 90307 Plexo 55, kompletný, nástenný	5,000	kus	262,00		1 310,00
34	34564I805	Hák lustrový LH 105	17,000	kus	56,50		960,50
35	345685D10	Škatuľa KR rozvodka 6455-11P, IP67, 5x4 / 4mm2	10,000	kus	102,00		1 020,00
36	345685D15	Škatuľa KR rozvodka 6455-27P, IP67, 5x4 / 6mm2	1,000	kus	185,00		185,00
37	345701I02	Rúrka el-inšt PVC ohybná FXP 20 IEC, pancierová	38,000	m	14,80		562,40
38	345701I03	Rúrka el-inšt PVC ohybná FXP 25 IEC, pancierová	98,000	m	19,10		1 871,80

Prehľad rozpočtových nákladov

Časť : Elektroinštalácia

EUROSTAVING s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
39	34570105	Rúrka el-inšt PVC ohybná FXP 40 IEC, pancierová	6,000	m	41,50		249,00
40	34571031	- uhol vnútorný biely SIE 25/40	6,000	kus	34,00		204,00
41	34571032	- uhol vonkajší biely SAE 25/40	6,000	kus	30,50		183,00
42	34571036	Lišta el-inšt hranatá biela MIK 40/40 (2m)	42,000	m	108,00		4 536,00
43	34571038	- uhol vnútorný biely SIE 40/40	4,000	kus	48,00		192,00
44	34571039	- uhol vonkajší biely SAE 40/40	4,000	kus	47,00		188,00
45	3482M0052	Svietidlo žiarovkové SUN A2600SUN38SD 2x60 W IP 20	1,000	kus	1 070,00		1 070,00
46	3482M0442	Lankový záves (1 pár) FPL.SS	7,000	kus	107,00		749,00
47	3483M0318	Svietidlo žiarivkové PEPS A2364PC komp. FL 2x36W IP 66	7,000	kus	1 630,00		11 410,00
48	3488S0494	Svietidlo núdzové BASET 9W NM / 2h / IP65, v cene svet.zdroj	3,000	kus	3 200,00		9 600,00
49	354900Z01	Pásovina FeZn 30 x 4	10,000	kg	65,50		655,00
50	354900Z20	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 8	20,550	kg	59,00		1 212,45
51	354903Z02	Svorka SJ 02, pre zemniace tyče	2,000	kus	48,50		97,00
52	354903Z20	Svorka SS, spojovacia	8,000	kus	23,50		188,00
53	354903Z22	Svorka SP 1, pripájacia pre spojenie kovových súčiastok	12,000	kus	20,50		246,00
54	354903Z27	Svorka SZ, skúšobná	2,000	kus	53,00		106,00
55	354903Z41	Svorka SR 02, odbočná spojov. pre pásoviny 30x4 (M6)	6,000	kus	27,00		162,00
56	354903Z43	Svorka SR 03, pre spojenie kruhových vodičov a pásoviny do 35x3mm	6,000	kus	42,00		252,00
57	354903Z45	Svorka SUA, univerzálna s príložkou	5,000	kus	18,40		92,00
58	354903Z68	Svorka ST 09, na vodovodné potrubie, D 4 "	8,000	kus	93,00		744,00
59	354903Z90	Svorka na potrubie BERNARD pre Cu pás	5,000	kus	45,50		227,50
60	354903Z91	Páska Cu uzemňovacia pre Bernard	5,000	kus	15,70		78,50
61	354904Z03	Tyč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm	2,000	kus	550,00		1 100,00
62	354905Z20	Štítok označovaci	1,000	kus	1,70		1,70
63	357532H010	Rozvádzač RK	1,000	kus	53 500,00		53 500,00
64	921AN31615	Chránička CLIP	50,000	kus	14,60		730,00
65	354905Z21	Štítok označovaci	30,000	kus	1,70		51,00
66	354909K001	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2	1,000	kus	262,00		262,00
		MATERIÁL spolu :	125 040,40	Sk			125 040,40
		PRÁCE A DODÁVKY M					
		M21 - 155 Elektromontáže					
67	213290010	Zaistenie vypnutého stavu	6,000	hod	307,00	1 842,00	
68	213290020	Manipulácia v sieti NN	3,000	hod	307,00	921,00	
69	213290030	Skúšobná prevádzka	5,000	hod	307,00	1 535,00	
70	213290050	Úprava rozvodnice	4,000	hod	307,00	1 228,00	
71	213290060	Úprava vnútorného zapojenia rozvádzača	16,000	hod	307,00	4 912,00	
72	213290070	Sprevádzkovanie existujúcich svietidiel	9,000	hod	307,00	2 763,00	
73	213290080	Napojenie na existujúce zemnice	12,000	hod	307,00	3 684,00	
74	213290110	Zoznámenie užívateľa s obsluhou zariadenia	2,000	hod	307,00	614,00	
75	213290140	Demontáž a montáž obloženia priečok	10,000	hod	307,00	3 070,00	
76	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	30,000	hod	307,00	9 210,00	
77	213299005	Elektromontáže, silnoprád HZS T5	150,000	hod	307,00	46 050,00	
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	75 829,00	Sk		75 829,00	
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon					

Prehľad rozpočtových nákladov

Časť : Elektroinštalácia

EUROSTAVING s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
78	460260011	Pevné spojenie páskových zemničov, zvarované	3,000	kus	136,00	408,00	
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	408,00	Sk		408,00	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	76 237,00	Sk		76 237,00	
		Za rozpočet celkom :	201 277,40	Sk		76 237,00	125 040,40

Pavol STYK-SERVIS
 Ružová 9
 BANSKÁ BYSTRICA
 IČO: 14156831 IČ DPH: SK102055923
 tel./fax 048/4142000

Odberaťel : PSB Banská Bystrica
 Projektant :
 Dodávateľ : Pavol STYK - SERVIS

Spracoval :
 JKSO :
 Dátum :

Stavba : Plynová kotolňa
 Objekt : TOV Majer
 Časť : Elektroinštalácia

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/náklady
						jednotková	celkom				
		MATERIÁL									
1	132310280	Uholník rovnomerný 11373 30x30x3 mm	0,075	t		13 600,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00		1,000
2	345332C110	Ovládač núdzový 1-1	1,000	kus		399,00	399,00	399,00	399,00		1,000
3	345420L202	Zásuvka 1-nás. 91644 Plexo 55, nástenná, kompletná, ochr.clo	5,000	kus		131,00	655,00	655,00	655,00		1,000
4	345435A701	Zásuvka 1-nás. 5515-7600	1,000	kus		400,00	400,00	400,00	400,00		1,000
5	345648I11	Hmoždinka upevňovacia SPP	100,000	kus		8,30	830,00	830,00	830,00		1,000
6	354903O003	Svorka modrá	6,000	kus		12,40	74,40	74,40	74,40		1,000
7	354903O004	Svorka žltá	6,000	kus		11,40	68,40	68,40	68,40		1,000
8	354903O005	Svorka hnedá	6,000	kus		12,00	72,00	72,00	72,00		1,000
9	3585301A06	Istič 3-pólový - 10kA (3MD) S203 M-B25	1,000	kus		835,00	835,00	835,00	835,00		1,000
10	3585301A06f	Istič 3-pólový - 10kA (3MD) S203 M-B25	5,000	kus		560,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00		1,000
11	548230220	Tabuľka výstražná dvojfarebná 21x15	8,000	kus		67,00	536,00	536,00	536,00		1,000
12	246215450	Farba syntetická podkladová žltá S 2012	1,000	kg		133,00	133,00	133,00	133,00		1,000
13	246221630	Farba základná EPODUR zelená S 2365	1,000	kg		88,50	88,50	88,50	88,50		1,000
14	246420300	Riedidlo olejo-syntetické S 6006	0,500	kg		38,50	19,25	19,25	19,25		1,000
15	311815520	Konzola stenová nosná sieťová OEG348419 L1900mm	8,000	kus		75,50	604,00	604,00	604,00		1,000
16	34571008	Lišta el-inšt hranatá biela MIK 16/25 (2m)	44,000	m		39,50	1 738,00	1 738,00	1 738,00		1,000
17	34571029	Lišta el-inšt hranatá biela MIK 25/40/2 (2m)	12,000	m		98,50	1 182,00	1 182,00	1 182,00		1,000
18	341000M40	Vodič CY (H07V-U 6) 6,00 drôt, zel/žltý	75,000	m							
19	341103M27	Šnúra Cu jadro 500V CYSY (H05VV-F) 3Cx1,50	10,000	m		28,50	285,00	285,00	285,00		1,000
20	341104M34	Šnúra Cu jadro 500V CMSM 4Dx0,75	25,000	m		26,00	650,00	650,00	650,00		1,000
21	341104M51	Šnúra Cu jadro 500V CMSM 7Dx1	7,000	m		54,00	378,00	378,00	378,00		1,000
22	341104M57	Šnúra Cu jadro 500V CMSM 12Cx0,75	25,000	m		71,00	1 775,00	1 775,00	1 775,00		1,000
23	341201M01	Kábel Cu jadro 750V CYKY 2Ax1,5	15,000	m		16,40	246,00	246,00	246,00		1,000
24	341201M04	Kábel Cu jadro 750V CYKY 2Ax2,5	14,000	m		25,00	350,00	350,00	350,00		1,000

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Príame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
						jednotková	celkom				
25	341201M13	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Ax1.5	15,000	m		22,00	330,00	330,00	330,00		1,000
26	341201M14	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Bx1.5	8,000	m		22,00	176,00	176,00	176,00		1,000
27	341201M15	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx1.5	149,000	m		22,00	3 278,00	3 278,00	3 278,00		1,000
28	341201M18	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx2.5	64,000	m		35,50	2 272,00	2 272,00	2 272,00		1,000
29	341201M23	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx6	15,000	m		84,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00		1,000
30	341201M40	Kábel Cu jadro 750V CYKY 5Cx1.5	160,000	m		36,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00		1,000
31	341201M46	Kábel Cu jadro 750V CYKY 5Cx6	20,000	m		131,00	2 620,00	2 620,00	2 620,00		1,000
32	345353L202	Spínač rad.2 : 91602 Plexo 55, kompletný, nástenný, sivý	1,000	kus		210,00	210,00	210,00	210,00		1,000
33	345369L201	Prepínač rad.5B (6+6) : 90307 Plexo 55, kompletný, nástenný,	5,000	kus		262,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00		1,000
34	345641805	Hák lustrový LH 105	17,000	kus		56,50	960,50	960,50	960,50		1,000
35	345685D10	Škatuľa KR rozvodka 6455-11P, IP67, 5x4 / 4mm2	10,000	kus		102,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00		1,000
36	345685D15	Škatuľa KR rozvodka 6455-27P, IP67, 5x4 / 6mm2	1,000	kus		185,00	185,00	185,00	185,00		1,000
37	345701I02	Rúrka el-inšt PVC ohybná FXP 20 IEC, pancierová	38,000	m		14,80	562,40	562,40	562,40		1,000
38	345701I03	Rúrka el-inšt PVC ohybná FXP 25 IEC, pancierová	98,000	m		19,10	1 871,80	1 871,80	1 871,80		1,000
39	345701I05	Rúrka el-inšt PVC ohybná FXP 40 IEC, pancierová	6,000	m		41,50	249,00	249,00	249,00		1,000
40	34571I031	- uhol vnútorný biely SIE 25/40	6,000	kus		34,00	204,00	204,00	204,00		1,000
41	34571I032	- uhol vonkajší biely SAE 25/40	6,000	kus		30,50	183,00	183,00	183,00		1,000
42	34571I036	Lišta el-inšt hranatá biela MIK 40/40 (2m)	42,000	m		108,00	4 536,00	4 536,00	4 536,00		1,000
43	34571I038	- uhol vnútorný biely SIE 40/40	4,000	kus		48,00	192,00	192,00	192,00		1,000
44	34571I039	- uhol vonkajší biely SAE 40/40	4,000	kus		47,00	188,00	188,00	188,00		1,000
45	3482M0052	Svietidlo žiarovkové SUN A2600SUN38SD 2x60 W IP 20	1,000	kus		1 070,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00		1,000
46	3482M0442	Lankový záves (1 páť) FPL.SS	7,000	kus		107,00	749,00	749,00	749,00		1,000
47	3483M0318	Svietidlo žiarovkové PEPS A2364PC komp. FL 2x36W IP 66	7,000	kus		1 630,00	11 410,00	11 410,00	11 410,00		1,000
48	3486S0494	Svietidlo nádržové BASET 9W NM / 2h / IP65, v cene svetl.zdroj	3,000	kus		3 200,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00		1,000
49	354900Z01	Pásovina FeZn 30 x 4	10,000	kg		65,50	655,00	655,00	655,00		1,000
50	354900Z20	Drôt zvodový - zemiaci FeZn D 8	20,550	kg		59,00	1 212,45	1 212,45	1 212,45		1,000
51	354903Z02	Svorka SJ 02, pre zemniace tyče	2,000	kus		48,50	97,00	97,00	97,00		1,000
52	354903Z20	Svorka SS, spojovacia	8,000	kus		23,50	188,00	188,00	188,00		1,000
53	354903Z22	Svorka SP 1, pripájacia pre spojenie kovových súčiastok	12,000	kus		20,50	246,00	246,00	246,00		1,000


Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Príame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
						jednotková	celkom				
54	354903Z27	Svorčka SZ, skúšobná	2,000	kus		53,00	106,00	106,00	106,00		1,000
55	354903Z41	Svorčka SR 02, odbočná spojov. pre pásovinu 30x4 (M6)	6,000	kus		27,00	162,00	162,00	162,00		1,000
56	354903Z43	Svorčka SR 03, pre spojenie kruhových vodičov a pásoviny do 35x3mm	6,000	kus		42,00	252,00	252,00	252,00		1,000
57	354903Z45	Svorčka SUA, univerzálna s príložkou	5,000	kus		18,40	92,00	92,00	92,00		1,000
58	354903Z68	Svorčka ST 09, na vodovodné potrubie, D 4 *	8,000	kus		93,00	744,00	744,00	744,00		1,000
59	354903Z90	Svorčka na potrubie BERNARD pre Cu pás	5,000	kus		45,50	227,50	227,50	227,50		1,000
60	354903Z91	Páska Cu uzemňovacia pre Bernard	5,000	kus		15,70	78,50	78,50	78,50		1,000
61	354904Z03	Týč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm	2,000	kus		550,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00		1,000
62	354905Z20	Štítkoznačovací	1,000	kus		1,70	1,70	1,70	1,70		1,000
63	357532H010	Rozvádzač RK	1,000	kus		53 500,00	53 500,00	53 500,00	53 500,00		1,000
64	921AN31615	Chránička CLIP	50,000	kus		14,60	730,00	730,00	730,00		1,000
65	354905Z21	Štítkoznačovací	30,000	kus		1,70	51,00	51,00	51,00		1,000
66	354909K001	Svorčovníca ekvipotenciálna EPS 2	1,000	kus		262,00	262,00	262,00	262,00		1,000
		PRÁCE A DODÁVKY M									
		M21 - 155 Elektromontáže									
		MATERIAL spolu :						125 040,40	125 040,40		
67	213290010	Zaislenie vypnutého stavu	6,000	hod		307,00	1 842,00	805,52	1 648,73	193,29	1,117
68	213290020	Manipulácia v sieť NN	3,000	hod		307,00	921,00	402,76	824,37	96,64	1,117
69	213290030	Skúšobná prevádzka	5,000	hod		307,00	1 535,00	671,26	1 373,94	161,07	1,117
70	213290050	Úprava rozvodnice	4,000	hod		307,00	1 228,00	537,01	1 099,16	128,85	1,117
71	213290060	Úprava vnútorného zapojenia rozvádzača	16,000	hod		307,00	4 912,00	2 148,05	4 396,64	515,41	1,117
72	213290070	Spreádzzkovanie existujúcich svietidiel	9,000	hod		307,00	2 763,00	1 208,28	2 473,11	289,92	1,117
73	213290080	Napojenie na existujúce zemnice	12,000	hod		307,00	3 684,00	1 611,04	3 297,48	386,56	1,117
74	213290110	Zoznamenie užívateľa s obsluhou zaradenia	2,000	hod		307,00	614,00	268,50	549,58	64,42	1,117
75	213290140	Demontáž a montáž obloženia prečok	10,000	hod		307,00	3 070,00	1 342,53	2 747,90	322,13	1,117
76	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	30,000	hod		307,00	9 210,00	4 027,60	8 243,70	966,40	1,117
77	213299005	Elektromontáže, silnoprúd HZS T5	150,000	hod		307,00	46 050,00	20 138,04	41 218,54	4 832,00	1,117
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :						75 829,00	67 873,19	7 956,69	
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon									

Stavba : Plynová kotolňa
 Objekt : TOV Majer
 Časť : Elektroinštalácia

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Memá jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
						jednotková	celkom				
78	460260011	Pevné spojenie páskových zemničov, zvarované	3,000	kus		136,00	408,00	193,91	377,84	30,15	1,080
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	408,00	Sk				193,91	377,84	30,15	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	76 237,00	Sk				33 354,55	68 251,04	7 986,84	
		Za rozpočet celkom :	201 277,40	Sk				158 394,07	193 290,56	7 986,84	



Pavol STYK-SERVIS
 Ružová 9
 BANSKÁ BYSTRICA
 IČO: 14156831 IČ DPH: SK1020559232
 tel/fax: 048/614909

Krycí list rozpočtu

Pavol Styk-SERVIS

Stavba : vojsko		JKSO :					
Objekt : TOV Majer		Rozpočet :					
Časť : Meranie a regulácia		Spracoval :					
Miesto :	Zmluva č.	Dňa : 16.08.2007					
Odberateľ : PSB Banská Bystrica		IČO :	DIČ :				
			IČ DPH :				
Dodávateľ : Pavol STYK - SERVIS 97400 Banská Bystrica		IČO : 14156831 Ružová 9	DIČ : 1020559232 IČ DPH : SK1020559232				
Projektant :		IČO :	DIČ :				
			IČ DPH :				
1 M3 OP 160 665 Sk za M3 OP		1 M 160 665 Sk za M					
1 M2 ZP 160 665 Sk za M2 ZP							
1 M2 UP 160 665 Sk za M2 UP							
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	
1	HSV :				6	Práce nadčas	
2	PSV :				7	Murárske výpomoc	
3	MCE :	19 682,50	115 329,90	135 012,40	8	Bez pevnej podlahy	
4	iné :				9		
5	Súčet :	19 682,50	115 329,90	135 012,40	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	
C NUS - náklady umiestnenia staby				D ON - ostatné náklady :			
11	Zariadenie staveniska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť		
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce		
14				19	Kompletizačná činnosť		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :			20	Súčet riadkov 16 až 19 :		
<i>projektant, rozpočtár, cenár :</i>				E Celkové náklady :			
Dátum :				21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		135 012,40
Pečiatka :				22	DPH 19 % z :	135 012,40	25 652,40
Podpis :				23			
				24	Súčet riadkov 21 až 23 :		160 664,80
				F Odpočet - prípočet			
<i>odberateľ, obstarávateľ :</i>				<i>dodávateľ, zhotoviteľ :</i>			
Dátum :				Dátum :			
Pečiatka : POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV BANSKÁ BYSTRICA				Pečiatka : Pavol STYK-SERVIS Ružová 9 BANSKÁ BYSTRICA IČO: 14156831 IČ DPH: SK1020559232 tel /fax 048/4142000			
Podpis :				Podpis :			

Odberateľ: PSB Banská Bystrica

Dodávateľ: Pavol STYK - SERVIS

Projektant:

JKSO:

Dátum: 16.08.2007

Spracoval:

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : vojsko

Objekt : TOV Majer

Časť : Meranie a regulácia

Pavol Styk-SERVIS

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	18 027,40	11 709,00	6 318,40	0,025	
M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regula	116 985,00	7 973,50	109 011,50	0,074	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	135 012,40	19 682,50	115 329,90	0,099	
Za rozpočet celkom :	135 012,40	19 682,50	115 329,90	0,099	

Pavol STYK-SERVIS
Ružová 9
BANSKÁ BYSTRICA
IČO: 14156831 IČDPH: SK102055923
tel./fax: 048/414299

Odberateľ : PSB Banská Bystrica

Dodávateľ : Pavol STYK - SERVIS

Stavba : vojsko

Objekt : TOV Majer

Časť : Meranie a regulácia

Projektant :

Spracoval :

JKSO :

Dátum : 16.08.2007

Prehľad rozpočtových nákladov

Pavol Styk-SERVIS

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Výmera	Montáž
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
PRÁCE A DODÁVKY M							
M21 - 155 Elektromontáže							
1	210010052	Rúrka tuhá kovová, závitová, voľne, pod omietkou 16 mm	10,000	m	25,00	250,00	
2	345707K01	Rúrka el-inšt oceľ závitová 6013, pancierová (3m)	10,000	m	14,90		149,00
3	210020331	Žľab káblový el-inšt, lakovaný 25x50x25 mm	40,000	m	47,00	1 880,00	
4	341022M01	Vodič plochý Cu jadro NCEY 2x1	146,000	m	17,10		2 496,60
5	341022M02	Vodič plochý Cu jadro NCEY 3x1	22,000	m	17,70		389,40
6	341035M01	Kábel oválny Cu jadro 750V CYKYLo 2x1,5	99,000	m	14,70		1 455,30
7	341035M10	Kábel oválny Cu jadro 750V CYKYLo 3x1,5	31,000	m	17,60		545,60
8	341201M40	Kábel Cu jadro 750V CYKY 5x1,5	57,000	m	22,50		1 282,50
9	210020332	Žľab káblový el-inšt, lakovaný 25x150x25mm	36,000	m	50,00	1 800,00	
10	210020341	Podperka pre žľab 50x25 mm	40,000	kus	35,50	1 420,00	
11	210020342	Podperka pre žľab 150x25 mm	36,000	kus	35,50	1 278,00	
12	210020922	Upchávka protipožiarna - priechod stenou hrúbky 30cm	0,300	m2	6 790,00	2 037,00	
13	210021351	Odhrdzavenie kefovaním 100%	3,000	m2	26,00	78,00	
14	210021354	Náter základný jednozložkový	3,000	m2	28,50	85,50	
15	210021355	Náter vrchný jednozložkový	3,000	m2	23,50	70,50	
16	210100521	Ukončenie kábla	21,000	kus	46,00	966,00	
17	210220001	Vedenie uzemňovacie na povrch FeZn do 120mm2, vrátane svorie	20,000	m	84,00	1 680,00	
18	210220010	Náter zemniaceho pásika do 120mm2, vrátane svoriek	20,000	m	8,20	164,00	
M21 - 155 Elektromontáže spolu :			18 027,40	Sk		11 709,00	6 318,40
M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regulač. zar.							
19	360020354	Montáž-konzola pre regulátor teploty	2,000	kus	92,00	184,00	
20	360020360	Montáž-konzola pre pákový pohon	3,000	kus	103,00	309,00	
21	4054D0151	Servopohon	3,000	kus	4 290,00		12 870,00
22	360020385	Montáž-odber teploty	2,000	kus	60,50	121,00	
23	405C000100	Teplotný snímač QAC34	1,000	kus	510,00		510,00
24	484M0700	Zmiešavacia klapk trojcestná MIX AP Js 50	1,000	kus	2 880,00		2 880,00
25	484M0701	Zmiešavacia klapk trojcestná MIX AP Js 40	1,000	kus	2 570,00		2 570,00
26	484M0702	Zmiešavacia klapk trojcestná MIX BP Js 25	1,000	kus	2 170,00		2 170,00
27	360020492	Montáž profilu /bm	6,000	kg	310,00	1 860,00	
28	360190092	Montáž štítiku	42,000	kus	25,00	1 050,00	
29	360230881	Montáž ventilu	2,000	kus	10,00	20,00	
30	388408000	Tlakomerný ventil	2,000	kus	855,00		1 710,00
31	360230931	Montáž tlmiča tlakového nárazu	1,000	kus	63,50	63,50	
32	2863F2205	Snímač tlaku	1,000	kus	5 660,00		5 660,00
33	360410002	Montáž teplomeru dvojitého	2,000	kus	135,00	270,00	
34	405S05732	Snímač teploty do jímky typ : QAZ21.5220	1,000	kus	705,00		705,00

Prehľad rozpočtových nákladov

Časť: Meranie a regulácia

Pavol Styk-SERVIS

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
35	360410020	Montáž snímača teploty dvojité 112 12	6,000	kus	105,00	630,00	
36	405C000105	Teplotný snímač QAD	6,000	kus	790,00		4 740,00
37	360410052	Montáž regulátora teploty	1,000	kus	105,00	105,00	
38	360410074	Montáž tlakomera	1,000	kus	129,00	129,00	
39	360410084	Montáž regulátora tlaku	1,000	kus	129,00	129,00	
40	360410232	Montáž snímača vodivosti	1,000	kus	151,00	151,00	
41	921AN01981	Detektor plynu	1,000	kus	5 340,00		5 340,00
42	360420103	Montáž tranzistorového regulátora TRS 211	12,000	kus	192,00	2 304,00	
43	4054C0310	Regulátor RVS 63.283/109	1,000	kus	12 500,00		12 500,00
44	4054C0311	Regulátor RVS 63.243/109	1,000	kus	11 100,00		11 100,00
45	4054C0312	AVS 37.294/509	2,000	kus	4 310,00		8 620,00
46	4054C0313	AVS 82.491/101	2,000	kus	196,00		392,00
47	4054C0314	AVS 92.290/109	2,000	kus	141,00		282,00
48	4054C0315	AL 2-24 MR - A - PLC	1,000	kus	10 700,00		10 700,00
49	4054C0316	DR-60-24	1,000	kus	2 110,00		2 110,00
50	4054C0317	MC35 i	1,000	kus	13 300,00		13 300,00
51	4054C0318	AL2 - GSM -CAB	1,000	kus	3 400,00		3 400,00
52	4054C0319	Priestorový regulátor teploty	1,000	kus	2 130,00		2 130,00
53	4054C0320	Regulátor tlaku	1,000	kus	2 060,00		2 060,00
54	360430029	Montáž servopohonu typ	3,000	kus	216,00	648,00	
55	405B012605	Dvojcestný reg. ventil,	1,000	kus	3 262,50		3 262,50
		M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regulač. zar.	116 985,00	Sk		7 973,50	109 011,50
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	135 012,40	Sk		19 682,50	115 329,90
		Za rozpočet celkom :	135 012,40	Sk		19 682,50	115 329,90

Pavol STYK-SERVIS
 Ružovce 9
 BANSKÁ BYSTRICA
 IČO: 14156831 | DPH: SK1020559232
 tel: 0481414200

Objekt : TOV Majer
 Časť : Meranie a regulácia

Spracoval : PSB Banská Bystrica
 JKSO :
 Dátum : 16.08.2007

Stavba : vojsko
 Výrobná kalkúlia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Memá jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
						jednotková	celkom				
		PRÁCE A DODÁVKY M									
		M21 - 155 Elektromontáže									
1	210010052	Rurka tuhá kovová, závitová, voľne, pod ornietkou 16 mm	10,000	m			25,00	106,00	216,96	33,04	1,152
2	345707K01	Rurka el-inšt oceľ závitová 6013, pancierová (3m)	10,000	m			14,90	149,00	149,00		1,000
3	210020331	Žlab káblový el-inšt, lakovaný 25x50x25 mm	40,000	m			47,00	1 880,00	1 627,17	253,01	1,155
4	341022M01	Vodič plochý Cu jadro NCEY 2x1	146,000	m			17,10	2 496,60	2 496,60		1,000
5	341022M02	Vodič plochý Cu jadro NCEY 3x1	22,000	m			17,70	389,40	389,40		1,000
6	341035M01	Kábel oválny Cu jadro 750V CYKYLo 2x1,5	99,000	m			14,70	1 455,30	1 455,30		1,000
7	341035M10	Kábel oválny Cu jadro 750V CYKYLo 3x1,5	31,000	m			17,60	545,60	545,60		1,000
8	341201M40	Kábel Cu jadro 750V CYKY 5x1,5	57,000	m			22,50	1 282,50	1 282,50		1,000
9	210020332	Žlab káblový el-inšt, lakovaný 25x150x25mm	36,000	m			50,00	1 800,00	1 553,12	246,80	1,159
10	210020341	Podperka pre žlab 50x25 mm	40,000	kus			35,50	1 420,00	1 219,81	200,15	1,164
11	210020342	Podperka pre žlab 150x25 mm	36,000	kus			35,50	1 278,00	1 097,85	180,12	1,164
12	210020922	Upchávká protipožiarna - prechod stenou hrúbky 30cm	0,300	m2			6 790,00	857,56	1 755,25	281,75	1,161
13	210021351	Odhrdzavenie kefovanim 100%	3,000	m2			26,00	78,00	66,75	11,25	1,169
14	210021354	Náter základný jednozložkový	3,000	m2			28,50	85,50	73,40	12,11	1,165
15	210021355	Náter vrchný jednozložkový	3,000	m2			23,50	70,50	61,01	9,48	1,156
16	210100521	Ukončenie kábla	21,000	kus			46,00	966,00	836,81	129,16	1,154
17	210220001	Vedenie uzemňovacie na povrch FeZn do 120mm2, vrátane svorie	20,000	m			84,00	1 680,00	1 451,16	228,83	1,158
18	210220010	Náter zemniaceho pásika do 120mm2, vrátane svoriek	20,000	m			8,20	164,00	142,23	21,86	1,153
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	18 027,40	Sk				11 253,66	16 419,91	1 607,56	
		M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a reguláč. zar.									
19	360020354	Montáž-konzola pre regulátor teploty	2,000	kus			92,00	77,60	158,83	25,17	1,158
20	360020360	Montáž-konzola pre pákový pohon	3,000	kus			103,00	130,08	266,25	42,75	1,161
21	4054D0151	Servopohon	3,000	kus			4 290,00	12 870,00	12 870,00		1,000

Výrobná kalkuácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
						jednotková	celkom				
22	360020385	Montáž-odber teploty	2,000	kus			121,00	51,02	104,42	16,58	1,159
23	405C000100	Teplotný snímač QAC34	1,000	kus			510,00	510,00	510,00		1,000
24	484M0700	Zmiešavacia klapk trojcestná MIX AP Js 50	1,000	kus			2 880,00	2 880,00	2 880,00		1,000
25	484M0701	Zmiešavacia klapk trojcestná MIX AP Js 40	1,000	kus			2 570,00	2 570,00	2 570,00		1,000
26	484M0702	Zmiešavacia klapk trojcestná MIX BP Js 25	1,000	kus			2 170,00	2 170,00	2 170,00		1,000
27	360020492	Montáž profilu /bm	6,000	kg			1 860,00	782,97	1 602,58	257,39	1,161
28	360190092	Montáž šifliku	42,000	kus			1 050,00	440,08	900,76	149,16	1,166
29	360230881	Montáž ventilu	2,000	kus			10,00	42,43	86,85	-66,84	0,230
30	388408000	Tlakomerný ventil	2,000	kus			855,00	1 710,00	1 710,00		1,000
31	360230931	Montáž tlmiča tlakového nárazu	1,000	kus			63,50	26,85	54,95	8,55	1,156
32	2863F2205	Snímač tlaku	1,000	kus			5 660,00	5 660,00	5 660,00		1,000
33	360410002	Montáž teplomeru dvojitého	2,000	kus			135,00	113,30	231,91	38,09	1,164
34	405505732	Snímač teploty do jímky typ : QAZZ1.5220	1,000	kus			705,00	705,00	705,00		1,000
35	360410020	Montáž snímača teploty dvojitý 112 12	6,000	kus			105,00	265,83	544,10	85,87	1,158
36	405C000105	Teplotný snímač QAD	6,000	kus			790,00	4 740,00	4 740,00		1,000
37	360410052	Montáž regulátora teploty	1,000	kus			105,00	44,31	90,69	14,31	1,158
38	360410074	Montáž tlakomera	1,000	kus			129,00	54,24	111,02	17,98	1,162
39	360410084	Montáž regulátora tlaku	1,000	kus			129,00	54,24	111,02	17,98	1,162
40	360410232	Montáž snímača vodivosti	1,000	kus			151,00	63,64	130,26	20,74	1,159
41	921AN01981	Detektor plynu	1,000	kus			5 340,00	5 340,00	5 340,00		1,000
42	360420103	Montáž tranzistorového regulátora TRS 211	12,000	kus			192,00	971,49	1 988,44	315,53	1,159
43	4054C0310	Regulátor RVS 63.283/109	1,000	kus			12 500,00	12 500,00	12 500,00		1,000
44	4054C0311	Regulátor RVS 63.243/109	1,000	kus			11 100,00	11 100,00	11 100,00		1,000
45	4054C0312	AVS 37.294/509	2,000	kus			4 310,00	8 620,00	8 620,00		1,000
46	4054C0313	AVS 82.491/101	2,000	kus			196,00	392,00	392,00		1,000
47	4054C0314	AVS 92.290/109	2,000	kus			141,00	282,00	282,00		1,000
48	4054C0315	AL 2-24 MR - A - PLC	1,000	kus			10 700,00	10 700,00	10 700,00		1,000
49	4054C0316	DR-60-24	1,000	kus			2 110,00	2 110,00	2 110,00		1,000
50	4054C0317	MC35 i	1,000	kus			13 300,00	13 300,00	13 300,00		1,000

Výrobná kalkúlia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
						jednotková	celkom				
51	4054C0318	AL2 - GSM -CAB	1,000	kus		3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00		1,000
52	4054C0319	Priestorový regulátor teploty	1,000	kus		2 130,00	2 130,00	2 130,00	2 130,00		1,000
53	4054C0320	Regulátor tlaku	1,000	kus		2 060,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00		1,000
54	360430029	Montáž servopohonu typ	3,000	kus		216,00	648,00	273,09	568,95	89,05	1,159
55	405B012605	Dvojcestný reg. ventil,	1,000	kus		3 262,50	3 262,50	3 262,50	3 262,50		1,000
		M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regulač. zar.	116 985,00	Sk				112 402,67	115 952,53	1 032,31	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	135 012,40	Sk				123 656,33	132 372,44	2 639,87	
		Za rozpočet celkom :	135 012,40	Sk				123 656,42	132 372,53	2 639,87	

Pavol STYK-ŠERVIS
 Ružová 9
 BANSKÁ BYSTRICA
 IČO: 14156831
 DIČ: SK102055923

Krycí list rozpočtu

EUROSTAVING s.r.o.

Stavba : Plynová kotolňa				JKSO :			
Objekt : TOV Majer				Rozpočet :			
Časť : Stavebná časť				Spracoval :			
Miesto :		Zmluva č.		Dňa : . . .			
Odberateľ : PSB Banská Bystrica		IČO :		DIČ :			
				IČ DPH :			
Dodávateľ : Pavol STYK - SERVIS		IČO : 14156831		DIČ : 1020559232			
97400 Banská Bystrica		Ružová 9		IČ DPH : SK1020559232			
Projektant :		IČO :		DIČ :			
				IČ DPH :			
1 M3 OP		196 779 Sk	za M3 OP	1 M			
1 M2 ZP		196 779 Sk	za M2 ZP	196 779 Sk za M			
1 M2 UP		196 779 Sk	za M2 UP				
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B		
1	HSV :	92 855,91		92 855,91	6		
2	PSV :	39 014,94	33 489,30	72 504,24	7		
3	MCE :				8		
4	iné :				9		
5	Súčet :	131 870,85	33 489,30	165 360,15	10		
					IN - individuálne náklady		
					Práce nadčas		
					Murárske výpomocce		
					Bez pevnej podlahy		
					Súčet riadkov 6 až 9 :		
C	NUS - náklady umiestnenia staby			D	ON - ostatné náklady :		
11	Zariadenie staveniska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť		
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce		
14				19	Kompletizačná činnosť		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :			20	Súčet riadkov 16 až 19 :		
projektant, rozpočtár, cenár :				E	Celkové náklady :		
Dátum :				21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		
Pečiatka :				22	DPH 19 %z:	165 360,15	
Podpis :				23			
				24	Súčet riadkov 21 až 23 :		
				F	Odpočet - prípočet		
odberateľ, obstarávateľ :				dodávateľ, zhotoviteľ :			
Dátum :				Dátum :			
Pečiatka : POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV BANSKÁ BYSTRICA				Pečiatka : Pavol STYK - SERVIS Ružová 9 BANSKÁ BYSTRICA IČO: 14156831 IČ DPH: SK1020559232 tel./fax: 048/4142090 -3-			
Podpis :				Podpis :			

Odberateľ: PSB Banská Bystrica

Dodávateľ: Pavol STYK - SERVIS

Projektant:

JKSO:

Dátum: 16.08.2007

Spracoval:

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :vojsko

Objekt :TOV Majer

Časť :Stavebná časť

Pavol Styk-SERVIS

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suf spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE	349,97	349,97			
2 - ZÁKLADY	6 512,41	6 512,41		2,309	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	12 140,93	12 140,93		3,480	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	644,98	644,98		0,176	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	41 696,49	41 696,49		31,337	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	31 511,13	31 511,13		0,089	2,295
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	92 855,91	92 855,91		37,390	2,295
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
764 - Konštrukcie klampiarske	732,97	732,97		0,004	0,002
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	27 794,55	7 479,54	20 315,01	0,089	0,296
76 - KONŠTRUKCIE	28 527,52	8 212,51	20 315,01	0,093	0,298
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	30 327,22	15 816,92	14 510,30	0,950	
77 - PODLAHY	30 327,22	15 816,92	14 510,30	0,950	
783 - Nátery	7 281,22	7 281,22		0,019	
784 - Maľby	6 368,28	6 368,28		0,024	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	13 649,50	13 649,50		0,043	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	72 504,24	37 678,93	34 825,31	1,086	0,298
Za rozpočet celkom :	165 360,15	130 534,84	34 825,31	38,476	2,593

Odberateľ : PSB Banská Bystrica

Dodávateľ : Pavol STYK - SERVIS

Stavba : vojsko

Objekt : TOV Majer

Časť : Stavebná časť

Projektant :

Spracoval :

JKSO :

Dátum : 16.08.2007

Prehľad rozpočtových nákladov

Pavol Styk-SERVIS

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	132211101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne	0,428	m3	680,00	291,04	
2	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	0,226	m3	191,00	43,17	
3	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	0,202	m3	78,00	15,76	
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :			349,97	Sk		349,97	
2 - ZÁKLADY							
4	271571111	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	0,071	m3	880,00	62,48	
5	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI	0,017	t	35 600,00	605,20	
6	274321311	Základové pásy zo železobetónu tr. B 20 (C16/20)	0,277	m3	3 020,00	836,54	
7	274351215	Debnenie základových pásov zhotovenie	2,740	m2	212,00	580,88	
8	274351216	Debnenie základových pásov odstránenie	2,740	m2	42,50	116,45	
9	274361721	Výstuž základových pásov 10425	0,023	t	39 200,00	901,60	
10	278381154	Základ pod stroje plochy do 1 m2 B 20(C16/20)	0,041	m3	7 860,00	322,26	
11	278381164	Základ pod stroje plochy do 2 m2 B 20(C16/20)	0,490	m3	6 300,00	3 087,00	
2 - ZÁKLADY spolu :			6 512,41	Sk		6 512,41	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE							
12	310239211	Zamurovanie otvoru do 4 m2 pál. tehliami v murive akejkoľvek	1,161	m3	4 770,00	5 537,97	
13	317161110	Preklady POROTHERM 120/65/850 mm	6,000	kus	311,00	1 866,00	
14	317161112	Preklady POROTHERM 120/65/1250 mm	2,000	kus	383,00	766,00	
15	340239212	Zamurovanie otvoru do 4 m2 tehliami v priečkach alebo stenách	3,200	m2	840,00	2 688,00	
16	342241151	Priečky z tehál priečne dierovaných CDm hr. 115 mm	2,291	m2	560,00	1 282,96	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :			12 140,93	Sk		12 140,93	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
17	411321313	Stropy doskové do železobetónu tr. B 20	0,071	m3	3 140,00	222,94	
18	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie	0,980	m2	255,00	249,90	
19	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie	0,980	m2	103,00	100,94	
20	411362021	Výstuž stropov zo zvarovaných sietí KARI	0,002	t	35 600,00	71,20	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :			644,98	Sk		644,98	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
21	611421231	Oprava váp. omietky stropov štukových 5-10%	41,560	m2	49,00	2 036,44	
22	612409991	Začistenie omietky okolo okien a podlah	9,760	m	37,00	361,12	
3	612421231	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 5-10%	90,953	m2	37,50	3 410,74	
24	612474102	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí štuková Baumit	11,520	m2	304,00	3 502,08	
<i>Cena určená na podklad: Pálené tehly a bloky, betónové tvarovky z ľahčeného alebo klasického kameniva Cena nezahŕňa Baumit prednástreky (Vorsprizer) !</i>							
25	622474120	Omietka vonk. stien zo suchých zmesí vrátane prednástr. štuk	8,855	m2	407,00	3 603,99	
3	622491172	Náter vonk. stien zlož. I-III z lešenia Lykocelom dvojnásobn	7,000	m2	201,00	1 407,00	
27	631315611	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 12-24 cm	1,750	m3	3 350,00	5 862,50	

Prehľad rozpočtových nákladov

Časť :Stavebná časť

Pavol Styk-SERVIS

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
28	631319175	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr.	1,750	m3	41,00	71,75	
29	631362021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	0,028	t	35 600,00	996,80	
30	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	12,114	m3	1 010,00	12 235,14	
31	632451054	Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladený alebo liaty hr	36,254	m2	212,00	7 685,85	
32	632451441	Doplnenie cem. poteru do 1 m2 hr. 4 cm	0,240	m2	267,00	64,08	
33	642944121	Osadenie dver. zárubni ocel. dodatočne do 2,5 m2	1,000	kus	459,00	459,00	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	41 696,49	Sk		41 696,49	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
34	941955002	Lešenie fahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	46,930	m2	82,00	3 848,26	
35	952901221	Vyčistenie priemyselných budov alebo hál	46,200	m2	49,50	2 286,90	
36	962081131	Búranie priečok zo sklenených tvárnic hr. do 10 cm	2,400	m2	91,00	218,40	
37	965043321	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm do 1 m2	0,090	m3	3 390,00	305,10	
38	965043421	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm do 1 m2	0,135	m3	2 780,00	375,30	
39	965049111	Prípl. k búr. bet. mazanín so zvarovanou sieťou hr. do 10 cm	0,090	m3	1 140,00	102,60	
40	965049112	Prípl. k búr. bet. mazanín so zvarov. sieťou hr. nad 10 cm	0,135	m3	955,00	128,93	
41	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2	1,000	kus	5,50	5,50	
42	968061113	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien nad 1,5 m2	1,000	kus	10,90	10,90	
43	968062356	Vybúranie rámov okien drev. dvojítych alebo zdvoj. do 4 m2	2,520	m2	113,00	284,76	
44	968071125	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dvier do 2 m2	2,000	kus	16,20	32,40	
45	968072456	Vybúranie kov. dverných zárubni nad 2 m2	2,857	m2	166,00	474,26	
46	971033541	Vybúr. otvorov do 1 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 30 cm	0,203	m3	1 350,00	274,05	
47	971033641	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 30 cm	0,468	m3	870,00	407,16	
48	974031164	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 15 cm š. do 15 cm	3,600	m	190,00	684,00	
49	979081111	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku do 1 km	2,593	t	244,00	632,69	
50	979081121	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	2,593	t	8,00	20,74	
51	979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybraných hmôt do 10 m	2,593	t	199,00	516,01	
52	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkac	2,593	t	419,00	1 086,47	
53	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	37,390	t	530,00	19 816,70	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	31 511,13	Sk		31 511,13	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	92 855,91	Sk		92 855,91	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		76 - KONŠTRUKCIE					
		764 - Konštrukcie klampiarske					
54	764317200	Klomp. PZ pl. zastrešenie hladké zo železobet. dosiek	1,410	m2	469,00	661,29	
55	764410850	Klomp. demont. parapetov rš 330	2,400	m	25,50	61,20	
56	998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	7,225	%	1,45	10,48	
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	732,97	Sk		732,97	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
57	767995105	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii do 100 kg	65,000	kg	27,00	1 755,00	
58	553000113	Oceľová platňa	1,000	kus	2 979,01	2 979,01	
59	553410710	Dvere kov. vlys. zám. FAB 746576.1	1,000	kus	17 336,00	17 336,00	
60	767996804	Demontáž ostatných doplnkov, do 500 kg	295,500	kg	18,70	5 525,85	

Prehľad rozpočtových nákladov

Časť :Stavebná časť

Pavol Styk-SERVIS

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
61	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výš	275,959	%	0,72	198,69	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	27 794,55	Sk		7 479,54	20 315,01
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	28 527,52	Sk		8 212,51	20 315,01
		77 - PODLAHY					
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických					
62	771274121	Montáž obkl.stupňov sklz.keram.do flex.lep.do 20cm	1,200	m	117,00	140,40	
63	771274241	Montáž obkl.podstup.sklz.keram.do flex.lep.do 15cm	1,200	m	72,50	87,00	
64	771473113	Montáž soklov keram.rovných do lepidla do 12cm	39,708	m	52,50	2 084,67	
65	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	36,254	m2	345,00	12 507,63	
66	597640000	Dlaž. hl. povrch. A	41,458	m2	350,00		14 510,30
67	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	293,300	%	3,40	997,22	
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	30 327,22	Sk		15 816,92	14 510,30
		77 - PODLAHY spolu :	30 327,22	Sk		15 816,92	14 510,30
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
		783 - Nátery					
68	783824120	Nátery betónových povrchov syntetické dvojnásobné+1x email	38,896	m2	164,00	6 378,94	
69	783903812	Odmastenie saponátmi	32,810	m2	27,50	902,28	
		783 - Nátery spolu :	7 281,22	Sk		7 281,22	
		784 - Maľby					
70	784402802	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 5 m oškrabaním	41,185	m2	28,00	1 153,18	
71	784452272	Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 5m	114,870	m2	26,50	3 044,06	
72	784496500	Ostatné maliarske práce, napustenie disperziou Sokrat 2802	114,870	m2	18,90	2 171,04	
		784 - Maľby spolu :	6 368,28	Sk		6 368,28	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	13 649,50	Sk		13 649,50	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	72 504,24	Sk		37 678,93	34 825,31
		Za rozpočet celkom :	165 360,15	Sk		130 534,84	34 825,31

Odberteľ: PSB Banská Bystrica
 Projektant:
 Dodávateľ: Pavol STYK - SERVIS

Spracoval:
 JKSO:
 Dátum: 16.08.2007

Stavba : vojsko
 Objekt : TOV Majer
 Časť : Stavebná časť

Výrobná kalkúlia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Príjme náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/náklady
						jednotková	celkom				
PRÁCE A DODÁVKY HSV											
1 - ZEMNE PRÁCE											
1	13221101	Hlbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne	0,428	m3		✓	291,04	156,61	251,30	39,74	1,158
2	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	0,226	m3		✓	43,17	23,80	38,19	4,98	1,130
3	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	0,202	m3		✓	15,76	8,60	13,80	1,96	1,142
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	349,97	Sk				189,01	303,29	46,68	
2 - ZÁKLADY											
4	271571111	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	0,071	m3		✓	62,48	60,68	67,06	-4,58	0,932
5	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sieť KARI	0,017	t		✓	605,20	619,68	638,44	-33,24	0,948
6	274321311	Základové pásy zo železobetónu tr. B 20 (C16/20)	0,277	m3		✓	836,54	871,59	885,34	-48,80	0,945
7	274351215	Debnenie základových pásov zhotovenie	2,740	m2		✓	580,88	491,09	565,47	15,41	1,027
8	274351216	Debnenie základových pásov odstránenie	2,740	m2		✓	116,45	62,53	100,33	16,12	1,161
9	274361721	Výstuž základových pásov 10425	0,023	t		✓	901,60	876,32	931,51	-29,91	0,968
10	278381154	Základ pod stroje plochy do 1 m2 B 20(C16/20)	0,041	m3		✓	322,26	243,95	298,98	23,28	1,078
11	278381164	Základ pod stroje plochy do 2 m2 B 20(C16/20)	0,490	m3		✓	3 087,00	2 458,73	2 900,68	186,32	1,064
		2 - ZÁKLADY spolu :	6 512,41	Sk				5 684,56	6 387,80	124,61	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE											
12	310239211	Zamurovanie otvoru do 4 m2 pál. tehliami v murive akékoľvek	1,161	m3		✓	5 537,97	5 789,11	6 102,84	-564,88	0,907
13	317161110	Preklady POROTHERM 120/65/650 mm	6,000	kus		✓	1 866,00	1 673,61	1 967,39	-101,36	0,948
14	317161112	Preklady POROTHERM 120/65/1250 mm	2,000	kus		✓	766,00	743,44	831,45	-65,45	0,921
15	340239212	Zamurovanie otvoru do 4 m2 tehliami v priečkach alebo stenách	3,200	m2		✓	2 688,00	2 542,01	2 722,34	-34,35	0,987
16	342241151	Priečky z tehlá priečne dierovaných CDm hr. 115 mm	2,291	m2		✓	1 282,96	1 177,00	1 277,02	5,94	1,005
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	12 140,93	Sk				11 925,17	12 901,04	-760,09	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE											
17	411321313	Stropy doskové zo železobetónu tr. B 20	0,071	m3		✓	222,94	228,96	234,93	-11,99	0,949

Výrobná kalkuácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Vymera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Celné náklady
						jednotková	celkom				
18	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie	0,980	m2		255,00	249,90	167,59	225,55	24,35	1,108
19	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie	0,980	m2		103,00	100,94	54,49	87,44	13,50	1,154
20	411362021	Výstuž stropov zo zvarovaných sietí KARI	0,002	t		35 600,00	71,20	72,96	75,16	-3,96	0,947
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	644,98	Sk				524,00	623,08	21,90	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
21	611421231	Oprava váp. omietky stropov štukových 5-10%	41,560	m2		49,00	2 036,44	1 496,14	2 047,16	-10,74	0,995
22	612409991	Začistenie omietky okolo okien a podlah	9,760	m		37,00	361,12	211,68	316,59	44,52	1,141
23	612421231	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 5-10%	90,963	m2		37,50	3 410,74	2 269,81	3 341,88	68,48	1,021
24	612474102	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí štuková Baumit	11,520	m2		304,00	3 502,08	2 729,53	3 268,60	233,46	1,071
25	622474120	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí vrátane prednástr. štuk	8,855	m2		407,00	3 603,99	3 022,57	3 562,33	41,66	1,012
26	622491172	Náter vonk. stien zloz. I-III z lešenia Lykoceolom dvojnásobn	7,000	m2		201,00	1 407,00	1 182,36	1 326,21	80,78	1,061
27	631315611	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 12-24 cm	1,750	m3		3 350,00	5 862,50	5 819,47	6 070,06	-207,56	0,966
28	631319175	Pripl. za sťahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr.	1,750	m3		41,00	71,75	43,42	69,66	2,09	1,030
29	631362021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	0,028	t		35 600,00	996,80	1 023,54	1 054,43	-57,63	0,945
30	631571003	Náryp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	12,114	m3		1 010,00	12 235,14	10 668,34	12 016,73	218,43	1,018
31	632451054	Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladový alebo liaty hr	36,254	m2		212,00	7 685,85	6 390,12	7 458,45	227,39	1,030
32	632451441	Doplnenie cem. poteru do 1 m2 hr. 4 cm	0,240	m2		267,00	64,08	49,63	60,30	3,78	1,063
33	642944121	Osadenie dver. zárubní ocel. dodatočne do 2,5 m2	1,000	kus		459,00	459,00	294,62	409,95	49,05	1,120
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	41 696,49	Sk				35 201,23	41 002,35	693,72	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
34	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	46,930	m2		82,00	3 848,26	3 226,00	3 800,31	47,98	1,013
35	952901221	Výčistenie priemyselných budov alebo hál	46,200	m2		49,50	2 286,90	1 253,96	1 973,00	313,99	1,159
36	962081131	Búranie priečok zo sklenených tvárnic hr. do 10 cm	2,400	m2		91,00	218,40	132,83	192,84	25,55	1,133
37	965043321	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm do 1 m2	0,090	m3		3 390,00	305,10	163,89	262,97	42,13	1,160
38	965043421	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm do 1 m2	0,135	m3		2 780,00	375,30	201,52	323,36	51,94	1,161
39	965049111	Pripl. k búr. bet. mazanín so zvarovanou sieťou hr. do 10 cm	0,090	m3		1 140,00	102,60	55,29	88,72	13,88	1,156
40	965049112	Pripl. k búr. bet. mazanín so zvarov. sieťou hr. nad 10 cm	0,135	m3		955,00	128,93	69,22	111,07	17,86	1,161
41	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídliet okien do 1,5 m2	1,000	kus		5,50	5,50	2,93	4,70	0,80	1,169
42	968061113	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídliet okien nad 1,5 m2	1,000	kus		10,90	10,90	5,87	9,42	1,48	1,157

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
						jednotková	celkom				
43	968062356	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 4 m2	2,520	m2		113,00	284,76	175,96	252,87	31,90	1,126
44	968071125	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dvier do 2 m2	2,000	kus		16,20	32,40	17,36	27,85	4,55	1,163
45	968072456	Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2	2,857	m2		166,00	474,26	282,80	417,45	56,80	1,136
46	971033541	Vybúr. otvorov do 1 m2 v murive teh. MV, MVC hr. do 30 cm	0,203	m3		1 350,00	274,05	150,39	236,62	37,43	1,158
47	971033641	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive teh. MV, MVC hr. do 30 cm	0,468	m3		870,00	407,16	226,50	352,60	54,56	1,155
48	974031164	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 15 cm š. do 15 cm	3,600	m		190,00	684,00	384,27	594,11	89,90	1,151
49	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	2,593	t		244,00	632,69	382,58	613,90	18,80	1,031
50	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý čiaši 1 km	2,593	t		8,00	20,74	12,58	20,18	0,56	1,028
51	979082111	Vnútrostaviteľská doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	2,593	t		199,00	516,01	310,92	498,91	17,09	1,034
52	979131409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach	2,593	t		419,00	1 086,47	658,62	1 086,82	29,65	1,028
53	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	37,390	t		530,00	19 816,70	12 018,43	19 284,77	532,09	1,028
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	31 511,13	Sk				19 731,93	30 122,48	1 388,96	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV	92 855,91	Sk				73 255,91	91 340,05	1 515,77	
		76 - KONŠTRUKCIE									
		764 - Konštrukcie klampiarske									
54	764317200	Klampa. PZ pl. zastrešenie hladké zo železobet. dosiek	1,410	m2		469,00	661,29	403,93	599,59	61,71	1,103
55	764410850	Klampa. demont. parapetov rš 330	2,400	m		25,50	61,20	25,76	52,73	8,48	1,161
56	998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	7,225	%		1,45	10,48	10,48	10,48		1,000
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	732,97	Sk				440,17	662,80	70,19	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné									
57	767995105	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 100 kg	65,000	kg		27,00	1 755,00	967,84	1 562,51	192,48	1,123
58	553000113	Oceľová platňa	1,000	kus		2 979,01	2 979,01	2 979,01	2 979,01		1,000
59	553410710	Dvere kov. viys. zám. FAB 746576.1	1,000	kus		17 336,00	17 336,00	17 336,00	17 336,00		1,000
60	767996804	Demonitáž ostatných doplnkov, do 500 kg	295,500	kg		18,70	5 525,85	3 207,69	4 969,35	555,06	1,112
61	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výš	275,959	%		0,72	198,69	198,69	198,69		1,000
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	27 794,55	Sk				24 689,23	27 045,56	747,54	
		77 - PODLAHY	28 527,52	Sk				25 129,40	27 708,36	817,73	

Výrobná kalkuácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Memá jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Přímé náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
						jednotková	celkom				
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických									
62	771274121	Montáž obkl.stupňov sklz.keram.do flex.lep.do 20cm	1,200	m			117,00 ✓	79,35	125,90	14,49	1,115
63	771274241	Montáž obkl.podstup.skiz.keram.do flex.lep.do 15cm	1,200	m			72,50 ✓	51,59	78,75	8,25	1,105
64	771473113	Montáž soklov keram.rovných do lepidla do 12cm	39,708	m			52,50 ✓	1 284,32	2 099,18	-14,35	0,993
65	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	36,254	m2			345,00 ✓	7 484,26	11 330,92	1 176,69	1,104
66	597640000	Dlaž. hl. povrch. A	41,458	m2			350,00 ✓	14 510,30	14 510,30		1,000
67	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	293,300	%			3,40 ✓	997,22	997,22		1,000
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	30 327,22	Sk				24 407,03	29 142,26	1 185,09	
		77 - PODLAHY spolu :	30 327,22	Sk				24 407,03	29 142,26	1 185,09	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		783 - Nátery									
68	783824120	Nátery betónových povrchov syntetické dvojnásobné+1x email	38,896	m2			164,00 ✓	4 199,14	5 855,00	523,87	1,089
69	783903812	Odmastenie saponátmi	32,810	m2			27,50 ✓	436,43	755,91	146,43	1,194
		783 - Nátery spolu :	7 281,22	Sk				4 635,57	6 610,91	670,29	
		784 - Maľby									
70	784402802	Odstránenie maľieb v miestnostiach výšky do 5 m oškrabaním	41,185	m2			28,00 ✓	497,87	1 014,29	138,83	1,137
71	784452272	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 5m	114,870	m2			26,50 ✓	1 681,15	2 801,27	242,24	1,087
72	784496500	Ostatné maľarské práce, napustenie disperziou Sokrat 2802	114,870	m2			18,90 ✓	1 235,66	2 254,98	-84,28	0,963
		784 - Maľby spolu :	6 368,28	Sk				3 414,69	6 070,55	296,80	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	13 649,50	Sk				8 050,26	12 681,46	967,09	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	72 504,24	Sk				57 586,70	69 532,09	2 969,91	
		Za rozpočet celkom :	165 360,15	Sk				130 844,94	160 874,47	4 485,68	

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 27.8.2010

Meno pracovníka a podpis: Libor Šimo

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Libor Šimo', written in a cursive style.