

ZMLUVA O DIELO 451/2008
uzatvorená podľa § 536 – 565 Obchodného zákonníka
/zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

I. Zmluvné strany

- | | | |
|--------------------------|---|---|
| 1.1. Objednávateľ | : | Slovenská republika |
| | | Ministerstvo obrany SR |
| Zastúpené | : | Posádková správa budov Zvolen |
| | | Ing. Bohuslav Churý, riaditeľ Posádkovej správy
budov Zvolen |
| IČO | : | 30845572 |
| Bankové spojenie | : | Štátna pokladňa |
| Číslo účtu | : | 7000172197/8180 |
|
 | | |
| 1.2. Zhotoviteľ | : | Marek Pozník, INKRUSTOP |
| | | A.Hlinku 902/3 |
| | | 962 12 Detva |
| V zastúpení | : | Marek Pozník |
| IČO | : | 36 87 31 87 |
| DIČ | : | 1020047006 |
| IČ pre DPH | : | SK1020047006 |
| Bankové spojenie | : | VÚB Detva |
| Číslo účtu | : | 1427771351/0200 |

II. Predmet zmluvy

- 2.1. Názov stavby: Oprava fasády vnútorných omietok, oprava odkvap. Chodníka, výmena PVC krytiny v skladoch b.č. 10 Močiar
- 2.2. Miesto stavby: Kasárne Močiar
- 2.3. Predmetom zmluvy je: rozobratie a pokládka betónovej dlažby 10 m², liaty samonivelačný poter 37,5 m², montáž potrubia z PVC 5 m, lepenie podlahových soklíkov 140,5 m², lepenie PVC krytiny 191,106 m², náter betón. podlahy protiprašný 37,5 m², maľby dvojnásobné jednofarebné 718,540 m².
- 2.4. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého a schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

III. Čas plnenia

- 3.1 Začatie prác: 10.11.2008
Ukončenie prác: 30.11.2008
- 3.2. V prípade práce navyše, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.
- 3.3. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.
- 3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami



a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

IV. Cena diela

- 4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna a neprekročiteľná.

Cena bez DPH	335 442,19 Sk
DPH	63 734,02 Sk
<u>Halierové vyrovnanie</u>	- 0,21 Sk
Cena celkom s DPH	399 176,00 Sk
	13 250,22 €

- 4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotková cena dodávky materiálu ako aj množstvo uvedené v rozpočte ako HZS je maximálna a neprekročiteľná .
- 4.3. V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

V. Platobné a fakturačné podmienky

- 5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.
- 5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplataenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.
- 5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.
- 5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa prevzatia objednávateľom.
- 5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie. Ku faktúre zhotoviteľ predloží dodací list o nákupe materiálu pol.č. 6, 14, 17.
- 5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

VI. Podmienky vykonania diela

- 6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.
- 6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 5 dní pred zahájením prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.
- 6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.



- 6.4. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /el. centrála, plyn. fľaše .../.
- 6.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady.

VII. Zodpovednosť za vady a záruky

- 7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.
- 7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
- 7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.
- 7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.
- 7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.
- 7.6. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.
- 7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.
- 7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.
- 7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

VIII. Zmluvné pokuty

- 8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.
- 8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.
- 8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dĺžnej čiastky za každý deň omeškania.

IX. Riešenie sporov

- 9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.
- 9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.



X. Osobitné ustanovenia

- 10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.
- 10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.
- 10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby objednávateľa v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.
- 10.4. Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.
- 10.5. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu.
- 10.6. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisom s ním súvisiacim.

XI. Záverečné ustanovenia

- 11.1. Zmluva je uzatvorená okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom
- 11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a dátovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 11.3. Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Marek Pozník
- 11.4. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: Stanislav Cibula.
- 11.5. Táto zmluva je vyhotovená v 3. výtlačkoch.
Výtlačok č. 1,2 PSB Zvolen
Výtlačok č. 3 Marek Pozník INKRUSTOP

Vo Zvolene dňa 7.11.2008-

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 5
Zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornej
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Prípravovaná finančná operácia je (nie je) rozpočtovo
zabezpečená.

Zistené

nedostatky:

Datum: 7.11.08

hodnosť, meno a priezvisko
povereného zamestnanca:

Posádková správa budov
ZVOLEN

Objednávateľ:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 5
Zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornej
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Prípravovaná finančná operácia je (nie je) z hľadiska potreby
útvary hospodárna, efektívna a účinná.
Zistené

nedostatky:

Datum: 6.11.08

hodnosť, meno a priezvisko
povereného zamestnanca:

INKRUSTOP

Marek POZNÍK

Andreja Hlinku 3
962 12 DETVA

IČO: 36 8731 87

Zhotoviteľ:



Krycí list ponukového rozpočtu

PETRÁŠOVÁ MARTA TREŇČÍN

Stavba : Oprava - fasády, vn. omietok, okap. chodníka, výmena PVC krytiny na b. č.10	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval :

Miesto : Zvolen, Kasárne Močiar	Zmluva č.	Dňa : ...
---------------------------------	----------------	-----------

Odberaťel : Posádková správa budov Zvolen Zvolen	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

Dodávateľ : INKRUSTOP s.r.o., Detva Detva	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	399 176 Sk	za M3 OP		1 M	399 176 Sk	za M
1 M2 ZP	399 176 Sk	za M2 ZP				
1 M2 UP	399 176 Sk	za M2 UP				

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV :	61 144,75	2 251,50	63 396,25	6	Práce nadčas
2	PSV :	134 155,22	137 890,72	272 045,94	7	Murárske výpomocce
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy
4	iné :				9	
5	Súčet :	195 299,97	140 142,22	335 442,19	10	Súčet riadkov 6 až 9 :

C	NUS - náklady umiestnenia staby
11	Zariadenie staveniska
12	Prevádzkové vplyvy
13	Sťažené podmienky
14	Doprava
15	Súčet riadkov 11 až 14 :

D	ON - ostatné náklady :
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
17	Inžinierska činnosť
18	Projektové práce
19	Kompletizačná činnosť
20	Súčet riadkov 16 až 19 :

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : 335 442,19
22	DPH 19 % : 63 734,00
23	
24	Súčet riadkov 21 až 23 : 399 176,19

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : Posádková správa budov
ZVOLEN

Podpis : *[Signature]*

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : **Marek POZNIK
INKRUSTOP
Andreja Hlinku 3
962 12/DETVA**

Podpis : *[Signature]*

*overené by MARTOU BEZDIE
JANOM ČADREČIEM*

Odberaťel : Posadková správa budov Zvolen

Dodávateľ : INKRUSTOP s.r.o., Detva

Projektant :

JKSO :

Dátum : . . .

Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : Oprava - fasády, vn. omietok, okap. chodníka, výmena PVC krytíny na b. č.10

PETRÁŠOVÁ MARTA TREŇČÍN

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE	305,00	305,00			1,380
5 - KOMUNIKÁCIE	2 170,00	2 170,00		1,319	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	25 503,50	25 503,50		2,621	
8 - RÚROVÉ VEDENIA	2 321,00	69,50	2 251,50	0,009	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	33 096,75	33 096,75		1,352	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	63 396,25	61 144,75	2 251,50	5,302	1,380
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
764 - Konštrukcie klampiarske	731,80	731,80		0,005	
76 - KONŠTRUKCIE	731,80	731,80		0,005	
776 - Podlahy povlakové	170 405,66	32 514,94	137 890,72	0,585	0,185
777 - Podlahy zo syntetických hmôt	15 900,00	15 900,00		0,055	
77 - PODLAHY	186 305,66	48 414,94	137 890,72	0,641	0,185
783 - Nátery	30 615,00	30 615,00		0,089	
784 - Maľby	54 393,48	54 393,48		0,245	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	85 008,48	85 008,48		0,335	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	272 045,94	134 155,22	137 890,72	0,982	0,185
Za rozpočet celkom :	335 442,19	195 299,97	140 142,22	6,285	1,565

Přehľad rozpočtových nákladov

PETRAŠOVÁ MARTA TREŇČÍN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	113106121	Rozobratie dlažby pre chodcov z betón. dlaždíc alebo tvárnic	10,000	m2	30,50	✓	305,00
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :			305,00	Sk			305,00
5 - KOMUNIKÁCIE							
2	596811111	Kladenie betónovej dlažby do lôžka z kameniva ťaženého	10,000	m2	217,00	✓	2 170,00
<i>Poznámky:</i>							
1. V cenách sú započítané aj náklady na dodanie hmôt pre lôžko a na dodanie toho istého materiálu pre výplň škár.							
2. V cenách nie sú započítané náklady na dodanie dlaždíc, ktoré sa oceňujú v špecifikácii, stratné sa rozpočtuje vo výške 1%.							
3. Časť lôžka presahujúca hrúbku 30 mm sa oceňuje cenami súboru cien 451...9 Priplatok za každých ďalších 10 mm hrúbky podkladu alebo lôžka.							
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :			2 170,00	Sk			2 170,00
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
3	624601113	Tmelenie škár 2 x 2 cm tmelom (odhad)	25,000	m	110,00	✓	2 750,00
4	624601121	Tmelenie škár 4 x 2 cm tmelom Elastoplast	13,000	m	357,00	✓	4 641,00
5	632477001	Liaty samonivel.poter KNAUF kontaktný pevne spojený s podklad.bet.konstr.hr.25mm	37,500	m2	483,00	✓	18 112,50
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :			25 503,50	Sk			25 503,50
8 - RÚROVÉ VEDENIA							
6	871313121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN150	5,000	m	13,90	✓	69,50
7	286105260	Rúrka PVC odpadová rovná d140x2,8	5,000	m	450,30		2 251,50
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :			2 321,00	Sk		69,50	2 251,50
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
8	941955003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	230,000	m2	132,00	✓	30 360,00
9	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	4,450	t	615,00	✓	2 736,75
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			33 096,75	Sk			33 096,75
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			63 396,25	Sk		61 144,75	2 251,50
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
76 - KONŠTRUKCIE							
764 - Konštrukcie klampiarske							
10	764454202	Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-100	2,000	m	251,00	✓	502,00
11	764456952	Klamp. opr. PZ pl. kolien výtokových kruhových d-100	1,000	kus	223,00	✓	223,00
12	998764102	Presun hmôt pre klampiarske konstr. v objektoch výšky do 12 m	0,005	t	1 360,00	✓	6,80
764 - Konštrukcie klampiarske spolu :			731,80	Sk			731,80
76 - KONŠTRUKCIE spolu :			731,80	Sk			731,80

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba : Oprava - fasády, vn. omietok, okap. chodníka, výmena PVC krytiny na b. č.10

PETRÁŠOVÁ MARTA TREŇČÍN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
77 - PODLAHY							
776 - Podlahy povlakové							
13	776421100	Lepenie podlahových soklíkov alebo líst z mäkkých plastov $(6,10+3,05)*2*2 = 73,200$ $(7,60+6,20)*2*2 = 55,200$ $(6,20+3,00)*2 = 18,400$ $-0,90*7 = -6,300$	140,500	m	16,20	✓	2 276,10
14	283424000	Profil z mäkkého PVC C 1357	144,742	m	50,90		7 367,37
15	776511820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou $18,37+18,37+46,77+18,52+46,77+18,37+18,37 = 185,540$	185,540	m2	61,50	✓	11 410,71
16	776521100	Lepenie povlakových podláh plastových pásov	185,540	m2	90,00	✓	16 698,60
17	284102490	Podlahovina plastová hr. 2,0 mm	191,103	m2	683,00		130 523,35
18	776994111	Ostatné práce pri povl. podlahách, zvarovanie podlahovín $6,1*9 = 54,900$	54,900	m	35,00	✓	1 921,50
19	998776101	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	0,586	t	355,00	✓	208,03
776 - Podlahy povlakové spolu :			170 405,66	Sk			32 514,94
							137 890,72
777 - Podlahy zo syntetických hmôt							
20	777615214	Nátery betón. podláh protiprašný	37,500	m2	424,00	✓	15 900,00
777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu :			15 900,00	Sk			15 900,00
77 - PODLAHY spolu :			186 305,66	Sk			48 414,94
							137 890,72
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE							
783 - Nátery							
21	783801812	Odstránenie náterov z omietok stien oškrábaním	235,500	m2	20,00	✓	4 710,00
22	783812100	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +1x email $140,5*1,5 = 210,750$ $(6,2+6,0)*2*1,5 = 36,600$ $-0,9*7*1,5 = -9,450$ $-3,6*1,5 = -5,400$ $0,25*8*1,5 = 3,000$	235,500	m2	110,00	✓	25 905,00
783 - Nátery spolu :			30 615,00	Sk			30 615,00
784 - Maľby							
23	784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrábaním $18,4*12,6 = 231,840$ $157,0*3,1 = 486,700$	718,540	m2	28,00	✓	20 119,12
24	784452271	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	718,540	m2	27,50	✓	19 759,85
25	784481020	Štierka na stenách a stropoch v miestnosti v. do 5m	71,854	m2	202,00	✓	14 514,51
784 - Maľby spolu :			54 393,48	Sk			54 393,48
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :			85 008,48	Sk			85 008,48
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :			272 045,94	Sk			134 155,22
Za rozpočet celkom :			335 442,19	Sk			140 142,22

Rozbor jednotkovej ceny

cenník: 221	časť cenníka: B01	kód položky: 113106121	TOV: 000
popis KP: Rozobratie dlažby pre chodcov z betón. dlaždíc alebo tvárnic	m2	30,50 Sk	
popis TOV:	0,00000 t	0,147 Nh	

Kalkulačný vzorec

1. Materiál				Náklady na materiál spolu :	
2. Mzdy				Náklady na mzdy spolu :	11,92
3. OPN	Odvody z miezd	35,20 %	4,19		
	Náklady na stroje :				
	Náklady na dopravu :				
				OPN spolu	4,19
4. Poddodávky					
5. RV	Výrobná réžia	42,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify		6,77
6. RS	Správna réžia	15,0 % z :	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv		3,43
7.	Zisk	15,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs		3,95
8. KP	Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :				
Cena	Cena bez DPH :				30,50

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
712909-000-2	Stavebný robotník HSV	0,14720 Nh	81,00	11,92

Rozbor jednotkovej ceny

cenník: 221	časť cenníka: A01	kód položky: 596811111	TOV: 000
popis KP: Kladenie betónovej dlažby do lôžka z kameniva ťaženého	m2	217,00 Sk	
popis TOV:	0,13193 t	0,543 Nh	

Kalkulačný vzorec

1. Materiál	Náklady na materiál spolu :	68,07
2. Mzdy	Náklady na mzdy spolu :	58,68
3. OPN	Odvody z miezd 35,20 % 20,65	
	Náklady na stroje :	
	Náklady na dopravu :	
	OPN spolu	20,65
4. Poddodávky		
5. RV	Výrobná réžia 42,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify	33,32
6. RS	Správna réžia 15,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv	16,90
7.	Zisk 15,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs	19,43
8. KP	Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :	
Cena	Cena bez DPH :	217,00

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
082113210 410011	Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	0,00300 m3	42,00	0,12
583313450 142112	Kamenivo ťažené drobné 0-4	0,13193 t	515,00	67,94
712602-000-5	Dlaždič	0,42000 Nh	116,00	48,72
712909-000-2	Stavebný robotník HSV	0,10000 Nh	81,00	8,10
712909-000-2	Stavebný robotník HSV	0,02300 Nh	81,00	1,86

Rozbor jednotkovej ceny

cenník: 014	časť cenníka: C01	kód položky: 624601113	TOV: 000
popis KP: Tmelenie škár 2 x 2 cm tmelom (odhad)	m		110,00 Sk
popis TOV:		0,00081 t	0,206 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál				Náklady na materiál spolu :	
2. Mzdy				Náklady na mzdy spolu :	16,89
3. OPN	Odvody z miezd	35,20 %	5,94		
	Náklady na stroje :		35,47		
	Náklady na dopravu :		0,03		
				OPN spolu :	41,44
4. Poddodávky					
5. RV	Výrobná réžia	42,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify		24,50
6. RS	Správna réžia	15,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv		12,43
7.	Zisk	15,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs		14,29
8. KP	Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :				
Cena	Cena bez DPH :				110,00

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
246334100 243022	Tmel plast. but. kauč. škárovací RB v nábojniciach	0,80530 kg		
712102-000-3	Omietkár	0,20600 Nh	82,00	16,89
92311	Kompresor stabilný 0,044m3/s	0,15765 Sh	225,00	35,47
92311	Prevoz - Kompresor stabilný 0,044m3/s	0,03000 Sk	1,00	0,03

Rozbor jednotkovej ceny

cenník: 014	časť cenníka: C01	kód položky: 624601121	TOV: 000
popis KP: Tmelenie škár 4 x 2 cm tmelom Elastoplast	m		357,00 Sk
popis TOV:		0,00107 t	0,408 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál	Náklady na materiál spolu :	173,34
2. Mzdy	Náklady na mzdy spolu :	37,54
3. OPN	Odvody z miezd 35,20 %	13,21
	Náklady na stroje :	47,03
	Náklady na dopravu :	0,04
	OPN spolu	60,28
4. Poddodávky		
5. RV	Výrobná réžia 42,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify	41,08
6. RS	Správna réžia 15,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv	20,84
7.	Zisk 15,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs	23,96
8. KP	Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :	
Cena	Cena bez DPH :	357,00

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
247426100 246648	Tmel BUTYLPLAST 5 d65mm	1,07000 kg	162,00	173,34
712102-000-3	Omietač	0,40800 Nh	92,00	37,53
92311	Kompresor stabilný 0,044m3/s	0,20900 Sh	225,00	47,02
92311	Prevoz - Kompresor stabilný 0,044m3/s	0,04000 Sk	1,00	0,04

Rozbor jednotkovej ceny

cenník: 011	časť cenníka: A01	kód položky: 632477001	TOV: 000
popis KP: Liaty samonivel.poter KNAUF kontaktný pevne spojený s	m2	483,00 Sk	
popis TOV:	0,06900 t	0,450 Nh	

Kalkulačný vzorec

1. Materiál	Náklady na materiál spolu :	363,87
2. Mzdy	Náklady na mzdy spolu :	45,40
3. OPN	Odvody z miezd 35,20 %	15,98
	Náklady na stroje :	2,17
	Náklady na dopravu :	0,04
	OPN spolu :	18,19
4. Poddodávky		
5. RV	Výrobná réžia 42,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify	26,71
6. RS	Správna réžia 15,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv	13,55
7.	Zisk 15,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs	15,58
8. KP	Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :	
Cena	Cena bez DPH :	483,00 _z

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
082113200 410011	Voda pitná pre všetkých odberateľov len vodné	0,02300 m3	20,50	0,47
111641010		0,10000		
585601010 266410	Liaty poter KNAUF F 300 Riflux	46,00000 kg	7,90	363,40
712101-000-4	Murár	0,36459 Nh	103,00	37,55
712909-000-3	Stavebný robotník HSV	0,08529 Nh	92,00	7,84
22235	Miešačka aktivačná 0,35m3	0,02129 Sh	102,00	2,17
22235	Prevoz - Miešačka aktivačná 0,35m3	0,04000 Sk	1,00	0,04

Rozbor jednotkovej ceny

cenník: 271	časť cenníka: A03	kód položky: 871313121	TOV: 000
popis KP: Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN150	m		13,90 Sk
popis TOV:	0,00000 t		0,066 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál				Náklady na materiál spolu :	0,14
2. Mzdy				Náklady na mzdy spolu :	5,33
3. OPN	Odvody z miezd	35,20 %	1,87		
	Náklady na stroje :		0,09		
	Náklady na dopravu :		0,01		
				OPN spolu	1,97
4. Poddodávky					
5. RV	Výrobná réžia	42,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify		3,07
6. RS	Správna réžia	15,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv		1,56
7.	Zisk	15,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs		1,79
8. KP	Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :				
Cena				Cena bez DPH :	13,90

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
999000010	Ostatný materiál pre práce HSV	0,14000 Sk	1,00	0,14
712909-000-2	Stavebný robotník HSV	0,00370 Nh	81,00	0,29
712909-000-2	Stavebný robotník HSV	0,06100 Nh	81,00	4,94
833200-000-3	Obsluha zemných a príbuzn. strojov	0,00100 Nh	92,00	0,09
47060	Autožeriav 6t 182knm	0,00020 Sh	437,00	0,08
47060	Prevoz - Autožeriav 6t 182knm	0,01000 Sk	1,00	0,01

Rozbor jednotkovej ceny

cennik: 003	časť cennika: A01	kód položky: 941955003	TOV: 000
popis KP: Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	m2	132,00 Sk	
popis TOV:	0,00588 t	0,338 Nh	

Kalkulačný vzorec

1. Materiál	Náklady na materiál spolu :	62,61
2. Mzdy	Náklady na mzdy spolu :	27,38
3. OPN	Odvody z miezd 35,20 % 9,63	
	Náklady na stroje :	
	Náklady na dopravu :	
	OPN spolu	9,63
4. Poddodávky		
5. RV	Výrobná réžia 42,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify	15,55
6. RS	Správna réžia 15,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv	7,89
7.	Zisk 15,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs	9,07
8. KP	Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :	
Cena	Cena bez DPH :	132,00

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
314127920 287314	Klinec stavebný 022825 2,8/70	0,04165 kg	31,50	1,31
548951220 287525	Svory do lešenia -kramle guľaté	0,08000 kus	18,00	1,44
605128210 201010	Doska SM omietaná 2 24-32xš dĺžka do 3000mm	0,00774 m3	4 210,00	32,58
605150100 201010	Hranolček SM 1 S76-100 L400-600	0,00196 m3	7 950,00	15,58
614356200 205114	Podlaha jednovrstvová s pozdĺžnymi prírezmi	0,00142 m3	8 230,00	11,68
712400-000-2	Lešenári	0,33800 Nh	81,00	27,37

Rozbor jednotkovej ceny

cenník: 014	časť cenníka: C01	kód položky: 999281111	TOV: 000
popis KP: Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t		615,00 Sk
popis TOV:	0,00000 t		2,482 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál			Náklady na materiál spolu :	
2. Mzdy			Náklady na mzdy spolu :	201,07
3. OPN	Odvody z miezd 35,20 %	70,77		
	Náklady na stroje :	56,12		
	Náklady na dopravu :	0,67		
			OPN spolu	127,56
4. Poddodávky				
5. RV	Výrobná réžia 42,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify			138,03
6. RS	Správna réžia 15,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv			70,00
7.	Zisk 15,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs			80,50
8. KP	Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :			
Cena	Cena bez DPH :			615,00

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
712909-000-2	Stavebný robotník HSV	0,95600 Nh	81,00	77,43
712909-000-2	Stavebný robotník HSV	1,32940 Nh	81,00	107,68
833200-000-2	Obsluha zemných a príbuzn. strojov	0,19700 Nh	81,00	15,95
48113	Výťah stav n+o 0,5t 30m	0,65640 Sh	85,50	56,12
48113	Prevoz - Výťah stav n+o 0,5t 30m	0,67000 Sk	1,00	0,67

Rozbor jednotkovej ceny

cenník: 764	časť cenníka: A01	kód položky: 764454202	TOV: 000
popis KP: Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-100	m	251,00 Sk	
popis TOV:	0,00230 t	0,494 Nh	

Kalkulačný vzorec

1. Materiál	Náklady na materiál spolu :	105,29
2. Mzdy	Náklady na mzdy spolu :	56,58
3. OPN Odvody z miezd 35,20 % 19,91		
Náklady na stroje :		
Náklady na dopravu :	1,03	
	OPN spolu	20,94
4. Poddodávky		
5. RV Výrobná réžia 42,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify		32,56
6. RS Správna réžia 15,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv		16,51
7. Zisk 15,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs		18,99
8. KP	Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :	
Cena	Cena bez DPH :	251,00

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
132112400 271060	Tyč oceľová kruhová 11373 D 12 mm	0,00007 t	30 900,00	2,16
133584160 271040	Oceľ pásová 11373 25x3,00 mm	0,00015 t	27 100,00	4,06
138141350 271040	Plech oceľ. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20 0,60x1000x2000 mm	0,00207 t	41 200,00	85,28
311104100 287411	Matica 6hranná hrubá 021601 5	0,00110 1000 ks	134,00	0,14
311205100 287412	Podložka oceľová presná 021702 A 5,3	0,00110 1000 ks	50,00	0,05
311620460 287412	Niť oceľový s plochou hlavou 022330 2,5x10	0,00998 1000 ks	61,00	0,60
999764000	Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	12,97000 Sk	1,00	12,97
713606-764-4	Stavebný klampiar	0,21300 Nh	103,00	21,93
713606-764-5	Stavebný klampiar	0,13500 Nh	116,00	15,66
713606-764-6	Stavebný klampiar	0,14600 Nh	130,00	18,98
TAR999	OPN	1,03000 Sk	1,00	1,03

Rozbor jednotkovej ceny

cenník: 764	časť cenníka: C01	kód položky: 764456952	TOV: 000
popis KP: Klamp. opr. PZ pl. kolien výtokových kruhových d-100		kus	223,00 Sk
popis TOV:		0,00086 t	0,585 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál			Náklady na materiál spolu :	45,81
2. Mzdy			Náklady na mzdy spolu :	68,91
3. OPN	Odvody z miezd	35,20 %	24,25	
	Náklady na stroje :			
	Náklady na dopravu :			1,03
OPN spolu				25,28
4. Poddodávky				
5. RV	Výrobná réžia	42,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify	
			39,56	
6. RS	Správna réžia	15,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv	
			20,06	
7.	Zisk	15,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs	
			23,07	
8. KP	Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :			
Cena	Cena bez DPH :			223,00

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
138141350 271040	Plech ocef. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20 0,60x1000x2000 mm	0,00086 t	41 200,00	35,43
311620460 287412	Nit oceľový s plochou hlavou 022330 2,5x10	0,00200 1000 ks	61,00	0,12
999764000	Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	10,26000 Sk	1,00	10,26
713606-764-5	Stavebný klampiar	0,51000 Nh	116,00	59,16
713606-764-6	Stavebný klampiar	0,07500 Nh	130,00	9,75
TAR999	OPN	1,03000 Sk	1,00	1,03

Rozbor jednotkovej ceny

cenník: 775	časť cenníka: A02	kód položky: 776421100	TOV: 000
popis KP: Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt z mäččených plastov	m		16,20 Sk
popis TOV:		0,00002 t	0,056 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál			Náklady na materiál spolu :	2,81
2. Mzdy			Náklady na mzdy spolu :	5,26
3. OPN	Odvody z miezd 35,20 %	1,85		
	Náklady na stroje :			
	Náklady na dopravu :			
			OPN spolu	1,85
4. Poddodávky				
5. RV	Výrobná réžia 42,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify			2,99
6. RS	Správna réžia 15,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv			1,52
7.	Zisk 15,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs			1,74
8. KP	Prípčet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :			
Cena			Cena bez DPH :	16,20

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
247424100 246648	Lepidlo kaučukové CHEMOPRÉN 50	0,00223 kus	900,00	2,00
247424150 246648	Lepidlo kaučukové CHEMOPRÉN 25	0,00074 kus	820,00	0,60
999776000	Ostatný materiál pre podlahy povlakové	0,20000 Sk	1,00	0,20
713202-775-3	Parketár	0,04600 Nh	92,00	4,23
713202-775-4	Parketár	0,01000 Nh	103,00	1,03

Rozbor jednotkovej ceny

cenník: 775	časť cenníka: B02	kód položky: 776511820	TOV : 000
popis KP: Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	m2		61,50 Sk
popis TOV:		0,00000 t	0,255 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál		Náklady na materiál spolu :	
2. Mzdy		Náklady na mzdy spolu :	23,46
3. OPN	Odvody z miezd 35,20 %	8,25	
	Náklady na stroje :		
	Náklady na dopravu :	1,03	
		OPN spolu	9,28
4. Poddodávky			
5. RV	Výrobná réžia 42,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify		13,76
6. RS	Správna réžia 15,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv		6,98
7.	Zisk 15,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs		8,02
8. KP	Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :		
Cena		Cena bez DPH :	61,50

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
713205-775-3	Stavebný robotník kladenia podláh	0,25500 Nh	92,00	23,46
TAR999	OPN	1,03000 Sk	1,00	1,03

Rozbor jednotkovej ceny

cenník: 775	časť cenníka: A02	kód položky: 776521100	TOV: 000
popis KP: Lepenie povlakových podláh plastových pásov	m2	90,00 Sk	
popis TOV:	0,00036 t	0,167 Nh	

Kalkulačný vzorec

1. Materiál	Náklady na materiál spolu :	46,08
2. Mzdy	Náklady na mzdy spolu :	17,20
3. OPN Odvody z miezd 35,20 % 6,05		
Náklady na stroje :		
Náklady na dopravu :		
	OPN spolu	6,05
4. Poddodávky		
5. RV Výrobná réžia 42,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify		9,77
6. RS Správna réžia 15,0 % z : mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv		4,95
7. Zisk 15,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs		5,70
8. KP	Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :	
Cena	Cena bez DPH :	90,00

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
232232300 241652	Duvilax L 58 bal 5kg	0,00002 t	78 900,00	1,57
247424100 246648	Lepidlo kaučukové CHEMOPRÉN 50	0,01856 kus	900,00	16,70
247424220 246648	Lepidlo 6845 MATADORFIX 50	0,03000 kg	180,00	5,40
247441650 246648	Lepidlo plastové na parkety V 7500 TOMZIT	0,16000 kg	140,00	22,40
713202-775-4	Parketár	0,16700 Nh	103,00	17,20

Rozbor jednotkovej ceny

cenník: 775	časť cenníka: A02	kód položky: 776994111	TOV: 000
popis KP: Ostatné práce pri povl. podlahách, zvarovanie podlahovín	m		35,00 Sk
popis TOV:		0,00000 t	0,119 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál	Náklady na materiál spolu :	4,01
2. Mzdy	Náklady na mzdy spolu :	12,28
3. OPN	Odvody z miezd 35,20 % 4,32	
	Náklady na stroje :	
	Náklady na dopravu :	
	OPN spolu :	4,32
4. Poddodávky		
5. RV	Výrobná réžia 42,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify	6,97
6. RS	Správna réžia 15,0 % z : mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv	3,54
7.	Zisk 15,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs	4,07
8. KP	Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :	
Cena	Cena bez DPH :	35,00

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
999776000	Ostatný materiál pre podlahy povlakové	4,01000 Sk	1,00	4,01
713202-775-4	Parquetár	0,11920 Nh	103,00	12,27

Rozbor jednotkovej ceny

cenník: 773	časť cenníka: A02	kód položky: 777615214	TOV: 000
popis KP: Nátery betón. podláh protiprašný	m2	424,00 Sk	
popis TOV:	0,00149 t	0,261 Nh	

Kalkulačný vzorec

1. Materiál				Náklady na materiál spolu :	341,00
2. Mzdy				Náklady na mzdy spolu :	31,89
3. OPN	Odvody z miezd	35,20 %	11,22		
	Náklady na stroje :				
	Náklady na dopravu :			1,03	
				OPN spolu :	12,25
4. Poddodávky					
5. RV	Výrobná réžia	42,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify		18,54
6. RS	Správna réžia	15,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv		9,40
7.	Zisk	15,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs		10,81
8. KP	Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :				
Cena				Cena bez DPH :	424,00

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
245523200 246647	SADURIT spray	0,04000 kus	69,00	2,76
246131020 243011	Lak syntetický bez oleja 2-zložkový S1300	0,70000 kg	287,00	200,90
246231100 243012	Tužidlo do náterových hmôt epoxidových dvojzložkových S 7300	0,28000 kg	326,00	91,28
246431100 243022	Riedidlo do 2-zložkov. epoxid. náterových hmôt S 6300	0,49000 kg	94,00	46,06
713201-773-5	Podlahár, pokladač podlah. krytov	0,26100 Nh	116,00	30,27
999906-773	Príplatok za sťažené, podmienky	0,01389 Nh	116,00	1,61
TAR999	OPN	1,03000 Sk	1,00	1,03

Rozbor jednotkovej ceny

cenník: 783	časť cenníka: B01	kód položky: 783801812	TOV: 000
popis KP: Odstránenie náterov z omietok stien oškrabaním	m2	20,00 Sk	
popis TOV:	0,00001 t	0,082 Nh	

Kalkulačný vzorec

1. Materiál	Náklady na materiál spolu :	0,91
2. Mzdy	Náklady na mzdy spolu :	7,54
3. OPN	Odvody z miezd 35,20 % 2,65	
	Náklady na stroje :	
	Náklady na dopravu :	
	OPN spolu	2,65
4. Poddodávky		
5. RV	Výrobná réžia 42,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify	4,28
6. RS	Správna réžia 15,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv	2,17
7.	Zisk 15,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs	2,50
8. KP	Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :	
Cena	Cena bez DPH :	20,00 ✓

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
421221700 268112	Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,00250 100 ks	364,00	0,91
714102-783-3	Maliar, natierač	0,08200 Nh	92,00	7,54



Rozbor jednotkovej ceny

cenník: 783	časť cenníka: A01	kód položky: 783812100	TOV: 000
popis KP: Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +1x email	m2	110,00 Sk	
popis TOV:	0,00037 t	0,218 Nh	

Kalkulačný vzorec

1. Materiál	Náklady na materiál spolu :	51,15
2. Mzdy	Náklady na mzdy spolu :	22,45
3. OPN	Odvody z miezd 35,20 % 7,90	
	Náklady na stroje :	
	Náklady na dopravu : 1,03	
	OPN spolu	8,93
4. Poddodávky		
5. RV	Výrobná réžia 42,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify	13,18
6. RS	Správna réžia 15,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv	6,68
7.	Zisk 15,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs	7,69
8. KP	Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :	
Cena	Cena bez DPH :	110,00

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
246203100 243012	UNIBAL farba fermezová biela O 2025	0,20000 kg	113,00	22,60
246206100 243012	EMOLEX email vonkajší biely 0 2117	0,15000 kg	167,00	25,05
246420300 243022	Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,01800 kg	50,50	0,90
421221700 268112	Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,00250 100 ks	364,00	0,91
999783000	Ostatný materiál pre nátery	1,68000 Sk	1,00	1,68
712403-783-4	Stavebný robotník pri lešenárskych pr.	0,00600 Nh	103,00	0,61
714102-783-4	Maliar, natierač	0,21200 Nh	103,00	21,83
TAR999	OPN	1,03000 Sk	1,00	1,03

Rozbor jednotkovej ceny

cenník: 784	časť cenníka: B01	kód položky: 784402801	TOV: 000
popis KP: Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	m2	28,00 Sk	
popis TOV:	0,00000 t	0,095 Nh	

Kalkulačný vzorec

1. Materiál	Náklady na materiál spolu :	0,12
2. Mzdy	Náklady na mzdy spolu :	11,02
3. OPN	Odvody z miezd 35,20 %	3,87
	Náklady na stroje :	
	Náklady na dopravu :	
	OPN spolu	3,87
4. Poddodávky		
5. RV	Výrobná réžia 42,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify	6,26
6. RS	Správna réžia 15,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv	3,17
7.	Zisk 15,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs	3,65
8. KP	Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :	
Cena	Cena bez DPH :	28,00

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
421217200 268112	Papier brúsny PAZ 300x230 50	0,00030 100 ks	391,00	0,11
714102-784-5	Maliar, natierač	0,09500 Nh	116,00	11,02

Rozbor jednotkovej ceny

cenník: 784	časť cenníka: A01	kód položky: 784452271	TOV: 000
popis KP: Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	m2	27,50 Sk	
popis TOV:	0,00018 t	0,074 Nh	

Kalkulačný vzorec

1. Materiál			Náklady na materiál spolu :	5,48
2. Mzdy			Náklady na mzdy spolu :	8,58
3. OPN	Odvody z miezd	35,20 %	3,02	
	Náklady na stroje :			
	Náklady na dopravu :			
			OPN spolu	3,02
4. Poddodávky				
5. RV	Výrobná réžia	42,0 %	z: mzdy+poistne+stroje+tarify	4,87
6. RS	Správna réžia	15,0 %	z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv	2,47
7.	Zisk	15,0 %	z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs	2,84
8. KP	Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :			
Cena	Cena bez DPH :			27,50

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
216510900 243022	Farba prášk. do interiéru červen svetlá	0,00750 kg	66,00	0,49
246273470 243011	Pasta tónovacia latexová žltá V 3504	0,00750 kg	117,00	0,87
421217200 268112	Papier brúsny PAZ 300x230 50	0,00030 100 ks	391,00	0,11
581247100 142212	Náter maliarsky Primalex PLUS 7,5 kg	0,00013 t	25 800,00	3,35
581247500 142212	Náter maliarsky Superflex 10 kg paleta	0,00003 t	19 300,00	0,57
999784000	Ostatný materiál pre maľby	0,06000 Sk	1,00	0,06
714102-784-5	Maliar, natierač	0,07400 Nh	116,00	8,58

Rozbor jednotkovej ceny

cenník: 784	časť cenníka: A01	kód položky: 784481020	TOV: 000
popis KP: Stierka na stenách a stropoch v miestnosti v. do 5m	m2	202,00 Sk	
popis TOV:	0,00162 t	0,192 Nh	

Kalkulačný vzorec


1. Materiál	Náklady na materiál spolu :	151,31
2. Mzdy	Náklady na mzdy spolu :	19,78
3. OPN Odvody z miezd 35,20 % 6,96		
Náklady na stroje :		
Náklady na dopravu :		
OPN spolu		6,96
4. Poddodávky		
5. RV Výrobná réžia 42,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify		11,23
6. RS Správna réžia 15,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv		5,70
7. Zisk 15,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs		6,55
8. KP Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :		
Cena	Cena bez DPH :	202,00

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
246611300 243022	Hmota vyrovnávací na panel V4007	1,61700 kg	93,50	151,18
421217200 268112	Papier brúsny PAZ 300x230 50	0,00030 100 ks	391,00	0,11
714102-784-4	Maliar, natierač	0,19200 Nh	103,00	19,77

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. 451/2008 (PSB-451-3/2008)



Libor Šimo

vedúci skupiny špeciálnych činností
Posádková správa budov Zvolen