

2826-240-1/1008

ZMLUVA O DIELO 240/2008

uzatvorená podľa § 536 – 565 Obchodného zákonníka
/zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

I. Zmluvné strany

- 1.1. **Objednávateľ** : Slovenská republika
Ministerstvo obrany SR
Zastúpené : Posádková správa budov Zvolen
Ing. Bohuslav Churý, riaditeľ Posádkovej správy
budov Zvolen
IČO : 30845572
Bankové spojenie : Štátna pokladňa
Číslo účtu : 7000172197/8180
- 1.2. **Zhotoviteľ** : HEXEL Ján Chlebík
Podzámčok 146
962 61 Dobrá Niva
V zastúpení : Ján Chlebík
IČO : 33301344
DIČ : 1030242070
IČ pre DPH : neplatiteľ
Bankové spojenie : UNIKREDIK BANK pobočka Zvolen
Číslo účtu : 6732899004/1111

II. Predmet zmluvy

- 2.1. Názov stavby: Oprava a výmena el. rozvodov podľa Euro- normy
Miesto stavby: b.č.6 K SNP Zvolen
- 2.2. Predmetom zmluvy je: výmena zárubne s dverami 1ks, búranie muriva 10 m³, výmena podlahovej plastovej krytiny 30m², oprava malieb 116 m², výmena zásuviek 12 ks, rozvádzača 1 ks, skrine rozpojovacej 1 ks, kábla Cu 145 m a CYKY 145 m
- 2.3. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého a schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

III. Čas plnenia

- 3.1 Začatie prác: 28.4.2008
Ukončenie prác: 30.5.2008
- 3.2 Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 – 15,00 hod, prípadne podľa dohody aj mimo pracovnej doby, aj v sobotu a nedeľu.
- 3.3 V prípade práce navyše, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.
- 3.4 Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.
- 3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.



IV. Cena diela

- 4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna a neprekročiteľná.

CENA CELKOM 249.956,23 Sk

- 4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotkové ceny za dodávku materiálu ako aj množstvo a jednotkové ceny HZS sú maximálne a neprekročiteľné.
- 4.3. V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

V. Platobné a fakturačné podmienky

- 5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.
- 5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplataenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.
- 5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.
- 5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa prevzatia objednávateľom.
- 5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedenými množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie. Ku faktúre zhotoviteľ doloží dodací list o nákupe materiálu pol. č. 1,6,20,23, 29-37, 40-43 a množstvo HZS, ktoré bude potvrdené objednávateľom v stavebnom denníku.
- 5.6. Navyiac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

VI. Podmienky vykonania diela

- 6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.
- 6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 5 dní pred zahájením prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.
- 6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.
- 6.4. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /el. centrála, plyn, fľaše .../.
- 6.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady. Zhotoviteľ k faktúre doloží vážny lístok o uložení sute na skládke.



VII. Zodpovednosť za vady a záruky

- 7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.
- 7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
- 7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.
- 7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.
- 7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.
- 7.6. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.
- 7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.
- 7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.
- 7.9. O odstránení včas nahlásených väd /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

VIII. Zmluvné pokuty

- 8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.
- 8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.
- 8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dĺžnej čiastky za každý deň omeškania.

IX. Riešenie sporov

- 9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.
- 9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.



X. Osobitné ustanovenia

- 10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.
- 10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.
- 10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby objednávateľa v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.
- 10.4. Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.
- 10.5. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu.
- 10.6. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisom s ním súvisiacim.

XI. Záverečné ustanovenia

- 11.1. Zmluva je uzatvorená okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom
- 11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a dátovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 11.3. Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Ján Chlebík
- 11.4. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: Peter Malay
- 11.5. Táto zmluva je vyhotovená v 3. výtlačkoch.
Výtlačok č. 1,2 PSB Zvolen
Výtlačok č. 3 HEXEL Dobrá Niva

Vo Zvolene dňa 28.4.2008

Posádková správa budov
ZVOLEN

Objednávateľ:

HEXEL Ján Chlebík
Podzámeok 146
962 61 Dobrá Niva
IČO: 99 901 344

Zhotoviteľ:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9
Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Pripravovaná finančná operácia je (nie je) z hľadiska pokriev
úvraru hospodárna, efektívna a účinná.
Zistené
nedostatky:

Dátum: 25.4.08

.....
hodnosť, meno a priezvisko
povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9
Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Pripravovaná finančná operácia je (nie je) z hľadiska pokriev
úvraru hospodárna, efektívna a účinná.
Zistené
nedostatky:

Dátum:

.....
hodnosť, meno a priezvisko
povereného zamestnanca



Krycí list rozpočtu

Stavba : Oprava a výmena el. rozvodov podľa Eur. normy - budova č. 6, kasárne SNP		JKSO :	
		Rozpočet : 001/2008	
		Spracoval :	
Miesto : Kasárne SNP Zvolen	Zmluva č.	Dňa :	
Odberteľ : Ministerstvo obrany S R	IČO :	DIČ :	
		IČ DPH :	
Dodávateľ : Ján Chlebík - HEXEL 96261 Podzámčok 146	IČO : 33301344	DIČ : 1030242070	
		IČ DPH :	
Projektant :	IČO :	DIČ :	
		IČ DPH :	
1 M3 OP	249 956 Sk	za M3 OP	1 M
1 M2 ZP	249 956 Sk	za M2 ZP	249 956 Sk
1 M2 UP	249 956 Sk	za M2 UP	za M
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál
			spolu ZRN
1	HSV :	98 725,98	4 682,65
2	PSV :	26 152,40	7 118,43
3	MCE :	50 313,50	62 963,27
4	iné :		
5	Súčet :	175 191,88	74 764,35
			249 956,23
B	IN - individuálne náklady		
6	Práce nadčas		
7	Murárske výpomocce		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Súčet riadkov 6 až 9 :		
C	NUS - náklady umiestnenia stavy		
11	Zariadenie staveniska		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		
D	ON - ostatné náklady :		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19	Kompletizačná činnosť		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :		
E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		249 956,23
22	to je vrátcom DPH		
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		249 956,23
F	Odpočít - pripočít		
projektant, rozpočtár, cenár :		dodávateľ, zhotoviteľ :	
Dátum :		Dátum :	
Pečiatka :		Pečiatka :	
Podpis :		Podpis :	
odberteľ, obstarávateľ : Dátum : Pečiatka : Posádková správa budov ZVOLEN Podpis : <i>Oveščí Lg MURÁRSKY BEDŮŠEK</i>		dodávateľ, zhotoviteľ : Dátum : Pečiatka : HEXEL Ján Chlebík Podzámčok 146 962 61 Dobrá Niva IČO: 33 301 344 Podpis : <i>[Signature]</i>	

Odberateľ: Ministerstvo obrany S R

Projektant:

Dodávateľ: Ján Chlebič - HEXEL

Spracoval:

JKSO:

Dátum: 27.04.2008

Stavba: Oprava a výmena el. rozvodov podľa Eur. normy - budova č. 6, kasárne SNP Zvolen

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
						jednotková	celkom				
PRÁCE A DODÁVKY HSV											
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE											
1	553301130	Zárubňa oceľová CGH 80x197x11cm	1,190	kus		765,00	910,35	910,35	910,35		1,000
2	612409991	Začistenie omietky okolo okien a podlah	18,000	m		38,00	684,00	399,98	607,48	76,54	1,126
3	612421431	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 30-50%	116,000	m2		171,00	19 836,00	12 719,29	17 837,89	1 998,00	1,112
4	612423521	Omietka rýh stien šir. do 15 cm MV hladkých	21,750	m2		500,00	10 875,00	7 260,74	9 897,23	977,70	1,099
5	612423531	Omietka rýh stien šir. do 15 cm váp. štukovou	21,750	m2		565,00	12 288,75	8 047,77	11 101,77	1 187,03	1,107
6	611617610	Dvere vnútorné zasklené 80x197 dyhované biele	1,000	kus		3 772,30	3 772,30	3 772,30	3 772,30		1,000
7	642942611	Osadenie dverných zárubní kovových do 2,5 m2 s mont. penou	1,000	kus		450,00	450,00	322,91	414,52	35,47	1,086
			48 816,40	Sk				33 433,37	44 541,57	4 274,75	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
8	962032254	Búranie muriva z tehál cem. na MC alebo otvorov nad 4 m2	10,000	m3		660,00	6 600,00	3 634,65	5 759,22	840,73	1,146
9	967031743	Prisekanie plošné v murive tehlovom na maltu MC hr. do 15 cm	1,400	m2		340,00	476,00	258,55	415,75	60,24	1,145
10	967031744	Prisekanie plošné v murive tehlovom na maltu MC hr. do 30 cm	1,820	m2		424,00	771,68	417,00	672,55	99,12	1,147
11	971033641	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive teh. MV, MVC	0,400	m3		885,00	354,00	195,70	309,53	44,47	1,144
12	971035341	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 v murive teh. na MC	2,000	kus		209,00	418,00	418,00	418,00		1,000
13	979081111	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	22,442	t		284,00	6 373,52	3 399,61	5 551,57	822,05	1,148
14	979081121	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	660,000	t		9,30	6 138,00	3 280,20	5 356,56	781,44	1,146
15	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sute a vyburaných hmôt do 10 m	22,442	t		232,00	5 206,54	2 769,88	4 523,21	683,41	1,151
16	979087113	Nakladanie vyburaných hmôt	22,442	t		349,00	7 832,25	4 169,43	6 808,68	1 023,51	1,150
17	979131414	Poplatok za ulož. a znešk.stav.odp na urč.sklád.-hlušina a kamenivo *O*-ost.odpad	22,442	t		910,00	20 422,22	3 739,28	6 106,25	14 315,96	3,344
			54 592,23	Sk				22 282,34	35 921,36	18 670,96	
PRÁCE A DODÁVKY PSV			103 408,63	Sk				55 715,71	80 462,93	22 945,71	
76 - KONŠTRUKCIE											

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/náklady
						jednotková	celkom				
766 - Konštrukcie stolárske											
18	766662112	Montáž dvier kompl. otvár. do zamur. zár. 1-kridl. do 0,8m	1,000	kus		438,00 ✓	438,00	233,40	381,15	56,84	1,149
766 - Konštrukcie stolárske spolu :			438,00	Sk				233,40	381,15	56,84	
76 - KONŠTRUKCIE spolu :											
77 - PODLAHY											
776 - Podlahy povlakové											
19	776411000	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumených	22,000	m		16,10 ✓	354,20	217,17	316,20	38,03	1,120
20	2841A9001	Sokel 3/3	22,000	m		11,19 ✓	246,18	246,18	246,18		1,000
21	776511820	Odstánenie povlakových podláh lepených s podložkou	30,000	m ²		61,50 ✓	1 845,00	982,43	1 604,31	240,62	1,150
22	776591100	Lepenie povl. podláh z plastových pásov Fatrasport	30,000	m ²		169,00 ✓	5 070,00	4 011,18	4 781,72	288,16	1,060
23	284141050	Podlahovina šírky 2000 mm	33,000	m ²		208,25 ✓	6 872,25	6 872,25	6 872,25		1,000
776 - Podlahy povlakové spolu :			14 387,63	Sk				12 329,22	13 820,67	566,81	
77 - PODLAHY spolu :			14 387,63	Sk				12 329,22	13 820,67	566,81	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE											
783 - Nátery											
24	783225400	Nátery kov. stav. dopl. konšt. synt. dvojn.+1x email s tmel	2,000	m ²		163,00 ✓	326,00	224,43	297,50	28,49	1,096
783 - Nátery spolu :			326,00	Sk				224,43	297,50	28,49	
784 - Maľby											
25	784412301	Pačok 2x váp. mliekom s obrús. a presádr. v miest. do 3,8m	116,000	m ²		11,70 ✓	1 357,20	762,60	1 192,45	165,23	1,138
26	784446911	Opr. maľba latex. 1 far. dvojn. b. strop obrús. mies. do 3,8m	116,000	m ²		87,00 ✓	10 092,00	8 181,46	9 563,36	528,62	1,055
27	784498911	Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1nas. mies. do 3,8m	116,000	m ²		57,50 ✓	6 670,00	3 964,93	5 899,80	770,25	1,131
784 - Maľby spolu :			18 119,20	Sk				12 908,99	16 655,61	1 464,10	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :			18 445,20	Sk				13 133,43	16 953,12	1 492,59	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :			33 270,83	Sk				25 696,06	31 154,95	2 116,24	
PRÁCE A DODÁVKY M											
M21 - 155 Elektromontáže											
28	210010005	Rúrka ohybná PVC pod omietkou 36mm	25,000	bm		26,00 ✓	650,00	342,73	559,68	90,30	1,161
29	358211601	Zásuvka zapustená IP 20 10/16A TANGO ABB	12,000	kus		220,15 ✓	2 641,80	2 641,80	2 641,80		1,000
30	358211602	Rámik na zásuvku 1-násobný TANGO ABB	12,000	kus		30,94 ✓	371,28	371,28	371,28		1,000

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Menná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
						jednotková	celkom				
31	358211603	Poistka nožová PN-1 07225 63A gG	3,000	kus		100,56	301,68	301,68	301,68		1,000
32	358211604	Poistka nožová PN-1 07225 200A gG	9,000	kus		153,51	1 381,59	1 381,59	1 381,59		1,000
33	358211605	Rozvádzač podružný RP-c	1,000	kus		21 420,00	21 420,00	21 420,00	21 420,00		1,000
34	358211606	Skríňa rozpojovacia SR-3-Z532VV 12x400A	1,000	kus		21 777,00	21 777,00	21 777,00	21 777,00		1,000
35	358211607	Kábel Cu 750V CYKY-J 5x10	25,000	bm		218,96	5 474,00	5 474,00	5 474,00		1,000
36	358211608	Kábel Cu 750V CYKY-J 3x2,5	120,000	bm		33,92	4 070,40	4 070,40	4 070,40		1,000
37	358211609	Rúrka exektroinštalčná FX-p 35 mm	25,000	bm		56,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00		1,000
38	210010301	Škatuľa KP prístrojová bez zapojenia	12,000	kus		26,00	312,00	166,62	272,09	39,85	1,147
39	210010311	Škatuľa KO odbočná kruhová (D68) bez zapojenia	6,000	kus		54,00	324,00	172,94	282,42	41,60	1,147
40	358211610	Škatuľa prístrojová pod omietku KP-68	12,000	kus		7,14	85,68	85,68	85,68		1,000
41	358211611	Škatuľa rozvodná pod omietku KR-68 vrátane svoriek	6,000	kus		66,64	399,84	399,84	399,84		1,000
42	358211612	Svorka WAGO 3,2,5	28,000	kus		11,00	308,00	308,00	308,00		1,000
43	585412540	Sadra biela 40kg bal.	0,350	t		9 520,00	3 332,00	3 332,00	3 332,00		1,000
44	210021001	Otvor - zhotovenie do plechu hr. 4mm : 100x100 profil, D	2,000	kus		184,00	368,00	195,44	319,16	48,84	1,153
45	210021501	Tesnenie káblového prestupu - sadroperfit	0,500	m2		8 720,00	4 360,00	2 321,08	3 790,33	569,66	1,150
46	210040737	Vyrežanie rýh v betonovom murive hl.2,5cm š.4cm frézovanim	25,000	m		195,00	4 875,00	3 259,87	4 429,73	445,39	1,101
47	210040751	Vyrežanie rýh v pln.pálteh.murive hl.2,5cm š.4cm fréz.v priest.priťahl k stropu	120,000	m		152,00	18 240,00	11 656,44	16 361,94	1 877,70	1,115
48	210100001	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	18,000	kus		15,50	279,00	148,69	242,81	36,20	1,149
49	210100003	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 10-16	10,000	kus		23,50	235,00	124,78	203,77	31,21	1,153
50	210100251	Ukončenie káblov celoplastových	26,000	kus		84,00	2 184,00	1 165,28	1 902,91	281,05	1,148
51	210111011	Zásuvka zapustená IP20, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	6,000	kus		78,00	468,00	249,93	408,14	59,83	1,147
52	210111012	Zásuvka zapustená IP20, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	6,000	kus		93,00	558,00	297,38	485,62	72,40	1,149
53	210120022	Spodok poisky SPH 1 - 63A/500V	12,000	kus		60,00	720,00	383,85	626,83	93,14	1,149
54	210190002	Montáž rozvodnice do 50kg	1,000	kus		378,00	378,00	201,24	328,64	49,35	1,150
55	210220452	Ochranné pospojovanie vodičom Cu 4-25mm2, pevne uložené	25,000	m		36,50	912,50	483,34	789,29	123,30	1,156
56	210292017	Zistenie izoláč. stavu priemys. objekt.-3 vývody	12,000	kus		23,00	276,00	145,52	237,64	38,32	1,161
57	210292021	Sfázovanie žíl kabla a vedenia	3,000	kus		105,00	315,00	315,00	315,00		1,000
58	210292022	Vypnutie vedenia, zaistenie, preskúš., výstr. tab., zapnutie	10,000	kus		51,00	510,00	272,42	444,87	65,15	1,146

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/náklady
						jednotková	celkom				
59	210800106	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x2,5	120,000	m		16,20	1 944,00	1 033,46	1 687,65	256,61	1,152
60	210800118	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 5x6-16	25,000	m		21,00	525,00	276,82	452,04	73,03	1,161
61	213290040	Demontáž existujúceho zariadenia	25,000	hod		330,00	8 250,00	4 394,00	7 175,40	1 074,60	1,150
62	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	11,000	hod		330,00	3 630,00	1 933,36	3 157,18	472,82	1,150
M21 - 155 Elektromontáže spolu :			113 276,77	Sk				92 503,55	107 436,50	5 840,35	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :			113 276,77	Sk				92 503,55	107 436,50	5 840,35	
Za rozpočet celkom :			249 956,23	Sk				173 914,86	219 053,92	30 902,30	

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	101 872,60	58,6
Doprava	9 676,99	5,6
Poddodávky	733,00	0,4
Spolu :	112 282,59	64,6

		%nákladov
Mzdy :	42 501,35	24,4
Odvody :	14 960,00	8,6
Stroje :	4 170,90	2,4
Spolu :	61 632,26	35,4

Ostatné :

Priame náklady 173 914,86 100,0

Nepriame náklady

Výrobná réžia :	29 950,08	26,7 % Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia :	15 188,98	24,6 % Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :	45 139,06	

Náklady spolu : 219 053,92

Zisk a riziko

Zisk : 30 902,30 14,1 % zisk / náklady

Cena : 249 956,23 12,4 % zisk / cena

% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)

130,4

Odberteľ : Ministerstvo obrany S R
 Dodávateľ : Ján Chlebík - HEXEL
 Projektant :

JKSO :
 Dátum :
 Spracoval :


Stavba : Oprava a výmena el. rozvodov podľa Eur. normy - budova č. 6, kasárne SNP

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Popis položky, stavebného diela, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Pracnosť v NH	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	48 816,40	44 133,75	4 682,65	5,962	128,921	19,53
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	54 592,23	54 592,23		0,015	77,144	21,84
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	103 408,63	98 725,98	4 682,65	5,978	206,065	
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
766 - Konštrukcie stolařské	438,00	438,00			1,654	0,17
76 - KONŠTRUKCIE	438,00	438,00			1,654	0,17
776 - Podlahy povlakové	14 387,63	7 269,20	7 118,43	0,104	17,402	5,75
77 - PODLAHY	14 387,63	7 269,20	7 118,43	0,104	17,402	5,75
783 - Nátery	326,00	326,00		0,000	0,826	0,13
784 - Maľby	18 119,20	18 119,20		0,068	36,280	7,24
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	18 445,20	18 445,20		0,068	39,106	7,37
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	33 270,83	26 152,40	7 118,43	0,173	58,162	
PRÁCE A DODÁVKY M						
M21 - 155 Elektromontáže	113 276,77	50 313,50	62 963,27	0,351	134,297	45,31
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	113 276,77	50 313,50	62 963,27	0,351	134,297	
Za rozpočet celkom :	249 956,23	175 191,88	74 764,35	6,502	398,524	

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. 240/2008 (PSB-240-1/2008)


.....

Libor Šimo

vedúci skupiny špeciálnych činností
Posádková správa budov Zvolen

