

ZMLUVA O DIELO 117/2008

uzatvorená podľa § 536 – 565 Obchodného zákonníka
/zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

I. Zmluvné strany

- 1.1. **Objednávateľ** : Slovenská republika
Ministerstvo obrany SR
Zastúpené : Posádková správa budov Zvolen
Ing. Bohuslav Churý, riaditeľ Posádkovej správy
budov Zvolen
IČO : 30845572
Bankové spojenie : Štátna pokladňa
Číslo účtu : 7000172197/8180
- 1.2. **Zhotoviteľ** : S-STAV
Námestie SNP 21
960 01 Zvolen
V zastúpení : Ing. Ivan SLAŠŤAN
IČO : 34620427
DIČ : 1020607610
IČ pre DPH : SK1020607610
Bankové spojenie : Uni Kredit Bank
Číslo účtu : 6707435005/1111

II. Predmet zmluvy

- 2.1. Názov stavby: Výmena drev. a kov. výrobkov, oprava podláh, el. inštalácie a vstupných schodov b.č.37 K SNP Zvolen
Miesto stavby: K SNP Zvolen
- 2.2. Predmetom zmluvy je: Oprava budovy č.37 podľa schváleného rozpočtu.
- 2.3. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého a schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

III. Čas plnenia

- 3.1 Začatie prác: 14.8.2008
Ukončenie prác: 22.9.2008
- 3.2. V prípade práce navyč, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.
- 3.3. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.
- 3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.



IV. Cena diela

- 4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna a neprekročiteľná.

Základná cena	335 528,59
DPH 19 %	63 750,43
Halierové vyrovnanie	- 0,02

CENA CELKOM vrátane DPH	399 279,00 Sk
	13 253,63 €

- 4.2. Zmluvné strany sa dohodli, jednotková cena za dodávku materiálu ako aj množstvo HZS je neprekročiteľná.
- 4.3. V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

V. Platobné a fakturačné podmienky

- 5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.
- 5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplataenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.
- 5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.
- 5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa prevzatia objednávateľom.
- 5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedenými množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozomom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie. Zhotoviteľ predloží k faktúre ďalšie doklady napr.: (o nákupe materiálu, položka č. 1, 20, 21, 46, 47, 49, 52, 53, 62-77) a množstvo HZS potvrdené objednávateľom v stavebnom denníku.
- 5.6. Navyiac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

VI. Podmienky vykonania diela

- 6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.
- 6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 5 dní pred zahájením prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.
- 6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.



- 6.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady.
- 6.5. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /el. centrála, plyn, fľaše .../.

VII. Zodpovednosť za vady a záruky

- 7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.
- 7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
- 7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.
- 7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.
- 7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.
- 7.6. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.
- 7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.
- 7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.
- 7.9. O odstránení včas nahlásených väd /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

VIII. Zmluvné pokuty

- 8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.
- 8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.
- 8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškani s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

IX. Riešenie sporov

- 9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.
- 9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.



X. Osobitné ustanovenia

- 10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.
- 10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.
- 10.3. Súčasťou zmluvy je „Dohoda na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR č.124/2006 a na zabezpečenie ochrany pred požiarom v zmysle zákona č.314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov
- 10.4. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby objednávateľa v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.
- 10.5. Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.
- 10.6. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu.
- 10.7. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisom s ním súvisiacim.

XI. Záverečné ustanovenia

- 11.1. Zmluva je uzatvorená okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom
- 11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a dátovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 11.3. Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Ing. Ivan Slašťan
- 11.3. Objávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: Ladislav Šebő
- 11.5. Táto zmluva je vyhotovená v 3. výtlačkoch.

Výtlačok č. 1,2 PSB Zvolen
Výtlačok č. 3 S-STAV Zvolen

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9
Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Prípravovaná finančná operácia je (nie je) rozpočtovo
zabezpečená.
Zistené
nedostatky:

Dátum: 12.8.08

.....
hodnosť, meno a priezvisko
povereného zamestnanca

Vo Zvolene dňa 13.8.2008

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9
Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Prípravovaná finančná operácia je (nie je) z hľadiska potrieb
útvary hospodárna, efektívna a účinná.
Zistené
nedostatky:

Dátum: 13.8.08

.....
hodnosť, meno a priezvisko
povereného zamestnanca

Posádková správa budov
ZVOLEN

Objávateľ:

S - STAV
Ing. Ivan SLAŠŤAN
Nám. SNP 21
960 01 ZVOLEN
IČO: 34 820 427, IČ DPH: SK1020607610

Zhotoviteľ:



Krycí list rozpočtu

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

Stavba : Výmena drev. a kov. výrobkov, opr. podláh, el. inštalácie a vstupu b.č.37 K		JKSO :
		Rozpočet :
		Spracoval : Ing. Ivan Slašťan
Miesto : Zvolen	Zmluva č.	Dňa : . . .
Odberteľ : Posádková správa budov Zvolen 96001 Zvolen	IČO : 00805149	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : Ing. Ivan Slašťan S- STAV 96001 Zvolen	IČO : 34620427 Nám. SNP 2181/21	DIČ : 1020607610 IČ DPH : Sk1020607610
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
1 M3 OP	399 966 Sk	za M3 OP
1 M2 ZP	399 966 Sk	za M2 ZP
1 M2 UP	399 966 Sk	za M2 UP
5	Súčet :	336 105,54
A ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál
1	HSV :	171 420,47
2	PSV :	48 765,12
3	MCE :	37 218,95
4	iné :	
5	Súčet :	257 404,54
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomocce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	
C NUS - náklady umiestnenia staby		
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	
D ON - ostatné náklady :		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	
E Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	336 105,54
22	DPH 19 % z :	63 860,10
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	399 965,64
F Odpočet - prípočet		
odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :	
Dátum :	Dátum :	
Pečiatka :	Pečiatka :	
Podpis :	Podpis :	
Posádková správa budov ZVOLEN 	S- STAV Ing. Ivan SLAŠŤAN Nám. SNP 21 960 01 ZVOLEN IČO: 34 620 427, IČ DPH: SK1020607610 	

opisovaný Ing. MARTIN BERNHART
 cenová kalkulácia

Odberteľ: Posádková správa budov Zvolen

Dodávateľ: Ing. Ivan Slašťan S-STAV

Projektant:

JKSO:

Dátum: . .

Spracoval: Ing. Ivan Slašťan

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Výmena drev. a kov. výrobkov, opr. podláh, el. inštalácie a vstupu b.č.37 K

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	1 160,00		1 160,00	0,040	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	98 756,80	96 056,80	2 700,00	18,984	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	75 363,67	75 363,67		0,656	11,011
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	175 280,47	171 420,47	3 860,00	19,680	11,011
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	10 152,00	10 152,00		0,057	
71 - IZOLÁCIE	10 152,00	10 152,00		0,057	
762 - Konštrukcie tesárske	1 418,40	1 418,40			0,432
766 - Konštrukcie stolárske	11 478,00	844,00	10 634,00	0,005	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	50 346,32	5 681,32	44 665,00	0,179	
76 - KONŠTRUKCIE	63 242,72	7 943,72	55 299,00	0,184	0,432
783 - Nátery	10 031,90	10 031,90		0,016	
784 - Maľby	20 637,50	20 637,50		0,058	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	30 669,40	30 669,40		0,075	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	104 064,12	48 765,12	55 299,00	0,317	0,432
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	54 948,00	35 406,00	19 542,00	0,006	
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri extem	1 236,00	1 236,00			
MCE - ostatné	576,95	576,95			
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	56 760,95	37 218,95	19 542,00	0,006	
Za rozpočet celkom :	336 105,54	257 404,54	78 701,00	20,004	11,443

S - STAV
Ing. Ivan SLAŠŤAN
Nám. SNP 21
960 01 ZVOLEN
IČO: 34 620 427, IČ DPH: SK1020607810

Prehľad rozpočtových nákladov

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE							
1	132303280	Uholník rovnoramenný 10000 30x30x3 mm	0,040	t	29 000,00		1 160,00
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:			1 160,00	Sk			1 160,00
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
2	611401211	Oprava omietky stropov do plochy 0,25 m2	15,000	kus	192,00	2 880,00	
3	611421421	Oprava váp. omietky hladkých 30-50%	325,000	m2	153,00	49 725,00	
4	611471437	Úprava vnút. stropov 2 x Kerzapet ručným nanášaním a vyhladením	35,000	m2	189,00	6 615,00	
5	612403399	Zaplnenie rýh v stenách maltou	8,400	m2	266,00	2 234,40	
6	612409991	Začistenie omietky okolo okien a podlah	43,000	m	38,00	1 634,00	
7	622422711	Oprava omietok váp. st. člen. 1-2 hladkých 65-80%	26,000	m2	242,00	6 292,00	
8	622459141	Postrek omietky MC lyžicou	26,000	m2	65,00	1 690,00	
9	631312511	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 5-8 cm	2,200	m3	3 730,00	8 206,00	
10	631319153	Priplatok za prehľad. povrchu mazaniny tr. B10 ocel. hlad. hr. do 12 cm	2,200	m3	315,00	693,00	
11	631319171	Pripl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 8 cm	2,200	m3	192,00	422,40	
12	631362021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	0,150	t	40 600,00	6 090,00	
13	632451441	Doplnenie cem. poteru do 1 m2 hr. 4 cm	1,000	m2	310,00	310,00	
14	632452441	Doplnenie cem. poteru do 4 m2 hr. 4 cm	2,500	m2	296,00	740,00	
15	632477001	Liaty samonivel.poter KNAUF kontaktný pevne spojený s podklad.bet.konstr.hr.25mm	14,400	m2	510,00	7 344,00	
16	632902211	Príprava zatvrdlého povrchu mazanín cem. mliekom s prísadou PVAC	1,000	m2	26,00	26,00	
17	632902211	Príprava zatvrdlého povrchu mazanín cem. mliekom s prísadou PVAC	2,500	m2	26,00	65,00	
18	642944121	Osadenie dver. zárubní ocef. dodatočne do 2,5 m2	1,000	kus	545,00	545,00	
19	642944121	Osadenie dver. zárubní ocef. dodatočne do 2,5 m2	1,000	kus	545,00	545,00	
20	553300660	Zárubňa ocefová CGH 95 90x197x9,5 P 208 K	1,000	kus	1 350,00		1 350,00
21	553300660	Zárubňa ocefová CGH 95 90x197x9,5 P 208 K	1,000	kus	1 350,00		1 350,00
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:			98 756,80	Sk		96 056,80	2 700,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
22	941955001	Lešenie fahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	325,000	m2	60,50	19 662,50	
23	941955003	Lešenie fahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	26,000	m2	141,00	3 666,00	
24	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	67,550	m2	65,50	4 424,53	
25	953991231	Dodávka a osad. hmožd. do murivo 12-16 mm	40,000	kus	49,00	1 960,00	
26	953992331	Dodávka a osad. hmožd. do stropov 12-16 mm	20,000	kus	68,50	1 370,00	
27	961055111	Búranie základov železobetónových alebo otvorov nad 4 m2	0,600	m3	5 580,00	3 348,00	
28	967031744	Prisekanie plošné v murive tehlovom na maltu MC hr. do 30 cm	10,900	m2	424,00	4 621,60	

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba : Výmena drev. a kov. výrobkov, opr. podláh, el. inštalácie a vstupu b.č.37 K SNP

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
29	968062354	Vybúranie rámov okien drev. dvojítych alebo zdvoj. do 1 m2	2,000	m2	276,00	552,00	
30	968062355	Vybúranie rámov okien drev. dvojítych alebo zdvoj. do 2 m2	8,900	m2	168,00	1 495,20	
31	968062455	Vybúranie drevených dverových zárubní do 2 m2	2,000	m2	158,00	316,00	
32	968072354	Vybúranie okenných rámov zdvojených do 1 m2	6,500	m2	422,00	2 743,00	
33	968072355	Vybúranie okenných rámov zdvojených do 2 m2	5,100	m2	253,00	1 290,30	
34	968072455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	2,000	m2	249,00	498,00	
35	973049131	Vysek. kapias pre osadenie v murive 10 x 10 hl. do 20 cm	8,000	kus	241,00	1 928,00	
36	974061110	Vyrezanie rýh v pln.pál.teh.murive hl.2cm š.4cm fréz.v priest.priľahlom k stropu	62,000	m	118,00	7 316,00	
37	976084111	Vybúr. ochranných uholnikov	9,500	m	40,00	380,00	
38	978015281	Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV do 80 %	26,000	m2	45,50	1 183,00	
39	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	11,011	t	265,00	2 917,92	
40	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	11,011	t	232,00	2 554,55	
41	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	19,681	t	615,00	12 103,82	-
42	998991196	Priplatok za zväčšený presun do 5000 m	19,681	t	52,50	1 033,25	-
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			75 363,67	Sk		75 363,67	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			175 280,47	Sk		171 420,47	3 860,00
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
71 - IZOLÁCIE							
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti							
43	711113115	Izolácia proti vlhkosti vondor. náterom V COMBIFLEX-C2	14,400	m2	705,00	10 152,00	
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :			10 152,00	Sk		10 152,00	
71 - IZOLÁCIE spolu :			10 152,00	Sk		10 152,00	
76 - KONŠTRUKCIE							
762 - Konštrukcie tesárske							
44	762522812	Demontáž podláh s vankúšmi, z dosiek hrúbky nad 32 do 50 mm	14,400	m2	98,50	1 418,40	
762 - Konštrukcie tesárske spolu :			1 418,40	Sk		1 418,40	
766 - Konštrukcie stolárske							
45	766661122	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. nad 0,8m	1,000	kus	224,00	224,00	
46	6116D1704	Dvere BIELE RAL plné - 90/197	1,000	kus	2 110,00		2 110,00
47	6117A0101	Dvere vchodové 1-kridlové O -výš.200, šir.90 cm,	1,000	kus	7 200,00		7 200,00
48	766695212	Montáž prahov dvier 1-kridl. š. do 10cm	4,000	kus	155,00	620,00	
49	611874160	Prah bukový dĺžka 90 šírka 10cm	4,000	kus	331,00		1 324,00
766 - Konštrukcie stolárske spolu :			11 478,00	Sk		844,00	10 634,00
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné							
50	767631105	Montáž okien plastových jednokridlových 460 x 1100 mm	4,000	kus	955,00	3 820,00	
51	767631126	Montáž okien drevených jednokridlových 860 x 1480 mm	1,000	kus	1 100,00	1 100,00	
52	611435820	Okno plastové REHAU 460x1100 S1 1kridl. otvár. sklop.	4,000	kus	7 500,00		30 000,00
53	611436300	Okno drevené 860x1480	1,000	kus	7 315,00		7 315,00
54	767662120	Montáž mreží pevných zváraním	1,300	m2	450,00	585,00	
55	553000020	Oceľové konštrukcie - gualatina na mreže	105,000	kg	70,00		7 350,00
56	998767101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,179	t	985,00	176,32	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :			50 346,32	Sk		5 681,32	44 665,00

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba : Výmena drev. a kov. výrobkov, opr. podláh, el. inštalácie a vstupu b.č.37 K SNP

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
76 - KONŠTRUKCIE spolu :			63 242,72	Sk		7 943,72	55 299,00
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE							
783 - Nátery							
57	783224900	Opr. nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. jed.+1x email	3,700	m2	147,00	543,90	
58	783896120	Nátery omietok, bet. fasád stien Stomix-Gamadekor Sil 2x	26,000	m2	293,00	7 618,00	
59	783992000	Nátery bezpečnostnými farbami šrafovaním	2,000	m2	935,00	1 870,00	
783 - Nátery spolu :			10 031,90	Sk		10 031,90	
784 - Maľby							
60	784451921	Opr. maľba zmes prášk. 1 far. dvojn. s oškrab. miest. do3,8m	325,000	m2	63,50	20 637,50	
784 - Maľby spolu :			20 637,50	Sk		20 637,50	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :			30 669,40	Sk		30 669,40	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :			104 064,12	Sk		48 765,12	55 299,00
PRÁCE A DODÁVKY M							
M21 - 155 Elektromontáže							
61	210040722	Otvor pre rozvádzač	1,000	kus	800,00	800,00	
62	210110001	Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.1	10,000	kus	79,00	790,00	
63	345350A021	Spínač rad.1 : 3558A-06940 B, Tango IP44, zapustený, biely	10,000	kus	283,00		2 830,00
64	210111041	Zásuvka - ploché kontakty IP20, 10A/48-380V, 2P	2,000	kus	120,00	240,00	
65	345425A201	Zásuvka 2-nás. 5518-2029 B, Praktik IP20, biela	2,000	kus	290,00		580,00
66	210200009	Svietidlo žiarovkové IP20, 1x100W	4,000	kus	108,00	432,00	
67	3482M0296	Svietidlo žiarovkové ZESI ILN02/M R63 1x100 W IP 20	4,000	kus	693,00		2 772,00
68	3482M0322	Svietidlo žiarovkové ZESI ILP07/R R63 1x100 W IP 54	2,000	kus	656,00		1 312,00
69	210200071	Svietidlo žiarovkové nástenné IP54, 1x100W	2,000	kus	228,00	456,00	
70	210201039	Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 2x36W	4,000	kus	246,00	984,00	
71	3482B0055	Svietidlo žiarivkové vstavané IP20,2x24W,EVG: RELAX PV/T5 PAR MAT-V A7 L1	4,000	kus	1 770,00		7 080,00
72	921AN32688	Štartér 400-1000W RVI	4,000	kus	39,00		156,00
73	921AN34937	Žiarivka KOMPAKT 36W E27/K XEU 48	8,000	kus	244,00		1 952,00
74	210800105	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x1,5	55,000	m	18,60	1 023,00	
75	341203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	55,000	m	27,50		1 512,50
76	210800106	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x2,5	35,000	m	18,60	651,00	
77	341203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	35,000	m	38,50		1 347,50
78	213290040	Demontáž existujúceho zariadenia	7,000	hod	330,00	2 310,00	
79	213290120	Úprava rozvadzača	50,000	hod	330,00	16 500,00	
80	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	24,000	hod	330,00	7 920,00	
81	219990006	Elektromontáže, silnoprúd HZS T6	10,000	hod	330,00	3 300,00	
M21 - 155 Elektromontáže spolu :			54 948,00	Sk		35 406,00	19 542,00
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon							
82	460680021	Prerazenie murivom v tehlovom múre hrúbky 15cm	6,000	kus	206,00	1 236,00	
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon			1 236,00	Sk		1 236,00	
MCE - ostatné							
83	990210192	Presun hmôt pre M 21 do 1000 m	549,480	%	0,55	302,21	
84	990210291	Presun hmôt pre M 21 výška 6 m	549,480	%	0,50	274,74	
MCE - ostatné spolu :			576,95	Sk		576,95	

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba : Výmena drev. a kov. výrobkov, opr. podláh, el. inštalácie a vstupu b.č.37 K SNP

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :			56 760,95	Sk		37 218,95	19 542,00
Za rozpočet celkom :			336 105,54	Sk		257 404,54	78 701,00

Odberteľ: Posádková správa budov Zvolen
 Projektant: Ing. Ivan Sľašťan
 Dodávateľ: Ing. Ivan Sľašťan S-STAV

Spracoval: Ing. Ivan Sľašťan
 JKSO:
 Dátum:

Stavba: Výmena drev. a kov. výrobkov, opr. podláh, el. inštalácie a vstupu b.č.37 K SNP

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Mzdy	OPN			Pracnosť (Nh)	
					jednotková	celkom		Odvody	Stroje	Doprava		
Maroš Fraňa M.F. ELEKTRC												
PRÁCE A DODÁVKY HSV												
1	132303280	Uholník rovnomerný 10000 30x30x3 mm	0,040	t	29 000,00	1 160,00						
					1 160,00	Sk						
2	611401211	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE										
Oprava omietky stropov do plochy 0,25 m ²												
		MVJ-malta váp. jemná spojivo z kaša vápenej	15,000	kus	192,00	2 880,00	664,65	234,00				
		MVC omietka škárovacia obyč. váp. kaša a cem.	0,010	m ³	2 820,00	29,61						
		MC cement. postrek cem. troskoportlandský	0,054	m ³	2 600,00	140,40						
		Materiál leštenový v používaní	0,010	m ³	2 830,00	29,71						
		OMIETKÁR	0,067	m ³	9 730,00	652,39						
		STAVEBNÝ TESÁR	3,300	Nh	116,00	382,80						
		STAVEBNÝ ROBOTNIK HSV	2,730	Nh	81,00	221,13						
			0,750	Nh	81,00	60,75						
3	611421421	3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE										
Oprava váp. omietky hladkých 30-50%												
		MVC omietka škárovacia obyč. váp. kaša a cem.	325,000	m ²	153,00	49 725,00	13 468,00	4 741,75				
		MC cement. postrek cem. troskoportlandský	2,600	m ³	2 600,00	6 760,00						
		Materiál leštenový v používaní	0,650	m ³	2 830,00	1 839,50						
		OMIETKÁR	0,728	m ³	9 730,00	7 083,44						
		STAVEBNÝ TESÁR	84,500	Nh	103,00	8 703,50						
		STAVEBNÝ ROBOTNIK HSV	29,575	Nh	81,00	2 395,57						
			29,250	Nh	81,00	2 369,25						
4	611471437	3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:										
					189,00	6 615,00	1 523,55	536,20				
Úprava vnút. stropov 2 x Kerzapat ručným nanášaním a vyhladením												
		Kerzapat sb.	0,170	t	4 810,00	818,18						
		Materiál leštenový v používaní	0,104	m ³	9 730,00	1 014,83						
		OMIETKÁR	10,745	Nh	103,00	1 106,73						
		STAVEBNÝ TESÁR	4,235	Nh	81,00	343,03						
		STAVEBNÝ ROBOTNIK HSV	0,910	Nh	81,00	73,71						
5	612403399	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE										
Zaplnenie rýh v stenách malbou												
		MVC omietka škárovacia obyč. váp. kaša a cem.	8,400	m ²	266,00	2 234,40	439,82	154,81				
		OMIETKÁR	0,336	m ³	2 600,00	873,60						
		STAVEBNÝ ROBOTNIK HSV	3,486	Nh	92,00	320,71						
			1,470	Nh	81,00	119,07						
					2 600,00	873,60	439,82	154,81				
					92,00	320,71						
					81,00	119,07						
					2 600,00	873,60	439,82	154,81				
					92,00	320,71						
					81,00	119,07						
					2 600,00	873,60	439,82	154,81				
					92,00	320,71						
					81,00	119,07						
					2 600,00	873,60	439,82	154,81				
					92,00	320,71						
					81,00	119,07						
					2 600,00	873,60	439,82	154,81				
					92,00	320,71						
					81,00	119,07						
					2 600,00	873,60	439,82	154,81				
					92,00	320,71						
					81,00	119,07						
					2 600,00	873,60	439,82	154,81				
					92,00	320,71						
					81,00	119,07						
					2 600,00	873,60	439,82	154,81				
					92,00	320,71						
					81,00	119,07						
					2 600,00	873,60	439,82	154,81				
					92,00	320,71						
					81,00	119,07						
					2 600,00	873,60	439,82	154,81				
					92,00	320,71						
					81,00	119,07						
					2 600,00	873,60	439,82	154,81				
					92,00	320,71						
					81,00	119,07						
					2 600,00	873,60	439,82	154,81				
					92,00	320,71						
					81,00	119,07						
					2 600,00	873,60	439,82	154,81				
					92,00	320,71						
					81,00	119,07						
					2 600,00	873,60	439,82	154,81				
					92,00	320,71						
					81,00	119,07						
					2 600,00	873,60	439,82	154,81				
					92,00	320,71						
					81,00	119,07						
					2 600,00	873,60	439,82	154,81				
					92,00	320,71						
					81,00	119,07						
					2 600,00	873,60	439,82	154,81				
					92,00	320,71						
					81,00	119,07						
					2 600,00	873,60	439,82	154,81				
					92,00	320,71						
					81,00	119,07						
					2 600,00	873,60	439,82	154,81				
					92,00	320,71						
					81,00	119,07						
					2 600,00	873,60	439,82	154,81				
					92,00	320,71						
					81,00	119,07						
					2 600,00	873,60	439,82	154,81				
					92,00	320,71						
					81,00	119,07						
					2 600,00	873,60	439,82	154,81				
					92,00	320,71						
					81,00	119,07						
					2 600,00	873,60	439,82	154,81				
					92,00	320,71						
					81,00	119,07						
					2 600,00	873,60	439,82	154,81				
					92,00	320,71						
					81,00	119,07						
					2 600,00	873,60	439,82	154,81				
					92,00	320,71						
					81,00	119,07						
					2 600,00	873,60	439,82	154,81				
					92,00	320,71						
					81,00	119,07						
					2 600,00	873,60	439,82	154,81				
					92,00	320,71						
					81,00	119,07						
					2 600,00	873,60	439,82	154,81				
					92,00	320,71						
					81,00	119,07						
					2 600,00	873,60	439,82	154,81				
					92,00	320,71						
					81,00	119,07						
					2 600,00	873,60	439,82	154,81				
					92,00	320,71						
					81,00	119,07						
					2 600,00	873,60	439,82	154,81				
					92,00	320,71						
					81,00	119,07						
					2 600,00	873,60	439,82	154,81				
					92,00	320,71						
					81,00	119,07						
					2 600,00	873,60	439,82	154,81				
					92,00	320,71						
					81,00	119,07						

Rozpočet - náklady

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Mzdy	OPN		Režia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom		Odvody	Stroje			
6	612409991	Začistenie ometky okolo okien a podláh MVJ-malta váp. jemná spojivo z kaše vápenej MVC ometka škárovacia obyč. váp. kaša a cem. OMIETKÁR STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	43,000 m 0,021 m3 0,043 m3 5,160 Nh 1,290 Nh	m m3 m3 Nh Nh	38,00 ✓ 2 820,00 2 600,00 92,00 81,00	1 634,00 60,63 111,80 474,72 104,49	579,21	203,82		495,70	182,84	6,4
7	622422711	Oprava ometiek váp. st. člen. 1-2 hladkých 65-80% Farba fasádna žltá MVC ometka škárovacia obyč. váp. kaša a cem. MC cement. postrek cem. troskoportlandský Kaša vápenná z kusového vápna OMIETKÁR STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	26,000 m2 0,520 kg 0,451 m3 0,062 m3 0,100 m3 14,872 Nh 3,432 Nh	m2 kg m3 m3 m3 Nh Nh	242,00 ✓ 64,00 2 600,00 2 830,00 3 110,00 103,00 81,00	6 292,00 33,28 1 173,53 176,59 313,73 1 531,81 277,99	1 809,86	637,00	1 548,91	599,21	18,3	
8	622459141	Postrek ometky MC lyžicou MC s plastifikač. pris. cem. troskoportlandský OMIETKÁR STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	26,000 m2 0,104 m3 4,290 Nh 0,858 Nh	m2 m3 Nh Nh	65,00 ✓ 3 730,00 103,00 81,00	1 690,00 387,92 441,87 69,49	511,42	179,92	437,68	173,06	5,1	
9	631312511	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 5-8 cm B12,5-15 cem. portlan. do 22mm sprac. 60-100mm Ostatný materiál pre prácu HSV BETONÁR, BETONÁR STAVEBNÝCH DIELCOV STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	2,200 m3 2,222 m3 249,546 Sk 3,715 Nh 3,084 Nh	m3 m3 Sk Nh Nh	3 730,00 ✓ 2 710,00 1,00 81,00 81,00	8 206,00 6 021,62 249,54 300,97 249,85	550,83	193,88	471,41	718,69	6,8	
10	631319153	Pripaľok za prehlad. povrchu mazaniny tr. B10 ocel. hlad. hr. do 12 cm BETONÁR, BETONÁR STAVEBNÝCH DIELCOV	2,200 m3 2,970 Nh	m3 Nh	315,00 ✓ 92,00	693,00 273,24	273,24	96,18	233,85	89,72	2,9	
11	631319171	Pripl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 8 cm BETONÁR, BETONÁR STAVEBNÝCH DIELCOV	2,200 m3 1,804 Nh	m3 Nh	192,00 ✓ 92,00	422,40 165,96	165,96	58,41	142,03	55,99	1,8	
12	631362021	Výstuž betónových mazanin zo zvarovaných sietí Kari Drôť holly mäkký 11300 d1. 25 mm Zvar. rohož KARI RK vzd.drôtov 150mm, priem.drôtu 5mm, rozmer 2x5m Prirážka popúšťanie zv. siete KARI Ostatný materiál pre prácu HSV ŽELEZIAR V STAVEBN. INJEKTAŽNICI ŽELEZIAR V STAVEBN. INJEKTAŽNICI	0,150 t 0,561 kg 73,895 m2 0,157 t 70,302 Sk 0,220 Nh 2,064 Nh	t kg m2 t Sk Nh Nh	40 600,00 ✓ 40,00 67,00 1 070,00 1,00 81,00 92,00	6 090,00 22,44 4 950,97 168,52 70,30 17,84 189,91	207,76	73,13	177,81	419,04	2,2	
13	632451441	Doplnenie cem. poteru do 1 m2 hr. 4 cm MC na cement. postrek cem. troskop. prip. poter Mlieko cementové z cem. troskoportlandského	1,000 m2 0,040 m3 0,003 m3	m2 m3 m3	310,00 ✓ 3 100,00 3 480,00	310,00 124,00 12,52	55,72	19,61	47,69	50,45	0,6	

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	celkom	Materiál	Mzdy	OPN		Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
									Odvody	Stroje			
14	632452441	MURAR	0,500	Nh	92,00	46,00	46,00 za %						
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,120	Nh	81,00	9,72	9,72 za %						
		Doplnenie cem. potieru do 4 m2 hr. 4 cm	2,500	m2	296,00	740,00	341,33		127,80	44,97	109,37	116,52	1,4
		MC na cement, posirek cem. troskop. prip. poter	0,100	m3	3 100,00	310,00	124,00 za %						
		Mlieko cementové z cem. troskoportlandského	0,009	m3	3 480,00	31,32	12,53 za %						
		MURAR	1,125	Nh	92,00	103,50	41,40 za %						
15	632477001	STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,300	Nh	81,00	24,30	9,72 za %						
		Liaty samonivel.poter KNAUF kontaktný pevne spojený s podklad.bet.konštr.hr.25mm	14,400	m2	510,00	7 344,00	5 506,13		560,44	197,28	490,49	572,51	5,5
		Voda pitná pre všetkých odberateľov len vodné	0,187	m3	20,50	3,83	0,27 za %						
		Penetračný náter KNAUF Estrichgrund	1,440	kg	266,00	383,04	26,60 za %						
		Liaty poter KNAUF F 300 Riflux	648,000	kg	7,90	5 119,20	355,50 za %						
		MURAR	4,472	Nh	103,00	460,66	31,99 za %						
16	632902211	STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	1,084	Nh	92,00	99,74	6,93 za %						
		MIESACKA AKTIVACNA 0.35M3	0,162	Sh	102,00	16,58	1,15 za %						
		Prevoz - Miesacka aktivacná 0.35m3	0,576	Sk	1,00	0,57	0,04 za %						
		Priprava zatvrdlého povrchu mazanin cem. mliekom s prísadou PVAC	1,000	m2	26,00	26,00	16,63		3,68	1,30	3,15	1,24	0,0
		Polyvinylacetát SLOVILAX BD 20	0,000	t	41 000,00	4,10	4,10 za %						
		Mlieko cementové z cem. troskoportlandského	0,003	m3	3 480,00	12,52	12,53 za %						
17	632902211	MURAR	0,040	Nh	92,00	3,68	3,68 za %						
		Priprava zatvrdlého povrchu mazanin cem. mliekom s prísadou PVAC	2,500	m2	26,00	65,00	41,58		9,20	3,25	7,87	3,10	0,1
		Polyvinylacetát SLOVILAX BD 20	0,000	t	41 000,00	10,25	4,10 za %						
		Mlieko cementové z cem. troskoportlandského	0,009	m3	3 480,00	31,32	12,53 za %						
		MURAR	0,100	Nh	92,00	9,20	3,68 za %						
		Osadenie dver. zárubni oceľ. dodatočne do 2,5 m2	1,000	kus	545,00	545,00	107,18		144,58	50,89	123,74	118,61	1,6
18	642944121	MVC 2.5 pre murovanie z kaše vápenej a cementu	0,010	m3	2 720,00	27,20	27,20 za %						
		B12,5-15 cem. troskop. do 22mm sprac. 10-60mm	0,010	m3	2 720,00	27,20	27,20 za %						
		Priečkovka dulinová PK-CD2 29x14x6,5 P2-4	0,001	1000 ks	9 290,00	9,29	9,29 za %						
		Materiál lešenový v používaní	0,004	m3	9 730,00	43,49	43,49 za %						
		MURAR	1,310	Nh	92,00	120,52	120,52 za %						
		STAVEBNÝ TESAR	0,182	Nh	81,00	14,74	14,74 za %						
19	642944121	STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,115	Nh	81,00	9,31	9,32 za %						
		Osadenie dver. zárubni oceľ. dodatočne do 2,5 m2	1,000	kus	545,00	545,00	107,18		144,58	50,89	123,74	118,61	1,6
		MVC 2.5 pre murovanie z kaše vápenej a cementu	0,010	m3	2 720,00	27,20	27,20 za %						
		B12,5-15 cem. troskop. do 22mm sprac. 10-60mm	0,010	m3	2 720,00	27,20	27,20 za %						
		Priečkovka dulinová PK-CD2 29x14x6,5 P2-4	0,001	1000 ks	9 290,00	9,29	9,29 za %						
		Materiál lešenový v používaní	0,004	m3	9 730,00	43,49	43,49 za %						

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Mzdy	OPN		Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom		Odvody	Stroje			
		MURÁR	1,310	Nh	92,00	120,52						
		STAVEBNÝ TESÁR	0,182	Nh	81,00	14,74						
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,115	Nh	81,00	9,31						
20	553300660	Zárubňa oceľová CGH 95 90x197x9,5 P 208 K	1,000	kus	1 350,00	1 350,00						
21	553300660	Zárubňa oceľová CGH 95 90x197x9,5 P 208 K	1,000	kus	1 350,00	1 350,00						
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	98 756,80	Sk			21 240,32	7 477,30	16,56	0,57	18 188,68	225,6
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
22	941955001	Lešenie fahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	325 000	m2	60,50	19 662,50						
		Lešenie rúrkové-rúrky L4m	3,714	kus	765,00	2 841,78						
		Lešenie rúrkové-koza	1,300	kus	1 500,00	1 950,00						
		Hranoček SM 1 S76-100 L400-600	0,269	m3	7 950,00	2 144,51						
		Podlaha jednotlivová s pozdĺžnymi prírezmi	0,461	m3	8 230,00	3 798,14						
		LEŠENARI	43,225	Nh	81,00	3 501,22						
		DOPRAVA MATERIÁLU V POUZIVANI	35,750	Sk	1,00	35,75						
23	941955003	Lešenie fahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	26 000	m2	141,00	3 666,00						
		Klinec stavebný 022825 2,8/70	1,082	kg	31,50	34,11						
		Svory do lešenia - kramie guľaté	2,080	kus	18,00	37,44						
		Doska SM omietaná 2 24-32xš dĺžka do 3000mm	0,201	m3	4 210,00	847,22						
		Hranoček SM 1 S76-100 L400-600	0,050	m3	7 950,00	405,13						
		Podlaha jednotlivová s pozdĺžnymi prírezmi	0,036	m3	8 230,00	303,85						
		LEŠENARI	8,788	Nh	81,00	711,82						
24	952901111	Výčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	67,550	m2	65,50	4 424,52						
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	0,135	m3	42,00	5,67						
		REKORD-EXTRA fľaša 500 ml	1,351	kus	41,50	56,06						
		Ostatný materiál pre práce HSV	39,179	Sk	1,00	39,17						
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	19,143	Nh	81,00	1 550,63						
25	953991231	Dodávka a osad. hmožd. do murívo 12-16 mm	40,000	kus	49,00	1 960,00						
		Vrták na príklep VRT d16	0,200	kus	655,00	131,00						
		Prichytka d16 D 16 H 135 R	42,000	kus	24,50	1 029,00						
		MURÁR	2,944	Nh	81,00	238,46						
		KLADIVO EL BURACIE HILTI	0,896	Sh	9,00	8,06						
		Prevoz - Kladivo elektrické búrace		Sk	1,00							
		Dodávka a osad. hmožd. do stropov 12-16 mm	20,000	kus	68,50	1 370,00						
		Vrták na príklep VRT d16	0,400	kus	655,00	262,00						
		Prichytka d16 D 16 H 135 R	21,000	kus	24,50	514,50						
		MURÁR	2,208	Nh	81,00	178,84						
26	953992331	Dodávka a osad. hmožd. do stropov 12-16 mm	20,000	kus	68,50	1 370,00						
		Vrták na príklep VRT d16	0,400	kus	655,00	262,00						
		Prichytka d16 D 16 H 135 R	21,000	kus	24,50	514,50						
		MURÁR	2,208	Nh	81,00	178,84						
							1 550,94	545,80		1 327,33	899,79	19,1
									8,00	209,09	260,51	2,9
									6,00	156,62	186,78	2,2

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Mzdy	OPN		Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom		Odvody	Stroje			
		KLADIVO EL.BURACIE HILT	0.672	Sh	9,00	6,04						
		Prevoz - Kladivo elektrické búracie		Sk	1,00							
27	961055111	Búranie základov železobetónových alebo otvorov nad 4 m2	0.600	m3	5 580,00	3 348,00	736,91	259,39	536,04	17,26	817,47	8,0
		MURÁR	7.423	Nh	92,00	682,98						
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0.665	Nh	81,00	53,92						
		KOMPRESOR MOB 0,055M3/S	3.229	Sh	166,00	536,04						
		Prevoz - Kompressor mobilný 0,055m3	17.268	Sk	1,00	17,26						
28	967031744	Prisekanie plošné v murive tehlovom na maľtu MC hr. do 30 cm	10.900	m2	424,00	4 621,60	1 786,36	629,47		1 530,50	593,69	22,0
		Materiál lešenový v používaní	0.008	m3	9 730,00	79,54						
		MURÁR	21.750	Nh	81,00	1 761,82						
		STAVEBNÝ TESÁR	0.327	Nh	81,00	26,48						
29	968062354	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoji. do 1 m2	2.000	m2	276,00	552,00	154,72	54,46		132,42	114,86	1,9
		Materiál lešenový v používaní	0.009	m3	9 730,00	95,54						
		MURÁR	1.510	Nh	81,00	122,31						
		STAVEBNÝ TESÁR	0.400	Nh	81,00	32,40						
30	968062355	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoji. do 2 m2	8.900	m2	168,00	1 495,20	441,17	155,30		377,56	327,14	5,4
		Materiál lešenový v používaní	0.019	m3	9 730,00	193,97						
		MURÁR	4.636	Nh	81,00	375,58						
		STAVEBNÝ TESÁR	0.809	Nh	81,00	65,60						
31	968062455	Vybúranie drevených dverových zárubní do 2 m2	2.000	m2	158,00	316,00	90,08	31,70		77,09	66,15	1,1
		Materiál lešenový v používaní	0.005	m3	9 730,00	50,98						
		MURÁR	0.900	Nh	81,00	72,90						
		STAVEBNÝ TESÁR	0.212	Nh	81,00	17,17						
32	968072354	Vybúranie okenných rámov zdvojených do 1 m2	6.500	m2	422,00	2 743,00	784,48	276,12		671,37	581,56	9,6
		Materiál lešenový v používaní	0.044	m3	9 730,00	429,43						
		MURÁR	7.897	Nh	81,00	639,69						
		STAVEBNÝ TESÁR	1.787	Nh	81,00	144,78						
33	968072355	Vybúranie okenných rámov zdvojených do 2 m2	5.100	m2	253,00	1 290,30	387,49	136,37		331,63	282,45	4,7
		Materiál lešenový v používaní	0.015	m3	9 730,00	152,34						
		MURÁR	4.151	Nh	81,00	336,26						
		STAVEBNÝ TESÁR	0.632	Nh	81,00	51,22						
34	968072455	Vybúranie kov. dverových zárubní do 2 m2	2.000	m2	249,00	498,00	152,12	53,54		130,19	111,17	1,8
		Materiál lešenový v používaní	0.005	m3	9 730,00	50,98						
		MURÁR	1.666	Nh	81,00	134,94						

Rozpočet - náklady

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Mzdy	OPN		Režia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom		Odvody	Stroje			
35	973049131	STAVEBNÝ TESAR Výsek. kápies pre osadenie v murive 10 x 10 hl. do 20 cm	0,212	Nh	81,00	17,17	661,12	232,72		565,80	468,36	8,1
36	974061110	STAVEBNÝ ROBOTNIK HSV Vyrezenie rýh v pln.páli.murive hl.2cm š.4cm fréz.v priestr.priťahlom k stropu	8,162	Nh	81,00	661,15	1 478,08	520,18	285,82	1 445,89	1 315,59	17,2
		Koľuč.diamant. HERMANN-Abrasiv d125 mm	0,496	par	3 240,00	1 607,04						
		Materiál lešenový v používaní	0,068	m3	9 730,00	663,58						
		STAVEBNÝ TESAR	2,566	Nh	81,00	207,91						
		STAVEBNÝ ROBOTNIK HSV	7,018	Nh	81,00	568,49						
		STAVEBNÝ ROBOTNIK HSV	7,626	Nh	92,00	701,59						
		Vysávač elektrický 1,6 kW	7,626	Sh	15,00	114,39						
		Fréza elektrická 2,2 kW	7,626	Sh	22,50	171,58						
		Prevoz - Vysávač elektrický 1,6 kW		Sk	1,00							
		Prevoz - Fréza elektrická 2,2 kW		Sk	1,00							
37	976084111	Vybúr. ochranných uholníkov	9,500	m	40,00	380,00	130,05	45,79		111,30	92,85	1,6
38	978015281	STAVEBNÝ ROBOTNIK HSV Očistenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV do 80 %	1,605	Nh	81,00	130,04	403,00	141,96		344,90	293,14	4,9
39	979011111	STAVEBNÝ ROBOTNIK HSV Zvislá doprava sulte a vybúr. hmôt za prvé podlažie	11,011	t	265,00	2 917,91	1 148,77	404,32		983,14	381,67	14,1
40	979082111	STAVEBNÝ ROBOTNIK HSV Vnútrostenisková doprava sulte a vybúraných hmôt do 10 m	14,182	Nh	81,00	1 148,75	1 005,19	353,78		860,26	335,31	12,4
41	988991111	STAVEBNÝ ROBOTNIK HSV Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	12,409	Nh	81,00	1 005,16	3 957,25	1 393,02	1 104,49	4 094,18	1 541,67	48,8
		STAVEBNÝ ROBOTNIK HSV	19,681	t	615,00	12 103,81						
		STAVEBNÝ ROBOTNIK HSV	18,815	Nh	81,00	1 524,01						
		STAVEBNÝ ROBOTNIK HSV	26,163	Nh	81,00	2 119,27						
		OBSLUHA ZEMNÝCH A PRÍBUZN. STROJOV	3,877	Nh	81,00	314,04						
		Výťah stav n-ro 0,5t 30m	12,918	Sh	85,50	1 104,54						
		Prevoz - Výťah stav n-ro 0,5t 30m	13,186	Sk	1,00	13,18						
42	988991196	Príplatok za zväčšený presun do 5000 m CESTNA DOPRAVA	19,681	t	52,50	1 033,25			548,50	347,20	137,54	
			548,509	Sk	1,00	548,50						
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	75 363,67	Sk		17 723,19	19 499,11	6 863,33	1 940,36	18 305,01	10 417,93	238,6
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	175 280,47	Sk		60 823,74	40 739,44	14 340,64	1 956,92	36 493,69	20 310,73	464,3

Rozpočet - náklady

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

Poř. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Mzdy	OPN		Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom		Odvody	Stroje			
PRÁCE A DODÁVKY PSV												
71 - IZOLÁCIE												
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti												
43	71113115	Izolácia proti vlhkosti vodor. náterom V COMBIFLEX-C2	14,400	m2	705,00	10 152,00	255,60	90,00		218,75	602,05	2,2
		Náter hydroizolačný COMBIFLEX	57,600	kg	156,00	8 985,60						
		MONTÉR HYDROIZOLACIÍ	2,203	Nh	116,00	255,57						
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	10 152,00	Sk			255,60	90,00		218,75	602,05	2,2
76 - KONŠTRUKCIE												
762 - Konštrukcie tesárske												
44	762522812	Demontáž podláh s vankúšmi, z dosiek hrúbky nad 32 do 50 mm	14,400	m2	98,50	1 418,40	418,32	147,31		14,83	470,53	4,0
		STAVEBNÝ TESÁR	4,060	Nh	103,00	418,26						
		OPN	14,832	Sk	1,00	14,83						
		762 - Konštrukcie tesárske spolu :	1 418,40	Sk			418,32	147,31		14,83	470,53	4,0
766 - Konštrukcie stolárske												
45	766661122	Montáž otvor. otvor. do zárubne 1-kridl. nad 0,8m	1,000	kus	224,00	224,00	72,72	25,60		62,89	61,76	0,7
		STAVEBNÝ STOLÁR	0,706	Nh	103,00	72,71						
		OPN	1,030	Sk	1,00	1,03						
46	6116D1704	Dvere BIELE RAL plne - 90/197	1,000	kus	2 110,00	2 110,00						
47	6117A0101	Dvere vchodové 1-krídlové O - výš.200, šír.90 cm,	1,000	kus	7 200,00	7 200,00						
48	766695212	Montáž prahov otvor. 1-krídl. š. do 10cm	4,000	kus	155,00	620,00	171,40	60,32		149,30	216,10	1,6
		Skrutka oceľová zápusťná 021814.4x60	0,008	1000 ks	478,00	4,20						
		Vriak na príklep VRT d8	0,071	kus	60,00	4,28						
		Ostatný materiál pre stolárske konštrukcie	10,280	Sk	1,00	10,28						
		STAVEBNÝ STOLÁR	1,664	Nh	103,00	171,39						
		OPN	4,120	Sk	1,00	4,12						
49	611874160	Prah bukovej dĺžka 90 šírka 10cm	4,000	kus	331,00	1 324,00						
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	11 478,00	Sk			244,12	85,92		212,19	277,86	2,3
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné												

Rozpočet - náklady

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia mm	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Mzdy	OPN		Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)	
					jednotková	celkom		Odvody	Stroje				Doprava
50	767631105	Montáž okien plastových jednokrídlových 460 x 1100 mm	4,000	kus	955,00	3 820,00	942,84	331,88	18,88	12,36	826,67	738,97	8,1
		Polyuretánová pena 750 ml	0,510	kus	297,00	151,47							
		Vrťák na príklep VRT d8	0,282	kus	60,00	16,94							
		Uchytka pre plast. výpl. otvor D 8x150	24,000	kus	32,50	780,00							
		STAVEBNÝ ZÁMOČNÍK	8,128	Nh	116,00	942,84							
		KLADIVO EL BURACIE HILTI	2,098	Sh	9,00	18,88							
		Prevoz - Kladivo elektrické búracie	0,040	Sk	1,00	0,04							
		OPN	12,320	Sk	1,00	12,32							
51	767631126	Montáž okien drevených jednokrídlových 860 x 1480 mm	1,000	kus	1 100,00	1 100,00	281,18	98,98	4,72	3,09	245,59	215,97	2,4
		Polyuretánová pena 750 ml	0,172	kus	297,00	51,23							
		Vrťák na príklep VRT d8	0,070	kus	60,00	4,23							
		Uchytka pre plast. výpl. otvor D 8x150	6,000	kus	32,50	195,00							
		STAVEBNÝ ZÁMOČNÍK	2,424	Nh	116,00	281,18							
		KLADIVO EL BURACIE HILTI	0,524	Sh	9,00	4,72							
		Prevoz - Kladivo elektrické búracie	0,010	Sk	1,00	0,01							
		OPN	3,080	Sk	1,00	3,08							
52	611435820	Okno plastové REHAU 460x1100 S1 1kríd. otvár. sklop.	4,000	kus	7 500,00	30 000,00							
53	611436300	Okno drevené 860x1480	1,000	kus	7 315,00	7 315,00							
54	767662120	Montáž mriež pevných zvaraním	1,300	m2	450,00	585,00	61,59	21,68	93,60	37,54	135,73	179,10	0,5
		Elektroda E-R117 055023 d 4	0,010	1000ks	5 360,00	55,74							
		STAVEBNÝ ZÁMOČNÍK	0,598	Nh	103,00	61,59							
		ZVARACKA OBLUK USM 350A	0,520	Sh	180,00	93,60							
		Prevoz - Zváračka obľuková usm. 350	8,229	Sk	1,00	8,22							
		OPN	29,315	Sk	1,00	29,31							
55	553000020	Oceľové konštrukcie - gúľatina na mreže	105,000	kg	70,00	7 350,00							
56	998767101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,179	t	985,00	176,31	56,08	19,74	2,38	49,51	48,59	0,5	
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI INŠTALATÉRSKY	0,477	Nh	92,00	43,92							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI INŠTALATÉRSKY	0,118	Nh	103,00	12,16							
		OPN	2,386	Sk	1,00	2,38							
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	50 346,32	Sk		45 919,61	1 341,70	472,28	117,20	55,38	1 257,50	1 182,64	11,7
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	63 242,72	Sk		56 572,37	2 004,14	705,51	117,20	75,36	1 837,09	1 931,03	18,1
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE											

Rozpočet - náklady

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Mzdy	OPN		Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom		Odvody	Stroje			
783 - Nátery												
57	783224900	Opr. nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. jed. +1x email	3,700	m2	147,00	543,90	109,44	38,51	3,81	96,08	169,68	1,0
		Farba syntetická na konštrukcie č.1310 sivá S 2014	0,259	kg	247,00	63,97	17,29 za %					
		INDUSTROL email vonkajší sivý S 2013	0,148	kg	161,00	23,82	6,44 za %					
		INDUSTROL email vonkajší návěšný modrý S 2013/4550	0,148	kg	182,00	26,93	7,28 za %					
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,055	kg	50,50	2,80	0,76 za %					
		Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,003	100 ks	364,00	1,21	0,33 za %					
		Ostatný materiál pre nátery	7,585	Sk	1,00	7,58	2,05 za %					
		STAVEBNÝ ROBOTNIK PRI LEŠENÁRSKYCH	0,025	Nh	103,00	2,66	0,72 za %					
		MALIAR (NATIERAČ) BUDOV	0,281	Nh	92,00	25,87	6,99 za %					
		MALIAR (NATIERAČ) BUDOV	0,780	Nh	103,00	80,41	21,73 za %					
		PRIPLATOK ZA STAŽENÉ, PODMIENKY	0,004	Nh	116,00	0,50	0,14 za %					
		OPN	3,811	Sk	1,00	3,81	1,03 za %					
58	783896120	Nátery omietok, bet. fasád stien Stomix-Gamaдекор Sil Zx	26,000	m2	293,00	7 618,00	1 434,94	505,18		1 228,05	1 407,31	11,0
		Farba, penetračný lak EH	4,680	kg	146,00	683,28	26,28 za %					
		Farba akrylátová modifikovaná fasádna STOMIX-GAMADEKOR SIL	10,400	kg	212,00	2 204,80	84,80 za %					
		Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,104	100 ks	364,00	37,85	1,46 za %					
		Ostatný materiál pre nátery	116,480	Sk	1,00	116,48	4,48 za %					
		STAVEBNÝ ROBOTNIK PRI LEŠENÁRSKYCH	0,416	Nh	103,00	42,84	1,65 za %					
		Maliar, natierač	10,660	Nh	130,00	1 385,80	53,30 za %					
		PRIPLATOK ZA STAŽENÉ, PODMIENKY	0,054	Nh	116,00	6,29	0,24 za %					
59	783992000	Nátery bezpečnostnými farbami šrafovaním	2,000	m2	935,00	1 870,00	520,98	183,38	6,16	449,76	584,66	5,0
		Farba syntetická podkladová žltá S 2012	0,252	kg	179,00	45,10	22,55 za %					
		INDUSTROL email vonkajší čierny S 2013	0,105	kg	135,00	14,17	7,09 za %					
		INDUSTROL email vonkajší žltý S 2013	0,210	kg	273,00	57,33	28,67 za %					
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,113	kg	50,50	5,72	2,86 za %					
		Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,001	100 ks	364,00	0,65	0,33 za %					
		Ostatný materiál pre nátery	2,060	Sk	1,00	2,06	1,03 za %					
		STAVEBNÝ ROBOTNIK PRI LEŠENÁRSKYCH	0,008	Nh	103,00	0,82	0,41 za %					
		MALIAR (NATIERAČ) BUDOV	5,050	Nh	103,00	520,15	260,08 za %					
		OPN	6,160	Sk	1,00	6,16	3,08 za %					
783 - Nátery spolu :							10 031,90	Sk	9,97	1 773,89	2 161,65	17,2
784 - Maľby							2 065,36	727,07	9,97	1 773,89	2 161,65	17,2

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Mzdy	OPN		Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom		Odvody	Stroje			
60	784451921	Opr. maľba zmes prášk. 1 far. dvojn. s oškrab. miest do3,8m	325,000	m2	63,50	20 637,50	6 106,75			5 226,26	5 323,24	52,6
		Farba prášk. do interiéru červená svetlá	2,437	kg	66,00	160,87						
		Pasta tónovacia latexová žltá V 3504	2,437	kg	117,00	285,18						
		Papier brúsný PAZ 300x230 50	0,097	100 ks	391,00	38,12						
		Náter maliarsky Remal20 kg	32,500	kg	29,00	942,50						
		Náter maliarsky Superflex 10 kg paleta	0,019	t	19 300,00	376,35						
		Ostatný materiál pre maľby	29,250	Sk	1,00	29,25						
		MALIAR (NATIERAČ) BUDOV	52,650	Nh	116,00	6 107,40						
		784 - Maľby spolu :	20 637,50	Sk			6 106,75	2 148,25		5 226,26	5 323,24	52,6
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	30 669,40	Sk			8 172,11	2 875,32	9,97	7 000,15	7 484,89	69,8
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	104 064,12	Sk			10 431,85	3 670,84	117,20	9 055,99	10 017,98	90,2
		PRÁCE A DODÁVKY M										
		M21 - 155 Elektromontáže										
61	210040722	Otvor pre rozvádzač	1,000	kus	800,00	800,00	315,12	110,92		269,69	104,27	2,4
		Elektrónštalatér	2,424	Nh	130,00	315,12						
62	210110001	Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.1	10,000	kus	79,00	790,00	312,00	109,80		267,01	101,19	2,4
		Elektrónštalatér	2,400	Nh	130,00	312,00						
63	345350A021	Spínač rad.1 : 3558A-06940 B, Tango IP44, zapustený, biely	10,000	kus	283,00	2 830,00						
64	210111041	Zásuvka - ploché kontakty IP20, 10A/48-380V, 2P	2,000	kus	120,00	240,00	94,38	33,22		80,77	31,63	0,7
		Elektrónštalatér	0,726	Nh	130,00	94,38						
65	345425A201	Zásuvka 2-nás. 5518-2029 B, Praktik IP20, biela	2,000	kus	290,00	580,00						
66	210200009	Svietidlo žiarovkové IP20, 1x100W	4,000	kus	108,00	432,00	170,56	60,04		145,97	55,43	1,3
		Elektrónštalatér	1,312	Nh	130,00	170,56						
67	3482M0296	Svietidlo žiarovkové ZESI ILN02JM R63 1x100 W IP 20	4,000	kus	693,00	2 772,00						
68	3482M0322	Svietidlo žiarovkové ZESI ILP07R R63 1x100 W IP 54	2,000	kus	656,00	1 312,00						
69	210200071	Svietidlo žiarovkové nástenné IP54, 1x100W	2,000	kus	228,00	456,00	179,66	63,24		153,76	59,34	1,3
		Elektrónštalatér	1,382	Nh	130,00	179,66						
70	210201039	Svietidlo žiarovkové stropné IP20, 2x36W	4,000	kus	246,00	984,00	387,92	136,56		331,99	127,53	2,9
		Elektrónštalatér	2,984	Nh	130,00	387,92						
71	3482B0055	Svietidlo žiarovkové vstavané IP20,2x24W, EVG, RELAX PV/T5 PAR MAT-V A7 L1	4,000	kus	1 770,00	7 080,00						



Rozpočet - náklady

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Mzdy	Materiál	OPN		Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					Výmera	jednotka			jednotková	celkom			
72	921AN32688	Štátny 400-1000W RVI	4,000	kus	39,00	✓	156,00	156,00					
73	921AN34937	Žeriavka KOMPAKT 36W E27IK XEU 48	8,000	kus	244,00	✓	1 952,00	1 952,00					
74	210800105	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x1,5 Elektroinštalatér	55,000	m	18,60	✓	1 023,00	350,35	123,20		299,83	249,62	2,6
75	341203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	2,695	Nh	130,00	✓	350,35	6,37 za %					
76	210600106	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x2,5 Elektroinštalatér	55,000	m	27,50	✓	1 512,50	1 512,50	78,40		190,80	158,85	1,7
77	341203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	35,000	m	18,60	✓	651,00	6,37 za %					
78	213290040	Demontáž existujúceho zariadenia Elektroinštalatér	1,715	Nh	130,00	✓	222,95	1 347,50					
79	213290120	Úprava rozvadžača Elektroinštalatér	35,000	m	38,50	✓	1 347,50	1 347,50					
80	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie spravy	7,000	hod	330,00	✓	2 310,00	910,00	320,32		778,79	300,89	7,0
81	219990006	Elektromontáže, silopriúd HZS T6 Z Elektroinštalatér	7,000	Nh	130,00	✓	910,00	130,00 za %					
			50,000	hod	330,00	✓	16 500,00	6 500,00	2 288,00		5 562,80	2 149,20	50,0
			50,000	Nh	130,00	✓	6 500,00	130,00 za %					
			24,000	hod	330,00	✓	7 920,00	3 120,00	1 098,24		2 670,15	1 031,61	24,0
			24,000	Nh	130,00	✓	3 120,00	130,00 za %					
			10,000	hod	330,00	✓	3 300,00	1 300,00	457,60		1 112,56	429,84	10,0
			10,000	Nh	130,00	✓	1 300,00	130,00 za %					
			54 948,00	Sk			19 542,00	13 862,94	4 879,54		11 864,12	4 799,40	106,6
82	460680021	Prerazenie muru v tehlovom múre hrúbky 15cm Ostatný materiál pre montáž - M46 Stavebný robotník pri elektroinštal. pr. OPN	6,000	kus	206,00	✓	1 236,00	24,36	166,32		408,33	158,25	4,0
			24,360	Sk	1,00	✓	24,36	4,06 za %		6,18			
			4,074	Nh	116,00	✓	472,58	78,76 za %					
			6,180	Sk	1,00	✓	6,18	1,03 za %					
			1 236,00	Sk			24,36	472,56	166,32		408,33	158,25	4,0
83	990210192	Prerazenie muru pre M 21 do 1000 m	549,480	%	0,55	✓	302,21						
84	990210291	Prerazenie muru pre M 21 výška 6 m	549,480	%	0,50	✓	274,74						
			576,95	Sk									
			56 760,95	Sk			19 566,36	14 335,50	5 045,86		12 272,45	4 957,65	110,7
			336 105,54	Sk			151 075,01	65 506,80	23 057,35	2 074,12	57 822,13	35 286,36	685,3

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. 117/2008 (PSB 117-1/2008)



Libor Šimo

vedúci skupiny špeciálnych činností
Posádková správa budov Zvolen