

PSB-105-6/2008

ZMLUVA O DIELO 105/2008

uzatvorená podľa § 536 – 565 Obchodného zákonníka
/zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

I. Zmluvné strany

- 1.1. **Objednávateľ** : Slovenská republika
Ministerstvo obrany SR
Zastúpené : Posádková správa budov Zvolen
Ing. Bohuslav Churý, riaditeľ Posádkovej správy
budov Zvolen
IČO : 30845572
Bankové spojenie : Štátna pokladňa
Číslo účtu : 7000172197/8180
- 1.2. **Zhotoviteľ** : STAVONAS
Mládežnícka 29
974 05 Banská Bystrica
V zastúpení : Marek Šišovský
IČO : 43460470
DIČ : 1075055344
IČ pre DPH : SK1075055344
Bankové spojenie : TATRA BANKA a.s.
Číslo účtu : 2612781505/1100

II. Predmet zmluvy

- 2.1. Názov stavby: Renovácia soc. zariadení, likvidácia Faradaiových klieťok, malby, nátery, vyspr. špaliet, obnova zamurovaných okien.
Miesto stavby: ÚFZ Zvolen m.č. 13,19, 19a, 20
- 2.2. Predmetom zmluvy je: zamurovanie otvorov 14,5 m², vnútorné omietky, výmena zárubní 2 ks, búranie priečky 15,3 m², osadenie dvier 2ks, kazetových stropov 112,09 m², kaziet so žiarivkovými telesami 8 ks, parkiet laminátových 77 m², teleso vyhrievacia doska KORAD20K 1 ks, oprava podláh plast. pojivom 73,162 m², nátery stolárskych výrobkov 74,988 m², výmena spínača nástenného 4 ks, svietidiel žiarivkových vstavaných 7 ks, kábla CYKY 250 m.
- 2.3. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého a schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

III. Čas plnenia

- 3.1 Začatie prác: 19.8.2008
Ukončenie prác: 30.9.2008
- 3.2 Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 – 15,00 hod.



- 3.3 V prípade práce navyše, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.
- 3.4 Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.
- 3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

IV. Cena diela

- 4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna a neprekročiteľná.

Základná cena	546 030,27
DPH 19 %	103 745,75
Halierové vyrovnanie	- 0,02

CENA CELKOM vrátane DPH	649 776,00 Sk
	21 568,61 €

- 4.2. Zmluvné strany sa dohodli, jednotková cena ako aj množstvo HZS je neprekročiteľná.
- 4.3. V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

V. Platobné a fakturačné podmienky

- 5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.
- 5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplataenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.
- 5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.
- 5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa prevzatia objednávateľom.
- 5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedenými množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie.(napr. dodávka materiálu pol. 2,16,34,40,41,42,44,56,61,62,64,68,68,70,77,83,95, 96,97,99, 100,105 a druh a množstvo HZS odsúhlasené objednávateľom v stavebnom denníku)
- 5.6. Navyše práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.



VI. Podmienky vykonania diela

- 6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.
- 6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 5 dní pred zahájením prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.
- 6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.
- 6.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady. Doklad ouložení sute na skládke (vážny lístok) doloží zhotoviteľ k faktúre.
- 6.5. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /el. centrála, plyn. fľaše .../.

VII. Zodpovednosť za vady a záruky

- 7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.
- 7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
- 7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.
- 7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.
- 7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.
- 7.6. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.
- 7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.
- 7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.
- 7.9. O odstránení včas nahlásených väd /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

VIII. Zmluvné pokuty

- 8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.
- 8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.



- 8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dĺžnej čiastky za každý deň omeškania.

IX. Riešenie sporov

- 9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.
- 9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

X. Osobitné ustanovenia

- 10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.
- 10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.
- 10.3. Súčasťou zmluvy je „Dohoda na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR č.124/2006 a na zabezpečenie ochrany pred požiarom v zmysle zákona č.314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov
- 10.4. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby objednávateľa v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.
- 10.5. Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.
- 10.6. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu.
- 10.7. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisom s ním súvisiacim.

XI. Záverečné ustanovenia

- 11.1. Zmluva je uzatvorená okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom
- 11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a dátovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 11.3. Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Marek Šišovský
- 11.4. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: Stanislav Cibul'a
- 11.5. Táto zmluva je vyhotovená v 3. výtlačkoch.
Výtlačok č. 1,2 PSB Zvolen
Výtlačok č. 3 STAVONAS Banská Bystrica



Vo Zvolene dňa 14.8.2008

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9
Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Prípravovaná finančná operácia je (nie je) rozpočtová
zabezpečená.

Zistené
nedostatky:

Dátum: 14.8.08

Nastomková J.
.....
hodnosť, meno a priezvisko
povereného zamestnanca:

Posádková správa buďov
ZVOLEN

Objednávateľ:

Marok Štefánik - Stavonas
Mladá žrníčka 29
974 06 Baroká Bystrica
ICO: 48 460 470

Zhotoviteľ:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9
Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Prípravovaná finančná operácia je (nie je) z hľadiska potrieb
útvoru hospodárna, efektívna a účinná.

Zistené
nedostatky:

Dátum: 18.8.08

Štefánik M.
.....
hodnosť, meno a priezvisko
povereného zamestnanca:



Stavba :Renovácia social. zariad.,likvidácia Faradajových kliebok,maľov. výspr. špalet č. 02/06/0/ZA		JKSO :					
Objekt :Budova UFZ Zvolen		č. 02/06/07/ZA	Rozpočet : 02/06/07/ZA				
		Spracoval : Jozef Žabka					
Miesto : Zvolen	Zmluva č.	Dňa : . . .					
Odberateľ : PSB Zvolen Zvolen		IČO :	DIČ :				
			IČ DPH :				
Dodávateľ : Marek Šišovský STAVONAS 97405 Banská Bystrica		IČO : 43460470 Mladežnícka 29	DIČ : IČ DPH : SK1075055341				
Projektant :		IČO :	DIČ : IČ DPH :				
1 M3 OP	649 776 Sk	za M3 OP	1 M 649 776 Sk za M				
1 M2 ZP	649 776 Sk	za M2 ZP					
1 M2 UP	649 776 Sk	za M2 UP					
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	
1	HSV :	161 918,88	1 700,00	163 618,88	6	Práce nadčas	
2	PSV :	250 889,40	80 691,79	331 581,19	7	Murárske výpomoc	
3	MCE :	24 148,00	26 682,20	50 830,20	8	Bez pevnej podlahy	
4	iné :				9		
5	Súčet :	436 956,28	109 073,99	546 030,27	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	
C	NUS - náklady umiestnenia staby			D	ON - ostatné náklady :		
11	Zariadenie staveniska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť		
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce		
14				19	Kompletizačná činnosť		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :			20	Súčet riadkov 16 až 19 :		
projektant, rozpočtár, cenár :				E	Celkové náklady :		
Dátum :				21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		546 030,27
Pečiatka :				22	DPH 19 % z :	546 030,27	103 745,80
Podpis :				23			
				24	Súčet riadkov 21 až 23 :		649 776,07
				F	Odpočet - prípočet		
odberateľ, obstarávateľ :				dodávateľ, zhotoviteľ :			
Dátum :				Dátum : Marek Šišovský-Stavonas			
Pečiatka : posádková správa budov ZVOLEN				Pečiatka : Mladežnícka 29			
Podpis : <i>[Signature]</i>				Podpis : <i>[Signature]</i>			
				974 05 Banská Bystrica			
				IČO/43 460 470			

Operateľ: PSB Zvolen
 Objaviteľ: Marek Šišovský STAVONAS
 Projektant:

JKSO:
 Dátum: . . .
 Spracoval: Jozef Žabka

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Návrh: Renovácia social. zariad., likvidácia Faradaiových klieťok, mafov. výspr.

Objekt: Budova UFZ Zvolen

Jozef Žabka

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
RÁČE A DODÁVKY HSV					
- ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	14 032,50	14 032,50		4,205	
- ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	74 491,16	72 791,16	1 700,00	8,205	
- NÁŠYPY, PODKLADY, DLAŽBY, OBKLADY	30 508,55	30 508,55		0,078	
- OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	44 586,67	44 586,67		1,153	2,078
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	163 618,88	161 918,88	1 700,00	13,643	2,078
RÁČE A DODÁVKY PSV					
735 - Vykurovacie telesá	5 001,99	2 031,99	2 970,00	0,038	
3 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	5 001,99	2 031,99	2 970,00	0,038	
766 - Konštrukcie stolárske	13 783,96	10 560,96	3 223,00	0,041	1,323
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	150 598,89	100 432,10	50 166,79	1,796	
6 - KONŠTRUKCIE	164 382,85	110 993,06	53 389,79	1,837	1,323
775 - Podlahy vlysová a parketové	45 843,39	21 511,39	24 332,00	0,524	1,652
776 - Podlahy povlakové	24,23	24,23			0,010
777 - Podlahy zo syntetických hmôt	84 867,92	84 867,92		0,289	
7 - PODLAHY	130 735,54	106 403,54	24 332,00	0,814	1,663
783 - Nátery	21 739,03	21 739,03		0,032	
784 - Maľby	8 930,86	8 930,86		0,059	
787 - Zasklievanie	790,92	790,92		0,021	
8 - DOKONČOVACIE PRÁCE	31 460,81	31 460,81		0,114	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	331 581,19	250 889,40	80 691,79	2,805	2,986
RÁČE A DODÁVKY M					
121 - 155 Elektromontáže	50 830,20	24 148,00	26 682,20	0,001	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	50 830,20	24 148,00	26 682,20	0,001	
Za rozpočet celkom :	546 030,27	436 956,28	109 073,99	16,449	5,064

Odberateľ : PSB Zvolen

Projektant :

Dodávateľ : Marek Šišovský STAVONAS

Spracoval : Jozef Žabka

Stavba :Renovácia social. zariad.,likvidácia Faradaiových klieťok,mafov. výspr. špaliet JKSO :

Dátum : . .

Objekt :Budova UFZ Zvolen

Prehľad rozpočtových nákladov

Jozef Žabka

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
1	340238212	ZAMUROVKA 1M2 PRIECKY TH NAD 10CM	1,250	m2	960,00	1 200,00		19
2	340239212	ZAMUROVKA 4M2 PRIECKY TH NAD 10CM	14,500	m2	885,00	12 832,50		19
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :			14 032,50	Sk		14 032,50		
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
3	611471436	STROP UPR 2X KERZAPET NASTR PREHLD	14,535	m2	152,00	2 209,32		19
4	611473112	VNUT OM SUCH ZMES STROP STUKOVA	25,500	m2	320,00	8 160,00		19
		<i>Cena je uvažovaná bez prednástreku na podklad z pálených tehál, blokov, na betónové tvarovky z ľahčeného alebo klasického kameniva!</i>						
		<i>(miest.č.13a)</i>						
		<i>14,535 = 14,535</i>						
		<i>(miest.č.19)</i>						
		<i>10,965 = 10,965</i>						
5	612403399	ZAPLNEN RYH V STENACH MALTOU	21,660	m2	233,00	5 046,78		19
6	612425931	OMIET VNUT OSTEN OKNA DVER VAP STUK	3,612	m2	348,00	1 256,98		19
		<i>(ostenie-špaleta,miest.č.14)</i>						
		<i>1,204 = 1,204</i>						
		<i>(miest.č.13a)</i>						
		<i>1,204 = 1,204</i>						
		<i>(miest.č.19)</i>						
		<i>1,204 = 1,204</i>						
7	612453651	ZAOMIET RYH STIEN S30CM MC HLAD OCE	21,660	m2	430,00	9 313,80		19
8	612471411	UPRAVA VNUTR STIEN AKTIV STUK	89,646	m2	68,00	6 095,93		19
		<i>(miest.č.14-priečka)</i>						
		<i>40,470 = 40,470</i>						
		<i>(miest.č.19)</i>						
		<i>49,176 = 49,176</i>						
9	612474112	VNUT OM SU ZM MUR STUK+CEMŠP BAUMIT	89,646	m2	358,00	32 093,27		19
		<i>Cena určená na podklad: Pálené tehly a bloky, betónové tvarovky z ľahčeného alebo klasického kameniva</i>						
		<i>Cena zahŕňa aj Baumit prednástreky (Vorsprizer) !</i>						
		<i>(miest.19)</i>						
		<i>49,176 = 49,176</i>						
		<i>40,47 = 40,470</i>						
10	622484010	SKLOTEXILNÁ MRIEŽKA BAUMIT	61,948	m2	133,00	8 239,08		19
		<i>(miest.č.14)</i>						
		<i>38,288 = 38,288</i>						
		<i>(miest.č.13)</i>						
		<i>23,66 = 23,660</i>						
11	642942111	OSAD DVER ZARUB OCEL OTV DO 2,5 M2	2,000	kus	188,00	376,00		19
12	553301270	ZARUB OCEL CGU 90X197X16CM P S FOR.	2,000	kus	850,00	1 700,00		19
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :			74 491,16	Sk		72 791,16	1 700,00	
7 - NÁSYPY, PODKLADY, DLAŽBY, OBKLADY								

Prehľad rozpočtových nákladov

Jozef Žabka

Objekt: Budova UFZ Zvolen

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
13	777610061	IZOL NAT P6 PENETR PODL S MASKOU	73,162	m2	417,00	30 508,55		19
		7 - NÁSYPY, PODKLADY, DLAŽBY, OBKLADY spolu :	30 508,55	Sk		30 508,55		
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
14	941955002	LES LAH PRAC POMOC H PODLH 1,9M (miest.č.14) 17,67 = 17,670 (miest.č.13a) 14,535 = 14,535 (miest.č.19) 18,955 = 18,955 (miest.č.19a) 35,4 = 35,400 (miest.č.20) 41 = 41,000	127,560	m2	85,50	10 906,38		19
15	941955003	LES LAH PRAC POMOC H PODLH 2,5M	158,199	m2	130,00	20 565,87		19
16	962031132	BUR PRIECKY TH MVC HR DO10CM NAD4M2 (miest.č.19) 15,3 = 15,300	15,300	m2	73,50	1 124,55		19
17	971033351	OTVOR MUR TH DO 0.09M2 HR DO 45CM	1,000	kus	234,00	234,00		19
18	979011111	ZVIS DOPRAVA SUTE PRVE PODLAZIE	5,065	t	260,00	1 316,90		19
19	979082111	VNUTROSTAV DOPRAVA SUTE DO 10M	5,065	t	228,00	1 154,82		19
20	979082121	VNUTROSTAV DOPRAVA SUTE ZKD 5M	40,520	t	25,50	1 033,26		19
21	979084216	VODOR DOPRAVA VYBUR HMOT SUCHO 5KM	5,065	t	500,00	2 532,50		19
22	979084219	PRIPL ZKD 5KM	40,520	t	20,50	830,66		19
23	979131409	POPLATOK ZA ULOŽ ST SUT.NA SKL."O"	5,065	t	965,00	4 887,73		19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	44 586,67	Sk		44 586,67		
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	163 618,88	Sk		161 918,88	1 700,00	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE						
		735 - Vykurovacie telesá						
24	735128110	VYKUR TEL OCEL CLANK TLAK SKUSKA	42,890	m2	34,00	1 458,26		19
25	735159633	MTZ VYK TEL2R BO KORAD 600/2000-20K	1,000	kus	545,00	545,00		19
26	484520871	TELESO VYH DOSK H600 L1600 KORAD20K <i>Prevádzkový tlak: 1,0 MPa, pripojovací závit 4xG1/2"</i> <i>Priplatok za typ Ventil-Kompakt: VC=400 Sk/kus</i>	1,000	kus	2 970,00		2 970,00	19
27	735494811	VYPUST VODY SUSTAVA VPL VYKUR TEL	1,890	m2	15,20	28,73		19
		735 - Vykurovacie telesá spolu :	5 001,99	Sk		2 031,99	2 970,00	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	5 001,99	Sk		2 031,99	2 970,00	
		76 - KONŠTRUKCIE						
		766 - Konštrukcie stolárske						
28	766411811	STOL.DTZ OBLOZ STIEN PANEL DO 1.5M2	40,470	m2	85,00	3 439,95		19
29	766421811	STOL.DTZ OBLOZ STROP PANEL DO 1.5M2 (miest.č.13a) 14,535 = 14,535	14,535	m2	106,00	1 540,71		19
30	766661122	DVERE KPL OC ZAR NAD 80CM 1KR	2,000	kus	186,00	372,00		19
31	611602220	DVERE VNUT HL PL 80X197 PREFA	2,000	kus	1 250,00		2 500,00	19

Prehľad rozpočtových nákladov

Objekt :Budova UFZ Zvolen

Jozef Žabka

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
32	766662811	STOL DTZ PRAHU 1KR	3,000	kus	46,50	139,50		19
33	766662912	OPR DVERI KPL +VYMENA DIELC TVRDE	6,890	m2	670,00	4 616,30		19
34	766669921	OPR DVERI VYMENA ZAMKU	1,000	kus	66,00	66,00		19
35	766669923	OPR DVERI VYMENA STITKU	1,000	kus	20,50	20,50		19
36	357000L031	Zámok 01491 s kľúčom č. 850	1,000	kus	222,00		222,00	19
37	549136400	KLUCKA A STIT DVER KLUC 26101	1,000	sada	117,00		117,00	19
38	766695213	PRAH DVERI 1KR Š. NAD 10CM	3,000	kus	122,00	366,00		19
39	61187181	PRAH DUB DL.92 S.15	3,000	kus	128,00		384,00	19
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	13 783,96	Sk		10 560,96	3 223,00	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné						
40	767584442	KDK MTZ PODHLAD KAZET KORD VNUTORNY 37,67 = 37,670 (miest.19) 3,92*6,41 = 25,127 (miest.č.19a) 2,55*4,53 = 11,552	112,019	m2	384,00	43 015,30		19
41	767585103	KDK MTZ DOPL PODHLAD ROST PRISTREL 209,8 = 209,800 (miest.č.19,19a) 206,09 = 206,090	413,300	m	136,00	56 208,80		19
42	552840480	ZAVES STROP STAVITEL JS 133 B	295,000	kus	68,50		20 207,50	19
43	553000111	ZAVES.KOV.KONSTR.-HLAVNY PROFIL	195,000	m	71,50		13 942,50	19
44	553000112	ZAVES.KOV.KONSTR.-PRIECNY PROFIL	224,011	m	71,50		16 016,79	19
45	767585111	KDK MTZ DOPL PODHLAD ZIARIV -PREST	8,000	kus	151,00	1 208,00		19
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	150 598,89	Sk		100 432,10	50 166,79	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	164 382,85	Sk		110 993,06	53 389,79	
		77 - PODLAHY						
		775 - Podlahy vlysové a parketové						
46	775411810	DEMONT PODLAH LISTA DREVO PRIB	23,680	m	2,40	56,83		19
47	775419122	MTZ PODL LISTY OBVOD LAMIN NA SKRUT	41,660	m	36,50	1 520,59		19
48	775511800	DEMONT PODLAHY VLYS LEP (miest.č.14) 17,67 = 17,670 (miest.č.13a) 14,535 = 14,535 (miest.č.13) 22,002 = 22,002 (miest.č.19) 10,965 = 10,965	65,172	m2	47,50	3 095,67		19
49	775919111	MTZ PODL LAM PLAV DO S150 S LEP SPO Poznámky: -v cene nie sú zahnuté náklady na materiál parkiet, tento sa oceňuje v špecifikácii JK 611941,2xxx, ... -v cene sú zahnuté náklady aj na polozenie podložky pod plávajúce podlahy (napr. Mirelon), materiál sa oceňuje v špecifikácii JK 28377xxxx, alebo parozábrany (napr. PE fólia)materiál sa oceňuje v špecifikácii JK 28325xxxx -v cene sú zahnuté náklady na osadenie soklových list, materiál (lišty HDF, DTD, drevené a pod.) sa oceňuje zvlášť v špecifikácii JK 61413xxxx, 61420xxxx	70,172	m2	238,00	16 700,94		19
50	611941910	PARKETY LAM BALTERIO VIT CLIC HR7MM Typ spoja: CLIC (zaklapávací spoj v oboch smeroch) bez lepenia Nosič: HDF Rozmer: 1261x189x7mm	77,000	m2	316,00		24 332,00	19

Prehľad rozpočtových nákladov

Objekt : Budova UFZ Zvolen

Jozef Žabka

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		Typ/trieda: AC3/31 Povrch - dekor: 3-lamelový Drešina: Buk, Dub natural, Čerešňa master, Javor classic, Merbau, Pinia Sacramento Produkt, ktorého hlavnými prednosťami je jednoduchá montáž bez lepenia, vysoká stabilita a precízne pasovanie. Prierez parkety-jednotlivé vrstvy: 1 overlay - krycí film odolný voči oderu 2 dekoračný papier 3 špeciálna nosná HDF doska z prírodného materiálu so zvýšenou odolnosťou voči vlhkosti 4 protitiah • Clic systém						
51	998775203	PODLAH VLYS PRESUN HMOT VYSKA 24M	152,618	%	0,90	137,36		19
		775 - Podlahy vlysové a parketové spolu :	45 843,39	Sk		21 511,39	24 332,00	
		776 - Podlahy povlakové						
52	776551830	DEMONT PODLAH POVLAKE VOLNE POLOZ (miest.č.19) 10,965 = 10,965	10,095	m2	2,40	24,23		19
		776 - Podlahy povlakové spolu :	24,23	Sk		24,23		
		777 - Podlahy zo syntetických hmôt						
53	777242907	OPRAVA PLASTBET B 1102 HR-10 (miest.č.14 -samonivelák) 17,67 = 17,670 (miest.č.13a) 14,535 = 14,535 (miest.č.13) 22,002 = 22,002 (miest.č.19-samonivelák) 10,965+7,99 = 18,955	73,162	m2	1 160,00	84 867,92		19
		777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu :	84 867,92	Sk		84 867,92		
		77 - PODLAHY spolu :	130 735,54	Sk		106 403,54	24 332,00	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE						
		783 - Nátery						
54	783601812	ODSTR NATER STOL OKNA KYVN OSKR	74,988	m2	15,40	1 154,82		19
55	783624200	NATER SYNTET STOL KCE 2+1E+1PT	74,988	m2	190,00	14 247,72		19
56	783626010	NATER SYNTET STOL KCE 1L	74,988	m2	84,50	6 336,49		19
		783 - Nátery spolu :	21 739,03	Sk		21 739,03		
		784 - Maľby						
57	784412301	MALBA 2XPACOK OBRUS+SADRA M380	89,670	m2	11,80	1 058,11		19
58	784452374	MALBA 2XPRIMAL 1FAR+STROP S380	112,280	m2	27,50	3 087,70		19
59	784452471	MALBA 2XPRIMAL 2FAR+STROP M380	130,348	m2	31,00	4 040,79		19
60	784497903	MALBA OSTAT 1XMYDLENIE M800	89,670	m2	8,30	744,26		19
		784 - Maľby spolu :	8 930,86	Sk		8 930,86		
		787 - Zasklievanie						
61	787650352	ZASKL OKNA LISTY HRUBE 5	1,500	m2	520,00	780,00		19

Prehľad rozpočtových nákladov

Jozef Žabka

Objekt :Budova UFZ Zvolen

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Výmera	Montáž	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		(miest.č.19) 1,5= 1,500						
62	998787202	ZASKL PRESUN HMOT VYSKA 12M	7,800	%	1,40	10,92		19
		787 - Zasklievanie spolu :	790,92	Sk		790,92		
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	31 460,81	Sk		31 460,81		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	331 581,19	Sk		250 889,40	80 691,79	
		PRÁCE A DODÁVKY M						
		M21 - 155 Elektromontáže						
63	210110002	SPINAC NASTENNY DVOJPOL OBYC	4,000	kus	89,00	356,00		19
64	345353C201	Spínač rad.2 : WDE000520	4,000	kus	97,00		388,00	19
65	34790004	ZAPALOVAČ ST111GRP	14,000	kus	12,20		170,80	19
66	3482B0268	Svietidlo 4x36W, PAR MAT	7,000	kus	3 020,00		21 140,00	19
67	210201046	SVIET ZIARI 2316240 4X40W STROP VAN	8,000	kus	349,00	2 792,00		19
68	341203M101	Kábel CYKY-O 3x1,5	142,000	m	15,70		2 229,40	19
69	341203M110	Kábel CYKY-J 3x2,5	108,000	m	25,50		2 754,00	19
70	210800544	VODIC CY NN,VN 1,5 PEVNE	144,000	m	25,50	3 672,00		19
71	210800545	VODIC CY NN,VN 2,5 PEVNE	106,000	m	25,50	2 703,00		19
72	213290040	DEMONTÁŽ EXISTUJÚCEHO ZARIADENIA	45,000	hod	325,00	14 625,00		19
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	50 830,20	Sk		24 148,00	26 682,20	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	50 830,20	Sk		24 148,00	26 682,20	
		Za rozpočet celkom :	546 030,27	Sk		436 956,28	109 073,99	

Odberaťel : PSB Zvolen
 Projektant :
 Dodávateľ : Marek Šišovský STAVONAS

Spracoval : Jozef Žabka
 JKSO :
 Dátum : . . .

Stavba :Renovácia sociál. zariadenia, likvidácia Faradaiových kliečok, maľov. výsyr. špaltiet Bud.UFZ
 Objekt :Budova UFZ Zvolen

Výrobná kalkúlia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Príame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
						jednotková	celkom				
PRÁCE A DODÁVKY HSV											
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE											
1	340238212	Zamurovanie otvoru do 1 m2 tehľami v priečkach alebo stenách hr. nad 10 cm	1,250	m2			960,00	1 066,49	1 158,17	41,83	1,036
2	340239212	Zamurovanie otvoru do 4 m2 tehľami v priečkach alebo stenách hr. nad 10 cm	14,500	m2			885,00	11 678,96	12 512,55	319,88	1,026
			14 032,50	Sk				12 745,46	13 670,73	361,71	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE											
3	611471436	Úprava vnút. stropov 2 x Kerzapeť nástrekom s prehľadným	14,535	m2			152,00	1 559,82	2 050,50	158,74	1,077
4	611473112	Omiečka vnút. stropov zo suchých zmesí štuková Baumit	25,500	m2			320,00	6 428,53	7 760,12	399,86	1,052
5	612403399	Zaplnenie rýh v stenách malťou	21,660	m2			233,00	3 729,88	4 654,44	392,36	1,084
6	612425931	Omiečka vnút. ostenia oken., dver. váp. štukovou	3,612	m2			348,00	831,40	1 131,08	125,88	1,111
7	612453651	Omiečka rýh sten šir. 30 cm MC hladkých ocef. hladných	21,660	m2			430,00	6 144,59	8 368,02	945,86	1,113
8	612471411	Úprava vnút. stien aktivovaným štukom hr. 2-3 mm	89,646	m2			68,00	3 663,73	5 491,29	604,53	1,110
9	612474112	Omiečka vnút. stien zo such. zm. štuková+ocem. prednástrekom Baumit	89,646	m2			358,00	25 680,99	30 594,29	1 499,08	1,049
10	622484010	Poliahnutie vonk. stien sklotextilnou mrežkou Baumit open	61,948	m2			133,00	8 239,08	7 758,36	480,76	1,062
11	642942111	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2	2,000	kus			188,00	228,54	340,16	35,84	1,105
12	553301270	Zárubňa oceľová CGH 90x197x16cm P mäč.	2,000	kus			850,00	1 700,00	1 700,00		1,000
			74 491,16	Sk				56 009,35	69 848,30	4 642,94	
7 - NÁSPY, PODKLADY, DLAŽBY, OBKLADY											
13	777610061	Izolačný náter podlah, systém P-6 s použitím masiek	73,162	m2			417,00	30 508,55	30 335,32	173,26	1,006
			30 508,55	Sk				27 898,90	30 335,32	173,26	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
14	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	127,560	m2			85,50	10 906,38	10 460,86	445,87	1,043
15	941955003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	158,199	m2			130,00	20 565,87	19 099,28	1 467,11	1,077
16	962031132	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 10 cm, plocha nad 4 m2	15,300	m2			73,50	718,72	1 022,56	101,91	1,100

Výrobná kalkúlia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
						jednotková	celkom				
17	971033351	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 murivo teh. MV, MVC hr. do 45 cm	1,000	kus		234,00	234,00	142,72	211,93	22,07	1,104
18	979011111	Zvyšná doprava suite a vybúr. hmôt za prvé podlažie	5,065	t		1 316,90	260,00	707,52	1 135,29	181,60	1,160
19	979082111	Vnútrostavenskú dopravu suite a vyburaných hmôt do 10 m	5,065	t		1 154,82	228,00	619,11	993,43	161,40	1,162
20	979082121	Vnútrost. doprava suite a vyburaných hmôt každých ďalších 5 m	40,520	t		1 033,26	25,50	553,85	888,71	144,49	1,163
21	979084216	Vodor. doprava vyburaných hmôt po suchu do 5 km	5,065	t		2 532,50	500,00	1 363,81	2 188,37	344,13	1,157
22	979084219	Príplatok za každých ďalších 5 km vybur. hmôt nad 5km	40,520	t		830,66	20,50	445,31	714,54	116,11	1,163
23	979131409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. suite na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	5,065	t		4 887,72	965,00	1 286,51	2 064,33	2 823,40	2,368
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	44 586,67	Sk				30 227,04	38 779,34	5 808,12	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	163 618,88	Sk				126 880,76	152 633,70	10 986,05	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE									
		735 - Vykurovanie telesá									
24	735128110	Vykur. telesá ocel. článkové, ťlakové skúšky teles vodou	42,890	m2		1 458,26	34,00	627,59	1 254,03	204,33	1,163
25	735159633	Montáž vyhr. teles oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-20K Hdo600/Ldo2000mm	1,000	kus		545,00	545,00	322,45	490,42	54,57	1,111
26	484520871	Teleso vyh.doskové dvojité, typ 20K s krytmi H600 L'1600 Korad P90	1,000	kus		2 970,00	2 970,00	2 970,00	2 970,00		1,000
27	735494811	Vypustenie vody pri demont. z vykurovacích teles a potrubia	1,990	m2		28,72	15,20	12,13	24,84	3,88	1,156
		735 - Vykurovanie telesá spolu :	5 001,99	Sk				3 932,18	4 739,30	262,79	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	5 001,99	Sk				3 932,18	4 739,30	262,79	
		76 - KONŠTRUKCIE									
		766 - Konštrukcie stolárske									
28	766411811	Demontáž obloženia stien z panelov pl. do 1,5m2	40,470	m2		3 439,95	85,00	1 498,65	3 067,44	372,55	1,121
29	766421811	Demontáž obloženia podlahov z panelov pl. do 1,5m2	14,535	m2		1 540,71	106,00	645,93	1 322,09	218,61	1,165
30	766661122	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. nad 0,8m	2,000	kus		372,00	186,00	156,34	320,00	52,00	1,162
31	611602220	Dvere vnútorné hladké plné 90x197 Prefa	2,000	kus		2 500,00	1 250,00	2 500,00	2 500,00		1,000
32	766662811	Demontáž prahov dvier 1-krídlových	3,000	kus		139,50	46,50	58,44	119,62	19,88	1,166
33	766662912	Oprava dver. krídlei z tvr. dreva s výmenou dielčích pnkov	6,890	m2		4 616,30	670,00	1 950,34	3 991,95	624,33	1,156
34	766669921	Oprava dvier, výmena zámká	1,000	kus		66,00	66,00	27,79	56,90	9,09	1,160

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Vymera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/náklady
						jednotková	celkom				
35	766689923	Oprava dvier, výmena dvierneho štítka	1,000	kus		20,50	20,50	8,63	17,67	2,82	1,160
36	357000L031	Zámok 01491 s kľúčom č. 850	1,000	kus		222,00	222,00	222,00	222,00		1,000
37	549136400	Kľučka a šatit dverový 26101	1,000	sada		117,00	117,00	117,00	117,00		1,000
38	766695213	Montáž prahov dvier 1-kridl. š. nad 10cm	3,000	kus		122,00	366,00	162,43	318,20	47,81	1,150
39	61187181	Prah dubový dĺžka 92 šírka 15cm	3,000	kus		128,00	384,00	384,00	384,00		1,000
		766 - Konštrukcie stoliárske spolu :	13 783,96	Sk				7 731,59	12 436,91	1 347,10	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné									
40	767584442	Montáž podhladov kazetových, vnútorných	112,019	m ²		384,00	43 015,29	19 809,04	37 490,49	5 524,41	1,147
41	767585103	Montáž podhladov pomocných konštrukcií, prístrelením	413,300	m		136,00	56 208,80	29 233,23	49 641,53	6 567,79	1,132
42	552840480	Záves stropný STAVITEL DN 133	295,000	kus		68,50	20 207,50	20 207,50	20 207,50		1,000
43	553000111	Závesná kov. konštr.-hlavný profil	195,000	m		71,50	13 942,50	13 942,50	13 942,50		1,000
44	553000112	Závesná kov. konštr.-priechýny profil	224,011	m		71,50	16 016,78	16 016,79	16 016,78		1,000
45	767585111	Montáž podhladov pomocných konštrukcií, žiarivkových telies	8,000	kus		151,00	1 208,00	623,75	1 068,26	139,73	1,131
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	150 598,89	Sk				99 832,82	138 367,08	12 231,93	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	164 382,85	Sk				107 564,42	150 804,00	13 579,03	
		77 - PODLAHY									
		775 - Podlahy výškové a parketové									
46	775411810	Demontáž soklikov alebo lišt drevených približných	23,680	m		2,40	56,83	23,69	48,49	8,35	1,172
47	775419122	Montáž podlahovej lišty obvodovej laminovanej na skrutky	41,660	m		36,50	1 520,59	660,36	1 317,18	203,45	1,154
48	775511800	Demontáž podláh výškových lepených s lištami	65,172	m ²		47,50	3 095,67	1 300,54	2 661,95	433,42	1,163
49	775919111	Montáž komplet parket pod laminát š.nad100do150mm pláv s lep spoj v dráž(clic)	70,172	m ²		238,00	16 700,93	8 313,86	14 689,72	2 011,10	1,137
50	611941910	Parkety laminátové Balterio Vitality standard 3-lam typ spoja Clic 1261x189x7mm	77,000	m ²		316,00	24 332,00	24 332,00	24 332,00		1,000
51	99875203	Presun hmot pre podlahy výškové v objektoch výšky do 24 m	152,618	%		0,90	137,35	137,36	137,36		1,000
		775 - Podlahy výškové a parketové spolu :	45 843,39	Sk				34 767,82	43 186,71	2 656,33	
		776 - Podlahy povlakové									
52	776551830	Odstránenie povlakových podláh voľne položených	10,095	m ²		2,40	24,22	10,09	20,66	3,56	1,172
		776 - Podlahy povlakové spolu :	24,23	Sk				10,09	20,66	3,56	

Výrobná kalkúlia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/náklady
						jednotková	celkom				
		777 - Podlahy zo syntetických hmôt									
53	777242907	Opravy podláh polyest. plastb. pojivom B 1102 hr. do 10mm	73,162	m2			1 160,00	73 628,30	82 259,82	2 608,35	1,032
		777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu :	84 867,92	Sk				73 628,30	82 259,82	2 608,35	
		77 - PODLAHY spolu :	130 735,54	Sk				108 406,22	125 467,20	5 268,26	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		783 - Nátery									
54	783601812	Odstánenie náterov zo stôlár. okien kv. otoč. oškrabaním	74,988	m2			15,40	508,92	1 002,41	152,16	1,152
55	783624200	Nátery stôlár. výrob. synt. dvojnásobné+1x email +1x plné tmelenie	74,988	m2			190,00	8 038,77	12 781,66	1 466,11	1,115
56	783626010	Nátery stôlár. výrobkov syntet. 1x lakovanie	74,988	m2			84,50	3 434,65	5 648,50	688,18	1,122
		783 - Nátery spolu :	21 739,03	Sk				11 982,36	19 432,59	2 306,46	
		784 - Maľby									
57	784412301	Pačok 2x váp. mliekom s obrús. a presádr. v miest. do 3,8m	89,670	m2			11,80	480,71	917,27	140,91	1,154
58	784452374	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. b. strop schod. do3,8m	112,280	m2			27,50	1 655,33	2 758,15	329,87	1,119
59	784452471	Maľba zo zmesi tekut. 2 far. dvojnás. b. strop miest. do3,8m	130,348	m2			31,00	2 106,74	3 580,72	460,38	1,128
60	784497903	Ostatné maľ. práce pri opr., mydlenie 1násob. miest. do 8m	89,670	m2			8,30	350,98	651,76	92,87	1,142
		784 - Maľby spolu :	8 930,86	Sk				4 593,77	7 907,91	1 024,04	
		787 - Zasklievanie									
61	787650352	Zaskl. okien. dvier sklom ľah. hr. do 3m2 podt. lišty hr.5mm	1,500	m2			520,00	614,67	742,53	37,47	1,050
62	998787202	Presun hmôt pre zasklenie v objektoch výšky do 12 m	7,800	%			1,40	10,92	10,92		1,000
		787 - Zasklievanie spolu :	790,92	Sk				625,59	753,45	37,47	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	31 460,81	Sk				17 201,73	28 093,96	3 367,98	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	331 581,19	Sk				237 104,57	309 104,48	22 478,08	
		PRÁCE A DODÁVKY M									
		M21 - 155 Elektromontáže									
63	210110002	Spínač nástenný IP20-44, rad.2	4,000	kus			89,00	149,53	306,06	49,95	1,163
64	345353C201	Spínač rad.2 : WDE000520, Cedar Plus IP44, nástenný, biely	4,000	kus			97,00	388,00	388,00		1,000
65	34790004	Zapalovač ST111GRP/4-80W	14,000	kus			12,20	170,80	170,80		1,000
66	3482B0268	Svietidlo žiarňkové vstavané IP20,4x36W EVG: RELAX PV/T8 PAR MAT	7,000	kus			3 020,00	21 140,00	21 140,00		1,000

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesia	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/náklady
						jednotková	celkom				
67	210201046	Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 4x36W	8,000	kus		349,00	2 792,00	1 176,78	2 408,63	383,35	1,159
68	341203M101	Kábel Cu 750V : CYKY-O 3x1,5	142,000	m		15,70	2 229,40	2 229,40	2 229,40		1,000
69	341203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	108,000	m		25,50	2 754,00	2 754,00	2 754,00		1,000
70	210800544	Vodič Cu inštalčný pevne uložený CY 1,5	144,000	m		25,50	3 672,00	1 557,50	3 187,89	483,53	1,152
71	210800545	Vodič Cu inštalčný pevne uložený CY 2,5	106,000	m		25,50	2 703,00	1 146,49	2 346,65	355,92	1,152
72	213290040	Demontáž existujúceho zariadenia <i>ROZK. DO TAV. ÚV. 10.12.17</i>	45,000	hod		325,00	14 625,00	6 163,09	12 614,61	2 010,28	1,159
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	50 830,20	Sk				36 875,60	47 546,05	3 283,03	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	50 830,20	Sk				36 875,60	47 546,05	3 283,03	
		Za rozpočet celkom :	546 030,27	Sk				400 859,80	509 283,10	36 747,16	

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	279 143,28	69,6
Doprava	2 864,51	0,7
Podtodorávky		
Spolu :	282 007,79	70,4

		%nákladov
Mzdy :	81 629,64	20,4
Odvody :	28 732,49	7,2
Stroje :	8 341,58	2,1
Spolu :	118 703,73	29,6

Ostatné : 148,28

Priame náklady 400 859,80 100,0

Nepriame náklady

Výrobná réžia :	74 751,44	26,5 % Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia :	33 671,86	28,4 % Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :	108 423,30	

Náklady spolu : 509 283,10

Zisk a riziko



Zisk : 36 747,16 7,2 % zisk / náklady

Cena : 546 030,27 6,7 % zisk / cena

% hrubá marža = (Cena - Priame náklady) 126,6

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. 105/2008 (PSB 105-6/2008)


.....


Libor Šimo
vedúci skupiny špeciálnych činností
Posádková správa budov Zvolen