

13

15472

Zmluva o dielo č. SAPaÚ-141-13/2010
uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Článok I
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ: Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR
 Sekcia majetku a infraštruktúry
 Správa prevádzky a údržby Trenčín
 Legionárska 15, 911 27 Trenčín
 Ing. Bakoš Ján - Riaditeľ SAPaÚ Trenčín
 Legionárska 15, 911 27 Trenčín
 IČO : 30845572
 Bankové spojenie : Štátna pokladnica
 Číslo účtu: 7000171928/8180
 Oprávnený rokovať
 vo veciach technických: Ing. Juraj Sidorjak 0960 /524 219
 riaditeľ PSB Prešov
 Michal Tkáč
 Telefón : 0960/522 564
 Fax : 0960/524 288
 / ďalej len objednávateľ /

1.2 Zhotoviteľ BREZA STAVOTRANS, s.r.o.
 Sídlo: Stavbárov 3, 071 01 Michalovce
 Zastúpený: PhDr. Marián Varga
 Oprávnený rokovať
 vo veciach zmluvných: PhDr. Marián Varga
 vo veciach technických: PhDr. Marián Varga
 vo veciach stavebných: Ing. Ladislav Krásnik
 IČO : 31736076
 IČDPH: SK2020499437
 Bankové spojenie: VÚB, a.s. Michalovce
 Číslo účtu: 1154760955/0200
 Telefón: 056/6423534
 Fax: 056/6423534
 Register: Obchodný register Okresného súdu Košice I.
 vložka 8646/V oddiel s.r.o.
 / ďalej len zhotoviteľ /

- 1.3 Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.
- 1.4 Za objednávateľa v procese realizácie diela a agendou s ňou spojenou koná miestne príslušná posádková správa budov (ďalej len PSB).



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prešov, Kasárne SNP - Oprava fasády budovy č. 12
 Objekt: SO 04 - Oprava fasády na budove č. 12
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ:
 Dodávateľ: BREZA STAVOTRANS s.r.o.
 Dátum: 20.3.2010

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Súčet celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	304,629	33 951,638	34 256,267	62,293	17,946
1	Pracná práca	270,144	1 256,893	1 527,037	0,036	0,000
2	Zakladanie	0,000	278,458	278,458	4,806	0,000
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	34,485	287,618	322,103	3,252	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,000	27 162,340	27 162,340	45,379	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,000	3 446,504	3 446,504	8,820	17,946
99	Presun hmôt HSV	0,000	1 519,825	1 519,825	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	684,660	1 113,828	1 798,488	0,286	0,214
764	Konštrukcie klampiarske	337,879	774,219	1 112,098	0,269	0,214
767	Konštrukcie doplnkové kovové	346,781	244,534	591,315	0,002	0,000
783	Dokončovacie práce - nátery	0,000	91,907	91,907	0,014	0,000
784	Dokončovacie práce - maľby	0,000	3,168	3,168	0,001	0,000
M	Práce a dodávky M	0,000	161,920	255,002	0,000	0,000
21-M	Elektromontáže	0,000	161,920	255,002	0,000	0,000
	Celkom	989,289	35 227,386	36 309,757	62,579	18,160

BREZA STAVOTRANS
 spoločnosť s ručením obmedzeným
 Stavbárov 3
 071 01 MICHALOVCE




ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Prešov, Kasárne SNP - Oprava fasády budov č.5 a 12

Objekt: SO 01- Oprava fasády na budove č.5

Časť:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: BREZA STAVOTRANS s.r.o.

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 20.3.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV			Práce a dodávky HSV				34 256,267
1			Zemné práce				1 527,037
1	231	112201112	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 200 do 300 mm	ks	19,000	24,840	471,960
2	001	162601411	Vodorovné premiestnenie pňov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	19,000	6,847	130,093
3	001	162601431	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest. pňov nad 100 do 300 mm po nespevnenej ceste 19 * 90	ks	1 710,000	0,132	225,720
					1 710,000		
4	231	180402111	Založenie trávniku parkového výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	120,000	0,569	68,280
5	005	0057211200	Trávové semeno - parková zmes 120 * 0,3	kg	36,000	7,504	270,144
					36,000		
6	001	181301103	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m ³ , hr. 200 mm	m2	120,000	2,497	299,640
7	231	183403111	Obrobenie pôdy prekopáním do hĺbky nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	120,000	0,396	47,520
8	231	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	120,000	0,114	13,680
2			Zakladanie				278,458
9	011	272351215	Debnenie stien chodníka, zhotovenie dielce, 0,1*40	m2	4,000	10,681	42,724
					4,000		
10	011	272351216	Debnenie chodníka - odstránenie	m2	4,000	1,841	7,364
11	011	273313511	Betón základových dosiek, prostý tr.C10/12,5-okapový chodník 20*0,1	m3	2,000	114,185	228,370
					2,000		
3			Zvislé a kompletne konštrukcie				322,103
12	014	310239211	Zamurovanie otvoru s plochou do 4m2 v murive nadzákladného tehliami 1,4*2,4*0,45	m3	1,512	182,878	276,512
					1,512		
13	012	317121110	Montáž prek. POROTHERM pre svetl. otv. nad 100 do 180 cm	ks	2,000	5,553	11,106
14	593	5934078700	Keramický preklad POROTHERM KP 23,8 70x238x1500 mm 2 * 1,01	ks	2,020	17,072	34,485
					2,020		
6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				27 162,340
15	011	612421637	Vnútroňná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková 1,4*2,4	m2	3,360	7,038	23,648
					3,360		
16	014	622422511	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Iall -50% hladkých	m2	677,800	7,321	4 962,174

17	014	622454511	Oprava vonk.omietok cementových v množstve opravovanej plochy do 50% hladkých hladných	m2	38,200	8,078	✓	308,580
18	011	622464213	Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová akrylátová Granopor základ a škrabaná 3 mm	m2	74,800	14,857	✓	1 111,304
			"ostenie" 36,6		36,600			
			"rimsa" 38,2		38,200			
			Súčet		74,800			
19	014	622902110	Očistenie kamenného sokla	m2	73,000	2,169	✓	158,337
20	011	625252005	Zatepľovací systém hr. 20 mm ostenia okien a dverí bez omietky	m2	36,600	19,490	✓	713,334
21	011	625991050	Zateplenie doskami POLYSTYREN 1200x500 27.5kg a omietka BAUMIT GRANOLAN hr. 5cm	m2	603,000	32,096	✓	19 353,888
22	014	627453210	Oprava škárovania kamenného sokla z nepravidelných kameňov nad 4 m2	m2	73,000	7,275	✓	531,075

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie**3 446,504**

23	003	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	500,983	1,571	✓	787,044
			677,8		677,800			
			677,8/6,9		98,232			
			98,232*(6,9-1,8)		500,983			
24	003	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1031	m2	500,983	0,895	✓	448,380
25	003	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	500,983	0,975	✓	488,458
26	013	962081131	Búranie muríva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 100 mm -0,055 t	m2	5,880	4,498	✓	26,448
27	013	978036151	Otlčenie šľachtených a pod., omietok vonkajších brizolitových, v rozsahu do 50 % -0,026 t	m2	677,800	0,666	✓	451,415
28	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	18,160	9,757	✓	177,187
29	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 634,400	0,352	✓	575,309
30	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	18,160	6,266	✓	113,791
31	013	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	18,160	0,701	✓	12,730
32	013	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	18,160	20,140	✓	365,742

99

Presun hmôt HSV**1 519,825**

33	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	62,293	24,398	✓	1 519,825
----	-----	-----------	---	---	--------	--------	---	-----------

PSV

Práce a dodávky PSV**1 798,488**

764

Konštrukcie klampiarske**1 112,098**

34	764	764410241	Montáž oplechovania parapetov z pozinkovaného Pz plechu vrátane rohov rš 250 mm	m	61,000	7,536	✓	459,696
35	611	6119000	Parapetná doska vč. bočných krytiel	m	61,000	5,539	✓	337,879
36	764	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm 0,00135t	m	61,000	0,830	✓	50,630
37	764	764430240	Oplechovanie z pozinkovaného Pz plechu muríva a nadmuroviek vrátane rohov rš 500 mm	m	10,000	12,030	✓	120,300
38	764	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm 0,00230t	m	10,000	0,828	✓	8,280
39	764	764454801	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm 0,00226t	m	48,000	0,521	✓	25,008

40	764	764456202	Montáž odpadovej rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 100 mm	m	48,000	1,866	✓	89,568
41	764	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,900	10,914	✓	20,737
		767	Konštrukcie doplnkové kovové					591,315
42	767	767631308	Montáž okna plastového dvojdielného so zasklením šírky 1320 mm x výšky 1770 mm	ks	1,000	54,296	✓	54,296
43	767	767833100	Montáž a predĺženie kotiev rebríka	m	6,900	15,058	✓	103,900
44	767	767833100	DMTZ rebríka	m	6,900	7,771	✓	53,620
45	767	767834102	Montáž ochranného koša zvaraním	m	4,900	5,364	✓	26,284
46	553	553424	Ochranný koš 5,9m	ks	1,000	346,781	✓	346,781
47	767	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšok nad 6 do 12 m	%	1,100	5,849	✓	6,434
		783	Dokončovacie práce - nátery					91,907
48	783	783812190	Nátěr olejové farby bielej omietok stien napustením	m ²	73,000	1,259	✓	91,907
		784	Dokončovacie práce - maľby					3,168
49	784	784412301	Pačokovanie vápenným mliekom dvojnás. s obrúsením a presadrovaním v miestnostiach výšky do 3,80 m	m ²	3,360	0,284	✓	0,954
50	784	784452271	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farmal jednofarebné dvojnás. výšok do 3,80 m	m ²	3,360	0,659	✓	2,214
		M	Práce a dodávky M					255,002
		21-M	Elektromontáže					255,002
51	921	210010022	Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložená pevne typ 1523 - 23 mm	m	40,000	0,789	✓	31,560
52	345	3450726300	Rúrka tuhá PVC 1523	m	42,000	1,109	✓	46,578
53	345	3450803100	Koleno PC Z PH 21	ks	8,000	1,133	✓	9,064
54	345	3451107200	Príchytká kovová obojstranná jednoduchá 3623 a pre ohybné rúrky kopex a tuhé PVC	ks	120,000	0,312	✓	37,440
55	921	210220002	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn D 10 mm (pre ochranné pospájanie)	m	40,000	1,631	✓	65,240
56	921	210220002 1	DMTZ - Hromozvedu	m	40,000	1,628	✓	65,120
		Celkom						36 309,757

BREZA STAVOTRANS
spoločnosť s ručením obmedzeným
Stavbárov 3
071 01 MICHALOVCE




KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Prešov, Kasárne SNP - Oprava fasády budov č.5 a 12	JKSO	
Názov objektu	SO 02- Oprava fasády na budove č.12	EČO	
Názov časti		Miesto	Prešov
Objednávateľ		IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ	BREZA STAVOTRANS s.r.o.	31736076	SK 2020499437
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Pavol Timko	20.03.2010	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1 HSV	Dodávky	390,17	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2	Montáž	20 835,84	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3 PSV	Dodávky	434,46	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00%	0,00
4	Montáž	777,26	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Ostatné	0,00%	0,00
6	Montáž	64,74			18 VRN z rozpočtu		0,00
7 ZRN (r. 1-6)		22 502,47	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)		0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady		0,00

Projektant		D Celkové náklady	
Dátum a podpis		23 Súčet 7, 12, 19-22	22 502,47
Objednávateľ		24 DPH 19,00 % z 22 502,47	4 275,47
Pečiatka		25 Cena s DPH (r. 23-24)	26 777,94

Zhotoviteľ		E Prípočty a odpočty	
Dátum a podpis		26 Dodávky objednávateľa	0,00
Pečiatka		27 Kľzavá doložka	0,00
		28 Zvýhodnenie + -	0,00



BREZA STAVOTRANS
spoločnosť s ručením obmedzeným
Štávkárov 3
071 01 MICHALOVCE


Ing. Marián MARUŠKA


REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prešov, Kasárne SNP - Oprava fasády budov č.5 a 12

Objekt: SO 02- Oprava fasády na budove č.12

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: BREZA STAVOTRANS s.r.o.

Dátum: 20.3.2010

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	390,174	20 835,836	21 226,010	31,257	9,631
1	Zemné práce	274,428	461,916	736,344	0,036	2,553
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	0,000	70,720	70,720	0,747	0,000
5	Komunikácie	0,000	278,240	278,240	2,072	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,000	17 058,909	17 058,909	18,622	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	115,746	2 191,440	2 307,186	9,880	7,278
99	Presun hmôt HSV	0,000	774,811	774,811	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	434,462	777,258	1 211,720	0,778	0,113
784	Konštrukcie klampárske	0,000	619,937	619,937	0,160	0,113
771	Podlahy z dlaždíc	434,462	256,584	691,046	0,617	0,000
784	Dokončovacie práce - maľby	0,000	0,737	0,737	0,000	0,000
M	Práce a dodávky M	0,000	41,100	64,735	0,000	0,000
21-M	Elektromontáže	0,000	41,100	64,735	0,000	0,000
	Celkom	824,636	21 654,194	22 502,465	32,035	9,945

BREZA STAVOTRANS
 spoločnosť s ručením obmedzeným
 Stavbárov 3
 071 04 MICHALOVCE



ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Prešov, Kasárne SNP - Oprava fasády budov č.5 a 12

Objekt: SO 02- Oprava fasády na budove č.12

Časť:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: BREZA STAVOTRANS s.r.o.

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ing. Pavol Timko

Dátum: 20.3.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV			Práce a dodávky HSV				21 226,010
1			Zemné práce				736,344
1	221	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek 0,138 t 37*0,5	m2	18,500	1,403	25,956
					18,500		
2	231	180402111	Založenie trávniku parkového výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	120,000	0,578	69,360
3	005	0057211200	Trávové semeno - parková zmes 120 * 0,3	kg	36,000	7,623	274,428
					36,000		
4	001	181301103	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m3, hr.200 mm	m2	120,000	2,537	304,440
5	231	183403111	Obrobenie pôdy prekopáním do hĺbky nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	120,000	0,402	48,240
6	231	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	120,000	0,116	13,920
3			Zvislé a kompletne konštrukcie				70,720
7	011	312231116	Murivo výplňové tehlové dĺžky 290mm P 7-15 MC 10	m3	0,350	202,058	70,720
5			Komunikácie				278,240
8	221	596911111	Kladenie betonovej dlažby pre peších do 20 m2, 50x50	m2	18,500	15,040	278,240
6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				17 058,909
9	011	612421637	Vnútrná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková 0,7*1,1	m2	0,770	7,149	5,505
					0,770		
10	014	622422311	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Iall -30% hladkých	m2	366,570	5,247	1 923,393
11	014	622454311	Oprava vonk. omietok cementových, sokel, v množstve opravovanej plochy do 30% hladkých hladných	m2	12,440	6,125	76,195
12	011	622464213	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová - ostenie "ostenie" 37,3	m2	37,300	15,092	562,932
			Súčet		37,300		
13	011	622465113	Vonkajšia omietka stien zo zmesi -sokel Marmolit mramorové zrná, hrubo zrná	m2	12,440	41,602	517,529
14	011	625252005	Zatepľovací systém hr. 20 mm ostenia okien a dverí bez omietky	m2	37,300	19,798	738,465
15	011	625252412	Zatepľovací systém POLYSTYREN sokel, bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 20 mm	m2	12,440	16,374	203,693
16	011	625991080	Zateplenie doskami POLYSTYREN 1200x500 27.5kg a omietka BAUMIT GRANOLAN hr. 8cm	m2	366,570	35,549	13 031,197
9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 307,186
17	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do iôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	40,000	5,573	222,920
18	592	5921745100	Obrubník betónový 100x20x5	ks	40,400	2,865	115,746



BREZA STAVOTRANS
spoločnosť s ručením obmedzeným
Stavbárov 3
7101 MICHALOVCE

[Handwritten signature]

		40 * 1,01		40,400		
19 003	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	270,963	1,596	432,457
		53,13*(6,9-1,8)		270,963		
20 003	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1031	m2	270,963	0,909	246,305
21 003	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	270,963	0,990	268,253
22 013	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky, hr.nad 10 mm -0,065 t	m2	21,000	2,477	52,017
23 013	968062244	Vybúranie drevených a kovových rámov okien jednod. plochy do 1 m2 -0,053 t	m2	0,770	7,817	6,019
24 013	978036131	Otlčenie šľachtených a pod., omietok vonkajších brizolitových, v rozsahu do 30 % -0,013 t	m2	366,570	0,403	147,728
25 013	978059631	Odsekanie a odobratie stien, sokel, z obkladačiek vonkajších nad 2 m2 -0,089 t	m2	12,440	3,064	38,116
26 221	979071112	Očistenie vybraných dlažbových kociek veľkých, s pôvodným vypl. škár asfaltom alebo cement. maltou	m2	20,000	1,762	35,240
27 013	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	9,945	9,911	98,565
28 013	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	895,050	0,358	320,428
29 013	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	9,945	6,364	63,290
30 013	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	79,560	0,712	56,647
31 013	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	9,945	20,458	203,455
99		Presun hmôt HSV				774,611
32 014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	31,257	24,782	774,611
PSV		Práce a dodávky PSV				1 211,720
764		Konštrukcie klampiarske				519,937
33 764	764351201	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové štvorhranné rš 250 mm	m	5,000	7,326	36,630
34 764	764352800	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 250 mm 0,0028t	m	5,000	0,529	2,645
35 764	764430220	Oplechovanie z pozinkovaného Pz plechu atiky vrátane rohov rš 330 mm	m	43,200	10,056	434,419
36 764	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm 0,00230t	m	43,200	0,841	36,331
37 764	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,943	5,100	9,912
771		Podlahy z dlaždíc				691,046
38 771	771575208	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchové úpravy alebo glaz., reliéf. 300x300 mm	m2	21,000	10,956	230,076
39 597	597645700.1	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca 300x300x10	m2	21,420	20,283	434,462
		21 * 1,02		21,420		
40 771	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,989	6,645	26,508
784		Dokončovacie práce - maľby				0,737
41 784	784412301	Pačokovanie vápenným mliekom dvojnás. s obrúsením a presadovaním v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	0,770	0,288	0,222



(Handwritten signature)

42	784	784452271	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farmal jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m	m2	0,770	0,669	0,515
M			Práce a dodávky M				64,735
21-M			Elektromontáže				64,735
43	921	210010022	Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložená pevne typ 1523 - 23 mm	m	10,000	0,802	8,020
44	345	3450726300	Rúrka tuhá PVC 1523	m	10,500	1,126	11,823
45	345	3450803100	Koleno PC Z PH 21	ks	2,000	1,151	2,302
46	345	3451107200	Príchytka kovová obojstranná jednoduchá 3623 a pre ohybné rúrky kopex a tuhé PVC	ks	30,000	0,317	9,510
47	921	210220002	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn D 10 mm (pre ochranné pospájanie)	m	10,000	1,654	16,540
48	921	210220002.1	DMTZ - Hromozvodu	m	10,000	1,654	16,540
Celkom							22 502,465


BREZA STAVOTRANS
spoločnosť s ručením obmedzeným
Stavbárov 3
071 01 MICHALOVCE




DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM


Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu: SAPaÚ-.....¹⁴¹⁻¹³...../2010


.....
Ing. Ľubomír Kristín
ved. odborný referent
SAPaÚ Trenčín



2010-4-7



4.1 Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a v zmysle § 547 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Cena zahŕňa všetky náklady a výdavky s tým spojené.

4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia :

Cena bez DPH 58 812,23 €
 DPH 19 % 11 174,32 €
 Cena za dielo celkom vrátane DPH 69 986,55 €

CENA DIELA
Článok IV

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť v súlade s prísľušnými predpismi a na svoje náklady vykonať dielo v zmysle čl. II tejto zmluvy s termínom:

termín začatia prác: 07. 04. 2010
 termín ukončenia prác: 30. 04. 2010

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškani s termínom dokončenia diela uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie termínu ukončenia prác.

3.3 Spotrebované energie (voda, el. energia) preukázateľne použité pre potreby dodávateľa stavebných prác budú vyfakturované zhotoviteľom ako odpočítateľná položka z celkovej ceny za dielo.

3.4 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi po podpísaní zmluvy, o čom vyhotovi zápis.

TERMÍN PLNENIA
Článok III

2.1 Predmetom plnenia je realizácia stavebného diela v rozsahu prílohy č. 1 ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo a to:

„Prešov, Kasárne SNP - Oprava fasády budovč. 5 a 12“

2.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať kompletne dielo odborné a kvalítne a za podmienok uvedených v tejto zmluve v súlade s § 43 d) Zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebného zákona) a súvisiacich platných STN v súlade s oceneným výkazom výmer na svoje nebezpečenstvo.

2.3 Všetky realizované zmeny a zmeny rozsahu stavebných prác sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa.

2.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo po jeho dokončení zo strany zhotoviteľa prevzeme a zaplatí dohodnutú cenu podľa článku IV tejto zmluvy.

PREDMET A Miesto PLNENIA
Článok II

4.3 Stavebné práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

4.4 V prípade, ak počas realizácie stavebných prác vznikne potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru, alebo ich rozsahu oproti ponukovému rozpočtu v celkovej nezmenenej cene (príloha č. 1), tieto práce budú upravené písomným dodatkom k tejto zmluve. Stavebné práce budú ocenené rovnakým spôsobom a v rovnakej cenovej úrovni, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľom.

4.5 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsah stavebných prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané v rozsahu uvedenom v bode 4.2.

4.6 Zníženie, zvýšenie ceny je možné meniť len po vzájomnej dohode zmluvných strán písomným dodatkom k tejto zmluve, ktorý je jej neoddeliteľnou súčasťou. Zmena je možná aj z dôvodu upresnenia dojednaných podmienok diela, objemových a konštrukčných stavebných prác a zmeny materiálu.

Článok V

PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

5.1 Práce budú fakturované na základe súpisov skutočne vykonaných stavebných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa ponukového rozpočtu (príloha č. 1). Overenie vykonaných stavebných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie, ktorý je povinný ho opraviť a bezodkladne doručiť.

5.2 Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 ods.1 zák.č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 71 ods. 2 tohto zákona. Objednávateľovi bude predložená po ukončení diela a jeho protokolárnom prevzatí v štyroch výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných stavebných prác odsúhlasený, potvrdený odborným dozorom a schválený osobou oprávnenou konať vo veciach technických za objednávateľa.

5.3 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Na úhradu bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.

5.4 Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje náležitosti podľa bodu 5.2 tejto zmluvy, alebo sú v ňom fakturované nevykonané stavebné práce, resp. má iné formálne alebo obsahové nedostatky. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry.

5.5 Zhotoviteľ zašle faktúru na adresu: Posádková správa budov Prešov, Ul.Čapajevova 38
080 01 Prešov

Článok VI

ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s jej podmienkami a platnými STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov odo dňa jeho odovzdania objednávateľovi. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba určená výrobcom.

6.2 Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

6.3 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú normám a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.





- 6.4 Objednávatel je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady zistiť počas záruky odstránovať.
- 6.5 Reklamácia väd bude vykonaná písomne. Doba odstránenia bude dohodnutá v reklamáčnom konaní.
- 6.6 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky zistené pri preberacom predmetu tejto zmluvy vstup do vojenského objektu na realizáciu potrebných stavebných prác.
- 7.1 Objednávatel sa zaväzuje umožniť zhotoviteľovi v dohodnutom čase plnenia predmetu tejto zmluvy vstup do vojenského objektu na realizáciu potrebných stavebných prác.
- 7.2 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa formou písomnej výzvy, alebo zápisu v stavebnom denníku, v lehote dvoch pracovných dní vopred na obhliadku, kontrolu a prevzatie tých stavebných častí diela, ktoré budú ďalšou realizáciou diela zakryté a ich následná kontrola zo strany objednávateľa by bola technicky nezrealizovateľná. V prípade, ak sa objednávatel sa na obhliadke neúčastní naapriek tomu, že výzvu prenikárateľne prijal zhotoviteľ je oprávnený pokračovať v realizácii diela a zakryť tieto časti diela.
- 7.3 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný odstrániť odpad a nečistoty vzniknuté z jeho práce a takisto odstraňovať nečistoty z prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou.
- 7.4 Zhotoviteľ môže nahraďovať zmluvu na stavenisku až do termínu prevzatia diela objednávateľom.
- 7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a požiarnej ochrany (ďalej len PO) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktorých sa zdržujú oprávnené na stavenisku za účelom realizácie diela.
- 7.6 Zhotoviteľ má zakázané vykonávať prácu na ktorej jeho zamestnanec nemá oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie (napr. zvaranie, práca vo výškach, vedenie motorového vozidla a pod.), v celom objekte kasární je zákaz fajčiť nímto miest na to vyhradených, pozívať alkoholické nápoje, alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.
- 7.7 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú konzumovať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení pozitívneho alkoholického nápoja bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zamestnávateľovi. Zamestnávateľovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska už nebude umožnené vykonávať prácu u objednávateľa. V prípade zistenia pozitívneho nápoja u zamestnanca budú ďalšie opatrenia rozhodnuté zmluvnými stranami, ako napríklad pozícia alkoholických nápojov.
- 7.8 Preukázanie preskolenia pracovníkov o BOZP a PO preukáže zhotoviteľ predloženie novorôčného školenia pracovníkov a osvedčenie lekta, ktorý školenie vykonal.
- 7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za pracovnú bezpečnosť a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako aj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnené na stavenisku za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmto spôsobom je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie škody na majetku objednávateľa alebo jeho odstránenie na vlastné náklady.
- 7.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom objednávateľa.

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
Článok VII

- 6.4 Objednávatel je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady zistiť počas záruky odstránovať.
- 6.5 Reklamácia väd bude vykonaná písomne. Doba odstránenia bude dohodnutá v reklamáčnom konaní.
- 6.6 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky zistené pri preberacom predmetu tejto zmluvy vstup do vojenského objektu na realizáciu potrebných stavebných prác.
- 7.1 Objednávatel sa zaväzuje umožniť zhotoviteľovi v dohodnutom čase plnenia predmetu tejto zmluvy vstup do vojenského objektu na realizáciu potrebných stavebných prác.
- 7.2 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa formou písomnej výzvy, alebo zápisu v stavebnom denníku, v lehote dvoch pracovných dní vopred na obhliadku, kontrolu a prevzatie tých stavebných častí diela, ktoré budú ďalšou realizáciou diela zakryté a ich následná kontrola zo strany objednávateľa by bola technicky nezrealizovateľná. V prípade, ak sa objednávatel sa na obhliadke neúčastní naapriek tomu, že výzvu prenikárateľne prijal zhotoviteľ je oprávnený pokračovať v realizácii diela a zakryť tieto časti diela.
- 7.3 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný odstrániť odpad a nečistoty vzniknuté z jeho práce a takisto odstraňovať nečistoty z prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou.
- 7.4 Zhotoviteľ môže nahraďovať zmluvu na stavenisku až do termínu prevzatia diela objednávateľom.
- 7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a požiarnej ochrany (ďalej len PO) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktorých sa zdržujú oprávnené na stavenisku za účelom realizácie diela.
- 7.6 Zhotoviteľ má zakázané vykonávať prácu na ktorej jeho zamestnanec nemá oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie (napr. zvaranie, práca vo výškach, vedenie motorového vozidla a pod.), v celom objekte kasární je zákaz fajčiť nímto miest na to vyhradených, pozívať alkoholické nápoje, alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.
- 7.7 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú konzumovať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení pozitívneho alkoholického nápoja bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zamestnávateľovi. Zamestnávateľovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska už nebude umožnené vykonávať prácu u objednávateľa. V prípade zistenia pozitívneho nápoja u zamestnanca budú ďalšie opatrenia rozhodnuté zmluvnými stranami, ako napríklad pozícia alkoholických nápojov.
- 7.8 Preukázanie preskolenia pracovníkov o BOZP a PO preukáže zhotoviteľ predloženie novorôčného školenia pracovníkov a osvedčenie lekta, ktorý školenie vykonal.
- 7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za pracovnú bezpečnosť a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako aj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnené na stavenisku za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmto spôsobom je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie škody na majetku objednávateľa alebo jeho odstránenie na vlastné náklady.
- 7.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom objednávateľa.

- 7.11 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že počas realizácie diela bude dodržiavať podmienky stanovené v príslušnom povolení na vykonanie diela vydané oprávneným orgánom, ako aj ďalšie podmienky a požiadavky objednávateľa uplatnené v súlade s touto zmluvou.
- 7.12 Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí odstránenie objektov a zariadení, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, zabezpečí jeho likvidáciu a vypratanie do troch pracovných dní po odovzdaní diela objednávateľovi.
- 7.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi, že pri realizovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov platných v SR.
- 7.14 Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania, alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v SR.
- 7.15 Zhotoviteľ je takisto výhradne zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek nevyhnutných povolení, súhlasov, stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať v súvislosti s dovozom, vývozom vecí a materiálov, ktoré môžu slúžiť napr. na to, aby zhotoviteľ mohol realizovať dielo v súlade s touto zmluvou a znáša všetky náklady a výdavky s tým spojené.
- 7.16 Pokiaľ je v posádke zavedený environmentálny program, zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti životného prostredia v súlade s prvkami STN EN ISO 14001:2004.
- 7.17 Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia vlády č. 395/2006 a § 6 a) a § 18 zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zhotoviteľ zabezpečí v súlade s § 5 vyhlášky č. 374/1990 Zb.
- 7.18 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarom pri vykonávaných stavebných prácach vo vojenskej posádke zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z.z o ochrane pred požiarom. v znení neskorších predpisov a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarom zamestnancami, ktorí vykonávajú prácu pre zhotoviteľa s cieľom zabrániť vzniku požiaru. Zhotoviteľ zabezpečí školenie o ochrane pred požiarom svojich zamestnancov pred výkonom dodávateľských prác a služieb oprávnenou osobou. Pri vykonávaní činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 citovaného zákona a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z je zhotoviteľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku a plniť opatrenia, ktoré sú stanovené v § 3 až § 12 citovanej vyhlášky. Súčasne zabezpečí oprávnenou osobou jej odbornú prípravu. Objávateľ aj zhotoviteľ sú povinní každý vznik požiaru ihneď oznámiť ohlasovní požiarov príslušného vojenského objektu-dozornému útvaru.
- 7.19 Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarné školenie u PSB, o čom spíšu dohodu.
- 7.20 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.
- 7.21 Objávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok. Zamestnanec poverený výkonom odborného dozoru a osoby oprávnenej konať vo veciach technických za objednávateľa, má za týmto účelom prístup na miesto výkonu stavebných prác.
- 7.22 Predčasné užívanie predmetu diela je možné len na základe písomnej dohody zmluvných strán, ktorá sa stane súčasťou zmluvy.





10.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
10.2 Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok X

9.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa platných STN a vady, zistené objednávatelom počas realizácie diela neodstráni v dohodnutých termínoch,
- ak zhotoviteľ nedodrži vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela, dohodnuté zmluvnými stranami,
- ak zhotoviteľ nedodrži náhradný termín dokončenia diela,
- ak na zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz, resp. bude v likvidácii,
- ak jeho nadradený orgán rozhodne o zastavení realizácie diela.
9.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie stavebných prác.
9.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý sa od zmluvy odstupuje. Objednávateľ uhradí časť ceny zodpovedajúcej rozsahu čiastočného vykonania diela podľa rozpočtu.

OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

Článok IX

8.1 Ak je zhotoviteľ v omeškani s plnením predmetu zmluvy zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela s ktorou je v omeškani za každý (i začatý) deň omeškania podľa podmienok uvedených v zmluve. Zmluvnú pokutu je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávatelovi popri náhrade škody spôsobenej nevykonaním diela, na ktorú sa zmluvná pokuta vzťahuje. Zmluvná pokuta sa nezapočítava do náhrady škody.
8.2 V prípade, ak objednávateľ bude v omeškani s uhradou faktúry, je povinný uhradiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.
8.3 Uplatenie zmluvných sankcií bude vykonané písomnou formou a uhradenie oprávnenej strane do 14 dní odo dňa jej uplatnenia.

Článok VIII SANKCIE

7.23 Prevzatie diela oprávnení zástupcovia zmluvných strán potvrdia podpísaním v písomnom preberacom protokole. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela môže objednávateľ odmietnuť pre jeho vady a nedorobky a to až do ich úplného odstránenia.

10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dojednané inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

10.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ jeden výtlačok.

10.5 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

Za objednávateľa:




v Trenčíne, dňa: 2. IV. 2010

Ing. Ján BAKOŠ
riaditeľ

Za zhotoviteľa:

v Trenčíne, dňa: 2. IV. 2010

PhDr. Marián VARGA


BREZA STAVOTRANS
spoločnosť s ručením obmedzeným
Stavbárov 3, 071 01 MICHALOVCE
ICO: 31736076, IČ DPH: SK2020499437

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Názov stavby	Prešov, Kasárne SNP - Oprava fasády budov č.5 a 12	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	Prešov
Objednávateľ		IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	20.03.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky 694,80	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariad. staveniska 0,00
2	Montáž 54 787,47	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3 PSV	Dodávky 1 119,12	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 1 891,09	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 319,74			18	VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6)	58 812,22	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS	0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22 58 812,23
Objednávateľ		24 DPH 19,00 % z 58 812,23 11 174,32
Dátum a podpis	Pečiatka	25 Cena s DPH (r. 23-24) 69 986,55
Zhotoviteľ		E Prípochy a odpočty
Dátum a podpis	Pečiatka	26 Dodávky objednávateľa 0,00
	DREZA STAVOTRANS spoločnosť s ručením obmedzeným Stavbárov 3 07101 MICHALOVCE	27 Kízavá doložka 0,00
		28 Zvýhodnenie + - 0,00



