

Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom

Svojim podpisom overujem totožnosť oskenovanej zmluvy č. PSB-1-47/2010 s originálom.

Erika VAŠKOVÁ - OR PSB Prešov



MINISTERSTVO OBRANY SR
Posádková správa budov Prešov

Č. p.: PSB - 1-47/2010

1521
15268
Výtlačok číslo: 3
Počet listov : 1
Počet príloh : 1/3

DODATOK č. 1 – PSB-1-47/2010
k Zmluve o dielo č. PSB-1-17/2010

uzatvorenej medzi
Ministerstvom obrany SR – Posádková správa budov Prešov
a firmou KRYPTON s.r.o. Poprad

Článok I.
Predmet dodatku

Z dôvodu úpravy ceny ponukového rozpočtu na základe zmien v technickom riešení opravy podlahy KJB, úprav povrchov a v súlade s ustanovením článku XII. (Záverečné ustanovenia) ods. 12.3., Zmluvy o dielo č. PSB-1-17/2010, zmluvné strany sa dohodli na zmene ustanovení zmluvy nasledovne :

V článku IV. Cena

Vypúšťa sa článok :

4.3. Cena za zhotovenie diela podľa čl. II je:

Cena bez DPH 14 990,50 EUR

DPH 19% 2 848,20 EUR

Cena spolu s DPH 17 838,70 EUR

Slovom: Sedemnáťtisícosemstotridsaťosem 70/100EUR

Nahrádza sa článkom :

4.3 Cena za zhotovenie diela podľa čl. II je:

Cena bez DPH 13 820,20 EUR

DPH 19% 2 625,84 EUR

Cena spolu s DPH 16 446,04 EUR

Slovom: Šestnásťtisícštyristoštyridsaťšesť 04/100EUR

Článok II.
Ostatné dohodnuté podmienky

- 1.) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom a podpisom oboma zmluvnými stranami a je neoddeliteľnou súčasťou **Zmluvy o dielo č. PSB-1-17/2010**
- 2.) Dodatok je vyhotovený v 5 výtlačkoch.
Rozdeľovník výtlačkov : Výtlačok číslo : 1. pre zhotoviteľa
2. pre SAPaÚ
3.-5. pre objednávateľa



3.) Ostatné ustanovenia **Zmluvy o dielo č. PSB-1-17/2010**, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti bez zmeny.

4.) Zmluvné strany sa s textom dodatku riadne oboznámili, jeho obsah je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, na znak čoho ho vlastnoručne podpisujú.

V Prešove dňa:

15. MAR 2010

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :



Ing. Juraj SIDORJAK
riaditeľ



Július BARTSCH
konateľ



KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby: VÚ 8838 Poprad
 Názov objektu: Oprava podlahy KJB budova č.1
 Názov časti:

JKSO:
 EČO:
 Miesto: Poprad - Stráže

Objednávateľ: PSB Prešov
 Projektant:
 Zhotoviteľ: Krypton, s.r.o., Poprad

IČO:
 IČ DPH:
 Dňa:

Rozpočet číslo:
 Spracoval: Ing. Jurčová

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	7 902,58	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	3 295,04	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	2 622,57	11		16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00			18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		13 820,19	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant
 Dátum a podpis:
Objednávateľ
 Dátum a podpis:
Zhotoviteľ
 Dátum a podpis:

D Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22	13 820,20
24	19 %	2 625,84
25	Cena s DPH (ř. 23-24)	16 446,04
E Prípochty a odpočty		
26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Pečiatka

 Pečiatka

 Pečiatka
 sika 2898/92 058 01 Poprad

Ing. Marián MARUŠKA

ZPOČET

Objekt: VÚ 8838 Poprad - Stráže

Projekt: Oprava podlahy KJB budova č.1

Časť: KJB

Objednávateľ: MO SR v zastúpení PSB Prešov

Zhotoviteľ: Krypton s.r.o., Poprad

JKSO:

Č.zákazky:

Spracoval:

Dátum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 7 902,583

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 4 503,847


1	612421231	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, štuková	m2	255,403	1,700	✓	434,185
2	611421131	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov, opravovaná plocha 5 %, štuková	m2	93,000	1,694	✓	157,542
3	612465111	Príprava podkladu, prednástreky BAUMIT, pod omietky vnút. stien, miešanie strojne, nanášanie ručne hr. 2 mm	m2	28,000	3,319	✓	92,932
4	612465135	BAUMIT, vápenocementová, miešanie strojne, nanášanie ručne, jadrová hr. 2 cm	m2	28,000	10,455	✓	292,740
5	631315611	Mazanina z betónu prostého tr. C 16/20 hr. nad 120 do 240 mm	m3	13,950	124,078	✓	1 730,888
6	631319175	Prípl. za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	13,950	2,030	✓	28,319
7	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zvarovaných sietí z drôtov typu KARI	t	0,580	1 392,073	✓	807,402
8	632451034	Vyrovnávací poter stropov MC 15 hr 50 mm	m2	93,000	8,843	✓	822,399
9	632451431	Doplnenie cementového poteru s plochou jednotlivo do 4 m2 a hr. do 30 mm	m2	8,000	7,809	✓	62,472
10	634601111	Zaplnenie dilatčných škár v mazaninách hr. do 100 mm v šírke škáry do 10 mm	m	56,240	1,333	✓	74,968

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 088,013

11	931994136	Tesnenie pracovných škár keram. dlažieb, okien, dverí silikónovým alebo akrylovým tmelom	m	147,080	2,818	✓	414,471
12	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	93,000	2,089	✓	194,277
13	965082930	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr. do 200 mm -1,400 t	m3	14,880	7,277	✓	108,282
14	978011111	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 10 % -0,003 t	m2	255,403	0,169	✓	43,163
15	978011191	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 100 % -0,050 t	m2	28,000	2,123	✓	59,444
16	979080001	Poplatok za skládku	t	25,881	28,000	✓	724,668
17	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	25,881	10,082	✓	260,932
18	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	232,929	0,368	✓	85,718
19	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	25,881	6,222	✓	161,032
20	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	51,762	0,696	✓	36,026

99 Presun hmôt HSV 1 310,723

21	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	54,335	24,123	✓	1 310,723
----	-----------	---	---	--------	--------	---	-----------



SV Práce a dodávky PSV 5 917,607

713 Izolácie tepelné 1 423,183

22	713100921	Oprava izolácie bežných stavebných konštrukcií, príplatok k cene za správkový kus opravenie podláh	ks	93,000	2,733	✓	254,169
23	2837650010	Polystyrén EPS 150 S hrúbka 60mm	m2	94,860	8,133		771,496
24	713191121	Izolácie tepelné podláh, stropov zvrchu, striech prekrytím pásom do výšky 100mm A400/H	m2	186,000	2,039	✓	379,254
25	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	14,049	1,300	✓	18,264

762 Konštrukcie tesárske 207,200

26	762522812	Demontáž podláh s vankúšmi z dosiek hr. 32 - 50 mm 0.030t	m2	93,000	2,132	✓	198,276
27	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	1,983	4,500		8,924

766 Konštrukcie stolárske 63,594

28	766695212	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	2,000	2,605	✓	5,210
29	6118715600	Prah dubový dĺžky 82 šírky 10 cm s úpravou zafrézovaním	ks	2,000	10,232		20,464
30	7666952pc	D+M tesniaca lišta dverí dl. 800 mm	ks	2,000	18,960	✓	37,920

771 Podlahy z dlaždíc 3 503,811

31	771445019	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, rovné 300x150 mm, výška 100 mm	m	56,240	2,376	✓	133,626
32	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz. hladkých 300x300 mm	m2	93,000	7,856	✓	730,608
33	5976412401	Dlaždice keramické Granitogres 300x300 mm	m2	106,333	23,540		2 503,079
34	771589795	Príplatok k cene za škárovanie	m2	103,000	0,159	✓	16,377
35	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	33,837	3,550	✓	120,121

775 Podlahy vlysové a parketové 146,886

36	775511800	Demontáž podláh vlysových a parketových tabúl lepených vrátane líšt	m2	93,000	1,563	✓	145,359
37	998775201	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	%	1,454	1,050	✓	1,527

776 Podlahy povlakové 186,371

38	776511820	Odstánenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou	m2	93,000	1,997	✓	185,721
39	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	1,857	0,350	✓	0,650

784 Dokončovacie práce - maľby 386,562

40	784452271	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farmal jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m	m2	283,403	1,364	✓	386,562
----	-----------	---	----	---------	-------	---	---------

Celkom 13 820,190

KRYPTON
Partizánska 2898/92 058 01 Poprad

