

# ZMLUVA O DIELO č. PSB TN 7-109/2010

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka  
( Zákon č. 513 / 1991 v znení neskorších predpisov )

uzatvorená medzi :

## I.

### ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1** *Objednávateľ* : Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR  
Posádková správa budov  
*Sídlo* : Železničná 3 , 911 27 Trenčín  
*Zastúpený* : Ing. Jaroslav ŠIMNO  
riaditeľ  
*Bankové spojenie* : Štátna pokladnica SR  
*Číslo účtu* : 7000171928/8180  
*IČO* : 0030845572  
*Oprávnený rokovať*  
*vo veciach technických* : Mário JURIS  
*(ďalej len „objednávateľ“)*
- 1.2** *Zhotoviteľ* : Ján SLOVÍK  
*Adresa* : Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo  
*Zastúpený* : Ján SLOVÍK - konateľ  
*IČO* : 10850201  
*DIČ* : SK 1020467096  
*Bankové spojenie* : VÚB  
*Číslo účtu* : 120849332/0200  
*Oprávnený rokovať*  
*vo veciach technických* : Ján KOZOŇ  
*Živnostenský register* : č.507-2553 Okresného úradu v Námestove  
*(ďalej len „zhotoviteľ“)*

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom obsahu zmluvy :

## II.

### PREDMET ZMLUVY

- 2.1** Predmetom tejto zmluvy je: „**Oprava sociálnych zariadení na b.č. 18 – HK Nemšová**“  
v rozsahu krycieho listu rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 2.2** Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 2.3** Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať objednávateľovi predmet zmluvy v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 2.4** Objednávateľ sa zaväzuje prevziať predmet zmluvy a zaplatiť cenu za riadne vykonané dielo.
- 2.5** Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s predmetom a rozsahom diela, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii



diela, a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú potrebné k vykonaniu diela.

- 2.6 Veci potrebné na vykonanie diela je povinný zaobstarat' zhotoviteľ.  
 2.7 Pri vykonaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne v súlade s dodržiavaním technických a iných noriem, pričom je viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa.

### III.

#### MIESTO ZHOTOVENIA DIELA

- 3.1 Miestom zhotovenia diela je objekt : Budova č.18 Nemšová

### IV.

#### ČAS PLNENIA

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy zrealizuje:  
*Termín začatia* : dňa 08.06.2010  
*Termín ukončenia* : dňa 30.07.2010  
 4.2 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko – priestory formou zápisnice do 3 dní po podpísaní zmluvy o dielo.

### V.

#### CENA DIELA, PLATOBNÉ PODMIENKY, FAKTURÁCIA


- 5.1 Cena diela je dohodnutá podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a na základe ponukového rozpočtu ako cena konečná a maximálna vo výške:

<i>Cena bez DPH</i>	:	3 301,25 €
<i>DPH 19 %</i>	:	627,36 €
<b><u>Cena po zaokrúhlení</u></b>	:	<b><u>3 929,25 €</u></b>

*Slovom:* Tritisícdeväťstodvadsaťdeväť € 25/100

Dohodnutá cena diela bude zaplatená objednávateľom zhotoviteľovi až po riadnom ukončení a odovzdaní diela a odovzdaní na základe preberacieho protokolu.  
 Lehota splatnosti faktúry je dohodnutá na 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

- 5.2 Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle § 71 zákona 222/2004 a musí k nej byť priložený súpis vykonaných prác.  
 5.3 Zhotoviteľ k faktúre priloží rozpis vykonaných prác, ocenených podľa odsúhlaseného rozpočtu a preberací protokol.



- 5.4 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplataenia faktúru, ktorá neobsahuje niektoré náležitosti, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

## VI.

### SANKCIE

- 6.1 V prípade, ak zhotoviteľ je v omeškaní so splnením záväzku, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.
- 6.2 V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry v súlade s čl. V tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% na každý deň omeškania z fakturovanej ceny.
- 6.3 V prípade nedoručenia faktúry v dohodnutom termíne podľa 5.1 je oprávnený objednávateľ účtovať a vymáhať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej sumy. Zhotoviteľ je povinný zmluvnú pokutu zaplatiť.
- 6.4 V prípade, že zhotoviteľ nesplní predmet plnenia zmluvy v zmluvne dohodnutom termíne z dôvodu preukázateľnej nesúčinnosti alebo opomenutia zo strany objednávatel'a, alebo jeho povereného zástupcu alebo miestnej samosprávy, objednávateľ zabezpečí, aby mohol zhotoviteľ dokončiť realizáciu diela v dodatočnom primeranom termíne v súlade s ustanovením bodu 12.1.3 tejto zmluvy pri zachovaní ostatných ustanovení zmluvy o dielo. V tomto prípade zhotoviteľ neuhrádza objednávatel'ovi žiadnu zmluvnú pokutu.

## VII.

### ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

- 7.1 Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvy považujú to, ak zhotoviteľ nedodrží konečný termín splnenia zmluvy v zmysle bodu 4.1 a nedoručí faktúru v súlade s bodom 5.1.
- 7.2 V prípade porušenia bodu 7.1 objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

## VIII.

### VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

- 8.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase.
- 8.2 Objednávateľ je povinný riadne vykonané dielo prevziať.
- 8.3 V prípade, že by zhotoviteľ poveril vykonaním diela, alebo jeho častí inú osobu, má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby dielo vykonal sám.
- 8.4 Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávatel'ovi najneskôr 3 dni vopred, kedy bude dielo pripravené k odovzdaniu. Objednávateľ je povinný najneskôr do 3 dní od termínu navrhnutého zhotoviteľom zahájiť preberacie konanie.



**IX.****ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUČNÁ DOBA**

- 9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy.
- 9.2 Reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy objednávateľ uplatní bezodkladne po zistení závady písomnou formou zhotoviteľovi.
- 9.3 Zhotoviteľ odstráni zistené závady, za ktoré zodpovedá v čo najkratšom termíne na svoje náklady. Termín odstránenia závady sa dohodne písomnou formou v zápise o odovzdaní a prevzatí diela.
- 9.4 Počas záručnej doby, doba od písomného nahlásenia nutnosti opravy závady po dobu odstránenia závady, nebude započítaná do záručnej doby a o tento čas bude záručná doba predĺžená.
- 9.5 Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku v dĺžke 24 mesiacov . Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi. V prípade vady počas plynutia záruky má objednávateľ právo a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vady odstrániť.

**X.****KONTROLA**

- 10.1 Plnenie zmluvy bude objednávateľ priebežne kontrolovať oprávnenou osobou – z. Mária JURIŠ. Kontrolu plnenia zmluvy organizuje objednávateľ. Zhotoviteľ spisuje o výsledku kontroly protokol, ktorý podpisujú osoby oprávnené jednať za zmluvné strany.
- 10.2 Zmluvné strany sa zaväzujú v priebehu plnenia zmluvy vzájomne sa informovať o všetkých skutočnostiach dôležitých pre jej úspešné splnenie, najmä o všetkých prekážkach, ktoré bránia, alebo budú brániť plneniu povinností zmluvných strán a robiť opatrenia k ich odstráneniu.

**XI.****INÉ PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN**

- 11.1 Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na pracovisku.
- 11.2 Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a za prípadné škody vzniknuté objednávateľovi počas realizácie prác.
- 11.3 Zhotoviteľ po ukončení prác odstráni všetok prebytočný materiál na vlastné náklady.

**XII.****SPOLUPÔSOBENIE**

- 12.1 Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre zhotoviteľa podmienky pre úspešnú realizáciu diela a poskytovať primeranú súčinnosť. Primeranou súčinnosťou sa pre účely tejto



zmluvy rozumie taká súčinnosť, ktorá je nevyhnutná a náležitá pre riadne plnenie zmluvy a to najmä:

- 12.1.1. Umožniť zamestnancom zhotoviteľa a jeho subdodávateľských firiem, prístup do objektov a k technike, v ktorých budú vykonávané činnosti zhotoviteľa súvisiace s plnením predmetu zmluvy.
- 12.1.2. Poskytnúť všetky podklady a materiály potrebné pre splnenie predmetu zmluvy najneskôr do 1 týždňa odo dňa vznesenej požiadavky zo strany zhotoviteľa.
- 12.1.3. Neposkytnutím súčinnosti zo strany objednávateľa, sa zhotoviteľovi primerane posúva termín plnenia diela. Táto skutočnosť musí byť riešená podľa článku VI, bodu 6.4 a článku XV. bodu 15.1. tejto zmluvy.

### XIII.

#### OSOBITNÉ UJEDNANIE

- 13.1 Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu, ktorý bude podpísaný osobou oprávnenou rokovať vo veciach technických.

### XIV.

#### BOZP A POŽIARNA OCHRANA

- 14.1 Zhotoviteľ vykoná všetky činnosti spojené s plnením prác na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické, špecifické a právne predpisy.
- 14.2 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť pohyb svojich zamestnancov a ostatných osôb, ktoré sú oprávnené, zdržiavať v priestoroch plnenia prác.
- 14.3 Vymedzený priestor pre toto plnenie služby sú priestory uvedené v bode 3.1.
- 14.4 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktorí sú oprávnené zdržiavať sa v priestore plnenia prác a vybaví ich ochrannými pracovnými pomôckami.
- 14.4.1. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá, že prácu vykonávajú spôsobilí zamestnanci v danom obore, pri prácach dodržiavajú stanovenú trasu prístupu na pracovisko, z pracoviska sa nevzd'ajú.
- 14.4.2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá, že pracovníci sú zdravotne spôsobilí na vykonávanie prác a boli oboznámení v oblasti BOZP v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci § 6 a 7 a Vyhlášky č. SÚBP č. 374/1990 Zb. § 9.
- 14.4.3. Zhotoviteľ a objednávateľ zabezpečia kontrolu dodržiavania zásad postupu prác, požitie alkoholických nápojov, fajčenie v zakázaných priestoroch, v prípade zistenia nedostatkov spoločne prejednávajú ďalší postup. Zodpovedný pracovník zo strany zhotoviteľa musí byť osobne minimálne telefonicky denne dostupný PSB Trenčín.
- 14.4.4. Preukázateľné škody na majetku užívateľa uhradí zhotoviteľ.
- 14.5 Objávateľ je oprávnený vykonávať odborný dozor nad realizáciou prác, dodržiavaním zmluvných podmienok a dodržiavaním bezpečnostných podmienok.
- 14.6 Zabezpečenie ochrany pred požiarmi - Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri plnení služby dodávateľským spôsobom zodpovedá zhotoviteľ v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov.
- 14.6.5. Kontrolu dodržiavania opatrení ochrany pred požiarmi pri plnení prác budú vykonávať za objednávateľa Marián CHMELINA, za zhotoviteľa určená osoba.



**14.7** Zhotoviteľ poveruje výkonom dodržiavania predpisov BOZP a PO Jána KOZOŇA.

**14.8** Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii prác nepoužije výrobok a materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.

## XV.

### ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

**15.1** Zmeny a doplnky tejto zmluvy môžu byť vykonané len formou písomných dodatkov podpísaných obidvoma zmluvnými stranami.

**15.2** Zmluva je vyhotovená v štyroch origináloch, z ktorých objednávateľ obdrží 3, a zhotoviteľ 1.

**15.3** Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je krycí list rozpočtu.

**15.4** Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.


**15.5** Pokiaľ nie je v zmluve dojednané niečo iné, platia pre tento zmluvný vzťah ustanovenia Obchodného a Občianskeho zákonníka.

V Námestove dňa 7.júna 2010

V Trenčíne dňa 7.júna 2010

JÁN OLSO  
Kuzmáčiková 108  
010 01 Námestovo  
IČO: 40894100  
TEL: 032 64 12 111

.....  
Zhotoviteľ



.....  
Objednávateľ

Ján JAGELKA RABČA

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : PSB Trenčín		Miesto:		Rozpočet:	
Objekt : Oprava sociálnych zariadení HK Nemšová b. č. 18		JKSO :		Spracovali: Jagelka	
Odberateľ:		Dňa: . . .		Zmluva č.:	
Dodávateľ:		IČO:		DIČ:	
Projektant:		IČO:		DIČ:	
1 M3 OP		3 929		1 M2 UP	
1 M2 ZP		3 929		1 M	
A ZRN		konštrukcie a práce		materiál	
1 HSV:		529,58		12,34	
2 PSV:		1 267,02		1 404,04	
3 MCE:					
4 Iné:					
5 Súčet:		1 796,60		1 416,38	
B		IN - Individuálne náklady			
6		Práce načas		541,92	
7		Murárske výpomoco		2 671,06	
8		Bez pevnej podlahy			
9					
10		Súčet riadkov 6 až 9:		3 212,98	
C		NUS - náklady umiestnenia stavby			
11		Zariadenie staveniska		1,00%	
12		Prevádzkové vplyvy		1,00%	
13		Sťažené podmienky		0,70%	
14					
15		Súčet riadkov 11 až 14:		88,91	
D		ON - ostatné náklady			
16		Ostatné náklady uvedené v rozpočte			
17		Inžinierska činnosť			
18		Projektové práce			
19					
20		Súčet riadkov 16 až 19:			
E		Celkové náklady			
21		Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		3 301,89	
22		DPH 19% z:		3 301,89	
23		DPH 0% z:		627,36	
24		Súčet riadkov 21 až 23:		3 929,25	
F		Odpočet - pripočít			

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: \_\_\_\_\_ podpis: \_\_\_\_\_

pečiatka: \_\_\_\_\_

odávateľ, zhotoviteľ

dátum: \_\_\_\_\_


podpis: \_\_\_\_\_

pečiatka: \_\_\_\_\_

odberateľ, obstarávateľ

dátum: \_\_\_\_\_ podpis: \_\_\_\_\_

pečiatka: \_\_\_\_\_



Mgr. Marián MARUŠIN

Odberteľ:  
Projektant:  
Dodávateľ:


Spracoval: Jageľka  
JKSO :  
Dátum: . .

Stavba : PSB Trenčín  
Objekt : Oprava sociálnych zariadení HK Nemšová b. č. 18

Ján JAGELKA RABČA

### Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
				Spolu	Spolu	Spolu	Spolu
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	219,40	12,34	231,74	0,74961	0,000	0,000	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	310,18	0,00	310,18	0,04820	1,351	1,351	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	529,58	12,34	541,92	0,79781	1,351	1,351	
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	139,62	0,00	139,62	0,02220	0,000	0,000	
721 - Vnútna kanalizácia	50,25	0,00	50,25	0,00257	0,000	0,000	
722 - Vnútny vodovod	186,83	0,00	186,83	0,02551	0,000	0,000	
725 - Zariadenie predmety	543,32	1 126,33	1 669,65	0,10873	0,244	0,244	
764 - Konštrukcie kľampiarске	7,80	0,00	7,80	0,00124	0,001	0,001	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	28,12	176,00	204,12	0,00027	0,000	0,000	
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	13,11	16,88	29,99	0,02041	0,000	0,000	
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	250,47	84,83	335,30	0,25137	0,108	0,108	
784 - Maľby	47,50	0,00	47,50	0,00819	0,000	0,000	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	1 267,02	1 404,04	2 671,06	0,44048	0,353	0,353	
Za rozpočet celkom	1 796,60	1 416,38	3 212,98	1,23829	1,704	1,704	





Oberateľ:  
Projektant:  
Dodávateľ:

Spracoval: Jageľka  
JKSO :  
Dátum: . . .

Stavba : PSB Trenčín  
Objekt : Oprava sociálnych zariadení HK Nemšová b. č. 18

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %	
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu		
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>														
<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>														
1	014	61240-3399	Zaplnenie rýh v stenách malťou	0,630	m <sup>2</sup>	9,30	5,86		0,10704	0,06744			19	
2	014	61242-5921	Omietka vonk. ostenia okenného, dver. váp. hladkých	0,600	m <sup>2</sup>	12,50	7,50		0,05285	0,03171			19	
3	011	61245-1121	Omietka vnút. stien cem. hladká	5,040	m <sup>2</sup>	8,20	41,33		0,04557	0,22967			19	
4	011	61247-4112	Omietka vnút. stien zo such.zm. štuková+cem. prednástrež Baumit	11,270	m <sup>2</sup>	14,40	162,29		0,03675	0,41417			19	
5	011	64899-1113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm	0,600	m	4,04	2,42		0,00884	0,00530			19	
6	MAT	611 967114	Parapetná doska pvc š.28cm	0,600	m	20,57		12,34	0,00220	0,00132			19	
			<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:</b>	<b>231,74</b>			<b>219,40</b>	<b>12,34</b>	<b>0,74961</b>	<b>0,00000</b>	<b>2,200</b>	<b>0,017</b>	<b>0,000</b>	
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>														
7	003	94195-5003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	7,400	m <sup>2</sup>	4,90	36,26		0,00588	0,04351			19	
8	011	95290-1111	Výčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 10 m	24,000	m <sup>2</sup>	2,34	56,16		0,00002	0,00048			19	
9	013	96504-3321	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm do 1 m <sup>2</sup>	0,042	m <sup>3</sup>	144,00	6,05				2,200	0,092	19	
10	013	96508-1712	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm do 1 m <sup>2</sup>	0,840	m <sup>2</sup>	2,78	2,34				0,020	0,017	19	
11	013	96806-1112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídli okien do 1,5 m <sup>2</sup>	1,000	kus	0,23	0,23						19	
12	013	96806-2354	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 1 m <sup>2</sup>	0,468	m <sup>2</sup>	9,80	4,59		0,00225	0,00105	0,075	0,035	19	
13	013	96806-2991	Vybúranie vnút. doštenia výkladov, obkladov stien drev.	0,154	m <sup>2</sup>	0,30	0,05				0,004	0,001	19	
14	013	97403-1132	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 5 cm š. do 7 cm	6,300	m	3,43	21,61		0,00050	0,00315	0,006	0,038	19	
15	013	97801-3191	Otlčenie rýh v tehelnom murive hl. do 5 cm š. do 7 cm	11,270	m <sup>2</sup>	2,61	29,41				0,046	0,518	19	
16	013	97802-1191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	5,040	m <sup>2</sup>	6,75	34,02				0,061	0,307	19	
17	013	97805-9511	Otlčenie vnút. omietok stien cementových do 100 %	5,040	m <sup>2</sup>	7,55	38,05				0,068	0,343	19	
18	013	97908-1111	Vybúranie obkladov vnút. z obkladáčiek plochy do 1 m <sup>2</sup>	1,351	t	9,85	13,31						19	
19	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	18,914	t	0,32	6,05						19	
20	013	97908-2111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	1,351	t	8,25	11,15						19	
21	013	97908-2121	Vnútrostavenskú dopravu sute a vybúraných hmôt do 10 m	5,404	t	0,92	4,97						19	
22	013	97908-2121	Vnútroš. doprava sute a vybúraných hmôt každý ďalších 5 m	1,351	t	21,00	28,37						19	
23	014	99899-1111	Poplatok za uloženie a zneškodnenie sute na vymedzených skládk presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	0,798	t	22,00	17,56						19	
			<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:</b>	<b>310,18</b>			<b>310,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04820</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,351</b>	<b>1,351</b>	




Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, renesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY PSV				541,920			529,58	12,34	0,79781		1,351		
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti													
24	711	71119-3121	Izolácia proti vlhkosti muriva vodor. AQUAFIN 2K	0,640 m2		23,00	14,72	0,00350	0,00224				19
25	711	71119-3131	Izolácia proti vlhkosti muriva zvislá AQUAFIN 2K	5,040 m2		24,00	120,96	0,00396	0,01996				19
26	711	99871-1201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	1,357 %		2,90	3,94						19
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:				139,62			139,62	0,00	0,02220		0,000		
721 - Vnútroňá kanalizácia													
27	721	72117-0907	Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia D 75	1,000 kus		13,70	13,70	0,00044	0,00044				19
28	721	72117-0909	Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia D 110,114	1,000 kus		18,90	18,90	0,00084	0,00084				19
29	721	72117-1107	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 75x1,8	0,800 m		16,40	13,12	0,00161	0,00129				19
30	721	72119-4107	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpusťiek D 75x1,9	1,000 kus		3,24	3,24						19
31	721	72129-0111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	1,000 m		0,79	0,79						19
32	721	99872-1201	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	0,498 %		1,00	0,50						19
721 - Vnútroňá kanalizácia spolu:				50,25			50,25	0,00	0,00257		0,000		
722 - Vnútroňý vodovod													
33	721	72213-0211	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 15	4,200 m		11,50	48,30	0,00163	0,00685				19
34	721	72213-0212	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 20	2,300 m		11,50	26,45	0,00195	0,00449				19
35	721	72213-0913	Opr. vodov. ocel. potrubia závit. prerezanie rúrky do DN 25	4,000 kus		0,86	3,44						19
36	721	72213-1903	Opr. vodov. ocel. pot. závit. medzikus s dlhým záv. G 1	4,000 súbor		5,35	21,40	0,00083	0,00332				19
37	721	72213-1913	Opr. vodov. ocel. pot. záv. vsadenie odbočky do pot. DN 25	2,000 súbor		24,50	49,00	0,00379	0,00758				19
38	721	72218-2111	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16	4,200 m		0,87	3,65	0,00005	0,00021				19
39	721	72218-2112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	2,300 m		1,21	2,78	0,00009	0,00021				19
40	721	72222-0121	Arm. vod. s 1 závitom, násienka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	1,000 pár		13,30	13,30	0,00176	0,00176				19
41	721	72222-0861	Demontáž armatúr vodov. s 2 závitmi G do 3/4 - rohový ventil	1,000 kus		1,21	1,21						19
42	721	72229-0226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 80	6,500 m		1,48	9,62	0,00017	0,00111				19
43	721	72229-0234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	6,500 m		1,01	6,57						19
44	721	99872-2201	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	1,857 %		0,60	1,11						19
722 - Vnútroňý vodovod spolu:				186,83			186,83	0,00	0,02551		0,000		
725 - Zariadenie predmety													
45	721	72511-0814	Demontáž záchoďov odsávacích alebo kombinovaných	1,000 súbor		5,30	5,30						19
46	721	72511-2171	Zách. mísa kombi s hlbokým splachováním odpad vodorovný	1,000 súbor		234,00	234,00	0,00055	0,00055		0,034	0,034	19

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
47	721	72511-9309	Pripätok za použitia silikónového tmeľu 0,30 kg/kus	1,000 kus		3,60	3,60		0,00030	0,00030			19
48	721	72521-0821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	1,000 súbor		4,12	4,12				0,019	0,019	19
49	721	72521-2200	Umývadlo z dŕnvrútu so zápch. uzáv. štandardná kvalita	1,000 súbor		79,50	79,50		0,01319	0,01319			19
50	721	72524-9101	Montáž sprchových kabin - dvere	1,000 súbor		15,50	15,50		0,00011	0,00011			19
51	MAT	552 1G0481	Dvere kridlové 075150.055.298 ST 80 um.sklo, biela	1,000 kus		248,00		248,00					19
52	721	72524-9104	Montáž sprchovej vaničky	1,000 súbor		35,00	35,00		0,00017	0,00017			19
53	MAT	552 1G0253	Vanička 074080.055 GOCEK 80 štvorec	1,000 kus		170,00		170,00					19
54	721	72533-0820	Demontáž výleviek dituvitových bez výtokových armatúr	1,000 súbor		6,70	6,70		0,00262	0,00262	0,034	0,034	19
55	721	72533-9101	Montáž výleviek keramic, liat, a i. hmoty bez výtok armat. a splach	1,000 súbor		34,00	34,00		0,02600	0,02600			19
56	MAT	642 711000	Výlevka keramičná typ 71046 biela V	1,000 kus		130,00		130,00					19
57	721	72553-0823	Demontáž elektr. zásob. ohrievačov vody tlakových do 200 l	1,000 súbor		7,95	7,95		0,00422	0,00422	0,155	0,155	19
58	721	72553-9103	Montáž tlakových zásobníkov ostatných typov 125 l	1,000 súbor		59,00	59,00		0,05200	0,05200			19
59	MAT	541 2E0534	Ohrievač vody elektrický tlakový EO 120/220 - 770012	1,000 kus		273,00		273,00					19
60	721	72553-9108	Montáž poisňového ventilu k elektr. zásobníkom	1,000 kus		4,85	4,85						19
61	MAT	422 505045	Ventil poisňový DN20	1,000 kus		30,00		30,00					19
62	721	72581-9401	Montáž ventilov rohových s prípojovacou rúrkou G 1/2	1,000 súbor		6,15	6,15		0,00004	0,00004			19
63	MAT	551 913351	Hadica prípojovacia k WC	1,000 kus		1,15		1,15					19
64	MAT	551 F00201	Ventil zach.roh.1/2 x 3/8". VP.00.EKO.010	1,000 kus		1,68		1,68					19
65	721	72582-0801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	2,000 súbor		2,53	5,06		0,00034	0,00068	0,001	0,002	19
66	721	72582-9701	Montáž batérie umývadlovej jednopákovvej nástennej	2,000 súbor		12,20	24,40		0,00180	0,00360			19
67	MAT	551 440040	Batéria umývadlová jednopáková nástenná TE-8130 XV -150	2,000 kus		93,50		187,00					19
68	721	72584-9200	Montáž batérii sprch. násten. s nastav. výškou	1,000 kus		13,20	13,20		0,00009	0,00009			19
69	MAT	551 455375	Batéria sprchová nástenná 1 páková bez prísl. TS-8423 YD -150	1,000 kus		85,50		85,50					19
70	721	99872-5201	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	16,647 %		0,30	4,99		0,00220	0,00220			19
			725 - Zariadenovacie predmety spolu:	<b>1 669,65</b>			<b>543,32</b>	<b>1 126,33</b>		<b>0,10873</b>		<b>0,244</b>	
			764 - Konštrukcie klampiarske										
71	764	76441-0850	Klomp. demont. parapetov rš 330	0,550 m		1,20	0,66				0,001	0,001	19
72	764	76471-1114	LINDAB oplechovanie parapetov rš 250	0,600 m		11,70	7,02		0,00206	0,00124			19
73	764	99876-4201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,077 %		1,60	0,12						19
			764 - Konštrukcie klampiarske spolu:	<b>7,80</b>			<b>7,80</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00124</b>		<b>0,001</b>	
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné										
74	767	76763-1103	Montáž okien plastových jednokridlových 600 x 900 mm	1,000 kus		26,50	26,50		0,00027	0,00027			19
75	MAT	611 4B1633	Okno plast.1-kridlové OS -výš.90, šíř.60 cm	1,000 kus		176,00		176,00					19
76	767	99876-7201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	2,025 %		0,80	1,62						19
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	<b>204,12</b>			<b>28,12</b>	<b>176,00</b>		<b>0,00027</b>		<b>0,000</b>	


## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %	
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu		
771 - Podlahy z dlaždíc keramických														
77	771	77157-5109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hľad. 300x300 do tmelu	0,840	m2	14,30	12,01		0,00491	0,00412			19	
78	MAT	597 637250	Dlaž. neglaz. slin. TAURUS 300x300x91	0,857	m2	19,70		16,88	0,01900	0,01628			19	
79	771	99877-1201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	0,289	%	3,80	1,10						19	
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:	<b>29,99</b>			<b>13,11</b>	<b>16,88</b>		<b>0,02041</b>		<b>0,000</b>		
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek														
80	771	78144-1905	Opravy obkladov z obklad. hutných glazovaných 250x200	36,000	kus	4,36	156,96		0,00427	0,15372	0,003	0,108	19	
81	771	78147-1208	Montáž obkladov vnút. z obklad. keram 250x300 do tmelu	5,040	m2	17,25	86,94		0,00234	0,01179			19	
82	MAT	597 671500	Obkl. ker. RAKODUR 250x200x8 OT2 I	5,141	m2	16,50		84,83	0,01670	0,08585			19	
83	771	99878-1201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	3,287	%	2,00	6,57						19	
			781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:	<b>335,30</b>			<b>250,47</b>	<b>84,83</b>		<b>0,25137</b>		<b>0,108</b>		
784 - Maľby														
84	784	78445-2571	Maľba zo zmesi tekut. Esmeal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	27,300	m2	1,74	47,50		0,00030	0,00819			19	
			784 - Maľby spolu:	<b>47,50</b>			<b>47,50</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00819</b>		<b>0,000</b>		
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	<b>2 671,06</b>			<b>1 267,02</b>	<b>1 404,04</b>		<b>0,44048</b>		<b>0,353</b>		
			Za rozpočet celkom	<b>3 212,98</b>			<b>1 796,60</b>	<b>1 416,38</b>		<b>1,23829</b>		<b>1,704</b>		



**DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM**

**Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :  
ZoD-PSB TN-7-109/2010.**



**Daniela Kozárcová**  
odborný referent

**Posádková správa budov Trenčín**

