

Zmluva o poskytnutí služby č. PSB-RK-38-40/2010
uzavretá podľa § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Článok I
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Sídlo:

V zastúpení:

Kontaktná adresa :

IČO :

Bankové spojenie :

Číslo účtu:

Oprávnený rokovať

vo veciach zmluvných :

vo veciach technických:

Odborný dozor objednávateľa:

Telefón :

Fax :

/ ďalej len objednávateľ /

Ministerstvo obrany SR

Kutuzovova 8

Bratislava

Posádková správa budov

Zarevúca č. 2 034 01 Ružomberok

30845572

Štátna pokladnica

7000171928/8180

Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB

z. Ivan Floch

z. Ivan Floch

0960 472254

0960 472258

1.2 Poskytovateľ služby

Sídlo:

Zastúpený:

Oprávnený rokovať

vo veciach zmluvných:

vo veciach technických:

vo veciach stavebných

IČO :

IČDPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Telefón:

Fax:

Register:

GLOBÁL, spol. s r.o.

J. Holého 1180/13

Oto Findor – riaditeľ- konateľ

Oto Findor

Ing. Anton Šteininger

Jozef Duchoň:

31580637

SK2020467449

VÚB a.s., pobočka Prievidza

1364310354/0200

046/5424675

046/5426546

Okresný súd Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č.2250/R

/ ďalej len poskytovateľ /

- 1.3 Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

Článok II PREDMET A MIESTO PLNENIA

2.1 Predmetom plnenia je vykonanie: „**Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení, - RK**“ v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o poskytnutí služby.

2.2 Poskytovateľ je povinný vykonať kompletnú skúšku odborne a kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve a súvisiacich STN v znení neskorších predpisov a v návaznosti na ocenený výkaz výmer na svoje nebezpečenstvo.

2.3 Všetky realizačné zmeny v návaznosti na ocenenie a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa

2.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že službu po jej dokončení zo strany poskytovateľa prevezme a zaplatí dohodnutú cenu podľa článku IV tejto zmluvy.

Článok III TERMÍN PLNENIA

3.1 Poskytovateľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi a na svoje náklady vykonať službu v zmysle čl.II tejto zmluvy s termínom:

začatia prác: deň podpisu zmluvy

ukončenia prác: 30. novembra 2010

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia služby, uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má poskytovateľ právo na predĺženie lehoty.

Článok IV CENA POSKYTNUTEJ SLUŽBY

4.1 Cena za poskytnutú službu je stanovená dohodou zmluvných strán, v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a v zmysle § 547 odsek 2 zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Cena zahŕňa všetky náklady a výdavky s tým spojené.

4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia :

Cena bez DPH	11 385,00 €
DPH 19 %	2 163,15 €
Cena za dielo celkom vrátane DPH	13 548,15 €

4.3 Práce, ktoré poskytovateľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

4.4 V prípade, že sa počas realizácie služby ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru, alebo rozsahu služby oproti ponukovému rozpočtu, táto služba bude riešená písomným dodatkom k tejto zmluve. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom a v rovnakej cenovej úrovni, ako bola spracovaná cenová ponuka poskytovateľa.

Článok V

PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

5.1 Práce budú fakturované na základe súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa ponukového rozpočtu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie, ktorý je povinný ho obratom opraviť.

5.2 Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 ods.1 zák.č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 71ods. 2 tohto zákona. Po ukončení prác a vystavení správ v dvoch vyhotoveniach bude objednávateľovi predložená faktúra v štyroch výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený odborným dozorom objednávateľa.

5.3 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Na úhradu bude poskytovateľ služby predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.

5.4 Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia daňový doklad (faktúru), ktorý neobsahuje náležitosti podľa bodu 5.2 tejto zmluvy, alebo sú v ňom fakturované nevykonané práce, a to do dátumu jeho splatnosti. Oprávneným vrátením daňového dokladu (faktúry) prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opraveného daňového dokladu (faktúry).

5.5 Poskytovateľ zašle daňový doklad (faktúru) na adresu:

Posádková správa budov
Zarevúca 2
034 01 Ružomberok

Článok VI

ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

6.1 Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s STN, vzťahujúcimi sa na predmet služby a na vykonanú službu poskytuje záruku počas trvania platnosti správy o diskontinuálnom meraní od jej odovzdania objednávateľovi.

6.2 Reklamácia väd bude vykonaná písomne. Doba odstránenia väd na predmetnej služby bude dohodnutá v reklamačnom konaní.

Článok VII

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

7.1. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť poskytovateľovi služby v dohodnutom čase v dobe plnenia predmetu zákazky vstup do vojenského objektu na vykonanie diskontinuálneho merania.

7.2 Poskytovateľ je povinný udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný ostraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce.

7.3 Poskytovateľ znáša nebezpečenstvo škody na jednotlivých zariadeniach až do termínu ukončenia vykonávania diskontinuálneho merania.

7.4 Poskytovateľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a požiarnej ochrany (ďalej len PO) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnené pri zariadeniach za účelom diskontinuálneho merania.

7.5 Poskytovateľ má zakázané vykonávať práce na ktoré jeho zamestnanci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie (napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motorového vozidla apod.), v celom objekte kasární je zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených, používať alkoholické nápoje, alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

7.6 Poskytovateľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických nápojov bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska už nebude umožnené

vykonávať práce u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykových a omamných látok bude objednávateľ postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických nápojov.

7.7 Preukázateľné preškolenie pracovníkov poskytovateľ o BOZP a PO poskytovateľ preukáže predložením osnovy školenia a prezenčnou listinou zo školenia, osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal.

7.8 Poskytovateľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako aj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnene na pracovisku za účelom realizácie služby. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je poskytovateľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.

7.9 Poskytovateľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB.

7.10 Poskytovateľ zodpovedá za to, že počas diskontinuálneho merania bude dodržiavať podmienky stanovené v príslušnom povolení na vykonanie diela vydané oprávneným orgánom, ako aj ďalšie podmienky a požiadavky objednávateľa uplatnené v súlade s touto zmluvou.

7.11 Poskytovateľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Poskytovateľ zodpovedá objednávateľovi, že pri realizovaní služby bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov platných v SR.

7.12 Poskytovateľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania, alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v SR.

7.13 Pokiaľ je v posádke zavedený enviromentálny program, poskytovateľ sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti životného prostredia v súlade s prvkami STN EN ISO 14001:1998.

7.14 Poskytovateľ zodpovedá za splnenie požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia vlády č. 395/2006 a § 6 a) a § 18 zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov

7.15 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarimi pri vykonávaných prácach vo vojenskej posádke zodpovedá poskytovateľ. Objednávateľ aj poskytovateľ sú povinní každý vznik požiaru ihneď oznámiť ohlasovni požiarov príslušného vojenského objektu-doзорnému útvaru.

7.16 Pracovníci poskytovateľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie u PSB o čom spíšu zápis.

7.17 Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou služby a dodržiavaním zmluvných podmienok. Zamestnanec poverený výkonom odborného dozoru má za týmto účelom prístup na pracovisko, kde sa zmluvné práce realizujú.

Článok VIII **SANKCIE**

8.1 V prípade, ak je poskytovateľ v omeškani s plnením predmetu zmluvy je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý (i začatý)deň omeškania podľa podmienok uvedených v zmluve.

8.2 V prípade, ak objednávateľ bude v omeškani s úhradou faktúry, je povinný uhradiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

8.3 Uplatnenie zmluvných sankcií bude vykonané písomnou formou a uhradenie oprávnenej strane do 30 dní odo dňa jej uplatnenia.

Článok IX
OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSŤÚPENIA OD ZMLUVY

9.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak poskytovateľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie služby, dohodnuté zmluvnými stranami,
- ak poskytovateľ nedodrží náhradný termín dokončenia služby,
- ak na poskytovateľ a bude vyhlásený konkurz, resp. bude v likvidácii,

9.2 Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým poskytovateľ služby znemožňuje vykonávanie prác.

9.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod poskytovateľa alebo objednávateľa, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú uhradené podľa zmluvných cien.

Článok X.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2 Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dojednané inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený, ustanovenia Obchodného zákonníka.

10.4 Zmluva je vyhotovená v šiestich výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží päť a poskytovateľ jeden výtlačok.

10.5 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

V Ružomberku, dňa: 4.6.2010

V Bojniciach dňa: 4.06.2010



Ing. Vladimír Tomka
riaditeľ PSB Ružomberok

GLOBÁL, spol. s r. o.
972 01 Bojnice
IČO: 31 580 637
tel.: 046/542 46 75 (4)
E-mail: global@globalsro.sk

Oto Findor
riaditeľ - konateľ

Doložka overenia totožnosti zmluvy s orginálom

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom



**z. Ivan Floch
OR – energetik PSB - RK**

Stavba : PSB Ružomberok - Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení				Miesto: VÚ 1358 L. Mikuláš - PK		Rozpočet: 1	
Objekt : Kotel 1 BUDERUS				JKSO :		Spracoval: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice	
						Dňa: . . .	
						Zmluva č.:	
Odberateľ: PSB Ružomberok				IČO:		DIČ:	
Dodávateľ: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice				IČO: 31580637		DIČ: 2020467449	
Projektant:				IČO:		DIČ:	
1 M3 OP		737					
1 M2 ZP		737					
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN		C	NUS - náklady umiestnenia stavby
1	HSV:	619,02		619,02		11	Zariadenie staveniska
2	PSV:					12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE:					13	Sťažené podmienky
4	iné:					14	
5	Súčet:	619,02		619,02		15	Súčet riadkov 11 až 14:
projektant, rozpočtár, cenár							
dátum: _____ podpis: _____							
pečiatka: _____							

odberateľ, obstarávateľ					D ON - ostatné náklady		
dátum: _____ podpis: _____					16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
pečiatka: _____					17 Inžinierska činnosť		
					18 Projektové práce		
					19		
					20 Súčet riadkov 16 až 19:		
					E Celkové náklady		
					21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 619,02		
					22 DPH 19% z: 619,02 117,61		
					23 DPH 0% z:		
					24 Súčet riadkov 21 až 23: 736,63		
					F Odpočet - prípočet		

Odberateľ: PSB Ružomberok
Projektant:
Dodávateľ: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice

Spracoval: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojníc
JKSO :
Dátum: . .

Stavba : PSB Ružomberok - Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení
Objekt : Kotel 1 BUDERUS

GLOBÁL s.r.o. Bojnice

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	476,17	0,00	476,17	4,75134	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	619,02	0,00	619,02	4,89532	0,000
Rozpočet celkom :	619,02	0,00	619,02	4,89532	0,000

Odberateľ: PSB Ružomberok
 Projektant:
 Dodávateľ: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice

Spracoval: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice
 JKSO :
 Dátum: . .

Stavba : PSB Ružomberok - Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení
 Objekt : Kotel 1 BUDERUS

GLOBÁL s.r.o. Bojnice

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka				Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
1	242	PC 1 -	Úvodné a záverečné práce	1,000	súbor				142,85	0,14398	0,14398			19
5 - KOMUNIKÁCIE														
2	381	50740-1	Kontrola umiestnenia kotla, jeho napojenia s výkonom do 250 kW	1,000	súbor				61,41					19
3	381	50740-4	Kontrola napojenia a funkcie odvodušňovacieho potrubia	1,000	kus				2,80					19
4	381	50740-5	Kontrola celkového stavu kotla	1,000	kus				64,81					19
5	381	50740-6	Kontrola inštalácie meracieho, regulačného a poistného zar.	1,000	súbor				7,40					19
6	242	50740-7	Kontrola merania pretlaku plynu pred horákom - nízkotlak	1,000	kus				1,73	0,14398	0,14398			19
7	242	50740-9	Kontrola tesnosti spoja penotvorným roztokom	1,000	kus				2,40	0,14398	0,14398			19
8	242	50741-0	Kontrola tesnosti spoja detekčným prístrojom	1,000	kus				3,66	0,14398	0,14398			19
9	242	50741-3	Kontrola funkcie kohúta, alebo guľového uzáveru	1,000	kus				0,31	0,14398	0,14398			19
10	242	50741-4	Kontrola funkcie šúpatka	1,000	kus				0,99	0,14398	0,14398			19
11	242	50741-5	Uvedenie do prevádzky kotla s výkonom do 250 kW	1,000	kus		73,03	73,03	73,03	0,14398	0,14398			19
12	242	50741-9	Kontrola funkcie havarijného "STOP" tlačidla	1,000	kus		42,67	42,67	42,67	0,14398	0,14398			19
13	242	50742-0	Kontrola funkcie regulačného prvku vrátane nastavenia hodnôt	1,000	kus		20,63	20,63	20,63	0,14398	0,14398			19
14	242	50742-1	Kontrola funkcie prevádzkového termostatu	1,000	kus		23,76	23,76	23,76	0,14398	0,14398			19
15	242	50742-2	Kontrola funkcie havarijného termostatu - manometra	1,000	kus		20,96	20,96	20,96	0,14398	0,14398			19
16	242	50742-4	Kontrola funkcie manometra tlaku plynu	1,000	kus		20,96	20,96	20,96	0,14398	0,14398			19
17	242	50742-9	Kontrolný odpočet spotreby plynového horáka na minimálny výkon	1,000	kus		5,13	5,13	5,13	0,14398	0,14398			19
18	242	50743-0	Kontrolný odpočet spotreby plynového horáka na maximálny výkon	1,000	kus		5,13	5,13	5,13	0,14398	0,14398			19
19	242	50743-1	Kontrola horenia a stability plameňa hlavného horáka	1,000	kus		6,37	6,37	6,37	0,14398	0,14398			19
20	242	50743-2	Kontrola funkcie a tepelného výkonu pevného zapaľovacieho horáka	1,000	kus		5,89	5,89	5,89	0,14398	0,14398			19
21	242	50743-3	Kontrolné meranie CO v spalinách pri maximálnom výkone	1,000	meranie		9,02	9,02	9,02	0,14398	0,14398			19
22	242	50743-4	Kontrolné meranie CO v spalinách pri minimálnom výkone	1,000	meranie		9,02	9,02	9,02	0,14398	0,14398			19
23	242	50743-5	Kontrolné meranie CO2 v spalinách pri maximálnom výkone	1,000	meranie		9,02	9,02	9,02	0,14398	0,14398			19
24	242	50743-6	Kontrolné meranie CO2 v spalinách pri minimálnom výkone	1,000	meranie		9,02	9,02	9,02	0,14398	0,14398			19
25	242	50743-7	Kontrolné meranie teploty spalin na odťahu pri maximálnom výkone	1,000	meranie		1,17	1,17	1,17	0,14398	0,14398			19
26	242	50743-8	Kontrolné meranie teploty spalin na odťahu pri minimálnom výkone	1,000	meranie		1,17	1,17	1,17	0,14398	0,14398			19
27	242	50743-9	Kontrolné meranie zostatkového kyslíka v spalinách pri maximálnom	1,000	meranie		9,02	9,02	9,02	0,14398	0,14398			19
28	242	50744-0	Kontrolné meranie zostatkového kyslíka v spalinách pri minimálnom	1,000	meranie		9,02	9,02	9,02	0,14398	0,14398			19
29	242	50744-1	Kontrola funkcie ťahu	1,000	kus		3,77	3,77	3,77	0,14398	0,14398			19
30	242	50744-2	Kontrola funkcie podtlaku a pretlaku kúreniska	1,000	kus		3,77	3,77	3,77	0,14398	0,14398			19
31	242	50744-3	Kontrola funkcie ručného zapaľovacieho horáčka	1,000	kus		3,94	3,94	3,94	0,14398	0,14398			19
32	242	50744-5	Kontrola funkcie injektorového horáka	1,000	kus		6,37	6,37	6,37	0,14398	0,14398			19
33	242	50744-6	Kontrola funkcie jednostupňovej rýchlouzatváracej bezpečnostnej kl	1,000	kus		4,82	4,82	4,82	0,14398	0,14398			19

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka			Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
34	242	50744-8	Kontrola funkcie pomerového regulátora zmesi plyn-vzduch	1,000	kus			3,45	0,14398	0,14398			19
35	242	50744-9	Kontrola funkcie sústavy zmiešavača - nulový regulátor	1,000	kus			9,72	0,14398	0,14398			19
36	242	50745-0	Kontrola poistky proti poklesu plynu	1,000	kus			3,98	0,14398	0,14398			19
37	242	50745-1	Kontrolné meranie CO v ovzduší	1,000	meranie			8,86	0,14398	0,14398			19
38	242	50745-2	Kontrola odstránenia nedostatkov	1,000	položka			0,99	0,14398	0,14398			19
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :				476,17				476,17		4,75134			
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :				619,02				619,02		4,89532			
Rozpočet celkom :				619,02				619,02		4,89532			

Stavba : PSB Ružomberok - Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení		Miesto: VÚ 1358 L. Mikuláš - PK		Rozpočet: 1	
Objekt : Kotel 2 RENDAMAX		JKSO :		Spracoval: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice	
				Dňa: . . .	
				Zmluva č.:	
Odberateľ: PSB Ružomberok				IČO: . . .	
Dodávateľ: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice		97201 Bojnice		IČO: 31580637	
Projektant:				IČO: . . .	
1 M3 OP		922		1 M2 UP	
				922	
1 M2 ZP		922		1 M	
				922	
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	
1	HSV:	774,69		774,69	
2	PSV:				
3	MCE:				
4	iné:				
5	Súčet:	774,69		774,69	
B	IN - Individuálne náklady				
6	Práce nadčas				
7	Murárske výpomocce				
8	Bez pevnej podlahy				
9					
10	Súčet riadkov 6 až 9:				
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				
11	Zariadenie staveniska				
12	Prevádzkové vplyvy				
13	Sťažené podmienky				
14					
15	Súčet riadkov 11 až 14:				
D	ON - ostatné náklady				
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte				
17	Inžinierska činnosť				
18	Projektové práce				
19					
20	Súčet riadkov 16 až 19:				
E	Celkové náklady				
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:				774,69
22	DPH 19% z:	774,69			147,19
23	DPH 0% z:				
24	Súčet riadkov 21 až 23:				921,88
F	Odpočet - prípočet				

<p style="text-align: center;">projektant, rozpočtár, cenár</p> <p>dátum: _____ podpis: _____</p> <p>pečiatka: _____</p>	<p style="text-align: center;">dodávateľ, zhotoviteľ</p> <p>dátum: _____</p> <p>podpis: _____</p> <p>pečiatka: _____</p>	
<p style="text-align: center;">odberateľ, obstarávateľ</p> <p>dátum: _____ podpis: _____</p> <p>pečiatka: _____</p>		

Odberateľ: PSB Ružomberok
Projektant:
Dodávateľ: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice

Spracoval: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice
JKSO :
Dátum: . .

Stavba : PSB Ružomberok - Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení
Objekt : Kotel 2 RENDAMAX

GLOBÁL s.r.o. Bojnice

#ODKAZ!

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	595,92	0,00	595,92	5,61522	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	774,69	0,00	774,69	5,75920	0,000
Rozpočet celkom :	774,69	0,00	774,69	5,75920	0,000

Odberateľ: PSB Ružomberok

Projektant:

Dodávateľ: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice

Spracoval: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice

JKSO :

Dátum: . .

Stavba : PSB Ružomberok - Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení

Objekt : Kotel 2 RENDAMAX

GLOBÁL s.r.o. Bojnice

#ODKAZ!

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
1	242	PC 1 -	Úvodné a záverečné práce	1,000	súbor	178,77	178,77		178,77	0,14398	0,14398			19
5 - KOMUNIKÁCIE														
2	381	50740-2	Kontrola umiestnenia kotla, jeho napojenia s výkonom do 1000 kW	1,000	súbor	92,90	92,90		92,90					19
3	381	50740-4	Kontrola napojenia a funkcie odvzdušňovacieho potrubia	1,000	kus	2,80	2,80		2,80					19
4	381	50740-5	Kontrola celkového stavu kotla	1,000	kus	64,81	64,81		64,81					19
5	381	50740-6	Kontrola inštalácie meracieho, regulačného a poistného zar.	1,000	súbor	7,40	7,40		7,40					19
6	242	50740-8	Kontrola merania tlaku plynu pred horákom - stredotlak	1,000	kus	1,73	1,73		1,73	0,14398	0,14398			19
7	242	50740-9	Kontrola tesnosti spoja penotvorným roztokom	1,000	kus	2,40	2,40		2,40	0,14398	0,14398			19
8	242	50741-0	Kontrola tesnosti spoja detekčným prístrojom	1,000	kus	3,66	3,66		3,66	0,14398	0,14398			19
9	242	50741-3	Kontrola funkcie kohúta, alebo guľového uzáveru	1,000	kus	0,31	0,31		0,31	0,14398	0,14398			19
10	242	50741-4	Kontrola funkcie šúpatka	1,000	kus	0,99	0,99		0,99	0,14398	0,14398			19
11	242	50741-6	Uvedenie do prevádzky kotla s výkonom do 1000 kW	1,000	kus	102,62	102,62		102,62	0,14398	0,14398			19
12	242	50741-9	Kontrola funkcie havarijného "STOP" tlačidla	1,000	kus	42,67	42,67		42,67	0,14398	0,14398			19
13	242	50742-0	Kontrola funkcie regulačného prvku vrátane nastavenia hodnôt	1,000	kus	20,63	20,63		20,63	0,14398	0,14398			19
14	242	50742-1	Kontrola funkcie prevádzkového termostatu	1,000	kus	23,76	23,76		23,76	0,14398	0,14398			19
15	242	50742-2	Kontrola funkcie havarijného termostatu - manometra	1,000	kus	20,96	20,96		20,96	0,14398	0,14398			19
16	242	50742-3	Kontrola funkcie manometra tlaku spaľovacieho vzduchu	1,000	kus	20,96	20,96		20,96	0,14398	0,14398			19
17	242	50742-4	Kontrola funkcie manometra tlaku plynu	1,000	kus	20,96	20,96		20,96	0,14398	0,14398			19
18	242	50742-5	Kontrola funkcie ventilátora pre nútený prívod spaľovacieho vzduchu	1,000	kus	9,29	9,29		9,29	0,14398	0,14398			19
19	242	50742-6	Kontrola funkcie prevetrania kúrenisko	1,000	kus	9,24	9,24		9,24	0,14398	0,14398			19
20	242	50742-7	Kontrola funkcie exploznej klapky a hradítka	1,000	kus	9,45	9,45		9,45	0,14398	0,14398			19
21	242	50742-8	Kontrola tesnosti sopúcha, jeho úplnosť	1,000	kus	7,40	7,40		7,40	0,14398	0,14398			19
22	242	50742-9	Kontrolný odpočet spotreby plynového horáka na minimálny výkon	1,000	kus	5,13	5,13		5,13	0,14398	0,14398			19
23	242	50743-0	Kontrolný odpočet spotreby plynového horáka na maximálny výkon	1,000	kus	5,13	5,13		5,13	0,14398	0,14398			19
24	242	50743-1	Kontrola horenia a stability plameňa hlavného horáka	1,000	kus	6,37	6,37		6,37	0,14398	0,14398			19
25	242	50743-2	Kontrola funkcie a tepelného výkonu pevného zapaľovacieho horáka	1,000	kus	5,89	5,89		5,89	0,14398	0,14398			19
26	242	50743-3	Kontrolné meranie CO v spalinách pri maximálnom výkone	1,000	meranie	9,02	9,02		9,02	0,14398	0,14398			19
27	242	50743-4	Kontrolné meranie CO v spalinách pri minimálnom výkone	1,000	meranie	9,02	9,02		9,02	0,14398	0,14398			19
28	242	50743-5	Kontrolné meranie CO2 v spalinách pri maximálnom výkone	1,000	meranie	9,02	9,02		9,02	0,14398	0,14398			19
29	242	50743-6	Kontrolné meranie CO2 v spalinách pri minimálnom výkone	1,000	meranie	9,02	9,02		9,02	0,14398	0,14398			19
30	242	50743-7	Kontrolné meranie teploty spalín na odťahu pri maximálnom výkone	1,000	meranie	1,17	1,17		1,17	0,14398	0,14398			19
31	242	50743-8	Kontrolné meranie teploty spalín na odťahu pri minimálnom výkone	1,000	meranie	1,17	1,17		1,17	0,14398	0,14398			19

#ODKAZ!

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	%
32	242	50743-9	Kontrolné meranie zostatkového kyslíka v spalinách pri maximálnom	1,000	meranie	9,02	9,02		9,02	0,14398	0,14398			19
33	242	50744-0	Kontrolné meranie zostatkového kyslíka v spalinách pri minimálnom	1,000	meranie	9,02	9,02		9,02	0,14398	0,14398			19
34	242	50744-1	Kontrola funkcie ťahu	1,000	kus	3,77	3,77		3,77	0,14398	0,14398			19
35	242	50744-2	Kontrola funkcie podtlaku a pretlaku kúreniska	1,000	kus	3,77	3,77		3,77	0,14398	0,14398			19
36	242	50744-3	Kontrola funkcie ručného zapalovacieho horáčka	1,000	kus	3,94	3,94		3,94	0,14398	0,14398			19
37	242	50744-4	Kontrola funkcie zátky zapalovacieho a pozorovacieho priestoru	1,000	kus	2,33	2,33		2,33	0,14398	0,14398			19
38	242	50744-5	Kontrola funkcie injektorového horáka	1,000	kus	6,37	6,37		6,37	0,14398	0,14398			19
39	242	50744-6	Kontrola funkcie jednoduchovej rýchlozaváracej bezpečnostnej kla	1,000	kus	4,82	4,82		4,82	0,14398	0,14398			19
40	242	50744-8	Kontrola funkcie pomerového regulátora zmesi plyn-vzduch	1,000	kus	3,45	3,45		3,45	0,14398	0,14398			19
41	242	50744-9	Kontrola funkcie sústavy zmiešavača - nulový regulátor	1,000	kus	9,72	9,72		9,72	0,14398	0,14398			19
42	242	50745-0	Kontrola poistky proti poklesu plynu	1,000	kus	3,98	3,98		3,98	0,14398	0,14398			19
43	242	50745-1	Kontrolné meranie CO v ovzduší	1,000	meranie	8,86	8,86		8,86	0,14398	0,14398			19
44	242	50745-2	Kontrola odstránenia nedostatkov	1,000	položka	0,99	0,99		0,99	0,14398	0,14398			19
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :				595,92			595,92		595,92		5,61522			
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :				774,69			774,69		774,69		5,75920			
Rozpočet celkom :				774,69			774,69		774,69		5,75920			

Stavba : PSB Ružomberok - Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení				Miesto: VÚ 1358 L.Mikuláš Ondrášová a PK LM			
JKSO :							
Rozpočet: 1		Zmluva č.:		Spracoval: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice		Dňa:	
Odberateľ: PSB Ružomberok				IČO:			
				DIČ:			
Dodávateľ: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice				IČO: 31580637			
97201 Bojnice Hollého 1180/13				DIČ: 2020467449			
Projektant:				IČO:			
				DIČ:			
A ZRN konštrukcie a práce materiál spolu ZRN				B IN - Individuálne náklady			
1	HSV:	11 385,00		11 385,00	6	Práce nadčas	
2	PSV:				7	Murárske výpomocce	
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	
4	iné:				9		
5	Súčet:	11 385,00		11 385,00	10	Súčet riadkov 6 až 9:	
C NUS - náklady umiestnenia stavby				D ON - ostatné náklady			
11	Zariadenie staveniska				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky				18	Projektové práce	
14					19		
15	Sučet riadkov 11 až 14:				20	Sučet riadkov 16 až 19:	
projektant, rozpočtár cenár				pečiatka:			
podpis:							
dátum:							
				E Celkové náklady			
				21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 11 385,00			
				22 DPH 19 % 11 385,00 2 163,13			
				23 DPH 0 %			
				24 Sučet riadkov 21 až 23: 13 548,13			
				F			
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ		Duálne oceňovanie - SKK:			
podpis:		podpis:		Bez DPH:			
dátum:		dátum:		S DPH:			
pečiatka:		pečiatka:					

Názov stavby, objektu, časti	ZRN	ORN	ZRN+ORN	NUS	IN	ON	Spolu bez DPH	DPH - 1.sadzba	DPH - 2.sadzba
	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Stavba : PSB Ružomberok - Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
....Objekt : 2. štvrťrok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.....Časť : 1. Kotel PGV	774,69	0,00	774,69	0,00	0,00	0,00	774,69	147,19	0,00
.....Časť : 2. Kotel PGV	774,69	0,00	774,69	0,00	0,00	0,00	774,69	147,19	0,00
.....Časť : 3. Kotel PGV	774,69	0,00	774,69	0,00	0,00	0,00	774,69	147,19	0,00
.....Časť : 4. Kotel PGV	774,69	0,00	774,69	0,00	0,00	0,00	774,69	147,19	0,00
Spolu za Objekt : 2. štvrťrok :	3 098,76	0,00	3 098,76	0,00	0,00	0,00	3 098,76	588,76	0,00
....Objekt : 3. štvrťrok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.....Časť : 1. Kotel PGV	774,69	0,00	774,69	0,00	0,00	0,00	774,69	147,19	0,00
.....Časť :2. Kotel PGV	774,69	0,00	774,69	0,00	0,00	0,00	774,69	147,19	0,00
.....Časť :3. Kotel PGV	774,69	0,00	774,69	0,00	0,00	0,00	774,69	147,19	0,00
.....Časť :4. Kotel PGV	774,69	0,00	774,69	0,00	0,00	0,00	774,69	147,19	0,00
Spolu za Objekt : 3. štvrťrok :	3 098,76	0,00	3 098,76	0,00	0,00	0,00	3 098,76	588,76	0,00
....Objekt : 4. štvrťrok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.....Časť :1. Kotel PGV	774,69	0,00	774,69	0,00	0,00	0,00	774,69	147,19	0,00
.....Časť :2. Kotel PGV	774,69	0,00	774,69	0,00	0,00	0,00	774,69	147,19	0,00
.....Časť :3. Kotel PGV	774,69	0,00	774,69	0,00	0,00	0,00	774,69	147,19	0,00
.....Časť :4. Kotel PGV	774,69	0,00	774,69	0,00	0,00	0,00	774,69	147,19	0,00
Spolu za Objekt : 4. štvrťrok :	3 098,76	0,00	3 098,76	0,00	0,00	0,00	3 098,76	588,76	0,00
....Objekt : Kotel 1 BUDERUS	619,02	0,00	619,02	0,00	0,00	0,00	619,02	117,61	0,00
Spolu za Objekt : Kotel 1 BUDERUS :	619,02	0,00	619,02	0,00	0,00	0,00	619,02	117,61	0,00
....Objekt : Kotel 2 RENDAMAX	774,69	0,00	774,69	0,00	0,00	0,00	774,69	147,19	0,00
Spolu za Objekt : Kotel 2 RENDAMAX :	774,69	0,00	774,69	0,00	0,00	0,00	774,69	147,19	0,00
....Objekt : Regulačná stanica plynu	302,54	0,00	302,54	0,00	0,00	0,00	302,54	57,48	0,00
Spolu za Objekt : Regulačná stanica plynu :	302,54	0,00	302,54	0,00	0,00	0,00	302,54	57,48	0,00
....Objekt : Regulačná stanica plynu PK	241,98	0,00	241,98	0,00	0,00	0,00	241,98	45,98	0,00
Spolu za Objekt : Regulačná stanica plynu PK :	241,98	0,00	241,98	0,00	0,00	0,00	241,98	45,98	0,00
....Objekt : Rozvod plynu PK	68,05	0,00	68,05	0,00	0,00	0,00	68,05	12,93	0,00
Spolu za Objekt : Rozvod plynu PK :	68,05	0,00	68,05	0,00	0,00	0,00	68,05	12,93	0,00
....Objekt : Rozvod plynu	82,44	0,00	82,44	0,00	0,00	0,00	82,44	15,66	0,00
Spolu za Objekt : Rozvod plynu :	82,44	0,00	82,44	0,00	0,00	0,00	82,44	15,66	0,00
Stavba spolu :	11 385,00	0,00	11 385,00	0,00	0,00	0,00	11 385,00	2 163,13	0,00

Spolu s DPH	Spolu s DPH	ZRN	ORN	ZRN+ORN	Fakturované	Zostatok	Vykonané	Zostatok	Naplánované	Zostatok	Typ
Rozpočet	Rozp. - duálne	VK	VK	VK	Čerpanie	Čerpanie	VF	VF	OP	OP	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 O
921,88	27 772,56	0,00	0,00	0,00	0,00	774,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
921,88	27 772,56	0,00	0,00	0,00	0,00	774,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
921,88	27 772,56	0,00	0,00	0,00	0,00	774,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
921,88	27 772,56	0,00	0,00	0,00	0,00	774,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
3 687,52	111 090,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3 098,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 P
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 O
921,88	27 772,56	0,00	0,00	0,00	0,00	774,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
921,88	27 772,56	0,00	0,00	0,00	0,00	774,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
921,88	27 772,56	0,00	0,00	0,00	0,00	774,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
921,88	27 772,56	0,00	0,00	0,00	0,00	774,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
3 687,52	111 090,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3 098,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 P
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 O
921,88	27 772,56	0,00	0,00	0,00	0,00	774,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
921,88	27 772,56	0,00	0,00	0,00	0,00	774,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
921,88	27 772,56	0,00	0,00	0,00	0,00	774,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
921,88	27 772,56	0,00	0,00	0,00	0,00	774,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
3 687,52	111 090,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3 098,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 P
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 O
921,88	27 772,56	0,00	0,00	0,00	0,00	774,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
921,88	27 772,56	0,00	0,00	0,00	0,00	774,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
921,88	27 772,56	0,00	0,00	0,00	0,00	774,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
921,88	27 772,56	0,00	0,00	0,00	0,00	774,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
3 687,52	111 090,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3 098,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 P
736,63	22 191,72	0,00	0,00	0,00	0,00	619,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 O
736,63	22 191,72	0,00	0,00	0,00	0,00	619,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 P
921,88	27 772,56	0,00	0,00	0,00	0,00	774,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 O
921,88	27 772,56	0,00	0,00	0,00	0,00	774,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 P
360,02	10 845,96	0,00	0,00	0,00	0,00	302,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 O
360,02	10 845,96	0,00	0,00	0,00	0,00	302,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 P
287,96	8 675,08	0,00	0,00	0,00	0,00	241,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 O
287,96	8 675,08	0,00	0,00	0,00	0,00	241,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 P
80,98	2 439,60	0,00	0,00	0,00	0,00	68,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 O
80,98	2 439,60	0,00	0,00	0,00	0,00	68,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 P
98,10	2 955,36	0,00	0,00	0,00	0,00	82,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 O
98,10	2 955,36	0,00	0,00	0,00	0,00	82,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 P
13 548,13	408 150,96	0,00	0,00	0,00	0,00	11 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 T

Stavba : PSB Ružomberok - Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení		Miesto: VÚ 1358 L. Mikuláš - PK		Rozpočet: 1	
Objekt : Regulačná stanica plynu PK		JKSO :		Spracoval: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice	
				Dňa: . . .	
				Zmluva č.:	
Odberateľ: PSB Ružomberok				IČO: . . .	
Dodávateľ: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice		97201 Bojnice		IČO: 31580637	
Projektant:				IČO: . . .	
1 M3 OP		288		1 M2 UP	
				288	
1 M2 ZP		288		1 M	
				288	
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	
1	HSV:	241,98		241,98	
2	PSV:				
3	MCE:				
4	iné:				
5	Súčet:	241,98		241,98	
B	IN - Individuálne náklady				
6	Práce nadčas				
7	Murárske výpomocce				
8	Bez pevnej podlahy				
9					
10	Súčet riadkov 6 až 9:				
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				
11	Zariadenie staveniska				
12	Prevádzkové vplyvy				
13	Sťažené podmienky				
14					
15	Súčet riadkov 11 až 14:				
D	ON - ostatné náklady				
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte				
17	Inžinierska činnosť				
18	Projektové práce				
19					
20	Súčet riadkov 16 až 19:				
E	Celkové náklady				
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:			241,98	
22	DPH 19% z:	241,98		45,98	
23	DPH 0% z:				
24	Súčet riadkov 21 až 23:			287,96	
F	Odpočít - prípočet				

<p style="text-align: center;">projektant, rozpočtár, cenár</p> <p>dátum: _____ podpis: _____</p> <p>pečiatka: _____</p>	<p style="text-align: center;">dodávateľ, zhotoviteľ</p> <p>dátum: _____</p> <p>podpis: _____</p> <p>pečiatka: _____</p>	
<p style="text-align: center;">odberateľ, obstarávateľ</p> <p>dátum: _____ podpis: _____</p> <p>pečiatka: _____</p>		

Odberateľ: PSB Ružomberok
Projektant:
Dodávateľ: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice

Spracoval: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnica
JKSO :
Dátum: . .

Stavba : PSB Ružomberok - Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení
Objekt : Regulačná stanica plynu PK

GLOBÁL s.r.o. Bojnice

#ODKAZI

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	186,18	0,00	186,18	3,16756	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	241,98	0,00	241,98	3,31154	0,000
Rozpočet celkom :	241,98	0,00	241,98	3,31154	0,000

Odberateľ: PSB Ružomberok

Projektant:

Dodávateľ: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice

Spracoval: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice

JKSO :

Dátum: . .

Stavba : PSB Ružomberok - Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení

Objekt : Regulačná stanica plynu PK

GLOBÁL s.r.o. Bojnice

#ODKAZ!

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
1	242	PC 1 -	Úvodné a záverečné práce	1,000	súbor	55,80	55,80		55,80	0,14398	0,14398			19
5 - KOMUNIKÁCIE														
2	381	50500-1	Kontrola umiestnenia regulačnej stanice	1,000	stanica	11,76	11,76		11,76					19
3	381	50500-2	Kontrola budovy regulačnej stanice	1,000	stanica	7,98	7,98		7,98					19
4	381	50500-3	Kontrola vetrania	1,000	stanica	6,48	6,48		6,48					19
5	381	50500-4	Kontrola izolačnej spojky	1,000	kus	1,85	1,85		1,85					19
6	381	50500-5	Kontrola vodivého prepojenia strojného uzemnenia	1,000	stanica	4,85	4,85		4,85					19
7	381	50500-6	Kontrola predohrevu plynu	1,000	kus	3,80	3,80		3,80					19
8	381	50500-7	Kontrola vykurovania priestoru regulačnej stanice	1,000	kus	3,80	3,80		3,80					19
9	381	50500-8	Kontrola tesnosti vykurovacieho telesa	1,000	kus	5,89	5,89		5,89					19
10	381	50500-9	Kontrola uzáveru - vrchného - šúpatko do DN 150	1,000	kus	3,59	3,59		3,59					19
11	381	50501-1	Kontrola uzáveru - vrchného - guľový uzáver do DN 150	1,000	kus	3,80	3,80		3,80					19
12	381	50501-3	Kontrola uzáveru - zemného - šúpatko do DN 150	1,000	kus	7,38	7,38		7,38					19
13	242	50501-5	Kontrola uzáveru - zemného - guľový uzáver do DN 150	1,000	kus	7,62	7,62		7,62	0,14398	0,14398			19
14	242	50501-7	Kontrola filtra v regulačnej stanici	1,000	kus	1,48	1,48		1,48	0,14398	0,14398			19
15	242	50501-8	Kontrola filtra v regulačnej stanici v rozobratom stave	1,000	kus	7,86	7,86		7,86	0,14398	0,14398			19
16	242	50501-9	Kontrola nastavenia hodnôt bezpečnostného rýchlozáveru bez funk	1,000	kus	6,54	6,54		6,54	0,14398	0,14398			19
17	242	50502-0	Funkčná skúška bezpečnostného rýchlozáveru	1,000	kus	8,46	8,46		8,46	0,14398	0,14398			19
18	242	50502-1	Kontrola nastavených hodnôt regulátorov bez funkčnej skúšky	1,000	kus	7,62	7,62		7,62	0,14398	0,14398			19
19	242	50502-2	Funkčná skúška regulátoru	1,000	kus	8,46	8,46		8,46	0,14398	0,14398			19
20	242	50502-3	Kontrola nastavených hodnôt hlavného poistného ventilu, kvapalino	1,000	kus	6,30	6,30		6,30	0,14398	0,14398			19
21	242	50502-4	Kontrola funkcie hlavného poistného ventilu alebo kvapalinovej poist	1,000	kus	7,98	7,98		7,98	0,14398	0,14398			19
22	242	50502-5	Kontrola odfukového zariadenia	1,000	stanica	5,51	5,51		5,51	0,14398	0,14398			19
23	242	50502-6	Kontrola obtokového potrubia	1,000	kus	4,22	4,22		4,22	0,14398	0,14398			19
24	242	50502-7	Kontrola plynomeru	1,000	kus	4,66	4,66		4,66	0,14398	0,14398			19
25	242	50502-8	Kontrola funkcie zapisovacieho zariadenia	1,000	kus	4,66	4,66		4,66	0,14398	0,14398			19
26	242	50502-9	Kontrola napojenia manometra	1,000	kus	3,38	3,38		3,38	0,14398	0,14398			19
27	242	50503-0	Kontrola teplomerov	1,000	stanica	3,38	3,38		3,38	0,14398	0,14398			19
28	242	50503-1	Kontrola správnej funkcie manometra (teplomera)	1,000	kus	4,22	4,22		4,22	0,14398	0,14398			19
29	242	50503-4	Kontrola tesnosti spoja penotvorným roztokom	1,000	kus	3,80	3,80		3,80	0,14398	0,14398			19
30	242	50503-5	Kontrola tesnosti spoja detekčným prístrojom	1,000	kus	5,89	5,89		5,89	0,14398	0,14398			19
31	242	50503-6	Kontrola ochrany proti korózii	1,000	stanica	6,30	6,30		6,30	0,14398	0,14398			19
32	242	50503-7	Kontrola všeobecných bezpečnostných ustanovení	1,000	stanica	7,98	7,98		7,98	0,14398	0,14398			19
33	242	50503-8	Kontrola filtra inštalovaného samostatne pred regulačnou stanicou	1,000	kus	7,20	7,20		7,20	0,14398	0,14398			19

#ODKAZ!

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
34	242	50503-9	Kontrola odstránenia nedostatkov z minulej revízie	1,000	položka	1,48	1,48		1,48	0,14398	0,14398			19
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	186,18			186,18		186,18				3,16756	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	241,98			241,98		241,98				3,31154	
			Rozpočet celkom :	241,98			241,98		241,98				3,31154	

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : PSB Ružomberok - Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení		Miesto: VÚ 1358 L. Mikuláš - Ondrášová		Rozpočet: 1					
Objekt : Regulačná stanica plynu		JKSO :		Spracoval: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice					
				Dňa: . .					
				Zmluva č.:					
Odberateľ: PSB Ružomberok				IČO: DIČ:					
Dodávateľ: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice		97201 Bojnice		IČO: 31580637 DIČ: 2020467449					
Projektant:				IČO: DIČ:					
1 M3 OP		360		1 M2 UP					
				360					
1 M2 ZP		360		1 M					
				360					
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN					
1	HSV:	302,54		302,54					
2	PSV:								
3	MCE:								
4	iné:								
5	Súčet:	302,54		302,54					
B	IN - Individuálne náklady								
6	Práce nadčas								
7	Murárske výpomocce								
8	Bez pevnej podlahy								
9									
10	Súčet riadkov 6 až 9:								
C	NUS - náklady umiestnenia stavby								
11	Zariadenie staveniska								
12	Prevádzkové vplyvy								
13	Sťažené podmienky								
14									
15	Súčet riadkov 11 až 14:								
D	ON - ostatné náklady								
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte								
17	Inžinierska činnosť								
18	Projektové práce								
19									
20	Súčet riadkov 16 až 19:								
E	Celkové náklady								
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:				302,54				
22	DPH 19% z:	302,54			57,48				
23	DPH 0% z:								
24	Súčet riadkov 21 až 23:				360,02				
F	Odpočet - prípočet								
projektant, rozpočtár, cenár					dodávateľ, zhotoviteľ				
dátum: _____ podpis: _____					dátum: _____				
pečiatka: _____					podpis: _____				
					pečiatka: _____				
odberateľ, obstarávateľ									
dátum: _____ podpis: _____									
pečiatka: _____									

Odberateľ: PSB Ružomberok
Projektant:
Dodávateľ: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice

Spracoval: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnica
JKSO :
Dátum: . . .

Stavba : PSB Ružomberok - Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení
Objekt : Regulačná stanica plynu

GLOBÁL s.r.o. Bojnice

#ODKAZI!

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	232,73	0,00	232,73	3,16756	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	302,54	0,00	302,54	3,31154	0,000
Rozpočet celkom :	302,54	0,00	302,54	3,31154	0,000

Odberateľ: PSB Ružomberok

Projektant:

Dodávateľ: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice

Spracoval: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice

JKSO :

Dátum: . .

Stavba : PSB Ružomberok - Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení

Objekt : Regulačná stanica plynu

GLOBÁL s.r.o. Bojnice

#ODKAZ!

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
1	242	PC 1 -	Úvodné a záverečné práce	1,000	súbor	69,81	69,81		69,81	0,14398	0,14398			19
5 - KOMUNIKÁCIE														
2	381	50500-1	Kontrola umiestnenia regulačnej stanice	1,000	stanica	14,70	14,70		14,70					19
3	381	50500-2	Kontrola budovy regulačnej stanice	1,000	stanica	9,98	9,98		9,98					19
4	381	50500-3	Kontrola vetrania	1,000	stanica	8,10	8,10		8,10					19
5	381	50500-4	Kontrola izolačnej spojky	1,000	kus	2,31	2,31		2,31					19
6	381	50500-5	Kontrola vodivého prepojenia strojného uzemnenia	1,000	stanica	6,06	6,06		6,06					19
7	381	50500-6	Kontrola predohrevu plynu	1,000	kus	4,76	4,76		4,76					19
8	381	50500-7	Kontrola vykurovania priestoru regulačnej stanice	1,000	kus	4,76	4,76		4,76					19
9	381	50500-8	Kontrola tesnosti vykurovacieho telesa	1,000	kus	7,37	7,37		7,37					19
10	381	50500-9	Kontrola uzáveru - vrchného - šúpatko do DN 150	1,000	kus	4,49	4,49		4,49					19
11	381	50501-1	Kontrola uzáveru - vrchného - guľový uzáver do DN 150	1,000	kus	4,76	4,76		4,76					19
12	381	50501-3	Kontrola uzáveru - zemného - šúpatko do DN 150	1,000	kus	9,23	9,23		9,23					19
13	242	50501-5	Kontrola uzáveru - zemného - guľový uzáver do DN 150	1,000	kus	9,53	9,53		9,53	0,14398	0,14398			19
14	242	50501-7	Kontrola filtra v regulačnej stanici	1,000	kus	1,85	1,85		1,85	0,14398	0,14398			19
15	242	50501-8	Kontrola filtra v regulačnej stanici v rozobratom stave	1,000	kus	9,83	9,83		9,83	0,14398	0,14398			19
16	242	50501-9	Kontrola nastavenia hodnôt bezpečnostného rýchlozáveru bez funk	1,000	kus	8,18	8,18		8,18	0,14398	0,14398			19
17	242	50502-0	Funkčná skúška bezpečnostného rýchlozáveru	1,000	kus	10,58	10,58		10,58	0,14398	0,14398			19
18	242	50502-1	Kontrola nastavených hodnôt regulátorov bez funkčnej skúšky	1,000	kus	9,53	9,53		9,53	0,14398	0,14398			19
19	242	50502-2	Funkčná skúška regulátoru	1,000	kus	10,58	10,58		10,58	0,14398	0,14398			19
20	242	50502-3	Kontrola nastavených hodnôt hlavného poistného ventilu, kvapalino	1,000	kus	7,88	7,88		7,88	0,14398	0,14398			19
21	242	50502-4	Kontrola funkcie hlavného poistného ventilu alebo kvapalinovej poist	1,000	kus	9,98	9,98		9,98	0,14398	0,14398			19
22	242	50502-5	Kontrola odfukového zariadenia	1,000	stanica	6,89	6,89		6,89	0,14398	0,14398			19
23	242	50502-6	Kontrola obtokového potrubia	1,000	kus	5,28	5,28		5,28	0,14398	0,14398			19
24	242	50502-7	Kontrola plynomeru	1,000	kus	5,82	5,82		5,82	0,14398	0,14398			19
25	242	50502-8	Kontrola funkcie zapisovacieho zariadenia	1,000	kus	5,70	5,70		5,70	0,14398	0,14398			19
26	242	50502-9	Kontrola napojenia manometra	1,000	kus	4,23	4,23		4,23	0,14398	0,14398			19
27	242	50503-0	Kontrola teplomerov	1,000	stanica	4,23	4,23		4,23	0,14398	0,14398			19
28	242	50503-1	Kontrola správnej funkcie manometra (teplomera)	1,000	kus	5,28	5,28		5,28	0,14398	0,14398			19
29	242	50503-4	Kontrola tesnosti spoja penotvorným roztokom	1,000	kus	4,76	4,76		4,76	0,14398	0,14398			19
30	242	50503-5	Kontrola tesnosti spoja detekčným prístrojom	1,000	kus	7,37	7,37		7,37	0,14398	0,14398			19
31	242	50503-6	Kontrola ochrany proti korózii	1,000	stanica	7,88	7,88		7,88	0,14398	0,14398			19
32	242	50503-7	Kontrola všeobecných bezpečnostných ustanovení	1,000	stanica	9,98	9,98		9,98	0,14398	0,14398			19
33	242	50503-8	Kontrola filtra inštalovaného samostatne pred regulačnou stanicou	1,000	kus	9,00	9,00		9,00	0,14398	0,14398			19

#ODKAZ!

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
34	242	50503-9	Kontrola odstránenia nedostatkov z minulej revízie	1,000	položka	1,85	1,85		1,85	0,14398	0,14398			19
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	232,73			232,73		232,73				3,16756	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	302,54			302,54		302,54				3,31154	
			Rozpočet celkom :	302,54			302,54		302,54				3,31154	

Stavba : PSB Ružomberok - Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení		Miesto: VÚ 1358 L. Mikuláš - PK		Rozpočet: 1	
Objekt : Rozvod plynu PK		JKSO :		Spracoval: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice	
				Dňa: . . .	
				Zmluva č.:	
Odberateľ: PSB Ružomberok				IČO: . . .	
Dodávateľ: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice		97201 Bojnice		IČO: 31580637	
Projektant:				IČO: . . .	
1 M3 OP		81		1 M2 UP	
				81	
1 M2 ZP		81		1 M	
				81	
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	
1	HSV:	68,05		68,05	
2	PSV:				
3	MCE:				
4	iné:				
5	Súčet:	68,05		68,05	
B	IN - Individuálne náklady				
6	Práce nadčas				
7	Murárske výpomocce				
8	Bez pevnej podlahy				
9					
10	Súčet riadkov 6 až 9:				
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				
11	Zariadenie staveniska				
12	Prevádzkové vplyvy				
13	Sťažené podmienky				
14					
15	Súčet riadkov 11 až 14:				
D	ON - ostatné náklady				
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte				
17	Inžinierska činnosť				
18	Projektové práce				
19					
20	Súčet riadkov 16 až 19:				
E	Celkové náklady				
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:				68,05
22	DPH 19% z:	68,05		12,93	
23	DPH 0% z:				
24	Súčet riadkov 21 až 23:				80,98
F	Odpoččet - prípočet				

<p style="text-align: center;">projektant, rozpočtár, cenár</p> <p>dátum: _____ podpis: _____</p> <p>pečiatka: _____</p>	<p style="text-align: center;">dodávateľ, zhotoviteľ</p> <p>dátum: _____</p> <p>podpis: _____</p> <p>pečiatka: _____</p>	
<p style="text-align: center;">odberateľ, obstarávateľ</p> <p>dátum: _____ podpis: _____</p> <p>pečiatka: _____</p>		

Odberateľ: PSB Ružomberok
Projektant:
Dodávateľ: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice

Spracoval: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnica
JKSO :
Dátum: . .

Stavba : PSB Ružomberok - Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení
Objekt : Rozvod plynu PK

GLOBÁL s.r.o. Bojnice

#ODKAZI!

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	52,35	0,00	52,35	1,72776	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	68,05	0,00	68,05	1,87174	0,000
Rozpočet celkom :	68,05	0,00	68,05	1,87174	0,000

Odberateľ: PSB Ružomberok

Projektant:

Dodávateľ: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice

Spracoval: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice

JKSO :

Dátum: . .

Stavba : PSB Ružomberok - Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení

Objekt : Rozvod plynu PK

GLOBÁL s.r.o. Bojnice

#ODKAZ!

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
1	242	PC 1 -	Úvodné a záverečné práce	1,000	súbor	15,70	15,70		15,70	0,14398	0,14398			19
5 - KOMUNIKÁCIE														
2	381	50620-2	Kontrola nadzemného plynovodu od 50m do 100m	1,000	plyn.	10,00	10,00		10,00					19
3	381	50620-5	Kontrola plynovodu umiestneného v zemi od 50m do 100m	1,000	plyn.	9,30	9,30		9,30					19
4	242	50620-7	Kontrola odvodňovacej ermatúry	1,000	kus	3,36	3,36		3,36	0,14398	0,14398			19
5	242	50620-8	Kontrola čučačky	1,000	kus	2,88	2,88		2,88	0,14398	0,14398			19
6	242	50620-9	Kontrola uzáveru - šúpatko vrchné	1,000	kus	2,07	2,07		2,07	0,14398	0,14398			19
7	242	50621-0	Kontrola uzáveru - šúpatko zemné	1,000	kus	3,56	3,56		3,56	0,14398	0,14398			19
8	242	50621-1	Kontrola uzáveru - guľový uzáver	1,000	kus	2,72	2,72		2,72	0,14398	0,14398			19
9	242	50621-2	Kontrola uzáveru - uzáver do DN 50	1,000	kus	1,19	1,19		1,19	0,14398	0,14398			19
10	242	50621-3	Kontrola tesnosti - spoja penotvorným roztokom	1,000	kus	4,01	4,01		4,01	0,14398	0,14398			19
11	242	50621-4	Kontrola tesnosti spoja detekčným prístrojom	1,000	kus	2,93	2,93		2,93	0,14398	0,14398			19
12	242	50621-7	Kontrola kompenzátoru	1,000	kus	2,94	2,94		2,94	0,14398	0,14398			19
13	242	50621-8	Kontrola regulátoru	1,000	kus	3,57	3,57		3,57	0,14398	0,14398			19
14	242	50621-9	Kontrola prípojky na hlavný uzáver	1,000	kus	3,09	3,09		3,09	0,14398	0,14398			19
15	242	50622-0	Kontrola odstránenia nedostatkov z minulej revízie	1,000	položka	0,73	0,73		0,73	0,14398	0,14398			19
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :				52,35			52,35		52,35				1,72776	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :				68,05			68,05		68,05				1,87174	
Rozpočet celkom :				68,05			68,05		68,05				1,87174	

Stavba : PSB Ružomberok - Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení		Miesto: VÚ 1358 L. Mikuláš - Ondrášová		Rozpočet: 1	
Objekt : Rozvod plynu		JKSO :		Spracoval: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice	
				Dňa: . . .	
				Zmluva č.:	
Odberateľ: PSB Ružomberok				IČO: . . .	
Dodávateľ: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice		97201 Bojnice		IČO: 31580637	
Projektant:				IČO: . . .	
1 M3 OP		98		1 M2 UP	
				98	
1 M2 ZP		98		1 M	
				98	
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	
1	HSV:	82,44		82,44	
2	PSV:				
3	MCE:				
4	iné:				
5	Súčet:	82,44		82,44	
B	IN - Individuálne náklady				
6	Práce nadčas				
7	Murárske výpomocce				
8	Bez pevnej podlahy				
9					
10	Súčet riadkov 6 až 9:				
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				
11	Zariadenie staveniska				
12	Prevádzkové vplyvy				
13	Sťažené podmienky				
14					
15	Súčet riadkov 11 až 14:				
D	ON - ostatné náklady				
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte				
17	Inžinierska činnosť				
18	Projektové práce				
19					
20	Súčet riadkov 16 až 19:				
E	Celkové náklady				
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:				82,44
22	DPH 19% z:	82,44			15,66
23	DPH 0% z:				
24	Súčet riadkov 21 až 23:				98,10
F	Odpočít - prípočet				

<p style="text-align: center;">projektant, rozpočtár, cenár</p> <p>dátum: _____ podpis: _____</p> <p>pečiatka: _____</p>	<p style="text-align: center;">dodávateľ, zhotoviteľ</p> <p>dátum: _____</p> <p>podpis: _____</p> <p>pečiatka: _____</p>	
<p style="text-align: center;">odberateľ, obstarávateľ</p> <p>dátum: _____ podpis: _____</p> <p>pečiatka: _____</p>		

Odberateľ: PSB Ružomberok

Projektant:

Dodávateľ: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice

Spracoval: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice

JKSO :

Dátum: . .

Stavba : PSB Ružomberok - Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení

Objekt : Rozvod plynu

GLOBÁL s.r.o. Bojnice

#ODKAZ!

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	63,41	0,00	63,41	1,72776	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	82,44	0,00	82,44	1,87174	0,000
Rozpočet celkom :	82,44	0,00	82,44	1,87174	0,000

Odberateľ: PSB Ružomberok
 Projektant:
 Dodávateľ: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice

Spracoval: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice
 JKSO :
 Dátum: . .

Stavba : PSB Ružomberok - Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení

Objekt : Rozvod plynu

GLOBÁL s.r.o. Bojnice

#ODKAZ!

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
1	242	PC 1 -	Úvodné a záverečné práce	1,000	súbor	19,03	19,03		19,03	0,14398	0,14398			19
5 - KOMUNIKÁCIE														
2	381	50620-2	Kontrola nadzemného plynovodu od 50m do 100m	1,000	plyn.	12,11	12,11		12,11					19
3	381	50620-5	Kontrola plynovodu umiestneného v zemi od 50m do 100m	1,000	plyn.	11,27	11,27		11,27					19
4	242	50620-7	Kontrola odvodňovacej armatúry	1,000	kus	4,07	4,07		4,07	0,14398	0,14398			19
5	242	50620-8	Kontrola čuchačky	1,000	kus	3,49	3,49		3,49	0,14398	0,14398			19
6	242	50620-9	Kontrola uzáveru - šúpatko vrchné	1,000	kus	2,51	2,51		2,51	0,14398	0,14398			19
7	242	50621-0	Kontrola uzáveru - šúpatko zemné	1,000	kus	4,31	4,31		4,31	0,14398	0,14398			19
8	242	50621-1	Kontrola uzáveru - guľový uzáver	1,000	kus	3,30	3,30		3,30	0,14398	0,14398			19
9	242	50621-2	Kontrola uzáveru - uzáver do DN 50	1,000	kus	1,44	1,44		1,44	0,14398	0,14398			19
10	242	50621-3	Kontrola tesnosti - spoja penotvorným roztokom	1,000	kus	4,86	4,86		4,86	0,14398	0,14398			19
11	242	50621-4	Kontrola tesnosti spoja detekčným prístrojom	1,000	kus	3,55	3,55		3,55	0,14398	0,14398			19
12	242	50621-7	Kontrola kompenzátoru	1,000	kus	3,56	3,56		3,56	0,14398	0,14398			19
13	242	50621-8	Kontrola regulátoru	1,000	kus	4,32	4,32		4,32	0,14398	0,14398			19
14	242	50621-9	Kontrola prípojky na hlavný uzáver	1,000	kus	3,74	3,74		3,74	0,14398	0,14398			19
15	242	50622-0	Kontrola odstránenia nedostatkov z minulej revízie	1,000	položka	0,88	0,88		0,88	0,14398	0,14398			19
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :				63,41			63,41		63,41		1,72776			
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :				82,44			82,44		82,44		1,87174			
Rozpočet celkom :				82,44			82,44		82,44		1,87174			

Stavba : PSB Ružomberok - Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení		Miesto: VÚ 1358 L.Mikuláš Ondrášová a PK LM		Rozpočet: 1	
Objekt : 2. štvrťrok		JKSO :		Spracoval: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice	
Časť : 1. Kotel PGV		Dňa: . .		Zmluva č.:	
Odberateľ: PSB Ružomberok		IČO:		DIČ:	
Dodávateľ: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice		97201 Bojnice		IČO: 31580637 DIČ: 2020467449	
Projektant:		IČO:		DIČ:	
1 M3 OP		922		1 M2 UP	
				922	
1 M2 ZP		922		1 M	
				922	
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	
1	HSV:	774,69		774,69	
2	PSV:				
3	MCE:				
4	iné:				
5	Súčet:	774,69		774,69	
B	IN - Individuálne náklady				
6	Práce nadčas				
7	Murárske výpomocce				
8	Bez pevnej podlahy				
9					
10	Súčet riadkov 6 až 9:				
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				
11	Zariadenie staveniska				
12	Prevádzkové vplyvy				
13	Sťažené podmienky				
14					
15	Súčet riadkov 11 až 14:				
D	ON - ostatné náklady				
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte				
17	Inžinierska činnosť				
18	Projektové práce				
19					
20	Súčet riadkov 16 až 19:				
E	Celkové náklady				
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:			774,69	
22	DPH 19% z:	774,69		147,19	
23	DPH 0% z:				
24	Súčet riadkov 21 až 23:			921,88	
F	Odpočet - prípočet				
projektant, rozpočtár, cenár					dodávateľ, zhotoviteľ
dátum: _____ podpis: _____					dátum: _____
pečiatka: _____					podpis: _____
					pečiatka: _____
odberateľ, obstarávateľ					
dátum: _____ podpis: _____					
pečiatka: _____					

Odberateľ: PSB Ružomberok
Projektant:
Dodávateľ: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice

Spracoval: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnica
JKSO :
Dátum: . .

Stavba : PSB Ružomberok - Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení

Objekt : 2. štvrťrok

Časť : 1. Kotel PGV

GLOBÁL s.r.o. Bojnice

#ODKAZI!

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	595,92	0,00	595,92	5,61522	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	774,69	0,00	774,69	5,75920	0,000
Rozpočet celkom :	774,69	0,00	774,69	5,75920	0,000

Odberateľ: PSB Ružomberok

Projektant:

Dodávateľ: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice

Spracoval: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice

JKSO :

Dátum: . .

Stavba : PSB Ružomberok - Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení

Objekt : 2. štvrťrok

Časť : 1. Kotel PGV

GLOBÁL s.r.o. Bojnice

#ODKAZ!

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
1	242	PC 1 -	Úvodné a záverečné práce	1,000	súbor	178,77	178,77		178,77	0,14398	0,14398			19
5 - KOMUNIKÁCIE														
2	381	50740-2	Kontrola umiestnenia kotla, jeho napojenia s výkonom do 1000 kW	1,000	súbor	92,90	92,90		92,90					19
3	381	50740-4	Kontrola napojenia a funkcie odvodušňovacieho potrubia	1,000	kus	2,80	2,80		2,80					19
4	381	50740-5	Kontrola celkového stavu kotla	1,000	kus	64,81	64,81		64,81					19
5	381	50740-6	Kontrola inštalácie meracieho, regulačného a poistného zar.	1,000	súbor	7,40	7,40		7,40					19
6	242	50740-8	Kontrola merania pretlaku plynu pred horákom - stredotlak	1,000	kus	1,73	1,73		1,73	0,14398	0,14398			19
7	242	50740-9	Kontrola tesnosti spoja penotvorným roztokom	1,000	kus	2,40	2,40		2,40	0,14398	0,14398			19
8	242	50741-0	Kontrola tesnosti spoja detekčným prístrojom	1,000	kus	3,66	3,66		3,66	0,14398	0,14398			19
9	242	50741-3	Kontrola funkcie kohúta, alebo guľového uzáveru	1,000	kus	0,31	0,31		0,31	0,14398	0,14398			19
10	242	50741-4	Kontrola funkcie šúpatka	1,000	kus	0,99	0,99		0,99	0,14398	0,14398			19
11	242	50741-6	Uvedenie do prevádzky kotla s výkonom do 1000 kW	1,000	kus	102,62	102,62		102,62	0,14398	0,14398			19
12	242	50741-9	Kontrola funkcie havarijného "STOP" tlačidla	1,000	kus	42,67	42,67		42,67	0,14398	0,14398			19
13	242	50742-0	Kontrola funkcie regulačného prvku vrátane nastavenia hodnôt	1,000	kus	20,63	20,63		20,63	0,14398	0,14398			19
14	242	50742-1	Kontrola funkcie prevádzkového termostatu	1,000	kus	23,76	23,76		23,76	0,14398	0,14398			19
15	242	50742-2	Kontrola funkcie havarijného termostatu - manometra	1,000	kus	20,96	20,96		20,96	0,14398	0,14398			19
16	242	50742-3	Kontrola funkcie manometra tlaku spaľovacieho vzduchu	1,000	kus	20,96	20,96		20,96	0,14398	0,14398			19
17	242	50742-4	Kontrola funkcie manometra tlaku plynu	1,000	kus	20,96	20,96		20,96	0,14398	0,14398			19
18	242	50742-5	Kontrola funkcie ventilátora pre nútený prívod spaľovacieho vzduchu	1,000	kus	9,29	9,29		9,29	0,14398	0,14398			19
19	242	50742-6	Kontrola funkcie prevetrania kúrenisko	1,000	kus	9,24	9,24		9,24	0,14398	0,14398			19
20	242	50742-7	Kontrola funkcie exploznej klapky a hradítka	1,000	kus	9,45	9,45		9,45	0,14398	0,14398			19
21	242	50742-8	Kontrola tesnosti sopúcha, jeho úplnosť	1,000	kus	7,40	7,40		7,40	0,14398	0,14398			19
22	242	50742-9	Kontrolný odpočet spotreby plynového horáka na minimálny výkon	1,000	kus	5,13	5,13		5,13	0,14398	0,14398			19
23	242	50743-0	Kontrolný odpočet spotreby plynového horáka na maximálny výkon	1,000	kus	5,13	5,13		5,13	0,14398	0,14398			19
24	242	50743-1	Kontrola horenia a stability plameňa hlavného horáka	1,000	kus	6,37	6,37		6,37	0,14398	0,14398			19
25	242	50743-2	Kontrola funkcie a tepelného výkonu pevného spaľovacieho horáka	1,000	kus	5,89	5,89		5,89	0,14398	0,14398			19
26	242	50743-3	Kontrolné meranie CO v spalinách pri maximálnom výkone	1,000	meranie	9,02	9,02		9,02	0,14398	0,14398			19
27	242	50743-4	Kontrolné meranie CO v spalinách pri minimálnom výkone	1,000	meranie	9,02	9,02		9,02	0,14398	0,14398			19
28	242	50743-5	Kontrolné meranie CO2 v spalinách pri maximálnom výkone	1,000	meranie	9,02	9,02		9,02	0,14398	0,14398			19
29	242	50743-6	Kontrolné meranie CO2 v spalinách pri minimálnom výkone	1,000	meranie	9,02	9,02		9,02	0,14398	0,14398			19
30	242	50743-7	Kontrolné meranie teploty spalin na odťahu pri maximálnom výkone	1,000	meranie	1,17	1,17		1,17	0,14398	0,14398			19
31	242	50743-8	Kontrolné meranie teploty spalin na odťahu pri minimálnom výkone	1,000	meranie	1,17	1,17		1,17	0,14398	0,14398			19
32	242	50743-9	Kontrolné meranie zostatkového kyslíka v spalinách pri maximálnom výkone	1,000	meranie	9,02	9,02		9,02	0,14398	0,14398			19
33	242	50744-0	Kontrolné meranie zostatkového kyslíka v spalinách pri minimálnom výkone	1,000	meranie	9,02	9,02		9,02	0,14398	0,14398			19

#ODKAZ!

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
34	242	50744-1	Kontrola funkcie ťahu	1,000	kus	3,77	3,77		3,77	0,14398	0,14398			19
35	242	50744-2	Kontrola funkcie podtlaku a pretlaku kúreniska	1,000	kus	3,77	3,77		3,77	0,14398	0,14398			19
36	242	50744-3	Kontrola funkcie ručného zapalovacieho horáčka	1,000	kus	3,94	3,94		3,94	0,14398	0,14398			19
37	242	50744-4	Kontrola funkcie záklopky zapalovacieho a pozorovacieho priestoru	1,000	kus	2,33	2,33		2,33	0,14398	0,14398			19
38	242	50744-5	Kontrola funkcie injektorového horáka	1,000	kus	6,37	6,37		6,37	0,14398	0,14398			19
39	242	50744-6	Kontrola funkcie jednostupňovej rýchlouzatváracej bezpečnostnej kli	1,000	kus	4,82	4,82		4,82	0,14398	0,14398			19
40	242	50744-8	Kontrola funkcie pomerového regulátora zmesi plyn-vzduch	1,000	kus	3,45	3,45		3,45	0,14398	0,14398			19
41	242	50744-9	Kontrola funkcie sústavy zmiešavača - nulový regulátor	1,000	kus	9,72	9,72		9,72	0,14398	0,14398			19
42	242	50745-0	Kontrola poisťky proti poklesu plynu	1,000	kus	3,98	3,98		3,98	0,14398	0,14398			19
43	242	50745-1	Kontrolné meranie CO v ovzduší	1,000	meranie	8,86	8,86		8,86	0,14398	0,14398			19
44	242	50745-2	Kontrola odstránenia nedostatkov	1,000	položka	0,99	0,99		0,99	0,14398	0,14398			19
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :				595,92			595,92		595,92		5,61522			
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :				774,69			774,69		774,69		5,75920			
Rozpočet celkom :				774,69			774,69		774,69		5,75920			

Stavba : PSB Ružomberok - Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení		Miesto: VÚ 1358 L.Mikuláš Ondrášová a PK LM		Rozpočet: 1	
Objekt : 2. štvrťrok		JKSO :		Spracoval: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice	
Časť : 2. Kotel PGV		Dňa: . .		Zmluva č.:	
Odberateľ: PSB Ružomberok		IČO:		DIČ:	
Dodávateľ: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice		97201 Bojnice		IČO: 31580637	
Projektant:		IČO:		DIČ:	
1 M3 OP		922		1 M2 UP	
				922	
1 M2 ZP		922		1 M	
				922	
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	
1	HSV:	774,69		774,69	
2	PSV:				
3	MCE:				
4	iné:				
5	Súčet:	774,69		774,69	
B	IN - Individuálne náklady				
6	Práce nadčas				
7	Murárske výpomocce				
8	Bez pevnej podlahy				
9					
10	Súčet riadkov 6 až 9:				
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				
11	Zariadenie staveniska				
12	Prevádzkové vplyvy				
13	Sťažené podmienky				
14					
15	Súčet riadkov 11 až 14:				
D	ON - ostatné náklady				
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte				
17	Inžinierska činnosť				
18	Projektové práce				
19					
20	Súčet riadkov 16 až 19:				
E	Celkové náklady				
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:			774,69	
22	DPH 19% z:	774,69		147,19	
23	DPH 0% z:				
24	Súčet riadkov 21 až 23:			921,88	
F	Odpočet - prípočet				
projektant, rozpočtár, cenár					dodávateľ, zhotoviteľ
dátum: _____					dátum: _____
pečiatka: _____					pečiatka: _____
odberateľ, obstarávateľ					
dátum: _____					
pečiatka: _____					

Odberateľ: PSB Ružomberok
Projektant:
Dodávateľ: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice

Spracoval: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnica
JKSO :
Dátum: . .

Stavba : PSB Ružomberok - Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení

Objekt : 2. štvrťrok

Časť : 2. Kotel PGV

GLOBÁL s.r.o. Bojnice

#ODKAZI!

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	595,92	0,00	595,92	5,61522	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	774,69	0,00	774,69	5,75920	0,000
Rozpočet celkom :	774,69	0,00	774,69	5,75920	0,000

Odberateľ: PSB Ružomberok

Projektant:

Dodávateľ: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice

Spracoval: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice

JKSO :

Dátum: . .

Stavba : PSB Ružomberok - Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení

Objekt : 2. štvrťrok

Časť : 2. Kotel PGV

GLOBÁL s.r.o. Bojnice

#ODKAZ!

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
1	242	PC 1 -	Úvodné a záverečné práce	1,000	súbor	178,77	178,77		178,77	0,14398	0,14398			19
5 - KOMUNIKÁCIE														
2	381	50740-2	Kontrola umiestnenia kotla, jeho napojenia s výkonom do 1000 kW	1,000	súbor	92,90	92,90		92,90					19
3	381	50740-4	Kontrola napojenia a funkcie odvodušňovacieho potrubia	1,000	kus	2,80	2,80		2,80					19
4	381	50740-5	Kontrola celkového stavu kotla	1,000	kus	64,81	64,81		64,81					19
5	381	50740-6	Kontrola inštalácie meracieho, regulačného a poistného zar.	1,000	súbor	7,40	7,40		7,40					19
6	242	50740-8	Kontrola merania pretlaku plynu pred horákom - stredotlak	1,000	kus	1,73	1,73		1,73	0,14398	0,14398			19
7	242	50740-9	Kontrola tesnosti spoja penotvorným roztokom	1,000	kus	2,40	2,40		2,40	0,14398	0,14398			19
8	242	50741-0	Kontrola tesnosti spoja detekčným prístrojom	1,000	kus	3,66	3,66		3,66	0,14398	0,14398			19
9	242	50741-3	Kontrola funkcie kohúta, alebo guľového uzáveru	1,000	kus	0,31	0,31		0,31	0,14398	0,14398			19
10	242	50741-4	Kontrola funkcie šúpatka	1,000	kus	0,99	0,99		0,99	0,14398	0,14398			19
11	242	50741-6	Uvedenie do prevádzky kotla s výkonom do 1000 kW	1,000	kus	102,62	102,62		102,62	0,14398	0,14398			19
12	242	50741-9	Kontrola funkcie havarijného "STOP" tlačidla	1,000	kus	42,67	42,67		42,67	0,14398	0,14398			19
13	242	50742-0	Kontrola funkcie regulačného prvku vrátane nastavenia hodnôt	1,000	kus	20,63	20,63		20,63	0,14398	0,14398			19
14	242	50742-1	Kontrola funkcie prevádzkového termostatu	1,000	kus	23,76	23,76		23,76	0,14398	0,14398			19
15	242	50742-2	Kontrola funkcie havarijného termostatu - manometra	1,000	kus	20,96	20,96		20,96	0,14398	0,14398			19
16	242	50742-3	Kontrola funkcie manometra tlaku spaľovacieho vzduchu	1,000	kus	20,96	20,96		20,96	0,14398	0,14398			19
17	242	50742-4	Kontrola funkcie manometra tlaku plynu	1,000	kus	20,96	20,96		20,96	0,14398	0,14398			19
18	242	50742-5	Kontrola funkcie ventilátora pre nútený prívod spaľovacieho vzduchu	1,000	kus	9,29	9,29		9,29	0,14398	0,14398			19
19	242	50742-6	Kontrola funkcie prevetrania kúrenisko	1,000	kus	9,24	9,24		9,24	0,14398	0,14398			19
20	242	50742-7	Kontrola funkcie exploznej klapky a hradítka	1,000	kus	9,45	9,45		9,45	0,14398	0,14398			19
21	242	50742-8	Kontrola tesnosti sopúcha, jeho úplnosť	1,000	kus	7,40	7,40		7,40	0,14398	0,14398			19
22	242	50742-9	Kontrolný odpočet spotreby plynového horáka na minimálny výkon	1,000	kus	5,13	5,13		5,13	0,14398	0,14398			19
23	242	50743-0	Kontrolný odpočet spotreby plynového horáka na maximálny výkon	1,000	kus	5,13	5,13		5,13	0,14398	0,14398			19
24	242	50743-1	Kontrola horenia a stability plameňa hlavného horáka	1,000	kus	6,37	6,37		6,37	0,14398	0,14398			19
25	242	50743-2	Kontrola funkcie a tepelného výkonu pevného spaľovacieho horáka	1,000	kus	5,89	5,89		5,89	0,14398	0,14398			19
26	242	50743-3	Kontrolné meranie CO v spalinách pri maximálnom výkone	1,000	meranie	9,02	9,02		9,02	0,14398	0,14398			19
27	242	50743-4	Kontrolné meranie CO v spalinách pri minimálnom výkone	1,000	meranie	9,02	9,02		9,02	0,14398	0,14398			19
28	242	50743-5	Kontrolné meranie CO2 v spalinách pri maximálnom výkone	1,000	meranie	9,02	9,02		9,02	0,14398	0,14398			19
29	242	50743-6	Kontrolné meranie CO2 v spalinách pri minimálnom výkone	1,000	meranie	9,02	9,02		9,02	0,14398	0,14398			19
30	242	50743-7	Kontrolné meranie teploty spalin na odťahu pri maximálnom výkone	1,000	meranie	1,17	1,17		1,17	0,14398	0,14398			19
31	242	50743-8	Kontrolné meranie teploty spalin na odťahu pri minimálnom výkone	1,000	meranie	1,17	1,17		1,17	0,14398	0,14398			19
32	242	50743-9	Kontrolné meranie zostatkového kyslíka v spalinách pri maximálnom výkone	1,000	meranie	9,02	9,02		9,02	0,14398	0,14398			19
33	242	50744-0	Kontrolné meranie zostatkového kyslíka v spalinách pri minimálnom výkone	1,000	meranie	9,02	9,02		9,02	0,14398	0,14398			19

#ODKAZ!

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
34	242	50744-1	Kontrola funkcie ťahu	1,000	kus	3,77	3,77		3,77	0,14398	0,14398			19
35	242	50744-2	Kontrola funkcie podtlaku a pretlaku kúreniska	1,000	kus	3,77	3,77		3,77	0,14398	0,14398			19
36	242	50744-3	Kontrola funkcie ručného zapalovacieho horáčka	1,000	kus	3,94	3,94		3,94	0,14398	0,14398			19
37	242	50744-4	Kontrola funkcie záklopky zapalovacieho a pozorovacieho priestoru	1,000	kus	2,33	2,33		2,33	0,14398	0,14398			19
38	242	50744-5	Kontrola funkcie injektorového horáka	1,000	kus	6,37	6,37		6,37	0,14398	0,14398			19
39	242	50744-6	Kontrola funkcie jednostupňovej rýchlouzatváracej bezpečnostnej kli	1,000	kus	4,82	4,82		4,82	0,14398	0,14398			19
40	242	50744-8	Kontrola funkcie pomerového regulátora zmesi plyn-vzduch	1,000	kus	3,45	3,45		3,45	0,14398	0,14398			19
41	242	50744-9	Kontrola funkcie sústavy zmiešavača - nulový regulátor	1,000	kus	9,72	9,72		9,72	0,14398	0,14398			19
42	242	50745-0	Kontrola poisťky proti poklesu plynu	1,000	kus	3,98	3,98		3,98	0,14398	0,14398			19
43	242	50745-1	Kontrolné meranie CO v ovzduší	1,000	meranie	8,86	8,86		8,86	0,14398	0,14398			19
44	242	50745-2	Kontrola odstránenia nedostatkov	1,000	položka	0,99	0,99		0,99	0,14398	0,14398			19
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :				595,92			595,92		595,92		5,61522			
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :				774,69			774,69		774,69		5,75920			
Rozpočet celkom :				774,69			774,69		774,69		5,75920			

Stavba : PSB Ružomberok - Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení		Miesto: VÚ 1358 L.Mikuláš Ondrášová a PK LM		Rozpočet: 1					
Objekt : 2. štvrťrok		JKSO :		Spracoval: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice					
Časť : 3. Kotel PGV		Dňa: . .		Zmluva č.:					
Odberateľ: PSB Ružomberok		IČO:		DIČ:					
Dodávateľ: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice		97201 Bojnice		IČO: 31580637					
Projektant:		IČO:		DIČ:					
1 M3 OP		922		1 M2 UP					
				922					
1 M2 ZP		922		1 M					
				922					
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
1	HSV:	774,69		774,69	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska	
2	PSV:				7	Murárske výpomocce	12	Prevádzkové vplyvy	
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažené podmienky	
4	iné:				9		14		
5	Súčet:	774,69		774,69	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:	
projektant, rozpočtár, cenár					dodávateľ, zhotoviteľ				
dátum: _____ podpis: _____					dátum: _____				
pečiatka: _____					podpis: _____				
					pečiatka: _____				
odberateľ, obstarávateľ					D ON - ostatné náklady				
dátum: _____ podpis: _____					16				
pečiatka: _____					Ostatné náklady uvedené v rozpočte				
					17				
					Inžinierska činnosť				
					18				
					Projektové práce				
					19				
					20				
					Súčet riadkov 16 až 19:				
					E Celkové náklady				
					21				
					Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:				
					774,69				
					22				
					DPH 19% z:				
					774,69				
					147,19				
					23				
					DPH 0% z:				
					24				
					Súčet riadkov 21 až 23:				
					921,88				
					F Odpočet - prípočet				

Odberateľ: PSB Ružomberok
Projektant:
Dodávateľ: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice

Spracoval: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnica
JKSO :
Dátum: . .

Stavba : PSB Ružomberok - Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení

Objekt : 2. štvrťrok

Časť : 3. Kotel PGV

GLOBÁL s.r.o. Bojnice

#ODKAZI!

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	595,92	0,00	595,92	5,61522	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	774,69	0,00	774,69	5,75920	0,000
Rozpočet celkom :	774,69	0,00	774,69	5,75920	0,000

Odberateľ: PSB Ružomberok

Projektant:

Dodávateľ: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice

Spracoval: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice

JKSO :

Dátum: . .

Stavba : PSB Ružomberok - Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení

Objekt : 2. štvrťrok

Časť : 3. Kotel PGV

GLOBÁL s.r.o. Bojnice

#ODKAZ!

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
1	242	PC 1 -	Úvodné a záverečné práce	1,000	súbor	178,77	178,77		178,77	0,14398	0,14398			19
5 - KOMUNIKÁCIE														
2	381	50740-2	Kontrola umiestnenia kotla, jeho napojenia s výkonom do 1000 kW	1,000	súbor	92,90	92,90		92,90					19
3	381	50740-4	Kontrola napojenia a funkcie odvodušňovacieho potrubia	1,000	kus	2,80	2,80		2,80					19
4	381	50740-5	Kontrola celkového stavu kotla	1,000	kus	64,81	64,81		64,81					19
5	381	50740-6	Kontrola inštalácie meracieho, regulačného a poistného zar.	1,000	súbor	7,40	7,40		7,40					19
6	242	50740-8	Kontrola merania pretlaku plynu pred horákom - stredotlak	1,000	kus	1,73	1,73		1,73	0,14398	0,14398			19
7	242	50740-9	Kontrola tesnosti spoja penotvorným roztokom	1,000	kus	2,40	2,40		2,40	0,14398	0,14398			19
8	242	50741-0	Kontrola tesnosti spoja detekčným prístrojom	1,000	kus	3,66	3,66		3,66	0,14398	0,14398			19
9	242	50741-3	Kontrola funkcie kohúta, alebo guľového uzáveru	1,000	kus	0,31	0,31		0,31	0,14398	0,14398			19
10	242	50741-4	Kontrola funkcie šúpatka	1,000	kus	0,99	0,99		0,99	0,14398	0,14398			19
11	242	50741-6	Uvedenie do prevádzky kotla s výkonom do 1000 kW	1,000	kus	102,62	102,62		102,62	0,14398	0,14398			19
12	242	50741-9	Kontrola funkcie havarijného "STOP" tlačidla	1,000	kus	42,67	42,67		42,67	0,14398	0,14398			19
13	242	50742-0	Kontrola funkcie regulačného prvku vrátane nastavenia hodnôt	1,000	kus	20,63	20,63		20,63	0,14398	0,14398			19
14	242	50742-1	Kontrola funkcie prevádzkového termostatu	1,000	kus	23,76	23,76		23,76	0,14398	0,14398			19
15	242	50742-2	Kontrola funkcie havarijného termostatu - manometra	1,000	kus	20,96	20,96		20,96	0,14398	0,14398			19
16	242	50742-3	Kontrola funkcie manometra tlaku spaľovacieho vzduchu	1,000	kus	20,96	20,96		20,96	0,14398	0,14398			19
17	242	50742-4	Kontrola funkcie manometra tlaku plynu	1,000	kus	20,96	20,96		20,96	0,14398	0,14398			19
18	242	50742-5	Kontrola funkcie ventilátora pre nútený prívod spaľovacieho vzduchu	1,000	kus	9,29	9,29		9,29	0,14398	0,14398			19
19	242	50742-6	Kontrola funkcie prevetrania kúrenisko	1,000	kus	9,24	9,24		9,24	0,14398	0,14398			19
20	242	50742-7	Kontrola funkcie exploznej klapky a hradítka	1,000	kus	9,45	9,45		9,45	0,14398	0,14398			19
21	242	50742-8	Kontrola tesnosti sopúcha, jeho úplnosť	1,000	kus	7,40	7,40		7,40	0,14398	0,14398			19
22	242	50742-9	Kontrolný odpočet spotreby plynového horáka na minimálny výkon	1,000	kus	5,13	5,13		5,13	0,14398	0,14398			19
23	242	50743-0	Kontrolný odpočet spotreby plynového horáka na maximálny výkon	1,000	kus	5,13	5,13		5,13	0,14398	0,14398			19
24	242	50743-1	Kontrola horenia a stability plameňa hlavného horáka	1,000	kus	6,37	6,37		6,37	0,14398	0,14398			19
25	242	50743-2	Kontrola funkcie a tepelného výkonu pevného spaľovacieho horáka	1,000	kus	5,89	5,89		5,89	0,14398	0,14398			19
26	242	50743-3	Kontrolné meranie CO v spalinách pri maximálnom výkone	1,000	meranie	9,02	9,02		9,02	0,14398	0,14398			19
27	242	50743-4	Kontrolné meranie CO v spalinách pri minimálnom výkone	1,000	meranie	9,02	9,02		9,02	0,14398	0,14398			19
28	242	50743-5	Kontrolné meranie CO2 v spalinách pri maximálnom výkone	1,000	meranie	9,02	9,02		9,02	0,14398	0,14398			19
29	242	50743-6	Kontrolné meranie CO2 v spalinách pri minimálnom výkone	1,000	meranie	9,02	9,02		9,02	0,14398	0,14398			19
30	242	50743-7	Kontrolné meranie teploty spalin na odťahu pri maximálnom výkone	1,000	meranie	1,17	1,17		1,17	0,14398	0,14398			19
31	242	50743-8	Kontrolné meranie teploty spalin na odťahu pri minimálnom výkone	1,000	meranie	1,17	1,17		1,17	0,14398	0,14398			19
32	242	50743-9	Kontrolné meranie zostatkového kyslíka v spalinách pri maximálnom výkone	1,000	meranie	9,02	9,02		9,02	0,14398	0,14398			19
33	242	50744-0	Kontrolné meranie zostatkového kyslíka v spalinách pri minimálnom výkone	1,000	meranie	9,02	9,02		9,02	0,14398	0,14398			19

#ODKAZ!

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
34	242	50744-1	Kontrola funkcie ťahu	1,000	kus	3,77	3,77		3,77	0,14398	0,14398			19
35	242	50744-2	Kontrola funkcie podtlaku a pretlaku kúreniska	1,000	kus	3,77	3,77		3,77	0,14398	0,14398			19
36	242	50744-3	Kontrola funkcie ručného zapalovacieho horáča	1,000	kus	3,94	3,94		3,94	0,14398	0,14398			19
37	242	50744-4	Kontrola funkcie záklopky zapalovacieho a pozorovacieho priestoru	1,000	kus	2,33	2,33		2,33	0,14398	0,14398			19
38	242	50744-5	Kontrola funkcie injektorového horáka	1,000	kus	6,37	6,37		6,37	0,14398	0,14398			19
39	242	50744-6	Kontrola funkcie jednostupňovej rýchlouzatváracej bezpečnostnej kli	1,000	kus	4,82	4,82		4,82	0,14398	0,14398			19
40	242	50744-8	Kontrola funkcie pomerového regulátora zmesi plyn-vzduch	1,000	kus	3,45	3,45		3,45	0,14398	0,14398			19
41	242	50744-9	Kontrola funkcie sústavy zmiešavača - nulový regulátor	1,000	kus	9,72	9,72		9,72	0,14398	0,14398			19
42	242	50745-0	Kontrola poisťky proti poklesu plynu	1,000	kus	3,98	3,98		3,98	0,14398	0,14398			19
43	242	50745-1	Kontrolné meranie CO v ovzduší	1,000	meranie	8,86	8,86		8,86	0,14398	0,14398			19
44	242	50745-2	Kontrola odstránenia nedostatkov	1,000	položka	0,99	0,99		0,99	0,14398	0,14398			19
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :				595,92			595,92		595,92		5,61522			
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :				774,69			774,69		774,69		5,75920			
Rozpočet celkom :				774,69			774,69		774,69		5,75920			

Stavba : PSB Ružomberok - Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení		Miesto: VÚ 1358 L.Mikuláš Ondrášová a PK LM		Rozpočet: 1	
Objekt : 2. štvrťrok		JKSO :		Spracoval: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice	
Časť : 4. Kotel PGV		Dňa: . .		Zmluva č.:	
Odberateľ: PSB Ružomberok		IČO:		DIČ:	
Dodávateľ: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice		97201 Bojnice		IČO: 31580637	
Projektant:		IČO:		DIČ:	
1 M3 OP		922		1 M2 UP	
				922	
1 M2 ZP		922		1 M	
				922	
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	
1	HSV:	774,69		774,69	
2	PSV:				
3	MCE:				
4	iné:				
5	Súčet:	774,69		774,69	
B	IN - Individuálne náklady				
6	Práce nadčas				
7	Murárske výpomocce				
8	Bez pevnej podlahy				
9					
10	Súčet riadkov 6 až 9:				
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				
11	Zariadenie staveniska				
12	Prevádzkové vplyvy				
13	Sťažené podmienky				
14					
15	Súčet riadkov 11 až 14:				
D	ON - ostatné náklady				
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte				
17	Inžinierska činnosť				
18	Projektové práce				
19					
20	Súčet riadkov 16 až 19:				
E	Celkové náklady				
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:				774,69
22	DPH 19% z:	774,69	147,19		
23	DPH 0% z:				
24	Súčet riadkov 21 až 23:				921,88
F	Odpočet - prípočet				
projektant, rozpočtár, cenár					dodávateľ, zhotoviteľ
dátum: _____					dátum: _____
pečiatka: _____					pečiatka: _____
odberateľ, obstarávateľ					
dátum: _____					
pečiatka: _____					

Odberateľ: PSB Ružomberok
Projektant:
Dodávateľ: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice

Spracoval: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnica
JKSO :
Dátum: . .

Stavba : PSB Ružomberok - Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení

Objekt : 2. štvrťrok

Časť : 4. Kotel PGV

GLOBÁL s.r.o. Bojnice

#ODKAZI!

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	595,92	0,00	595,92	5,61522	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	774,69	0,00	774,69	5,75920	0,000
Rozpočet celkom :	774,69	0,00	774,69	5,75920	0,000

Odberateľ: PSB Ružomberok

Projektant:

Dodávateľ: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice

Spracoval: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice

JKSO :

Dátum: . .

Stavba : PSB Ružomberok - Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení

Objekt : 2. štvrťrok

Časť : 4. Kotel PGV

GLOBÁL s.r.o. Bojnice

#ODKAZ!

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
1	242	PC 1 -	Úvodné a záverečné práce	1,000	súbor	178,77	178,77		178,77	0,14398	0,14398			19
5 - KOMUNIKÁCIE														
2	381	50740-2	Kontrola umiestnenia kotla, jeho napojenia s výkonom do 1000 kW	1,000	súbor	92,90	92,90		92,90					19
3	381	50740-4	Kontrola napojenia a funkcie odvodušňovacieho potrubia	1,000	kus	2,80	2,80		2,80					19
4	381	50740-5	Kontrola celkového stavu kotla	1,000	kus	64,81	64,81		64,81					19
5	381	50740-6	Kontrola inštalácie meracieho, regulačného a poistného zar.	1,000	súbor	7,40	7,40		7,40					19
6	242	50740-8	Kontrola merania pretlaku plynu pred horákom - stredotlak	1,000	kus	1,73	1,73		1,73	0,14398	0,14398			19
7	242	50740-9	Kontrola tesnosti spoja penotvorným roztokom	1,000	kus	2,40	2,40		2,40	0,14398	0,14398			19
8	242	50741-0	Kontrola tesnosti spoja detekčným prístrojom	1,000	kus	3,66	3,66		3,66	0,14398	0,14398			19
9	242	50741-3	Kontrola funkcie kohúta, alebo guľového uzáveru	1,000	kus	0,31	0,31		0,31	0,14398	0,14398			19
10	242	50741-4	Kontrola funkcie šúpatka	1,000	kus	0,99	0,99		0,99	0,14398	0,14398			19
11	242	50741-6	Uvedenie do prevádzky kotla s výkonom do 1000 kW	1,000	kus	102,62	102,62		102,62	0,14398	0,14398			19
12	242	50741-9	Kontrola funkcie havarijného "STOP" tlačidla	1,000	kus	42,67	42,67		42,67	0,14398	0,14398			19
13	242	50742-0	Kontrola funkcie regulačného prvku vrátane nastavenia hodnôt	1,000	kus	20,63	20,63		20,63	0,14398	0,14398			19
14	242	50742-1	Kontrola funkcie prevádzkového termostatu	1,000	kus	23,76	23,76		23,76	0,14398	0,14398			19
15	242	50742-2	Kontrola funkcie havarijného termostatu - manometra	1,000	kus	20,96	20,96		20,96	0,14398	0,14398			19
16	242	50742-3	Kontrola funkcie manometra tlaku spaľovacieho vzduchu	1,000	kus	20,96	20,96		20,96	0,14398	0,14398			19
17	242	50742-4	Kontrola funkcie manometra tlaku plynu	1,000	kus	20,96	20,96		20,96	0,14398	0,14398			19
18	242	50742-5	Kontrola funkcie ventilátora pre nútený prívod spaľovacieho vzduchu	1,000	kus	9,29	9,29		9,29	0,14398	0,14398			19
19	242	50742-6	Kontrola funkcie prevetrania kúrenisko	1,000	kus	9,24	9,24		9,24	0,14398	0,14398			19
20	242	50742-7	Kontrola funkcie exploznej klapky a hradítka	1,000	kus	9,45	9,45		9,45	0,14398	0,14398			19
21	242	50742-8	Kontrola tesnosti sopúcha, jeho úplnosť	1,000	kus	7,40	7,40		7,40	0,14398	0,14398			19
22	242	50742-9	Kontrolný odpočet spotreby plynového horáka na minimálny výkon	1,000	kus	5,13	5,13		5,13	0,14398	0,14398			19
23	242	50743-0	Kontrolný odpočet spotreby plynového horáka na maximálny výkon	1,000	kus	5,13	5,13		5,13	0,14398	0,14398			19
24	242	50743-1	Kontrola horenia a stability plameňa hlavného horáka	1,000	kus	6,37	6,37		6,37	0,14398	0,14398			19
25	242	50743-2	Kontrola funkcie a tepelného výkonu pevného spaľovacieho horáka	1,000	kus	5,89	5,89		5,89	0,14398	0,14398			19
26	242	50743-3	Kontrolné meranie CO v spalinách pri maximálnom výkone	1,000	meranie	9,02	9,02		9,02	0,14398	0,14398			19
27	242	50743-4	Kontrolné meranie CO v spalinách pri minimálnom výkone	1,000	meranie	9,02	9,02		9,02	0,14398	0,14398			19
28	242	50743-5	Kontrolné meranie CO2 v spalinách pri maximálnom výkone	1,000	meranie	9,02	9,02		9,02	0,14398	0,14398			19
29	242	50743-6	Kontrolné meranie CO2 v spalinách pri minimálnom výkone	1,000	meranie	9,02	9,02		9,02	0,14398	0,14398			19
30	242	50743-7	Kontrolné meranie teploty spalin na odťahu pri maximálnom výkone	1,000	meranie	1,17	1,17		1,17	0,14398	0,14398			19
31	242	50743-8	Kontrolné meranie teploty spalin na odťahu pri minimálnom výkone	1,000	meranie	1,17	1,17		1,17	0,14398	0,14398			19
32	242	50743-9	Kontrolné meranie zostatkového kyslíka v spalinách pri maximálnom výkone	1,000	meranie	9,02	9,02		9,02	0,14398	0,14398			19
33	242	50744-0	Kontrolné meranie zostatkového kyslíka v spalinách pri minimálnom výkone	1,000	meranie	9,02	9,02		9,02	0,14398	0,14398			19

#ODKAZ!

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
34	242	50744-1	Kontrola funkcie ťahu	1,000	kus	3,77	3,77		3,77	0,14398	0,14398			19
35	242	50744-2	Kontrola funkcie podtlaku a pretlaku kúreniska	1,000	kus	3,77	3,77		3,77	0,14398	0,14398			19
36	242	50744-3	Kontrola funkcie ručného zapalovacieho horáča	1,000	kus	3,94	3,94		3,94	0,14398	0,14398			19
37	242	50744-4	Kontrola funkcie záklopky zapalovacieho a pozorovacieho priestoru	1,000	kus	2,33	2,33		2,33	0,14398	0,14398			19
38	242	50744-5	Kontrola funkcie injektorového horáča	1,000	kus	6,37	6,37		6,37	0,14398	0,14398			19
39	242	50744-6	Kontrola funkcie jednostupňovej rýchlouzatváracej bezpečnostnej kli	1,000	kus	4,82	4,82		4,82	0,14398	0,14398			19
40	242	50744-8	Kontrola funkcie pomerového regulátora zmesi plyn-vzduch	1,000	kus	3,45	3,45		3,45	0,14398	0,14398			19
41	242	50744-9	Kontrola funkcie sústavy zmiešavača - nulový regulátor	1,000	kus	9,72	9,72		9,72	0,14398	0,14398			19
42	242	50745-0	Kontrola poisťky proti poklesu plynu	1,000	kus	3,98	3,98		3,98	0,14398	0,14398			19
43	242	50745-1	Kontrolné meranie CO v ovzduší	1,000	meranie	8,86	8,86		8,86	0,14398	0,14398			19
44	242	50745-2	Kontrola odstránenia nedostatkov	1,000	položka	0,99	0,99		0,99	0,14398	0,14398			19
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :				595,92			595,92		595,92		5,61522			
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :				774,69			774,69		774,69		5,75920			
Rozpočet celkom :				774,69			774,69		774,69		5,75920			

Stavba : PSB Ružomberok - Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení		Miesto: VÚ 1358 L.Mikuláš Ondrášová a PK LM		Rozpočet: 1	
Objekt : 3. štvrťrok		JKSO :		Spracoval: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice	
Časť : 1. Kotel PGV		Dňa: . .		Zmluva č.:	
Odberateľ: PSB Ružomberok		IČO:		DIČ:	
Dodávateľ: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice		97201 Bojnice		IČO: 31580637 DIČ: 2020467449	
Projektant:		IČO:		DIČ:	
1 M3 OP		922		1 M2 UP	
				922	
1 M2 ZP		922		1 M	
				922	
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	
1	HSV:	774,69		774,69	
2	PSV:				
3	MCE:				
4	iné:				
5	Súčet:	774,69		774,69	
B	IN - Individuálne náklady				
6	Práce nadčas				
7	Murárske výpomocce				
8	Bez pevnej podlahy				
9					
10	Súčet riadkov 6 až 9:				
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				
11	Zariadenie staveniska				
12	Prevádzkové vplyvy				
13	Sťažené podmienky				
14					
15	Súčet riadkov 11 až 14:				
D	ON - ostatné náklady				
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte				
17	Inžinierska činnosť				
18	Projektové práce				
19					
20	Súčet riadkov 16 až 19:				
E	Celkové náklady				
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:				774,69
22	DPH 19% z:	774,69	147,19		
23	DPH 0% z:				
24	Súčet riadkov 21 až 23:				921,88
F	Odpočet - prípočet				
projektant, rozpočtár, cenár					dodávateľ, zhotoviteľ
dátum: _____ podpis: _____					dátum: _____
pečiatka: _____					podpis: _____
					pečiatka: _____
odberateľ, obstarávateľ					
dátum: _____ podpis: _____					
pečiatka: _____					

Odberateľ: PSB Ružomberok
Projektant:
Dodávateľ: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice

Spracoval: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnica
JKSO :
Dátum: . .

Stavba : PSB Ružomberok - Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení

Objekt : 3. štvrťrok

Časť : 1. Kotel PGV

GLOBÁL s.r.o. Bojnice

#ODKAZI!

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	595,92	0,00	595,92	5,61522	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	774,69	0,00	774,69	5,75920	0,000
Rozpočet celkom :	774,69	0,00	774,69	5,75920	0,000

Odberateľ: PSB Ružomberok

Projektant:

Dodávateľ: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice

Spracoval: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice

JKSO :

Dátum: . .

Stavba : PSB Ružomberok - Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení

Objekt : 3. štvrťrok

Časť : 1. Kotel PGV

GLOBÁL s.r.o. Bojnice

#ODKAZ!

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
1	242	PC 1 -	Úvodné a záverečné práce	1,000	súbor	178,77	178,77		178,77	0,14398	0,14398			19
5 - KOMUNIKÁCIE														
2	381	50740-2	Kontrola umiestnenia kotla, jeho napojenia s výkonom do 1000 kW	1,000	súbor	92,90	92,90		92,90					19
3	381	50740-4	Kontrola napojenia a funkcie odvodušňovacieho potrubia	1,000	kus	2,80	2,80		2,80					19
4	381	50740-5	Kontrola celkového stavu kotla	1,000	kus	64,81	64,81		64,81					19
5	381	50740-6	Kontrola inštalácie meracieho, regulačného a poistného zar.	1,000	súbor	7,40	7,40		7,40					19
6	242	50740-8	Kontrola merania pretlaku plynu pred horákom - stredotlak	1,000	kus	1,73	1,73		1,73	0,14398	0,14398			19
7	242	50740-9	Kontrola tesnosti spoja penotvorným roztokom	1,000	kus	2,40	2,40		2,40	0,14398	0,14398			19
8	242	50741-0	Kontrola tesnosti spoja detekčným prístrojom	1,000	kus	3,66	3,66		3,66	0,14398	0,14398			19
9	242	50741-3	Kontrola funkcie kohúta, alebo guľového uzáveru	1,000	kus	0,31	0,31		0,31	0,14398	0,14398			19
10	242	50741-4	Kontrola funkcie šúpatka	1,000	kus	0,99	0,99		0,99	0,14398	0,14398			19
11	242	50741-6	Uvedenie do prevádzky kotla s výkonom do 1000 kW	1,000	kus	102,62	102,62		102,62	0,14398	0,14398			19
12	242	50741-9	Kontrola funkcie havarijného "STOP" tlačidla	1,000	kus	42,67	42,67		42,67	0,14398	0,14398			19
13	242	50742-0	Kontrola funkcie regulačného prvku vrátane nastavenia hodnôt	1,000	kus	20,63	20,63		20,63	0,14398	0,14398			19
14	242	50742-1	Kontrola funkcie prevádzkového termostatu	1,000	kus	23,76	23,76		23,76	0,14398	0,14398			19
15	242	50742-2	Kontrola funkcie havarijného termostatu - manometra	1,000	kus	20,96	20,96		20,96	0,14398	0,14398			19
16	242	50742-3	Kontrola funkcie manometra tlaku spaľovacieho vzduchu	1,000	kus	20,96	20,96		20,96	0,14398	0,14398			19
17	242	50742-4	Kontrola funkcie manometra tlaku plynu	1,000	kus	20,96	20,96		20,96	0,14398	0,14398			19
18	242	50742-5	Kontrola funkcie ventilátora pre nútený prívod spaľovacieho vzduchu	1,000	kus	9,29	9,29		9,29	0,14398	0,14398			19
19	242	50742-6	Kontrola funkcie prevetrania kúrenisko	1,000	kus	9,24	9,24		9,24	0,14398	0,14398			19
20	242	50742-7	Kontrola funkcie exploznej klapky a hradítka	1,000	kus	9,45	9,45		9,45	0,14398	0,14398			19
21	242	50742-8	Kontrola tesnosti sopúcha, jeho úplnosť	1,000	kus	7,40	7,40		7,40	0,14398	0,14398			19
22	242	50742-9	Kontrolný odpočet spotreby plynového horáka na minimálny výkon	1,000	kus	5,13	5,13		5,13	0,14398	0,14398			19
23	242	50743-0	Kontrolný odpočet spotreby plynového horáka na maximálny výkon	1,000	kus	5,13	5,13		5,13	0,14398	0,14398			19
24	242	50743-1	Kontrola horenia a stability plameňa hlavného horáka	1,000	kus	6,37	6,37		6,37	0,14398	0,14398			19
25	242	50743-2	Kontrola funkcie a tepelného výkonu pevného spaľovacieho horáka	1,000	kus	5,89	5,89		5,89	0,14398	0,14398			19
26	242	50743-3	Kontrolné meranie CO v spalinách pri maximálnom výkone	1,000	meranie	9,02	9,02		9,02	0,14398	0,14398			19
27	242	50743-4	Kontrolné meranie CO v spalinách pri minimálnom výkone	1,000	meranie	9,02	9,02		9,02	0,14398	0,14398			19
28	242	50743-5	Kontrolné meranie CO2 v spalinách pri maximálnom výkone	1,000	meranie	9,02	9,02		9,02	0,14398	0,14398			19
29	242	50743-6	Kontrolné meranie CO2 v spalinách pri minimálnom výkone	1,000	meranie	9,02	9,02		9,02	0,14398	0,14398			19
30	242	50743-7	Kontrolné meranie teploty spalin na odťahu pri maximálnom výkone	1,000	meranie	1,17	1,17		1,17	0,14398	0,14398			19
31	242	50743-8	Kontrolné meranie teploty spalin na odťahu pri minimálnom výkone	1,000	meranie	1,17	1,17		1,17	0,14398	0,14398			19
32	242	50743-9	Kontrolné meranie zostatkového kyslíka v spalinách pri maximálnom výkone	1,000	meranie	9,02	9,02		9,02	0,14398	0,14398			19
33	242	50744-0	Kontrolné meranie zostatkového kyslíka v spalinách pri minimálnom výkone	1,000	meranie	9,02	9,02		9,02	0,14398	0,14398			19

#ODKAZ!

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
34	242	50744-1	Kontrola funkcie ťahu	1,000	kus	3,77	3,77		3,77	0,14398	0,14398			19
35	242	50744-2	Kontrola funkcie podtlaku a pretlaku kúreniska	1,000	kus	3,77	3,77		3,77	0,14398	0,14398			19
36	242	50744-3	Kontrola funkcie ručného zapalovacieho horáčka	1,000	kus	3,94	3,94		3,94	0,14398	0,14398			19
37	242	50744-4	Kontrola funkcie záklopky zapalovacieho a pozorovacieho priestoru	1,000	kus	2,33	2,33		2,33	0,14398	0,14398			19
38	242	50744-5	Kontrola funkcie injektorového horáka	1,000	kus	6,37	6,37		6,37	0,14398	0,14398			19
39	242	50744-6	Kontrola funkcie jednostupňovej rýchlouzatváracej bezpečnostnej kli	1,000	kus	4,82	4,82		4,82	0,14398	0,14398			19
40	242	50744-8	Kontrola funkcie pomerového regulátora zmesi plyn-vzduch	1,000	kus	3,45	3,45		3,45	0,14398	0,14398			19
41	242	50744-9	Kontrola funkcie sústavy zmiešavača - nulový regulátor	1,000	kus	9,72	9,72		9,72	0,14398	0,14398			19
42	242	50745-0	Kontrola poisťky proti poklesu plynu	1,000	kus	3,98	3,98		3,98	0,14398	0,14398			19
43	242	50745-1	Kontrolné meranie CO v ovzduší	1,000	meranie	8,86	8,86		8,86	0,14398	0,14398			19
44	242	50745-2	Kontrola odstránenia nedostatkov	1,000	položka	0,99	0,99		0,99	0,14398	0,14398			19
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :				595,92			595,92		595,92		5,61522			
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :				774,69			774,69		774,69		5,75920			
Rozpočet celkom :				774,69			774,69		774,69		5,75920			

Stavba : PSB Ružomberok - Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení		Miesto: VÚ 1358 L.Mikuláš Ondrášová a PK LM		Rozpočet: 1	
Objekt : 3. štvrťrok		JKSO :		Spracoval: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice	
Časť :2. Kotel PGV		Dňa: . .		Zmluva č.:	
Odberateľ: PSB Ružomberok		IČO:		DIČ:	
Dodávateľ: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice		97201 Bojnice		IČO: 31580637	
Projektant:		IČO:		DIČ:	
1 M3 OP		922		1 M2 UP	
				922	
1 M2 ZP		922		1 M	
				922	
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	
1	HSV:	774,69		774,69	
2	PSV:				
3	MCE:				
4	iné:				
5	Súčet:	774,69		774,69	
B	IN - Individuálne náklady				
6	Práce nadčas				
7	Murárske výpomocce				
8	Bez pevnej podlahy				
9					
10	Súčet riadkov 6 až 9:				
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				
11	Zariadenie staveniska				
12	Prevádzkové vplyvy				
13	Sťažené podmienky				
14					
15	Súčet riadkov 11 až 14:				
D	ON - ostatné náklady				
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte				
17	Inžinierska činnosť				
18	Projektové práce				
19					
20	Súčet riadkov 16 až 19:				
E	Celkové náklady				
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:				774,69
22	DPH 19% z:	774,69	147,19		
23	DPH 0% z:				
24	Súčet riadkov 21 až 23:				921,88
F	Odpočet - prípočet				
projektant, rozpočtár, cenár					dodávateľ, zhotoviteľ
dátum: _____					dátum: _____
pečiatka: _____					pečiatka: _____
odberateľ, obstarávateľ					
dátum: _____					
pečiatka: _____					

Odberateľ: PSB Ružomberok
Projektant:
Dodávateľ: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice

Spracoval: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnica
JKSO :
Dátum: . .

Stavba : PSB Ružomberok - Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení

Objekt : 3. štvrťrok

Časť :2. Kotel PGV

GLOBÁL s.r.o. Bojnice

#ODKAZI!

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	595,92	0,00	595,92	5,61522	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	774,69	0,00	774,69	5,75920	0,000
Rozpočet celkom :	774,69	0,00	774,69	5,75920	0,000

Odberateľ: PSB Ružomberok

Projektant:

Dodávateľ: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice

Spracoval: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice

JKSO :

Dátum: . .

Stavba : PSB Ružomberok - Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení

Objekt : 3. štvrťrok

Časť :2. Kotel PGV

GLOBÁL s.r.o. Bojnice

#ODKAZ!

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
1	242	PC 1 -	Úvodné a záverečné práce	1,000	súbor	178,77	178,77		178,77	0,14398	0,14398			19
5 - KOMUNIKÁCIE														
2	381	50740-2	Kontrola umiestnenia kotla, jeho napojenia s výkonom do 1000 kW	1,000	súbor	92,90	92,90		92,90					19
3	381	50740-4	Kontrola napojenia a funkcie odvodušňovacieho potrubia	1,000	kus	2,80	2,80		2,80					19
4	381	50740-5	Kontrola celkového stavu kotla	1,000	kus	64,81	64,81		64,81					19
5	381	50740-6	Kontrola inštalácie meracieho, regulačného a poistného zar.	1,000	súbor	7,40	7,40		7,40					19
6	242	50740-8	Kontrola merania pretlaku plynu pred horákom - stredotlak	1,000	kus	1,73	1,73		1,73	0,14398	0,14398			19
7	242	50740-9	Kontrola tesnosti spoja penotvorným roztokom	1,000	kus	2,40	2,40		2,40	0,14398	0,14398			19
8	242	50741-0	Kontrola tesnosti spoja detekčným prístrojom	1,000	kus	3,66	3,66		3,66	0,14398	0,14398			19
9	242	50741-3	Kontrola funkcie kohúta, alebo guľového uzáveru	1,000	kus	0,31	0,31		0,31	0,14398	0,14398			19
10	242	50741-4	Kontrola funkcie šúpatka	1,000	kus	0,99	0,99		0,99	0,14398	0,14398			19
11	242	50741-6	Uvedenie do prevádzky kotla s výkonom do 1000 kW	1,000	kus	102,62	102,62		102,62	0,14398	0,14398			19
12	242	50741-9	Kontrola funkcie havarijného "STOP" tlačidla	1,000	kus	42,67	42,67		42,67	0,14398	0,14398			19
13	242	50742-0	Kontrola funkcie regulačného prvku vrátane nastavenia hodnôt	1,000	kus	20,63	20,63		20,63	0,14398	0,14398			19
14	242	50742-1	Kontrola funkcie prevádzkového termostatu	1,000	kus	23,76	23,76		23,76	0,14398	0,14398			19
15	242	50742-2	Kontrola funkcie havarijného termostatu - manometra	1,000	kus	20,96	20,96		20,96	0,14398	0,14398			19
16	242	50742-3	Kontrola funkcie manometra tlaku spaľovacieho vzduchu	1,000	kus	20,96	20,96		20,96	0,14398	0,14398			19
17	242	50742-4	Kontrola funkcie manometra tlaku plynu	1,000	kus	20,96	20,96		20,96	0,14398	0,14398			19
18	242	50742-5	Kontrola funkcie ventilátora pre nútený prívod spaľovacieho vzduchu	1,000	kus	9,29	9,29		9,29	0,14398	0,14398			19
19	242	50742-6	Kontrola funkcie prevetrania kúrenisko	1,000	kus	9,24	9,24		9,24	0,14398	0,14398			19
20	242	50742-7	Kontrola funkcie exploznej klapky a hradítka	1,000	kus	9,45	9,45		9,45	0,14398	0,14398			19
21	242	50742-8	Kontrola tesnosti sopúcha, jeho úplnosť	1,000	kus	7,40	7,40		7,40	0,14398	0,14398			19
22	242	50742-9	Kontrolný odpočet spotreby plynového horáka na minimálny výkon	1,000	kus	5,13	5,13		5,13	0,14398	0,14398			19
23	242	50743-0	Kontrolný odpočet spotreby plynového horáka na maximálny výkon	1,000	kus	5,13	5,13		5,13	0,14398	0,14398			19
24	242	50743-1	Kontrola horenia a stability plameňa hlavného horáka	1,000	kus	6,37	6,37		6,37	0,14398	0,14398			19
25	242	50743-2	Kontrola funkcie a tepelného výkonu pevného spaľovacieho horáka	1,000	kus	5,89	5,89		5,89	0,14398	0,14398			19
26	242	50743-3	Kontrolné meranie CO v spalinách pri maximálnom výkone	1,000	meranie	9,02	9,02		9,02	0,14398	0,14398			19
27	242	50743-4	Kontrolné meranie CO v spalinách pri minimálnom výkone	1,000	meranie	9,02	9,02		9,02	0,14398	0,14398			19
28	242	50743-5	Kontrolné meranie CO2 v spalinách pri maximálnom výkone	1,000	meranie	9,02	9,02		9,02	0,14398	0,14398			19
29	242	50743-6	Kontrolné meranie CO2 v spalinách pri minimálnom výkone	1,000	meranie	9,02	9,02		9,02	0,14398	0,14398			19
30	242	50743-7	Kontrolné meranie teploty spalin na odťahu pri maximálnom výkone	1,000	meranie	1,17	1,17		1,17	0,14398	0,14398			19
31	242	50743-8	Kontrolné meranie teploty spalin na odťahu pri minimálnom výkone	1,000	meranie	1,17	1,17		1,17	0,14398	0,14398			19
32	242	50743-9	Kontrolné meranie zostatkového kyslíka v spalinách pri maximálnom výkone	1,000	meranie	9,02	9,02		9,02	0,14398	0,14398			19
33	242	50744-0	Kontrolné meranie zostatkového kyslíka v spalinách pri minimálnom výkone	1,000	meranie	9,02	9,02		9,02	0,14398	0,14398			19

#ODKAZ!

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
34	242	50744-1	Kontrola funkcie ťahu	1,000	kus	3,77	3,77		3,77	0,14398	0,14398			19
35	242	50744-2	Kontrola funkcie podtlaku a pretlaku kúreniska	1,000	kus	3,77	3,77		3,77	0,14398	0,14398			19
36	242	50744-3	Kontrola funkcie ručného zapalovacieho horáča	1,000	kus	3,94	3,94		3,94	0,14398	0,14398			19
37	242	50744-4	Kontrola funkcie záklopky zapalovacieho a pozorovacieho priestoru	1,000	kus	2,33	2,33		2,33	0,14398	0,14398			19
38	242	50744-5	Kontrola funkcie injektorového horáča	1,000	kus	6,37	6,37		6,37	0,14398	0,14398			19
39	242	50744-6	Kontrola funkcie jednostupňovej rýchlouzatváracej bezpečnostnej kli	1,000	kus	4,82	4,82		4,82	0,14398	0,14398			19
40	242	50744-8	Kontrola funkcie pomerového regulátora zmesi plyn-vzduch	1,000	kus	3,45	3,45		3,45	0,14398	0,14398			19
41	242	50744-9	Kontrola funkcie sústavy zmiešavača - nulový regulátor	1,000	kus	9,72	9,72		9,72	0,14398	0,14398			19
42	242	50745-0	Kontrola poisťky proti poklesu plynu	1,000	kus	3,98	3,98		3,98	0,14398	0,14398			19
43	242	50745-1	Kontrolné meranie CO v ovzduší	1,000	meranie	8,86	8,86		8,86	0,14398	0,14398			19
44	242	50745-2	Kontrola odstránenia nedostatkov	1,000	položka	0,99	0,99		0,99	0,14398	0,14398			19
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :				595,92			595,92		595,92		5,61522			
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :				774,69			774,69		774,69		5,75920			
Rozpočet celkom :				774,69			774,69		774,69		5,75920			

Stavba : PSB Ružomberok - Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení		Miesto: VÚ 1358 L.Mikuláš Ondrášová a PK LM		Rozpočet: 1	
Objekt : 3. štvrťrok		JKSO :		Spracoval: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice	
Časť :3. Kotel PGV		Dňa: . .		Zmluva č.:	
Odberateľ: PSB Ružomberok		IČO:		DIČ:	
Dodávateľ: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice		97201 Bojnice		IČO: 31580637	
Projektant:		IČO:		DIČ:	
1 M3 OP		922		1 M2 UP	
				922	
1 M2 ZP		922		1 M	
				922	
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	
1	HSV:	774,69		774,69	
2	PSV:				
3	MCE:				
4	iné:				
5	Súčet:	774,69		774,69	
B	IN - Individuálne náklady				
6	Práce nadčas				
7	Murárske výpomocce				
8	Bez pevnej podlahy				
9					
10	Súčet riadkov 6 až 9:				
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				
11	Zariadenie staveniska				
12	Prevádzkové vplyvy				
13	Sťažené podmienky				
14					
15	Súčet riadkov 11 až 14:				
D	ON - ostatné náklady				
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte				
17	Inžinierska činnosť				
18	Projektové práce				
19					
20	Súčet riadkov 16 až 19:				
E	Celkové náklady				
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:				774,69
22	DPH 19% z:	774,69			147,19
23	DPH 0% z:				
24	Súčet riadkov 21 až 23:				921,88
F	Odpočet - prípočet				
projektant, rozpočtár, cenár					dodávateľ, zhotoviteľ
dátum: _____					dátum: _____
pečiatka: _____					pečiatka: _____
odberateľ, obstarávateľ					
dátum: _____					
pečiatka: _____					

Odberateľ: PSB Ružomberok
Projektant:
Dodávateľ: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice

Spracoval: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnica
JKSO :
Dátum: . .

Stavba : PSB Ružomberok - Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení

Objekt : 3. štvrťrok

Časť :3. Kotel PGV

GLOBÁL s.r.o. Bojnice

#ODKAZI!

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	595,92	0,00	595,92	5,61522	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	774,69	0,00	774,69	5,75920	0,000
Rozpočet celkom :	774,69	0,00	774,69	5,75920	0,000

Odberateľ: PSB Ružomberok

Projektant:

Dodávateľ: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice

Spracoval: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice

JKSO :

Dátum: . .

Stavba : PSB Ružomberok - Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení

Objekt : 3. štvrťrok

Časť :3. Kotel PGV

GLOBÁL s.r.o. Bojnice

#ODKAZ!

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
1	242	PC 1 -	Úvodné a záverečné práce	1,000	súbor	178,77	178,77		178,77	0,14398	0,14398			19
5 - KOMUNIKÁCIE														
2	381	50740-2	Kontrola umiestnenia kotla, jeho napojenia s výkonom do 1000 kW	1,000	súbor	92,90	92,90		92,90					19
3	381	50740-4	Kontrola napojenia a funkcie odvodušňovacieho potrubia	1,000	kus	2,80	2,80		2,80					19
4	381	50740-5	Kontrola celkového stavu kotla	1,000	kus	64,81	64,81		64,81					19
5	381	50740-6	Kontrola inštalácie meracieho, regulačného a poistného zar.	1,000	súbor	7,40	7,40		7,40					19
6	242	50740-8	Kontrola merania pretlaku plynu pred horákom - stredotlak	1,000	kus	1,73	1,73		1,73	0,14398	0,14398			19
7	242	50740-9	Kontrola tesnosti spoja penotvorným roztokom	1,000	kus	2,40	2,40		2,40	0,14398	0,14398			19
8	242	50741-0	Kontrola tesnosti spoja detekčným prístrojom	1,000	kus	3,66	3,66		3,66	0,14398	0,14398			19
9	242	50741-3	Kontrola funkcie kohúta, alebo guľového uzáveru	1,000	kus	0,31	0,31		0,31	0,14398	0,14398			19
10	242	50741-4	Kontrola funkcie šúpatka	1,000	kus	0,99	0,99		0,99	0,14398	0,14398			19
11	242	50741-6	Uvedenie do prevádzky kotla s výkonom do 1000 kW	1,000	kus	102,62	102,62		102,62	0,14398	0,14398			19
12	242	50741-9	Kontrola funkcie havarijného "STOP" tlačidla	1,000	kus	42,67	42,67		42,67	0,14398	0,14398			19
13	242	50742-0	Kontrola funkcie regulačného prvku vrátane nastavenia hodnôt	1,000	kus	20,63	20,63		20,63	0,14398	0,14398			19
14	242	50742-1	Kontrola funkcie prevádzkového termostatu	1,000	kus	23,76	23,76		23,76	0,14398	0,14398			19
15	242	50742-2	Kontrola funkcie havarijného termostatu - manometra	1,000	kus	20,96	20,96		20,96	0,14398	0,14398			19
16	242	50742-3	Kontrola funkcie manometra tlaku spaľovacieho vzduchu	1,000	kus	20,96	20,96		20,96	0,14398	0,14398			19
17	242	50742-4	Kontrola funkcie manometra tlaku plynu	1,000	kus	20,96	20,96		20,96	0,14398	0,14398			19
18	242	50742-5	Kontrola funkcie ventilátora pre nútený prívod spaľovacieho vzduchu	1,000	kus	9,29	9,29		9,29	0,14398	0,14398			19
19	242	50742-6	Kontrola funkcie prevetrania kúrenisko	1,000	kus	9,24	9,24		9,24	0,14398	0,14398			19
20	242	50742-7	Kontrola funkcie exploznej klapky a hradítka	1,000	kus	9,45	9,45		9,45	0,14398	0,14398			19
21	242	50742-8	Kontrola tesnosti sopúcha, jeho úplnosť	1,000	kus	7,40	7,40		7,40	0,14398	0,14398			19
22	242	50742-9	Kontrolný odpočet spotreby plynového horáka na minimálny výkon	1,000	kus	5,13	5,13		5,13	0,14398	0,14398			19
23	242	50743-0	Kontrolný odpočet spotreby plynového horáka na maximálny výkon	1,000	kus	5,13	5,13		5,13	0,14398	0,14398			19
24	242	50743-1	Kontrola horenia a stability plameňa hlavného horáka	1,000	kus	6,37	6,37		6,37	0,14398	0,14398			19
25	242	50743-2	Kontrola funkcie a tepelného výkonu pevného spaľovacieho horáka	1,000	kus	5,89	5,89		5,89	0,14398	0,14398			19
26	242	50743-3	Kontrolné meranie CO v spalinách pri maximálnom výkone	1,000	meranie	9,02	9,02		9,02	0,14398	0,14398			19
27	242	50743-4	Kontrolné meranie CO v spalinách pri minimálnom výkone	1,000	meranie	9,02	9,02		9,02	0,14398	0,14398			19
28	242	50743-5	Kontrolné meranie CO2 v spalinách pri maximálnom výkone	1,000	meranie	9,02	9,02		9,02	0,14398	0,14398			19
29	242	50743-6	Kontrolné meranie CO2 v spalinách pri minimálnom výkone	1,000	meranie	9,02	9,02		9,02	0,14398	0,14398			19
30	242	50743-7	Kontrolné meranie teploty spalin na odťahu pri maximálnom výkone	1,000	meranie	1,17	1,17		1,17	0,14398	0,14398			19
31	242	50743-8	Kontrolné meranie teploty spalin na odťahu pri minimálnom výkone	1,000	meranie	1,17	1,17		1,17	0,14398	0,14398			19
32	242	50743-9	Kontrolné meranie zostatkového kyslíka v spalinách pri maximálnom výkone	1,000	meranie	9,02	9,02		9,02	0,14398	0,14398			19
33	242	50744-0	Kontrolné meranie zostatkového kyslíka v spalinách pri minimálnom výkone	1,000	meranie	9,02	9,02		9,02	0,14398	0,14398			19

#ODKAZ!

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
34	242	50744-1	Kontrola funkcie ťahu	1,000	kus	3,77	3,77		3,77	0,14398	0,14398			19
35	242	50744-2	Kontrola funkcie podtlaku a pretlaku kúreniska	1,000	kus	3,77	3,77		3,77	0,14398	0,14398			19
36	242	50744-3	Kontrola funkcie ručného zapalovacieho horáča	1,000	kus	3,94	3,94		3,94	0,14398	0,14398			19
37	242	50744-4	Kontrola funkcie záklopky zapalovacieho a pozorovacieho priestoru	1,000	kus	2,33	2,33		2,33	0,14398	0,14398			19
38	242	50744-5	Kontrola funkcie injektorového horáka	1,000	kus	6,37	6,37		6,37	0,14398	0,14398			19
39	242	50744-6	Kontrola funkcie jednostupňovej rýchlouzatváracej bezpečnostnej kli	1,000	kus	4,82	4,82		4,82	0,14398	0,14398			19
40	242	50744-8	Kontrola funkcie pomerového regulátora zmesi plyn-vzduch	1,000	kus	3,45	3,45		3,45	0,14398	0,14398			19
41	242	50744-9	Kontrola funkcie sústavy zmiešavača - nulový regulátor	1,000	kus	9,72	9,72		9,72	0,14398	0,14398			19
42	242	50745-0	Kontrola poisťky proti poklesu plynu	1,000	kus	3,98	3,98		3,98	0,14398	0,14398			19
43	242	50745-1	Kontrolné meranie CO v ovzduší	1,000	meranie	8,86	8,86		8,86	0,14398	0,14398			19
44	242	50745-2	Kontrola odstránenia nedostatkov	1,000	položka	0,99	0,99		0,99	0,14398	0,14398			19
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :				595,92			595,92		595,92		5,61522			
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :				774,69			774,69		774,69		5,75920			
Rozpočet celkom :				774,69			774,69		774,69		5,75920			

Stavba : PSB Ružomberok - Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení		Miesto: VÚ 1358 L.Mikuláš Ondrášová a PK LM		Rozpočet: 1	
Objekt : 3. štvrťrok		JKSO :		Spracoval: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice	
Časť :4. Kotel PGV		Dňa: . .		Zmluva č.:	
Odberateľ: PSB Ružomberok		IČO:		DIČ:	
Dodávateľ: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice		97201 Bojnice		IČO: 31580637 DIČ: 2020467449	
Projektant:		IČO:		DIČ:	
1 M3 OP		922		1 M2 UP	
				922	
1 M2 ZP		922		1 M	
				922	
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	
1	HSV:	774,69		774,69	
2	PSV:				
3	MCE:				
4	iné:				
5	Súčet:	774,69		774,69	
B	IN - Individuálne náklady				
6	Práce nadčas				
7	Murárske výpomocce				
8	Bez pevnej podlahy				
9					
10	Súčet riadkov 6 až 9:				
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				
11	Zariadenie staveniska				
12	Prevádzkové vplyvy				
13	Sťažené podmienky				
14					
15	Súčet riadkov 11 až 14:				
D	ON - ostatné náklady				
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte				
17	Inžinierska činnosť				
18	Projektové práce				
19					
20	Súčet riadkov 16 až 19:				
E	Celkové náklady				
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:				774,69
22	DPH 19% z:	774,69	147,19		
23	DPH 0% z:				
24	Súčet riadkov 21 až 23:				921,88
F	Odpočet - prípočet				
projektant, rozpočtár, cenár					dodávateľ, zhotoviteľ
dátum: _____ podpis: _____					dátum: _____
pečiatka: _____					podpis: _____
					pečiatka: _____
odberateľ, obstarávateľ					
dátum: _____ podpis: _____					
pečiatka: _____					

Odberateľ: PSB Ružomberok
Projektant:
Dodávateľ: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice

Spracoval: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnica
JKSO :
Dátum: . .

Stavba : PSB Ružomberok - Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení

Objekt : 3. štvrťrok

Časť :4. Kotel PGV

GLOBÁL s.r.o. Bojnice

#ODKAZ!

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	595,92	0,00	595,92	5,61522	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	774,69	0,00	774,69	5,75920	0,000
Rozpočet celkom :	774,69	0,00	774,69	5,75920	0,000

Odberateľ: PSB Ružomberok

Projektant:

Dodávateľ: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice

Spracoval: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice

JKSO :

Dátum: . .

Stavba : PSB Ružomberok - Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení

Objekt : 3. štvrťrok

Časť :4. Kotel PGV

GLOBÁL s.r.o. Bojnice

#ODKAZ!

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
1	242	PC 1 -	Úvodné a záverečné práce	1,000	súbor	178,77	178,77		178,77	0,14398	0,14398			19
5 - KOMUNIKÁCIE														
2	381	50740-2	Kontrola umiestnenia kotla, jeho napojenia s výkonom do 1000 kW	1,000	súbor	92,90	92,90		92,90					19
3	381	50740-4	Kontrola napojenia a funkcie odvodušňovacieho potrubia	1,000	kus	2,80	2,80		2,80					19
4	381	50740-5	Kontrola celkového stavu kotla	1,000	kus	64,81	64,81		64,81					19
5	381	50740-6	Kontrola inštalácie meracieho, regulačného a poistného zar.	1,000	súbor	7,40	7,40		7,40					19
6	242	50740-8	Kontrola merania pretlaku plynu pred horákom - stredotlak	1,000	kus	1,73	1,73		1,73	0,14398	0,14398			19
7	242	50740-9	Kontrola tesnosti spoja penotvorným roztokom	1,000	kus	2,40	2,40		2,40	0,14398	0,14398			19
8	242	50741-0	Kontrola tesnosti spoja detekčným prístrojom	1,000	kus	3,66	3,66		3,66	0,14398	0,14398			19
9	242	50741-3	Kontrola funkcie kohúta, alebo guľového uzáveru	1,000	kus	0,31	0,31		0,31	0,14398	0,14398			19
10	242	50741-4	Kontrola funkcie šúpatka	1,000	kus	0,99	0,99		0,99	0,14398	0,14398			19
11	242	50741-6	Uvedenie do prevádzky kotla s výkonom do 1000 kW	1,000	kus	102,62	102,62		102,62	0,14398	0,14398			19
12	242	50741-9	Kontrola funkcie havarijného "STOP" tlačidla	1,000	kus	42,67	42,67		42,67	0,14398	0,14398			19
13	242	50742-0	Kontrola funkcie regulačného prvku vrátane nastavenia hodnôt	1,000	kus	20,63	20,63		20,63	0,14398	0,14398			19
14	242	50742-1	Kontrola funkcie prevádzkového termostatu	1,000	kus	23,76	23,76		23,76	0,14398	0,14398			19
15	242	50742-2	Kontrola funkcie havarijného termostatu - manometra	1,000	kus	20,96	20,96		20,96	0,14398	0,14398			19
16	242	50742-3	Kontrola funkcie manometra tlaku spaľovacieho vzduchu	1,000	kus	20,96	20,96		20,96	0,14398	0,14398			19
17	242	50742-4	Kontrola funkcie manometra tlaku plynu	1,000	kus	20,96	20,96		20,96	0,14398	0,14398			19
18	242	50742-5	Kontrola funkcie ventilátora pre nútený prívod spaľovacieho vzduchu	1,000	kus	9,29	9,29		9,29	0,14398	0,14398			19
19	242	50742-6	Kontrola funkcie prevetrania kúrenisko	1,000	kus	9,24	9,24		9,24	0,14398	0,14398			19
20	242	50742-7	Kontrola funkcie exploznej klapky a hradítka	1,000	kus	9,45	9,45		9,45	0,14398	0,14398			19
21	242	50742-8	Kontrola tesnosti sopúcha, jeho úplnosť	1,000	kus	7,40	7,40		7,40	0,14398	0,14398			19
22	242	50742-9	Kontrolný odpočet spotreby plynového horáka na minimálny výkon	1,000	kus	5,13	5,13		5,13	0,14398	0,14398			19
23	242	50743-0	Kontrolný odpočet spotreby plynového horáka na maximálny výkon	1,000	kus	5,13	5,13		5,13	0,14398	0,14398			19
24	242	50743-1	Kontrola horenia a stability plameňa hlavného horáka	1,000	kus	6,37	6,37		6,37	0,14398	0,14398			19
25	242	50743-2	Kontrola funkcie a tepelného výkonu pevného spaľovacieho horáka	1,000	kus	5,89	5,89		5,89	0,14398	0,14398			19
26	242	50743-3	Kontrolné meranie CO v spalinách pri maximálnom výkone	1,000	meranie	9,02	9,02		9,02	0,14398	0,14398			19
27	242	50743-4	Kontrolné meranie CO v spalinách pri minimálnom výkone	1,000	meranie	9,02	9,02		9,02	0,14398	0,14398			19
28	242	50743-5	Kontrolné meranie CO2 v spalinách pri maximálnom výkone	1,000	meranie	9,02	9,02		9,02	0,14398	0,14398			19
29	242	50743-6	Kontrolné meranie CO2 v spalinách pri minimálnom výkone	1,000	meranie	9,02	9,02		9,02	0,14398	0,14398			19
30	242	50743-7	Kontrolné meranie teploty spalin na odťahu pri maximálnom výkone	1,000	meranie	1,17	1,17		1,17	0,14398	0,14398			19
31	242	50743-8	Kontrolné meranie teploty spalin na odťahu pri minimálnom výkone	1,000	meranie	1,17	1,17		1,17	0,14398	0,14398			19
32	242	50743-9	Kontrolné meranie zostatkového kyslíka v spalinách pri maximálnom výkone	1,000	meranie	9,02	9,02		9,02	0,14398	0,14398			19
33	242	50744-0	Kontrolné meranie zostatkového kyslíka v spalinách pri minimálnom výkone	1,000	meranie	9,02	9,02		9,02	0,14398	0,14398			19

#ODKAZ!

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
34	242	50744-1	Kontrola funkcie ťahu	1,000	kus	3,77	3,77		3,77	0,14398	0,14398			19
35	242	50744-2	Kontrola funkcie podtlaku a pretlaku kúreniska	1,000	kus	3,77	3,77		3,77	0,14398	0,14398			19
36	242	50744-3	Kontrola funkcie ručného zapalovacieho horáča	1,000	kus	3,94	3,94		3,94	0,14398	0,14398			19
37	242	50744-4	Kontrola funkcie záklopky zapalovacieho a pozorovacieho priestoru	1,000	kus	2,33	2,33		2,33	0,14398	0,14398			19
38	242	50744-5	Kontrola funkcie injektorového horáča	1,000	kus	6,37	6,37		6,37	0,14398	0,14398			19
39	242	50744-6	Kontrola funkcie jednostupňovej rýchlouzatváracej bezpečnostnej kli	1,000	kus	4,82	4,82		4,82	0,14398	0,14398			19
40	242	50744-8	Kontrola funkcie pomerového regulátora zmesi plyn-vzduch	1,000	kus	3,45	3,45		3,45	0,14398	0,14398			19
41	242	50744-9	Kontrola funkcie sústavy zmiešavača - nulový regulátor	1,000	kus	9,72	9,72		9,72	0,14398	0,14398			19
42	242	50745-0	Kontrola poisťky proti poklesu plynu	1,000	kus	3,98	3,98		3,98	0,14398	0,14398			19
43	242	50745-1	Kontrolné meranie CO v ovzduší	1,000	meranie	8,86	8,86		8,86	0,14398	0,14398			19
44	242	50745-2	Kontrola odstránenia nedostatkov	1,000	položka	0,99	0,99		0,99	0,14398	0,14398			19
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :				595,92			595,92		595,92		5,61522			
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :				774,69			774,69		774,69		5,75920			
Rozpočet celkom :				774,69			774,69		774,69		5,75920			

Stavba : PSB Ružomberok - Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení		Miesto: VÚ 1358 L.Mikuláš Ondrášová a PK LM		Rozpočet: 1	
Objekt : 4. štvrťrok		JKSO :		Spracoval: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice	
Časť :1. Kotel PGV		Dňa: . .		Zmluva č.:	
Odberateľ: PSB Ružomberok		IČO:		DIČ:	
Dodávateľ: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice		97201 Bojnice		IČO: 31580637 DIČ: 2020467449	
Projektant:		IČO:		DIČ:	
1 M3 OP		922		1 M2 UP	
				922	
1 M2 ZP		922		1 M	
				922	
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	
1	HSV:	774,69		774,69	
2	PSV:				
3	MCE:				
4	iné:				
5	Súčet:	774,69		774,69	
B	IN - Individuálne náklady				
6	Práce nadčas				
7	Murárske výpomocce				
8	Bez pevnej podlahy				
9					
10	Súčet riadkov 6 až 9:				
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				
11	Zariadenie staveniska				
12	Prevádzkové vplyvy				
13	Sťažené podmienky				
14					
15	Súčet riadkov 11 až 14:				
D	ON - ostatné náklady				
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte				
17	Inžinierska činnosť				
18	Projektové práce				
19					
20	Súčet riadkov 16 až 19:				
E	Celkové náklady				
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:				774,69
22	DPH 19% z:	774,69	147,19		
23	DPH 0% z:				
24	Súčet riadkov 21 až 23:				921,88
F	Odpočet - prípočet				
projektant, rozpočtár, cenár					dodávateľ, zhotoviteľ
dátum: _____ podpis: _____					dátum: _____
pečiatka: _____					podpis: _____
					pečiatka: _____
odberateľ, obstarávateľ					
dátum: _____ podpis: _____					
pečiatka: _____					

Odberateľ: PSB Ružomberok
Projektant:
Dodávateľ: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice

Spracoval: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnica
JKSO :
Dátum: . .

Stavba : PSB Ružomberok - Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení

Objekt : 4. štvrťrok

Časť :1. Kotel PGV

GLOBÁL s.r.o. Bojnice

#ODKAZI!

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	595,92	0,00	595,92	5,61522	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	774,69	0,00	774,69	5,75920	0,000
Rozpočet celkom :	774,69	0,00	774,69	5,75920	0,000

Odberateľ: PSB Ružomberok

Projektant:

Dodávateľ: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice

Spracoval: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice

JKSO :

Dátum: . .

Stavba : PSB Ružomberok - Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení

Objekt : 4. štvrťrok

Časť :1. Kotel PGV

GLOBÁL s.r.o. Bojnice

#ODKAZI

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
1	242	PC 1 -	Úvodné a záverečné práce	1,000	súbor	178,77	178,77		178,77	0,14398	0,14398			19
5 - KOMUNIKÁCIE														
2	381	50740-2	Kontrola umiestnenia kotla, jeho napojenia s výkonom do 1000 kW	1,000	súbor	92,90	92,90		92,90					19
3	381	50740-4	Kontrola napojenia a funkcie odvodušňovacieho potrubia	1,000	kus	2,80	2,80		2,80					19
4	381	50740-5	Kontrola celkového stavu kotla	1,000	kus	64,81	64,81		64,81					19
5	381	50740-6	Kontrola inštalácie meracieho, regulačného a poistného zar.	1,000	súbor	7,40	7,40		7,40					19
6	242	50740-8	Kontrola merania pretlaku plynu pred horákom - stredotlak	1,000	kus	1,73	1,73		1,73	0,14398	0,14398			19
7	242	50740-9	Kontrola tesnosti spoja penotvorným roztokom	1,000	kus	2,40	2,40		2,40	0,14398	0,14398			19
8	242	50741-0	Kontrola tesnosti spoja detekčným prístrojom	1,000	kus	3,66	3,66		3,66	0,14398	0,14398			19
9	242	50741-3	Kontrola funkcie kohúta, alebo guľového uzáveru	1,000	kus	0,31	0,31		0,31	0,14398	0,14398			19
10	242	50741-4	Kontrola funkcie šúpatka	1,000	kus	0,99	0,99		0,99	0,14398	0,14398			19
11	242	50741-6	Uvedenie do prevádzky kotla s výkonom do 1000 kW	1,000	kus	102,62	102,62		102,62	0,14398	0,14398			19
12	242	50741-9	Kontrola funkcie havarijného "STOP" tlačidla	1,000	kus	42,67	42,67		42,67	0,14398	0,14398			19
13	242	50742-0	Kontrola funkcie regulačného prvku vrátane nastavenia hodnôt	1,000	kus	20,63	20,63		20,63	0,14398	0,14398			19
14	242	50742-1	Kontrola funkcie prevádzkového termostatu	1,000	kus	23,76	23,76		23,76	0,14398	0,14398			19
15	242	50742-2	Kontrola funkcie havarijného termostatu - manometra	1,000	kus	20,96	20,96		20,96	0,14398	0,14398			19
16	242	50742-3	Kontrola funkcie manometra tlaku spaľovacieho vzduchu	1,000	kus	20,96	20,96		20,96	0,14398	0,14398			19
17	242	50742-4	Kontrola funkcie manometra tlaku plynu	1,000	kus	20,96	20,96		20,96	0,14398	0,14398			19
18	242	50742-5	Kontrola funkcie ventilátora pre nútený prívod spaľovacieho vzduchu	1,000	kus	9,29	9,29		9,29	0,14398	0,14398			19
19	242	50742-6	Kontrola funkcie prevetrania kúrenisko	1,000	kus	9,24	9,24		9,24	0,14398	0,14398			19
20	242	50742-7	Kontrola funkcie exploznej klapky a hradítka	1,000	kus	9,45	9,45		9,45	0,14398	0,14398			19
21	242	50742-8	Kontrola tesnosti sopúcha, jeho úplnosť	1,000	kus	7,40	7,40		7,40	0,14398	0,14398			19
22	242	50742-9	Kontrolný odpočet spotreby plynového horáka na minimálny výkon	1,000	kus	5,13	5,13		5,13	0,14398	0,14398			19
23	242	50743-0	Kontrolný odpočet spotreby plynového horáka na maximálny výkon	1,000	kus	5,13	5,13		5,13	0,14398	0,14398			19
24	242	50743-1	Kontrola horenia a stability plameňa hlavného horáka	1,000	kus	6,37	6,37		6,37	0,14398	0,14398			19
25	242	50743-2	Kontrola funkcie a tepelného výkonu pevného zapaľovacieho horáka	1,000	kus	5,89	5,89		5,89	0,14398	0,14398			19
26	242	50743-3	Kontrolné meranie CO v spalinách pri maximálnom výkone	1,000	meranie	9,02	9,02		9,02	0,14398	0,14398			19
27	242	50743-4	Kontrolné meranie CO v spalinách pri minimálnom výkone	1,000	meranie	9,02	9,02		9,02	0,14398	0,14398			19
28	242	50743-5	Kontrolné meranie CO2 v spalinách pri maximálnom výkone	1,000	meranie	9,02	9,02		9,02	0,14398	0,14398			19
29	242	50743-6	Kontrolné meranie CO2 v spalinách pri minimálnom výkone	1,000	meranie	9,02	9,02		9,02	0,14398	0,14398			19
30	242	50743-7	Kontrolné meranie teploty spalín na odtahu pri maximálnom výkone	1,000	meranie	1,17	1,17		1,17	0,14398	0,14398			19
31	242	50743-8	Kontrolné meranie teploty spalín na odtahu pri minimálnom výkone	1,000	meranie	1,17	1,17		1,17	0,14398	0,14398			19

#ODKAZ!

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
32	242	50743-9	Kontrolné meranie zostatkového kyslíka v spalinách pri maximálnom	1,000	meranie	9,02	9,02		9,02	0,14398	0,14398			19
33	242	50744-0	Kontrolné meranie zostatkového kyslíka v spalinách pri minimálnom	1,000	meranie	9,02	9,02		9,02	0,14398	0,14398			19
34	242	50744-1	Kontrola funkcie ťahu	1,000	kus	3,77	3,77		3,77	0,14398	0,14398			19
35	242	50744-2	Kontrola funkcie podtlaku a pretlaku kúreniska	1,000	kus	3,77	3,77		3,77	0,14398	0,14398			19
36	242	50744-3	Kontrola funkcie ručného zapaľovacieho horáčka	1,000	kus	3,94	3,94		3,94	0,14398	0,14398			19
37	242	50744-4	Kontrola funkcie záklopky zapaľovacieho a pozorovacieho priestoru	1,000	kus	2,33	2,33		2,33	0,14398	0,14398			19
38	242	50744-5	Kontrola funkcie injektorového horáka	1,000	kus	6,37	6,37		6,37	0,14398	0,14398			19
39	242	50744-6	Kontrola funkcie jednostupňovej rýchlouzatvárajacej bezpečnostnej kl	1,000	kus	4,82	4,82		4,82	0,14398	0,14398			19
40	242	50744-8	Kontrola funkcie pomerového regulátora zmesi plyn-vzduch	1,000	kus	3,45	3,45		3,45	0,14398	0,14398			19
41	242	50744-9	Kontrola funkcie sústavy zmiešavača - nulový regulátor	1,000	kus	9,72	9,72		9,72	0,14398	0,14398			19
42	242	50745-0	Kontrola poistky proti poklesu plynu	1,000	kus	3,98	3,98		3,98	0,14398	0,14398			19
43	242	50745-1	Kontrolné meranie CO v ovzduší	1,000	meranie	8,86	8,86		8,86	0,14398	0,14398			19
44	242	50745-2	Kontrola odstránenia nedostatkov	1,000	položka	0,99	0,99		0,99	0,14398	0,14398			19
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :				595,92			595,92		595,92		5,61522			
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :				774,69			774,69		774,69		5,75920			
Rozpočet celkom :				774,69			774,69		774,69		5,75920			

Stavba : PSB Ružomberok - Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení		Miesto: VÚ 1358 L.Mikuláš Ondrášová a PK LM		Rozpočet: 1	
Objekt : 4. štvrťrok		JKSO :		Spracoval: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice	
Časť :2. Kotel PGV		Dňa: . .		Zmluva č.:	
Odberateľ: PSB Ružomberok		IČO:		DIČ:	
Dodávateľ: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice		97201 Bojnice		IČO: 31580637 DIČ: 2020467449	
Projektant:		IČO:		DIČ:	
1 M3 OP		922		1 M2 UP	
				922	
1 M2 ZP		922		1 M	
				922	
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	
1	HSV:	774,69		774,69	
2	PSV:				
3	MCE:				
4	iné:				
5	Súčet:	774,69		774,69	
B	IN - Individuálne náklady				
6	Práce nadčas				
7	Murárske výpomocce				
8	Bez pevnej podlahy				
9					
10	Súčet riadkov 6 až 9:				
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				
11	Zariadenie staveniska				
12	Prevádzkové vplyvy				
13	Sťažené podmienky				
14					
15	Súčet riadkov 11 až 14:				
D	ON - ostatné náklady				
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte				
17	Inžinierska činnosť				
18	Projektové práce				
19					
20	Súčet riadkov 16 až 19:				
E	Celkové náklady				
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:				774,69
22	DPH 19% z:	774,69	147,19		
23	DPH 0% z:				
24	Súčet riadkov 21 až 23:				921,88
F	Odpočet - prípočet				
projektant, rozpočtár, cenár					dodávateľ, zhotoviteľ
dátum: _____ podpis: _____					dátum: _____
pečiatka: _____					podpis: _____
					pečiatka: _____
odberateľ, obstarávateľ					
dátum: _____ podpis: _____					
pečiatka: _____					

Odberateľ: PSB Ružomberok
Projektant:
Dodávateľ: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice

Spracoval: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnica
JKSO :
Dátum: . .

Stavba : PSB Ružomberok - Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení

Objekt : 4. štvrťrok

Časť :2. Kotel PGV

GLOBÁL s.r.o. Bojnice

#ODKAZI!

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	595,92	0,00	595,92	5,61522	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	774,69	0,00	774,69	5,75920	0,000
Rozpočet celkom :	774,69	0,00	774,69	5,75920	0,000

Odberateľ: PSB Ružomberok

Projektant:

Dodávateľ: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice

Spracoval: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice

JKSO :

Dátum: . .

Stavba : PSB Ružomberok - Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení

Objekt : 4. štvrťrok

Časť :2. Kotel PGV

GLOBÁL s.r.o. Bojnice

#ODKAZ!

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
1	242	PC 1 -	Úvodné a záverečné práce	1,000	súbor	178,77	178,77		178,77	0,14398	0,14398			19
5 - KOMUNIKÁCIE														
2	381	50740-2	Kontrola umiestnenia kotla, jeho napojenia s výkonom do 1000 kW	1,000	súbor	92,90	92,90		92,90					19
3	381	50740-4	Kontrola napojenia a funkcie odvodušňovacieho potrubia	1,000	kus	2,80	2,80		2,80					19
4	381	50740-5	Kontrola celkového stavu kotla	1,000	kus	64,81	64,81		64,81					19
5	381	50740-6	Kontrola inštalácie meracieho, regulačného a poistného zar.	1,000	súbor	7,40	7,40		7,40					19
6	242	50740-8	Kontrola merania pretlaku plynu pred horákom - stredotlak	1,000	kus	1,73	1,73		1,73	0,14398	0,14398			19
7	242	50740-9	Kontrola tesnosti spoja penotvorným roztokom	1,000	kus	2,40	2,40		2,40	0,14398	0,14398			19
8	242	50741-0	Kontrola tesnosti spoja detekčným prístrojom	1,000	kus	3,66	3,66		3,66	0,14398	0,14398			19
9	242	50741-3	Kontrola funkcie kohúta, alebo guľového uzáveru	1,000	kus	0,31	0,31		0,31	0,14398	0,14398			19
10	242	50741-4	Kontrola funkcie šúpatka	1,000	kus	0,99	0,99		0,99	0,14398	0,14398			19
11	242	50741-6	Uvedenie do prevádzky kotla s výkonom do 1000 kW	1,000	kus	102,62	102,62		102,62	0,14398	0,14398			19
12	242	50741-9	Kontrola funkcie havarijného "STOP" tlačidla	1,000	kus	42,67	42,67		42,67	0,14398	0,14398			19
13	242	50742-0	Kontrola funkcie regulačného prvku vrátane nastavenia hodnôt	1,000	kus	20,63	20,63		20,63	0,14398	0,14398			19
14	242	50742-1	Kontrola funkcie prevádzkového termostatu	1,000	kus	23,76	23,76		23,76	0,14398	0,14398			19
15	242	50742-2	Kontrola funkcie havarijného termostatu - manometra	1,000	kus	20,96	20,96		20,96	0,14398	0,14398			19
16	242	50742-3	Kontrola funkcie manometra tlaku spaľovacieho vzduchu	1,000	kus	20,96	20,96		20,96	0,14398	0,14398			19
17	242	50742-4	Kontrola funkcie manometra tlaku plynu	1,000	kus	20,96	20,96		20,96	0,14398	0,14398			19
18	242	50742-5	Kontrola funkcie ventilátora pre nútený prívod spaľovacieho vzduchu	1,000	kus	9,29	9,29		9,29	0,14398	0,14398			19
19	242	50742-6	Kontrola funkcie prevetrania kúrenisko	1,000	kus	9,24	9,24		9,24	0,14398	0,14398			19
20	242	50742-7	Kontrola funkcie exploznej klapky a hradítka	1,000	kus	9,45	9,45		9,45	0,14398	0,14398			19
21	242	50742-8	Kontrola tesnosti sopúcha, jeho úplnosť	1,000	kus	7,40	7,40		7,40	0,14398	0,14398			19
22	242	50742-9	Kontrolný odpočet spotreby plynového horáka na minimálny výkon	1,000	kus	5,13	5,13		5,13	0,14398	0,14398			19
23	242	50743-0	Kontrolný odpočet spotreby plynového horáka na maximálny výkon	1,000	kus	5,13	5,13		5,13	0,14398	0,14398			19
24	242	50743-1	Kontrola horenia a stability plameňa hlavného horáka	1,000	kus	6,37	6,37		6,37	0,14398	0,14398			19
25	242	50743-2	Kontrola funkcie a tepelného výkonu pevného zapaľovacieho horáka	1,000	kus	5,89	5,89		5,89	0,14398	0,14398			19
26	242	50743-3	Kontrolné meranie CO v spalinách pri maximálnom výkone	1,000	meranie	9,02	9,02		9,02	0,14398	0,14398			19
27	242	50743-4	Kontrolné meranie CO v spalinách pri minimálnom výkone	1,000	meranie	9,02	9,02		9,02	0,14398	0,14398			19
28	242	50743-5	Kontrolné meranie CO2 v spalinách pri maximálnom výkone	1,000	meranie	9,02	9,02		9,02	0,14398	0,14398			19
29	242	50743-6	Kontrolné meranie CO2 v spalinách pri minimálnom výkone	1,000	meranie	9,02	9,02		9,02	0,14398	0,14398			19
30	242	50743-7	Kontrolné meranie teploty spalín na odťahu pri maximálnom výkone	1,000	meranie	1,17	1,17		1,17	0,14398	0,14398			19
31	242	50743-8	Kontrolné meranie teploty spalín na odťahu pri minimálnom výkone	1,000	meranie	1,17	1,17		1,17	0,14398	0,14398			19

#ODKAZ!

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
32	242	50743-9	Kontrolné meranie zostatkového kyslíka v spalinách pri maximálnom	1,000	meranie	9,02	9,02		9,02	0,14398	0,14398			19
33	242	50744-0	Kontrolné meranie zostatkového kyslíka v spalinách pri minimálnom \	1,000	meranie	9,02	9,02		9,02	0,14398	0,14398			19
34	242	50744-1	Kontrola funkcie ťahu	1,000	kus	3,77	3,77		3,77	0,14398	0,14398			19
35	242	50744-2	Kontrola funkcie podtlaku a pretlaku kúreniska	1,000	kus	3,77	3,77		3,77	0,14398	0,14398			19
36	242	50744-3	Kontrola funkcie ručného zapalovacieho horáča	1,000	kus	3,94	3,94		3,94	0,14398	0,14398			19
37	242	50744-4	Kontrola funkcie záklapy zapalovacieho a pozorovacieho priestoru	1,000	kus	2,33	2,33		2,33	0,14398	0,14398			19
38	242	50744-5	Kontrola funkcie injektorového horáča	1,000	kus	6,37	6,37		6,37	0,14398	0,14398			19
39	242	50744-6	Kontrola funkcie jednostupňovej rýchlouzatváracej bezpečnostnej kla	1,000	kus	4,82	4,82		4,82	0,14398	0,14398			19
40	242	50744-8	Kontrola funkcie pomerového regulátora zmesi plyn-vzduch	1,000	kus	3,45	3,45		3,45	0,14398	0,14398			19
41	242	50744-9	Kontrola funkcie sústavy zmiešavača - nulový regulátor	1,000	kus	9,72	9,72		9,72	0,14398	0,14398			19
42	242	50745-0	Kontrola poistky proti poklesu plynu	1,000	kus	3,98	3,98		3,98	0,14398	0,14398			19
43	242	50745-1	Kontrolné meranie CO v ovzduší	1,000	meranie	8,86	8,86		8,86	0,14398	0,14398			19
44	242	50745-2	Kontrola odstránenia nedostatkov	1,000	položka	0,99	0,99		0,99	0,14398	0,14398			19
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :				595,92			595,92		595,92		5,61522			
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :				774,69			774,69		774,69		5,75920			
Rozpočet celkom :				774,69			774,69		774,69		5,75920			

Stavba : PSB Ružomberok - Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení		Miesto: VÚ 1358 L.Mikuláš Ondrášová a PK LM		Rozpočet: 1	
Objekt : 4. štvrťrok		JKSO :		Spracoval: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice	
Časť :3. Kotel PGV		Dňa: . .		Zmluva č.:	
Odberateľ: PSB Ružomberok		IČO:		DIČ:	
Dodávateľ: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice		97201 Bojnice		IČO: 31580637 DIČ: 2020467449	
Projektant:		IČO:		DIČ:	
1 M3 OP		922		1 M2 UP	
				922	
1 M2 ZP		922		1 M	
				922	
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	
1	HSV:	774,69		774,69	
2	PSV:				
3	MCE:				
4	iné:				
5	Súčet:	774,69		774,69	
B	IN - Individuálne náklady				
6	Práce nadčas				
7	Murárske výpomocce				
8	Bez pevnej podlahy				
9					
10	Súčet riadkov 6 až 9:				
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				
11	Zariadenie staveniska				
12	Prevádzkové vplyvy				
13	Sťažené podmienky				
14					
15	Súčet riadkov 11 až 14:				
D	ON - ostatné náklady				
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte				
17	Inžinierska činnosť				
18	Projektové práce				
19					
20	Súčet riadkov 16 až 19:				
E	Celkové náklady				
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:				774,69
22	DPH 19% z:	774,69	147,19		
23	DPH 0% z:				
24	Súčet riadkov 21 až 23:				921,88
F	Odpočet - prípočet				
projektant, rozpočtár, cenár					dodávateľ, zhotoviteľ
dátum: _____ podpis: _____					dátum: _____
pečiatka: _____					podpis: _____
					pečiatka: _____
odberateľ, obstarávateľ					
dátum: _____ podpis: _____					
pečiatka: _____					

Odberateľ: PSB Ružomberok
Projektant:
Dodávateľ: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice

Spracoval: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnica
JKSO :
Dátum: . .

Stavba : PSB Ružomberok - Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení

Objekt : 4. štvrťrok

Časť :3. Kotel PGV

GLOBÁL s.r.o. Bojnice

#ODKAZI!

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	595,92	0,00	595,92	5,61522	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	774,69	0,00	774,69	5,75920	0,000
Rozpočet celkom :	774,69	0,00	774,69	5,75920	0,000

Odberateľ: PSB Ružomberok

Projektant:

Dodávateľ: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice

Spracoval: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice

JKSO :

Dátum: . .

Stavba : PSB Ružomberok - Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení

Objekt : 4. štvrťrok

Časť :3. Kotel PGV

GLOBÁL s.r.o. Bojnice

#ODKAZ!

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
1	242	PC 1 -	Úvodné a záverečné práce	1,000	súbor	178,77	178,77		178,77	0,14398	0,14398			19
5 - KOMUNIKÁCIE														
2	381	50740-2	Kontrola umiestnenia kotla, jeho napojenia s výkonom do 1000 kW	1,000	súbor	92,90	92,90		92,90					19
3	381	50740-4	Kontrola napojenia a funkcie odvodušňovacieho potrubia	1,000	kus	2,80	2,80		2,80					19
4	381	50740-5	Kontrola celkového stavu kotla	1,000	kus	64,81	64,81		64,81					19
5	381	50740-6	Kontrola inštalácie meracieho, regulačného a poistného zar.	1,000	súbor	7,40	7,40		7,40					19
6	242	50740-8	Kontrola merania pretlaku plynu pred horákom - stredotlak	1,000	kus	1,73	1,73		1,73	0,14398	0,14398			19
7	242	50740-9	Kontrola tesnosti spoja penotvorným roztokom	1,000	kus	2,40	2,40		2,40	0,14398	0,14398			19
8	242	50741-0	Kontrola tesnosti spoja detekčným prístrojom	1,000	kus	3,66	3,66		3,66	0,14398	0,14398			19
9	242	50741-3	Kontrola funkcie kohúta, alebo guľového uzáveru	1,000	kus	0,31	0,31		0,31	0,14398	0,14398			19
10	242	50741-4	Kontrola funkcie šúpatka	1,000	kus	0,99	0,99		0,99	0,14398	0,14398			19
11	242	50741-6	Uvedenie do prevádzky kotla s výkonom do 1000 kW	1,000	kus	102,62	102,62		102,62	0,14398	0,14398			19
12	242	50741-9	Kontrola funkcie havarijného "STOP" tlačidla	1,000	kus	42,67	42,67		42,67	0,14398	0,14398			19
13	242	50742-0	Kontrola funkcie regulačného prvku vrátane nastavenia hodnôt	1,000	kus	20,63	20,63		20,63	0,14398	0,14398			19
14	242	50742-1	Kontrola funkcie prevádzkového termostatu	1,000	kus	23,76	23,76		23,76	0,14398	0,14398			19
15	242	50742-2	Kontrola funkcie havarijného termostatu - manometra	1,000	kus	20,96	20,96		20,96	0,14398	0,14398			19
16	242	50742-3	Kontrola funkcie manometra tlaku spaľovacieho vzduchu	1,000	kus	20,96	20,96		20,96	0,14398	0,14398			19
17	242	50742-4	Kontrola funkcie manometra tlaku plynu	1,000	kus	20,96	20,96		20,96	0,14398	0,14398			19
18	242	50742-5	Kontrola funkcie ventilátora pre nútený prívod spaľovacieho vzduchu	1,000	kus	9,29	9,29		9,29	0,14398	0,14398			19
19	242	50742-6	Kontrola funkcie prevetrania kúrenisko	1,000	kus	9,24	9,24		9,24	0,14398	0,14398			19
20	242	50742-7	Kontrola funkcie exploznej klapky a hradítka	1,000	kus	9,45	9,45		9,45	0,14398	0,14398			19
21	242	50742-8	Kontrola tesnosti sopúcha, jeho úplnosť	1,000	kus	7,40	7,40		7,40	0,14398	0,14398			19
22	242	50742-9	Kontrolný odpočet spotreby plynového horáka na minimálny výkon	1,000	kus	5,13	5,13		5,13	0,14398	0,14398			19
23	242	50743-0	Kontrolný odpočet spotreby plynového horáka na maximálny výkon	1,000	kus	5,13	5,13		5,13	0,14398	0,14398			19
24	242	50743-1	Kontrola horenia a stability plameňa hlavného horáka	1,000	kus	6,37	6,37		6,37	0,14398	0,14398			19
25	242	50743-2	Kontrola funkcie a tepelného výkonu pevného zapaľovacieho horáka	1,000	kus	5,89	5,89		5,89	0,14398	0,14398			19
26	242	50743-3	Kontrolné meranie CO v spalinách pri maximálnom výkone	1,000	meranie	9,02	9,02		9,02	0,14398	0,14398			19
27	242	50743-4	Kontrolné meranie CO v spalinách pri minimálnom výkone	1,000	meranie	9,02	9,02		9,02	0,14398	0,14398			19
28	242	50743-5	Kontrolné meranie CO2 v spalinách pri maximálnom výkone	1,000	meranie	9,02	9,02		9,02	0,14398	0,14398			19
29	242	50743-6	Kontrolné meranie CO2 v spalinách pri minimálnom výkone	1,000	meranie	9,02	9,02		9,02	0,14398	0,14398			19
30	242	50743-7	Kontrolné meranie teploty spalín na odťahu pri maximálnom výkone	1,000	meranie	1,17	1,17		1,17	0,14398	0,14398			19
31	242	50743-8	Kontrolné meranie teploty spalín na odťahu pri minimálnom výkone	1,000	meranie	1,17	1,17		1,17	0,14398	0,14398			19

#ODKAZ!

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	%
32	242	50743-9	Kontrolné meranie zostatkového kyslíka v spalinách pri maximálnom	1,000	meranie	9,02	9,02		9,02	0,14398	0,14398			19
33	242	50744-0	Kontrolné meranie zostatkového kyslíka v spalinách pri minimálnom v	1,000	meranie	9,02	9,02		9,02	0,14398	0,14398			19
34	242	50744-1	Kontrola funkcie ťahu	1,000	kus	3,77	3,77		3,77	0,14398	0,14398			19
35	242	50744-2	Kontrola funkcie podtlaku a pretlaku kúreniska	1,000	kus	3,77	3,77		3,77	0,14398	0,14398			19
36	242	50744-3	Kontrola funkcie ručného zapalovacieho horáčka	1,000	kus	3,94	3,94		3,94	0,14398	0,14398			19
37	242	50744-4	Kontrola funkcie záklopky zapalovacieho a pozorovacieho priestoru	1,000	kus	2,33	2,33		2,33	0,14398	0,14398			19
38	242	50744-5	Kontrola funkcie injektorového horáka	1,000	kus	6,37	6,37		6,37	0,14398	0,14398			19
39	242	50744-6	Kontrola funkcie jednostupňovej rýchlouzatváracej bezpečnostnej kla	1,000	kus	4,82	4,82		4,82	0,14398	0,14398			19
40	242	50744-8	Kontrola funkcie pomerového regulátora zmesi plyn-vzduch	1,000	kus	3,45	3,45		3,45	0,14398	0,14398			19
41	242	50744-9	Kontrola funkcie sústavy zmiešavača - nulový regulátor	1,000	kus	9,72	9,72		9,72	0,14398	0,14398			19
42	242	50745-0	Kontrola poistky proti poklesu plynu	1,000	kus	3,98	3,98		3,98	0,14398	0,14398			19
43	242	50745-1	Kontrolné meranie CO v ovzduší	1,000	meranie	8,86	8,86		8,86	0,14398	0,14398			19
44	242	50745-2	Kontrola odstránenia nedostatkov	1,000	položka	0,99	0,99		0,99	0,14398	0,14398			19
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :				595,92			595,92		595,92		5,61522			
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :				774,69			774,69		774,69		5,75920			
Rozpočet celkom :				774,69			774,69		774,69		5,75920			

Stavba : PSB Ružomberok - Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení		Miesto: VÚ 1358 L.Mikuláš Ondrášová a PK LM		Rozpočet: 1	
Objekt : 4. štvrťrok		JKSO :		Spracoval: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice	
Časť :4. Kotel PGV		Dňa: . .		Zmluva č.:	
Odberateľ: PSB Ružomberok		IČO:		DIČ:	
Dodávateľ: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice		97201 Bojnice		IČO: 31580637 DIČ: 2020467449	
Projektant:		IČO:		DIČ:	
1 M3 OP		922		1 M2 UP	
				922	
1 M2 ZP		922		1 M	
				922	
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	
1	HSV:	774,69		774,69	
2	PSV:				
3	MCE:				
4	iné:				
5	Súčet:	774,69		774,69	
B	IN - Individuálne náklady				
6	Práce nadčas				
7	Murárske výpomocce				
8	Bez pevnej podlahy				
9					
10	Súčet riadkov 6 až 9:				
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				
11	Zariadenie staveniska				
12	Prevádzkové vplyvy				
13	Sťažené podmienky				
14					
15	Súčet riadkov 11 až 14:				
D	ON - ostatné náklady				
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte				
17	Inžinierska činnosť				
18	Projektové práce				
19					
20	Súčet riadkov 16 až 19:				
E	Celkové náklady				
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:				774,69
22	DPH 19% z:	774,69	147,19		
23	DPH 0% z:				
24	Súčet riadkov 21 až 23:				921,88
F	Odpoččet - prípočet				
projektant, rozpočtár, cenár					dodávateľ, zhotoviteľ
dátum: _____ podpis: _____					dátum: _____
pečiatka: _____					podpis: _____
					pečiatka: _____
odberateľ, obstarávateľ					
dátum: _____ podpis: _____					
pečiatka: _____					

Odberateľ: PSB Ružomberok
Projektant:
Dodávateľ: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice

Spracoval: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnica
JKSO :
Dátum: . .

Stavba : PSB Ružomberok - Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení

Objekt : 4. štvrťrok

Časť :4. Kotel PGV

GLOBÁL s.r.o. Bojnice

#ODKAZI!

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	595,92	0,00	595,92	5,61522	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	774,69	0,00	774,69	5,75920	0,000
Rozpočet celkom :	774,69	0,00	774,69	5,75920	0,000

Odberateľ: PSB Ružomberok
 Projektant:
 Dodávateľ: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice

Spracoval: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice
 JKSO :
 Dátum: . .

Stavba : PSB Ružomberok - Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení

Objekt : 4. štvrťrok

Časť :4. Kotel PGV

GLOBÁL s.r.o. Bojnice

#ODKAZ!

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
1	242	PC 1 -	Úvodné a záverečné práce	1,000	súbor	178,77	178,77		178,77	0,14398	0,14398			19
5 - KOMUNIKÁCIE														
2	381	50740-2	Kontrola umiestnenia kotla, jeho napojenia s výkonom do 1000 kW	1,000	súbor	92,90	92,90		92,90					19
3	381	50740-4	Kontrola napojenia a funkcie odvodušňovacieho potrubia	1,000	kus	2,80	2,80		2,80					19
4	381	50740-5	Kontrola celkového stavu kotla	1,000	kus	64,81	64,81		64,81					19
5	381	50740-6	Kontrola inštalácie meracieho, regulačného a poistného zar.	1,000	súbor	7,40	7,40		7,40					19
6	242	50740-8	Kontrola merania pretlaku plynu pred horákom - stredotlak	1,000	kus	1,73	1,73		1,73	0,14398	0,14398			19
7	242	50740-9	Kontrola tesnosti spoja penotvorným roztokom	1,000	kus	2,40	2,40		2,40	0,14398	0,14398			19
8	242	50741-0	Kontrola tesnosti spoja detekčným prístrojom	1,000	kus	3,66	3,66		3,66	0,14398	0,14398			19
9	242	50741-3	Kontrola funkcie kohúta, alebo guľového uzáveru	1,000	kus	0,31	0,31		0,31	0,14398	0,14398			19
10	242	50741-4	Kontrola funkcie šúpatka	1,000	kus	0,99	0,99		0,99	0,14398	0,14398			19
11	242	50741-6	Uvedenie do prevádzky kotla s výkonom do 1000 kW	1,000	kus	102,62	102,62		102,62	0,14398	0,14398			19
12	242	50741-9	Kontrola funkcie havarijného "STOP" tlačidla	1,000	kus	42,67	42,67		42,67	0,14398	0,14398			19
13	242	50742-0	Kontrola funkcie regulačného prvku vrátane nastavenia hodnôt	1,000	kus	20,63	20,63		20,63	0,14398	0,14398			19
14	242	50742-1	Kontrola funkcie prevádzkového termostatu	1,000	kus	23,76	23,76		23,76	0,14398	0,14398			19
15	242	50742-2	Kontrola funkcie havarijného termostatu - manometra	1,000	kus	20,96	20,96		20,96	0,14398	0,14398			19
16	242	50742-3	Kontrola funkcie manometra tlaku spaľovacieho vzduchu	1,000	kus	20,96	20,96		20,96	0,14398	0,14398			19
17	242	50742-4	Kontrola funkcie manometra tlaku plynu	1,000	kus	20,96	20,96		20,96	0,14398	0,14398			19
18	242	50742-5	Kontrola funkcie ventilátora pre nútený prívod spaľovacieho vzduch	1,000	kus	9,29	9,29		9,29	0,14398	0,14398			19
19	242	50742-6	Kontrola funkcie prevetrania kúrenisko	1,000	kus	9,24	9,24		9,24	0,14398	0,14398			19
20	242	50742-7	Kontrola funkcie exploznej klapky a hradítka	1,000	kus	9,45	9,45		9,45	0,14398	0,14398			19
21	242	50742-8	Kontrola tesnosti sopúcha, jeho úplnosť	1,000	kus	7,40	7,40		7,40	0,14398	0,14398			19
22	242	50742-9	Kontrolný odpočet spotreby plynového horáka na minimálny výkon	1,000	kus	5,13	5,13		5,13	0,14398	0,14398			19
23	242	50743-0	Kontrolný odpočet spotreby plynového horáka na maximálny výkon	1,000	kus	5,13	5,13		5,13	0,14398	0,14398			19
24	242	50743-1	Kontrola horenia a stability plameňa hlavného horáka	1,000	kus	6,37	6,37		6,37	0,14398	0,14398			19
25	242	50743-2	Kontrola funkcie a tepelného výkonu pevného zapalovacieho horák	1,000	kus	5,89	5,89		5,89	0,14398	0,14398			19
26	242	50743-3	Kontrolné meranie CO v spalinách pri maximálnom výkone	1,000	meranie	9,02	9,02		9,02	0,14398	0,14398			19
27	242	50743-4	Kontrolné meranie CO v spalinách pri minimálnom výkone	1,000	meranie	9,02	9,02		9,02	0,14398	0,14398			19
28	242	50743-5	Kontrolné meranie CO2 v spalinách pri maximálnom výkone	1,000	meranie	9,02	9,02		9,02	0,14398	0,14398			19
29	242	50743-6	Kontrolné meranie CO2 v spalinách pri minimálnom výkone	1,000	meranie	9,02	9,02		9,02	0,14398	0,14398			19
30	242	50743-7	Kontrolné meranie teploty spalín na odťahu pri maximálnom výkone	1,000	meranie	1,17	1,17		1,17	0,14398	0,14398			19
31	242	50743-8	Kontrolné meranie teploty spalín na odťahu pri minimálnom výkone	1,000	meranie	1,17	1,17		1,17	0,14398	0,14398			19

#ODKAZ!

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
32	242	50743-9	Kontrolné meranie zostatkového kyslíka v spalinách pri maximálno	1,000	meranie	9,02	9,02		9,02	0,14398	0,14398			19
33	242	50744-0	Kontrolné meranie zostatkového kyslíka v spalinách pri minimálnon	1,000	meranie	9,02	9,02		9,02	0,14398	0,14398			19
34	242	50744-1	Kontrola funkcie ťahu	1,000	kus	3,77	3,77		3,77	0,14398	0,14398			19
35	242	50744-2	Kontrola funkcie podtlaku a pretlaku kúreniska	1,000	kus	3,77	3,77		3,77	0,14398	0,14398			19
36	242	50744-3	Kontrola funkcie ručného zapaľovacieho horáčka	1,000	kus	3,94	3,94		3,94	0,14398	0,14398			19
37	242	50744-4	Kontrola funkcie zátky zapaľovacieho a pozorovacieho priestoru	1,000	kus	2,33	2,33		2,33	0,14398	0,14398			19
38	242	50744-5	Kontrola funkcie injektorového horáka	1,000	kus	6,37	6,37		6,37	0,14398	0,14398			19
39	242	50744-6	Kontrola funkcie jednostupňovej rýchlouzatváracej bezpečnostnej k	1,000	kus	4,82	4,82		4,82	0,14398	0,14398			19
40	242	50744-8	Kontrola funkcie pomerového regulátora zmesi plyn-vzduch	1,000	kus	3,45	3,45		3,45	0,14398	0,14398			19
41	242	50744-9	Kontrola funkcie sústavy zmiešavača - nulový regulátor	1,000	kus	9,72	9,72		9,72	0,14398	0,14398			19
42	242	50745-0	Kontrola poistky proti poklesu plynu	1,000	kus	3,98	3,98		3,98	0,14398	0,14398			19
43	242	50745-1	Kontrolné meranie CO v ovzduší	1,000	meranie	8,86	8,86		8,86	0,14398	0,14398			19
44	242	50745-2	Kontrola odstránenia nedostatkov	1,000	položka	0,99	0,99		0,99	0,14398	0,14398			19
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :				595,92			595,92		595,92		5,61522			
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :				774,69			774,69		774,69		5,75920			
Rozpočet celkom :				774,69			774,69		774,69		5,75920			