

Výtlačok číslo: 1

Počet listov : 3

Prílohy : 2/17

**Obchodná zmluva o dielo č. PSB-Rbk-562-2/2006
uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle
ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi**

I.

Zmluvné strany

Objednávateľ : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok

Oprávnený rokovať
vo veciach zmluvných : Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ
PSB
vo veciach technických : p. Stanislav Ondřík

IČO : 00805173
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
číslo účtu: 7000171928/8180

Zhotoviteľ : Ing. Ľubomír Kremeň- LKS
Rašov 175
013 51 Predmier

Zastúpený : Ing. Ľubomír Kremeň

IČO : 40068773

DIČ : SK 1022153319

Bankové spojenie : Slovenská Sporiteľňa, a.s. Filiálka Bytča
číslo účtu : 0422585002 / 0900

Oprávnený
k podnikateľskej činnosti : Výpis zo Živnostenského registra OÚ Bytča
č. ŽO- 2003/ 00701/4/PAN zo dňa 04. 06. 2003
Živnostenský register č. 501- 643

II.

Predmet plnenia

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „Oprava oplatenia v objekte kasární Ružomberok“ v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 2.

III.

Čas plnenia

- 3.1. Zahájenie prác : 22. novembra 2006
Ukončenie prác : 10. decembra 2006

IV.

Cena diela

- 4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu vo výške:
- | | |
|--------------|----------------------|
| bez DPH : | 432 680,70 Sk |
| DPH : | 82 209,30 Sk |
| Cena s DPH : | 514 890,00 Sk |
- Cena je určená ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

V.

Platobné podmienky

- 5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent PSB p. Stanislav Ondřík.
- 5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane dokladovania ceny použitého materiálu, ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia.
- 5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.

Záruky a zodpovednosť za vady

- 6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.
- 6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých väd.
- 6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

- 6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácií do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.

Zmluvné pokuty

- 7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.
- 7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.
- 7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.

Ostatné ustanovenia

- 8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.
- 8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.
- 8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
- 8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární minimálne tri pracovné dni pred dátumom začatia prác veliteľovi objektu kasární Ružomberok.
- 8.5. Dodávku elektrickej energie zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa. Zhotoviteľ bude využívať vlastný zdroj – prenosná elektrocentrála.
- 8.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osôb vo vojenskom objekte.
- 8.7. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.
- 8.8. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých si tri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

V Ružomberku 22. novembra 2006

Ing. Tomka Vladimír
objednávateľ



Ing. Ľubomír Kremeň - LKS
Rašov 175, 012 51 PREDMIER
IČO: 40 068 773
tel. 0905 143 841

Ing. Kremeň Ľubomír
zhotoviteľ

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole .
Pripravovaná finančná operácia je (nie je) z hľadiska potrieb hospodárna a efektívna.

Zistené

nedostatky:.....*neloží*.....

z. Stanislav Ondřík*StO*.....

Dátum: 22. novembra 2006

hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Doložka o vypracovaní písomnosti

Vypracoval : z. Stanislav Ondřík *StO*

Súhlasí : Ing. Martin Bella

Počet listov :

Registratúrna značka:

Znak hodnoty a lehota uloženia:

Vyhotovené : v 4 výtlačkoch

Výtlačok č. 1 : PSB Ružomberok

Výtlačok č. 2 : Ing. Ľubomír Kremeň – LKS , Rašov 175

Výtlačok č. 3 : VU FZ Trenčín

Výtlačok č. 4 : odborný finančný referent PSB

Ing. Ľubomír Kremeň LKS
Rašov 175 013 51 PRÁZDNER
IČO: 40 068 773
tel. 0905 143 841

Fotokópia zmluvy o dielo je zhodná s originálom.

Mgr. Magdaléna Haličková

MH

D O H O D A

**na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 330/1996 Z. z. § 9 , novelizovaného zákona č. 367/2001 § 8 a § 9 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov
a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.**

medzi zmluvnými stranami

- 1. Objednávateľom** : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
2. Zhotoviteľom : Ing. Ľubomír Kremeň- LKS, Rašov 175, 013 51 Predmier

1.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 330/1996 Z. z., novelizovaného zákona č. 367/2001, na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a príslúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte Považských kasární Ružomberok pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.

Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB-Rbk-562-2/2006 číslo objektu 09.19.001 „Oprava oplotenia v objekte kasární Ružomberok“. Vstup do kasárenského objektu bude vykonávaný hlavnou bránou , presun k opravám oplotenia bude po útvárových komunikáciách.

3.

Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia vojenských útvarov a PSB Ružomberok.

4.

Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná zhotoviteľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.

Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Výkopové práce, práce s tlakovým zariadením.

6.

Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

-2-
7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác, ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu zhotoviteľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí zhotoviteľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarom zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiaru asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarom zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ (ak nie je dohodnuté inak). Objávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovní požiarov VÚ 1771 č. t. 0960 472588.

Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnej ochrany je:

za VÚ 1771 Ružomberok	pplk. Ing. Štefan Pobijak	veliteľ útvaru
za VÚ 1118 Ružomberok	kpt. Ing. Igor Vaško	veliteľ útvaru
za PSB Ružomberok	p. Miroslav Matejček	bezpečnostný technik PSB a technik PO PSB
	p. Ing. Vladimír Tomka	riaditeľ PSB Ružomberok
za zhotoviteľa	p. Ing. Ľubomír Kremeň	majiteľ firmy

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární. Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy PSB-Rbk-562-2/2006

V Ružomberku: 22. novembra 2006




Za objednávateľa
riaditeľ PSB
Ing. Vladimír Tomka


Ing. Ľubomír Kremeň - LKS
Rašov 175/013 51 PREMIER
IČO: 46 068/773
tel. 0905 413 441

Za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
p. Ľubomír Kremeň

Krycí list rozpočtu

Mária MROŠČÁKOVÁ

Stavba : Oprava oplotenia v objekte Kasární Ružomberok.			JKSO :		
			Rozpočet :		
			Spracoval :		
Miesto : Ružomberok		Zmluva č.		Dňa : . . .	
Odberateľ :		IČO :		DIČ :	
				IČ DPH :	
Dodávateľ : Ing. Lubomír Kremeň - LKS		IČO : 40068773		DIČ : 1022153319	
01351 Predmier		Maršová - Rašov 175		IČ DPH : SK1022153319	
Projektant :		IČO :		DIČ :	
				IČ DPH :	
1 M3 OP		514 890 Sk za M3 OP		1 M	
				514 890 Sk za M	
1 M2 ZP		514 890 Sk za M2 ZP			
1 M2 UP		514 890 Sk za M2 UP			
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B
1	HSV :	174 671,30		174 671,30	6
2	PSV :	154 729,47	103 279,96	258 009,43	7
3	MCE :				8
4	iné :				9
5	Súčet :	329 400,77	103 279,96	432 680,73	10
					IN - individuálne náklady
					Práce nadčas
					Murárske výpomocce
					Bez pevnej podlahy
					Súčet riadkov 6 až 9 :
C NUS - náklady umiestnenia stavy			D ON - ostatné náklady :		
11 Zariadenie staveniska			16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte,		
12 Prevádzkové vplyvy			17 Inžinierska činnosť		
13 Sťažené podmienky			18 Projektové práce		
14			19 Kompletizačná činnosť		
15 Súčet riadkov 11 až 14 :			20 Súčet riadkov 16 až 19 :		
projektant, rozpočtár, cenár :			E Celkové náklady :		
Dátum :			21 Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		
Pečiatka :			22 DPH 19 % z : 432 680,73		
Podpis : 			23		
			24 Súčet riadkov 21 až 23 :		
			514 890,03		
			F Odpočet - prípočet		
odberateľ, obstarávateľ :			dodávateľ, zhotoviteľ :		
Dátum :			Dátum :		
Pečiatka :			Ing. Lubomír Kremeň - LKS		
Podpis :			Rašov 175. 013 51 PREDMIER		
			IČO: 40 068 773		
			tel. 0905 143 841		
			Pečiatka : 		
			Podpis : 		



Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : Oprava oplatenia v objekte Kasární Ružomberok.

Mária MROŠČÁKOVÁ

Popis položky, stavebného diela, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE	2 380,50	2 380,50			
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	35 869,06	35 869,06		9,350	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	39 806,32	39 806,32		3,041	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	96 615,42	96 615,42		1,709	4,434
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	174 671,30	174 671,30		14,101	4,434
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
762 - Konštrukcie tesárske	45 635,58	13 758,84	31 876,74	0,387	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	112 639,41	41 696,19	70 943,22	1,188	0,419
76 - KONŠTRUKCIE	158 274,99	55 455,03	102 819,96	1,576	0,419
783 - Nátery	95 962,44	95 962,44		0,103	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	95 962,44	95 962,44		0,103	
799 - PSV ostatné	3 772,00	3 312,00	460,00	0,000	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	258 009,43	154 729,47	103 279,96	1,679	0,419
Za rozpočet celkom :	432 680,73	329 400,77	103 279,96	15,780	4,853

Prehľad rozpočtových nákladov

Mária MROŠČÁKOVÁ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	111203201	Odstr. krovín a stromov do 10 cm s ponech. koreňov do 1000 m2	45,000	m2	47,50	2 137,50		19
2	181101101	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia	45,000	m2	5,40	243,00		19
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :			2 390,50	Sk		2 390,50		
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
3	330321310	Stĺpy zo železobetónu tr. B 20 "oprava poškod. betón. stien pilierov" $0,42*1,8*4*11*0,05 = 1,663$	1,663	m3	3 710,00	6 169,73		19
4	331351101	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m zhotovenie $0,42*1,8*4*11*0,5 = 16,632$	16,632	m2	415,00	6 902,28		19
5	331351102	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m odstránenie	16,632	m2	48,00	798,34		19
6	331362021	Výstuž stĺpov hranatých zo zvarovaných sietí KARI $0,42*1,8*4*11*0,5*0,005 = 0,083$	0,083	t	36 300,00	3 012,90		19
7	338171122	Osadzovanie stĺpikov plot. ocef. do 2,6 m so zabet.	3,000	kus	228,00	684,00		19
8	341321310	Steny nosné zo železobetónu tr. B 20 "steny múrika poškodené" $((29,46*2*0,45)+(24,84*0,45))*0,05 = 1,885$	1,885	m3	3 280,00	6 182,80		19
9	341351105	Debnenie stien nosných 2-stranné zhotovenie $((29,46*2*0,45)+(24,84*0,45))*0,5 = 18,846$	18,846	m2	348,00	6 558,41		19
10	341351106	Debnenie stien nosných 2-stranné odstránenie	18,846	m2	113,00	2 129,60		19
11	341362021	Výstuž stien zo zvarovaných sietí KARI $29,46*2*0,45*0,5*0,005 = 0,066$ $24,84*0,45*0,5*0,005 = 0,028$	0,094	t	36 500,00	3 431,00		19
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :			35 869,06	Sk		35 869,06		
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
12	622474120	Omietka vonk. stien zo suchých zmesí vrátane prednástr. štuková Baumit	70,956	m2	416,00	29 517,70		19
13	622484010	Potiahnutie vonk. stien sklotextílnou mrežkou Baumit open	70,956	m2	145,00	10 288,62		19
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :			39 806,32	Sk		39 806,32		
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
14	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m $138*1 = 138,000$	138,000	m2	83,50	11 523,00		19
15	953943111	Osadenie ostat. výrobkov do 1 kg do vynech. otvorov v murive bez dod. $14*9 = 126,000$	126,000	kus	71,00	8 946,00		19
16	953943121	Osadenie ostat. výrobkov do 1 kg do betónu bez dodávky "nastrelenie kotiev do panelu" $55*4 = 220,000$	220,000	kus	58,50	12 870,00		19
17	953943124	Osadenie ostat. výrobkov do 30 kg do betónu bez dodávky	11,000	kus	246,00	2 706,00		19
18	967041112	Prisekanie rovných ostení v betóne "poškod. betón. pilierov a múrika" $70,956*0,5 = 35,478$	35,478	m2	413,00	14 652,41		19
19	978015291	Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV do 100 % "stĺpikov a múrika" $((0,42*1,8*4*11)+(29,46*2*0,45)+(24,84*0,45))*0,5 = 35,478$	35,478	m2	45,50	1 614,25		19

Prehľad rozpočtových nákladov

Mária MROŠČÁKOVÁ

Úprava oplotenia v objekte Kasární Ružomberok.

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
					Montáž	Dodávka	
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	4,854	t	268,00	1 300,87		19
21 979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km $4,854 \cdot 19 = 92,226$	92,226	t	8,90	820,81		19
22 979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	4,854	t	215,00	1 043,61		19
23 979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m $4,854 \cdot 4 = 19,416$	19,416	t	24,00	465,98		19
24 979131410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.skládke "O"-ost.odp	4,854	t	560,00	2 718,24		19
25 999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	13,550	t	575,00	7 791,25		19
26 999989995	HZS - úprava terénu okolo oplotenia	22,000	hod	217,00	4 774,00		19
27 999989997	HZS - vŕtanie otvorov d. 4mm v konzolách	26,000	hod	217,00	5 642,00		19
28 999989998	HZS - vyrovnanie krivých profilov brány	16,000	hod	217,00	3 472,00		19
29 999989999	HZS - vyplietanie brán Pz pletivom	10,000	hod	217,00	2 170,00		19
30 999990000	HZS - osadenie zarážky otvárania brán do zeme	8,000	hod	217,00	1 736,00		19
31 999990001	HZS - montáž závesov a petlice na bránu	14,000	hod	217,00	3 038,00		19
32 999990002	HZS - montáž čapic na stĺpiky	3,000	hod	217,00	651,00		19
33 999990003	HZS - oprava čapic betónových pilierov	28,000	hod	217,00	6 076,00		19
34 999990004	HZS - napojenie nového oplotenia na jestv. oplotenie	12,000	hod	217,00	2 604,00		19
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :		96 615,42	Sk		96 615,42		
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :		174 671,30	Sk		174 671,30		

PRÁCE A DODÁVKY PSV

76 - KONŠTRUKCIE

762 - Konštrukcie tesárske

35 605337146	Dodávka hoblov. dosiek 150x25 mm	173,880	m	168,00		29 211,84	19
36 605337147	Dodávka hoblov. dosiek 100x20 mm	19,740	m	135,00		2 664,90	19
37 762999903	HZS - demontáž a montáž oplotenia z drev. dosiek	48,000	hod	276,00	13 248,00		19
38 998762102	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	0,387	t	1 320,00	510,84		19
762 - Konštrukcie tesárske spolu :		45 635,58	Sk		13 758,84	31 876,74	

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

39 767912120	Montáž oplotenia, ostnatým drôtom, výšky nad 2,0 m $(4 \cdot 138) + 6 = 558,000$	558,000	m	9,90	5 524,20		19
40 314775151	Drôt ostnatý pozink.	558,000	m	8,90		4 966,20	19
41 767912160	Príháčkovanie strojového pletiva k naplniacemu drôtu $(2,6+2) \cdot 2 \cdot 2 + (3,4 \cdot 4) = 32,000$	32,000	m	8,00	256,00		19
42 313278105	Pletivo stroj. pozink. výš. 2,0m $3 \cdot 2 = 6,000$	6,000	m	149,00		894,00	19
43 767916210	Montáž oplotenia z vinitého plechu do 30 kg, sklon nad 15°	4,950	m	153,00	757,35		19
44 159521100	Plech oceľ. vinitý $4,95 \cdot 2 = 9,900$	9,900	m2	500,00		4 950,00	19
45 767995101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg "konzoly" $70,84 + 51,81 + 1,84 = 124,490$ "úchytky" $14 \cdot 9 \cdot 0,2 \cdot 1,6 = 40,320$ "L 35/35/4" $1,045 + 2,717 = 3,762$ "L 30/30/4" $1,35 \cdot 4 \cdot 1,78 = 9,612$	178,184	kg	86,50	15 412,92		19
46 553000022	Oceľové konštrukcie - dodávka L 30/30/4 mm	9,612	kg	38,50		370,06	19
47 553000023	Oceľové konštrukcie - dodávka L 35/35/3 mm "úchytky" $40,32 = 40,320$ $1,045 + 2,717 = 3,762$	44,082	kg	38,50		1 697,16	19
48 553000024	Oceľové konštrukcie - dodávka L 40/40/3 mm	72,680	kg	38,50		2 798,18	19

Prehľad rozpočtových nákladov

Mária MROŠČÁKOVÁ

Práca oplozenia v objekte Kasárni Ružomberok.

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
					Montáž	Dodávka	
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
	"konzoly" $(0,7*55*1,84)+(2*0,5*1,84) = 72,680$						
49 553000025	Oceľové konštrukcie - dodávka pásoviny 40/5 mm "konzoly" $(0,6*55*1,57)+1,84 = 53,650$	53,650	kg	38,50		2 065,53	19
50 553000030	Oceľové konštrukcie - spracovacie náklady	162,970	kg	86,30		14 064,31	19
51 553000031	Oceľové konštrukcie - spracovacie náklady $1,045+2,717 = 3,762$	3,762	kg	68,00		255,82	19
52 553000033	Oceľové konštrukcie - spracovacie náklady	9,612	kg	52,60		505,59	19
53 767995103	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 20 kg	57,100	kg	46,50	2 655,15		19
54 553000026	Oceľové konštrukcie - dodávka trubiek d 51/5 mm $(2*2,5*5,67)+(2,5*11,5) = 57,100$	57,100	kg	38,50		2 198,35	19
55 553000032	Oceľové konštrukcie - spracovacie náklady	57,100	kg	28,50		1 627,35	19
56 767995106	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 250 kg $115,2+124,286 = 239,486$	239,486	kg	23,50	5 627,92		19
57 553000117	Dodávka plechu Pz hr. 3mm $3*0,8*2*24 = 115,200$	115,200	kg	47,70		5 495,04	19
58 553000118	Dodávka oceľ. profilov d 20 $42*1,2*2,466 = 124,286$	124,286	kg	38,50		4 785,01	19
59 553421	Spracovacie náklady	239,486	kg	88,10		21 098,72	19
60 767996801	Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg $70,84+51,81+28,35 = 151,000$ "drôtu" $4*138*0,052 = 28,704$	179,704	kg	32,50	5 840,38		19
61 535950601	Dodávka peltice brány	1,000	kus	550,00		550,00	19
62 535950602	Dodávka oceľ. zarážiek brán	2,000	kus	350,95		701,90	19
63 535950603	Dodávka oceľ. čapíc na stĺpiky	3,000	kus	160,00		480,00	19
64 535950604	Dodávka oceľ. závesov brány	4,000	kus	360,00		1 440,00	19
65 767996803	Demontáž ostatných doplnkov, do 250 kg $115,2+124,286 = 239,486$	239,486	kg	19,70	4 717,87		19
66 998767101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	1,190	t	760,00	904,40		19
	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	112 639,41	Sk		41 696,19	70 943,22	
	76 - KONŠTRUKCIE spolu :	158 274,99	Sk		55 455,03	102 819,96	

78 - DOKONČOVACIE PRÁCE

783 - Nátery

67 783201821	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. opálením $(2,57*2*4)+(4,3*2*0,2)+(5,7*2*0,2) = 24,560$ $(1,45*2,2*2*2)+1+0,5 = 14,260$ $(4,8*0,16)+(1,2*3*0,16) = 1,344$ "VSŽ" $(4,8*1,2*2)+(1,07*3*2)+(2*0,6*2)+142 = 162,340$	202,504	m2	152,00	30 780,61		19
68 783225100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás. +1x email "VSŽ plechu" $20,34+278 = 298,340$	298,340	m2	144,00	42 960,96		19
69 783225600	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. 2x email $(0,6*55*0,1)+(0,7*0,18*55)+(0,2*0,15*126) = 14,010$ $(7,5*0,2)+(0,5*0,15)+(2,57*2*4)+(4,3*2*0,2) = 23,855$ $(5,7*2*0,2)+(11,4*0,2)+(4,8*0,16)+(1,2*3*0,16) = 5,904$ $(1,35*4*0,15)+(1,45*2,2*2*2)+1+0,5 = 15,070$	58,839	m2	107,00	6 295,77		19
70 783626300	Nátery stolár. výrobkov lazurovacím lakom 3x lakovaním $(173,88*0,36)+(19,74*0,25)+(4,8*3*0,28) = 71,564$	71,564	m2	142,00	10 162,09		19
71 783904811	Odhrdzavenie kovových konštrukcií $83+162,34+298,34 = 543,680$	543,680	m2	10,60	5 763,01		19
	783 - Nátery spolu :	95 962,44	Sk		95 962,44		

Prehľad rozpočtových nákladov


...va oplotenia v objekte Kasámi Ružomberok.

Mária MROŠČÁKOVÁ

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
					Montáž	Dodávka	
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :		95 962,44	Sk		95 962,44		
799 - PSV ostatné							
72 999997003	HZS - demontáž vnútorného oplotenia	8,000	hod	276,00	2 208,00		19
73 999997004	HZS - osadenie konzol na visiaci zámok	4,000	hod	276,00	1 104,00		19
74 592442491	Dodávka konzoly	2,000	kus	230,00		460,00	19
799 - PSV ostatné spolu :		3 772,00	Sk		3 312,00	460,00	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :		258 009,43	Sk		154 729,47	103 279,96	
Za rozpočet celkom :		432 680,73	Sk		329 400,77	103 279,96	

Odberteľ :
 Projektant :
 Dodávateľ : Ing. Lubomír Kremeň - LKS

Spracoval :
 JKSO :
 Dátum : ..



Stavba : Oprava oplatenia v objekte Kasárni Ružomberok.

Výrobná kalkulácia - náklady

Mária MROŠČÁKOVÁ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
1 - ZEMNE PRÁCE														
1	111203201	Odstř. krovín a stromov do 10 cm s ponech. koreňov do 1000 m2	45,000	m2	47,50	2 137,50		844,65	297,45			690,44	304,96	11,9
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	10,125	Nh	69,70	705,71	15,68 za m2							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	1,800	Nh	77,30	139,14	3,09 za m2							
2	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hom. tr. 1-4 bez zhutnenia	45,000	m2	5,40	243,00		41,85	14,85	74,25		79,10	32,95	0,5
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,540	Nh	69,70	37,63	0,84 za m2							
		OBSLUHA ZEMNÝCH A PRÍBUZN. STROJOV	0,045	Nh	95,60	4,30	0,10 za m2							
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :			2 380,50	Sk				686,50	312,30	74,25		769,54	337,91	12,5
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE														
3	330321310	Stĺpy zo železobetónu tr. B 20	1,663	m3	3 710,00	6 169,73	5 311,72	294,71	103,73	65,18		280,32	114,04	3,8
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	0,332	m3	45,50	15,13	9,10 za m2							
		B20 cem. portlan. do 22mm sprac. nad 100mm	1,679	m3	2 850,00	4 786,94	2878,50 za m2							
		Materiál lešenový v používaní	0,055	m3	9 140,00	509,64	306,46 za m2							
		BETONÁR, BETONÁR STAVEBNÝCH DIELCOV	0,620	Nh	86,10	53,40	32,12 za m2							
		STAVEBNÝ TESÁR	2,263	Nh	77,30	174,96	105,21 za m2							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,909	Nh	69,70	63,40	38,13 za m2							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,038	Nh	77,30	2,95	1,78 za m2							
4	331351101	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m zhotovenie	16,632	m2	415,00	6 902,28	4 355,75	1 011,72	356,09	3,16		828,92	346,62	12,3
		Výrezy pilarske mätké drevo SM/JD/	0,004	m3	2 940,00	14,66	0,88 za m2							
		Bioforol prípravok odformovací 180kg	0,018	kus	8 100,00	149,53	8,99 za m2							
		Debnenie v používaní	2 442,330	Sk	1,20	2 930,79	176,21 za m2							
		Materiál lešenový v používaní	0,095	m3	9 140,00	874,09	52,56 za m2							
		Rohož zo sklen. vlákien ROTAFLEX SUPER š.1200mm 12kg/m3 hr. 100mm	0,201	m2	122,00	24,55	1,48 za m2							
		Ostatný materiál pre práce HSV	362,078	Sk	1,00	362,07	21,77 za m2							
		STAVEBNÝ TESÁR	5,056	Nh	77,30	390,83	23,50 za m2							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,316	Nh	62,60	19,78	1,19 za m2							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,731	Nh	69,70	51,00	3,07 za m2							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	5,322	Nh	86,10	458,24	27,55 za m2							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,615	Nh	95,60	58,83	3,54 za m2							

Výrobná kalkulácia - náklady

Mária MROŠČÁKOVÁ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesta	Množstvo Výmera	Merná Jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,299	Nh	95,60	28,62	1,72 za m2							
		PRÍPLATOK ZA STAŽENÉ, PODMIENKY	0,046	Nh	95,60	4,40	0,26 za m2							
5	331351102	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m odstránenie	16,632	m2	48,00	798,34		315,68	111,10			258,04	113,52	3,9
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	1,447	Nh	69,70	100,85	6,06 za m2							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	2,495	Nh	86,10	214,80	12,92 za m2							
6	331362021	Výstuž stĺpov hranatých zo zvarovaných sietí KARI	0,083	t	36 300,00	3 012,90	2 745,21	107,77	37,94			88,10	33,88	1,3
		Drôt hotý mäkký 11300 d1,25 mm	0,310	kg	38,00	11,80	142,12 za m2							
		Zvar. rohož KARI RK vzd.drôtov 150mm, priem.drôtu 5mm, rozmer 2x5m	40,889	m2	64,00	2 616,88	31528,62 za m2							
		Prírážka popúšťanie zv. siete KARI	0,087	t	1 020,00	88,89	1071,00 za m2							
		Ostatný materiál pre práce HSV	27,849	Sk	1,00	27,65	333,12 za m2							
		ŽELEZIAR V STAVEBN. INJEKTÁŽNICI	0,122	Nh	77,30	9,42	113,55 za m2							
		ŽELEZIAR V STAVEBN. INJEKTÁŽNICI	1,142	Nh	86,10	98,35	1184,91 za m2							
7	338171122	Osadzovanie stĺpkov plot. oceľ. do 2,6 m so zabet. B25-30 cem. troskop. do 22mm spr. 60-100 mm	3,000	kus	228,00	684,00	472,50	83,49	29,40			68,25	30,36	1,1
		MURÁR	0,840	Nh	77,30	64,93	21,64 za m2							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,240	Nh	77,30	18,55	6,18 za m2							
8	341321310	Steny nosné zo železobetónu tr. B 20	1,885	m3	3 280,00	6 182,80	5 575,19	190,10	66,92	67,52		196,22	86,85	2,6
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	0,628	m3	45,50	28,59	15,17 za m2							
		B20 cem. portlan. do 22mm sprac. nad 100mm	1,904	m3	2 850,00	5 425,97	2878,50 za m2							
		Materiál lešenový v používaní	0,013	m3	9 140,00	118,71	62,97 za m2							
		Rohož zo sklen. vlákien ROTAFLEX SUPER š.1200mm 12kg/m3 hr. 20mm	0,033	m2	58,00	1,91	1,01 za m2							
		BETONÁR, BETONÁR STAVEBNÝCH DIELCOV	0,464	Nh	86,10	39,93	21,18 za m2							
		STAVEBNÝ TESÁR	0,528	Nh	77,30	40,80	21,64 za m2							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	1,521	Nh	69,70	106,03	56,25 za m2							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,043	Nh	77,30	3,35	1,78 za m2							
9	341351105	Debnenie stien nosných 2-stranné zhotovenie	18,846	m2	348,00	6 558,41	3 031,00	956,25	336,59	600,06	1,32	1 145,24	487,96	11,4
		Výrezy pillarske mäkké drevo SM/JD/	0,003	m3	2 940,00	8,31	0,44 za m2							
		Bioforol prípravok odformovací 180kg	0,011	kus	8 100,00	91,59	4,86 za m2							
		Klinec stavebný 022825 2,8/70	0,543	kg	29,00	15,74	0,84 za m2							
		Debnenie v používaní	1 638,123	Sk	1,20	1 965,75	104,31 za m2							
		Doska SM omietaná 2 24-32x3 dĺžka do 3000mm	0,078	m3	3 980,00	311,28	18,52 za m2							
		Materiál lešenový v používaní	0,042	m3	9 140,00	385,85	20,47 za m2							
		Rohož zo sklen. vlákien ROTAFLEX SUPER š.1200mm 12kg/m3 hr. 100mm	0,124	m2	122,00	15,17	0,81 za m2							
		Ostatný materiál pre práce HSV	237,271	Sk	1,00	237,27	12,59 za m2							
		STAVEBNÝ TESÁR	2,789	Nh	77,30	215,61	11,44 za m2							

Výrobná kalkulácia - náklady

Mária MROŠČÁKOVÁ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,829	Nh	69,70	57,80	3,07 za m2							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	6,351	Nh	86,10	546,83	29,02 za m2							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,377	Nh	95,60	36,03	1,91 za m2							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,188	Nh	95,60	18,02	0,96 za m2							
		VODIČ AUTOŽERIAVU	0,829	Nh	95,60	79,27	4,21 za m2							
		PRÍPLATOK ZA STAŽENÉ, PODMIENKY	0,029	Nh	95,60	2,73	0,14 za m2							
10	341351106	Debnenie stien nosných 2-stranné odstránenie	18,846	m2	113,00	2 129,60		512,61	180,36	450,04		691,12	295,47	6,3
		STAVEBNÝ TESÁR	0,829	Nh	77,30	64,10	3,40 za m2							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	1,508	Nh	69,70	105,09	5,58 za m2							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	3,298	Nh	86,10	283,96	15,07 za m2							
		VODIČ AUTOŽERIAVU	0,622	Nh	95,60	59,46	3,15 za m2							
11	341362021	Výstuž stien zo zvarovaných sietí KARI	0,094	t	36 500,00	3 431,00	3 119,60	122,06	42,96			99,77	46,61	1,4
		Drôt hotý mäkký 11300 d1,25 mm	0,352	kg	38,00	13,36	142,12 za m2							
		Zvar. rohož KARI RK vzd.drôto 150mm, priem.drôtu 5mm, rozmer 2x5m	46,308	m2	64,00	2 963,69	31528,62 za m2							
		Prirážka popúšťanie zv. siete KARI	0,099	t	1 020,00	100,67	1071,00 za m2							
		Ostatný materiál pre práce HSV	41,880	Sk	1,00	41,88	445,53 za m2							
		ŽELEZIAR V STAVEBN. INJEKTÁŽNICI	0,138	Nh	77,30	10,67	113,55 za m2							
		ŽELEZIAR V STAVEBN. INJEKTÁŽNICI	1,294	Nh	86,10	111,38	1184,91 za m2							
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	35 889,06	Sk			24 610,98	3 594,39	1 265,09	1 182,81	4,48	3 655,98	1 555,32	44,1
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE												
12	622474120	Omietka vonk. stien zo suchých zmesí vrátane prednástr. štuková Baumit	70,956	m2	416,00	29 517,70	16 630,67	3 823,11	1 346,04	1 748,36		4 182,13	1 787,40	38,0
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	0,922	m3	45,50	41,97	0,59 za m2							
		Zmes omietková vápenn. vonk. BAUMIT MCS 35	2,088	t	5 460,00	11 401,76	160,69 za m2							
		Zmes omietk. jemná štuk. vonk. BAUMIT FPA	0,447	t	6 270,00	2 802,83	39,50 za m2							
		Zmes omietk. BAUMIT cem. prednástre 2mm	0,497	t	4 800,00	2 364,12	33,60 za m2							
		OMIETKÁR	29,021	Nh	105,20	3 053,01	43,03 za m2							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	8,940	Nh	86,10	769,77	10,85 za m2							
13	622484010	Podlahnutie vonk. stien sklotextílnou mriežkou Baumit open	70,956	m2	145,00	10 288,62	4 566,02	1 998,83	703,88	378,20		1 862,54	779,15	24,8
		Sklotextílna mriežka Baumit open	78,052	m2	58,50	4 566,02	64,35 za m2							
		OMIETKÁR	16,320	Nh	86,10	1 405,14	19,80 za m2							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	8,515	Nh	69,70	593,48	8,36 za m2							
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	39 806,32	Sk			21 196,89	5 821,94	2 049,92	2 126,55		6 044,67	2 568,55	62,8
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												

Výrobná kalkulácia - náklady

Mária MROŠČÁKOVÁ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
14	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	138,000	m2	83,50	11 523,00	6 514,98	1 973,40	694,14		20,70	1 625,61	694,17	25,5
		Lešenie rúrkové-rúrky L4m	3,155	kus	720,00	2 271,37	16,46 za m2							
		Lešenie rúrkové-koza	0,552	kus	1 420,00	783,84	5,68 za m2							
		Lešenie rúrkové-spojka upinacia	12,880	kus	81,50	1 049,68	7,61 za m2							
		Doska SM omietaná 2 24-32xš dĺžka do 3000mm	0,033	m3	3 980,00	131,82	0,96 za m2							
		Hranolček SM 1 S76-100 L400-600	0,115	m3	7 510,00	860,20	6,23 za m2							
		Podlaha jednovrstvová s pozdĺžnymi prírezmi	0,196	m3	7 240,00	1 418,75	10,28 za m2							
		LEŠENÁRI	25,530	Nh	77,30	1 973,47	14,30 za m2							
15	953943111	Osadenie ostat. výrobkov do 1 kg do vynech. otvorov v muríve bez dod.	126,000	kus	71,00	8 946,00	1 839,60	2 824,92	994,14			2 309,14	978,20	36,5
		MC-10 na murovanie spojivo troskopoortlandský	0,630	m3	2 920,00	1 839,60	14,60 za m2							
		MURÁR	36,540	Nh	77,30	2 824,54	22,42 za m2							
16	953943121	Osadenie ostat. výrobkov do 1 kg do betónu bez dodávky	220,000	kus	58,50	12 870,00	484,20	4 932,40	1 735,80			4 031,83	1 705,77	63,8
		Klinec stavebný 022825 4/100	4,400	kg	27,00	118,80	0,54 za m2							
		Ostatný materiál pre práce HSV	345,400	Sk	1,00	345,40	1,57 za m2							
		MURÁR	63,600	Nh	77,30	4 931,74	22,42 za m2							
17	953943124	Osadenie ostat. výrobkov do 30 kg do betónu bez dodávky	11,000	kus	248,00	2 708,00	128,15	1 022,89	360,03			838,13	358,80	11,9
		Klinec stavebný 022825 4/100	2,200	kg	27,00	59,40	5,40 za m2							
		Ostatný materiál pre práce HSV	68,750	Sk	1,00	68,75	6,25 za m2							
		MURÁR	11,880	Nh	86,10	1 022,87	92,99 za m2							
18	967041112	Prisekanie rovných ostění v betóne	35,478	m2	413,00	14 652,41		5 815,91	2 047,08			4 754,04	2 035,38	83,4
		MURÁR	83,444	Nh	69,70	5 816,06	163,93 za m2							
19	978015291	Otčenenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV do 100 %	35,478	m2	45,50	1 614,25		642,86	226,35			525,48	219,56	9,2
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	9,224	Nh	69,70	642,93	18,12 za m2							
20	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	4,854	t	268,00	1 300,87		198,92	69,99	429,92	422,53	179,51		2,9
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	2,854	Nh	69,70	198,93	40,98 za m2							
21	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	92,226	t	8,90	820,81				439,92	265,98	114,91		
22	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sute a vybúraných hmôt do 10 m	4,854	t	215,00	1 043,61		414,43	145,86		338,76	144,55		5,9
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	5,946	Nh	69,70	414,45	85,38 za m2							
23	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	19,416	t	24,00	465,98		185,42	65,24		151,57	63,75		2,7
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	2,660	Nh	69,70	185,40	9,55 za m2							

Výrobná kalkulácia - náklady

Mária MROŠČÁKOVÁ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
24	979131410	Poplatok za ulož. a znešk. stav. sulte na urč. skládke "O"-oslodp	4,854	t	560,00	2 718,24				1 456,20		880,41	381,63	
25	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	13,550	t	575,00	7 791,25		2 572,33	905,41	724,92		2 540,96	1 047,62	35,2
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	19,579	Nh	69,70	1 364,70	100,72 za m2							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	12,953	Nh	77,30	1 001,32	73,90 za m2							
		OBSLUHA ZEMNÝCH A PRÍBUZN. STROJOV	2,689	Nh	77,30	206,34	15,23 za m2							
26	999989995	HZS - úprava terénu okolo oplatenia	22,000	hod	217,00	4 774,00		1 894,20	666,82			1 548,35	664,63	22,0
		OSTATNÍ STAVEBNÍ ROBOTNÍCI HSV	22,000	Nh	86,10	1 894,20	86,10 za m2							
27	999989997	HZS - vŕtanie otvorov d. 4mm v konzolách	26,000	hod	217,00	5 642,00		2 238,60	788,06			1 829,88	785,46	26,0
		OSTATNÍ STAVEBNÍ ROBOTNÍCI HSV	26,000	Nh	86,10	2 238,60	86,10 za m2							
28	999989998	HZS - vyrovnávanie krivých profilov brány	16,000	hod	217,00	3 472,00		1 377,60	484,96			1 126,08	483,36	16,0
		OSTATNÍ STAVEBNÍ ROBOTNÍCI HSV	16,000	Nh	86,10	1 377,60	86,10 za m2							
29	999989999	HZS - vyplietanie brán Pz pletivom	10,000	hod	217,00	2 170,00		861,00	303,10			703,80	302,10	10,0
		OSTATNÍ STAVEBNÍ ROBOTNÍCI HSV	10,000	Nh	86,10	861,00	86,10 za m2							
30	999990000	HZS - osadenie zarážky otvárania brán do zeme	8,000	hod	217,00	1 736,00		688,80	242,48			563,04	241,68	8,0
		OSTATNÍ STAVEBNÍ ROBOTNÍCI HSV	8,000	Nh	86,10	688,80	86,10 za m2							
31	999990001	HZS - montáž závesov a petlice na bránu	14,000	hod	217,00	3 038,00		1 205,40	424,34			985,31	422,95	14,0
		OSTATNÍ STAVEBNÍ ROBOTNÍCI HSV	14,000	Nh	86,10	1 205,40	86,10 za m2							
32	999990002	HZS - montáž čapic na stĺpiky	3,000	hod	217,00	651,00		258,30	90,93			211,14	90,63	3,0
		OSTATNÍ STAVEBNÍ ROBOTNÍCI HSV	3,000	Nh	86,10	258,30	86,10 za m2							
33	999990003	HZS - oprava čapic betónových pilierov	28,000	hod	217,00	6 076,00		2 410,80	848,68			1 970,64	848,68	28,0
		OSTATNÍ STAVEBNÍ ROBOTNÍCI HSV	28,000	Nh	86,10	2 410,80	86,10 za m2							
34	999990004	HZS - napojenie nového oplatenia na jestr. oplatenie	12,000	hod	217,00	2 604,00		1 033,20	363,72			844,56	362,52	12,0
		OSTATNÍ STAVEBNÍ ROBOTNÍCI HSV	12,000	Nh	86,10	1 033,20	86,10 za m2							
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			96 615,42	Sk			8 946,93	32 551,38	11 457,13	724,92	2 346,73	28 465,24	12 123,06	416,0
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			174 671,30	Sk			54 754,60	42 854,21	15 084,44	4 108,53	2 351,21	38 935,43	16 582,84	535,4
PRÁCE A DODÁVKY PSV														
76 - KONŠTRUKCIE														
762 - Konštrukcie tesárske														
35	605337146	Dodávka hobľov. dosiek 150x25 mm	173,880	m	168,00	29 211,84	29 211,84							
36	605337147	Dodávka hobľov. dosiek 100x20 mm	19,740	m	135,00	2 664,90	2 664,90							
37	762999903	HZS - demontáž a montáž oplatenia z drev. dosiek	48,000	hod	276,00	13 248,00		4 132,80	1 454,88			5 849,05	1 811,27	48,0
		STAVEBNÝ TESAR	48,000	Nh	86,10	4 132,80	86,10 za m2							

ROZPIS DO FAKTURY

Výrobná kalkulácia - náklady

Mária MROŠČÁKOVA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
38	998762102	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	0,387	t	1 320,00	510,84		53,83	18,94	142,50		225,37	70,18	0,6
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI TESÁRSKYCH A	0,267	Nh	69,70	18,66	48,23 za m2							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI TESÁRSKYCH PR	0,013	Nh	77,30	1,04	2,71 za m2							
		VODIČ AUTOŽERIAVU	0,186	Nh	86,10	16,06	41,50 za m2							
		OBSLUHA STAVEBNÉHO A MOST. ŽERIAVA	0,209	Nh	86,10	18,05	46,67 za m2							
		762 - Konštrukcie tesárske spolu :	45 635,58	Sk			31 876,74	4 186,63	1 473,82	142,50		6 074,42	1 881,45	48,6
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné												
39	767912120	Montáž oplotenia, ostrým drôtom, výšky nad 2,0 m	558,000	m	9,90	5 524,20		1 724,22	608,22			2 440,25	751,51	22,3
		STAVEBNÝ ZÁMOČNÍK	22,320	Nh	77,30	1 725,33	3,09 za m2							
40	314775151	Drôt ostraný pozink.	558,000	m	8,90	4 966,20	4 966,20							
41	767912160	Príháčkovanie strojového pletiva k napínaciu drôtu	32,000	m	8,00	256,00		79,68	28,16			112,78	35,38	0,8
		STAVEBNÝ ZÁMOČNÍK	0,832	Nh	95,60	79,53	2,49 za m2							
42	313278105	Pletivo stroj. pozink. výš. 2,0m	6,000	m	149,00	894,00	894,00							
43	767916210	Montáž oplotenia z vlnitého plechu do 30 kg, sklon nad 15°	4,950	m	153,00	757,35	189,18	176,96	62,27			250,45	78,47	1,8
		Matica šhranná hrubá 021601 8	0,029	1000 ks	235,00	6,97	1,41 za m2							
		Ostatný materiál pre práce HSV	182,209	Sk	1,00	182,20	36,81 za m2							
		STAVEBNÝ ZÁMOČNÍK	1,851	Nh	95,60	176,98	35,75 za m2							
44	159521100	Plech oceľ. vlnitý	9,900	m2	500,00	4 950,00	4 950,00							
45	767995101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg	178,184	kg	86,50	15 412,91	2 414,39	3 987,75	1 404,08	69,49		5 716,52	1 820,66	46,6
		Klinec nastrelovací pozinkovaný PNH-8 8x3.8x67	0,265	1000 ks	1 900,00	504,43	2,83 za m2							
		Elektroda E-R117 055023 d 4	0,178	1000 ks	5 090,00	906,95	5,09 za m2							
		Nábojka Tempo r. 9 mm stupeň 5 červená	0,265	1000 ks	3 780,00	1 003,56	5,63 za m2							
		STAVEBNÝ ZÁMOČNÍK	43,120	Nh	86,10	3 712,67	20,84 za m2							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI INŠTALATÉRSKY	3,563	Nh	77,30	275,47	1,55 za m2							
46	553000022	Oceľové konštrukcie - dodávka L 30/30/4 mm	9,612	kg	38,50	370,06	370,06							-0,00
47	553000023	Oceľové konštrukcie - dodávka L 35/35/3 mm	44,082	kg	38,50	1 697,15	1 697,15							0,00
48	553000024	Oceľové konštrukcie - dodávka L 40/40/3 mm	72,880	kg	38,50	2 798,18	2 798,18							
49	553000025	Oceľové konštrukcie - dodávka pásovin 40/5 mm	53,650	kg	38,50	2 065,52	2 065,52							0,00
50	553000030	Oceľové konštrukcie - spracovacie náklady	162,970	kg	86,30	14 064,31	14 064,31							-0,00
51	553000031	Oceľové konštrukcie - spracovacie náklady	3,762	kg	68,00	255,81	255,81							0,00
52	553000033	Oceľové konštrukcie - spracovacie náklady	9,612	kg	52,60	505,59	505,59							-0,00

Výrobná kalkulácia - náklady

Mária MROŠČÁKOVÁ

Or. Islo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
53	767995103	Montáž atypických stavebných doplnkov, konštrukcii do 20 kg	57,100	kg	46,50	2 655,15	556,72	638,94	224,97	14,84		919,83	299,82	7,4
		Klinec nastrelovací pozinkovaný PNH-8 8x3.8x67	0,046	1000 ks	1 900,00	88,96	1,56 za m2							
		Elektróda E-R117 055023 d 4	0,057	1000 ks	5 090,00	290,63	5,09 za m2							
		Nábojka Tempo r. 9 mm stupeň 5 červená	0,046	1000 ks	3 780,00	176,98	3,10 za m2							
		STAVEBNÝ ZÁMOČNÍK	6,909	Nh	86,10	594,87	10,42 za m2							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI INŠTALATÉRSKY	0,571	Nh	77,30	44,13	0,77 za m2							
54	55300026	Oceľové konštrukcie - dodávka trubiek d 51/5 mm	57,100	kg	38,50	2 198,35	2 198,35							
55	553000032	Oceľové konštrukcie - spracovacie náklady	57,100	kg	28,50	1 627,35	1 627,35							
56	767995106	Montáž atypických stavebných doplnkov, konštrukcii do 250 kg	239,486	kg	23,50	5 627,92	1 218,98	1 072,89	378,38	419,10		1 957,15	581,40	12,4
		Elektróda E-R117 055023 d 4	0,239	1000 ks	5 090,00	1 218,98	5,09 za m2							
		STAVEBNÝ ZÁMOČNÍK	10,537	Nh	86,10	907,26	3,79 za m2							
		VODIČI ŠPECIÁLNYCH VOZIDIEL	0,957	Nh	95,60	91,57	0,38 za m2							
		VIAZAČ BREMIEN	0,957	Nh	77,30	74,04	0,31 za m2							
57	553000117	Dodávka plechu Pz hr. 3mm	115,200	kg	47,70	5 495,04	5 495,04							
58	553000118	Dodávka oceľ. profilov d 20	124,286	kg	38,50	4 785,01	4 785,01						-0,00	
59	553421	Spracovacie náklady	239,486	kg	88,10	21 098,71	21 098,71						0,00	
60	767996801	Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg	179,704	kg	32,50	5 840,38	914,69	1 500,52	528,32	39,53		2 165,04	692,25	17,4
		Elektróda E-R117 055023 d 4	0,179	1000 ks	5 090,00	914,69	5,09 za m2							
		STAVEBNÝ ZÁMOČNÍK	17,431	Nh	86,10	1 500,83	8,35 za m2							
61	535950601	Dodávka peltice brány	1,000	kus	550,00	550,00	550,00							
62	535950602	Dodávka oceľ. zarážiek brán	2,000	kus	350,95	701,90	701,90							
63	535950603	Dodávka oceľ. čapic na stĺpiky	3,000	kus	160,00	480,00	480,00							
64	535950604	Dodávka oceľ. závesov brány	4,000	kus	360,00	1 440,00	1 440,00							
65	767996803	Demontáž ostatných doplnkov, do 250 kg	239,486	kg	19,70	4 717,87	1 218,98	845,38	296,98	330,49		1 542,42	483,62	9,8
		Elektróda E-R117 055023 d 4	0,239	1000 ks	5 090,00	1 218,98	5,09 za m2							
		STAVEBNÝ ZÁMOČNÍK	8,382	Nh	86,10	721,89	3,01 za m2							
		VODIČI ŠPECIÁLNYCH VOZIDIEL	0,718	Nh	95,60	68,68	0,29 za m2							
		VIAZAČ BREMIEN	0,718	Nh	77,30	55,53	0,23 za m2							
66	998767101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnkov, konštr. v objektoch výšky do 6 m	1,190	t	760,00	904,40		281,92	99,23			399,00	124,24	3,9
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI INŠTALATÉRSKY	3,173	Nh	69,70	221,20	185,89 za m2							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI INŠTALATÉRSKY	0,785	Nh	77,30	60,71	51,02 za m2							
		767 - Konštrukcie doplnkov, kovové stavebné spolu :	112 639,41	Sk			77 458,17	10 308,30	3 630,82	873,46		15 503,44	4 867,39	122,8

Výrobná kalkulácia - náklady

Mária MROŠČÁKOVÁ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
78 - KONŠTRUKCIE spolu :			158 274,99	Sk			109 332,91	14 494,93	5 104,45	1 015,97		21 577,86	6 748,84	171,5
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE														
783 - Nátery														
67	783201821	Odstánenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. opálením	202,504	m2	152,00	30 780,60	1 755,70	9 049,90	3 185,38			12 808,09	3 981,51	125,1
		Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,364	100 ks	347,00	126,48	0,62 za m2							
		Ostatný materiál pre nátery	1 630,157	Sk	1,00	1 630,15	8,05 za m2							
		MALIAR (NATIERAČ) BUDOV	125,147	Nh	69,70	8 722,77	43,07 za m2							
		PRÍPLATOK ZA SŤAŽENÉ, PODMIENKY	3,411	Nh	95,60	326,16	1,61 za m2							
68	783225100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás. +1x email	298,340	m2	144,00	42 960,96	13 628,17	9 173,95	3 228,03			12 983,65	3 947,14	120,2
		Farba syntetická na konštrukcie č. 1310 sivá S 2014	35,800	kg	234,00	8 377,38	28,08 za m2							
		INDUSTROL email vonkajší sivý S 2013	13,425	kg	152,00	2 040,64	6,84 za m2							
		INDUSTROL email vonkajší návestný modrý S 2013/4550	13,425	kg	172,00	2 309,15	7,74 za m2							
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	4,475	kg	48,50	217,04	0,73 za m2							
		Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,328	100 ks	347,00	113,87	0,38 za m2							
		Ostatný materiál pre nátery	569,829	Sk	1,00	569,82	1,91 za m2							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI LEŠENÁRSKYCH	2,088	Nh	77,30	161,43	0,54 za m2							
		MALIAR (NATIERAČ) BUDOV	22,673	Nh	69,70	1 580,36	5,30 za m2							
		MALIAR (NATIERAČ) BUDOV	95,468	Nh	77,30	7 379,73	24,74 za m2							
		PRÍPLATOK ZA SŤAŽENÉ, PODMIENKY	0,561	Nh	95,60	53,71	0,18 za m2							
69	783225600	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. 2x email	58,839	m2	107,00	6 295,77	1 889,32	1 369,77	481,89			1 938,60	616,18	18,0
		INDUSTROL email vonkajší sivý S 2013	5,295	kg	152,00	804,91	13,68 za m2							
		INDUSTROL email vonkajší návestný modrý S 2013/4550	5,295	kg	172,00	910,82	15,48 za m2							
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,882	kg	48,50	42,80	0,73 za m2							
		Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,052	100 ks	347,00	18,37	0,31 za m2							
		Ostatný materiál pre nátery	112,382	Sk	1,00	112,38	1,91 za m2							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI LEŠENÁRSKYCH	0,411	Nh	77,30	31,83	0,54 za m2							
		MALIAR (NATIERAČ) BUDOV	4,471	Nh	69,70	311,88	5,30 za m2							
		MALIAR (NATIERAČ) BUDOV	13,179	Nh	77,30	1 018,80	17,32 za m2							
		PRÍPLATOK ZA SŤAŽENÉ, PODMIENKY	0,074	Nh	95,60	7,15	0,12 za m2							
70	783626300	Nátery stolár. výrobkov lazurovacím lakom 3x lakovaním	71,564	m2	142,00	10 162,08	3 529,53	2 056,03	723,51			2 909,84	943,16	27,1
		Lak lazurovací na drevo LUXOL F bezfarebný S1023	10,734	kg	103,00	1 105,66	15,45 za m2							
		Lak lazurovací na drevo LUXOL F olíva S1023	10,734	kg	203,00	2 179,12	30,45 za m2							
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	1,431	kg	48,50	69,41	0,97 za m2							
		Ostatný materiál pre nátery	175,331	Sk	1,00	175,33	2,45 za m2							

Výrobná kalkulácia - náklady

Mária MROŠČÁKOVÁ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI LEŠENÁRSKYCH	0,644	Nh	77,30	49,78	0,70 za m2							
		MALIAR (NATIERAČ) BUDOV	6,798	Nh	69,70	473,86	6,62 za m2							
		MALIAR (NATIERAČ) BUDOV	19,680	Nh	77,30	1 521,27	21,26 za m2							
		PRIPLATOK ZA SŤAŽENÉ, PODMIENKY	0,116	Nh	95,60	11,14	0,16 za m2							
71	783904811	Odhrdzavenie kovových konštrukcií	543,680	m2	10,60	5 763,00	266,40	1 707,15	603,48			2 416,09	769,87	24,4
		Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,761	100 ks	347,00	264,11	0,49 za m2							
		MALIAR (NATIERAČ) BUDOV	24,465	Nh	69,70	1 705,25	3,14 za m2							
		783 - Nátery spolu :	95 962,44	Sk			21 069,14	23 356,81	8 222,31			33 056,27	10 257,89	315,0
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	95 962,44	Sk			21 069,14	23 356,81	8 222,31			33 056,27	10 257,89	315,0
		799 - PSV ostatné												
72	999997003	HZS - demontáž vinitého oplotenia	8,000	hod	276,00	2 208,00		688,80	242,48			974,85	301,87	8,0
		OSTATNÍ STAVEBNÍ ROBOTNÍCI HSV	8,000	Nh	86,10	688,80	86,10 za m2							
73	999997004	HZS - osadenie konzol na visiaci zámok	4,000	hod	276,00	1 104,00		344,40	121,24			487,42	150,94	4,0
		OSTATNÍ STAVEBNÍ ROBOTNÍCI HSV	4,000	Nh	86,10	344,40	86,10 za m2							
74	592442491	Dodávka konzoly	2,000	kus	230,00	460,00	460,00							
		799 - PSV ostatné spolu :	3 772,00	Sk			460,00	1 033,28	363,72			1 462,27	452,81	12,0
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	258 009,43	Sk			130 862,85	38 884,95	13 690,49	1 015,97		56 096,40	17 459,55	496,5
		Za rozpočet celkom :	432 680,73	Sk			185 616,85	81 739,17	28 774,94	5 124,50	2 351,21	95 031,83	34 042,40	1 033,9