

Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB-Rbk-561-2/2006

Ružomberok 22. novembra 2006

Výtlačok číslo: 1
Počet listov : 3

Prílohy : 2/1

**Obchodná zmluva o dielo č. PSB-Rbk-561-2/2006
uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle
ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi**

I.

Zmluvné strany

Objednávateľ : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok

Oprávnený rokovať
vo veciach zmluvných : Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB
vo veciach technických : p. Stanislav Ondřík

IČO : 00805173
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
číslo účtu: 7000171928/8180

Zhotoviteľ : Pavol Kurej, ELEKTRO - INSSPOL
Moyzesova 23
010 01 Žilina

Zastúpený : p. Pavol Kurej

IČO : 10943455


IČ DPH : SK 1020529609

Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa a s. , Žilina
číslo účtu : 0076538106/0900

**Oprávnený
k podnikateľskej činnosti** : Živnostenský list č. ŽO – 95/4219, Živnostenský register
č. 511-3328 Žilina

Fotokópia zmluvy o dielo je zhodná s originálom.

zam. Stanislav Ondřík



-2-

II.

Predmet plnenia

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí pre objednávateľa realizáciu prác „Oprava klampiarskych prvkov v objekte kasární Ružomberok na budovách číslo 1,2,4,7,13,21 a 23“ v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 2.

III.

Čas plnenia

- 3.1. Zahájenie prác : 22. novembra 2006
Ukončenie prác : 11. decembra 2006

IV.

Cena diela

- 4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu vo výške:

bez DPH : 84007,60 Sk

DPH : 15961,40

Cena s DPH 99969,00 Sk

Cena je určená ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

V.

Platobné podmienky

- 5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent PSB Stanislav Ondřík. Fakturácia prác bude vykonaná do výšky prideleného limitu finančných prostriedkov.
- 5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác a kópiami dokladov o nadobudnutí použitého materiálu.
- 5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.

Záruky a zodpovednosť za vady

- 6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od prevzatia vykonaných prác.
- 6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých väd.

- 6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.
- 6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácií do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.

Zmluvné pokuty

- 7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.
- 7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.
- 7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.

Ostatné ustanovenia

- 8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
- 8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.
- 8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
- 8.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osôb vo vojenskom objekte.
- 8.5 Dodávku elektrickej energie zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa.
- 8.6 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých si tri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.
- 8.7 Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární minimálne tri pracovné dni pred dátumom začatia prác veliteľovi objektu kasární Ružomberok .
- 8.8 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

V Ružomberku: 22. novembra 2006

Ing. Tomka Vladimír
objednávateľ



ELEKTRO - INSSPOL
Pavol KUREJ
Bitarová 145, 010 04 ŽILINA
Prevádzka: Moyzesova 23, 010 01 ŽILINA
Tel./fax: 041/7233464
IČO: 10943455 IČ DPH: SK1020529609
č. Živn. registra 511-3328, DIČ: 1020529609

p. Pavol Kurej
zhotoviteľ

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pripravovaná finančná operácia je (nie je) z hľadiska potrieb hospodárna a efektívna.

Zistené

nedostatky: *neboli*

Dátum: 22.11.2006

z. Stanislav Ondřík *[signature]*
hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Doložka o vypracovaní písomnosti

Vypracoval: z. Stanislav Ondřík

Súhlasí :Ing. Martin Bella

Registratúrna značka:

Znak hodnoty a lehota uloženia:

Vyhotovené v 4 výtlačkoch s listami

Výtlačok číslo 1 – PSB Ružomberok

Výtlačok číslo 2 – Pavol Kurej , Žilina

Výtlačok číslo 3 - VÚ FZ Trenčín

Výtlačok číslo 4 - odborný finančný referent PSB Ružomberok

podpis:

podpis:

[signature]
ELEKTRO - INSSPOL
Pavol KUREJ
Bitarová 145, 010 04 ŽILINA
Prevádzka: Moyzesova 23, 010 01 ŽILINA
Tel./fax: 041/7233464
IČO: 10943455 IČ DPH: SK1020529609
č. Živn. registra 511-3328, DIČ: 1020529609

D O H O D A

**na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR
číslo 330/1996 Z. z. § 9, novelizovaného zákona č. 367/2001 § 8 a § 9 o bezpečnosti
a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov**

a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami

- 1. Objednávateľom** : MO SR Bratislava
v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
2. Zhotoviteľom : ELEKTRO - INSSPOL, Pavol Kurej, Moyzesova 23 , 010 01 Žilina

1.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 330/1996 Z. z., novelizovaného zákona č. 367/2001, na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a príslúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte kasární Ružomberok pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.

Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB-Rbk-561-2/2006 číslo objektu 09.19.001 – Oprava klampiarskych prvkov v objekte kasární Ružomberok na budovách číslo 1,2,4,7,13,21 a 23. Vstup do objektu je hlavnou bránou. Presun k oprave klampiarskych prvkov na jednotlivé budovy, je po komunikáciách kasární.

3.

Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia PSB Ružomberok.

4.

Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.

Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práce vo výškach nad 1,2 m, práca s elektrickými spotrebičmi ,elektrickým náradím a horľavinami.

-2-

6.

Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác ako aj potrebné prezenčné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarom zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarom zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ /ak nie je dohodnuté inak/. Objedávateľ aj zhotoviteľ sú povinný vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov VÚ 1771 č. t. 472588.

Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaistovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnej ochrany je:

za VÚ 1771 Ružomberok	:	pplk. Ing. Štefan Pobijak	veliteľ VÚ 1771
za PSB Ružomberok	:	Ing. Vladimír Tomka	riaditeľ PSB Ružomberok
		p. Miroslav Matejček	technik PO a BOZP PSB
za dodávateľa	:	p. Pavol Kurej	majiteľ firmy

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasárni Ružomberok.
Fajčenie je povolené na vyhradených priestoroch útvaru.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy číslo PSB-Rbk-561-2/2006.

V Ružomberku: 22. novembra 2006

za objednávateľa
riaditeľ PSB

Ing. Vladimír Tomka



ELEKTRO - INSSPOL
Pavol KUREJ

Bitarová 145, 010 04 ŽILINA
Prevádzka: Moyzesova 23, 010 01 ŽILINA
Tel./fax: 041/7233464

IČO: 10042455 IČ DPH: SK1000529609
č. živn. registra 511/3328, DIČ: 102052960F

za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
p. Pavol Kurej


Krycí list výrobné kalkulácie

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Stavba : 624 Posádková správa budov Ružomberok		KP : 501.2					
Objekt : Oprava klampiarskych prvkov		Rozpočet :					
		Spracoval : Martina Furtáková					
Miesto : Ružomberok	Zmluva č.	Dňa : . . .					
Odberateľ : MOSR Bratislava, Posádková správa budov Ružomberok Ružomberok		IČO : 00805173	DIČ : IČ DPH :				
Dodávateľ : ELEKTRO-INSSPOL, Pavol Kurej 01001 Žilina		IČO : 10943455 Moyzesova 23	DIČ : 1020529609 IČ DPH : SK1020529609				
Projektant :		IČO :	DIČ : IČ DPH :				
1 M3 OP	99 969 Sk za M3 OP	1 M	99 969 Sk za M				
1 M2 ZP	99 969 Sk za M2 ZP						
1 M2 UP	99 969 Sk za M2 UP						
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	
1	HSV :	13 902,80		13 902,80	6	Práce nadčas	
2	PSV :	67 458,80	2 646,00	70 104,80	7	Murárske výpomocce	
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy	
4	iné :				9		
5	Súčet :	81 361,60	2 646,00	84 007,60	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	
C NUS - náklady umiestnenia staby				D ON - ostatné náklady :			
11	Zariadenie staveniska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť		
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce		
14				19	Kompletizačná činnosť		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :			20	Súčet riadkov 16 až 19 :		
projektant, rozpočtár, cenár :				E Celkové náklady :			
Dátum :				21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		84 007,60
Pečiatka :				22	DPH 19 % ↓	84 007,60	15 961,40
Podpis :				23			
				24	Súčet riadkov 21 až 23 :		99 969,00
				F Odpočet - pripočet			
odberateľ, obstarávateľ :				dodávateľ, zhotoviteľ :			
Dátum :				Dátum :			
Pečiatka :				ELEKTRO - INSSPOL Pavol KUREJ Bitarová 145, 010 04 ŽILINA Prevádzka: Moyzesova 23, 010 01 ŽILINA Tel./fax: 041/7233464 IČO: 10943455 IČ DPH: SK1020529609 ô Zivn. registra 511-3328, DIČ: 1020529609			
Podpis :				Podpis :			

Tlačivo : ODIS A10

overil by THIAS BEDNAR
→ overil Chabč/Usár



Upratiteľ: MOSR Bratislava, Posádková správa budov Ružomberok

KP: 501.2

Objaviteľ: ELEKTRO-INSSPOL, Pavol Kurej

Dátum: . .

Projektant:

Spracoval: Martina Furtáková

Rekapitulácia kalkulácie

Stavba: 624 Posádková správa budov Ružomberok

Objekt: Oprava klampiarskych prvkov

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	13 902,80	13 902,80			
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	13 902,80	13 902,80			
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
764 - Konštrukcie klampiarske	70 104,80	67 458,80	2 646,00	0,180	0,115
76 - KONŠTRUKCIE	70 104,80	67 458,80	2 646,00	0,180	0,115
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	70 104,80	67 458,80	2 646,00	0,180	0,115
Za rozpočet celkom :	84 007,60	81 361,60	2 646,00	0,180	0,115

Odberateľ : MOSR Bratislava, Posádková správa budov Ružomberok
 Projektant :
 Dodávateľ : ELEKTRO-INSSPOL, Pavol Kurej

Spracoval : Martina Furtáková
 KP : 501.2
 Dátum : . .

Stavba : 624 Posádková správa budov Ružomberok
 Objekt : Oprava klamplarských prvkov

Výrobná kalkulácia nákladov

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava		
PRÁCE A DODÁVKY HSV													
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE													
1	945943101	Plošina na autožeriave - subdodávka	8,000	hod	1 720,00	✓ 13 760,00		748,88	263,60	6 368,40		4 462,48	1 916,64
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	0,072	Nh	67,80	4,88	0,61 za m2						
		Vodič autožeriavu	8,000	Nh	93,00	744,00	93,00 za m2						
		Žeriav vztyčovací do 8t / 16,8m	6,960	Sh	915,00	6 368,40	796,05 za m2						
2	979081111	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku do 1 km - ostatný materiál	0,115	t	265,00	✓ 30,47		3,99	1,40		9,68	8,45	6,93
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	0,067	Nh	67,80	4,58	39,87 za m2						
		Cestná doprava	10,185	Sk	1,00	✓ 10,18	88,57 za m2						
3	979081121	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km - 34km	3,910	t	8,90	✓ 34,79					17,75	9,94	7,10
		Cestná doprava	18,650	Sk	1,00	✓ 18,65	4,77 za m2						
4	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sute a vybraných hmôt do 10 m po budove	0,115	t	209,00	✓ 24,03		8,32	2,93			6,30	6,48
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	0,140	Nh	67,80	9,55	83,06 za m2						
5	979131409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	0,115	t	465,00	53,47					28,75	17,39	7,34
		TARIFY V SK	28,750	Sk	1,00	28,75	250,00 za m2						
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	13 902,80	Sk				761,20	267,93	6 368,40	56,18	4 504,56	1 944,51
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	13 902,80	Sk				761,20	267,93	6 368,40	56,18	4 504,56	1 944,51
PRÁCE A DODÁVKY PSV													
76 - KONŠTRUKCIE													
764 - Konštrukcie klamplarske													
6	764352203	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330	20,000	m	216,00	✓ 4 320,00	2 155,20	674,20	237,40			954,17	299,03
		Týč oceľová plochá 11373 30x5 mm	0,020	t	25 800,00	516,00	25,80 za m2						
		Plech oceľ. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20 0,60x1000x2000 mm	0,039	t	37 600,00	1 481,44	74,07 za m2						
		Plech oceľ. hl. pozink. 275 g/m2 10004.20 1,00x1000x2000mm	0,001	t	40 800,00	48,96	2,45 za m2						
		Cin	0,212	tis. ks	56,00	11,91	0,60 za m2						
		Ostatný materiál pre klamplarske konštrukcie	96,800	Sk	1,00	96,80	4,84 za m2						
		Stavebný klampliar	3,920	Nh	75,20	✓ 294,78	14,74 za m2						

Výrobná kalkulácia nákladov

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Memá jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava		
		Stavebný klampiar	4,080	Nh	93,00	379,44	18,97 za m2						
7	764352810	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330-30ST	20,000	m	17,90	358,00		111,60	39,20			157,94	49,26
		Stavebný klampiar	1,200	Nh	93,00	111,60	5,58 za m2						
8	764352913	Klamp. opr. PZ pl. rohy žľaby polkruhové 330 -30	2,000	kus	189,00	378,00	144,34	72,60	25,56			102,76	32,74
		Plech ocef. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20 0,60x1000x2000 mm	0,003	t	37 600,00	133,10	66,55 za m2						
		Cín	0,018	tis. ks	56,00	1,00	0,50 za m2						
		Ostatný materiál pre klamplarske konštrukcie	10,220	Sk	1,00	10,22	5,11 za m2						
		Stavebný klampiar	0,644	Nh	75,20	48,42	24,21 za m2						
		Stavebný klampiar	0,260	Nh	93,00	24,18	12,09 za m2						
9	764352917	Klamp. opr. PZ pl. celá žľaby polkruhové rš 330	6,000	kus	57,00	342,00	56,82	88,44	31,14			125,17	40,43
		Plech ocef. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20 0,60x1000x2000 mm	0,000	t	37 600,00	33,84	5,64 za m2						
		Ostatný materiál pre klamplarske konštrukcie	22,980	Sk	1,00	22,98	3,83 za m2						
		Stavebný klampiar	1,176	Nh	75,20	88,43	14,74 za m2						
10	764359812	Klamp. demont. kotlík konický d-150 45-ST	4,000	kus	30,00	120,00		37,20	13,08			52,65	17,07
		Stavebný klampiar	0,400	Nh	93,00	37,20	9,30 za m2						
11	764359822	Klamp. demont. kotlík oválny 45-ST	1,000	kus	63,50	63,50		15,98	5,62			22,36	19,54
		Stavebný klampiar	0,213	Nh	93,00	19,80	19,81 za m2						
12	764359911	Klamp. opr. PZ pl. kotlík žľaby konický -150 -45	4,000	kus	339,00	1 356,00	282,00	335,16	117,96			474,35	146,53
		Plech ocef. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20 0,60x1000x2000 mm	0,006	t	37 600,00	240,64	60,16 za m2						
		Cín	0,168	tis. ks	56,00	9,40	2,35 za m2						
		Ostatný materiál pre klamplarske konštrukcie	31,960	Sk	1,00	31,96	7,99 za m2						
		Stavebný klampiar	1,776	Nh	75,20	133,55	33,39 za m2						
		Stavebný klampiar	2,168	Nh	93,00	201,62	50,41 za m2						
13	764359921	Klamp. opr. PZ pl. kotlík oválny 200x300x400	1,000	kus	492,00	492,00	134,27	102,83	36,20			145,53	73,17
		Plech ocef. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20 0,60x1000x2000 mm	0,003	t	37 600,00	112,80	112,80 za m2						
		Cín	0,012	tis. ks	56,00	0,67	0,67 za m2						
		Ostatný materiál pre klamplarske konštrukcie	15,970	Sk	1,00	15,97	15,97 za m2						
		Stavebný klampiar	1,181	Nh	75,20	88,81	88,81 za m2						
		Stavebný klampiar	0,261	Nh	93,00	24,27	24,27 za m2						
14	764398921	Klamp. opr. PZ pl. spojenie plechov nových -45ST	15,230	m	265,00	4 035,95	247,48	1 177,88	414,56			1 667,04	528,97
		Cín	0,251	tis. ks	56,00	14,07	0,92 za m2						
		Ostatný materiál pre klamplarske konštrukcie	233,475	Sk	1,00	233,47	15,33 za m2						
		Stavebný klampiar	14,072	Nh	83,70	1 177,86	77,34 za m2						
15	764398931	Klamp. opr. Zn pl. spojenie plechov starých-45ST	181,000	m	215,00	38 915,00	3 915,03	10 892,58	3 833,58			15 415,98	4 857,83
		Cín	2,986	tis. ks	56,00	167,24	0,92 za m2						
		Ostatný materiál pre klamplarske konštrukcie	3 748,510	Sk	1,00	3 748,51	20,71 za m2						
		Stavebný klampiar	130,139	Nh	83,70	10 892,63	60,18 za m2						

Výrobná kalkulácia nákladov

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava		
16	764454203	Klomp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-120	24,000	m	260,00	6 240,00	2 877,60	982,32	345,84			1 390,25	643,99
		Týč oceľová kruhová 11373 D 12 mm	0,001	t	31 700,00	53,25	2,22 za m2						
		Oceľ pásová 11373 25x3,00 mm	0,004	t	26 600,00	121,29	5,05 za m2						
		Plech oceľ. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20 0,60x1000x2000 mm	0,059	t	37 600,00	2 246,97	93,62 za m2						
		Matica 6hranná hrubá 021601 5	0,026	1000 ks	125,00	3,30	0,14 za m2						
		Podložka oceľová presná 021702 A 5,3	0,026	1000 ks	45,00	1,18	0,05 za m2						
		Cín	0,239	tis. ks	56,00	13,41	0,56 za m2						
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	321,360	Sk	1,00	321,36	13,39 za m2						
		Stavebný klampiar	1,800	Nh	75,20	135,36	5,64 za m2						
		Stavebný klampiar	3,384	Nh	75,20	254,47	10,60 za m2						
		Stavebný klampiar	3,264	Nh	83,70	273,19	11,38 za m2						
		Stavebný klampiar	4,488	Nh	93,00	417,38	17,39 za m2						
17	764454802	Klomp. demont. rúr odpadových kruhových d-120	24,000	m	17,90	429,60		121,68	42,72		172,21	92,99	
		Stavebný klampiar	1,440	Nh	93,00	133,92	5,58 za m2						
18	764456922	Klomp. opr. PZ pl. manžety ochranné kruhové d-130	12,000	kus	73,50	882,00	416,76	137,04	48,24		193,95	86,01	
		Plech oceľ. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20 0,60x1000x2000 mm	0,009	t	37 600,00	369,98	30,83 za m2						
		Cín	0,024	tis. ks	56,00	1,34	0,11 za m2						
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	28,800	Sk	1,00	28,80	2,40 za m2						
Stavebný klampiar	1,800	Nh	83,70	150,66	12,56 za m2								
19	764456943	Klomp. opr. PZ pl. kolien horných kruhových d-120	9,000	kus	377,00	3 393,00	890,73	716,13	252,09		1 013,52	520,53	
		Plech oceľ. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20 0,60x1000x2000 mm	0,019	t	37 600,00	717,40	79,71 za m2						
		Cín	0,054	tis. ks	56,00	3,02	0,34 za m2						
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	140,850	Sk	1,00	140,85	15,65 za m2						
		Stavebný klampiar	7,182	Nh	83,70	601,13	66,79 za m2						
Stavebný klampiar	2,007	Nh	93,00	186,65	20,74 za m2								
20	764456953	Klomp. opr. PZ pl. kolien výtokových kruhových d-120	5,000	kus	226,00	1 130,00	261,05	270,60	95,25		382,97	120,13	
		Plech oceľ. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20 0,60x1000x2000 mm	0,005	t	37 600,00	193,64	38,73 za m2						
		Cín	0,010	tis. ks	56,00	0,56	0,11 za m2						
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	66,850	Sk	1,00	66,85	13,37 za m2						
		Stavebný klampiar	2,605	Nh	83,70	218,03	43,61 za m2						
Stavebný klampiar	0,565	Nh	93,00	52,54	10,51 za m2								
21	764999905	Konštrukcie klampiarské, HZS T5 - výmena hákov priváraním na pôvodné	16,000	hod	299,00	4 784,00		1 200,00	422,40		1 679,02	1 482,58	
		Stavebný klampiar	16,000	Nh	93,00	1 488,00	93,00 za m2						
22	553501250	Hák žľabový ≈350mm 150mm	14,000	kus	189,00	2 646,00	2 646,00						
23	998764102	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	0,180	t	1 220,00	219,60		59,53	20,95	12,19	97,02	29,89	
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	0,048	Nh	60,90	2,97	16,50 za m2						

POZOR DO PRÁVNEJ

Výrobná kalkulácia nákladov

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava		
24	998764107	Stavebný robotník pri inštalátorských pr.	0,677	Nh	67,80	45,92	255,13 za m2						
		Stavebný robotník pri inštalátorských pr.	0,141	Nh	75,20	10,63	59,11 za m2						
		Zdvíhacie zariadenie pomocné	0,099	Sh	116,00	11,57	64,30 za m2						
		Vrátok lanový stavebný 0,5t	0,031	Sh	19,60	0,61	3,44 za m2						
		Hafierové vyrovnanie	1,000	Kus	0,15	0,15							
		764 - Konštrukcie kľampiarske spolu :	70 104,80	Sk			14 027,28	16 995,78	5 981,79	12,19		24 046,89	9 040,70
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	70 104,80	Sk			14 027,28	16 995,78	5 981,79	12,19		24 046,89	9 040,70
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	70 104,80	Sk			14 027,28	16 995,78	5 981,79	12,19		24 046,89	9 040,70
		Za rozpočet celkom :	84 007,60	Sk			14 027,28	17 756,98	6 249,73	6 380,59	56,18	28 551,45	10 985,21