

KaVSÚ -16-463 /2006
DODATOK č. 1
k ZMLUVE O DIELO č. KaVSÚ-16-153/2006

č. PSB MT 82 -RŠÚ /2006

*Uzatvorená v nadväznosti na rámcovú dohodu č. KaVSÚ-16-113/2006
a podľa § 536 a nasledujúceho Obchodného zákonníka
(zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)*

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ	Ministerstvo obrany Posádková správa budov Jilemnického , 036 34 Martin
Štatutárny zástupca:	riaditeľ Ing. Ján Pánis
IČO:	00805122
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000172058/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Bartoš Igor
 Zhotoviteľ	 IKORES Slovakia s.r.o, Votrubova 28, 821 09 Bratislava
Zastúpený:	Ing. Stanislav Petrovský, konateľ spoločnosti
IČO:	35814730
DIČ:	SK2020259769
Bankové spojenie:	ČSOB a.s. Bratislava
Číslo účtu:	402028073/7500
Registrácia v obchodnom registri:	Okr. súd Bratislava odd. Sro vl.č. 24367/B
ÚVO:	2006/07-PO-B0935
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Ing. Dagmar Hlavová, p. Eduard Šimko

Na základe záverov z kontrolného dňa stavebnej akcie „ **Stav. úpravy pre zmenu účelu užívania b.č.38 na administratívne priestory PSB Martin - 1. etapa – ZOD č. KaVSÚ-16-153/2006** “ , konaného dňa 24.11.2006 na PSB Martin sa zmluvné strany dohodli na vykonaní navyše prác, ktoré je potrebné zrealizovať súčasne s ostatnými prácami v zmysle ZOD a schválenej PD v rozsahu cenovej kalkulácie, ktorá tvorí prílohu tohto dodatku.

Zmluva sa mení a dopĺňa nasledovne:

- **bod č. 3 „čas plnenia“** ods. 1 termín ukončenia 1. etapy sa **predlžuje** do 31.3.2007

- **bod č. 5 „cena diela“** ods. 2 sa upravuje celková cena za plnenie z čiastky 7 054 381,00 Sk s DPH na

Cena bez DPH	6 555 538,20
DPH 19%	1 245 552,20
Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení	7 801 091,50

Na rok 2006 je stanovený ročný finančný limit 6 369 440 Sk.

- bod č. 12 „záverečné ustanovenia“ sa dopĺňa nasledovne:

12.5 Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD č. KaVSÚ-16-153/2006 zo dňa 23.10.2006. Ostatné ustanovenia zmluvy, neupravené týmto dodatkom zostávajú nezmenené v platnosti.


12.6 Dodatok č.1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

2.7 Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnených zástupcov zmluvných strán.

V Martine dňa: 12.decembra 2006

IKORZS Slovakia
 VOTRUBOVA 28, 821 08 BRATISLAVA
 IČO: 35314793 IČ DPH: SK2027460789 (A)

objednávateľ
 Ing. Ján Pánis




zhotoviteľ
 Ing. Stanislav Petrovský

Krycí list rozpočtu

15

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Stavba : Stav.úpravy pre zmenu účelu užív.bud.č.38 - naviacpráce		JKSO :	
		Rozpočet :	
		Spracoval :	
Miesto :	Zmluva č.	Dňa : 08.12.2006	
Odberateľ :	IČO :	DIČ :	
		IČ DPH :	
Dodávateľ : Ikores Slovakia s r.o.	IČO : 35814730	DIČ : 2020259769	
82109 Bratislava	Votrubova 28	IČ DPH : SK2020259769	
Projektant :	IČO :	DIČ :	
		IČ DPH :	
1 M3 OP	746 710 Sk	za M3 OP	1 M
			746 710 Sk za M
1 M2 ZP	746 710 Sk	za M2 ZP	
1 M2 UP	746 710 Sk	za M2 UP	
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál
			spolu ZRN
1	HSV :	337 650,98	9 600,00
2	PSV :	244 394,17	13 744,80
3	MCE :	22 097,50	22 097,50
4	iné :		
5	Súčet :	604 142,65	23 344,80
			627 487,45
B	IN - individuálne náklady		
6	Práce nadčas		
7	Murárske výpomoc		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Súčet riadkov 6 až 9 :		
C	NUS - náklady umiestnenia staby		
11	Zariadenie staveniska		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		
D	ON - ostatné náklady :		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19	Kompletizačná činnosť		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :		
E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		627 487,45
22	DPH 19 % z :	627 487,45	119 222,60
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		746 710,05
F	Odpočet - prípočet		
projektant, rozpočtár, cenár :			
Dátum :			
Pečiatka :			
Podpis :			
odberateľ, obstarávateľ :			
Dátum :			
Pečiatka :			
Podpis :			
dodávateľ, zhotoviteľ :			
Dátum :			
 IKORES Slovakia spol. s r.o. Pečiatka : VOTRUBOVA 28, 821 09 BRATISLAVA IČO: 35814730 IČ DPH: SK2020259769 (4)			
Podpis :			

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : Stav. úpravy pre zmenu účelu užív. bud. č. 38 - naviac práce

IKORES Slovakia spol. s r.o.

Popis položky, stavebného diela, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	58 173,00	58 173,00		16,545	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	176 726,14	167 126,14	9 600,00	17,178	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	112 351,84	112 351,84		2,508	8,895
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	347 250,98	337 650,98	9 600,00	36,232	8,895
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
763 - Konštrukcie - drevostavby	165 032,40	165 032,40		1,146	
766 - Konštrukcie stolárske	9 935,85	9 935,85			0,818
76 - KONŠTRUKCIE	174 968,25	174 968,25		1,146	0,818
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	25 665,48	11 920,67	13 744,81	1,571	
783 - Nátery	33 900,41	33 900,41		0,176	
784 - Maľby	23 604,84	23 604,84		0,191	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	83 170,73	69 425,92	13 744,81	1,939	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	258 138,98	244 394,17	13 744,81	3,086	0,818
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	8 347,50	8 347,50			
M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení	13 750,00	13 750,00			
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	22 097,50	22 097,50			
Za rozpočet celkom :	627 487,46	604 142,65	23 344,81	39,318	9,713

Prehľad rozpočtových nákladov

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
1	311272212	Murivo presné porobet tvárnice PPT-hlad.Ytong, 250mm, P2-400	✓ 0,375	m3	✓ 3 660,00	1 372,50		19
2	319201311	Vyrovnanie nerovného povrchu muriva maltou hr. do 3 cm	✓ 498,250	m2	✓ 114,00	56 800,50		19
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :			58 173,00	Sk		58 173,00		
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
3	610991111	Zakrývanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	✓ 14,140	m2	✓ 29,50	417,13		19
4	612403399	Zaplnenie rýh v stenách maltou	✓ 151,480	m2	✓ 225,00	34 083,00		19
5	612473185	Prípl. za zabudované omietniky k vnút. omietke zo suchých zmesí	✓ 1 062,566	m2	✓ 28,50	30 283,13		19
6	612473186	Prípl. za zabudované rohovníky k vnút. omietke zo suchých zmesí	✓ 247,170	m	✓ 92,00	22 739,64		19
7	620991121	Zakrývanie výplní vonk. otvorov z lešenia	✓ 16,245	m2	✓ 33,00	536,09		19
8	622481122	Potiahnutie vnút.stien sklotex.mriežkou Baumit	3. 25,047 4. 402,353 ✓ 427,390	m2	✓ 185,00	79 067,15		19
9	553314221	Zárubňa ocelová CGA 90x197x11cm P -protipožiarna	✓ 1,000	kus	✓ 2 100,00		2 100,00	19
10	595910810	Páska obvodová dilatčná	✓ 250,000	m	✓ 30,00		7 500,00	19
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :			176 726,14	Sk		167 126,14	9 600,00	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
11	941955004	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m	✓ 422,000	m2	✓ 125,00	52 750,00		19
12	962031133	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	✓ 11,741	m2	✓ 90,50	1 062,56		19
13	962081141	Búranie priečok zo sklenených tvární hr. do 15 cm	✓ 5,400	m2	✓ 150,00	810,00		19
14	963051213	Búranie železobet. stropov	✓ 1,127	m3	✓ 4 030,00	4 541,81		19
15	969021131	Búranie kanalizačného potrubia DN do 300 mm	✓ 12,300	m	✓ 158,00	1 943,40		19
16	978012191	Otlčenie vnút. omietok stropov váp. vápenoc. trst. do 100 %	✓ 12,681	m2	✓ 122,00	1 547,08		19
17	978059531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	✓ 11,842	m2	✓ 76,00	899,99		19
18	978069100	Demontáž výtahu	✓ 1,000	kus	✓ 12 000,00	12 000,00		19
19	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	✓ 8,895	t	✓ 246,00	2 188,17		19
20	979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	✓ 8,895	t	✓ 149,00	1 325,36		19
21	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	✓ 35,580	t	✓ 8,90	316,66		19
22	979082111	Vnútrostavenskú doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	✓ 8,895	t	✓ 215,00	1 912,43		19
23	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	✓ 44,475	t	✓ 24,00	1 067,40		19
24	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	✓ 8,895	t	✓ 550,00	4 892,25		19
25	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	✓ 43,643	t	✓ 575,00	25 094,73		19
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			112 351,84	Sk		112 351,84		
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			347 250,98	Sk		337 650,98	9 600,00	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								

Prehľad rozpočtových nákladov

zmenu účelu užív.bud.č.38 - naviacpráce

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Položky	Popis položky, stavebného diela, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
					Montáž	Dodávka	
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
76 - KONŠTRUKCIE							
763 - Konštrukcie - drevostavby							
26	763132420	Podhlady sadr. D112 zaves. 2-vrstv. ocef. konštr. CD, bez tep. izol. GKFI 15 mm	✓ 20,720	m2	✓ 950,00	19 684,00	19
27	763132810	Montáž zaves. ocel. nosnej konštr. podhľadu Knauf pre elektr	✓ 308,560	m2	✓ 437,00	134 840,72	19
28	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	✓ 1 545,247	%	✓ 6,80	10 507,68	19
		763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :	165 032,40	Sk		165 032,40	
766 - Konštrukcie stolárske							
29	766421821	Demontáž obloženia podhladov z paluboviek	✓ 45,473	m2	✓ 190,00	8 639,87	19
30	766421822	Demontáž podkladových roštov pre obloženie podhladov	✓ 45,473	m2	✓ 28,50	1 295,98	19
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	9 935,85	Sk		9 935,85	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	174 968,25	Sk		174 968,25	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE							
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek							
31	78141501	Montáž keram.obkladov vnút.do tmelu	✓ 27,970	m2	✓ 398,00	11 132,06	19
32	59774092	Obklad. keramický	✓ 37,657	m2	✓ 365,00	13 744,81	19
33	78141970	Prípl. za škárovanie	✓ 25,018	m2	✓ 6,50	162,62	19
34	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	✓ 250,395	%	✓ 2,50	625,99	19
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	25 665,48	Sk		11 920,67	13 744,81
783 - Nátery							
35	783891228	RIGIPS hĺbkový náter pre parot.krytíny	✓ 293,510	m2	✓ 115,50	33 900,41	19
		783 - Nátery spolu :	33 900,41	Sk		33 900,41	
784 - Maľby							
36	784441111	Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m	✓ 308,560	m2	✓ 76,50	23 604,84	19
		784 - Maľby spolu :	23 604,84	Sk		23 604,84	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	83 170,73	Sk		69 425,92	13 744,81
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	258 138,98	Sk		244 394,17	13 744,81
PRÁCE A DODÁVKY M							
M21 - 155 Elektromontáže							
37	210801258	Demontáž vodičov elektro	✓ 795,000	m	✓ 10,50	8 347,50	19
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	8 347,50	Sk		8 347,50	
M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su							
38	240080021-P	Demontáž VZT	✓ 55,000	hod.	✓ 250,00	13 750,00	19
		M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su	13 750,00	Sk		13 750,00	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	22 097,50	Sk		22 097,50	
		Za rozpočet celkom :	627 487,46	Sk		604 142,65	23 344,81

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 6. 9. 2010

Meno pracovníka a podpis: Vladimír Hüber

