

Zmluva o dielo č.PSB 83-61/2006

uzatvorená zmluvnými stranami v zmysle zákonníka č. 513/1991 Zb.z. na vykonanie stavebných prác
na zákazke
„Oprava strešnej krytiny na b.č. 4 Žilina“

Čl. 1. Zmluvné strany

- 1.1 **Objednávateľ:** Slovenská Republika
Ministerstvo Obrany SR
Posádková správa budov Žilina
Rajecká cesta 18
Žilina
- Zastúpený: Ing. Haas Igor – riaditeľ Posádkovej správy budov
IČO: 00805165
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000171928/8180
Osoba oprávnená jednat' vo veciach technických: Košík Martin
- 2.1. **Zhotoviteľ:** Kajsík Peter
Klimovské 640/25
01001 Žilina - Trnové
- IČO : 34494715
IČ DPH : Nie je platca
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa pobočka Žilina
Číslo účtu : 0423379278/0900

Čl. 2. Východiskové podklady a údaje

- 2.1. Podkladom pre uzavretie zmluvy je : zisťovací zápis, ponukový rozpočet a obhliadka stavby.
2.2. Východiskové údaje
2.2.1. Názov stavby : **Ubytovňa mužstva b.č. 4**
2.2.2. Miesto stavby : **Kasárne P. Jilemnického Žilina**

Čl. 3. Predmet diela

- 3.1. Predmetom tejto zmluvy je realizácia nasledovných stavebných a montážnych prác

„ Oprava strešnej krytiny na b. č. 4 Žilina“

v rozsahu vymedzenom zisťovacím zápisom a spracovaným výkazom výmer vopred odsúhlaseným objednávateľom.

- 3.2. Stavebnou časťou sa rozumie súhrn všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov a prác, výkonov strojov a zariadení uvedených vo výkaze výmer.



- 3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, v súlade so stavebným povolením ak je pre stavbu vydané, STN a ostatnými právnymi predpismi a podmienkami vymedzenými v tejto zmluve.
- 3.4. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo prevziať od zhotoviteľa a zaplatiť zaň zmluvnú cenu podľa dohodnutých platobných podmienok.

Čl. 4. Čas plnenia

- 4.1. Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl.3 bod. 3.1. sú nasledovné :
- 4.1.1. Termín zahájenia prác : **18.12.2006**
- 4.1.2. Termín ukončenia prác : **20.12.2006**

Čl. 5 Cena za dielo

- 5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996 Z.z. O cenách a Výmeru č. R-3/1996 a je doložená rozpočtom stavebných prác, ktorý je prílohou a nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy
- 5.2. Cena za kompletné dielo je podľa rozpočtu stavebných prác dohodnutá, ako cena maximálna a konečná vo výške
- 5.2.1. Cena bez DPH **128 297,00 Sk**
DPH 19 % nie je platca

Cena spolu **128 297,00 Sk**

- 5.3. Do ceny diela bude možné premietnuť len nasledovné zmeny :
- 5.4.1. ak vzniknú podľa § 547 odst.2 Obchodného zákonníka
- 5.4.2. ak sa zmení sadzba DPH podľa zákona
- 5.5. V prípade, že sa počas realizácie preukáže potreba zmeny objemového, alebo konštrukčného charakteru diela oproti zisťovaciemu zápisu alebo PD práce sa ocenia rovnakým spôsobom, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa. Tieto zmeny musia byť vzájomne dohodnuté v dodatku ku ZoD.

Čl. 6. Platobné podmienky

- 6.1. Práce budú fakturované priebežne na základe súpisu vykonaných prác včítane krycieho listu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa do troch pracovných dní od predloženia súpisu vykonaných prác. Ak má súpis vady, vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie.
- 6.2. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi na realizáciu stavebných prác finančný preddavok.
- 6.3. Faktúra bude predložená objednávateľovi v 2 výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok
- 6.4. Ak v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, bude konečná faktúra uhradená do výšky 90 % zmluvnej ceny. Zostávajúcich 10 % ceny objednávateľ uhradí do 30 dní po podpísaní zápisnice o odstránení väd a nedorobkov z preberacieho konania.

- 6.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že uhradí zhotoviteľovi nutne vykonané a preukázateľné navyše práce voči predmetu diela, prípadne objednávatelom požadované použitie náhradných alebo ďalších materiálov voči výkazu výmer len v prípade, že pred ich realizáciou dôjde ku dohode o cene a množstve za navyše práce. Pred vykonaním takýchto prác dohodnú oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán zápisom v stavebno – montážnom denníku ich rozsah a spôsob vykonania, ak nebude dohodnuté inak. Potvrdený zápis bude podkladom k vypracovaniu cenového dodatku, dodatku ZoD a následnej fakturácií.

Čl. 7 Záručná doba, zodpovednosť za vady

- 7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy, uvedený v článku 3 v súlade so zisťovacím zápisom, PD stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávatelovi. Pri dodávkach, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto záručnej doby záručná doba výrobcu.
- 7.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia diela objednávatelom a neplynie v čase, kedy objednávatel nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
- 7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 7.4. Reklamácia skrytých väd bude vykonaná písomne. Doba odstránenia väd bude dohodnutá pri reklamačnom konaní. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vady v čo najkratšom termíne v závislosti od charakteru vady.
- 7.5. Ak zhotoviteľ neodstráni závady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávatel na náklady zhotoviteľa a uhradiť ich z čiastky zadržanej z konečnej faktúry podľa bodu 6.4.

Čl. 8. Podmienky vykonania diela

- 8.1. Zhotoviteľ vykoná činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
- 8.2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska a vybaví ich ochrannými pracovnými pomôckami.
- 8.3. Objednávateľ bude vykonávať občasný odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného technického dozoru poveruje technikov, ktorí majú za týmto účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie im zhotoviteľ musí predložiť výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality (atesty) súvisiace s predmetom plnenia.
- 8.4. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu ju vyzve zhotoviteľ najmenej 2 dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady spojené s dodatočnou kontrolou, pokiaľ táto preukáže, že kontrolované práce neboli správne vykonané.
- 8.5. Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie vedenia prác p. Kajsík Peter
- 8.6. Zhotoviteľ vyzve písomne objednávatel'a na prevzatie diela najmenej 2 dni pred dňom dokončenia diela.
- 8.7. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu. Dielo bude odovzdané len ak objednávatel v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávatel odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.
- 8.8. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávatel v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.

Čl. 9. Závazky objednávateľa

9.1. Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa :

- odber el. energie pre stavebné účely za úhradu, pričom spôsob úhrady sa dohodne pri prevzatí staveniska
- odber vody pre stavebné účely za úhradu, pričom spôsob úhrady sa dohodne pri prevzatí staveniska
- priestory pre umiestnenie staveniskových buniek a skladu resp. priestory pre prezliekanie pracovníkov a uzamykateľný sklad
- určenie priestoru pre skládku stavebného materiálu a pre výrobu malty
- povolenie na vstup do priestorov staveniska pre možnosť zásobovania materiálom a kontroly prác aj v mimopracovnej dobe

Čl. 10 Závazky zhotoviteľa

- 10.1. Zhotoviteľ zabezpečí a zodpovedá za riadenie stavby, prevádzku staveniska plynulý postup prác, s dielčiami termínmi, ktoré budú dohodnuté na pravidelných kontrolných dňoch.
- 10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť pre premet diela len riadny a nezávadný materiál zodpovedajúci normám a požiadavkám projektu.

Čl. 11 Stavenisko


- 11.1. Z odovzdania a prevzatia staveniska sa vyhotoví zápis, ktorý bude súčasťou dokladov.
- 11.2. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi priestor pre umiestnenie sociálneho a výrobného zariadenia staveniska.
- 11.3. Zhotoviteľ odstráni objekty zariadenia staveniska a prebytočný materiál z priestorov staveniska do termínu určeného v zápise o odovzdaní a prevzatí zrealizovaných prác a dodávok.

Čl. 12 Zmluvné pokuty

- 12.1. Objednávateľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov – 0,05 % z ceny nedokončenej časti diela za každý deň omeškania s dokončením a odovzdaním stavby.
- 12.2. Zhotoviteľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou faktúry vo výške 0,05% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

Čl. 13 Ostatné ustanovenia

- 13.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
- ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko
 - ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a objednávateľom zistené vady neodstraňuje v dohodnutých termínoch
 - ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami počas jeho realizácie
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela



- 13.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky a tým zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu diela
- 13.3. Omeškanie dlžníka v zmysle § 345 Obchodného zákonníka je považované za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a oprávňuje na odstúpenie od zmluvy obe zmluvné strany.
- 13.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, v odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.

Čl. 15 Záverečné ustanovenia

- 14.1. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpismi oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 14.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 14.3. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.
- 14.4. Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch rovnakej právnej sily, z ktorých 2 sú určené pre objednávateľa a 1 pre zhotoviteľa.

V Žiline, dňa :18.12.2006


Za objednávateľa :

Posádková správa budov
ŽILINA



Za zhotoviteľa :

Peter KAJSÍK
Klimovské č.640/25
010 01 ŽILINA-Trnové




Krycí list rozpočtu

súkromný podnikateľ Pavoľ POLLÁK

Stavba : Oprava strešnej krytiny na b. č. 4	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval :
Miesto : Kasárne P Jilemnického Žilina	Zmluva č. _____
	Dňa : _____




Odberteľ : Posádková správa budov Žilina 01001 Žilina	IČO : 00805165 Rajecká cesta 18	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : Kajsík Peter 01001 Žilina	IČO : 34494715 Klimovské 640/25	DIČ : IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	128 297 Sk	za M3 OP	1 M	128 297 Sk	za M
1 M2 ZP	128 297 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	128 297 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV :	7 826,28		7 826,28	6	Práce nadčas
2	PSV :	22 740,88	92 150,10	114 890,98	7	Murárske výpomoc
3	MCE :	5 580,00		5 580,00	8	Bez pevnej podlahy
4	iné :				9	
5	Súčet :	36 147,16	92 150,10	128 297,26	10	Súčet riadkov 6 až 9 :

C	NUS - náklady umiestnenia staby	D	ON - ostatné náklady
11	Zariadenie staveniska	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy	17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky	18	Projektové práce
14		19	Kompletizačná činnosť
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	20	Súčet riadkov 16 až 19 :

<p style="text-align: center;"><i>projektant, rozpočtár, cenár :</i></p> <p>Dátum :</p> <p>Pečiatka :</p> <p>Podpis :</p>	<p style="text-align: center;">E Celkové náklady :</p> <p>21 Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : 128 297,26</p> <p>22</p> <p>23</p> <p>24 Súčet riadkov 21 až 23 : 128 297,26</p> <p style="text-align: center;">F Odpočet - prípočet</p>
---	--

<p style="text-align: center;"><i>odberateľ, obstarávateľ :</i></p> <p>Dátum : _____</p> <p style="text-align: center;">Posádková správa budov ŽILINA</p> <p>Pečiatka : </p> <p>Podpis : _____</p>	<p style="text-align: center;"><i>dodávateľ, zhotoviteľ :</i></p> <p>Dátum : _____</p> <p style="text-align: center;">Peter KAJŠÍK Klimovské č.640/25 010 01 ŽILINA-Irnové</p> <p>Pečiatka : </p> <p>Podpis : </p>
--	--

Prehľad rozpočtových nákladov

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
1	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	3,300	t	248,00	818,40		0
2	979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	3,300	t	150,00	495,00		0
3	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	3,300	t	269,00	887,70		0
4	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	46,200	t	8,90	411,18		0
5	979118705	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád.-asfalt.lepenka "Z"-zvláštny odpad	3,300	t	1 580,00	5 214,00		0
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			7 826,28	Sk		7 826,28		
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			7 826,28	Sk		7 826,28		
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
71 - IZOLÁCIE								
712 - Povlakové krytiny								
6	712300833	Odstránenie povl. krytiny striech do 10° 3-vrstvovej	148,000	m2	9,30	1 376,40		0
7	712300834	Odstránenie povl. krytiny striech do 10° priplatok za každú ďalšiu vrstvu	148,000	m2	1,50	222,00		0
8	712311101	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° za studena náterom asfalt. penetračným	148,000	m2	3,90	577,20		0
9	111631560	Lak asfaltový ALP - S sudy	0,040	t	41 300,00		1 652,00	0
10	712341559	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° prítavením NAIP v pinej ploche	296,000	m2	44,50	13 172,00		0
11	628522560	Pás s modifik.asfaltom ELASTODEK 40 Špecial	167,900	m2	356,00		59 772,40	0
12	628522570	Pás s modifik.asfaltom Vedag Euroflex - podkladná vrstva	167,900	m2	183,00		30 725,70	0
13	712921932	Vykonanie údržby povl. krytiny vpustov, vent. komín. za horúca náterom asfalt.	5,000	kus	72,00	360,00		0
14	712941963	Vykonanie údržby povl. krytiny vpustov, vent. komín. pásmi NAIP prítavením	5,000	kus	121,00	605,00		0
15	712999905	HZS T5-oprava spoje šikmej a vodorovnej strechy, vyrovnanie nerovnosti na strech	15,000	hod	310,00	4 650,00		0
16	998712102	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	2,117	t	840,00	1 778,28		0
712 - Povlakové krytiny spolu :			114 890,98	Sk		22 740,88	92 150,10	
71 - IZOLÁCIE spolu :			114 890,98	Sk		22 740,88	92 150,10	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :			114 890,98	Sk		22 740,88	92 150,10	
PRÁCE A DODÁVKY M								
M21 - 155 Elektromontáže								
17	213299005	Elektromontáže, silnoprúd HZS T5 demontáž a montáž bleskozvodu	18,000	hod	310,00	5 580,00		0
M21 - 155 Elektromontáže spolu :			5 580,00	Sk		5 580,00		
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :			5 580,00	Sk		5 580,00		
Za rozpočet celkom :			128 297,26	Sk		36 147,16	92 150,10	

Odberateľ Posádková správa budov Žilina

Projektant

Dodávateľ Kajsík Peter

Spracoval

JKSO

Dátum . .

Stavba : Oprava strešnej krytiny na b. č. 4

Výrobná kalkulácia - náklady

Por číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE														
1	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	3,300	t	248,00	818,40		313,23	110,25			256,05	138,86	4,6
		Stavebný robotník HSV	4,620	Nh	67,80	313,23	94,92 za t							
2	979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	3,300	t	150,00	495,00		189,94	66,85			155,27	82,92	2,8
		Stavebný robotník HSV	2,801	Nh	67,80	189,95	57,56 za t							
3	979081111	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	3,300	t	269,00	887,70		131,57	46,29		292,28	284,26	133,28	1,9
		Stavebný robotník HSV	1,940	Nh	67,80	131,55	39,87 za t							
		Cestná doprava	292,281	Sk	1,00	292,28	88,57 za t							
4	979081121	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	46,200	t	8,90	411,18				220,37	133,24	57,56		
		Cestná doprava	220,374	Sk	1,00	220,37	4,77 za t							
5	979118705	Poplatok za ubož. a znešk.st.odp.na urč.sklád -asfalt,lepenka "Z"-zvláštny odpad	3,300	t	1 580,00	5 214,00				2 805,00	1 695,90	713,10		
		Tarifý v Sk	2 805,000	Sk	1,00	2 805,00	850,00 za t							
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			7 826,28	Sk				634,75	223,41	3 317,65	2 524,72	1 125,74	9,3	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			7 826,28	Sk				634,75	223,41	3 317,65	2 524,72	1 125,74	9,3	
PRÁCE A DODÁVKY PSV														
71 - IZOLÁCIE														
712 - Povlakové krytiny														
6	712300833	Odstránenie povl. krytiny striech do 10° 3-vrstvovej	148,000	m2	9,30	1 376,40		411,44	145,04			582,30	237,62	5,4
		Stavebný robotník pri izolačných pr.	5,476	Nh	75,20	411,79	2,78 za t							
7	712300834	Odstránenie povl. krytiny striech do 10° príplatok za každú ďalšiu vrstvu	148,000	m2	1,50	222,00		66,60	23,68			94,26	37,46	0,8
		Stavebný robotník pri izolačných pr.	0,888	Nh	75,20	66,77	0,45 za t							
8	712311101	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° za studena náterom asfalt penetračným	148,000	m2	3,90	577,20		173,16	60,68			245,07	98,29	2,0
		Montér hydroizolácii	2 072	Nh	83,70	173,42	1,17 za t							

Výrobná kalkulácia - náklady

Por číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
9	111631560	Lak asfaltový ALP - S sudy	0,040	t	41 300,00	1 652,00	1 652,00							
10	712341559	Zhotov. povl. krytiny striech do 10* prtavením NAIP v pňej ploche	296,000	m2	44,50	13 172,00	2 258,48	3 220,48	1 133,68			4 557,66	2 001,50	34,6
		Propan - butan f_aše 33 kg	0,896	kus	1 730,00	1 551,60	5,24 za t							
		Benzín technický čistiaci 85/160	28,306	kg	25,00	707,66	2,39 za t							
		Montér hydroizolácii	34,632	Nh	93,00	3 220,77	10,88 za t							
11	628522560	Pás s modifik.asfaltom ELASTODEK 40 Špecial	167,900	m2	356,00	59 772,40	59 772,40							
12	628522570	Pás s modifik.asfaltom Vedtag Euroflex - podkladná vrstva	167,900	m2	183,00	30 725,70	30 725,70							
13	712921932	Výkonanie údržby povl. krytiny vpustov, vent. komin. za horúca náterom asfalt	5,000	kus	72,00	360,00	2,50	107,15	37,70			151,65	61,00	1,2
		Propan - butan f_aše 33 kg	0,001	kus	1 730,00	1,73	0,35 za t							
		Ostatný materiál pre povlakové krytiny	0,750	Sk	1,00	0,75	0,15 za t							
		Montér hydroizolácii	1,150	Nh	83,70	96,25	19,25 za t							
		Stavebný robotník pri izolačných pr	0,070	Nh	75,20	5,26	1,05 za t							
		Priplatok za sťaženie, podmienky	0,060	Nh	93,00	5,60	1,12 za t							
14	712941963	Výkonanie údržby povl. krytiny vpustov, vent. komin. pásni NAIP prtavením	5,000	kus	121,00	605,00	22,25	175,30	61,70			248,11	97,64	1,8
		Propan - butan f_aše 33 kg	0,012	kus	1 730,00	20,93	4,19 za t							
		Benzín technický čistiaci 85/160	0,053	kg	25,00	1,33	0,27 za t							
		Montér hydroizolácii	1,885	Nh	93,00	175,30	35,06 za t							
15	712999905	HZS T5-oprava spoje šikmej a vodorovnej strechy, vyrovnanie nerovnosti na strech	15,000	hod	310,00	4 650,00		1 395,00	491,10			1 974,31	789,59	15,0
		Montér hydroizolácii	15,000	Nh	93,00	1 395,00	93,00 za t							
16	998712102	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	2,117	t	840,00	1 778,28		253,19	89,12	390,62		767,25	278,08	3,4
		Stavebný robotník pri izolačných pr.	1,295	Nh	67,80	87,84	41,49 za t							
		Stavebný robotník pri izolačných pr	0,152	Nh	75,20	11,46	5,41 za t							
		Vodič autoženu	0,781	Nh	83,70	65,38	30,89 za t							
		Obsluha zemných a pribuzn. strojov	0,645	Nh	75,20	48,55	22,94 za t							
		Viazač bremien	0,531	Nh	75,20	39,95	18,88 za t							
		Āeriav vztyčovaci 4t 25,0m	0,781	Sh	361,00	282,00	133,21 za t							
		Výťah stavebný n=0 1,0t 60m	0,936	Sh	116,00	108,61	51,31 za t							
		712 - Povlakové krytiny spolu :	114 890,98	Sk			94 433,33	5 802,32	2 042,70	390,62		8 620,81	3 601,18	64,5
		71 - IZOLÁCIE spolu :	114 890,98	Sk			94 433,33	5 802,32	2 042,70	390,62		8 620,81	3 601,18	64,5

Výrobná kalkulácia - náklady

Por číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :			114 890,98	Sk			94 433,33	5 802,32	2 042,70	390,62		8 620,81	3 601,18	64,5
PRÁCE A DODÁVKY M														
M21 - 155 Elektromontáže														
17	213299005	Elektromontáže, síhoprúd HZS T5 demontáž a montáž bleskozvodu	18,000	hod	310,00	5 580,00		1 674,00	589,32			2 369,17	947,51	18,0
		Elektroinštalatér	18,000	Nh	93,00	1 674,00	93,00 za t							
M21 - 155 Elektromontáže spolu :			5 580,00	Sk				1 674,00	589,32			2 369,17	947,51	18,0
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :			5 580,00	Sk				1 674,00	589,32			2 369,17	947,51	18,0
Za rozpočet celkom :			128 297,26	Sk			94 433,33	8 111,07	2 855,43	390,62	3 317,65	13 514,70	5 674,43	91,9

VIETSLIY KLOTY PRE PRESUNY