

Posádková správa budov  
Ružomberok  
Č. p.: PSB-Rbk-331-4/2007

Ružomberok 10. mája 2007

Výtlačok číslo: 5  
Počet listov : 3  
Prílohy : 2/25

**Obchodná zmluva o dielo č. PSB-Rbk- 331-4/2007  
uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.  
v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení  
medzi**

**I.  
Zmluvné strany**

**Objednávateľ** : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava  
**v zastúpení** : Posádková správa budov Ružomberok

**Oprávnený rokovať**  
vo veciach zmluvných : Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB  
vo veciach technických : Ing. Ladislav Stromko  
**IČO** : 00805173  
**Bankové spojenie** : Štátna pokladnica  
číslo účtu: 7000171928/8180

**Zhotoviteľ** : LKS - Ing. Ľubomír Kremeň  
Ul. Maršová – Rašov 175  
01351 Predmier


**Zastúpený**  
**vo veciach technických** : Ing. Ľubomír Kremeň - konateľ

**IČO** : 40068773

**DIČ** : SK 1022153319

**Bankové spojenie** : Slovenská sporiteľňa Bytča  
číslo účtu: 0422585002

**Oprávnený**  
**k podnikateľskej činnosti** : Výpis zo živnostenského registra zo dňa: 4.6.2003  
Okresný úrad v Bytči  
Pod. č. 501-643



## 2. Predmet plnenia

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „Oprava sociálnych zariadení“ na prízemí časť C v objekte Posádkový klub armády v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 2.

## 3. Čas plnenia

- 3.1. Zahájenie prác : 15. mája 2007  
Ukončenie prác : 15. júla 2007

## 4. Cena diela

- 4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy (príloha číslo 2) vo výške:

bez DPH	:	530.568,06 Sk
DPH	:	100.807,90Sk
Cena s DPH	:	631.375,96Sk

## 5. Platobné podmienky

- 5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent Posádkovej správy budov Ing.Ladislav Stromko
- 5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane dokladovania ceny použitého materiálu, ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia.
- 5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

## 6. Záruky a zodpovednosť za vady

- 6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.
- 6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých väd.
- 6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.
- 6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácií do 15 dní od jej doručenia.



**Dodržiavať** príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

Strana 2

7.

### **Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy**

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác, ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu zhotoviteľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí zhotoviteľ.

8.

### **Zodpovednosť pri vykonávaní prác**

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarom zamestnancami pri vykonávaní činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnu asistenčnú hliadku a školenie o ochrane pred požiarom zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ (ak nie je dohodnuté inak). Objávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovní požiarov pre objekt kasárň Ružomberok č. t. 0960 472588. Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

### **Súčinnosť pri zaistovaní BOZP a PO**

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnej ochrany je:

za PKA Lipt.Mikuláš  
za PSB Ružomberok

Ing.Ladislav Bernáth  
p. Miroslav MATEJČEK

vedúci PKA  
bezpečnostný technik PSB  
a technik PO PSB  
riaditeľ PSB

Ing. Vladimír TOMKA

za zhotoviteľa

Ing. Ľubomír Kremeň

konateľ

10.

### **Iné dohovory a podmienky**

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch Posádkového klubu armády. Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch objektu.

11.

### **Platnosť dohody**

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy PSB-Rbk-331-4/2007, t.j. od 15. mája 2007 do 15. júla 2007.

V Ružomberku: 11. mája 2007

Za objednávateľa  
riaditeľ PSB  
Ing. Vladimír Tomka

V Rašove: 10. mája 2007

Ing. Ľubomír Kremeň  
EKS  
PSB  
IČO: 40 069 773  
tel. 0905 143 841

Za zhotoviteľa  
zodpovedný za BOZP a PO  
Ing. Ľubomír Kremeň



## DOHODA

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava  
v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
2. Zhotoviteľom : LKS stavebno-obchodná činnosť služby  
Ul. Maršová – Rašov 175  
01351 Predmier

### 1.

#### Predmet dohody

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte Posádkový klub armády pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

### 2.

#### Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB-Rbk-331-4/2007 „Oprava sociálnych zariadení“ na prízemí časť C v objekte Posádkový klub armády. Zhotoviteľ má povolený vstup počas doby realizácie len do časti „C“ - prízemie cez bočný hlavný vchod vchod

Termín prác je dohodnutý od 15. mája 2007 do 15. júla 2007.

### 3.

#### Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia, ktoré nesú zverené im do užívania.

### 4.

#### Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná zhotoviteľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

### 5.

#### Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Dodávateľ je povinný dodržať bezpečnosť pri prácach vo výškach a práce s nebezpečnými horľavými látkami a chemickými výparmi.

### 6.

#### Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.



7.

**Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy**

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác, ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu zhotoviteľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí zhotoviteľ.

8.

**Zodpovednosť pri vykonávaní prác**

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarom zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarom zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ (ak nie je dohodnuté inak). Objávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovní požiarov pre objekt kasárni Ružomberok č. t. 0960 472588. Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

**Súčinnosť pri zaistovaní BOZP a PO**

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnej ochrany je:

za PKA Lipt.Mikuláš  
za PSB Ružomberok

Ing.Ladislav Bernáth  
p. Miroslav MATEJČEK

vedúci PKA  
bezpečnostný technik PSB  
a technik PO PSB  
riaditeľ PSB

Ing. Vladimír TOMKA

za zhotoviteľa

Ing. Ľubomír Kremeň

konateľ

10.

**Iné dohovory a podmienky**

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch Posádkového klubu armády. Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch objektu.

11.

**Platnosť dohody**

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy PSB-Rbk-78-4/2007, t.j. od 15. mája 2007 do 30. júna 2007.

V Ružomberku: .....mája 2007

V Rašove: 10. mája 2007

\_\_\_\_\_  
Za objednávateľa  
riaditeľ PSB  
Ing. Vladimír Tomka

\_\_\_\_\_  
Za zhotoviteľa  
zodpovedný za BOZP a PO  
Ing. Ľubomír Kremeň

# Krycí list rozpočtu

Mária MROŠČÁKOVÁ

Stavba : Oprava sociálnych zariadení - posádkový dom armády.		JKSO :
Objekt : Súpis prác.		Rozpočet :
		Spracoval :
Miesto : Liptovský Mikuláš	Zmluva č.	Dňa : . . .
Odberateľ :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :
Dodávateľ : LKS - Ing. Ľubomír Kremeň 01351 Predmier	IČO : 40068773 Maršová - Rašov 175	DIČ : 1022153319 IČ DPH : SK1022153319
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	631 376 Sk	za M3 OP	1 M	631 376 Sk	za M
1 M2 ZP	631 376 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	631 376 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV :	127 432,80		127 432,80	6	Práce nadčas
2	PSV :	221 825,67	151 126,19	372 951,86	7	Murárske výpomoc
3	MCE :	30 183,40		30 183,40	8	Bez pevnej podlahy
4	iné :				9	
5	Súčet :	379 441,87	151 126,19	530 568,06	10	Súčet riadkov 6 až 9 :

C	NUS - náklady umiestnenia staby	D	ON - ostatné náklady :
11	Zariadenie staveniska	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy	17	Inžinierska činnosť
13	Stážené podmienky	18	Projektové práce
14		19	Kompletizačná činnosť
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	20	Súčet riadkov 16 až 19 :

projektant, rozpočtár, cenar : Dátum : Pečiatka : Podpis :	E Celkové náklady : 21 Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : 530 568,06 22 DPH 19 % z : 530 568,06 100 807,90 23 24 Súčet riadkov 21 až 23 : 631 375,96 F Odpočet - pripočet
---	--

odberateľ, obstarávateľ : Dátum : Pečiatka : Podpis :	dodávateľ, zhotoviteľ : Dátum : Pečiatka : Podpis :
--	--



**Ing. Ľubomír Kremeň - LKS**  
 Rašov 175 01351 PREDMIER  
 IČO: 40068773  
 tel. 0905 143 841

1000 kg PREDMIER  
 Rašov 175 01351 PREDMIER  
 IČO: 40068773

## Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Práca : Oprava sociálnych zariadení - posádkový dom armády.

Objekt : Súpis prác.

Mária MROŠČÁKOVÁ

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>					
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	2 513,20	2 513,20		0,588	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	77 425,45	77 425,45		6,469	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	47 494,15	47 494,15		0,050	6,404
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	127 432,80	127 432,80		7,108	6,404
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>					
721 - Vnútomá kanalizácia	20 979,01	16 869,01	4 110,00	0,086	
722 - Vnútomý vodovod	13 460,28	13 460,28		0,041	
725 - Zariaďovacie predmety	119 921,20	81 021,20	38 900,00	0,443	0,336
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	154 360,49	111 350,49	43 010,00	0,570	0,336
735 - Vykurovacie telesá	87,50	87,50			
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	87,50	87,50			
763 - Konštrukcie - drevostavby	1 040,11	1 040,11		0,026	
766 - Konštrukcie stolárske	60 049,65	7 372,15	52 677,50	0,248	0,014
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	8 716,61	7 687,77	1 028,84	0,024	
76 - KONŠTRUKCIE	69 806,37	16 100,03	53 706,34	0,299	0,014
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	24 889,84	12 614,64	12 275,20	0,608	
77 - PODLAHY	24 889,84	12 614,64	12 275,20	0,608	
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	114 692,28	72 557,63	42 134,65	1,905	
783 - Nátery	2 987,15	2 987,15		0,004	
784 - Maľby	6 128,23	6 128,23		0,048	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	123 807,66	81 673,01	42 134,65	1,959	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	372 951,86	221 825,67	151 126,19	3,437	0,350
<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>					
M21 - 155 Elektromontáže	30 183,40	30 183,40			
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	30 183,40	30 183,40			
<b>Za rozpočet celkom :</b>	<b>530 568,06</b>	<b>379 441,87</b>	<b>151 126,19</b>	<b>10,545</b>	<b>6,754</b>

Ing. Lubomír Kremeň - LKS  
Rašov 175, 013 51 PREDMIER  
IČO: 40 068 773  
tel. 0905 143 841

na sociálnych zariadení - posádkový dom armády.  
 elektroinštalácia.  
 opis prác.

Projektant :

Spracoval :

JKSO :

Dátum : . . .

**Prehľad rozpočtových nákladov**

Mária MROŠČÁKOVÁ

Or. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>							
<b>M21 - 155 Elektromontáže</b>							
1	210110041	Spínač zapustený IP20, rad.1	2,000	kus	36,50	73,00	
2	345300T10	Spínač rad.1 4 FN 575	2,000	kus	89,75		179,50
3	210110041D	Spínač zapustený IP20, rad.1 - demontáž	4,000	kus	20,00	80,00	
4	210110042	Spínač zapustený IP20, rad.2	4,000	kus	47,00	188,00	
5	345313T10	Spínač rad.2 4 FN 575	4,000	kus	118,00		472,00
6	210110043D	Spínač zapustený IP20, rad.5 - demontáž	4,000	kus	22,00	88,00	
7	210111011	Zásuvka zapustená IP20, - demontáž	3,000	kus	55,00	165,00	
8	210111012	Zásuvka zapustená IP20, 10/16A - 250V	3,000	kus	89,00	267,00	
9	345400T10	Zásuvka 1-nás. 4 FN 150 50, Modul	3,000	kus	88,50		265,50
10	210200009	Svietidlo žiarovkové IP20, 1x100W	18,000	kus	103,00	1 854,00	
11	34710012	Žiarovka CLASSIC A CL 100W-E27	18,000	kus	10,70		192,60
12	348200008	Svietidlo žiarovkové IN - 12 K53/031,100W IP41 - nastenne-osmont	8,000	kus	890,00		7 120,00
13	348200084	Svietidlo žiarovkové IN - 12 K53/035, 100W IP41 - stropne	10,000	kus	998,00		9 980,00
14	210200012	Svietidlo žiarovkové IP20, 1x100W - demontáž	11,000	kus	60,00	660,00	
15	210290751	Montáž ventilátora do 1,5kW	2,000	kus	60,00	120,00	
16	210290801	Odpojenie spotrebiča do 5kW - sušič rúk	2,000	kus	18,90	37,80	
17	211010010	Osadenie HM 8	57,000	kus	22,00	1 254,00	
18	341765180	Tlačítko zvonkové do krabice PO - vypín. tlačít.	4,000	kus	290,00		1 160,00
19	341765181	Spínač časový 1s.- 90 m. do krabice - ovlád. tlač.	4,000	kus	483,00		1 932,00
20	213299005	Elektromontáže, silnoprúd HZS T5, drobne prace	13,000	hod	315,00	4 095,00	
M21 - 155 Elektromontáže spolu :			<b>30 183,40</b>	<b>Sk</b>		<b>8 881,80</b>	<b>21 301,60</b>
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :			<b>30 183,40</b>	<b>Sk</b>		<b>8 881,80</b>	<b>21 301,60</b>
Za rozpočet celkom :			<b>30 183,40</b>	<b>Sk</b>		<b>8 881,80</b>	<b>21 301,60</b>

Ing. Ľubomír Kremeň - LKS  
 Rašov 175, 013 51 PREDMER  
 IČO: 40 068 773  
 tel. 0905 143 841



**Prehľad rozpočtových nákladov**

Mária MROŠČÁKOVÁ

1.	2.	3.	4.	5.	6.	Náklady spolu	
						7.	8.
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>							
<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE</b>							
1	319201311	Vyrovnanie nerovného povrchu muríva maltou hr. do 3 cm	10,000	m <sup>2</sup>	117,00	1 170,00	
2	346255115	Obklad stien doskami pórobet. plynob. plynosil. hr. do 8 cm (0,9*1,2*2)-(0,4*0,4*2) = 1,840	1,840	m <sup>2</sup>	730,00	1 343,20	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :			<b>2 513,20</b>	<b>Sk</b>		<b>2 513,20</b>	
<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>							
3	612456212	Postrek vnút. izolácii alebo konštr. stien maltou cem. s omietkou	104,578	m <sup>2</sup>	137,00	14 327,19	
4	612474102	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí štuková 185,012-104,578 = 80,434	80,434	m <sup>2</sup>	302,00	24 291,07	
5	612484010	Potiahnutie vnút. stien sklotextílnou mriežkou Baumit open	185,012	m <sup>2</sup>	133,00	24 606,60	
6	632477001	Liaty samonivel.poter KNAUF kontaktný pevne spojený s podklad.bet.konštr.hr.25mm	30,086	m <sup>2</sup>	472,00	14 200,59	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :			<b>77 425,45</b>	<b>Sk</b>		<b>77 425,45</b>	
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>							
7	941955001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	30,086	m <sup>2</sup>	58,00	1 744,99	
8	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	30,086	m <sup>2</sup>	57,00	1 714,90	
9	953943111	Osadenie ostat. výrobkov do 1 kg do vynech. otvorov v murive bez dod. "vetracej mriežky"	1,000	kus	73,00	73,00	
10	965081713	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m <sup>2</sup>	5,000	m <sup>2</sup>	52,00	260,00	
11	967023693	Prisekanie kam. alebo iných plôch s tvrdým povrchom nad 2 m <sup>2</sup> "80% pl. obkl." 185,012*0,8 = 148,010	148,010	m <sup>2</sup>	207,00	30 638,07	
12	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m <sup>2</sup>	14,000	kus	9,00	126,00	
13	978059531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m <sup>2</sup>	10,000	m <sup>2</sup>	78,00	780,00	
14	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	6,754	t	271,00	1 830,33	
15	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km 6,754*14 = 94,556	94,556	t	8,90	841,55	
16	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	6,754	t	221,00	1 492,63	
17	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m 6,754*4 = 27,016	27,016	t	24,50	661,89	
18	979131409	Poplatok za uložen. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	6,754	t	465,00	3 140,61	
19	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	7,102	t	590,00	4 190,18	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			<b>47 494,15</b>	<b>Sk</b>		<b>47 494,15</b>	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			<b>127 432,80</b>	<b>Sk</b>		<b>127 432,80</b>	

**PRÁCE A DODÁVKY PSV**

**72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE**

**721 - Vnútoraná kanalizácia**

**Prehľad rozpočtových nákladov**

Mária MROŠČÁKOVÁ

položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
					Montáž	Dodávka
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
170955	Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia hrdl. D 110	8,000	kus	895,00	7 160,00	
721170965	Opr. PVC potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia D 110 2+3+2+3+1 = 11,000	8,000	kus	294,00	2 352,00	
22 721171109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	6,000	m	372,00	2 232,00	
23 721194109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	7,000	kus	81,50	570,50	
24 592442561	Plastová mriežka pre podlah. vpusť	3,000	kus	1 370,00		4 110,00
25 721290111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	6,000	m	15,80	94,80	
26 721300912	Opr. kanaliz. prečistenie zvis. odpad. v 1 podl. do DN 200	4,000	kus	250,00	1 000,00	
27 721300922	Opr. kanaliz. prečistenie ležatých zvodov do DN 300	8,000	m	132,00	1 056,00	
28 721300932	Opr. kanaliz. prečistenie šik. prepoj. potrubia do DN 100	4,000	m	123,00	492,00	
29 721999904	HZS - chemické a mechanické čistenie vývodov pisoárov a umývadiel	6,000	hod	284,00	1 704,00	
30 998721201	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	207,713	%	1,00	207,71	
	721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	<b>20 979,01</b>	<b>Sk</b>		<b>16 869,01</b>	<b>4 110,00</b>
	<b>722 - Vnútorný vodovod</b>					
31 722130211	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 15 2,5+2,5+3 = 8,000	21,000	m	287,00	6 027,00	
32 722131931	Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 15	12,000	kus	243,00	2 916,00	
33 722190401	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpust. DN 15	26,000	kus	144,00	3 744,00	
34 722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	21,000	m	33,00	693,00	
35 998722201	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	133,800	%	0,60	80,28	
	722 - Vnútorný vodovod spolu :	<b>13 460,28</b>	<b>Sk</b>		<b>13 460,28</b>	
	<b>725 - Zariaďovacie predmety</b>					
36 725110811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou 2+4 = 6,000	8,000	súbor	140,00	1 120,00	
37 725112300	Záchodová misa z diturvitu kompletná, štandardná kvalita	8,000	súbor	4 320,00	34 560,00	
38 725122100	Pisoárové záchody z diturvitu štandardná kvalita bez nádrže	4,000	súbor	2 480,00	9 920,00	
39 725122817	Demontáž pisoárov bez nádržky s 1 mušfou	4,000	súbor	58,00	232,00	
40 725210821	Demontáž umyvadiel bez výtokových armatúr 2+3 = 5,000	7,000	súbor	92,50	647,50	
725212200	Umyvadlo z diturvitu so zápach. uzáv. štandardná kvalita 2+3 = 5,000	7,000	súbor	2 130,00	14 910,00	
42 725819201	Montáž ventilov nástenných G 1/2	4,000	súbor	99,50	398,00	
43 551012671	Splachovač tlačítkový G 1/2 pre pisoár	4,000	kus	1 200,00		4 800,00
44 725820801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4 2+3 = 5,000	7,000	súbor	55,50	388,50	
45 725821200	Batéria umývadlová nástenná G 1/2 x 100 štandardná kvalita 2+3 = 5,000	7,000	súbor	1 360,00	9 520,00	
46 725980123	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 30/30	4,000	kus	118,00	472,00	
47 725999904	Zariaďovacie predmety HZS T4 "Osadenie osušovača rúk." 4*2 = 8,000 "Osadenie zrkadiel do steny." (2+1+1)*2 = 8,000 "Osadenie dávkovača mydla." 6*1 = 6,000 "Osadenie držiakov toalet. papiera." 8*0,5 = 4,000 "Osadenie držiakov WC kefy." 8*0,5 = 4,000	30,000	hod	284,00	8 520,00	
48 5421B0103	Sušič rúk	4,000	kus	3 600,00		14 400,00
49 542222235	Zrkadlo 50x52 cm	2,000	kus	400,00		800,00

**Ing. Ľubomír Kremeň** IKS  
 Rašov 175, 017 54, PREDMIEŤ  
 IČO: 40 068 773  
 tel. 0905 143 841

Prehľad rozpočtových nákladov

Mária MROŠČÁKOVÁ

2.	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
					7.	8.
3.		4.	5.	6.	7.	8.
2222236	Zrkadlo 152x61 cm	1,000	kus	1 500,00		1 500,00
4222237	Zrkadlo 121x62 cm	1,000	kus	1 200,00		1 200,00
6429A0201	Dávkovač na tekuté mydlo 2+2+2 = 6,000	6,000	kus	2 100,00		12 600,00
53 6429A0501	Držiak toal.papiera	8,000	kus	450,00		3 600,00
54 998725201	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	1 110,680	%	0,30	333,20	
	725 - Zariaďovacie predmety spolu :	<b>119 921,20</b>	<b>Sk</b>		<b>81 021,20</b>	<b>38 900,00</b>
	72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	<b>154 360,49</b>	<b>Sk</b>		<b>111 350,49</b>	<b>43 010,00</b>
<b>73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE</b>						
<b>735 - Vykurovacie telesá</b>						
55 735127110	Vykur. telesá ocel. článkové, odpojenie a pripoj. po nátere	2,500	m2	35,00	87,50	
	735 - Vykurovacie telesá spolu :	<b>87,50</b>	<b>Sk</b>		<b>87,50</b>	
	73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	<b>87,50</b>	<b>Sk</b>		<b>87,50</b>	
<b>76 - KONŠTRUKCIE</b>						
<b>763 - Konštrukcie - drevostavby</b>						
763168741	Obklad stupačiek fubov. prierezu GKFI 12,5 mm (2,25*0,38)+1 = 1,855	1,855	m2	525,00	973,88	
57 998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	9,739	%	6,80	66,23	
	763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :	<b>1 040,11</b>	<b>Sk</b>		<b>1 040,11</b>	
<b>766 - Konštrukcie stolárske</b>						
58 766662112	Montáž dvier kompl. otvár. do zamur. zár. 1-krídl. do 0,8m 4+3+2 = 9,000	14,000	kus	422,00	5 908,00	
59 549136681	Kovanie -kľučka so štípmi dver.	14,000	sada	450,00		6 300,00
60 611617130	Dvere drev. vnútorné plné 60x197 4+3+3 = 10,000	10,000	kus	3 200,00		32 000,00
61 611617210	Dvere drev. vnútorné plné 80x197 2+2 = 4,000	4,000	kus	3 440,00		13 760,00
62 766662811	Demontáž prahov dvier 1-krídlových	14,000	kus	45,00	630,00	
63 766695213	Montáž prahov dvier 1-krídl. š. nad 10cm	4,000	kus	119,00	476,00	
64 611873610	Prah bukový dĺžka 62 šírka 15cm	2,000	kus	109,75		219,50
611874010	Prah bukový dĺžka 82 šírka 15cm	2,000	kus	199,00		398,00
66 998766201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	596,915	%	0,60	358,15	
	766 - Konštrukcie stolárske spolu :	<b>60 049,65</b>	<b>Sk</b>		<b>7 372,15</b>	<b>52 677,50</b>
<b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné</b>						
67 767995103	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii do 20 kg (1,1+0,6)*2*2*1,78 = 12,104	12,104	kg	47,50	574,94	
68 553000030	Oceľové konštrukcie - dodávka oceľ. profilov	12,104	kg	38,00		459,95
69 553000060	Oceľové konštrukcie - spracovacie náklady	12,104	kg	47,00		568,89
70 767999904	Konštrukcie doplnkové kovové stavebné, HZS T4 "Mechanické vyrovnanie podlahu Feal." 5+10+10 = 25,000	25,000	hod	284,00	7 100,00	
71 998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	16,038	%	0,80	12,83	
	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	<b>8 716,61</b>	<b>Sk</b>		<b>7 687,77</b>	<b>1 028,84</b>
	76 - KONŠTRUKCIE spolu :	<b>69 806,37</b>	<b>Sk</b>		<b>16 100,03</b>	<b>53 706,34</b>
<b>77 - PODLAHY</b>						

Ing. Ľubomír Kremeň - IKS  
Rašov 175, 813 51 PRAEDNER  
tel. 0905 143 841

Prehľad rozpočtových nákladov

Mária MROŠČÁKOVÁ

Položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
					Montáž	Dodávka
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>771 - Podlahy z dlaždíc keramických</b>						
771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	30,086	m2	342,00	10 289,41	
73 597628012	Dodávka keramickej dlažby $30,086 \cdot 1,02 = 30,688$	30,688	m2	400,00		12 275,20
74 771579792	Prípl. za práce v obmedz. priestore pri montáži podláh keram	30,086	m2	47,00	1 414,04	
75 998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	239,787	%	3,80	911,19	
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :		<b>24 889,84</b>	<b>Sk</b>		<b>12 614,64</b>	<b>12 275,20</b>
77 - PODLAHY spolu :		<b>24 889,84</b>	<b>Sk</b>		<b>12 614,64</b>	<b>12 275,20</b>
<b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE</b>						
<b>781 - Obklady z obkladačiek a dosiek</b>						
76 781415016	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovín. 250x200 do tmelu *148,149* $(0,85+1,5) \cdot 2 \cdot 1,8 - (0,6 \cdot 1,8) = 7,380$ $(1,125+1,5) \cdot 2 \cdot 1,8 - (0,6 \cdot 1,8 \cdot 2) = 7,290$ $(0,85+1,5) \cdot 2 \cdot 1,8 - (0,6 \cdot 1,8) = 7,380$ $(1,127+1,5) \cdot 2 \cdot 1,8 - (0,6 \cdot 1,8 \cdot 2) = 7,297$ *158,159* $(0,9+1,2) \cdot 2 \cdot 1,8 \cdot 3 - (0,6 \cdot 1,8 \cdot 3) = 19,440$ $(1,8+3,05) \cdot 2 \cdot 1,8 - (0,6 \cdot 1,8 \cdot 3) - (0,8 \cdot 1,8) = 12,780$ $(0,7+2,1+0,95) \cdot 1,8 = 6,750$ *161,162* $(0,9+2,1+0,915+0,6) \cdot 1,8 = 8,127$ $(0,9+1,2) \cdot 2 \cdot 1,8 \cdot 3 - (0,6 \cdot 1,8 \cdot 3) = 19,440$ $(0,5+3,05+1,5) \cdot 1,8 - (0,6 \cdot 1,8 \cdot 3) = 5,850$ *stupačky* $(1,8 \cdot 0,38) + 1 = 1,684$ *umýv. dosky* $(1,1 \cdot 0,6 \cdot 2) - (0,4 \cdot 0,4 \cdot 2) + (1 \cdot 0,08 \cdot 2) = 1,160$	104,578	m2	430,00	44 968,54	
77 597628103	Dodávka keramickej obkladu 250x200 mm, 250x350 mm $104,578 \cdot 1,02 = 106,670$	106,670	m2	395,00		42 134,65
78 781419704	Prípl. za škárovanie bielym cementom pri mont. obkl. pórov.	104,578	m2	2,20	230,07	
79 781419711	Prípl. za plochu do 10m2 jednotlivu pri montáži obkl. pórov.	104,578	m2	28,50	2 980,47	
80 781493111	Montáž plastových profilov do lepidla, roh	104,880	m	211,00	22 129,68	
81 781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	1 124,434	%	2,00	2 248,87	
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :		<b>114 692,28</b>	<b>Sk</b>		<b>72 557,63</b>	<b>42 134,65</b>
<b>783 - Nátery</b>						
82 783201821	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. opálením *radiátorov* $0,25 \cdot 10 = 2,500$	2,500	m2	156,00	390,00	
83 783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné *zárubní* $(1,0 \cdot 10) + (1,4 \cdot 4) = 15,600$	15,600	m2	108,00	1 684,80	
84 783322120	Nátery syntet. ocel. radiátorov článk. jednonásobné+1x email	2,500	m2	88,50	221,25	
85 783424240	Nátery synt. potrubia do DN 50mm jednonás. 1x email +zákl.	6,300	m	35,00	220,50	
86 783903812	Odmastenie saponátmi *zárubne* $15,6 = 15,600$ *radiátory* $2,5 = 2,500$	18,100	m2	26,00	470,60	
783 - Nátery spolu :		<b>2 987,15</b>	<b>Sk</b>		<b>2 987,15</b>	
<b>784 - Maľby</b>						
87 784441111	Maľba akrylátová JUPOL dvojnásobná so stropom v miest. do 3,8m	78,567	m2	78,00	6 128,23	
784 - Maľby spolu :		<b>6 128,23</b>	<b>Sk</b>		<b>6 128,23</b>	

Ing. Ľubomír Kremeň - LKS  
Rašov 175, 016 57 PRAEMNER  
IČO: 40 058 773

**Prehľad rozpočtových nákladov**

Mária MROŠČÁKOVÁ

2.	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
					Montáž	Dodávka
3.		4.	5.	6.	7.	8.
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	123 807,66	Sk		81 673,01	42 134,65
	PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	372 951,86	Sk		221 825,67	151 126,19
	<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>					
	<b>M21 - 155 Elektromontáže</b>					
210	Elektromontáže, silnoprúd	1,000	Sk	30 183,40	30 183,40	
	M21 - 155 Elektromontáže spolu :	30 183,40	Sk		30 183,40	
	PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	30 183,40	Sk		30 183,40	
	<b>Za rozpočet celkom :</b>	<b>530 568,06</b>	<b>Sk</b>		<b>379 441,87</b>	<b>151 126,19</b>

**Ing. Ľubomír Kremenčík** *LKS*  
 Rašov 178, 013 57, PREMIER  
 IČO: 48 068 773  
 tel. 0905 143 841

Odberaťel:   
 Projektant:   
 Dodávateľ: LKS - Ing. Lubomir Kremeň

Stavba : Oprava sociálnych zariadení - posádkový dom armády.   
 Objekt : Súpis prác.

Výrobná kalkulácia - náklady

Spracoval:   
 JKSO:   
 Datum:



Mária MROŠČÁKOVÁ

Por. číslo	Kod položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Režia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>														
<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE</b>														
1	319201311	Vyrovanie nerovného povrchu muriva malou hr. do 3 cm	10,000	m <sup>2</sup>	117,00	1 170,00	351,00	325,50				266,07	112,83	4,1
		MVC 2,5 pre ZD z hľadiska väpneného a cementu	0,150	m <sup>3</sup>	2 340,00	351,00	35,10 za m <sup>2</sup>							
		MURÁR	2,700	Nh	79,40	214,38	21,44 za m <sup>2</sup>							
		STAVEBNÝ ROBOTNIK HSV	1,400	Nh	79,40	111,16	11,12 za m <sup>2</sup>							
2	346255115	Oklad stien doskami porobet. plynob. plynosl. hr. do 8 cm	1,840	m <sup>2</sup>	730,00	1 343,20	488,53	338,63		119,19		276,81	120,02	4,2
		Klinec stavebný 022825 3,5/60	0,110	kg	29,00	3,20	1,74 za m <sup>2</sup>							
		MVC 2,5 pre ZD z kaše väpenej a cementu	0,047	m <sup>3</sup>	2 630,00	125,28	68,09 za m <sup>2</sup>							
		Deska PLYNOS ID 201111	9,175	kus	34,50	316,55	172,04 za m <sup>2</sup>							
		Deska SM omlenaná 2 24-32xš dĺžka do 3000mm	0,003	m <sup>3</sup>	4 050,00	13,41	7,29 za m <sup>2</sup>							
		Materiál lešenový v používaní	0,003	m <sup>3</sup>	9 280,00	30,05	16,33 za m <sup>2</sup>							
		Ostatný materiál pre práce HSV	0,036	SK	1,00	0,03	0,02 za m <sup>2</sup>							
		MURÁR	3,783	Nh	79,40	300,37	163,25 za m <sup>2</sup>							
		STAVEBNÝ TESAR	0,130	Nh	79,40	10,37	5,64 za m <sup>2</sup>							
		STAVEBNÝ TESAR	0,079	Nh	88,50	7,00	3,81 za m <sup>2</sup>							
		STAVEBNÝ ROBOTNIK HSV	0,263	Nh	79,40	20,89	11,35 za m <sup>2</sup>							
<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :</b>			<b>2 513,20</b>	<b>SK</b>		<b>839,53</b>	<b>664,13</b>	<b>233,79</b>			<b>542,88</b>	<b>232,85</b>	<b>8,3</b>	
<b>6 - ÚPRAVY POUVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>														
3	612456212	Posťah vtul. izolácii alebo konštr. stien malou cem. s omliekom	104,578	m <sup>2</sup>	137,00	14 327,18	3 872,52	4 146,51		1 459,90		3 389,44	1 458,80	47,8
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stiečné	0,313	m <sup>3</sup>	41,50	13,01	0,12 za m <sup>2</sup>							
		M/C cement. posťah cem. troskoporiandský	0,313	m <sup>3</sup>	2 730,00	856,49	8,19 za m <sup>2</sup>							
		M/C s plastikač. pris. cem. troskoporiandský	0,836	m <sup>3</sup>	3 590,00	3 003,48	28,72 za m <sup>2</sup>							
		OMIETKAR	37,752	Nh	88,50	3 341,11	31,95 za m <sup>2</sup>							
		STAVEBNÝ ROBOTNIK HSV	10,144	Nh	79,40	805,43	7,70 za m <sup>2</sup>							
		Omlieka vtul. stien zo suchých zmesí štuková	80,434	m <sup>2</sup>	302,00	24 291,06	12 780,15	3 344,44		1 177,55	1 523,41	123,06	3 729,27	1 613,15
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stiečné	0,694	m <sup>3</sup>	41,50	28,84	0,36 za m <sup>2</sup>							
		Zmes omlieková väpcom. vtul. BAUMIT MVS 25	1,900	t	5 160,00	8 807,38	121,93 za m <sup>2</sup>							
		Zmes omliekač. jemná štuk. vtul. BAUMIT FP	0,492	t	5 980,00	2 943,69	36,60 za m <sup>2</sup>							

Ing. Lubomir Kremeň - LKS   
 Rašov 178 013 51 PRÍBORNIE   
 MO 40 068 778   
 tel 0905 1 43 844

Por. číslo	Kod položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmiera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)	
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava				
5	612484010	OMIEŤKAR	25,497	Nh	108,00	2 753,73	34,24 za m2								
		STAVEBNÝ ROBOTNIK HSV	6,676	Nh	88,50	590,82	7,35 za m2								
6	632477001	Porážanie vrúť stien sklodektilnou mrežkou Baumit open	185,012	m2	133,00	24 505,59	9 361,60	5 356,09	1 885,27	986,11	11,10	4 981,10	2 025,30	64,7	
		Skloektilná mrežka Baumit open	203,513	m2	46,00	9 361,60	50,60 za m2								
7	941955001	OMIEŤKAR	42,552	Nh	88,50	3 765,91	20,36 za m2								
		STAVEBNÝ ROBOTNIK HSV	22,201	Nh	71,60	1 589,62	8,59 za m2								
8	962901111	Liaty samonivel poter KNAUF kontaktný pevne spojený s podklad. bet. konkr. hr. 25mm	30,086	m2	472,00	14 200,59	11 332,49	1 117,99	393,52	33,39	1,20	934,78	387,19	11,6	
		Voda pitná pre všetky odberateľov len vodné	0,391	m3	20,50	8,01	0,27 za m2								
9	963943111	Penetračný náter KNAUF Estrichgrund	3,008	kg	254,00	764,18	25,40 za m2								
		Liaty poter KNAUF F 300 Rifix	1 353,870	kg	7,80	10 560,18	351,00 za m2								
9	963943111	MURĀR	9,344	Nh	98,20	917,62	30,50 za m2								
		STAVEBNÝ ROBOTNIK HSV	2,265	Nh	88,50	200,46	6,66 za m2								
<b>6. ÚPRAVY PLOCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>			<b>77 425,45</b>	<b>SK</b>		<b>37 346,78</b>	<b>13 965,05</b>	<b>4 916,25</b>	<b>2 542,92</b>	<b>135,38</b>	<b>13 034,59</b>	<b>5 484,46</b>	<b>156,4</b>		

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKČIE A PRÁCE

7	941955001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlaha do 1,2 m	30,086	m2	58,00	1 744,98	933,56	317,70	111,91	3,30	261,70	116,78	4,0		
		Lešenie ručkové-ručky L4m	0,343	kus	740,00	254,47	8,46 za m2								
8	962901111	Lešenie ručkové-koza	0,120	kus	1 450,00	174,49	5,80 za m2								
		Hranolček SM 1 S76-100 L400-600	0,024	m3	7 650,00	191,03	6,35 za m2								
9	963943111	Podlaha jednovrstvová s pozdižnými priezmi LEŠENĀRI	0,042	m3	7 340,00	313,58	10,42 za m2								
		Výstiepanie budov byt. alebo občan. výstavy pri výške podlažia do 4 m	4,001	Nh	79,40	317,71	10,56 za m2								
9	963943111	Voda pitná pre všetky odberateľov a producentov vodné + stočné	0,060	m3	41,50	2,49	0,08 za m2								
		REKORD-EXTRA fláša 500 ml	0,601	kus	39,50	23,76	0,79 za m2								
9	963943111	Ostatný materiál pre práce HSV	16,848	SK	1,00	16,84	0,56 za m2								
		STAVEBNÝ ROBOTNIK HSV	9,266	Nh	71,60	663,48	22,05 za m2								
9	963943111	Osadenie ostat. výrobkov do 1 kg do vlnec. otvorov v murive bez dod.	1,000	kus	73,00	73,00	15,00	23,03	8,11	31,55	1,05	84,37	36,08	1,1	
		MC-10 na murovanie spojivo troskoportlandský MURĀR	0,005	m3	3 000,00	15,00	15,00 za m2								
9	963943111	Buranie diazleb xylofit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	5,000	m2	52,00	260,00	23,03 za m2								
		STAVEBNÝ ROBOTNIK HSV	1,105	Nh	71,60	79,11	15,82 za m2								
9	963943111	STAVEBNÝ ROBOTNIK HSV	148,010	m2	207,00	30 638,07		12 187,14	4 289,32	31,55	1,05	84,37	36,08	1,1	

Ing. Ľubomír Kremeň - IKS  
 Rašov 175/013 51 PRŤMĀTER  
 IČO: 40 068 73  
 tel: 0905 143 641

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo	Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Režia	Zisk	Pracnosť (Nh)
						jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			

**MURÁR**

12	969061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídol otvor do 2 m2	14,000	kus	120,00	17,64	40,97	17,27	0,7						
		MURÁR	0,700	Nh	50,12	3,58	za m2								
13	978059631	Vybúranie obkladov vnútr. z obkladových plochy nad 2 m2	10,000	m2	78,00	780,00	309,70	109,00	253,15	108,15	3,9				
		STAVEBNÝ ROBOTNIK HSV	3,900	Nh	79,40	309,66	30,97	za m2							

14	979081111	Odvoz sulte a vyburanych hmot na skládku do 1 km	6,754	t	1 830,33	284,34	100,09	598,20	594,10	253,59	3,9				
		STAVEBNÝ ROBOTNIK HSV	3,971	Nh	71,60	284,34	42,10	za m2							

15	979081121	Odvoz sulte a vyburanych hmot na skládku každý ďalší 1 km	94,556	t	8,90	841,54		451,03	272,69	117,82					
		Vnútrosťahovisková doprava sulte a vyburanych hmot do 10 m	6,754	t	221,00	1 492,63	592,39	208,49	494,23	207,51	8,2				
		STAVEBNÝ ROBOTNIK HSV	8,273	Nh	71,60	592,39	87,71	za m2							

17	979082121	Vnútrosťah. doprava sulte a vyburanych hmot každych ďalších 5 m	27,016	t	24,50	661,89	265,02	93,20	216,63	87,02	3,7				
		STAVEBNÝ ROBOTNIK HSV	3,701	Nh	71,60	265,00	9,81	za m2							

18	979131409	Poplatok za ulož. a zneškod. staveb sulte na vymedzených skládkach "O"-ostálny odpad	6,754	t	465,00	3 140,61		1 688,50	1 020,87	431,24					
		Presun hmot pre opravy v objektoch výšky do 25 m	7,102	t	590,00	4 190,18	1 384,96	467,48	382,22	4,75	1 366,07	564,67	18,4		
		STAVEBNÝ ROBOTNIK HSV	10,262	Nh	71,60	734,78	103,46	za m2							

19	999281111	STAVEBNÝ ROBOTNIK HSV	6,789	Nh	79,40	539,08	75,91	za m2							
		STAVEBNÝ ROBOTNIK HSV	1,399	Nh	79,40	111,08	15,64	za m2							

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE SPOLU :															
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :															
127 432,80 SK															

PRÁCE A DODÁVKY PSV															
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE															
721 - Vnútorná kanalizácia															

20	721170955	Opr. PVC potrubia, vsadenie odpadky do potrubia hrdl. D 110	8,000	kus	895,00	7 160,00	4 431,12	848,64	298,72	1 201,06	380,46	9,0			
		Mladé priemyslové maziavé 40% plech. 9kg	0,040	kg	27,50	1,10	0,14	za m2							
		Dosky a bloky gumové hr. 2-4mm	5,083	kg	212,00	1 077,63	134,70	za m2							
		Rúrka PVC odpadová hrdlová d 110x2,2x300	24,000	kus	68,50	1 644,00	205,50	za m2							
		Odpadka odpadová PVC d110/110 mm	8,000	kus	96,50	772,00	96,50	za m2							
		K2,08 2237 far. hlinová 100/100	16,000	kus	55,00	880,00	110,00	za m2							
		Práca pre zdravotno-technické inštalácie	56,400	SK	1,00	56,40	7,05	za m2							
			0,784	Nh	79,40	62,24	7,78	za m2							

Ing. Ľubomír Kremeň - IKS  
 Rašov 178, 018 51, PREDMŤER  
 IČO: 40 668 73  
 tel. 0905 143 841



Výrobná kalkulácia - náklady

Mária MROŠČÁKOVÁ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)		
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava					
21	721170965	STAVEBNÝ INŠTALATÉR	7,384	Nh	96,20	725,10	90,64 za m2									
		STAVEBNÝ ROBOTNIK PRI INŠTALATÉRSKY	0,866	Nh	71,60	61,28	7,66 za m2									
		Opt. PVC potrubia, prepajenie stĺvajúceho potrubia D 110	8,000	kus	294,00	2 352,00	697,12		516,64		181,84			731,19	225,21	5,6
		Tmel sľutový ATIS S-LUTEX spec.	0,000	t	37 600,00	30,08	3,76 za m2									
		Lepidlo na novodur L-20 tuha 80 gr	8,000	kus	21,50	172,00	21,50 za m2									
		Dosky a bloky gumové hr. 2,4mm	0,640	kg	212,00	135,68	16,96 za m2									
		Džliak K2-06 2237 rúr. liatinová 100/100	4,000	kus	55,00	220,00	27,50 za m2									
		Ostatný materiál pre zdravotno-technické inštalácie	139,360	Sk	1,00	139,36	17,42 za m2									
		MURÁR	0,784	Nh	79,40	62,24	7,78 za m2									
		STAVEBNÝ TESAR	0,152	Nh	79,40	12,06	1,51 za m2									
STAVEBNÝ INŠTALATÉR	3,980	Nh	98,20	381,01	47,63 za m2											
STAVEBNÝ ROBOTNIK PRI INŠTALATÉRSKY	0,866	Nh	71,60	61,28	7,66 za m2											
Pokutbie kanal. z PVC-U rúr. hrdlových odpadné D 110x22	6,000	m	372,00	2 232,00	910,56		411,84		144,96			582,86	181,78	4,8		
22	721171109	Mydlo priemyslové mrazivé 40% piech. 9kg	0,060	kg	27,50	1,65	0,28 za m2									
		Rúfka PVC odpadová rovná d110x2,2	5,670	m	78,00	442,26	73,71 za m2									
		Koleno odpadové PVC d110/2,2mm 87sl.	2,304	kus	49,00	112,89	18,82 za m2									
		Prechod ventilačný PVC d110/140mm	0,336	kus	89,50	35,44	5,91 za m2									
		Džliak K2-06 2237 rúr. hľadka 70/3	6,096	kus	22,00	134,11	22,35 za m2									
		Písk. mletová nevačkovaná pesťra 209	0,103	kg	99,50	10,32	1,72 za m2									
		Ostatný materiál pre zdravotno-technické inštalácie	173,880	Sk	1,00	173,88	28,96 za m2									
		MURÁR	2,088	Nh	79,40	165,78	27,63 za m2									
		STAVEBNÝ TESAR	0,072	Nh	79,40	5,71	0,95 za m2									
		STAVEBNÝ INŠTALATÉR	1,986	Nh	98,20	186,18	31,03 za m2									
STAVEBNÝ ROBOTNIK PRI INŠTALATÉRSKY	0,630	Nh	71,60	45,10	7,52 za m2											
STAVEBNÝ ROBOTNIK PRI INŠTALATÉRSKY	0,114	Nh	79,40	9,05	1,51 za m2											
23	721194109	Vyvedenie a uperenie kanal. výpusiek D 110x2,3	7,000	kus	81,50	570,50	25,43 za m2	178,01		62,65			251,93	77,91	1,8	
		STAVEBNÝ INŠTALATÉR	1,813	Nh	98,20	178,03										
		Plastová mrežka pre podlah. ypusi	3,000	kus	1 370,00	4 110,00	4 110,00									
24	592442661	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	6,000	m	15,80	94,80	3,96	28,26		9,96			40,00	12,62	0,2	
		Voda pitná pre všetkych odberateľov a producentov vodné + stočné	0,094	m3	41,50	3,93	0,66 za m2									
		STAVEBNÝ INŠTALATÉR	0,288	Nh	98,20	28,28	4,71 za m2									
25	721290111	Opt. kanaliz. predčistenie zvis. odpadk. v 1' podl. do DN 200	4,000	kus	250,00	1 000,00		311,16		109,52			440,38	138,94	3,5	
		STAVEBNÝ INŠTALATÉR	3,516	Nh	88,50	311,16	77,79 za m2									
		Opt. kanaliz. predčistenie zvis. odpadk. v 1' podl. do DN 200	8,000	m	132,00	1 056,00		329,20		115,84				145,05	3,7	
		STAVEBNÝ INŠTALATÉR	3,720	Nh	88,50	329,22	41,15 za m2									

Ing. Ľubomír Kremeň - LKS  
 Rašov 175, 013 57 PREDMĚR  
 IČO 46 068 773  
 tel. 0905 143 841

Výrobná kalkulácia - náklady

Mária MROŠČÁKOVÁ

Kód položky	Popis položky; stavebného dielu, remesla	Množstvo Vymera	Mena jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN		Režia	Zisk	Pracnosť (Nh)	
				jednotková	celkom			Odvody	Stroje				Doprava
721300932	Opř. kanaliz. pečištie šik. prepoj. potrubia do DN 100	4,000	m	123,00	492,00		153,64			217,44	66,84	1,7	
	STAVEBNÝ INŠTALATÉR	1,736	Nh	88,50	153,63	38,41 za m2							
721999904	HZS - chemické a mechanické systémy vývodov pískotok a umývadiel	6,000	hod	284,00	1 704,00		531,00			186,90	751,51	6,0	
	STAVEBNÝ INŠTALATÉR	6,000	Nh	88,50	531,00	88,50 za m2							
998721201	Presun hmoty pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	207,713	%	1,00	207,71								
	721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	20 979,01	SK			10 152,76	3 308,39			1 164,47	4 682,28	1 463,40	36,5
	722 - Vnútorný vodovod												
722130211	Potrubié vod. z ocele, rúrok závit. pozink. 11353 DN 15	21,000	m	287,00	6 027,00	2 371,53	1 141,56			401,73	1 615,62	496,56	12,9
	Rúrk. závitové bežné 11343 pozinkované 1/2	20,853	m	55,00	1 146,91	54,62 za m2							
	Koleno č. 90 138205 pozinkované DN 1/2	9,870	kus	9,70	95,73	4,56 za m2							
	Koleno č. 92 138207 pozinkované DN1/2	8,400	kus	12,80	107,52	5,12 za m2							
	Oblika č. 2 138210 pozinkovaný DN1/2	6,300	kus	27,00	170,10	8,10 za m2							
	Odbočka TE č. 130 138220 pozinkovaná DN1/2	3,570	kus	13,40	47,83	2,28 za m2							
	Náhrubok č. 270 138235 pozinkovaný DN 1/2	1,260	kus	10,10	12,72	0,61 za m2							
	Prechodka redukovaná č. 241 138240 pozinkovaná DN 1/2x3/8	0,840	kus	9,80	8,23	0,39 za m2							
	Vsuvka č. 280 138243 pozinkovaná DN 1/2	6,300	kus	11,50	72,45	3,45 za m2							
	Zátka č. 290 138248 pozinkovaná DN 1/2	0,630	kus	7,80	4,91	0,23 za m2							
	Skruľovanie nárožné č. 331 138261 vnút. a vonk. závit pozinkované DN 1/2	0,840	kus	48,50	40,74	1,94 za m2							
	Skruľovanie nárožné č. 95 138262 pozinkované DN 1/2	1,470	kus	66,00	97,02	4,62 za m2							
	Háky na potr. kov. 1/2 G	0,050	100 ks	885,00	44,60	2,12 za m2							
	Obj. dv. K 2 06 2210 1/2 G d 22	6,300	kus	17,00	107,10	5,10 za m2							
	Držiak K2-06 2237 nř. závitová 1/2	10,500	kus	17,60	184,80	8,80 za m2							
	Záves stropný ST D 1/2 G DN 22	0,336	kus	47,50	15,96	0,76 za m2							
	Ostatný materiál pre zdravotno-technické inštalácie	214,830	SK	1,00	214,83	10,23 za m2							
	MURAR	1,659	Nh	79,40	131,72	6,27 za m2							
	STAVEBNÝ TESAR	0,231	Nh	79,40	18,34	0,87 za m2							
	STAVEBNÝ INŠTALATÉR	2,457	Nh	98,20	241,27	11,49 za m2							
	STAVEBNÝ INŠTALATÉR	2,100	Nh	108,00	226,80	10,80 za m2							
	STAVEBNÝ INŠTALATÉR	1,155	Nh	118,60	136,98	6,52 za m2							
	STAVEBNÝ ROBOTNIK PRI INŠTALATÉRSKY	5,397	Nh	71,60	386,42	18,40 za m2							
		12,000	kus	243,00	2 916,00	979,44	604,56			212,76	263,61	6,5	
		12,000	kus	9,80	117,60	9,80 za m2							

Ing. Lubomír Kreml - IKS  
 Rašov 178, 013 51 PREDMIER  
 tel: 0905 143 841

Výrobná kalkulácia - náklady

Mária MROŠČÁKOVÁ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Zisk	Pracnosť (Nh)
					Výmera	cajkom			Otvody	Stroje	Doprava		
DN 1/2x3/8													
		Skrukovanie náročné č. 331 138261 vnut. a vonk. závit pozinkované DN 1/2	12,000	kus	48,50	582,00	48,50 za m <sup>2</sup>						
		Obj. dv. K 2 06 2210 1/2 G d 22	12,000	kus	17,00	204,00	17,00 za m <sup>2</sup>						
		Ostatný materiál pre zdravotno-technické inštalácie	75,840	Sk	1,00	75,84	6,32 za m <sup>2</sup>						
		MURAR	0,636	Nh	79,40	50,49	4,21 za m <sup>2</sup>						
		STAVEBNÝ TESAR	0,192	Nh	79,40	15,24	1,27 za m <sup>2</sup>						
		STAVEBNÝ INŠTALATÉR	4,980	Nh	98,20	489,03	40,75 za m <sup>2</sup>						
		STAVEBNÝ ROBOTNIK PRI INŠTALATÉRSKY	0,696	Nh	71,60	49,83	4,15 za m <sup>2</sup>						
33	722190401	Pripojky vod. oceľ. rúrky zav. poz. 11353 uprev. vypust. DN 15	26,000	kus	144,00	3 744,00		1 170,26		411,84	1 656,24	505,66	11,0
		STAVEBNÝ INŠTALATÉR	4,758	Nh	98,20	467,23	17,97 za m <sup>2</sup>						
		STAVEBNÝ INŠTALATÉR	4,082	Nh	108,00	440,85	16,96 za m <sup>2</sup>						
		STAVEBNÝ INŠTALATÉR	2,210	Nh	118,60	262,10	10,08 za m <sup>2</sup>						
34	722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia zavŕtového do DN 50 Plechí oceľ. hl. pozink. 275 g/m <sup>2</sup> 1000x4,20 1,00x1000x2000mm	21,000	m	33,00	693,00	213,57	150,15		52,92	212,50	63,86	1,4
		Kyslík siláčený lecht. vo fľašiach dodáv. 10,8 m <sup>3</sup> Acetylen rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	0,016	m <sup>3</sup>	260,00	4,36	0,21 za m <sup>2</sup>						
		Pripruby privarované s hrdlom PN 1,6 MPa DN 40	0,126	kus	150,00	18,90	0,90 za m <sup>2</sup>						
		Pripruby zasp. PN1,6 11375 40	0,126	kus	228,00	28,72	1,37 za m <sup>2</sup>						
		Ostatný materiál pre zdravotno-technické inštalácie	27,930	Sk	1,00	27,93	1,33 za m <sup>2</sup>						
		STAVEBNÝ INŠTALATÉR	0,399	Nh	98,20	39,18	1,87 za m <sup>2</sup>						
		STAVEBNÝ INŠTALATÉR	0,819	Nh	108,00	88,45	4,21 za m <sup>2</sup>						
		STAVEBNÝ INŠTALATÉR	0,189	Nh	118,60	22,41	1,07 za m <sup>2</sup>						
35	998722201	Presun hmoti pre vnut. vodovod v objektoch výšky do 6 m	133,800	%	0,60	80,28							
<b>722 - Vnútorný vodovod spolu :</b>			<b>13 460,28</b>	<b>Sk</b>		<b>3 564,54</b>		<b>3 066,53</b>		<b>1 079,25</b>	<b>4 339,99</b>	<b>1 329,69</b>	<b>31,9</b>
<b>725 - Zariadenie predmetný</b>													
36	725110811	Demonáž záchodov splachovacích s nádržou STAVEBNÝ INŠTALATÉR	8,000	subor	140,00	1 120,00	43,51 za m <sup>2</sup>	348,08		122,56	492,62	156,74	4,3
		Záchodová misa z dlhuvrtlu kompletná, štandardná kvalita	8,000	subor	4 320,00	34 560,00	31 231,28	1 048,00		369,88	1 483,21	428,63	10,6
		Benzin technický čistiaci 86/160	0,061	kg	28,00	1,71	0,21 za m <sup>2</sup>						
		Tmel sklenený 0 5500	2,400	kg	37,50	90,00	11,25 za m <sup>2</sup>						
		Lepidlo na novodur L -20 tuba 80 gr	1,000	kus	21,50	21,50	2,69 za m <sup>2</sup>						
		Prírodná skúšková PVC d114/110mm	8,000	kus	45,50	364,00	45,50 za m <sup>2</sup>						
		Prírodná skúšková s polyuretánovou hĺbkou 021812 6x60	0,032	1000 ks	780,00	24,96	3,12 za m <sup>2</sup>						
		Prírodná skúšková s polyuretánovou hĺbkou 021812 6x60	8,000	kus	18,40	147,20	18,40 za m <sup>2</sup>						
37	725112300												

Ing. Eubornir Kremenš - LKS  
 Rašov 175, 013 51, PREDMIEH  
 IČO: 49 068 778  
 IČP: 69064 48 841

Výrobná kalkulácia - náklady

Mária MROŠČÁKOVÁ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Režia	Zisk	Pracnosť (Nh)	
					jednotková	celkom			Odkovy	Stroje	Doprava				
		Sedátko záchodové štandardná kvalita	8,000	kus	232,00	1 856,00	232,00 za m2								
		Priehyčka d 10 mm	0,032	1000 ks	1 010,00	32,32	4,04 za m2								
		Misa záchodová kompletná, štandardná kvalita univerz. odpad	8,000	kus	3 580,00	28 640,00	3580,00 za m2								
		Priehyčka koronová JLT pramen rez.	0,160	kg	229,00	36,64	4,58 za m2								
		Farebné farby	0,240	kg	70,50	16,92	2,12 za m2								
		STAVEBNÝ INŠTALATÉR	10,672	Nh	98,20	1 047,99	131,00 za m2								
38	725122100	Pisozárodové záchody z dlhuvltnu štandardná kvalita bez náklže	4,000	súbor	2 480,00	9 920,00	8 958,40	296,56			104,40	419,71	140,93	3,0	
		Rúrky závitové bežné 11343 pozinkované S/4	2,800	m	135,00	378,00	94,50 za m2								
		Obliak 90° 1 Hrdlový 640mm PVC	4,000	kus	15,50	62,00	15,50 za m2								
		Skrutka mosadzrná s polgulíovou hlavou 021812 6x 80	0,016	1000 ks	4 940,00	79,04	19,76 za m2								
		Kolejno č. 90 138205 pozinkované DN 1/2	8,000	kus	9,70	77,60	19,40 za m2								
		Obliak č. 1 138211 pozinkovaný DN5/4	4,000	kus	156,00	624,00	156,00 za m2								
		Odbočka TE č. 130 138220 pozinkovaná DN5/4	4,000	kus	54,00	216,00	54,00 za m2								
		Pnechodka redukovaná č. 241 138240 pozinkovaná DN 21/2x1	4,000	kus	74,50	298,00	74,50 za m2								
		Predženie s nátrubkom K E263 112x15	4,000	kus	18,40	73,60	18,40 za m2								
		Uzávierka zápchová pisozárodá T 2406	4,000	kus	64,50	258,00	64,50 za m2								
		Kolienko pripojovacie T72 1/2 s rúrkou	4,000	kus	69,00	276,00	69,00 za m2								
		Priehyčka d 10 mm	0,016	1000 ks	1 010,00	16,16	4,04 za m2								
		Mäšťa pisozárodá, štandardná kvalita	4,000	kus	1 650,00	6 600,00	1650,00 za m2								
		STAVEBNÝ INŠTALATÉR	3,020	Nh	98,20	296,56	74,14 za m2								
39	725122817	Demontáž pisozárodov bez náklžy s 1 mušťou	4,000	súbor	58,00	232,00		72,08			25,36	102,01	32,55	0,9	
		STAVEBNÝ INŠTALATÉR	0,908	Nh	79,40	72,09	18,02 za m2								
40	725210821	Demontáž umyvadiel bez vytokových armatúr	7,000	súbor	92,50	647,50		201,18			70,84	284,73	90,75	2,5	
		STAVEBNÝ INŠTALATÉR	2,534	Nh	79,40	201,19	28,74 za m2								
41	725212200	Umyvadlo z dlhuvltnu so zápchou, uzáv. štandardná kvalita	7,000	súbor	2 130,00	14 910,00	12 279,12	817,32			287,70	1 156,73	369,13	8,3	
		Benzin technický číslíaci 85/160	0,273	kg	28,00	7,64	1,09 za m2								
		Lepidlo na novodur L-20 tuba 80 gr	0,875	kus	21,50	18,81	2,69 za m2								
		Rúrka PVC odpadová rovná d 40x1,8	1,400	m	29,50	41,30	5,90 za m2								
		Skrutka mosadzrná s polgulíovou hlavou 021812 5x 70	0,042	1000 ks	3 310,00	139,02	19,86 za m2								
		Uzávierka zápch. umyv. T 1015 s venili AKV	7,000	kus	104,00	728,00	104,00 za m2								
		Podperka tlafňová LL 34	14,000	kus	89,00	1 246,00	178,00 za m2								
		Priehyčka d 8 mm	0,042	1000 ks	436,00	18,31	2,62 za m2								
		Umyvadlo štandardná kvalita	7,000	kus	1 440,00	10 080,00	1440,00 za m2								
		STAVEBNÝ INŠTALATÉR	8,323	Nh	98,20	817,31	116,76 za m2								

Ing. Ľubomír Kremen - LKS  
 Rašov 175, 019 51 PREDMIER  
 IČO/160 068 173  
 tel. 0905 493 864

Výrobná kalkulačia - náklady

Mária MROŠČÁKOVÁ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN		Režia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje			
42	725819201	Montáž ventilov nástenných G 1/2	4,000	súbor	99,50	398,00	104,56	91,16			129,02	41,18	0,8
		Predčistenie s nátrubkom K E263 1/2x15	4,000	kus	18,40	73,60	18,40 za m2						
		Ostatný materiál pre zdravotno-technické inštalácie	30,960	SK	1,00	30,96	7,74 za m2						
		STAVEBNÝ INŠTALATÉR	0,844	Nh	108,00	91,15	22,79 za m2						
43	551012671	Spätnovač tlačikový G 1/2 pre pisár	4,000	kus	1 200,00	4 800,00	4 800,00						
44	725820801	Demontáž bakelití nástenných do G 3/4	7,000	súbor	55,50	388,50		120,61		42,42	170,69	54,78	1,5
		STAVEBNÝ INŠTALATÉR	1,519	Nh	79,40	120,60	17,23 za m2						
45	725821200	Bateriá umývadlová nástenná G 1/2 x 100 štandardná kvalita	7,000	súbor	1 360,00	9 520,00	8 629,53	284,55		100,17	402,71	103,04	2,8
		Predčistenie s nátrubkom K E263 1/2x15	14,000	kus	18,40	257,60	36,80 za m2						
		Bateriá umývadlová G 1/2 štandardná kvalita	7,000	kus	1 190,00	8 330,00	1 190,00 za m2						
		Priadača konopná JL pramen rez.	0,140	kg	229,00	32,06	4,58 za m2						
		Fermež lanová	0,140	kg	70,50	9,87	1,41 za m2						
		STAVEBNÝ INŠTALATÉR	2,898	Nh	98,20	284,58	40,65 za m2						
46	725980123	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 30x30	4,000	kus	118,00	472,00	444,00	8,24		2,92	11,66	5,18	0,0
		Dvierka kycie T 3622 30x30 cm	4,000	kus	111,00	444,00	111,00 za m2						
		STAVEBNÝ INŠTALATÉR	0,084	Nh	98,20	8,24	2,06 za m2						
47	725999904	Zariadenie predmety HZS T4 STAVEBNÝ INŠTALATÉR	30,000	hod	284,00	8 520,00	88,50 za m2	2 655,00		934,50	3 757,55	1 172,95	30,0
48	5421B0103	Sušič rúk	4,000	kus	3 600,00	14 400,00	14 400,00						
49	542222235	Zhadlo 50x52 cm	2,000	kus	400,00	800,00	800,00						
50	542222236	Zhadlo 152x61 cm	1,000	kus	1 500,00	1 500,00	1 500,00						
51	542222237	Zhadlo 121x62 cm	1,000	kus	1 200,00	1 200,00	1 200,00						
52	6429A0201	Dakovač na tekuté mydlo	6,000	kus	2 100,00	12 600,00	12 600,00						
53	6429A0501	Držiak toal papiera	8,000	kus	450,00	3 600,00	3 600,00						
54	998725201	Presun hmotí pre zariadení predmety v objektoch výšky do 6 m	1 110,680	%	0,30	333,20							
725 - Zariadenie predmety spolu :			119 921,20	SK			100 546,89	5 942,78		2 091,83	8 410,64	2 595,86	65,1
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu			154 380,49	SK			114 264,19	12 317,70		4 335,55	17 432,91	5 388,95	133,7
73 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE													
735 - Vykurovacie telesá													
		Vykur. telesá oceľ, článkové, odpojné a pripoj. po nábere	2,500	m2	35,00	87,50		27,42		9,65	38,81	11,61	0,3
		INŠTALATÉR ÚSTREDNÉHO KÚRENIA	0,310	Nh	88,50	27,43	10,97 za m2						

Ing. Lubomír Kremňák - LKS  
 Rašov 175, 013 51 PREDMIER  
 IČO: 48 068 778  
 Tel: 0905 143 841



Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Merná	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (N/h)	
					Výmera	jednotka			jednotková	celkom	Odvody				Stroje
66	998766201	Presun hmotí pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	596,915	%	0,60	358,14									
			<b>60 049,65</b>	<b>SK</b>			<b>52 695,50</b>	<b>2 176,48</b>	<b>766,18</b>			<b>3 080,29</b>	<b>973,05</b>	<b>27,4</b>	
			<b>766 - Konštrukcie stolárske spolu :</b>												
67	767995103	Montáž alypických stavebných doplnk. konštrukcií do 20 kg	12,104	kg	47,50	574,94	119,58	139,19	49,02	2,90	0,24	200,30	63,68	1,5	
			0,009	1000 ks	1 920,00	19,05	1,57 za m2								
			0,012	1000 ks	5 160,00	62,45	5,16 za m2								
			0,009	1000 ks	3 840,00	38,11	3,15 za m2								
			1,464	Nh	88,50	129,61	10,71 za m2								
			0,121	Nh	79,40	9,61	0,79 za m2								
			12,104	kg	38,00	459,95	459,95							-0,00	
			12,104	kg	47,00	568,88	568,88							0,00	
69	553000060	Oceľové konštrukcie - spracovacie náklady	25,000	hod	284,00	7 100,00		2 212,50	778,75			3 131,30	977,45	25,0	
			25,000	Nh	88,50	2 212,50	88,50 za m2								
70	767999904	Konštrukcie doplnkové stavebné, HZS T4 STAVEBNÝ ZÁMOČNÍK	16,038	%	0,80	12,83									
			8 716,61	SK			1 148,42	2 351,69	827,77	2,90	0,24	3 331,60	1 041,13	26,5	
			69 806,37	SK			54 603,99	4 595,97	1 617,82	2,90	0,24	6 507,85	2 040,36	54,6	
			<b>76 - KONŠTRUKCIE spolu :</b>												
			<b>77 - PODLAHY</b>												
			<b>771 - Podlahy z dlaždíc keramických</b>												
72	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hľad. 300x300 do tmeľu	30,086	m2	342,00	10 289,41	3 135,26	2 230,57	785,24			3 156,87	981,45	22,7	
			0,015	t	65 200,00	1 039,65	34,56 za m2								
			0,072	t	23 700,00	1 725,55	5,735 za m2								
			0,030	m3	12 300,00	370,05	12,30 za m2								
			22,714	Nh	98,20	2 230,60	74,14 za m2								
73	597628012	Dodávka keramickej dlažby	30,688	m2	400,00	12 275,20	12 275,20								
			30,086	m2	47,00	1 414,04		441,96	155,54			625,49	191,04	4,9	
			4,994	Nh	88,50	441,99	14,69 za m2								
74	771579792	Prípr. za práce v obmedz. priestore pri montáži podláh keram.	239,787	%	3,80	911,19									
			239,787	%	3,80	911,19									
			998771201												
			239,787	%	3,80	911,19									

Ing. Lubomír Kremen - LKS  
 Rašov 126, 013 51 PREDMIER  
 IČO: 40 088 478  
 tel: 0905 141 841

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN		Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje			
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :			24 889,84	SK			15 410,46	2 672,53			3 782,36	1 172,49	27,7
77 - PODLAHY spolu :			24 889,84	SK			15 410,46	2 672,53			3 782,36	1 172,49	27,7
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE													
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek													
76	781415016	Montáž obkladačov vrutí z obkladač. porovin. 250x200 do imelu	104,578	m <sup>2</sup>	430,00	44 968,54	7 793,15	11 596,65		4 081,67	16 412,44	5 084,61	129,8
		Disperzný akrylát SOKRAT 2802 A sb.	0,035	l	65 200,00	2 318,28	22,17 za m <sup>2</sup>						
		Teranominel vrátane disperzie	0,209	l	23 700,00	4 956,99	47,40 za m <sup>2</sup>						
		Ostiaty materiál pre obklady keramické	517,661	SK	1,00	517,66	4,95 za m <sup>2</sup>						
		OBKLADAČ STIEN, OBKLADAČ STAVEBNÝ	1,882	Nh	79,40	149,46	1,43 za m <sup>2</sup>						
		OBKLADAČ STIEN, OBKLADAČ STAVEBNÝ	115,767	Nh	88,50	10 246,45	97,97 za m <sup>2</sup>						
		OBKLADAČ STIEN	12,235	Nh	98,20	1 201,53	11,49 za m <sup>2</sup>						
77	597628103	Dodávka keramik. obkladu 250x200 mm, 250x350 mm	106,670	m <sup>2</sup>	395,00	42 134,65	42 134,65						
78	781419704	Prípl. za štkovanie bielym cementom pri mont. obkl. pôrov.	104,578	m <sup>2</sup>	2,20	230,07	232,16						-2,09
		Cement biely tr. 52,5 l bal.	0,028	l	8 240,00	232,66	2,22 za m <sup>2</sup>						
79	781419711	Prípl. za plochu do 10m <sup>2</sup> jednolitvo pri montáži obkl. pôrov.	104,578	m <sup>2</sup>	28,50	2 980,47	2 980,47	925,51		326,28	1 309,85	418,82	10,4
80	781493111	OBKLADAČ STIEN, OBKLADAČ STAVEBNÝ	10,457	Nh	88,50	925,51	8,85 za m <sup>2</sup>						
		Montáž plastových profilov do lepidla roh	104,880	m	211,00	22 129,68	5 750,57	5 108,70		1 798,69	7 230,21	2 241,50	52,0
		Lepidlo mrazuvzdorné CM 211	26,220	kg	19,30	506,04	4,83 za m <sup>2</sup>						
		Lišta pre obklady profil 8 šedá	41,952	kus	125,00	5 244,00	50,00 za m <sup>2</sup>						
		OBKLADAČ STIEN	52,020	Nh	98,20	5 108,41	48,71 za m <sup>2</sup>						
81	998781201	Presun hradi pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	1 124,434	%	2,00	2 248,86							
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :			114 692,28	SK			55 910,53	17 630,87		6 206,65	24 952,50	7 742,84	192,3
783 - Nátery													
82	783201821	Odstiernenie náterov z kov. sliev doplnk. korštr. ogleňim	2,500	m <sup>2</sup>	156,00	390,00	22,37	114,75		40,40	162,40	50,07	1,5
		Plátno brusne molino G 150x200 150	0,004	100 ks	352,00	1,58	0,63 za m <sup>2</sup>						
		Ostiaty materiál pre nátery	20,800	SK	1,00	20,80	8,32 za m <sup>2</sup>						
		MALIAR (NATIERAČ) BUDOV	1,545	Nh	71,60	110,62	44,25 za m <sup>2</sup>						
		PRÍPLATOK ZA STAŽENÉ PODMIENKY	0,042	Nh	98,20	4,13	1,65 za m <sup>2</sup>						

Ing. Lubor Kremený - LKS  
 Rašov 178-013 53 PNEUMER  
 MOB. 61068 773  
 tel. 0905 143 841



Výrobná kalkulácia - náklady

Mária MROŠČAKOVÁ

Kód položky	Popis položky, stavového dielu, remesia	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (h)
				jednotková	celková			Odvody	Stroje	Doprava			

78322100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobne	15,600	m <sup>2</sup>	108,00	1 684,80	562,38	348,03				122,46	492,56	159,36	4,4
	Farba syntetická na konštrukcie č.1310 sivá S 2014	2,184	kg	236,00	515,42	33,04 za m <sup>2</sup>								
	Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,234	kg	48,50	11,34	0,73 za m <sup>2</sup>								
	Prátno hrubse molino G 150x200 150	0,014	100 ks	352,00	4,94	0,32 za m <sup>2</sup>								
	Ostatný materiál pre nátery	30,732	Sk	1,00	30,73	1,97 za m <sup>2</sup>								
	STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI LEŠENÁRSKYCH	0,109	Nh	79,40	8,67	0,56 za m <sup>2</sup>								
	MALÍAR (MATERIAČ) BUDOV	1,185	Nh	71,60	84,88	5,44 za m <sup>2</sup>								
	MALÍAR (MATERIAČ) BUDOV	3,182	Nh	79,40	252,68	16,20 za m <sup>2</sup>								
	PRIPLATOK ZA SŤAŽENÉ, PODMIENKY	0,018	Nh	98,20	1,79	0,11 za m <sup>2</sup>								
783322120	Nátery syntet. oceľ. radiátorov článk. jednonásobne+1x email	2,500	m <sup>2</sup>	88,50	221,25	111,70	34,00			11,97	48,12	15,45	0,4	
	Farba syntetická na konštrukcie č.1310 sivá S 2014	0,175	kg	236,00	41,30	16,52 za m <sup>2</sup>								
	INDUSTRIÁL (Synia) email vonkajší biely S 2013	0,375	kg	175,00	66,62	26,25 za m <sup>2</sup>								
	Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,075	kg	48,50	3,63	1,46 za m <sup>2</sup>								
	Prátno hrubse molino G 150x200 150	0,003	100 ks	352,00	1,14	0,46 za m <sup>2</sup>								
	MALÍAR (MATERIAČ) BUDOV	0,425	Nh	79,40	33,74	13,50 za m <sup>2</sup>								
	PRIPLATOK ZA SŤAŽENÉ, PODMIENKY	0,002	Nh	98,20	0,24	0,10 za m <sup>2</sup>								
783424240	Nátery synt. polrubia do DN 50mm jednonás. 1x email +zskl.	6,300	m	35,00	220,50	76,92	44,85			15,81	63,49	19,41	0,5	
	Farba syntetická minová S 2005	0,173	kg	187,00	32,39	5,14 za m <sup>2</sup>								
	Farba syntetická podkladová biela S 2012	0,126	kg	159,00	20,03	3,18 za m <sup>2</sup>								
	INDUSTRIÁL (Synia) email vonkajší biely S 2013	0,126	kg	175,00	22,05	3,50 za m <sup>2</sup>								
	Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,031	kg	48,50	1,52	0,24 za m <sup>2</sup>								
	Prátno hrubse molino G 150x200 150	0,002	100 ks	352,00	0,88	0,14 za m <sup>2</sup>								
	MALÍAR (MATERIAČ) BUDOV	0,560	Nh	79,40	44,51	7,07 za m <sup>2</sup>								
	PRIPLATOK ZA SŤAŽENÉ, PODMIENKY	0,003	Nh	98,20	0,31	0,05 za m <sup>2</sup>								
783903812	Odmestvenie saponámi	18,100	m <sup>2</sup>	26,00	470,60	71,49	123,08			43,25	174,19	58,57	1,7	
	REKORD-EXTRA lítaša 500 ml	1,810	kus	39,50	71,49	3,95 za m <sup>2</sup>								
	MALÍAR (MATERIAČ) BUDOV	1,719	Nh	71,60	123,11	6,80 za m <sup>2</sup>								
	<b>783 - Nátery spolu :</b>	<b>2 987,15</b>	<b>SK</b>			<b>844,87</b>	<b>664,72</b>			<b>233,90</b>	<b>940,76</b>	<b>302,88</b>	<b>8,7</b>	

784 - Malby		Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (h)
Matba akrylátová JUPOL dvojnásobná so sitopom v miest. do 3,8m				jednotková	celková			Odvody	Stroje	Doprava			

784441111	Matba akrylátová JUPOL dvojnásobná so sitopom v miest. do 3,8m	78,567	m <sup>2</sup>	78,00	6 128,22	4 388,75	542,89			190,91	768,35	237,31	6,8
	Farba disperzná AKULIMEX V 2007	15,713	kg	197,00	3 095,53	39,40 za m <sup>2</sup>							
	Akrylátová farba JUPOL	31,426	kg	37,50	1 178,50	15,00 za m <sup>2</sup>							
	Triel emulzný latexový biely V 5010	0,769	kg	111,00	85,46	1,09 za m <sup>2</sup>							
	Popier hrubsy PAZ 300x230 50	0,078	100 ks	377,00	29,61	0,38 za m <sup>2</sup>							
	MALÍAR (MATERIAČ) BUDOV	6,835	Nh	79,40	542,72	6,91 za m <sup>2</sup>							

Ing. Lubomír Kremen - LKS  
 Rašov 118, 618 54 PŘEDMĚR  
 IČO: 441 068773  
 tel: 0905 143841

Výrobná kalkulación - náklady

Mária MROŠČÁKOVÁ

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN		Réžia	Zisk	Pracnosť (h)	
				jednotková	celkom			Odvody	Stroje				Doprava
	784 - Malby spolu :	6 128,23	Sk			4 388,75	542,89	190,91		768,35	237,31	6,8	
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	123 807,66	Sk			61 144,16	18 838,49	6 631,47		26 661,61	8 283,04	207,9	
	PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	372 951,86	Sk			245 422,80	38 452,13	13 535,29	2,90	54 423,54	16 896,47	424,3	
	<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>												
	<b>M21 - 155 Elektromontáže</b>												
10	Elektromontáže, silnoprúd	1,000	Sk										
	M21 - 155 Elektromontáže spolu :	30 183,40	Sk										
	PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	30 183,40	Sk										
	<b>Za rozpočet celkom :</b>	<b>530 568,06</b>	<b>Sk</b>			<b>284 600,72</b>	<b>69 238,24</b>	<b>24 371,94</b>	<b>2 959,61</b>	<b>2 882,46</b>	<b>83 118,90</b>	<b>28 994,31</b>	<b>813,0</b>

Ing. Lubomír Krémel - LKS  
Rašov 175, 013 81 PRAŠNIE  
IČO: 40 098 175  
tel: 0905 143 841

**DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM**

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu ..... *PSB - R6k 33 1-4* .....

Ivan FLOCH

