

Posádková správa budov
Ružomberok
 Č. p.: PSB-Rbk-80-8/2007

Ružomberok 2. júla 2007

Výtlačok číslo: 5
 Počet listov : 3
 Prílohy : 2/10

**Obchodná zmluva o dielo č. PSB-Rbk-80-8 /2007
 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle
 ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi**

I.

Zmluvné strany

Objednávateľ v zastúpení	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava Posádková správa budov Ružomberok
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných vo veciach technických IČO Bankové spojenie	:	Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB p. Stanislav Ondřík 00805173 Štátna pokladnica číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60 974 01 Banská Bystrica
Zastúpený vo veciach technických	:	Ing. Ľubomír Vaňo - konateľ spoločnosti
IČO	:	31644791
IČ DPH	:	SK 2020457450
Bankové spojenie	:	Slovenská sporiteľňa a.s. Banská Bystrica číslo účtu: 50183060/0900
Oprávnený k podnikateľskej činnosti	:	Výpis z obchodného registra zo dňa: 14.2.1996, Okresný súd Banská Bystrica vložka číslo 3318/S, oddiel sro



-2-

II.

Predmet plnenia

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „Oprava okien formou výmeny na budove číslo 2“ v objekte kasární Ružomberok v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 2.

III.

Čas plnenia

- 3.1. Zahájenie prác : 4. júla 2007
Ukončenie prác : 31. augusta 2007

IV.

Cena diela

- 4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy (príloha číslo 2) vo výške:

bez DPH :	499 962,97 k
DPH :	94 993,00 Sk
Cena s DPH :	594 955,97 Sk

V.

Platobné podmienky

- 5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent Posádkovej správy budov z. Stanislav Ondřík.
- 5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane dokladovania ceny použitého materiálu, ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia.
- 5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.

Záruky a zodpovednosť za vady

- 6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.
- 6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých väd.
- 6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.



- 6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácií do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.

Zmluvné pokuty

- 7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.
- 7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.
- 7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.

Ostatné ustanovenia

- 8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.
- 8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.
- 8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
- 8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární minimálne tri pracovné dni pred dátumom začatia prác objednávateľovi .
- 8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri pohybe civilných osôb vo vojenskom objekte.
- 8.6. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.
- 8.7. Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.
- 8.8. Dodávku elektrickej energie a vody zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa. Zhotoviteľ bude využívať vlastné zdroje.

V Ružomberku : 2. júla 2007

Ing. Tomka Vladimír
objednávateľ



V Banskej Bystrici : 2. júla 2007

Ing. Ľubomír Vaňo
zhotoviteľ

PRIMA INVEST s.r.o.
Bakarského 60
77 020 Banská Bystrica
IČO: 316 44 791
IČ DPH: SK2020457410



D O H O D A

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
2. Zhotoviteľom : Prima Invest spol. s r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica

1.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a príslúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte Považských kasární Ružomberok pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.

Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB-Rbk-80-8/2007 „Oprava okien formou výmeny na budove číslo 2“ v objekte kasární Ružomberok.

Pre vstup do objektu kasární Ružomberok bude slúžiť vstupná brána pri b. č. 29, prístupová komunikácia na miesto realizácie prác bude slúžiť komunikácia k objektu kde budú vykonané stavebné práce.

Termín prác je dohodnutý od 4. júla 2007 do 31. augusta 2007.

3.

Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia vojenských útvarov a PSB Ružomberok.

4.

Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná zhotoviteľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.

Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Dodávateľ je povinný dodržať bezpečnosť pri prácach vo výškach a práce s nebezpečnými horľavými látkami a chemickými výparmi.

6.

Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.



Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác, ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu zhotoviteľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí zhotoviteľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarom zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnu asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarom zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ (ak nie je dohodnuté inak). Objedávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovníkovi požiarov pre objekt kasární Ružomberok č. t. 0960 472588. Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaistovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnej ochrany je:

za VÚ 1771 Ružomberok za PSB Ružomberok	pplk. Ing. Štefan POBIJAK p. Miroslav MATEJČEK	veliteľ VÚ 1771 bezpečnostný technik PSB a technik PO PSB
za zhotoviteľa	p. Ing. Vladimír TOMKA Ing. Ľubomír VAŇO	riaditeľ PSB konateľ spoločnosti

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Ružomberok. Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch kasární Ružomberok.


11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy PSB-Rbk-80-8/2007, t.j. od 4. júla 2007 do 31. augusta 2007.

V Ružomberku: 2. júla 2007

Za objednávateľa
riaditeľ PSB
Ing. Vladimír Tomka



V Banskej Bystrici: 2. júla 2007

PRIMA INVEST s.r.o.

Za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
Ing. Ľubomír Vaňo



Krycí list rozpočtu

EUROSTAVING s.r.o.

Práca : Oprava okien formou výmeny na b.č. 2		JKSO :
Objekt : Budova 2		Rozpočet :
		Spracoval : Osadský Milan
Miesto :	Zmluva č.	Dňa : . . .
Odberteľ : PSB Ružomberok	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :
Dodávateľ : Eurostaving s.r.o.	IČO : 31620621	DIČ : 2020455745
97400 Banská Bystrica	Partizánska 110	IČ DPH : SK2020455745
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :
1 M3 OP	594 956 Sk za M3 OP	1 M 594 956 Sk za M
1 M2 ZP	594 956 Sk za M2 ZP	
1 M2 UP	594 956 Sk za M2 UP	

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV :	159 528,43	3 798,43	163 326,86	6	Práce nadčas
2	PSV :	33 180,31	303 455,80	336 636,11	7	Murárske výpomocce
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy
4	iné :				9	
5	Súčet :	192 708,74	307 254,23	499 962,97	10	Súčet riadkov 6 až 9 :

C	NUS - náklady umiestnenia staby	D	ON - ostatné náklady :
11	Zariadenie staveniska	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy	17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky	18	Projektové práce
14		19	Kompletizačná činnosť
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	20	Súčet riadkov 16 až 19 :

<p style="text-align: center;"><i>projektant, rozpočtár, cenár :</i></p> <p>Dátum :</p> <p>Pečiatka :</p> <p>Podpis :</p>	<p style="text-align: center;">E Celkové náklady :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>21</td> <td>Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :</td> <td>499 962,97</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>DPH 19% z :</td> <td>94 993,00</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>Súčet riadkov 21 až 23 :</td> <td>594 955,97</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">F Odpočet - prípočet</p>	21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	499 962,97	22	DPH 19% z :	94 993,00	23			24	Súčet riadkov 21 až 23 :	594 955,97
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	499 962,97											
22	DPH 19% z :	94 993,00											
23													
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	594 955,97											

<p style="text-align: center;"><i>odberateľ, obstarávateľ :</i></p> <p>Dátum :</p> <p>Pečiatka :</p> <p>Podpis :</p>	<p style="text-align: center;"><i>dodávateľ, zhotoviteľ :</i></p> <p>Dátum :</p> <p>Pečiatka : PRIMA INVEST s.r.o. Bakosova 2 974 00 Banská Bystrica IČO: 316 44 791 DIČ: SK20204557450</p> <p>Podpis :</p>
--	--

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Práca : Oprava okien formou výmeny na b.č. 2

Objekt : Budova 2

EUROSTAVING s.r.o.

Popis položky, stavebného diela, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	79 479,68	79 479,68		14,578	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	40 433,35	36 634,92	3 798,43	4,780	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	43 413,83	43 413,83		0,208	6,145
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	163 326,86	159 528,43	3 798,43	19,567	6,145
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
766 - Konštrukcie stolárske	37 634,41	4 178,61	33 455,80	0,000	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	289 113,22	19 113,22	270 000,00	0,398	
KONŠTRUKCIE	326 747,63	23 291,83	303 455,80	0,399	
783 - Nátery	5 354,08	5 354,08		0,013	
784 - Maľby	4 534,40	4 534,40		0,032	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	9 888,48	9 888,48		0,045	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	336 636,11	33 180,31	303 455,80	0,445	
Za rozpočet celkom :	499 962,97	192 708,74	307 254,23	20,012	6,145

Prehľad rozpočtových nákladov

EUROSTAVING s.r.o.

or. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE							
1	313271140	Murivo obkl. z pórobet. tvárnic HEBEL P2-500 $6,8*0,4*0,7*10 = 19,040$	19,040	m3	3 610,00	68 734,40	
2	349234831	Doplnenie muríva okenných obrúb	37,440	m	287,00	10 745,28	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :			79 479,68	Sk		79 479,68	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
3	612425931	Omiетка vnút. ostenia oken., dver. váp. štukovou $(2,05+2,31)*2*0,55*10+(1,16+2,12)*2*0,55 = 51,568$	51,568	m2	343,00	17 687,82	
4	456211	Postrek vnút. izolácií alebo konštr. stien maltou cementovou	51,568	m2	33,50	1 727,53	
5	612471413	Úprava vnút. stien aktívaným štukom s disperznou prísadou hr. 2-3 mm	51,568	m2	78,50	4 048,09	
6	622471116	Úprava vonk. stien aktívaným štukom s disperznou prísadou hr. 2-3mm $(2,05+2,31)*2*0,1*10 = 8,720$	8,720	m2	82,50	719,40	
7	622484010	Potiahnutie stien sklotextílnou mriežkou Baumit open	51,568	m2	135,00	6 961,68	
8	585814100	Lepiaca stierka Baumit $47,96*3,6 = 172,656$	172,656	kg	22,00		3 798,43
9	623451132	Omiетка vonk. stĺpov rovných cementová hladká zlož. III $(2,05+2,31)*2*0,1*10 = 8,720$	8,720	m2	545,00	4 752,40	
10	629451111	Vyrovnávacia vrstva MC šír. do 15 cm	20,500	m	36,00	738,00	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :			40 433,35	Sk		36 634,92	3 798,43
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
11	955002	Lešenie fahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m $2,05*2*2*10 = 82,000$	82,000	m2	86,00	7 052,00	
12	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m $2,05*4*10 = 82,000$	82,000	m2	57,50	4 715,00	
13	967032974	Odsekanie plošných fasádnych prvkov vyložených hr. do 8 cm $(2,05+2,31)*2*0,1*10 = 8,720$	8,720	m2	135,00	1 177,20	
14	968071112	Vyvesenie alebo zavesenie kov. okien do 1,5 m2	30,000	kus	12,10	363,00	
15	968072245	Vybúranie kov. okenných rámov jednoduchých do 2 m2 $(0,692*1,6*3+0,692*0,7*3)*10+(1,16*2,12) = 50,207$	50,207	m2	133,00	6 677,53	
16	978021191	Otlčenie vnút. omietok stien cementových do 100 % $(2,05+2,31)*2*0,3*10 = 26,160$	51,568	m2	159,00	8 199,31	
17	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	6,146	t	255,00	1 567,23	
18	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	6,146	t	275,00	1 690,15	
19	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	61,460	t	9,00	553,14	
20	979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	6,146	t	223,00	1 370,56	
21	979082121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	6,146	t	25,00	153,65	

Prehľad rozpočtových nákladov

EUROSTAVING s.r.o.

2

číslo položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
					Montáž	Dodávka
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
979118705	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád.	6,146	t	1 610,00	9 895,06	
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	43 413,83	Sk		43 413,83	
	PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	163 326,86	Sk		159 528,43	3 798,43
	PRÁCE A DODÁVKY PSV					
	76 - KONŠTRUKCIE					
	766 - Konštrukcie stolárske					
23	766694123 Montáž parapetných dosák	11,000	kus	346,00	3 806,00	
24	6119A0109 Parapeta vnútorná šír.300 mm	20,500	m	1 570,00		32 185,00
25	6119A0112 Parapeta vnútorná - ukončenie parapiet plast.koncovkou	10,000	pár	127,08		1 270,80
26	998766202 Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	372,608	%	1,00	372,61	
	766 - Konštrukcie stolárske spolu :	37 634,41	Sk		4 178,61	33 455,80
	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
27	767631334 Montáž okien plastových dvojkrídlových 1160x2120 mm	1,000	kus	1 385,00	1 385,00	
28	611436590 Okno plastové REHAU 1160x2120 S/O so stípiikom	1,000	kus	9 900,00		9 900,00
29	7631335 Montáž okien plastových 2050x2310 mm	10,000	kus	1 430,00	14 300,00	
30	611436600 Okno plastové REHAU 2050x2310 so stípiikom	10,000	kus	26 010,00		260 100,00
31	998767202 Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	2 856,850	%	1,20	3 428,22	
	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	289 113,22	Sk		19 113,22	270 000,00
	76 - KONŠTRUKCIE spolu :	326 747,63	Sk		23 291,83	303 455,80
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
	783 - Nátery					
32	783896120 Nátery omietok, bet. fasád stien Stomix-Gamadekor Sil 2x <small>(2,05+2,31)*2*0,2*10 = 17,440</small>	17,440	m2	250,00	4 360,00	
33	783897170 Nátery fasád penetračné -STOMIX lak EH- napustenie 2X	17,440	m2	57,00	994,08	
	783 - Nátery spolu :	5 354,08	Sk		5 354,08	
	784 - Maľby					
34	784413301 Pačok 2x váp. mliekom s bielením 1x v miestnosti v. do 3,8m <small>(2,05+2,31)*2*0,65*10 = 56,680</small>	56,680	m2	23,50	1 331,98	
35	1445931 Obnova maľby latex. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	56,680	m2	56,50	3 202,42	
	784 - Maľby spolu :	4 534,40	Sk		4 534,40	
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	9 888,48	Sk		9 888,48	
	PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	336 636,11	Sk		33 180,31	303 455,80
	Za rozpočet celkom :	499 962,97	Sk		192 708,74	307 254,23

Odberteľ: PSB Ružomberok

Projektant:

Dodávateľ: Eurostaving s.r.o.

Spracoval: Osadský Milan

JKSO:

Dátum:

Stavba :Oprava okien formou výmeny na b.č. 2

Objekt : Budova 2

Výrobná kalkúlia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
						jednotková	celkom				
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE									
1	313271140	Murivo obl. z pôrobet. tvárníc HEBEL P2-500	19,040	m3		3 610,00	68 734,40	63 227,16	67 132,86	1 601,62	1,024
2	349234831	Doplnenie muriva okenných obrúb	37,440	m		287,00	10 745,28	8 333,15	10 016,69	728,71	1,073
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	79 479,68	SK				71 560,31	77 149,55	2 330,33	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
3	612425931	Omietka vnút. ostenia okien., dver. vap. štukovou	51,568	m2		343,00	17 687,82	11 708,72	15 902,92	1 785,10	1,112
4	612456211	Postrek vnút. izoláci alebo konštr. sieten maltou cementovou	51,568	m2		33,50	1 727,52	1 267,21	1 599,38	128,33	1,080
5	612471413	Úprava vnút. sien aktivovaným štukom s disperznou prísadou hr. 2-3 mm	51,568	m2		78,50	4 048,08	2 576,66	3 607,29	440,60	1,122
6	622471116	Úprava vonk. sien aktivovaným štukom s disperznou prísadou hr. 2-3mm	8,720	m2		82,50	719,40	449,12	639,58	79,77	1,125
7	622484010	Potiatnutie sien skolextílnou mrežkou Baumit open	51,568	m2		135,00	6 961,68	4 959,96	6 364,00	597,82	1,094
8	585814100	Lepiaca stierka Baumit	172,656	kg		22,00	3 798,43	3 798,43	3 798,43	-0,00	1,000
9	623451132	Omietka vonk. sĺpov rovných cementová hladká zlož. III	8,720	m2		545,00	4 752,40	2 825,57	4 171,03	581,39	1,139
10	629451111	Vyrovnávacia vrstva MC šír. do 15 cm	20,500	m		36,00	738,00	553,09	684,97	53,03	1,077
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	40 433,35	SK				28 138,80	36 767,64	3 666,07	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
11	941955002	Leštenie ľahké prac. pomocné vyš. podlahy do 1,9 m	82,000	m2		86,00	7 052,00	5 636,73	6 640,21	411,84	1,062
12	952901111	Výčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	82,000	m2		57,50	4 715,00	2 590,34	4 085,07	629,89	1,154
13	967032974	Odsekánie plošných fasádnych prvkov vylúčených hr. do 8 cm	8,720	m2		135,00	1 177,20	634,27	1 017,76	159,41	1,157
14	968071112	Vyvesenie alebo zavesenie kov. okien do 1,5 m2	30,000	kus		12,10	363,00	195,49	313,69	49,20	1,157
15	968072245	Vybúranie kov. okenných rámov jednoduchých do 2 m2	50,207	m2		133,00	6 677,53	4 259,73	5 960,02	717,67	1,120
16	978021191	Očištievanie vnút. omietok sien cementových do 100 %	51,568	m2		159,00	8 199,31	4 396,53	7 054,68	1 144,47	1,162
17	979011111	Zvislá doprava sute a vybur. hmôt za prvé podlažie	6,146	t		255,00	1 567,23	842,23	1 351,45	215,76	1,160
18	979081111	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	6,146	t		275,00	1 690,15	906,80	1 455,06	235,10	1,162

Výrobná kalkúlia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
						jednotková	celkom				
19	979081121	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	61,460	t		9,00	553,14	298,08	478,30	74,83	1,156
20	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sute a vybraných hmôt do 10 m	6,146	t		223,00	1 370,55	736,95	1 182,51	188,03	1,159
21	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybraných hmôt každých ďalších 5 m	6,146	t		25,00	153,65	82,42	132,26	21,39	1,162
22	979118705	Poplatok za ulož. a znešk.st.odp.na urč.sklád.	6,146	t		1 610,00	9 895,06	5 307,68	8 516,71	1 378,34	1,162
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	43 413,83	Sk				25 887,33	38 187,80	5 225,97	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	163 326,86	Sk				125 586,44	152 104,99	11 222,39	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		76 - KONŠTRUKCIE									
		766 - Konštrukcie stolárske									
23	766694123	Montáž parapetných dosák	11,000	kus		346,00	3 806,00	1 903,53	3 353,70	452,28	1,135
24	6119A0109	Parapeta vnútorná šír.300 mm	20,500	m		1 570,00	32 185,00	32 185,00	32 185,00		1,000
25	6119A0112	Parapeta vnútorná - ukončenie parapiet plast.koncovkou	10,000	pár		127,08	1 270,80	1 270,80	1 270,80		1,000
26	998766202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	372,608	%		1,00	372,60	372,61	372,61		1,000
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	37 634,41	Sk				35 731,94	37 182,11	452,28	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné									
27	767631334	Montáž okien plastových dvojkrídlových 1160x2120 mm	1,000	kus		1 385,00	1 385,00	813,40	1 265,87	119,12	1,094
28	611436590	Okno plastové REHAU 1160x2120 S/O so sľipikom	1,000	kus		9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00		1,000
29	767631335	Montáž okien plastových 2050x2310 mm	10,000	kus		1 430,00	14 300,00	8 243,87	12 860,97	1 439,00	1,112
30	611436600	Okno plastové REHAU 2050x2310 so sľipikom	10,000	kus		26 010,00	260 100,00	260 100,00	260 100,00		1,000
31	998767202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	2 856,850	%		1,20	3 428,22	3 428,22	3 428,22		1,000
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	289 113,22	Sk				282 485,50	287 555,07	1 558,12	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	326 747,63	Sk				318 217,45	324 737,19	2 010,40	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		783 - Nátery									
32	783896120	Nátery omietok, bet. fasád stien Stomix-Gamadekor Sif 2x	17,440	m2		250,00	4 360,00	2 994,93	4 036,77	323,18	1,080
33	783897170	Nátery fasád penetračné -STOMIX lak EH- napustenie 2X	17,440	m2		57,00	994,08	679,62	920,78	73,28	1,080
		783 - Nátery spolu :	5 354,08	Sk				3 674,55	4 957,55	396,47	
		784 - Maľby									

Výrobná kalkúlia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
						jednotková	celkom				
34	784413301	Pačok 2x váp. mliekom s bielením 1x v miestnosti v. do 3,8m	56,680	m2		23,50	1 331,98	597,23	1 157,15	174,65	1,151
35	784445931	Obnova maľby latex. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	56,680	m2		56,50	3 202,42	2 397,58	3 015,26	187,17	1,062
		784 - Maľby spolu :	4 534,40	Sk				2 994,82	4 172,42	361,82	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	9 888,48	Sk				6 669,37	9 129,97	758,30	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	336 636,11	Sk				324 886,82	333 867,16	2 768,70	
		Za rozpočet celkom :	499 962,97	Sk				450 472,98	485 971,87	13 991,09	

Priame náklady spolu

		%nákladov
Material	394 232,36	87,5
Doprava	6 174,45	1,4
Poddotávky		
Spolu :	400 406,82	88,9

		%nákladov
Mzdy :	33 952,25	7,5
Odvody :	11 950,90	2,7
Stroje :	362,17	0,1
Spolu :	46 265,32	10,3

Ostatné : 3 800,83 0,8

Priame náklady 450 472,98 100,0

Nepriame náklady

Výrobná réžia :	24 598,51	6,1 % Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia :	10 900,38	23,6 % Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :	35 498,89	

Náklady spolu : 485 971,87

Zisk a riziko

Zisk : 13 991,09 2,9 % zisk / náklady

Cena : 499 962,97 2,8 % zisk / cena

% hrubá marža = (Cena - Priame náklady) 109,9

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINALOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu *PSB-Rbk-80-8/2007*

MS



Mgr. Magdaléna Haličková