

102

1024 19

Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB-Rbk -432 - 3/2007

Ružomberok 19. júla 2007

Výtlačok číslo: 5
Počet listov : 3
Prílohy : 2/10

**Obchodná zmluva o dielo č. PSB-Rbk 432-3/2007
uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.
v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení
medzi**

**I.
Zmluvné strany**

Objednávateľ : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok

Oprávnený rokovať
vo veciach zmluvných : Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB
vo veciach technických : z. Ľubica Zelená
IČO : 00805173
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
číslo účtu: 7000171928/8180

Zhotoviteľ : **Pavol Kurej ELEKTRO-INSSPOL**
Moyzesova 23
010 01 Žilina


Zastúpený
vo veciach technických : p. Kurej Pavol

IČO : 10943455

IČ DPH : SK 1020529609

Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa a.s., pobočka Žilina
číslo účtu: 0076538106/0900

Oprávnený
k podnikateľskej činnosti : živnostenský register č. 511-3328



2. **Predmet plnenia**

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „Hygienické maľby a nátery, oprava vnútorných priestorov PKA“ v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 2.

3. **Čas plnenia**

- 3.1. Zahájenie prác : 24. júla 2007
Ukončenie prác : 17. augusta 2007

4. **Cena diela**

- 4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy (príloha číslo 2) vo výške:

bez DPH : 252 093,30 Sk
DPH : 47 897,70 Sk
Cena s DPH : 299 991,00 Sk

5. **Platobné podmienky**

- 5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie stavebný technik prevádzkového zabezpečenia posádky Liptovský Mikuláš, PSB Ružomberok Ľubica Zelená.
- 5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane dokladovania ceny použitého materiálu, ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia.
- 5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

6. **Záruky a zodpovednosť za vady**

- 6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.
- 6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých väd.
- 6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.
- 6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácií do 15 dní od jej doručenia.



V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

7. Zmluvné pokuty


- 7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.
- 7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.
- 7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

8. Ostatné ustanovenia

- 8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.
- 8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.
- 8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
- 8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu VÚ 2220 minimálne tri pracovné dni pred dátumom začatia prác objednávateľovi .
- 8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri pohybe civilných osôb vo vojenskom objekte.
- 8.6. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.
- 8.7. Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.
- 8.8. Dodávku elektrickej energie a vody zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa.

V Ružomberku 13 . júla 2007

V Žiline 20. júla 2007



Ing. Tomka Vladimír
objedávateľ



Kurej Pavol
ELEKTRO - INSSPOL
Zhotoviteľ
Pavol KUREJ

Bitarová 145, 010 04 ŽILINA
Prevádzka: Moyzesova 23, 010 01 ŽILINA
Tel./fax: 041/7233454
IČO: 10943455 IČ DPH: SK1020529609



Príloha č. 1

DOHODA

**na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.**

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
2. Zhotoviteľom : Pavol Kurej ELEKTRO-INSSPOL
Ul. Moyzesova 23
010 01 Žilina

1.

Predmet dohody

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a príslúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte Posádkový klub armády pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.

Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB-Rbk – 432-3/2007 „Hygienické maľby a nátery, oprava vnútorných priestorov v objekte Posádkový klub armády. Zhotoviteľ má povolený vstup počas doby realizácie do časti „C“- prízemie, I. NP, II.NP cez bočný hlavný vchod. Termín prác je dohodnutý od 24. júla 2007 do 17. augusta 2007.

3.

Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia, ktoré nie sú zverené im do užívania.

4.

Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná zhotoviteľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.

Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Dodávateľ je povinný dodržať bezpečnosť pri prácach vo výškach a práce s nebezpečnými horľavými látkami a chemickými výparmi.

6.

Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.



7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác, ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu zhotoviteľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí zhotoviteľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarom zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarom zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ (ak nie je dohodnuté inak). Objávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovní požiarov pre objekt PKA Lipt. Mikuláš č. t. 0960 422 111. Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaistovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnej ochrany je:

za PKA Lipt. Mikuláš
za PSB Ružomberok

Ing. Ladislav Bernárth
p. Miroslav MATEJČEK

vedúci PKA
bezpečnostný technik PSB
a technik PO PSB
riaditeľ PSB

Ing. Vladimír TOMKA

za zhotoviteľa

p. KUREJ Pavol

konateľ

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch Posádkového klubu armády. Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch objektu.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy PSB-Rbk -432-3 /2007, t.j. od 24. júla 2007 do 17. augusta 2007.

V Ružomberku: 23. júla 2007

V Žiline 20. júla 2007

Za objednávateľa
riaditeľ PSB
Ing. Vladimír Tomka

Za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
KUREJ Pavol

ELEKTRO - INSSPOL
Pavol KUREJ
Bitarová 145, 010 04 ŽILINA
Prevádzka: Moyzesova 23, 010 01 ŽILINA
Tel./fax: 041/7233464
IČO: 10943455 IČ DPH: SK1020622909
č. živn. registra 511-3328, DIČ: 1020529609



Krycí list kalkulácie

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

728-1 Posádková správa budov Ružomberok	KP: 504.1
Objekt: Hygienické maľby a nátery, oprava vnútorných priestorov	Rozpočet:
	Spracoval: Martina Furtáková

Miesto: Posádkový klub armády, Lipt.Mikuláš	Zmluva č.	Dňa:
---	-----------	------

Odberteľ: Slovenská republika, MO SR - Posádková správa budov Ružomberok 03401 Ružomberok	IČO: 0805173 Zarevúca 2	DIČ: IČ DPH:
--	----------------------------	-----------------

Dodávateľ: ELEKTRO-INSSPOL, Pavol Kurej 01001 Žilina	IČO: 10943455 Moyzesova 23	DIČ: 1020529609 IČ DPH: SK1020529609
---	-------------------------------	---

Projektant:	IČO:	DIČ: IČ DPH:
-------------	------	-----------------

1 M3 OP	299 991 Sk	za M3 OP	1 M	299 991 Sk	za M
1 M2 ZP	299 991 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	299 991 Sk	za M2 UP			

ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV: 27 713,69		27 713,69	6	Práce nadčas
2	PSV: 137 568,46	86 811,15	224 379,61	7	Murárske výpomocce
3	MCE:			8	Bez pevnej podlahy
4	iné:			9	
5	Súčet: 165 282,15	86 811,15	252 093,30	10	Súčet riadkov 6 až 9:

C	NUS - náklady umiestnenia staby	D	ON - ostatné náklady:
11	Zariadenie staveniska	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy	17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky	18	Projektové práce
14		19	Kompletizačná činnosť
15	Súčet riadkov 11 až 14:	20	Súčet riadkov 16 až 19:

projektant, rozpočtár, cenár: Dátum: Pečiatka: Podpis:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">E</th> <th style="width: 45%;">Celkové náklady:</th> <th style="width: 50%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>21</td> <td>Súčet riadkov 5,10,15 a 20:</td> <td>252 093,30</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>DPH 19 % z:</td> <td>252 093,30 47 897,70</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>Súčet riadkov 21 až 23:</td> <td>299 991,00</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">F</td> <td style="width: 45%;">Odpočet - prípočet</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> </table>	E	Celkové náklady:		21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20:	252 093,30	22	DPH 19 % z:	252 093,30 47 897,70	23			24	Súčet riadkov 21 až 23:	299 991,00	F	Odpočet - prípočet	
E	Celkové náklady:																		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20:	252 093,30																	
22	DPH 19 % z:	252 093,30 47 897,70																	
23																			
24	Súčet riadkov 21 až 23:	299 991,00																	
F	Odpočet - prípočet																		

odberateľ, obstarávateľ: Dátum: Pečiatka: Podpis:	dodávateľ, zhotoviteľ: Dátum: Pečiatka: Podpis:
--	--

Rekapitulácia kalkulácie

1 Posádková správa budov Ružomberok

Objekt: Hygienické maľby a nátery, oprava vnútorných priestorov

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Popis položky, stavebného diela, remesia	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špeciifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	540,00	540,00		0,123	
ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	17 031,15	17 031,15		2,749	
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	10 142,54	10 142,54		0,003	0,136
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	27 713,69	27 713,69		2,876	0,136
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
712 - Povlakové krytiny	1 146,47	834,47	312,00	0,010	
1 - IZOLÁCIE	1 146,47	834,47	312,00	0,010	
765 - Konštrukcie klampiarske	7 920,00	2 520,00	5 400,00	0,001	
766 - Konštrukcie stolárske	40 399,65	6 895,60	33 504,05	0,040	0,103
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	46 175,10	9 740,00	36 435,10	0,000	
76 - KONŠTRUKCIE	94 494,75	19 155,60	75 339,15	0,042	0,103
783 - Nátery	62 474,75	62 474,75		0,090	
784 - Maľby	53 074,30	53 074,30		0,411	
787 - Zasklievanie	13 189,34	2 029,34	11 160,00	0,004	0,182
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	128 738,39	117 578,39	11 160,00	0,506	0,182
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	224 379,61	137 568,46	86 811,15	0,558	0,285
Za rozpočet celkom :	252 093,30	165 282,15	86 811,15	3,435	0,421

Odberteľ: Slovenská republika, MO SR - Posádková správa budov Ružomberok

KP: 504.1

Dodávateľ: ELEKTRO-INSSPOL, Pavol Kurej

Dč.:

Projektant:

Spracoval: Martina Furtáková

Stavba: 728-1 Posádková správa budov Ružomberok

Objekt: Hygienické maľby a nátery, oprava vnútorných priestorov

Výrobná kalkulácia - rekapitulácia nákladov

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Popis položky, stavebného diela, remesla	Cena spolu	Materiál	Mzdy	OPN			Réžia		Zisk	Pracnosť (Nh)
				Odvody	Stroje	Doprava	výrobná	správna		
PRÁCE A DODÁVKY HSV										
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	540,00	354,04	74,64	26,27			42,38	18,63	24,04	0,9
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	17 031,15	4 276,41	4 877,18	1 716,92	94,85		2 802,02	1 233,81	2 029,94	50,0
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	10 142,54	97,68	3 404,94	1 197,61	154,84	68,88	2 027,44	891,12	2 300,00	53,2
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	27 713,69	4 728,13	8 356,77	2 940,81	249,69	68,88	4 871,84	2 143,56	4 353,99	104,2
PRÁCE A DODÁVKY PSV										
712 - Povelkové krytiny spolu :	1 146,47	312,00	248,00	87,00			241,42	109,58	114,00	2,8
71 - IZOLÁCIE spolu :	1 146,47	312,00	248,00	87,00			241,42	109,58	114,00	2,8
764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	7 920,00	5 400,00	785,60	276,56			764,73	347,10	346,01	8,0
766 - Konštrukcie stolárske spolu :	40 399,65	33 611,64	1 991,45	701,00			1 938,56	879,90	877,08	23,9
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	46 175,10	36 668,85	2 959,79	1 041,95	4,56	0,01	2 884,47	1 309,23	1 306,24	30,3
76 - KONŠTRUKCIE spolu :	94 494,75	75 680,49	5 736,84	2 019,51	4,56	0,01	5 587,76	2 536,23	2 529,33	62,3
783 - Nátery spolu :	62 474,75	11 686,44	15 799,81	5 562,26			15 380,16	6 980,89	7 065,17	197,6
784 - Maľby spolu :	53 074,30	37 365,36	4 903,99	1 724,54			4 773,75	2 166,76	2 139,87	61,3
787 - Zasklievanie spolu :	13 189,34	11 508,72	517,64	182,22			503,90	228,71	227,32	6,5
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	128 738,39	60 560,53	21 221,45	7 469,03			20 657,81	9 376,36	9 432,38	265,4
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	224 379,61	136 553,02	27 206,30	9 575,55	4,56	0,01	26 486,99	12 022,17	12 075,71	330,6
Za rozpočet celkom :	252 093,30	141 281,15	35 563,07	12 516,36	254,25	68,89	31 358,83	14 165,73	16 429,71	434,8

Odberateľ: Slovenská republika, MO SR - Posádková správa budov Ružomber

Projektant:

Dodávateľ: ELEKTRO-INSSPOL, Pavol Kurej

Spracoval: Martina Furtáková

KP: 504.1

Dátum: ..

Stavba: 728-1 Posádková správa budov Ružomberok

Objekt: Hygienické maľby a nátery, oprava vnútorných priestorov

Výrobná kalkulácia - náklady

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava		
		PRÁCE A DODÁVKY HSV											
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE											
1	319202331	Vyrovnanie nerovného povrchu muriva primurovaním hr. do 15 cm bez odsekania MVC 2,5 pre ZD z hydrátu vápenného a cementu Tehla plná CP 29x14x6,5 P 15 MURÁR STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	1,006 0,006 0,025 0,620 0,320	m2 m3 1000 ks Nh Nh	540,00 2 340,00 13 600,00 79,40 79,40	540,00 14,04 340,00 49,22 25,40	354,04 14,04 za m2 340,00 za m2 49,23 za m2 25,41 za m2	74,64	26,27			61,01	24,04
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	540,00	Sk			354,04	74,64	26,27			61,01	24,04
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE											
2	612409991	Začistenie omietky okolo okien z vnútornej strany MVJ-malta váp. jemná spojivo z kaše vápennej MVC omietka škárovacia obyč. váp. kaša a cem. Omietkár STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	6,300 0,003 0,006 0,756 0,189	m m3 m3 Nh Nh	36,50 2 730,00 2 520,00 88,50 79,40	229,95 8,59 15,87 66,90 15,00	22,74 1,37 za m2 2,52 za m2 10,62 za m2 2,38 za m2	73,33	25,83			59,94	48,10
3	612421431	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 30-50% - sokla MVJ-malta váp. jemná spojivo z kaše vápennej MVC omietka škárovacia obyč. váp. kaša a cem. MC cement. postrek cem. troskoportlandský Pomocný staveb.materiál Omietkár STAVEBNÝ TESÁR STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	95,600 0,191 0,573 0,191 0,128 31,548 5,162 10,516	m2 m3 m3 m3 m3 Nh Nh Nh	161,00 2 730,00 2 520,00 2 730,00 9 280,00 108,00 79,40 79,40	15 391,60 521,97 1 445,47 521,97 1 188,80 3 407,18 409,89 834,97	3 678,68 5,46 za m2 15,12 za m2 5,46 za m2 12,44 za m2 35,64 za m2 4,29 za m2 8,73 za m2	4 651,89	1 637,62			3 802,55	1 620,83
4	627991037	Tesnenie špár Purpenou - vysekaných rýh pre okná - plastové Acetón technický 1 Purpena - tesniaci materiál Ostatný materiál pre práce HSV STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV Kompresor stabilný 0,044m3/s Prevoz - Kompresor stabilný 0,044m3/s	4,600 0,184 3,063 24,748 1,058 0,600 0,092	m kg kus Sk Nh Sh Sk	216,00 49,50 165,00 1,00 79,40 216,00 1,00	993,60 9,10 505,49 24,74 84,00 129,66 0,09	415,38 1,98 za m2 109,89 za m2 5,38 za m2 18,26 za m2 28,19 za m2 0,02 za m2	64,21	22,58	94,85		101,62	294,94
5	642992610	Osadenie rámov okien z plastov do 2,5 m2 Purpena - izolačný materiál	1,000 0,600	kus kus	416,00 283,00	416,00 169,80	159,60 169,80 za m2	87,74	30,88			71,72	66,06

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia
					Výmera	jednotková			celkom	Odvody	Stroje	
		Murár	0,760	Nh	118,60	90,13	90,14 za m2					
		Stavebný robotník HSV	0,080	Nh	98,20	7,85	7,86 za m2					
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	17 031,15	Sk			4 276,41	4 877,18	1 716,92	94,85		4 035,83 2 029,94
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
6	952901411	Vyčistenie ostatných objektov - po skončení prác	296,533	m2	25,00	7 413,32	29,66	7 538,32	892,56			2 074,87 1 877,91
		Pomocný materiál	0,593	m3	41,50	24,61	0,08 za m2					
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	41,218	Nh	71,60	2 951,21	9,95 za m2					
7	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel okien do 1,5 m2	1,000	kus	5,40	5,40		2,15	0,76			1,76 0,73
		MURÁR	0,030	Nh	71,60	2,14	2,15 za m2					
8	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel dvier do 2 m2	2,000	kus	9,00	18,00		7,16	2,52			5,86 2,46
		MURÁR	0,100	Nh	71,60	7,16	3,58 za m2					
9	968062355	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 2 m2	1,233	m2	143,00	176,31	24,19	53,64	18,88			43,85 35,74
		Pomocný staveb.materiál	0,002	m3	9 280,00	25,63	20,79 za m2					
		MURÁR	0,642	Nh	79,40	51,00	41,37 za m2					
		STAVEBNÝ TESÁR	0,112	Nh	79,40	8,90	7,23 za m2					
10	974031134	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 5 cm š. do 15 cm- pre plast.okná	4,600	m	99,50	457,70	43,83	143,47	50,50			117,28 102,60
		Pomocný staveb.materiál	0,005	m3	9 280,00	46,95	10,21 za m2					
		STAVEBNÝ TESÁR	0,207	Nh	79,40	16,43	3,57 za m2					
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	2,051	Nh	71,60	146,89	31,93 za m2					
11	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	0,431	t	252,00	108,61		43,20	15,20			35,31 14,89
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,603	Nh	71,60	43,20	100,24 za m2					
12	979081111	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km - ostatný materiál	0,431	t	271,00	116,80		18,14	6,38		38,17	37,92 16,17
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,253	Nh	71,60	18,14	42,10 za m2					
		CESTNA DOPRAVA	38,173	Sk	1,00	38,17	88,57 za m2					
13	979081121	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km - 14km	6,034	t	8,90	53,70					28,78	17,40 7,51
		CESTNA DOPRAVA	28,782	Sk	1,00	28,78	4,77 za m2					
14	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vyburaných hmôt do 10 m po budove	0,431	t	221,00	95,25		37,80	13,30			30,91 13,23
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,527	Nh	71,60	37,80	87,71 za m2					
15	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	2,877	t	590,00	1 697,43		561,04	197,47	154,84	1,92	553,40 228,74
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	4,157	Nh	71,60	297,66	103,46 za m2					
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	2,750	Nh	79,40	218,38	75,91 za m2					
		Obsluha stavebných a príbuzn. strojov	0,566	Nh	79,40	45,00	15,64 za m2					

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Vymera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava		
		Výťah - sávebná kladka	1,888	Sh	82,00	154,85	53,82 za m2						
		Prevoz - Výťahu- stavebnej kladky	1,927	Sk	1,00	1,92	0,67 za m2						
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	10 142,54	Sk			97,68	3 404,94	1 197,61	154,84	68,88	2 918,56	2 300,00
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	27 713,69	Sk			4 728,13	8 356,77	2 940,81	249,69	68,88	7 015,40	4 353,99
		PRÁCE A DODÁVKY PSV											
		71 - IZOLÁCIE											
		712 - Povelkové krytiny											
16	712310915	Vykonanie údržby povl. krytiny stiech do 10° za studena náter asfalt. Imelom	100,000	m2	8,00	800,00		248,00	87,00			351,00	114,00
		Montér hydroizolácii	2,800	Nh	88,50	247,80	2,48 za m2						
17	111633100	Suspenzia asfaltová SA-X	0,010	l	31 200,00	312,00	312,00						
18	998712202	Presun hmôt pre izolácie povelkové v objektoch výšky do 12 m	11,120	%	3,10	34,47							
		712 - Povelkové krytiny spolu :	1 146,47	Sk			312,00	248,00	87,00			351,00	114,00
		71 - IZOLÁCIE spolu :	1 146,47	Sk			312,00	248,00	87,00			351,00	114,00
		76 - KONŠTRUKCIE											
		764 - Konštrukcie klampiarske											
19	764999905	Konštrukcie klamp., HZS T5- mont. radiat. krytov z nerez. plechu s povrch.úpravo	8,000	hod	315,00	2 520,00		785,60	276,56			1 111,83	346,01
		Stavebný klampiar	8,000	Nh	98,20	785,60	98,20 za m2						
20	553500991	Doska - kryt z na radiator z nerez. plechu s povrch.úpravou 2,1x0,5 m	4,000	kus	1 350,00	5 400,00	5 400,00						
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	7 920,00	Sk			5 400,00	785,60	276,56			1 111,83	346,01
		765 - Konštrukcie stolárske											
21	766411821	Demontáž drevenného obkladu stien a roštov (krytov) nad UK	10,300	m2	126,00	1 297,80		404,68	142,44			572,74	177,92
		STAVEBNÝ STOLÁR	4,573	Nh	88,50	404,72	39,29 za m2						
22	766662112	Montáž dvier kompl. otvár. do zamur. zár. 1-krídl do 0,8m	1,000	kus	422,00	422,00		131,33	46,23			185,87	58,57
		Stavebný stolár	1,654	Nh	79,40	131,32	131,33 za m2						
23	549136681	Kovanie so šlitkami kopl. (kľučky, šlitky)	1,000	sada	150,00	150,00	150,00						
24	611617120	Dvere vnútorné plné 60x197 so zámkom a kľúčom	1,000	kus	2 540,00	2 540,00	2 540,00						
25	766664131	Montáž dvier kompl. kýv. do oceľ. zárubne 2-krídl. do 1,45m	2,000	kus	1 070,00	2 140,00		668,32	235,24			945,86	290,58
		Stavebný stolár	4,204	Nh	79,40	333,79	166,90 za m2						
		STAVEBNÝ STOLÁR	3,780	Nh	88,50	334,53	167,27 za m2						

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava		
26	611100990	Dvere drevenné dvojkridlové 145/197	2,000	kus	4 590,00	9 180,00	9 180,00						
27	766669917	Oprava dvier, mont. samozatvárača dvier na zárubeň oceľovú	1,000	kus	530,00	530,00		164,93	58,06			233,42	73,59
		Stavebný stolár	0,432	Nh	79,40	34,30	34,30 za m2						
		STAVEBNÝ STOLÁR	1,476	Nh	88,50	130,62	130,63 za m2						
28	5491A1101	Samozatvárač TS 68 s ramenom na dvere	1,000	kus	1 650,00	1 650,00	1 650,00						
29	766669922	Oprava dvier, výmena vložky FAB	2,000	kus	32,50	65,00		20,32	7,16			28,76	8,76
		Stavebný stolár	0,256	Nh	79,40	20,32	10,16 za m2						
30	766669923	Oprava dvier, výmena dverného štítka	2,000	kus	19,90	39,80		12,38	4,36			17,52	5,54
		Stavebný stolár	0,156	Nh	79,40	12,38	6,19 za m2						
31	549101199	Kovanie na dvere kpl. (záмок, kľučka, štítky, kľúč	2,000	kpl	650,00	1 300,00	1 300,00						
32	766699612	Montáž krytov nad UK - vykurovacích telies z tvrdého dreva š. 0,2 m	4,600	m2	435,00	2 001,00	107,59	589,49	207,50			834,29	262,12
		Skrutka oceľová zápusťná 021814 4x60	0,020	1000 ks	456,00	9,22	2,01 za m2						
		Vrták na príklep VRT d8	1,314	kus	57,50	75,57	16,43 za m2						
		Ostatný materiál pre stolárske konštrukcie	22,770	Sk	1,00	22,77	4,95 za m2						
		Stavebný stolár	7,424	Nh	79,40	589,49	128,15 za m2						
33	611000000	Kryt - drevenný rošt nad UK š.cca 0,2 m + stratné -	24,265	m	770,00	18 684,05	18 684,05						
34	998766202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	399,997	%	1,00	399,99							
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	40 399,65	Sk			33 611,64	1 991,45	701,00			2 818,46	877,08
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné											
35	767631116	Montáž okien plastových jednokridlových 850 x 1450 mm	1,000	kus	920,00	920,00	233,75	210,19	73,99	4,56	0,01	302,26	95,24
		Purpena - izolačný materiál	0,165	kus	283,00	46,69	46,70 za m2						
		Vrták na príklep VRT d8	0,070	kus	57,50	4,05	4,06 za m2						
		Uchytka pre plast. výpl. otvor D 8x150	6,000	kus	30,50	183,00	183,00 za m2						
		Stavebný zámočník	2,375	Nh	88,50	210,18	210,19 za m2						
		Kladivo elektrické búracie	0,524	Sh	8,70	4,56	4,56 za m2						
		Prevoz - Kladivo elektrické búracie	0,010	Sk	1,00	0,01	0,01 za m2						
36	6114B18711	Okno plast.1-kridlové OS -výš 145. šir.85 cm	1,000	kus	9 910,00	9 910,00	9 910,00						
37	767999905	Konštrukcie doplnkové kovové stavebné, HZS T5 - montáž žaluzia vertikálneho	28,000	hod	315,00	8 820,00		2 749,60	967,96			3 891,44	1 211,00
		Stavebný zámočník	28,000	Nh	98,20	2 749,60	98,20 za m2						
38	921AN336512	Žaluzie vertikálne - látka stredná trieda	44,580	m2	595,00	26 525,10	26 525,10						
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	46 175,10	Sk			36 668,85	2 959,79	1 041,95	4,56	0,01	4 193,70	1 306,24

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zna
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava		
76 - KONŠTRUKCIE spolu :			94 494,75	Sk			75 680,49	5 736,84	2 019,51	4,56	0,01	8 123,99	2 529,33
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE													
783 - Nátery													
39	783601815	Odstánenie náterov zo stolárskych stien oškrabaním Plátno brúsne molino G 150x200 150 Maliar. natierač	132,300 0,185 24,078	m2 100 ks Nh	42,50 352,00 71,60	5 622,75 65,19 1 724,02	64,82 0,49 za m2 13,03 za m2	1 723,86	607,25			2 439,74	787,05
40	783619900	Opr. náterov stolár. výrobkov napustenie - penetrácia - Fermenta fermez napúšťacia 01000 Riedidlo olejovo-syntetické S 6006 Plátno brúsne molino G 150x200 150 Maliar, natierač	132,300 6,615 0,396 0,132 19,051	m2 kg kg 100 ks Nh	39,00 112,00 48,50 352,00 71,60	5 159,70 740,88 19,24 46,56 1 364,06	807,03 5,60 za m2 0,15 za m2 0,35 za m2 10,31 za m2	1 364,01	480,24			1 930,45	577,95
41	783622920	Opr. náterov stolár. výrobkov syntel. dvojnás. +1x plné tmelenie Farba syntetická podkladová biela S 2012 Tmel emulzný disperzný V 5011 Riedidlo olejovo-syntetické S 6006 Plátno brúsne molino G 150x200 150 Ostatný materiál pre nátery Stavebný robotník pri lešenárskych pr. Maliar, natierač Maliar, natierač Priplatok za sťažené, podmienky	132,300 18,522 5,292 1,323 0,158 334,719 1,190 12,568 56,227 0,309	m2 kg kg kg 100 ks Sk Nh Nh Nh Nh	175,00 159,00 81,50 48,50 352,00 1,00 79,40 71,60 88,50 98,20	23 152,50 2 944,99 431,29 64,16 55,88 334,71 94,54 899,90 4 976,13 30,41	3 831,40 22,26 za m2 3,26 za m2 0,49 za m2 0,42 za m2 2,53 za m2 0,71 za m2 6,80 za m2 37,61 za m2 0,23 za m2	6 001,12	2 112,83			8 493,24	2 713,89
42	783602822	Odstánenie náterov z omietok stien opálením - sokla Plátno brúsne molino G 150x200 150 Ostatný materiál pre nátery Maliar, natierač Priplatok za sťažené, podmienky	95,600 0,239 202,672 57,551 1,965	m2 100 ks Sk Nh Nh	148,00 352,00 1,00 71,60 98,20	14 148,80 84,12 202,67 4 120,66 193,04	286,80 0,88 za m2 2,12 za m2 43,10 za m2 2,02 za m2	4 313,47	1 518,12			6 104,74	1 925,66
43	783822930	Opr. náterov omietok stien syntetické dvojn. +1x email Farba syntetická podkladová biela S 2012 Farba syntetická na konštrukcie č. 1100 sivá S 2014 INDUSTROL email vonkajší sivý S 2013 Tmel emulzný disperzný V 5011 Riedidlo olejovo-syntetické S 6006 Plátno brúsne molino G 150x200 150 Ostatný materiál pre nátery Stavebný robotník pri lešenárskych pr. Maliar, natierač Priplatok za sťažené podmienky	70,200 8,424 6,318 10,530 28,080 2,808 0,175 122,148 0,421 26,535 0,157	m2 kg kg kg kg kg 100 ks Sk Nh Nh Nh	205,00 159,00 180,00 153,00 81,50 48,50 352,00 1,00 79,40 88,50 98,20	14 391,00 1 339,41 1 137,24 1 611,09 2 288,52 136,18 61,77 122,14 33,44 2 348,40 15,43	6 696,37 19,08 za m2 16,20 za m2 22,95 za m2 32,60 za m2 1,94 za m2 0,88 za m2 1,74 za m2 0,48 za m2 33,45 za m2 0,22 za m2	2 397,33	843,80			3 392,88	1 060,60

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava		
783 - Nátery spolu :			62 474,75	Sk			11 686,44	15 799,81	5 562,26			22 361,05	7 065,17
784 - Maľby													
44	784441111	Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3.8m - JUPOL	663,100	m2	78,00	51 721,80	37 040,76	4 582,02	1 611,33			6 484,81	2 002,87
		Farba disperzná AKUMEX V 2007	132,620	kg	197,00	26 126,14	39,40 za m2						
		Akrylátová farba JUPOL	265,240	kg	37,50	9 946,50	15,00 za m2						
		Tmel emulzný latexový biely V 5010	6,498	kg	111,00	721,32	1,09 za m2						
		Papier brúsny PAZ 300x230 50	0,663	100 ks	377,00	249,98	0,38 za m2						
		Maliar, natierač	57,689	Nh	79,40	4 580,56	6,91 za m2						
45	784492100	Ostatné maliarske práce - linkovanie	77,724	m	5,80	450,79	12,43	137,57	48,18			194,71	57,89
		Beloba zinková L 3	0,081	kg	123,00	10,03	0,13 za m2						
		Farba prášk. do interiéru červená svetlá	0,034	kg	63,00	2,20	0,03 za m2						
		Glej kostný	0,000	kg	56,50	0,04	0,00 za m2						
		Maliar, natierač	1,554	Nh	88,50	137,57	1,77 za m2						
46	784496100	statné maliarske práce, napustenie penetračne jednonásobné - sokla	25,400	m2	35,50	901,70	312,16	184,40	65,02			260,99	79,11
		Ostatný materiál pre maľby	312,166	Sk	1,00	312,16	12,29 za m2						
		Maliar, natierač	2,082	Nh	88,50	184,32	7,26 za m2						
784 - Maľby spolu :			53 074,30	Sk			37 365,36	4 903,99	1 724,54			6 940,51	2 139,87
787 - Zasklievanie													
47	787100801	Vyskliev. stien, do 1m2 - demont. zrkadiel	6,400	m2	53,50	342,40		106,68	37,56			150,99	47,15
		Stavebný sklenár	1,344	Nh	79,40	106,71	16,67 za m2						
48	787100802	Montáž zrkadiel do 1 m2	3,200	m2	51,00	163,20		50,81	17,88			71,92	22,57
		Stavebný sklenár	0,640	Nh	79,40	50,81	15,88 za m2						
49	6429C1736	Zrkadlo menšie	6,000	kus	900,00	5 400,00	5 400,00						
50	787600802	Vysklievanie okien do 3 m2	5,232	m2	61,00	319,15		99,72	35,10			141,13	43,19
		Stavebný sklenár	1,255	Nh	79,40	99,70	19,06 za m2						
51	787693312	Zaskl. okien, dv. izol. dvojs. podlm. lišty uzav. dr do 1,5 m2	3,391	m2	234,00	793,49	233,63	174,46	61,41			246,91	77,06
		Tmel sklenársky na kovové rámy O 5505	2,750	kg	42,50	116,87	34,47 za m2						
		Purpena - tesniaci materiál	0,605	kus	165,00	99,96	29,48 za m2						
		Ostatný materiál pre zasklievanie	16,785	Sk	1,00	16,78	4,95 za m2						
		Stavebný robotník pri lešenárskych pr.	0,061	Nh	79,40	4,84	1,43 za m2						
		Stavebný sklenár	2,136	Nh	79,40	169,62	50,02 za m2						
52	6347111201	Dvojsklo izolačné 2x4mm 0.61-0.9 m2	2,000	kus	945,00	1 890,00	1 890,00						

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava		
53	6347111401	Dvojsklo izolačné 2x5mm 0,61-0,9 m2	2,000	kus	995,00	1 990,00	1 990,00						
54	787693313	Zaskl okien, dv. izol dvojs. podlm. lišty uzav. dr. do 2 m2	1,841	m2	212,00	390,29	115,08	85,95	30,24			121,66	37,34
		Tmeľ sklenársky na kovové rámy O 5505	1,343	kg	42,50	57,11	31,03 za m2						
		Purpena - tesniaci materiál	0,296	kus	165,00	48,84	26,53 za m2						
		Ostatný materiál pre zasklievanie	9,112	Sk	1,00	9,11	4,95 za m2						
		Stavebný robotník pri lešenárskych pr.	0,033	Nh	79,40	2,63	1,43 za m2						
		Stavebný sklenár	1,049	Nh	79,40	83,31	45,26 za m2						
55	6347113401	Dvojsklo izolačné 2x5mm 1,51-2,5 m2	1,000	kus	1 880,00	1 880,00	1 880,00						
56	998787202	Presun hmôt pre zasklenie v objektoch výšky do 12 m	131,685	%	1,40	184,35							
57	998787207	Haličové vyrovnanie a odpočet spotreby el. energie (MZ)	1,000	kpl	- 163,55	- 163,55							
		787 - Zasklievanie spolu :	13 189,34	Sk			11 508,72	517,64	182,22			732,61	227,32
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	128 738,39	Sk			60 560,53	21 221,45	7 469,03			30 034,17	9 432,38
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	224 379,61	Sk			136 553,02	27 206,30	9 575,55	4,56	0,01	38 509,16	12 075,71
		Za rozpočet celkom :	252 093,30	Sk			141 281,15	35 563,07	12 516,36	254,25	68,89	45 524,56	16 429,71

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB-RBL-432-3/2007.

Mgr. Magdaléna Haličková