

137

10 3985

Posádková správa budov
Ružomberok

Č. p.: PSB – Rbk – 576 - 3 / 2007

Ružomberok : 15 .októbra 2007

Výtlačok číslo : 5

Počet listov : 3

Príloha : 4/6

Obchodná zmluva o dielo č. PSB – Rbk – 576 – 3 / 2007
uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle
ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.

Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Zastúpený	:	Posádková správa budov Ružomberok Zarevúca 2 034 01 Ružomberok
Oprávnený rokovať	:	Ing. Vladimír TOMKA – riaditeľ PSB
vo veciach zmluvných	:	z. Miroslav RIŠKO - SOR
vo veciach technických	:	
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	Ing. Ľubomír KREMENŇ - LKS Rašov 175 013 51 Predmier
Zastúpený	:	Ing. Ľubomír KREMENŇ
IČO	:	40 068 773
DIČ	:	1022153319
IČ DPH	:	SK 1022153319
Bankové spojenie	:	Sl Sp pobočka Bytča
Číslo účtu	:	0422585002 / 0900
Oprávnený podnikateľskej činnosti	:	Živnostenský list OÚ v Bytči Č. 501 - 643



II. **Predmet plnenia**

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác: „Oprava a náter vonkajšieho oplatenia sever a juhovýchod VÚ 1305 Mokrad“ v rozsahu ponukového rozpočtu.

III. **Čas plnenia**

- 3.1. Zahájenie prác : 22. októbra 2007
Ukončenie prác : 30. novembra 2007

IV. **Cena diela**

- 4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu :
vo výške : 167.884,96 Sk
DPH: 31.898,10 Sk
Cena s DPH: 199.783,06 Sk

V. **Platobné podmienky**

- 5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent PSB zam. Miroslav RIŠKO. Fakturácia prác bude vykonaná do výšky prideleného limitu finančných prostriedkov.
5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane odovzdania dokladu kúpnej ceny použitého materiálu.
5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI. **Záruky a zodpovednosť za vady**

- 6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania zápisu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce.
6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku v zmysle OZ t. j. 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých väd.
6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.
6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácií do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.





VII. Zmluvné pokuty

- 7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.
- 7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.
- 7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII. Ostatné ustanovenia


- 8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
- 8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.
- 8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
- 8.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri pohybe civilných osôb vo vojenskom objekte.
- 8.5. Dodávku elektrickej energie zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa. Zhotoviteľ bude využívať vlastný zdroj – prenosná elektrocentrála.
- 8.6. Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.
- 8.7. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasárni minimálne tri pracovné dni pred dátumom začatia prác veliteľovi objektu Mokrad'. Zhotoviteľ predloží pred začatím prác preškolenie zo zásad BOZP a PO s týmto obsahom : / prezentačnú listinu školených pracovníkov zo zásad BOZP, prezentačnú listinu školených pracovníkov zo zásad PO, téma školenia BOZP, téma školenia PO, odbornú spôsobilosť lektora BOZP, odbornú spôsobilosť lektora PO. /
- 8.8. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník

V Ružomberku: 15 -10- 2007



Ing. Vladimír TOMKA
objávateľ

V Rašove: 17 -10- 2007

Ing. Ľubomír Kremeň - LKS
Rašov 175, 013 51 PREDMIER
IČO: 40 068 773
tel. 0905 149 641


Ing. Ľubomír KREMEŇ
zhotoviteľ



D O H O D A

**na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a na zabezpečenie ochrany pred požiarom v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.**

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom: MO SR Bratislava

V zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok

3. Zhotoviteľom : Ing. Lubomír KREMENĚ – LKS, Rašov 175, 013 51 Predmier

1.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. , na zabezpečenie ochrany pred požiarom v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte VÚ 1305 – Mokrad pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.

Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB - Rbk - 576 - 3 / 2007 v priestoroch kasárenského objektu VÚ 1305 Liptovský Mikuláš - Mokrad – Oprava a náter vonkajšieho oplatenia sever - juhovýchod VÚ 1305 Mokrad. Vstup do kasárenského objektu je hlavnou bránou , presun do priestorov na ktorých budú vykonávané práce podľa zmluvy je po útvarových komunikáciách.

3.

Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru.

4.

Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie , poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ , vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.

Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práce vo výškach, s horľavým materiálom, v prašnom prostredí, nebezpečné škodlivé výpary, práce s elektrickým a motorovým stavebným náradím.

6.

Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO



7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarom zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarom zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ / ak nie je dohodnuté inak /. Objávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovní požiarov VÚ 1305 č. t. 420229.

Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnej ochrany je:

za VÚ 1305

pplk. Ing. Jaroslav FIGNÁR

Veliteľ VÚ 1305

p. Miroslav MATEJČEK

bezpečnostný technik PSB

p. Ing. Vladimír TOMKA

riaditeľ PSB Ružomberok

za dodávateľa :

p. Ing. Ľubomír KREMEŇ

súkromný podnikateľ

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Mokrad
Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch VÚ.

11.


Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy č PSB - Rbk – 576 - 3 / 2007

17-10-2007

V Rašove:
Ing. Ľubomír Kremeň - LKS
Rašov 175, 013 51 PREDMIER
IČO: 40 068 773
tel. 0905 143 841

Za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
Ing. Ľubomír KREMEŇ

V Ružomberku : 15-10-2007

Za objednávateľa
riaditeľ PSB
Ing. Vladimír TOMKA



Krycí list rozpočtu

Mária MROŠČÁKOVÁ

Stavba : Oprava vonk. oplozenia plus náter.			JKSO :		
			Rozpočet :		
			Spracoval :		
Miesto : VÚ 1305 Mokrad		Zmluva č.		Dňa : . . .	
Odberateľ :		IČO :		DIČ :	
				IČ DPH :	
Dodávateľ : Ing. Eubomír Kremeň - LKS Rašov 175, 013 51 PREDMIER IČO: 40 068 773 tel. 0905 143 841		IČO :		DIČ :	
				IČ DPH :	
Projektant :		IČO :		DIČ :	
				IČ DPH :	
1 M3 OP		199 783 Sk	za M3 OP	1 M	
1 M2 ZP		199 783 Sk	za M2 ZP	199 783 Sk za M	
1 M2 UP		199 783 Sk	za M2 UP		
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B IN - individuálne náklady
1	HSV :	82 248,20		82 248,20	6 Práce nadčas
2	PSV :	85 636,76		85 636,76	7 Murárske výpomocce
3	MCE :				8 Bez pevnej podlahy
4	iné :				9
5	Súčet :	167 884,96		167 884,96	10 Súčet riadkov 6 až 9 :
C NUS - náklady umiestnenia staby			D ON - ostatné náklady :		
11	Zariadenie staveniska		16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
12	Prevádzkové vplyvy		17 Inžinierska činnosť		
13	Sťažené podmienky		18 Projektové práce		
14			19 Kompletizačná činnosť		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		20 Súčet riadkov 16 až 19 :		
projektant, rozpočtár, cenár :			E Celkové náklady :		
Dátum :			21 Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		
Pečiatka :			22 DPH 19 % z : 167 884,96		
Podpis :			23		
			24 Súčet riadkov 21 až 23 :		
			F Odpočet - prípočet		
odberateľ, obstarávateľ :			dodávateľ, zhotoviteľ :		
Dátum :			Dátum :		
Pečiatka :			Ing. Eubomír Kremeň - LKS		
Podpis :			Rašov 175, 013,51 PREDMIER		
			IČO: 40 068 773		
			tel. 0905 143 841		

Tlačivo : ODIS A10

OVERIL : *FS*

Ing. Jaroslav KOVÁČIK

Odberaťel :
Dodávateľ :
Projektant :

JKSO :
Dátum :
Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : Oprava vonk. oplotenia plus náter.

Mária MROŠČÁKOVÁ

Popis položky, stavebného diela, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Súf spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNÉ PRÁCE	58 918,20	58 918,20		0,013	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	23 330,00	23 330,00		0,279	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	82 248,20	82 248,20		0,292	
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	61 139,23	61 139,23		0,180	
78 - KONŠTRUKCIE	61 139,23	61 139,23		0,180	
783 - Nátery	24 497,53	24 497,53		0,038	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	24 497,53	24 497,53		0,038	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	85 636,76	85 636,76		0,219	
Za rozpočet celkom :	167 884,96	167 884,96		0,511	

Ing. Eubomír Kramaň - LKS
Rašov 175, 033 01, PREDMIEŤ
IČO: 40 068 773
tel. 0905 143 841



Prehľad rozpočtových nákladov

Mária MROŠČÁKOVÁ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1	111105111	Odstránenie stariny v rovine s odvozom do 20 cm	440,000	m2	10,30	4 532,00
2	111201401	Spálenie krovin a stromov priemeru do 100 mm	440,000	m2	7,20	3 168,00
3	111203201	Odstr. krovin a stromov do 10 cm s ponech. koreňov do 1000 m2	440,000	m2	50,00	22 000,00
4	132211101	Odkop v hĺbke 3 ručne Rozsah odkopu 30% : $(110+110)*2*0,1 = 44 \text{ m}^3$ $44*0,3 = 13,200$	13,200	m3	695,00	9 174,00
5	162201201	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v hor. tr. 1-4	13,200	m3	161,00	2 125,20
	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m hor. tr. 1-4	13,200	m3	196,00	2 587,20
	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	13,200	m3	191,00	2 521,20
8	171201201	Uloženie sypaniny na sídľku	13,200	m3	20,50	270,60
9	182001131	Plošná úprava terénu, nerovnosti do ~20 cm v rovine	440,000	m2	28,50	12 540,00
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :			58 918,20	Sk		58 918,20

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

10	941955001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m $110*2*1 = 220,000$	220,000	m2	59,00	12 980,00
11	999990004	HSV, HZS - rozobratie poškodených častí plech. oplotenia	45,000	hod	230,00	10 350,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			23 330,00	Sk		23 330,00

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : 82 248,20 Sk

PRÁCE A DODÁVKY PSV

76 - KONŠTRUKCIE

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

12	767912110	Montáž oplotenia, ostnatým drôtom, výšky do 2,0 m $(110+110)*3 = 660,000$	660,000	m	7,90	5 214,00
	767916110	Montáž oplotenia z plechu vlnitého, do 30 kg "50% oprava oplotenia priverením na konzolky a stĺpiky" $(110+110)*2*0,5 = 220,000$	220,000	m	252,00	55 440,00
14	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	606,540	%	0,80	485,23
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :			61 139,23	Sk		61 139,23

76 - KONŠTRUKCIE spolu : 61 139,23 Sk

78 - DOKONČOVACIE PRÁCE

783 - Nátery

15	783201811	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrábaním "I. časť" "stĺpiky oplotenia" $46*3*0,251 = 34,638$ "nosné trubky" $110*3*0,126 = 41,580$ "konzoly pre ost. drôt" $46*0,9*0,13 = 5,382$ "konzolky pre uchyt. plechu" $44*13*0,006 = 3,432$ "II. časť" "stĺpiky oplotenia" $40*3*0,251 = 30,120$ "nosné trubky" $110*2*0,126 = 27,720$ "konzoly pre ostn. drôt" $40*0,9*0,13 = 4,680$	149,832	m2	26,00	3 895,63
----	-----------	--	---------	----	-------	----------



Přehled rozpočtových nákladov

Stavba : Oprava vonk. optenia plus náter.

Mária MR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávky
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
*konzolky pre uchyt. plechu 38*10*0,006 = 2,280							
16	783222100	Nátary kov. stav. doplnk. konštr. symet. dvojnásobné	149,832	m2	111,00	16 631,35	
17	783903812	Odmaslenie saponátmi	149,832	m2	26,50	3 970,55	
783 - Nátary spolu :			24 487,53	Sk		24 487,53	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :			24 487,53	Sk		24 487,53	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :			85 636,76	Sk		85 636,76	
Za rozpočet celkom :			167 884,96	Sk		167 884,96	


Ing. Ľubomír Kremen - LKS
 Rašov 175, 013/51/PREMIER
 IČO: 40 068 773
 tel. 0905 143 841



Výrobná kalkulácia - náklady

Mária MROŠČÁKOVÁ


Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE														
10	941955001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	220,000	m2	59,00	12 980,00	6 930,00	2 395,80	842,60		24,20	1 973,00	814,40	29,2
		Lešenie rúrkové-rúrky L4m	2,514	kus	746,00	1 873,37	6,52 za m2							
		Lešenie rúrkové-koza	0,880	kus	1 460,00	1 284,80	5,84 za m2							
		Hranoček SM 1 S76-100 L400-600	0,182	m3	7 830,00	1 429,75	6,50 za m2							
		Podlaha jednotnostová s pozdĺžnymi prírezmi	0,312	m3	7 500,00	2 343,00	10,65 za m2							
		Lešenie rúry	29,260	Nh	81,90	2 396,39	10,89 za m2							
11	999990004	HSV, HZS - rozobratie poškodených častí pletch. oplotenia	45,000	hod	230,00	10 350,00		4 108,50	1 446,30			3 358,37	1 436,83	45,0
		Ostatní stavební robotníci HSV	45,000	Nh	91,30	4 108,50	91,30 za m2							
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			23 330,00	Sk			6 930,00	6 504,30	2 288,90		24,20	5 331,37	2 251,23	74,2
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			82 248,20	Sk			7 647,20	27 328,44	9 628,75	458,00	2 658,18	24 224,07	10 308,54	343,3
PRÁCE A DODÁVKY PSV														
76 - KONŠTRUKCIE														
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné														
12	767912110	Montáž oplotenia, ostatným drôtom, výšky do 2,0 m	680,000	m	7,90	5 214,00		1 623,60	574,20			2 297,84	718,36	19,8
		Stavebný zámočník	19,800	Nh	81,90	1 621,62	2,46 za m2							
13	767918110	Montáž oplotenia z plechu vlnitého, do 30 kg	220,000	m	252,00	55 440,00	33 616,00	6 828,80	2 404,60			9 684,62	2 925,98	74,8
		Matica šhraná hrubá 021601 8	1,320	1000 ks	244,00	322,08	1,46 za m2							
		Prír. pozink. kĺnce v ohni	173,140	kg	36,00	6 233,04	28,33 za m2							
		Hák GP 58	1 320,000	kus	20,50	27 060,00	123,00 za m2							
		Stavebný zámočník	74,800	Nh	91,30	6 829,24	31,04 za m2							
14	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	606,540	%	0,80	485,23								
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :			81 138,23	Sk			33 616,00	8 452,40	2 978,80			11 982,48	3 644,34	94,8
76 - KONŠTRUKCIE spolu :			81 138,23	Sk			33 616,00	8 452,40	2 978,80			11 982,48	3 644,34	94,8
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE														
783 - Nátery														
15	783094841	Odstánenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrábaním	149,832	m2	26,00	3 895,63	95,89	1 194,16	421,02			1 690,06	494,48	16,1
		Plátno brúsne molino G 160x200 160	0,269	100 ks	355,00	95,74	0,64 za m2							
		Mollat, natierač	16,181	Nh	73,80	1 194,22	7,97 za m2							
		Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	149,832	m2	111,00	16 531,35	5 573,75	3 447,63	1 213,63			4 879,35	1 516,97	43,0
		Farba syntetická na konštrukcie č.1310 sivá S 2014	20,976	kg	244,00	5 118,26	34,16 za m2							
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	2,247	kg	50,00	112,37	0,75 za m2							



Ing. Cubomír Kremeň - LKS
 Rašov 175/013 51 PREDMIER
 IČO: 48 068 773
 tel. 0905 143 841

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Rýchla	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
		Plátno brúsne molino G 160x200 150	0,134	100 ks	355,00	47,87	0,32 za m2							
		Ostatný materiál pre nátery	295,169	Sk	1,00	295,16	1,97 za m2							
		Stavebný robotník pri lešeniárskych pr.	1,048	Nh	81,90	85,89	0,57 za m2							
		Maliar, náteráč	11,387	Nh	73,80	840,37	5,61 za m2							
		Maliar, náteráč	30,585	Nh	81,90	2 503,33	16,71 za m2							
		Priplatok za sťažené podmienky	0,175	Nh	101,30	17,76	0,12 za m2							
17	783903812	Odmastenie saponátmi	146,832	m2	25,50	3 870,54	606,81	1 050,32	370,08			1 486,49	456,63	14,2
		REKORD-EXTRA flaska 500 ml	14,963	kus	40,50	606,81	4,05 za m2							
		Maliar, náteráč	14,234	Nh	73,80	1 050,47	7,01 za m2							
		783 - Nátery spolu :	24 487,53	Sk			6 276,46	5 692,11	2 064,75			6 055,90	2 468,26	73,4
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	24 487,53	Sk			6 276,46	5 692,11	2 064,75			6 055,90	2 468,26	73,4
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	85 636,76	Sk			38 892,46	14 144,51	4 983,55			20 018,36	6 112,63	168,0
		Za rozpočet celkom :	167 884,96	Sk			47 536,86	41 472,98	14 884,38	458,88	2 638,18	44 242,43	16 422,17	511,3

Ing. Ľubomír Kremeň - LKS
 Rašov 175, 01351 PREDMIER
 IČO: 40 068 773
 tel. 0905 143 841



...va vonk. oplatenia plus náter.

Sp: JKS
Dátum:



Maria



Výrobná kalkulácia - náklady

Mária MROŠČÁKOVÁ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
1 - ZEMNE PRÁCE														
1	111105111	Odstánenie stariny v rovine s odvozom do 20 km	440,000	m2	10,30	4 532,00		620,40	220,00	255,20	1 333,20	1 467,48	635,72	8,3
		Stavebný robotník HSV	2,640	Nh	66,30	175,03	0,40 za m2							
		Stavebný robotník HSV	3,080	Nh	73,80	227,30	0,52 za m2							
		Stavebný robotník HSV	2,640	Nh	81,90	216,21	0,49 za m2							
2	111201401	Spálenie krovin a stromov priemeru do 100 mm	440,000	m2	7,20	3 168,00	717,20	972,40	343,20			794,86	340,34	13,2
		Náhta motorová Mona MN 4	17,600	l	31,00	546,60	1,24 za m2							
		Ostatný materiál pre práce HSV	171,600	Sk	1,00	171,60	0,39 za m2							
		Stavebný robotník HSV	13,200	Nh	73,80	974,16	2,21 za m2							
3	111203201	Odst. krovin a stromov do 10 cm s ponech. koreňov do 1000 m2	440,000	m2	50,00	22 000,00		8 747,20	3 080,00			7 150,13	3 022,67	116,6
		Stavebný robotník HSV	99,000	Nh	73,80	7 306,20	16,61 za m2							
		Stavebný robotník HSV	17,600	Nh	81,90	1 441,44	3,28 za m2							
4	132211101	Odkop v hĺbke 3 ručie	13,200	m3	695,00	9 174,00		3 644,25	1 282,77			2 978,89	1 268,07	40,9
		Stavebný robotník HSV	3,366	Nh	73,80	248,41	18,82 za m2							
		Stavebný robotník HSV	3,486	Nh	81,90	286,48	21,70 za m2							
		Stavebný robotník HSV	34,066	Nh	91,30	3 109,31	235,56 za m2							
5	162201201	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4	13,200	m3	161,00	2 125,20		845,99	297,66			691,20	290,74	11,4
		Stavebný robotník HSV	11,457	Nh	73,80	845,57	64,06 za m2							
6	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	13,200	m3	196,00	2 587,20		13,20	4,62	80,25	1 293,07	841,10	354,95	0,1
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	0,145	Nh	91,30	13,25	1,00 za m2							
7	167101100	Nakladanie výkopu tr. 1-4 ručne	13,200	m3	191,00	2 521,20		1 002,67	352,96			819,61	345,95	10,9
		Stavebný robotník HSV	10,982	Nh	91,30	1 002,69	75,96 za m2							
8	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	13,200	m3	20,50	270,60		10,82	3,82	123,55	8,71	88,82	34,86	0,1
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	0,118	Nh	91,30	10,84	0,82 za m2							
9	182001131	Plošná úprava terénu, nerovnosti do ±20 cm v rovine	440,000	m2	28,50	12 540,00		4 957,60	1 746,80			4 060,61	1 764,99	67,3
		Stavebný robotník HSV	67,320	Nh	73,80	4 968,21	11,29 za m2							
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :			58 918,20	Sk			717,20	28 824,14	7 331,85	456,00	2 634,98	18 892,70	8 698,31	269,1

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu *PSB-RBK-390-191, 2010*



Stanislav ONDRÍK