

ZMLUVA O DIELO Č. PSB MT 26-RŠÚ / 2007
Uzatvorená podľa § 536 a nasledujúceho Obchodného zákonníka
(zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ	Ministerstvo obrany Posádková správa budov Jilemnického , 036 34 Martin
Štatutárny zástupca:	riaditeľ Ing. Ján Pánis
IČO:	00805122
DIČ:	2020603574
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000172058/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Ing. Jozef Jelluš
 Zhotoviteľ	 HOFI s.r.o Hlboké 268 ; 014 01 Bytča
Zastúpený:	Hoferica Vladimír
IČO:	31605371
IČ DPH:	SK2020619964
Bankové spojenie:	VÚB
Číslo účtu:	1842637053/0200
Registrácia v zozname podnikateľov:	Okr. súd Žilina vložka č. 1855/L
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Hoferica Vladimír

2. PREDMET PLNENIA

- 2.1. **predmetom zmluvy je: Zateplenie budovy a výmena okien budovy č. 9 - MS Sklené**
- 2.2. CPV: 45421125-6
- 2.3. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

3. ČAS PLNENIA

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce:
termín začatia: 10. septembra 2007
termín ukončenia: 19. októbra 2007
- 3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu podľa užívateľa s možnosťou práce do 18 hod.
- 3.3. V prípade práce navyše, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.
- 3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo v skoršom termíne.
- 3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

4. MIESTO PLNENIA

4.1. Miestom plnenia je objekt : MS Sklené b.č.9 Hospodársky priestor

5. CENA DIELA

5.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák. č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.

5.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu nasledovne:

Cena bez DPH	629 899,52
DPH 19%	119 680,90
Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení	749 580,00

5.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľa alebo osobami za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

6.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektivej skladby ponukového rozpočtu a sú rozhodujúcim dokumentom pre fakturáciu. Ak sú práce vykonané v požadovanej kvalite a celková cena podľa súpisu vykonaných prác je nižšia ako je uvedené v zmluve, je súčasťou súpisu vykonaných prác „súpis nevykonaných prác a navyšiac prác“. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v dvoch výtlačkoch a bude obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku.

6.3. Objávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu. Vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

6.4. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Opravou faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

6.5. Splatnosť faktúry je do **14 dní** od predloženia objednávateľovi.

6.6. Zhotoviteľ k faktúre predloží:

6.6.1. súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa,

6.6.2. doklady o cenách rozhodujúcich druhov materiálov a subdodávkou zabezpečovaných prác

6.6.3. podľa potreby ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

7. ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA NEDOSTATKY

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v bode 2 tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 24 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi.

- 7.2. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
- 7.3. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú nedostatky zistene počas záruky odstraňovať.
- 7.4. Reklamácia nedostatkov bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ začne nedostatky odstraňovať do 10 dní od ich oznámenia. Doba odstránenia bude dohodnutá pri reklamačnom konaní a potvrdená obooma zmluvnými stranami.
- 7.5. Ak zhotoviteľ neodstráni chyby a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.
- 7.6. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ ich na základe dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

8. VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

- 8.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
- 8.2. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska a priebežné upratovanie priestorov tak, aby neznečisťoval ostatné okolie a vnútorné priestory stavieb.
- 8.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.
- 8.4. Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál o ktorom je v čase použitia známe, že je škodlivý.
- 8.5. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom **dozoru** za PSB sa poveruje : **Ing. Jozef Jelluš** ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská kde sa zmluvné práce realizujú, alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musí predložiť výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality(atesty),súvisiace s predmetom plnenia. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky, vzorky a vykonané práce nezavahuje zhotoviteľa povinnosti niest zodpovednosť za prípadné vady a vykonávanie potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne plnenie predmetu diela
- 8.6. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa 3 dni vopred pred vykonaním zakrytia všetkých častí diela, ktoré sa stanú neprístupnými na ich kontrolu a prebratie..
- 8.7. Zhotoviteľ poveruje vykonávaním funkcie **technického dozoru**: **Ing. Milan Behřík**
- 8.8. Pri prevzatí staveniska zhotoviteľ predloží:
 - 8.8.1.stavebný denník, ktorý bude používaný pri realizácii s uvedením zodpovedného zamestnanca za vedenie stavebného denníka
- 8.9. Počas realizácie prác bude stavebný denník dostupný pre zamestnanca vykonávajúceho dozor za PSB. Do stavebného denníka zaznamenávať všetky zmeny materiálu, rozsahu prác tak aby bolo možné pri fakturácii jednoznačne hodnotiť oprávnenosť činností.
 - 8.9.1.V prípade nedostupnosti stavebného denníka je oprávnený dozor za PSB spracovať dodatočný záznam o neplnení záväzku dodávateľa a uvedenú skutočnosť oznámiť objednávateľovi.
 - 8.9.2.Stavebný denník musí byť vedený priebežne.
- 8.10. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:
 - stavebný denník
- 8.11. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.
- 8.10.Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ

9. ZMLUVNÉ POKUTY

- 9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0.05% z ceny diela za každý deň omeškania.

- 9.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:
- v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry viac ako 30 dní je povinný uhradiť 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.
- 9.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou.

10. OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSŤUPENIE OD ZMLUVY

- 10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady, zistené objednávatelom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch
 - ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami a nevedie priebežne stavebný denník
 - ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
 - ak nadriadený orgán objednávateľa rozhodne o zastavení stavby
- 10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.
- 10.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene.
- 10.4. Zhotoviteľ je povinný zachovať ustanovenia Z. č. 241/2002 Zb. Objednávateľ v potrebnom rozsahu poskytne súčinnosť po urovaní skutočnosti, ktoré by mohli byť prípadne predmetom služobného tajomstva.

11. PREDMET DOHODY NA ZAISTENIE BOZP A OPP

- 11.1. Predmetom tejto dohody je vymedzenie a určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 6a 18 zákona č. 124/2006 Z.z. a zabezpečenia ochrany pred požiarom v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. v objekte MS Sklené Hospodársky dvor pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.
- 11.2. Objednávateľ v súčinnosti s veliteľom objektu určí vstupnú bránu do kasárenského objektu a prístupovú komunikáciu na miesto realizácie stavby alebo opravy stavebného objektu vrátane termínovaného a časového rozsahu vykonávaných prác.
- 11.3. Zhotoviteľ prác zodpovedá v plnom rozsahu za pracovníkov ktorý vykonávajú práce kde sa vyžaduje odborná spôsobilosť, osvedčenie alebo poučenie na výkon práce; vedenie motorového vozidla – preskúšanie
- 11.4. Pred začiatkom vykonania prác zhotoviteľ a objednávateľ vyšpecifikoval možné zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie vzhľadom na objekt: **pohyb po šmyklavom povrchu, práca vo výškach, pád predmetov z výšky, práca s bremenami.**
- 11.5. Pracovníci musia byť vybavený OOPP v zmysle vyhlášky č. 395/2006 a zákona č. 124/06 §6 , v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zabezpečiť v súlade s vyhláškou č. 374/90 § 5.
- 11.6. Vzhľadom na vykonávané práce zhotoviteľ musí písomne doložiť počet pracovníkov, osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia z oblasti BOZP.
- 11.7. Objednávateľ zabezpečí poučenie pracovníkov zhotoviteľa o možných rizikách v danom objekte a okolo objektu bezpečnostným technikom **užívateľa.**
- 11.8. Zodpovednosť pri vykonávaní prác, za škody na majetku objednávateľa, za pracovné úrazy, za založenie požiaru pri porušení predpisov, zodpovedá plnom rozsahu zhotoviteľ.
- 11.9. Pri zaistovaní BOZP je oprávnený poverený pracovník objednávateľa vykonať kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov a ostatných predpisov za obidve zmluvné strany , možnosti vstupu na pracoviská.
- 11.10. Je dôležité aby zástupcovia alebo poverení pracovníci, skontrolovali stav pracoviska a priestorov z hľadiska náležitého vybavenia a zabezpečenia. Tento stav musí byť zapísaný v stavebnom denníku alebo inou písomnou formou.

- 11.11. Osobami oprávnenými vstupovať na pracovisko s dôvodu kontroly dodržiavania predpisov z BOZP a Ochrany pred požiarimi, použitia alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok, fajčenia v zakázaných priestoroch, zvárania a používania otvoreného ohňa bez povolenia a porušenia noriem sú:
- Za objednávateľa: z. Zajasenský Jozef
 - Za dodávateľa : Ivan Kučera

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 12.1. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 12.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Ak sa jedná o zníženie dohodnutej ceny podľa súpisu vykonaných prác je za písomný dodatok považovaný doklad súpis nevykonaných prác a navyše prác potvrdený zhotoviteľom.
- 12.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 12.4. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Martine dňa: 4. septembra 2007

objednávateľ
Ing. Ján Pánis



HOFI s.r.o. Hlboké 268
014 01 BYTČA ①
IČO: 31605377, IČ DHP: SK2020619964
zhotoviteľ
Vladimír Hoferica

Krycí list rozpočtu

4

PARS Žilina

Stavba : Stavebné činnosti 17.			JKSO :			
Objekt : Požiarna zbrojnica, budova č.9 opravy omietok výmena okien a klamp.			Rozpočet :			
			Spracoval : PARS Za - Staňo R.			
Miesto : Sklené		Zmluva č.		Dňa : 20.06.2007		
Odberateľ : PSB Martin 03601 Martin		IČO :		DIČ :		
				IČ DPH :		
Dodávateľ : HOFI, spol. s r.o. 01401 Bytča		IČO : 31605371 Hlboké 268		DIČ : 2020619964 IČ DPH : SK2020619964		
Projektant :		IČO :		DIČ :		
				IČ DPH :		
1 M3 OP		749 580 Sk za M3 OP		1 M		
1 M2 ZP		749 580 Sk za M2 ZP		749 580 Sk za M		
1 M2 UP		749 580 Sk za M2 UP				
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV :	375 779,04	21 729,60	397 508,64	6	Práce nadčas
2	PSV :	67 784,48	156 731,40	224 515,88	7	Murárske výpomocce
3	MCE :	7 875,00		7 875,00	8	Bez pevnej podlahy
4	iné :				9	
5	Súčet :	451 438,52	178 461,00	629 899,52	10	Súčet riadkov 6 až 9 :
C	NUS - náklady umiestnenia staby			D	ON - ostatné náklady :	
11	Zariadenie staveniska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce	
14				19	Kompletizačná činnosť	
15	Súčet riadkov 11 až 14 :			20	Súčet riadkov 16 až 19 :	
projektant, rozpočtár, cenár :				E	Celkové náklady :	
Dátum :				21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	
Pečiatka :				22	DPH 19 % z :	629 899,52
Podpis :				23		
				24	Súčet riadkov 21 až 23 :	
				F	Odpočet - prípočet	
odberateľ, obstarávateľ :				dodávateľ, zhotoviteľ :		
Dátum :				Dátum :		
Pečiatka :				Pečiatka :		
Podpis :				Podpis :		

Tlačivo : ODIS A10

overil by MARTIN BEDNAR
Jednotlivý Odberateľ

HOFI s.r.o.
Hlboké 268
014 01 BYTČA ①
ČO: 31605371, IČ DPH: SK2020619964

Podpis :
MESTO ŽILINA
Úradný zväzok

Odberateľ: PSB Martin
Dodávateľ: HOFI, spol. s r.o.
Projektant:

JKSO :
Dátum : 20.06.2007
Spracoval : PARS Za - Staňo R.

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : Stavebné činnosti 17.

Objekt : Požiarna zbrojnica, budova č.9 opravy omietok výmena okien a klamp.

PARS Žilina

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	302 549,90	280 820,30	21 729,60	13,102	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	94 958,75	94 958,75		0,384	12,232
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	397 508,65	375 779,05	21 729,60	13,487	12,232
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
764 - Konštrukcie klampiarske	31 739,08	31 739,08		0,268	0,194
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	177 263,46	20 532,06	156 731,40	0,310	0,133
76 - KONŠTRUKCIE	209 002,54	52 271,14	156 731,40	0,579	0,327
783 - Nátery	13 497,50	13 497,50		0,011	
784 - Maľby	2 015,84	2 015,84		0,014	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	15 513,34	15 513,34		0,025	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	224 515,88	67 784,48	156 731,40	0,605	0,327
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	7 875,00	7 875,00			
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	7 875,00	7 875,00			
Za rozpočet celkom :	629 899,53	451 438,53	178 461,00	14,092	12,560

Odberateľ : PSB Martin

Projektant :

Dodávateľ : HOFI, spol. s r.o.

Spracoval : PARS Za - Staňo R.

Stavba : Stavebné činnosti 17.

JKSO :

Dátum : 20.06.2007

Objekt : Požiarna zbrojnica, budova č.9 opravy omietok výmena okien a klamp.

Prehľad rozpočtových nákladov

PARS Žilina

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
1	612403399	Zaplnenie rýh v stenách maltou <i>vyspravenie poškodených lokálnych miest stien</i> +25 = 25,000	25,000	m2	228,00	5 700,00		19
2	612409991	Začistenie omietky okolo okien a podlah	58,600	m	36,50	2 138,90		19
3	612425931	Omietka vnút. ostenia oken., dver. váp. štukovou +(1,3*2+1,5*2)*7*0,8 = 31,360 +(0,9*2+0,6*2)*0,8 = 2,400 +(0,9*2+1,3*2)*0,8 = 3,520 +(0,8*2+1,2*2)*3*0,8 = 9,600	46,880	m2	339,00	15 892,32		19
4	622474090	Omietka vonk. stien zo such.zm.hrubá nezatretá Baumit MCS35 +202,8*0,8 = 162,240	162,240	m2	272,00	44 129,28		19
5	624401112	Oprava poškodených hrán MC CHS - 1200 - Epoxy <i>výspravky odsekaných častí pri výmene výplní otvorov</i> +58,6 = 58,600	58,600	m	194,00	11 368,40		19
6	625991202	Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesi a polystyrén hr. 50 mm	202,800	m2	945,00	191 646,00		19
7	629991305	Soklový profil zakladací SAKRET-ZSP č.9145 pre 5cm hr. fasádne izol.dosky +10,7+10,5+11*2+11,5*2-10 = 56,200	56,200	m	153,00	8 598,60		19
8	2831F9302	Profil rohový so sieťkou z PVC 80x120 - 2500	225,000	m	56,00		12 600,00	19
9	648991113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm	14,800	m	91,00	1 346,80		19
10	6119A0202	Parapeta vnútorná komôrkové plastová šír.250 mm +14,8*1,05 = 15,540	15,540	m	540,00		8 391,60	19
11	6119A0206	Parapeta vnútorná - koncovka plastová biela +7+1+1+3 = 12,000	12,000	pár	61,50		738,00	19
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :			302 549,90	Sk		280 820,30	21 729,60	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
12	941941041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m +203*1,15 = 233,450	233,450	m2	43,50	10 155,08		19
13	941941291	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041 +233,45*2 = 466,900	466,900	m2	30,00	14 007,00		19
14	941941841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	233,450	m2	21,50	5 019,18		19
15	944941103	Ochranné zábradlie na leš. rúrkových konštr. dvojtyčové	48,000	m	55,50	2 664,00		19
16	944944101	Záchytná sieť z umelých vlákien alebo ocel. drôtov	223,300	m2	97,50	21 771,75		19
17	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	38,000	m2	57,00	2 166,00		19
18	967031142	Prisekanie rovného ostenia v murive tehlovom na maltu MC	29,300	m2	106,00	3 105,80		19

Prehľad rozpočtových nákladov

Objekt : Požiarna zbrojnica, budova č.9 opravy omietok výmena okien a klamp. konštrukcii

PARS Žilina


Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Vymera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		$+(1,3*2+1,5*2)*7*0,5 = 19,600$						
		$+(0,9*2+0,6*2)*0,5 = 1,500$						
		$+(0,9*2+1,3*2)*0,5 = 2,200$						
		$+(0,8*2+1,2*2)*3*0,5 = 6,000$						
19	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel okien do 1,5 m2 $+2*7+1+1+3 = 19,000$	19,000	kus	5,40	102,60		19
20	968062354	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 1 m2 $+0,9*0,6 = 0,540$ $+0,8*1,2*3 = 2,880$	3,420	m2	236,00	807,12		19
21	968062355	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 2 m2 $+1,3*1,5*7 = 13,650$ $+0,9*1,3 = 1,170$	14,820	m2	143,00	2 119,26		19
22	978015281	Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV do 80 %	202,800	m2	37,50	7 605,00		19
23	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	12,561	t	252,00	3 165,37		19
24	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	12,561	t	271,00	3 404,03		19
25	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km $+12,561*15 = 188,415$	188,415	t	8,90	1 676,89		19
26	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	12,561	t	221,00	2 775,98		19
27	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m $+12,561*2 = 25,122$	25,122	t	24,50	615,49		19
28	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	12,561	t	465,00	5 840,87		19
29	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	13,487	t	590,00	7 957,33		19
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			94 958,75	Sk		94 958,75		
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			397 508,65	Sk		375 779,05	21 729,60	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
76 - KONŠTRUKCIE								
764 - Konštrukcie klampiarske								
30	764351836	Klamp. demont. hákov -30ST	45,000	kus	15,60	702,00		19
31	764352203	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m-	44,200	m	226,00	9 989,20		19
32	764352810	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330-30ST	44,200	m	18,90	835,38		19
33	764352916	Klamp. opr. PZ pl. háky žľaby polkruhové rš 330	45,000	kus	42,50	1 912,50		19
34	764359212	Klamp. PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-125	4,000	kus	372,00	1 488,00		19
35	764359810	Klamp. demont. kotlík konický d-150 -30ST	4,000	kus	25,00	100,00		19
36	764391220	Klamp. PZ pl. lišta záveterná rš 330	12,800	m	232,00	2 969,60		19
37	764391820	Klamp. demont. záveterná lišta rš 330 -30ST	12,800	m	15,60	199,68		19
38	764410240	Klamp. PZ pl. oplechovanie parapetov rš 250	15,000	m	266,00	3 990,00		19
39	764410850	Klamp. demont. parapetov rš 330	15,000	m	25,00	375,00		19
40	764454203	Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-120	14,800	m	275,00	4 070,00		19
41	764454802	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-120	14,800	m	18,90	279,72		19
42	764999904	Konštrukcie klampiarske HZS T4 <i>Navíťanie dier+nastrihávanie pásoviny 45 ks hákov</i> $+17 "hod" = 17,000$	17,000	hod	284,00	4 828,00		19
764 - Konštrukcie klampiarske spolu :			31 739,08	Sk		31 739,08		
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								

Prehľad rozpočtových nákladov

ekt : Požiarna zbrojnica, budova č.9 opravy omietok výmena okien a klamp. konštrukcii

PARS Žilina

r. lo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
3	767631103	Montáž okien plastových jednokridlových 600 x 900 mm	1,000	kus	625,00	625,00		19
4	61143007	Okno plastové 60x90 cm	1,000	kus	5 570,00		5 570,00	19
15	767631114	Montáž okien plastových jednokridlových 800 x 1200 mm	3,000	kus	875,00	2 625,00		19
16	61143032	Okno plastové 80x120 cm	3,000	kus	6 950,00		20 850,00	19
47	767631125	Montáž okien plastových jednokridlových 900 x 1300 mm	1,000	kus	910,00	910,00		19
48	61143037	Okno plastové 90x130 cm	1,000	kus	7 820,00		7 820,00	19
49	767631166	Montáž okien plastových jednokridlových 1300 x 1400 mm	7,000	kus	1 130,00	7 910,00		19
50	61143067	Okno plastové 130x140 cm	7,000	kus	13 138,00		91 966,00	19
51	767662120	Montáž mreží pevných zváraním +1,5*1,7*3 = 7,650	7,650	m2	336,00	2 570,40		19
52	553042211	Mreže - dodávka +7,65*1,05 = 8,033	8,033	m2	3 800,00		30 525,40	19
53	767996801	Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg <i>demontáž mreží</i> +1,5*1,7*3*17,5 = 133,875	133,875	kg	33,50	4 484,81		19
54	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	1 758,566	%	0,80	1 406,85		19
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :			177 263,46	Sk		20 532,06	156 731,40	
76 - KONŠTRUKCIE spolu :			209 002,54	Sk		52 271,14	156 731,40	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE								
783 - Nátery								
55	783225600	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. 2x email	7,650	m2	109,00	833,85		19
56	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné +1,5*1,7*3 = 7,650	7,650	m2	49,50	378,68		19
57	783228990	Pripl. za nátery pevných mreží pri oprave syntet. kov. konš.	7,650	m2	9,80	74,97		19
58	783601816	Odstránenie náterov zo stolárskych stropov oškrabaním	20,000	m2	51,50	1 030,00		19
59	783602826	Odstránenie náterov zo stolárskych stropov opálením	20,000	m2	176,00	3 520,00		19
60	783671103	Nátery stolár. výrobkov polyuretánové 3x lakovanie	20,000	m2	241,00	4 820,00		19
61	783999904	Nátery, HZS T4 <i>Obrúsenie a náter hákov 45 kusov</i> +10 "hod" = 10,000	10,000	hod	284,00	2 840,00		19
783 - Nátery spolu :			13 497,50	Sk		13 497,50		
784 - Maľby								
62	784452571	Maľba zo zmesi tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	46,880	m2	43,00	2 015,84		19
784 - Maľby spolu :			2 015,84	Sk		2 015,84		
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :			15 513,34	Sk		15 513,34		
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :			224 515,88	Sk		67 784,48	156 731,40	
PRÁCE A DODÁVKY M								
M21 - 155 Elektromontáže								
63	213299005	Elektromontáže, silnoprúd HZS T5 <i>bleskozvod demontáž a montáž</i> +25 "hod" = 25,000	25,000	hod	315,00	7 875,00		19
M21 - 155 Elektromontáže spolu :			7 875,00	Sk		7 875,00		
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :			7 875,00	Sk		7 875,00		
Za rozpočet celkom :			629 899,53	Sk		451 438,53	178 461,00	



Odberteľ: PSB Martin
 Projektant:
 Dodávateľ: HOFI, spol. s r.o.

Príloha číslo 268
 HOFI s.r.o.
 IČO: 31505371, IČDPA: 0111111111
 Sídlo: Žilina, Štefánikova 20619964

Spracoval: PARS Za - Staňo R.
 JKSO:
 Dátum: 20.06.2007

Stavba : Stavebné činnosti 17.

Objekt : Požiarna zbrojnica, budova č.9 opravy omietok výmena okien a klamp. konštrukcii Výrobná kalkulácia - náklady

PARS Žilina

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Mzdy	OPN		Výrobná režia	Správna režia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom		Odvody	Stroje a tarify				
PRÁCE A DODÁVKY HSV													
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE													
1	612403999	Zaplnenie rýh v stenách maltou	25,000	m2	228,00	5 700,00	1 265,50	445,50		718,60	315,84	434,56	14,7
2	612409991	Začistenie omietky okolo okien a podlah	58,600	m	36,50	2 138,90	761,80	268,38		432,58	190,13	258,04	8,7
3	612425931	Omietka vnút. ostenia okien., dver. váp. štukovou	46,880	m2	339,00	15 892,32	4 612,99	1 623,92		2 619,44	1 151,31	1 586,69	46,7
4	622474090	Omietka vonk. stien zo such.zm.hrubá nezaretáá Baumit MCS35	162,240	m2	272,00	44 129,28	5 128,40	1 805,73		4 094,36	1 799,57	2 562,01	50,9
5	624401112	Oprava poškodených hran MC CHS - 1200 - Epoxy	58,600	m	194,00	11 368,40	1 036,04	364,49		588,31	258,58	341,51	10,5
6	625991202	Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesi a polystyrén hr. 50 mm	202,800	m2	945,00	191 646,00	18 544,03	6 528,13		12 059,80	5 300,57	6 981,71	223,0
7	629991305	Soklový profil zakladaci SAKRET-ZSP č.9145 pre 5cm hr. fasádne izol.dosky	56,200	m	153,00	8 598,60	1 190,87	419,25		688,50	302,61	440,30	12,5
8	2831F9302	Profil rohový so sieťou z PVC 80x120 - 2500	225,000	m	56,00	12 600,00							
9	648991113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm	14,800	m	91,00	1 346,80	476,56	167,68		270,61	118,94	163,52	5,4
10	6119A0202	Parapeta vnútorná komórkové plastová šír.250 mm	15,540	m	540,00	8 391,60							
11	6119A0206	Parapeta vnútorná - koncovka plastová biela	12,000	pár	61,50	738,00							
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE			302 549,90	SK	207 746,07		33 016,21	11 623,10	6 486,37	21 472,20	9 437,55	12 768,38	372,9
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE													
12	941941041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v do 10 m	233,450	m2	43,50	10 155,07	3 466,73	1 220,94		2 284,27	1 003,99	1 425,10	43,6
13	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	466,900	m2	30,00	14 007,00	224,11	79,37		127,26	55,93	110,95	2,8
14	941941841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	233,450	m2	21,50	5 019,17	1 984,32	698,01		1 126,78	495,25	714,80	24,9
15	944941103	Ochranné zábradlie na leš. rúrkových konštr. dvojčlňové	48,000	m	55,50	2 664,00	720,48	253,44		409,92	180,17	257,11	9,0

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN		Vyrobná režia	Spravna režia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje a tarify				
16	944944101	Začhtytná sieť z umelých vlákien alebo oceľ. drôtov	223,300	m2	97,50	21 771,75	4 278,42	6 955,79	2 447,36	15,63	3 956,34	1 738,91	2 379,27	78,6
17	952901111	Výstienie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	38,000	m2	57,00	2 166,00	54,34	837,90	294,88		475,79	209,12	293,97	11,7
18	967031142	Prisekanie rovného ostienia v murive tehlovom na maltu MC	29,300	m2	106,00	3 105,80		1 237,63	435,69		702,78	308,89	420,80	17,2
19	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel okien do 1,5 m2	19,000	kus	5,40	102,60		40,85	14,44		23,20	10,20	13,91	0,5
20	968062354	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 1 m2	3,420	m2	236,00	807,12	155,81	259,33	91,27		147,26	64,73	88,69	3,2
21	968062355	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 2 m2	14,820	m2	143,00	2 119,26	308,10	720,10	253,42		408,91	179,72	248,99	9,0
22	978015281	Oltčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV do 80 %	202,800	m2	37,50	7 605,00		3 019,69	1 062,67		1 714,70	753,65	1 054,28	42,1
23	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	12,561	t	252,00	3 165,37		1 259,11	443,15		714,98	314,25	433,87	17,5
24	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	12,561	t	271,00	3 404,03		528,81	186,15	1 112,52	767,54	337,35	471,64	7,3
25	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	188,415	t	8,90	1 676,89				898,73	377,47	165,91	234,77	
26	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sute a vybúraných hmôt do 10 m	12,561	t	221,00	2 775,98		1 101,72	387,75		625,60	274,97	385,92	15,3
27	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	25,122	t	24,50	615,48		246,44	86,67		139,94	61,51	80,92	3,4
28	979131409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	12,561	t	465,00	5 840,86				3 140,25	1 318,91	579,69	802,02	
29	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	13,487	t	590,00	7 957,33		2 630,09	925,74	734,90	1 802,14	792,08	1 072,35	35,0
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :								25 233,16	8 881,00	6 655,68	17 123,79	7 526,32	10 489,42	322,0
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :								58 249,38	20 504,10	13 142,05	38 595,99	16 963,87	23 257,81	694,9
PRÁCE A DODÁVKY PSV														
76 - KONŠTRUKCIE														
764 - Konštrukcie klampiarske														
30	764351836	Klamp. demont. hakov -30ST	45,000	kus	15,60	702,00		219,15	76,95		213,33	96,83	95,74	2,4
31	764352203	Klamp. PZ, pl. žiaby pododkvpap. polkruh. rš 330 dl 5m-	44,200	m	226,00	9 989,20	4 959,68	1 573,52	553,82		1 531,73	695,23	675,21	17,6

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN		Výrobná réžia	Správna réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje a tarify				
32	764352810	Klamp. demont. žlaby polkruhové rš 330-30ST	44,200	m	18,90	835,38		260,33	91,49		253,42	115,03	115,09	2,6
33	764352916	Klamp. opr. PZ pl. háky žlaby polkruhové rš 330	45,000	kus	42,50	1 912,50	1 093,05	253,80	89,55		247,06	112,14	116,90	3,1
34	764359212	Klamp. PZ pl. žlaby kotlík konický pre rúry o d-125	4,000	kus	372,00	1 488,00	301,12	369,68	130,12		359,86	163,34	163,88	3,9
35	764359810	Klamp. demont. kotlík konický d-150 -30ST	4,000	kus	25,00	100,00		31,44	11,08		30,61	13,89	12,98	0,3
36	764391220	Klamp. PZ pl. lišta záveterná rš 330	12,800	m	232,00	2 969,60	1 131,39	572,54	201,47		557,34	252,97	253,88	6,9
37	764391820	Klamp. demont. záveterná lišta rš 330 -30ST	12,800	m	15,60	199,68		62,33	21,88		60,68	27,54	27,23	0,7
38	764410240	Klamp. PZ pl. oplechovanie parapetov rš 250	15,000	m	266,00	3 990,00	1 037,40	921,30	324,30		896,83	407,06	403,11	10,8
39	764410850	Klamp. demont. parapetov rš 330	15,000	m	25,00	375,00		117,90	41,55		114,77	52,09	48,69	1,2
40	764454203	Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-120	14,800	m	275,00	4 070,00	1 803,52	703,74	247,75		685,05	310,94	318,99	7,9
41	764454802	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-120	14,800	m	18,90	279,72		87,17	30,63		84,85	38,51	38,55	0,8
42	764999904	Konštrukcie klampiarске HZS T4 2028R DO FAUSTUR 17,000 hod	17,000	hod	284,00	4 828,00		1 504,50	529,55		1 464,54	664,74	664,67	17,0
		764 - Konštrukcie klampiarске spolu :	31 739,08	Sk			10 326,17	6 677,42	2 350,16		6 500,07	2 950,31	2 934,94	75,9
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné														
43	767631103	Montáž okien plastových jednokriдловých 600 x 900 mm	1,000	kus	625,00	625,00	156,54	143,64	50,56		142,02	64,46	64,73	1,6
44	61143007	Okno plastové 60x90 cm	1,000	kus	5 570,00	5 570,00								
45	767631114	Montáž okien plastových jednokriдловých 800 x 1200 mm	3,000	kus	875,00	2 625,00	688,53	592,08	208,41		586,22	266,08	269,97	6,6
46	61143032	Okno plastové 80x120 cm	3,000	kus	6 950,00	20 850,00								
47	767631125	Montáž okien plastových jednokriдловých 900 x 1300 mm	1,000	kus	910,00	910,00	233,75	208,06	73,24		205,83	93,42	91,13	2,3
48	61143037	Okno plastové 90x130 cm	1,000	kus	7 820,00	7 820,00								
49	767631166	Montáž okien plastových jednokriдловých 1300 x 1400 mm	7,000	kus	1 130,00	7 910,00	2 147,04	1 769,32	622,79		1 753,07	795,70	779,38	19,9
50	61143067	Okno plastové 130x140 cm	7,000	kus	13 138,00	91 966,00								
51	767662120	Montáž mreží pevných zväraním	7,650	m ²	336,00	2 570,40	315,79	279,37	98,37		683,57	310,26	311,33	3,5
52	553042211	Mreže - dodávka	8,033	m ²	3 800,00	30 525,40	30 525,40							
53	767996801	Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg	133,875	kg	33,50	4 484,81	690,79	1 148,64	404,30		1 140,31	517,57	552,39	12,9
54	998767201	Presun hmôl pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	1 758,566	%	0,80	1 406,85								

Por. číslo	Kód položky	Popis položky	Množstvo Výmera	Memá jednotka	Cena		Mzdy	OPN		Výrobná réžia	Správna réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom		Odvody	Stroje a tarify				
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	177 263,46	Sk			4 141,12	1 457,68	666,50	4 511,02	2 047,49	2 068,94	47,1
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	209 002,54	Sk			10 818,54	3 807,84	666,50	11 011,09	4 997,80	5 003,88	123,0
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE													
783 - Nátery													
55	783225600	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. 2x email	7,650	m2	109,00 ✓	833,85	182,91	64,41		178,05	80,81	79,49	2,3
56	783225100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	7,650	m2	49,50 ✓	378,67	85,75	30,21		83,48	37,89	36,91	1,1
57	783228990	Pripr. za nátery pevných mreží pri oprave syntet. kov. konš.	7,650	m2	9,80 ✓	74,97	23,25	8,18		22,64	10,28	10,60	0,2
58	783601816	Odstránenie náterov zo stolárskych stropov oškrabaním	20,000	m2	51,50 ✓	1 030,00	316,40	111,40		307,99	139,79	144,62	4,4
59	783602826	Odstránenie náterov zo stolárskych stropov opálením	20,000	m2	176,00 ✓	3 520,00	1 053,20	370,80		1 025,23	465,34	456,83	14,2
60	783671103	Nátery stolár. výrobkov polyuretánové 3x lakovanie	20,000	m2	241,00 ✓	4 820,00	832,80	293,20		810,68	367,96	372,96	10,5
61	783999904	Nátery, HZS T4 ROZIS DO FAKTORU 10,000 hod	10,000	hod	284,00 ✓	2 840,00	885,00	311,50		861,49	391,02	390,99	10,0
		783 - Nátery spolu :	13 497,50	Sk			2 653,38	1 189,71		3 289,56	1 493,09	1 492,42	43,0
784 - Maľby													
62	784452571	Maľba zo zmesi tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	46,880	m2	43,00 ✓	2 015,84	531,15	187,05		517,04	234,68	231,82	6,0
		784 - Maľby spolu :	2 015,84	Sk			531,15	187,05		517,04	234,68	231,82	6,0
		76 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	15 513,34	Sk			3 910,47	1 376,76	666,50	3 806,60	1 727,77	1 724,24	49,0
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	224 515,88	Sk			174 257,50	5 184,61		14 817,69	6 725,57	6 728,12	172,1
PRÁCE A DODÁVKY M													
M21 - 155 Elektromontáže													
63	213299005	Elektromontáže, silnoproud HZS T5	25,000	hod	315,00 ✓	7 875,00	2 455,00	864,25		2 389,80	1 084,70	1 081,25	25,0
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	7 875,00	Sk			2 455,00	864,25		2 389,80	1 084,70	1 081,25	25,0
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	7 875,00	Sk			2 455,00	864,25		2 389,80	1 084,70	1 081,25	25,0
		Za rozpočet celkom :	629 899,53	Sk			401 052,92	26 552,97	13 808,56	55 803,48	24 774,14	31 067,18	892,1

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 31 -08- 2010

Meno pracovníka a podpis: Vladimír Hüber 