

ZMLUVA O DIELO Č. PSB MT 28-RŠÚ/2007

**Uzatvorená podľa § 536 a nasledujúceho Obchodného zákonníka
(zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)**

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ	Ministerstvo obrany Posádková správa budov Jilemnického , 036 34 Martin
Štatutárny zástupca:	riaditeľ Ing. Ján Pánis
IČO:	00805122
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000172058/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Ing. Jelluš Jozef
Zhotoviteľ	Ing. Ivan Slašťan - S - STAV Nám. SNP 2181/21, 960 01 Zvolen
Zastúpený:	Ing. Ivan Slašťan
IČO:	34620427
IČ DPH (DIČ):	SK1020607610
Bankové spojenie:	UNICREDIT BANK
Číslo účtu:	6707435005/1111
Potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov ÚVO:	Sp.č.: Žo – 96/1416, reg.č. 1437/96
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Ing. Ivan Slašťan

2. PREDMET PLNENIA

2.1. **predmetom zmluvy je: Oprava striech MS VIII – MS Sklené**

2.2. **CPV: 45261410-1**

2.3. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

3. ČAS PLNENIA

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce:
 - termín začatia: 4. júna 2007
 - termín ukončenia: 22. júna 2007
- 3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom.
- 3.3. V prípade práce navyše, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.
- 3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo v skoršom termíne.
- 3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

4. MIESTO PLNENIA

4.1. Miestom plnenia je stavebný objekt : v MS Sklené

5. CENA DIELA

5.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák. č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu.

5.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu nasledovne:

Cena bez DPH	708 065,91
DPH 19%	134 532,50
Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení	842 598,00

5.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľa alebo osobami za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na náklady objednávateľa.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

6.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu a sú rozhodujúcim dokumentom pre fakturáciu. Ak sú práce vykonané v požadovanej kvalite a celková cena podľa súpisu vykonaných prác je nižšia ako je uvedené v zmluve, je súčasťou súpisu vykonaných prác „súpis nevykonaných prác a navyše prác“. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v dvoch výtlačkoch a bude obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku. Objávateľ súhlasí podľa potreby s dielčou fakturáciou za rovnakých podmienok a z čiastkovou doplnkovou dokumentáciou ako pri konečnej faktúre.

6.3. Objávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu. Vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

6.4. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Opravou faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

6.5. Splatnosť faktúry je **14 dní** odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

6.6. Zhotoviteľ k faktúre predloží:

6.6.1. súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa,

7. ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA NEDOSTATKY

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v bode 2 tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov. Pri chybách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.

7.2. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

- 7.3. Záručná lehota bude ukončená pri mechanickom poškodení dielov, dňom poškodenia na presne vyšpecifikovanom mieste a v presnom množstve v ks alebo v m².
- 7.4. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 7.5. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú nedostatky zistené počas záruky odstraňovať.
- 7.6. Reklamácia nedostatkov bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ začne nedostatky odstraňovať do 10 dní od ich oznámenia. Doba odstránenia bude dohodnutá pri reklamačnom konaní a potvrdená obojma zmluvnými stranami.
- 7.7. Ak zhotoviteľ neodstráni chyby a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.
- 7.8. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ ich na základe dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

8. VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

- 8.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
 - 8.2. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska.
 - 8.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.
 - 8.4. Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál o ktorom je v čase použitia známe, že je škodlivý.
 - 8.5. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom **dozoru** za PSB sa poveruje : **Ing. Jozef Jelluš** ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská kde sa zmluvné práce realizujú, alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musí predložiť výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality (atesty), súvisiace s predmetom plnenia. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky, vzorky a vykonané práce nezbavuje zhotoviteľa povinnosti niest zodpovednosť za prípadné vady a vykonávania potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne plnenie predmetu diela
 - 8.6. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa 3 dni vopred pred vykonaním zakrytia všetkých častí diela, ktoré sa stanú neprístupnými na ich kontrolu a prebratie..
 - 8.7. Zhotoviteľ poveruje vykonávaním funkcie **technického dozoru: Ing. Ivan Slašťan**
 - 8.8. Pri prevzatí staveniska zhotoviteľ predloží:
 - 8.8.1. stavebný denník, ktorý bude používaný pri realizácii s uvedením zodpovedného zamestnanca za vedenie stavebného denníka
 - 8.9. Počas realizácie prác bude stavebný denník dostupný pre zamestnanca vykonávajúceho dozor za PSB. Do stavebného denníka zaznamenávať všetky zmeny materiálu, rozsahu prác tak aby bolo možné pri fakturácii jednoznačne zhodnotiť oprávnenosť činností.
 - 8.9.1. V prípade nedostupnosti stavebného denníka je oprávnený dozor za PSB spracovať dodatočný záznam o neplnení záväzku dodávateľa a uvedenú skutočnosť oznámiť objednávatelovi.
 - 8.9.2. Stavebný denník musí byť vedený priebežne.
 - 8.10. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:
 - doklady o overení požadovaných vlastností rozhodujúcich výrobkov
 - stavebný denník
 - 8.11. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.
- 8.10. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ

9. ZMLUVNÉ POKUTY

- 9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0.05% z ceny diela za každý deň omeškania s riadnym dokončením a odovzdaním stavby.
- 9.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:

- v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry je povinný uhradiť 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

9.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude písomnou formou.

10. OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

- 10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch
 - ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami a nevedie priebežne stavebný denník
 - ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
 - ak nadriadený orgán objednávateľa rozhodne o zastavení stavby
- 10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.
- 10.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene.
- 10.4. Zhotoviteľ je povinný zachovať ustanovenia Z. č. 241/2002 Zb. Objednávateľ v potrebnom rozsahu poskytne súčinnosť po urovaní skutočnosti, ktoré by mohli byť prípadne predmetom sluzobného tajomstva.

11. PREDMET DOHODY NA ZAISTENIE BOZP A OPP


- 11.1. Predmetom tejto dohody je vymedzenie a určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle §6a18 zákona č. 124/2006 Z.z. a zabezpečenia ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. vo vojenskom objekte **VÚ 5728 Sklené** pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.
- 11.2. Objednávateľ v súčinnosti s veliteľom objektu určí vstupnú bránu do kasárenského objektu a prístupovú komunikáciu na miesto realizácie stavby alebo opravy stavebného objektu vrátane termínovaného a časového rozsahu vykonávaných prác.
- 11.3. Zhotoviteľ prác zodpovedá v plnom rozsahu za pracovníkov ktorý vykonávajú práce kde sa vyžaduje odborná spôsobilosť, osvedčenie alebo poučenie na výkon práce napr.: obsluha stav. Strojov – preukaz strojníka, zváranie – platný zväračský preukaz – poverenie od zamestnávateľa na zváranie, práce vo výškach – poučenie a zdravotnú spôsobilosť, vedenie motorového vozidla – preskúšanie a pod... podľa charakteru vykonávaných prác.
- 11.4. Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom **zodpovedá zhotoviteľ**.
- 11.5. Zhotoviteľ je povinný:
- vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č.314/2001 Z.z. a platných predpisov,
 - zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č.314/2001 Z.z. a § 1 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z.,
 - zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré ustanovuje v § 3 až 12 citovaná vyhláška.
- 11.6. **Odbornú prípravu** protipožiarnu asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonanie dodávateľských prác pred začatím činnosti **zabezpečuje** podľa § 20-23 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. a § 4 zákona č.314/2001 Z.z. **objednávateľ**.
- 11.7. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovní požiarov **416307**
- 11.8. Na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb, zhotoviteľ prác, vypracuje hodnotenie nebezpečenstiev pre vykonávané práce, vymedzenie pracoviska a kolektívne zabezpečenie : poučenie, ohradenie, zamedzenie prístupu, poskytnutie tel. čísel pre poskytnutie prvej pomoci, zahasenie vzniknutého požiaru a pod.

- 11.9. Pred začiatkom vykonania prác zhotoviteľ a objednávateľ vyšpecifikoval možné zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie vzhľadom na objekt ktoré sú: **práca s ohňom, práca vo výškach, pád predmetov z výšky, práca s kovovým ostrým materiálom**
- 11.10. Pracovníci musia byť vybavený OOPP v zmysle vyhlášky č. 504/2002 a zákona č. 124/2006 §6 , v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zabezpečiť v súlade s vyhláškou č. 374/90 § 5.
- 11.11. Vzhľadom na vykonávané práce zhotoviteľ musí písomne doložiť počet pracovníkov, osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia z oblasti BOZP a Ochrany pred požiarmi, osvedčenie lek-tora, zdravotnú spôsobilosť na prácu.
- 11.12. Objednávateľ zabezpečí poučenie pracovníkov zhotoviteľa o možných rizikách v danom objekte a okolo objektu bezpečnostným technikom **užívateľa**
- 11.13. Zodpovednosť pri vykonávaní prác, za škody na majetku objednávateľa, za pracovné úrazy, za založenie požiaru pri porušení predpisov, zodpovedá plnom rozsahu zhotoviteľ.
- 11.14. Pri zaist'ovaní BOZP a Ochrany pred požiarmi je oprávnený poverený pracovník objednávateľa a užívateľa vykonať kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov, požiarnych predpisov a ostatných predpisov za zmluvné strany , možnosti vstupu na pracoviská.
- 11.15. Je dôležité aby zástupcovia alebo poverený pracovníci, skontrolovali stav pracoviska a priestorov z hľadiska náležitého vybavenia a zabezpečenia. Tento stav musí byť zapísaný v stavebnom den-níku alebo inou písomnou formou.
- 11.16. Osobami oprávnenými vstupovať na pracovisko s dôvodu kontroly dodržiavania predpisov z BOZP a Ochrany pred požiarmi, použitia alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok, fajčenia v zakázaných priestoroch, zvrárania a používania otvoreného ohňa bez povolenia a porušenia noriem sú:
- Za objednávateľa: Jozef Zajasenský – požiarny technik a technik BOZP
 - Za dodávateľa : Boris Odaloš

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 12.1. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 12.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Ak sa jedná o zníženie dohodnutej ceny podľa súpisu vykonaných prác je za písomný dodatok považovaný doklad súpis nevykonaných prác a navyše prác potvrdený zhotoviteľom.
- 12.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 12.4. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Martine dňa: 31. mája 2007



objednávateľ
Ing. Ján Pánis



S - STAV
Ing. Ivan SLAŠŤAN
Nám. SNP 21
960 01 ZVOLEN
IČO: 34 620 427, IČ DPH: SK1020607810

zhotoviteľ
Ing. Ivan Slašťan



Krycí list rozpočtu

4

S-STAV Ing. Ivan Slašťan

Stavba : Oprava strechy MS VIII - MS Sklené	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval : Ing. Ivan Slašťan
Miesto : VÚ 5728 Sklené	Zmluva č. _____
	Dňa : . . .

Odberteľ : Ministerstvo obrany PSB Martin 03634 Martin	IČO : 00805122 Jilemnického	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : S - STAV Ing. Ivan Slašťan 96001 Zvolen	IČO : 34620427 Nám. SNP 2181/21	DIČ : 1020607610 IČ DPH : Sk1020607610
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	842 598	za M3 OP	1 M	842 598	za M
1 M2 ZP	842 598	za M2 ZP			
1 M2 UP	842 598	za M2 UP			

A ZRN					B	
ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN		IN - individuálne náklady	
1	HSV :	205 007,10	205 007,10	6	Práce nadčas	
2	PSV :	241 622,01	247 103,80	7	Murárske výpomocce	
3	MCE :	14 333,00	14 333,00	8	Bez pevnej podlahy	
4	iné :			9		
5	Súčet :	460 962,11	247 103,80	708 065,91	10	Súčet riadkov 6 až 9 :


C NUS - náklady umiestnenia staby			D ON - ostatné náklady :		
11	Zariadenie staveniska		16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy		17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky		18	Projektové práce	
14			19	Kompletizačná činnosť	
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

<p style="text-align: center;"><i>projektant, rozpočtár, cenár :</i></p> <p>Dátum :</p> <p>Pečiatka :</p> <p>Podpis :</p>	<p style="text-align: center;">E Celkové náklady :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">21</td> <td style="width: 75%;">Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :</td> <td style="width: 20%;">708 065,91</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>DPH 19 % z :</td> <td>134 532,50</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>Súčet riadkov 21 až 23 :</td> <td>842 598,00</td> </tr> </table> <p>F Odpočet - prípočet</p>	21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	708 065,91	22	DPH 19 % z :	134 532,50	23			24	Súčet riadkov 21 až 23 :	842 598,00
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	708 065,91											
22	DPH 19 % z :	134 532,50											
23													
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	842 598,00											

<p style="text-align: center;"><i>odberateľ, obstarávateľ :</i></p> <p>Dátum :</p> <p>Pečiatka :</p> <p>Podpis :</p>	<p style="text-align: center;"><i>dodávateľ, zhotoviteľ :</i></p> <p>Dátum :</p> <p>Pečiatka :</p> <p>Podpis :</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



S - STAV
Ing. Ivan SLAŠŤAN
Nám. SNP 21
960 01 ZVOLEN
IČO: 34 620 427, IČ DPH: SK1020607610



overil Ing. MARCEL BEDNAR
Zvolen 02/2016/USUM

Obberateľ: Ministerstvo obrany PSB Martin
 Dodávateľ: S - STAV Ing. Ivan Slašťan
 Projektant:

JKSO:
 Dátum: . . .
 Spracoval: Ing. Ivan Slašťan

Stavba :Oprava strechy MS VIII - MS Sklené

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

S-STAV Ing.Ivan Slašťan

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	61 100,00	61 100,00		19,266		8,62
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	143 907,10	143 907,10		0,335		20,32
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	205 007,10	205 007,10		19,601		
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
712 - Povlakové krytiny	417 493,01	172 737,21	244 755,80	7,251		58,96
71 - IZOLÁCIE	417 493,01	172 737,21	244 755,80	7,251		58,96
764 - Konštrukcie klampiarske	71 232,80	68 884,80	2 348,00	0,519	0,489	10,06
76 - KONŠTRUKCIE	71 232,80	68 884,80	2 348,00	0,519	0,489	10,06
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	488 725,81	241 622,01	247 103,80	7,770	0,489	
PRÁCE A DODÁVKY M						
M21 - 155 Elektromontáže	14 333,00	14 333,00				2,02
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	14 333,00	14 333,00				
Za rozpočet celkom :	708 065,91	460 962,11	247 103,80	27,371	0,489	

Prehľad rozpočtových nákladov

S-STAV Ing. Ivan Slaštan

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesa výkaz výmer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH
						Výmera	3.	4.	5.	6.	7.	

PRÁCE A DODÁVKY HSV

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

1	632451431	Doplnenie cem. poteru do 1 m2 hr. 3 cm	260,000	m2	211,00	54 860,00	0,06990	18,174	19
2	632502211	Príprava zatvrdlého povrchu mazanin cem. mliekom s prísadou PVAC	260,000	m2	24,00	6 240,00	0,00420	1,092	19
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :			61 100,00			61 100,00		19,266	

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

3	941955004	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m	57,000	m2	133,00	7 581,00	0,00588	0,335	19
4	952502110	Zametanie strechy	2 160,000	m2	2,35	5 076,00			19
5	979081111	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	28,550	t	265,00	7 565,75			19
6	979081121	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	716,000	t	8,90	6 372,40			19
7	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vyburaných hmôt do 10 m	28,550	t	209,00	5 966,95			19
8	979101757	Poplatok za ulož. a znešk. staveb.odpadu na urč.sklád. "N" - nebezpečný odpad	28,550	t	3 900,00	111 345,00			19
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			143 907,10			143 907,10		0,335	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			205 007,10			205 007,10		19,601	

PRÁCE A DODÁVKY PSV

71 - IZOLÁCIE

712 - Pevňakové krytiny

9	712310916	Výkonanie údržby povl. krytiny striech do 10° za studena náter reflex. lakom	1 440,000	m2	4,85	6 984,00			19
10	246276500	RENOLAST reflexný náter na strechy 42 kg	365,000	kg	135,00	49 275,00	0,00100	0,365	19
11	712311101	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° za studena náterom asfalt. penetračným	720,000	m2	3,75	2 700,00			19
12	6282D4001	Penetrácia bitúmenová - Penetrák	160,000	kg	152,60	24 416,00			19
13	712341559	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° prítavením NAIP v plnej ploche	1 440,000	m2	42,50	61 200,00	0,00032	0,461	19

Prehľad rozpočtových nákladov

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Súť v tonách		DPH
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
14	628322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	1 656,000	m2	103,30		171 064,80	0,00388	6,425			19
15	712999905	Povlakové krytiny, HZS T5	315,000	hod	307,00	96 705,00						19
		Odstránenie veľa vrstiev živичnej krytiny na povrchu zvetraná, popraskaná, ďalšie vrstvy sú zliate do kopy. Odstránenie všetkých vrstiev je veľmi prácne-zosekanie sekerami-preto je tam účtovaná HZS.										
16	998712101	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 6 m	7,251	t	710,00	5 148,21						19
		712 - Povlakové krytiny spolu :	417 493,01			172 737,21	244 755,80		7,251			
		71 - IZOLÁCIE spolu :	417 493,01			172 737,21	244 755,80		7,251			
76 - KONŠTRUKCIE												
764 - Konštrukcie klampiarske												
17	764323240	Klomp. PZ pl. odkvapov lepená krytina rš 400	120,000	m	259,00	31 080,00		0,00242	0,290			19
18	764323840	Klomp. demont. odkvapov lep. kryt. rš 400	106,000	m	23,50	2 491,00				0,003	0,318	19
19	764352203	Klomp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m-	66,000	m	222,00	14 652,00		0,00303	0,200			19
20	764352810	Klomp. demont. žľaby polkruhové rš 330-30ST	57,000	m	18,40	1 048,80				0,003	0,171	19
21	764359212	Klomp. PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-125	2,000	kus	457,00	914,00		0,00160	0,003			19
22	764454203	Klomp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-120	6,000	m	325,00	1 950,00		0,00276	0,017			19
23	764454223	Montáž PZ horné koleno KCS 120 d-120	2,000	kus	108,00	216,00						19
		V cene nie sú započítané náklady na: -dodávku klampiarskych pozinkovaných odsokov KCS, táto dodávka sa oceňuje zvlášť v špecifikácii -/JK 553 442 96x/										
24	764454233	Montáž PZ výtokové koleno KCV 120 d-120	2,000	kus	51,50	103,00						19
		V cene nie sú započítané náklady na: -dodávku klampiarskych pozinkovaných odsokov KCV, táto dodávka sa oceňuje zvlášť v špecifikácii -/JK 553 442 97x/										
25	553442962	Koleno "S" PZ cinované horné KCS d-120	4,000	kus	395,50		1 582,00	0,00182	0,007			19
26	553442972	Koleno "V" PZ cinované dolné KCV d-120	2,000	kus	383,00		766,00	0,00111	0,002			19
27	764981311	Hmožninky do 8mm do konštrukcie zo železobetónu	530,000	kus	31,00	16 430,00						19
		Uchytenie oplechovania strešnej krytiny atika a odkvapových plechov.										
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	71 232,80			66 884,80	2 348,00		0,520			0,489

Prehľad rozpočtových nákladov

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	71 232,80			68 884,80	2 348,00		0,520		0,489	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	488 725,81			241 622,01	247 103,80		7,771		0,489	
		PRÁCE A DODÁVKY M										
		M21 - 155 Elektromontáže										
28	210220031	Sieť mrežová v rozvodni FeZn do 120mm ²	76,000	m	128,00	9 728,00						19
29	213290040	Demontáž existujúceho zariadenia	15,000	hod	307,00	4 605,00						19
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	14 333,00			14 333,00						
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	14 333,00			14 333,00						
		Za rozpočet celkom :	708 065,91			460 962,11	247 103,80		27,372		0,489	

Stavba : Oprava strechy MS VIII - MS Sklenené

Rozpočet - náklady

S-STAV Ing. Ivan Slašťan

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN		Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje			
		PRÁCE A DOBÁVKY HSV											
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE											
1	632451431	Doplnenie cem. poteru do 1 m2 hr. 3 cm MC na cement. postrek cem. troskop. prip. poter Mlieko cementové z cem. troskoportlandského MURAR STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	250,000 7,800 0,936 127,400 13,000	m2 m3 m3 Nh Nh	211,00 2 790,00 3 050,00 77,70 69,80	54 860,00 21 762,00 2 854,80 9 898,98 907,40	24 616,80 83,70 za kg 10,98 za kg 38,07 za kg 3,49 za kg	10 805,60	3 803,80		8 832,70	6 801,10	140,4
2	632902211	Priprava zatvrdlého povrchu mazanin cem. mliekom s prísadou PVAC Polyvinylacetát SLOVILAX BD 20 Mlieko cementové z cem. troskoportlandského MURAR	260,000 0,026 0,936 10,400	m2 t m3 Nh	24,00 37 500,00 3 050,00 77,70	6 240,00 975,00 2 854,80 808,08	3 829,80 3,75 za kg 10,98 za kg 3,11 za kg	808,60	283,40		660,97	657,23	10,4
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	61 100,00				28 446,60	11 614,20	4 087,20		9 493,67	7 458,33	150,8
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
3	941955004	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m Klinec stavebný 022825 2,870 Svory do lešenia -kramle guľaté Doska SM omietana 2 24-32xš dĺžka do 3000mm Hranočiek SM 1 S76-100 L400-600 Podlahá jednotvostová s pozdĺžnymi prírezmi LEŠENARI	57,000 2,374 4,560 0,441 0,111 0,080 19,266	m2 kg kus m3 m3 m3 Nh	133,00 29,00 16,80 3 980,00 7 510,00 7 240,00 77,30	7 581,00 68,84 76,60 1 755,89 839,01 586,00 1 489,26	3 326,52 1,21 za kg 1,34 za kg 30,81 za kg 14,72 za kg 10,28 za kg 26,13 za kg	1 489,41	524,40		1 217,48	1 023,19	19,2
4	952902110	Zamietanie strechy STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	2 160,000 32,400	m2 Nh	2,35 62,60	5 076,00 2 028,24	0,94 za kg	2 030,40	712,80		1 659,69	673,11	32,4
5	979081111	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV CESTNA DOPRAVA	28,550 16,787 2 528,673	t Nh Sk	265,00 67,80 1,00	7 565,75 1 138,18 2 528,67	39,87 za kg 88,57 za kg	1 138,28	400,55	2 528,67	2 459,30	1 038,93	16,7
6	979081121	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km CESTNA DOPRAVA	716,000 3 415,320	t Sk	8,90 1,00	6 372,40 3 415,32	4,77 za kg			3 415,32	2 064,90	892,18	
7	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vyburaných hmôt do 10 m STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	28,550 34,973	t Nh	209,00 62,90	5 966,95 2 199,84	77,05 za kg	2 199,77	774,27		1 798,14	1 194,75	34,9

Rozpočet - náklady

S-STAV Ing.Ivan Slašťan

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia urč.skład. "N" - nebezpečný odpad TARIFY V SK	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN		Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje			
8	979101757	Poplatok za ulož. a znešk. staveb.odpadu na urč.skład. "N" - nebezpečný odpad TARIFY V SK	28,550	t	3 900,00	111 345,00			39 970,00		24 165,86	47 209,14	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	143 907,10	Sk	1,00	39 970,00	1400,00 za kg				33 365,37	52 031,30	103,4
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	205 007,10				31 773,12	18 472,07	6 499,23	45 913,99	42 859,04	59 489,63	254,2
		PRÁCE A DODÁVKY PSV											
		71 - IZOLÁCIE											
		712 - Poviakové krytiny											
9	712310916	Vykonomie udržby povl. krytiny striech do 10° za studena náter reflex. lakom MONTER HYDROIZOLÁCIÍ	1 440,000	m2	4,85	6 984,00		2 016,00	705,60		2 853,19	1 409,21	25,9
		RENOLAST reflexný náter na strechy 42 kg	25,920	Nh	77,70	2 013,98	1,40 za kg						
10	246276500	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° za studena náterom asfalt. penetračným MONTER HYDROIZOLÁCIÍ	365,000	kg	135,00	49 275,00	49 275,00						
11	712311101	Penetrácia bitúmenová - Penetrák	720,000	m2	3,75	2 700,00		842,40	295,20		1 192,22	370,18	10,0
		Zhotov. povl. krytiny striech do 10° prítavením NAIIP v plnej ploche	10,080	Nh	83,70	843,69	1,17 za kg						
12	6282D4001	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° prítavením NAIIP v plnej ploche	160,000	kg	152,60	24 416,00	24 416,00						
13	712341559	Propan - butan fliaše 33 kg	1 440,000	m2	42,50	61 200,00	10 987,20	15 667,20	5 515,20		22 173,37	6 857,03	168,4
		Benzín technický čistiaci 85/160	4,363	kus	1 730,00	7 548,33	5,24 za kg						
		MONTER HYDROIZOLÁCIÍ	137,707	kg	25,00	3 442,68	2,39 za kg						
		Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	168,480	Nh	93,00	15 668,64	10,88 za kg						
14	628322810	Povlakové krytiny. HZS T5	1 656,000	m2	103,30	171 064,80	171 064,80						
15	712999905	MONTER HYDROIZOLÁCIÍ	315,000	Nh	307,00	96 705,00	96 705,00	30 114,00	10 599,75		42 619,55	13 371,70	315,0
		Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 6 m	315,000	Nh	95,60	30 114,00	95,60 za kg						
16	998712101	STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI IZOLATERSKÝCH VODIČ AUTOŽERIAVU	7,251	t	710,00	5 148,21		613,28	215,86	1 216,50	2 141,40	961,15	8,9
		VIAZAČ BREMIEN	4,437	Nh	62,90	279,12	38,49 za kg						
		ZERIAV VZTYC 4T 25-0M	0,522	Nh	69,80	36,44	5,03 za kg						
		VYTAH STAV N+0 1.0T 60M	2,197	Nh	77,70	170,71	23,54 za kg						
		VRATOK LANOVY STAV 0,5T	1,820	Nh	69,80	127,03	17,52 za kg						
		712 - Poviakové krytiny spolu :	2,197	Sh	345,00	757,98	104,54 za kg						
			3,207	Sh	110,00	352,78	48,65 za kg						
			5,873	Sh	18,00	105,71	14,58 za kg						
			417 493,01				255 743,00	49 252,88	17 331,61	1 216,50	70 979,73	22 969,27	528,4

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Memá jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN		Rážia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje			
		71 - IZOLÁCIE spolu :	417 493,01				255 743,00	49 252,88	17 331,61	1 216,50	70 979,73	22 969,27	528,4
		76 - KONŠTRUKCIE											
		764 - Konštrukcie klampiarske											
17	764323240	Klomp. PZ pl. odkvapov lepená krytina rš 400	120,000	m	259,00	31 080,00	12 099,60	5 928,00	2 086,80		8 389,75	2 575,85	77,0
		Plech oceľ. hl. pozink. 200 g/m ² 10004.20	0,258	t	37 600,00	9 700,80	80,84 za kg						
		0.60x1000x2000 mm											
		Nit oceľový s plochou hlavou 022330 2.5x10	0,780	1000 ks	56,00	43,68	0,36 za kg						
		Klímec stavebný 022825 2.5/36	1,320	kg	29,50	38,94	0,32 za kg						
		Pás asfaltovaný A330H	48,000	m ²	18,40	883,20	7,36 za kg						
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	1 432,800	Sk	1,00	1 432,80	11,94 za kg						
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	54,000	Nh	75,20	4 060,80	33,84 za kg						
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	7,200	Nh	75,20	541,44	4,51 za kg						
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	15,840	Nh	83,70	1 325,80	11,05 za kg						
18	764323840	Klomp. demont. odkvapov lep. kryt. rš 400	106,000	m	23,50	2 491,00	725,04	725,04	255,46		1 026,13	484,37	9,3
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	9,328	Nh	77,70	724,78	6,84 za kg						
19	764352203	Klomp. PZ pl. žiaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m-	66,000	m	222,00	14 652,00	7 294,32	2 286,90	805,20		3 236,59	1 028,99	26,4
		Tyč oceľová plochá 11373 30x5 mm	0,066	t	25 800,00	1 702,80	25,80 za kg						
		Plech oceľ. hl. pozink. 200 g/m ² 10004.20	0,130	t	37 600,00	4 888,75	74,07 za kg						
		0.60x1000x2000 mm											
		Plech oceľ. hl. pozink. 275 g/m ² 10004.20	0,003	t	40 800,00	161,56	2,45 za kg						
		1.00x1000x2000mm											
		Nit oceľový s plochou hlavou 022330 2.5x10	0,702	1000 ks	56,00	39,32	0,60 za kg						
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	319,440	Sk	1,00	319,44	4,84 za kg						
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	12,936	Nh	75,20	972,78	14,74 za kg						
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	13,464	Nh	93,00	1 252,15	18,97 za kg						
20	764352810	Klomp. demont. žiaby polkruhové rš 330-30ST	57,000	m	18,40	1 048,80	327,18	327,18	115,14		463,05	143,43	3,4
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	3,420	Nh	95,60	326,95	5,74 za kg						
21	764359212	Klomp. PZ pl. žiaby kolítk konický pre rúry o d=125	2,000	kus	457,00	914,00	148,42	179,88	63,32		254,68	267,80	1,9
		Plech oceľ. hl. pozink. 275 g/m ² 10004.20	0,003	t	40 800,00	130,56	65,28 za kg						
		1.00x1000x2000mm											
		Nit oceľový s plochou hlavou 022330 2.5x10	0,016	1000 ks	56,00	0,89	0,45 za kg						
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	15,660	Sk	1,00	15,66	7,83 za kg						
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	1,152	Nh	83,70	96,42	48,21 za kg						
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	0,844	Nh	93,00	78,49	39,25 za kg						
22	764454203	Klomp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d=120	6,000	m	325,00	1 950,00	721,50	277,68	97,74		392,99	460,09	3,2
		Tyč oceľová kruhová 11373 D 12 mm	0,000	t	29 400,00	12,34	2,06 za kg						
		Oceľ pásová 11373 25x3,00 mm	0,001	t	26 000,00	29,64	4,94 za kg						
		Plech oceľ. hl. pozink. 200 g/m ² 10004.20	0,014	t	39 800,00	594,61	99,10 za kg						

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN		Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje			
		0,60x1000x2000 mm											
		Matica šhranná hruba 021601 5	0,006	1000 ks	127,00	0,83	0,14 za kg						
		Podložka oceľová presná 021702 A 5.3	0,006	1000 ks	46,00	0,30	0,05 za kg						
		Nit oceľový s plochou hlavou 022330 2.5x10	0,059	1000 ks	57,00	3,41	0,57 za kg						
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	80,340	Sk	1,00	80,34	13,39 za kg						
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	0,450	Nh	77,30	34,78	5,80 za kg						
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	0,846	Nh	77,30	65,39	10,90 za kg						
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	0,816	Nh	86,10	70,25	11,71 za kg						
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	1,122	Nh	95,60	107,26	17,88 za kg						
23	764454223	Montáž PZ horné koleno KCS 120 d-120	2,000	kus	108,00	216,00	9,48	49,44	17,40		69,96	69,72	0,4
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	9,480	Sk	1,00	9,48	4,74 za kg						
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	0,470	Nh	105,20	49,44	24,72 za kg						
24	764454233	Montáž PZ vyťokové koleno KCV 120 d-120	2,000	kus	51,50	103,00	7,28	22,72	8,00		32,16	32,84	0,2
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	7,280	Sk	1,00	7,28	3,64 za kg						
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	0,216	Nh	105,20	22,72	11,36 za kg						
25	553442962	Koleno "S" PZ cinované horné KCS d-120	4,000	kus	395,50	1 582,00	1 582,00						
26	553442972	Koleno "V" PZ cinované dolné KCV d-120	2,000	kus	383,00	766,00	766,00						
27	764981311	Hmoždinky do 8mm do konštrukcie zo železobetónu	530,000	kus	31,00	16 430,00	2 973,30	4 176,40	1 468,10		5 910,74	1 901,46	59,8
		Vrták na priklep VRT d8	44,164	kus	56,50	2 495,31	4,71 za kg						
		Hmoždinka HM 8 X 40 mm	0,583	1000 ks	820,00	478,06	0,90 za kg						
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	59,890	Nh	69,70	4 174,33	7,88 za kg						
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	71 232,80				25 601,90	13 973,24	4 917,16		19 775,95	6 964,55	181,9
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	71 232,80				25 601,90	13 973,24	4 917,16		19 775,95	6 964,55	181,9
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	488 725,81				281 344,90	63 226,12	22 248,77	1 216,50	90 755,68	29 933,82	710,4
		PRÁCE A DODÁVKY M											
		M21 - 155 Elektromontáže											
28	210220031	Sieť rmežová v rozvodni FeZn do 120mm2	76,000	m	128,00	9 728,00	3 036,96	3 036,96	1 069,32		4 298,13	1 323,59	31,7
		STAV ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	31,768	Nh	95,60	3 037,02	39,96 za kg						
29	213290040	Demontáž existujúceho zariadenia	15,000	hod	307,00	4 605,00	1 434,00	1 434,00	504,75		2 029,50	636,75	15,0
		STAV ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	15,000	Nh	95,60	1 434,00	95,60 za kg						
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	14 333,00				4 470,96	1 574,07			6 327,63	1 960,34	46,7
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	14 333,00				4 470,96	1 574,07			6 327,63	1 960,34	46,7
		Za rozpočet celkom :	708 065,91				313 118,02	86 169,16	30 322,07	1 216,50	139 942,35	91 383,80	1 011,4

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 31 -08- 2010

Meno pracovníka a podpis: Vladimír Hüber 