

Zmluva o dielo č.PSB-6/4-51-7/2007

uzatvorená zmluvnými stranami v zmysle zákonníka č. 513/1991 Zb.z. na vykonanie stavebných prác
na zákazke
„ Oprava vonkajších omietok na MS b.č.4 Rašov /“

Čl. 1. Zmluvné strany

- 1.1 **Objednávateľ:** Slovenská Republika
Ministerstvo Obrany SR
Posádková správa budov Žilina
Rajecká cesta 18
Žilina
Zastúpený: Ing. Haas Igor – riaditeľ PSB Žilina
IČO: 00805165
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000171928/8180
Osoba oprávnená jednať vo veciach technických: Košík Martin - stavebný technik
- 1.2 **Zhotoviteľ:** Fingold, s.r.o
Radvanská 4
97405 Banská Bystrica
Zastúpený : Ing. Vladimír Laško – riaditeľ stavieb spoločnosti
IČO : 36638374
IČ DPH : SK 2022012102
Bankové spojenie : VÚB a.s. pobočka Trenčín
Číslo účtu : 2282385058/0200

Čl. 2. Východiskové podklady a údaje

- 2.1. Podkladom pre uzavretie zmluvy je : zisťovací zápis, ponukový rozpočet a obhliadka stavby.
2.2. Východiskové údaje
2.3. Názov stavby : **Muničný sklad MS- 500 b.č. 4 Rašov TP**
2.4. Miesto stavby : **Kasárne Rašov – VÚ 5728**

Čl. 3. Predmet diela

- 3.1. Predmetom tejto zmluvy je realizácia nasledovných stavebných a montážnych prác

„ Oprava vonkajších omietok na MS b.č.4 Rašov “

v rozsahu vymedzenom zisťovacím zápisom a spracovaným výkazom výmer vopred odsúhlaseným objednávateľom.

- 3.2. Stavebnou časťou sa rozumie súhrn všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov a prác, výkonov strojov a zariadení uvedených vo výkaze výmer.



- 3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, v súlade so stavebným povolením ak je pre stavbu vydané, STN a ostatnými právnymi predpismi a podmienkami vymedzenými v tejto zmluve.
- 3.4. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo prevziať od zhotoviteľa a zaplatiť zaň zmluvnú cenu podľa dohodnutých platobných podmienok.

Čl. 4. Čas plnenia

- 4.1. Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl.3 bod. 3.1. sú nasledovné :
- 4.1. Termín zahájenia prác : **20.6.2007**
- 4.1. Termín ukončenia prác : **20.8.2007**

Čl. 5 Cena za dielo

- 5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996 Z.z. O cenách a je doložená rozpočtom stavebných prác, ktorý je prílohou a nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy
- 5.2. Cena za kompletne dielo je podľa rozpočtu stavebných prác dohodnutá, ako cena maximálna a konečná vo výške
- 5.3. Cena bez DPH **412 883,00 Sk**
DPH 19 % **78 448,00 Sk**

Cena spolu 491 331,00 Sk

- 5.4. Do ceny diela bude možné premietnuť len nasledovné zmeny :
- ak vzniknú podľa § 547 odst.2 Obchodného zákonníka
- ak sa zmení sadzba DPH podľa zákona
- 5.5. V prípade, že sa počas realizácie preukáže potreba zmeny objemového, alebo konštrukčného charakteru diela oproti zisťovaciemu zápisu alebo PD práce sa ocenia rovnakým spôsobom, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa. Tieto zmeny musia byť vzájomne dohodnuté v dodatku ku ZoD.

Čl. 6. Platobné podmienky

- 6.1. Práce budú faktúrované priebežne na základe súpisu vykonaných prác včítane krycieho listu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa do troch pracovných dní od predloženia súpisu vykonaných prác. Ak má súpis vady, vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie.
- 6.2. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi na realizáciu stavebných prác finančný preddavok.
- 6.3. Faktúra bude predložená objednávateľovi v 2 výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok
- 6.4. Ak v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, bude konečná faktúra uhradená do výšky 90 % zmluvnej ceny. Zostávajúcich 10 % ceny objednávateľ uhradí do 30 dní po podpísaní zápisnice o odstránení väd a nedorobkov z preberacieho konania.



- 6.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že uhradí zhotoviteľovi nutne vykonané a preukázateľné navyše práce voči predmetu diela, prípadne objednávateľom požadované použitie náhradných alebo ďalších materiálov voči výkazu výmer len v prípade, že pred ich realizáciou dôjde ku dohode o cene a množstve za navyše práce. Pred vykonaním takýchto prác dohodnú oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán zápisom v stavebno – montážnom denníku ich rozsah a spôsob vykonania, ak nebude dohodnuté inak. Potvrdený zápis bude podkladom k vypracovaniu cenového dodatku, dodatku ZoD a následnej fakturácií.

Čl. 7 Záručná doba, zodpovednosť za vady

- 7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy, uvedený v článku 3 v súlade so zisťovacím zápisom, PD stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri dodávkach, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto záručnej doby záručná doba výrobcu.
- 7.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
- 7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 7.4. Reklamácia skrytých väd bude vykonaná písomne. Doba odstránenia väd bude dohodnutá pri reklamačnom konaní. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vady v čo najkratšom termíne v závislosti od charakteru vady.
- 7.5. Ak zhotoviteľ neodstráni závady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa a uhradiť ich z čiastky zadržanej z konečnej faktúry podľa bodu 6.4.

Čl. 8. Podmienky vykonania diela

- 8.1. Zhotoviteľ vykoná činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
- 8.2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska a vybaví ich ochrannými pracovnými pomôckami.
- 8.3. Objednávateľ bude vykonávať občasný odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného technického dozoru poveruje technikov PSB, ktorý majú za týmto účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie im zhotoviteľ musí predložiť výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality (atesty) súvisiace s predmetom plnenia.
- 8.4. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu ich vyzve zhotoviteľ najmenej 2 dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady spojené s dodatočnou kontrolou, pokiaľ táto preukáže, že kontrolované práce neboli správne vykonané.
- 8.5. Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie vedenia prác p. Ing. Laško Vladimír
- 8.6. Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa na prevzatie diela najmenej 2 dni pred dňom dokončenia diela.
- 8.7. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu. Dielo bude odovzdané len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.
- 8.8. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.



Čl. 9. Závazky objednávateľa

9.1. Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa :

- odber el. energie a odber vody pre stavebné účely za úhradu
 - a) Čiastka bude vypočítaná a písomne dohodnutá podľa charakteru vykonaných prác a dĺžky časového obdobia počas ktorého sa budú práce vykonávať.
 - b) Vypočítaná a dohodnutá čiastka bude vyfakturovaná objednávateľom prác pred vystavením záverečnej faktúry za vykonané práce.
- priestory pre umiestnenie staveniskových buniek a skladu resp. priestory pre prezliekanie pracovníkov a uzamykateľný sklad
- určenie priestoru pre skládku stavebného materiálu a pre výrobu malty
- povolenie na vstup do priestorov staveniska pre možnosť zásobovania materiálom a kontroly prác aj v mimopracovnej dobe

Čl. 10 Závazky zhotoviteľa

- 10.1. Zhotoviteľ zabezpečí a zodpovedá za riadenie stavby, prevádzku staveniska plynulý postup prác.
- 10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť pre premet diela len riadny a nezávadný materiál zodpovedajúci normám a požiadavkám projektu.
- 10.3. Zhotoviteľ je povinný požiadať cestou stav. denníka TD o kontrolu prác, ktoré budú ďalšími prácami zakryté.

Čl. 11 Stavebný denník

- 11.1. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník odo dňa prevzatia staveniska až do odstránenia poslednej vady resp. nedorobku zisteného pri preberaní stavby. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť prístupný kontrolným orgánom. Zápisy do neho robí zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť.

Čl. 12 Stavenisko

- 12.1. Z odovzdania a prevzatia staveniska sa vyhotoví zápis, ktorý bude súčasťou dokladov.
- 12.2. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi priestor pre umiestnenie sociálneho a výrobného zariadenia staveniska.
- 12.3. Zhotoviteľ odstráni objekty zariadenia staveniska a prebytočný materiál z priestorov staveniska do termínu určeného v zápise o odovzdaní a prevzatí zrealizovaných prác a dodávok.

Čl. 13 Zmluvné pokuty

- 13.1. Objednávateľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov – 0,05 % z ceny nedokončenej časti diela za každý deň omeškania s dokončením a odovzdaním stavby.
- 13.2. Zhotoviteľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou faktúry vo výške 0,05% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.



Čl. 14 Ostatné ustanovenia

- 14.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
- ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko
 - ak zhotoviteľ nedodríava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a objednávateľom zistené vady neodstraňuje v dohodnutých termínoch
 - ak zhotoviteľ nedodrí vlastníým zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami počas jeho realizácie
- ak zhotoviteľ nedodrí náhradný termín dokončenia diela
- 14.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
- ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky a tým zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu diela
- 14.3. Omeškanie dlžníka v zmysle § 345 Obchodného zákonníka je považované za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a oprávňuje na odstúpenie od zmluvy obe zmluvné strany.
- 14.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, v odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.


Čl. 15 Záverečné ustanovenia

- 15.1. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpismi oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 15.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 15.3. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.
- 15.4. Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch rovnakej právnej sily, z ktorých 2 sú určené pre objednávateľa a 1 pre zhotoviteľa.

V Žiline, dňa: 19.6.2007

Za objednávateľa :

Posádková správa budov
ŽILINA



Za zhotoviteľa :

fingold, s.r.o.
Radvánská 4
974 05 Banská Bystrica
Prevádzka: TRENCÍN
Nábřežná 8, 911 01 Trenčín
IČO: 36638374 IČ DPH: SK2022012102



Krycí list ponukového rozpočtu

č.č.z.: 7SB-130-10/2007
11.24.
PETRAŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Stavba : Oprava vonkajších omietok na MS-300 b.č.4	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracovať :

Miesto : Rašov Zmluva č. Dňa : . . .

Odberteľ : Posádková správa budov Žilina IČO : 00805165 DIČ :
01001 Žilina Rajecká cesta 18 IČ DPH :

Dodávateľ : FINGOLD s.r.o., IČO : DIČ :
Banská Bystrica IČ DPH :

Projektant : IČO : DIČ :
IČ DPH :

1 M3 OP	491 331 Sk	za M3 OP	1 M	491 331 Sk	za M
1 M2 ZP	491 331 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	491 331 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif. materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV :	302 396,79		302 396,79	6	Práce nadčas
2	PSV :	69 121,04	41 365,47	110 486,51	7	Murárske výpomoc
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy
4	iné :				9	
5	Súčet :	371 517,83	41 365,47	412 883,30	10	Súčet riadkov 6 až 9 :

C	NUS - náklady umiestnenia stáby	D	ON - ostatné náklady :
11	Zariadenie staveniska	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy	17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky	18	Projektové práce
14		19	Kompletizačná činnosť
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	20	Súčet riadkov 16 až 19 :

E	Celkové náklady :
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : 412 883,30
22	DPH 19 % z : 412 883,30 78 447,80
23	
24	Súčet riadkov 21 až 23 : 491 331,10

<p>odberateľ, obstapovateľ :</p> <p>Dátum :</p> <p>Pečiatka : Posádková správa budov ŽILINA</p> <p>Podpis :</p>	<p>odávateľ, zhotoviteľ :</p> <p>Dátum :</p> <p>Pečiatka : Fingold, s.r.o. Radvanská 4 374 05 Banská Bystrica Prevádzka: TRENČÍN Vábrevná 8, 911 01 Trenčín IČO: 3653374 IČ DPH: SK22042102</p> <p>Podpis :</p>
---	---

Tlačivo : ODIS A10
overený by **MARTA PETRAŠOVÁ**
cahier rozpočtu

Odberaťel: Posádková správa budov Žilina

JKSO :

Dodávateľ: FINGOLD s.r.o.,

Dátum: . . .

Projektant:

Spracoval:

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Oprava voškajších omietok na MS-300 b.č.4

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENCÍN

Popis položky, stavebného diela, remesia	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Súf spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE	16 431,36	16 431,36			15,854
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	33 792,00	33 792,00		13,576	
5 - KOMUNIKÁCIE	1 091,20	1 091,20		2,672	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	152 692,90	152 692,90		12,660	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	98 389,33	98 389,33		0,575	6,348
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	302 396,79	302 396,79		29,483	22,202
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	14 653,63	10 085,23	4 568,40	0,182	
71 - IZOLÁCIE	14 653,63	10 085,23	4 568,40	0,182	
764 - Konštrukcie kemperske	705,61	705,61		0,003	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	67 571,77	30 774,70	36 797,07	0,673	
76 - KONŠTRUKCIE	68 277,38	31 480,31	36 797,07	0,676	
783 - Nátery	27 555,50	27 555,50		0,041	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	27 555,50	27 555,50		0,041	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	110 486,51	68 121,04	41 365,47	0,898	
Za rozpočet celkom :	412 883,30	371 517,83	41 365,47	30,381	22,202

Prehľad rozpočtových nákladov

PETRAŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
PRÁCE A DODÁVKY HŠV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	113107112	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 20 cm, do 200 m ²	28,160	m ²	74,00	✓	2 083,84
2	113107131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 200 m ²	28,160	m ²	438,00	✓	12 334,08
3	113107141	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. do 5 cm, do 200 m ² 35,20*0,80 = 28,160	28,160	m ²	71,50	✓	2 013,44
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:			16 431,36	Sk			16 431,36
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE							
4	388381112	Kanály betónové voľné do 20 x 30 cm	35,200	m	960,00	✓	33 792,00
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:			33 792,00	Sk			33 792,00
5 - KOMUNIKÁCIE							
5	584251111	Podklad zo štrkopiesku hr. 15 cm	8,800	m ²	124,00	✓	1 091,20
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:			1 091,20	Sk			1 091,20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
6	612425921	Omietka vnút. ostania okenného, dver. váp. hladkých 4,60*(0,30+0,10) = 1,840	1,840	m ²	292,00	✓	537,28
7	622451122	Omietka vonk. stien cementová hrubá zatretá	94,500	m ²	169,00	✓	15 970,50
8	622466310	Postrek vonk. stien. soklov zo such. zm. sarsočný(špic) Sakret SAS strojno <i>Cena určená na podklad: Pálené tehly a bloky betónové tvarovky z ľahčeného alebo klasického kameniva</i>	26,600	m ²	71,00	✓	1 888,60
9	622471115	Úprava vonk. stien aktívaným štukom hr. 2-3mm	288,400	m ²	71,50	✓	20 620,60
10	622484010	Podlahnutie stien sklotextílnou mriežkou Baumit open	1,840	m ²	148,00	✓	268,64
11	622909010	Očistenie vonkajš. omietky vysokotlak. úpravou WAP	315,000	m ²	67,50	✓	21 262,50
12	622991360	Náter vonkajších omietok Baumit Silikátová farba 2x a 1x penetrácia	288,400	m ²	296,00	✓	85 366,40
13	631313511	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 8-12 cm <i>"okapový chodník"</i> 35,20*0,425*0,10 = 1,496	1,496	m ³	3 140,00	✓	4 697,44
14	631319163	Priplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 12 cm	1,496	m ³	371,00	✓	555,02
15	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho <i>"podklad štrkopiesok" 1,496 = 1,496</i>	1,496	m ³	1 020,00	✓	1 525,92
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:			152 692,90	Sk			152 692,90
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
16	941941041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	398,600	m ²	42,50	✓	16 940,50
17	941941291	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	587,400	m ²	29,50	✓	17 328,30
18	941941841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do	398,600	m ²	21,00	✓	8 370,60

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba : Oprava vonkajších omietok na MS-300 b.č.4

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		10 m					
19	953941212	Osadenie mreží v ráme alebo z jednot. tyčí do vynech. otvorov bez dod.	35,000	kus	89,50	✓	3 132,50
20	978021191	Otlčenie vnút. omietok stien cementových do 100 %	26,600	m2	154,00	✓	4 096,40
21	978036191	Otlčenie vonk. omietok brizolitových do 100 % <i>315,00*30/100 = 94,500</i>	94,500	m2	53,00	✓	5 008,50
22	979081111	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	22,202	t	269,00	✓	5 972,34
23	979081121	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	222,020	t	8,90	✓	1 975,98
24	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sute a vyburaných hmôt do 10 m	22,202	t	217,00	✓	4 817,83
25	979082121	Vnútrost. doprava sute a vyburaných hmôt každých ďalších 5 m	44,404	t	24,00	✓	1 065,70
26	979131410	Príklop za ulož. z mreží stav. sute na urč. sklád. - z demol. vozoviek "O" - ost. odpad	22,202	t	560,00		12 433,12
27	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	29,483	t	585,00	✓	17 247,56
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			96 389,33	Sk			96 389,33
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			302 396,79	Sk			302 396,79
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
71 - IZOLÁCIE							
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti							
28	711193131	Izolácia proti vlhkosti muriva zvislá AQUAFIN 2K	10,300	m2	715,00	✓	7 364,50
29	711713416	Zhotovenie detailov za studena asfalt. tlakom škár 20 x 100 mm <i>"zášľevka špáry medzi budovou a okapovým chodníkom" 54,30 = 54,300</i>	54,300	m	42,50	✓	2 307,75
30	111633470	GUMOasfaltovanéT SA-12 bubny <i>54,30*0,0026 = 0,141</i>	0,141	t	32 400,00		4 568,40
31	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	142,407	%	2,90	✓	412,98
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :			14 653,63	Sk			10 085,23
71 - IZOLÁCIE spolu :			14 653,63	Sk			10 085,23
76 - KONŠTRUKCIE							
764 - Konštrukcie klampiarске							
32	764456852	Klamp. demont. kolien výtokových kruhových d=100	3,000	kus	21,50	✓	64,50
33	764456952	Klamp. opr. PZ pl. kolien výtokových kruhových d=100	3,000	kus	210,00	✓	630,00
34	998764201	Presun hmôt pre klmpiarске konštr. v objektoch výšky do 6 m	6,945	%	1,60	✓	11,11
764 - Konštrukcie klmpiarске spolu :			705,61	Sk			705,61
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné							
35	767995102	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 10 kg <i>"montáž mreží na kanál" 350,00 = 350,000</i>	350,000	kg	65,00	✓	22 750,00
36	553042210	Mreže <i>"mreža na kanál 210x1000- odhad 10kg/kus" 10,00*35 = 350,000</i>	350,000	kg	50,00	✓	17 500,00
37	767995104	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 50 kg	288,016	kg	26,00	✓	7 488,42
38	553000020	Oceľové konštrukcie - predbežná cena <i>"výmena plechov na vráťach" (0,98*1,50*4+1,12*2,03*3+0,85*2,00)*20,00 = 288,016</i>	288,016	kg	67,00		19 297,07
39	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	670,355	%	0,80	✓	536,28

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba : Oprava vonkajších omietok na MS-300 b.č.4

PETRÁŠOVÁ MARTA TREŇČÍN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :			67 571,77	Sk		30 774,70	36 797,07
76 - KONŠTRUKCIE spolu :			68 277,38	Sk		31 480,31	36 797,07
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE							
783 - Nátery							
40	783201811	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrábaním "drobné prvky" 31,00 = 31,000 "vráta" 35,00 = 35,000	66,000	m2	25,00	1 650,00	
41	783225100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás. +1x email "drobné prvky" 38,40 = 38,400 "vráta" 64,00 = 64,000	102,400	m2	146,00	14 950,40	
42	783601816	Odstránenie náterov zo stolárskych stropov oškrábaním	53,000	m2	50,50	2 676,50	
43	783626300	Nátery stolár. výrobkov lazurovacím lakom 3x lakovaním "podlažie" 53,00 = 53,000	53,000	m2	143,00	7 579,00	
44	783904811	Odfrdzavenie kovových konštrukcií	66,000	m2	10,60	699,60	
783 - Nátery spolu :			27 555,50	Sk		27 555,50	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :			27 555,50	Sk		27 555,50	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :			110 486,51	Sk		60 121,04	41 365,47
Za rozpočet celkom :			412 883,30	Sk		371 517,83	41 365,47



DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu č PSB-2A-6/4-51-7/2007

z. Pavel Chmelík
PSB Ružomberok, pracovisko Zilina

