

Zmluva o dielo č.PSB 6/4-51-31/2007

č. j.: RB-239-11/2007
2/11

uzatvorená zmluvnými stranami v zmysle zákonníka č. 513/1991 Zb.z. na vykonanie stavebných prác
na zákazke
„Oprava živičnej krytiny strechy na b.č. 16 Žilina /“

Čl. 1. Zmluvné strany

- 1.1 **Objednávateľ:** Slovenská Republika
Ministerstvo Obrany SR
Posádková správa budov Žilina
Rajecká cesta 18
Žilina
Zastúpený: Ing. Haas Igor – riaditeľ Posádkovej správy budov
IČO: 00805165
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000171928/8180
Osoba oprávnená jednať vo veciach technických: Košík Martin
- 1.2 **Zhotoviteľ:** Kajsík Peter
Klimovské 640/25
01001 Žilina - Trnové
IČO : 34494715
IČ DPH : Nie je platca
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa pobočka Žilina
Číslo účtu : 0423379278/0900

Čl. 2. Východiskové podklady a údaje

- 2.1. Podkladom pre uzavretie zmluvy je : zisťovací zápis, ponukový rozpočet a obhliadka stavby.
2.2. Východiskové údaje
2.2.1. Názov stavby : **Sklady b. č. 16 Žilina**
2.2.2. Miesto stavby : **Kasárne P. Jilemnického Žilina**

Čl. 3. Predmet diela

- 3.1. Predmetom tejto zmluvy je realizácia nasledovných stavebných a montážnych prác

„ Oprava živičnej krytiny strechy na b.č. 16 Žilina“

v rozsahu vymedzenom zisťovacím zápisom a spracovaným výkazom výmer vopred odsúhlaseným objednávateľom.

- 3.2. Stavebnou časťou sa rozumie súhrn všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov a prác, výkonov strojov a zariadení uvedených vo výkaze výmer.



- 3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, v súlade so stavebným povolením ak je pre stavbu vydané, STN a ostatnými právnymi predpismi a podmienkami vymedzenými v tejto zmluve.
- 3.4. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo prevziať od zhotoviteľa a zaplatiť zaň zmluvnú cenu podľa dohodnutých platobných podmienok.

Čl. 4. Čas plnenia

- 4.1. Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl.3 bod. 3.1. sú nasledovné :
- 4.2. Termín zahájenia prác : 26.11.2007
- 4.3. Termín ukončenia prác : 10.12.2007

Čl. 5 Cena za dielo

- 5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996 Z.z. O cenách a je doložená rozpočtom stavebných prác, ktorý je prílohou a nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy
- 5.2. Cena za kompletne dielo je podľa rozpočtu stavebných prác dohodnutá, ako cena maximálna a konečná vo výške
- | | | |
|-------|--------------|----------------------|
| 5.2.1 | Cena bez DPH | 610 225,00 Sk |
| | DPH 19 % | nie je platca |

Cena spolu **610 225,00 Sk**

- 5.3. Do ceny diela bude možné premietnuť len nasledovné zmeny :
- 5.3.1 ak vzniknú podľa § 547 odst.2 Obchodného zákonníka
- 5.3.2 ak sa zmení sadzba DPH podľa zákona
- 5.4. V prípade, že sa počas realizácie preukáže potreba zmeny objemového, alebo konštrukčného charakteru diela oproti zisťovaciemu zápisu alebo PD práce sa ocenia rovnakým spôsobom, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa. Tieto zmeny musia byť vzájomne dohodnuté v dodatku ku ZoD.

Čl. 6. Platobné podmienky

- 6.1. Práce budú fakturované priebežne na základe súpisu vykonaných prác včítane krycieho listu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa do troch pracovných dní od predloženia súpisu vykonaných prác. Ak má súpis vady, vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie.
- 6.2. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi na realizáciu stavebných prác finančný preddavok.
- 6.3. Faktúra bude predložená objednávateľovi v 2 výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok
- 6.4. Ak v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, bude konečná faktúra uhradená do výšky 90 % zmluvnej ceny. Zostávajúcich 10 % ceny objednávateľ uhradí do 30 dní po podpísaní zápisnice o odstránení väd a nedorobkov z preberacieho konania.

- 6.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že uhradí zhotoviteľovi nutne vykonané a preukázateľné navyše práce voči predmetu diela, prípadne objednávateľom požadované použitie náhradných alebo ďalších materiálov voči výkazu výmer len v prípade, že pred ich realizáciou dôjde ku dohode o cene a množstve za navyše práce. Pred vykonaním takýchto prác dohodnú oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán zápisom v stavebno – montážnom denníku ich rozsah a spôsob vykonania, ak nebude dohodnuté inak. Potvrdený zápis bude podkladom k vypracovaniu cenového dodatku, dodatku ZoD a následnej fakturácií.

Čl. 7 Záručná doba, zodpovednosť za vady

- 7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy, uvedený v článku 3 v súlade so zisťovacím zápisom, PD stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri dodávkach, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto záručnej doby záručná doba výrobcu.
- 7.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
- 7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 7.4. Reklamácia skrytých väd bude vykonaná písomne. Doba odstránenia väd bude dohodnutá pri reklamačnom konaní. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vady v čo najkratšom termíne v závislosti od charakteru vady.
- 7.5. Ak zhotoviteľ neodstráni závalu a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa a uhradiť ich z čiastky zadržanej z konečnej faktúry podľa bodu 6.4.

Čl. 8. Podmienky vykonania diela

- 8.1. Zhotoviteľ vykoná činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
- 8.2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska a vybaví ich ochrannými pracovnými pomôckami.
- 8.3. Objednávateľ bude vykonávať občasný odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného technického dozoru poveruje technikov, ktorí majú za týmto účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie im zhotoviteľ musí predložiť výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality (atesty) súvisiace s predmetom plnenia.
- 8.4. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu ju vyzve zhotoviteľ najmenej 2 dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady spojené s dodatočnou kontrolou, pokiaľ táto preukáže, že kontrolované práce neboli správne vykonané.
- 8.5. Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie vedenia prác p. Kajsík Peter
- 8.6. Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa na prevzatie diela najmenej 2 dni pred dňom dokončenia diela.
- 8.7. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu. Dielo bude odovzdané len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.
- 8.8. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.



Čl. 9. Závazky objednávateľa

9.1. Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa :

- odber el. energie a odber vody pre stavebné účely za úhradu
 - a) Čiastka bude vypočítaná a písomne dohodnutá podľa charakteru vykonaných prác a dĺžky časového obdobia počas ktorého sa budú práce vykonávať.
 - b) Vypočítaná a dohodnutá čiastka bude vyfakturovaná objednávateľom prác pred vystavením záverečnej faktúry za vykonané práce.
- priestory pre umiestnenie staveniskových buniek a skladu resp. priestory pre prezliekanie pracovníkov a uzamykateľný sklad
- určenie priestoru pre skládku stavebného materiálu a pre výrobu malty
- povolenie na vstup do priestorov staveniska pre možnosť zásobovania materiálom a kontroly prác aj v mimopracovnej dobe

Čl. 10 Závazky zhotoviteľa

- 10.1. Zhotoviteľ zabezpečí a zodpovedá za riadenie stavby, prevádzku staveniska plynulý postup prác.
- 10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť pre premet diela len riadny a nezávadný materiál zodpovedajúci normám a požiadavkám projektu.
- 10.3. Zhotoviteľ je povinný požiadať cestou stav. denníka TD o kontrolu prác, ktoré budú ďalšími prácami zakryté.

Čl. 11 Stavebný denník

- 11.2. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník odo dňa prevzatia staveniska až do odstránenia poslednej vady resp. nedorobku zisteného pri preberaní stavby. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť prístupný kontrolným orgánom. Zápisy do neho robí zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť.

Čl. 12 Stavenisko

- 12.1. Z odovzdania a prevzatia staveniska sa vyhotoví zápis, ktorý bude súčasťou dokladov.
- 12.2. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi priestor pre umiestnenie sociálneho a výrobného zariadenia staveniska.
- 12.3. Zhotoviteľ odstráni objekty zariadenia staveniska a prebytočný materiál z priestorov staveniska do termínu určeného v zápise o odovzdaní a prevzatí zrealizovaných prác a dodávok.

Čl. 13 Zmluvné pokuty

- 13.1. Objednávateľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov – 0,05 % z ceny nedokončenej časti diela za každý deň omeškania s dokončením a odovzdaním stavby.
- 13.2. Zhotoviteľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou faktúry vo výške 0,05% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.



Čl. 14 Ostatné ustanovenia

- 14.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
- ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko
 - ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a objednávatelom zistené vady neodstraňuje v dohodnutých termínoch
 - ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami počas jeho realizácie
 - ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
- 14.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky a tým zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu diela
- 14.3. Omeškanie dlžníka v zmysle § 345 Obchodného zákonníka je považované za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a oprávňuje na odstúpenie od zmluvy obe zmluvné strany.
- 14.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, v odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.

Čl. 15 Záverečné ustanovenia

- 15.1. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpismi oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 15.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 15.3. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.
- 15.4. Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch rovnakej právnej sily, z ktorých 2 sú určené pre objednávateľa a 1 pre zhotoviteľa.

V Žiline, dňa: 23.11.2007


**Posádková správa budov
ŽILINA**

Za objednávateľa :



Peter KAJŠÍK
Klimovské č.640/25
010 01 ŽILINA-Trnové

Za zhotoviteľa :




Krycí list rozpočtu

Kčp.: 753-139-10/2007
"ZH"

DMS, s.r.o. ŽILINA

Stavba : Oprava strešnej krytiny na budove č. 16	Miesto :	Rozpočet :
	JKSO : 928	Spracoval :
	Zmluva č.	Dňa :

Odberateľ : Posádková správa budov Žilina	IČO : 00805165	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : Kajsík Peter, 010 01 Žilina	IČO : 34494715	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :


1 M3 OP	610 225 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	610 225 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	610 225 Sk	za M2 ZP	1 M	610 225 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia staby
1	HSV :	77 877,30		77 877,30	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska
2	PSV :	168 486,91	363 860,75	532 347,66	7	Murárske výpomocce	12	Územné vplyvy
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažené podmienky
4	iné :				9		14	
5	Súčet :	246 364,21	363 860,75	610 224,96	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	15	Súčet riadkov 11 až 14 :

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :	D	ON - ostatné náklady :
Podpis :	Podpis :	Podpis :	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
Dátum :	Dátum :	Dátum :	17	Inžinierska činnosť
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :	18	Projektové práce
			19	Kompletizačná činnosť
			20	Súčet riadkov 16 až 19 :
			E	Celkové náklady :
			21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :
			22	610 224,96
			23	NALE 70 PLATCOM DPH
			24	Súčet riadkov 21 až 23 :
			F	610 225,00
				Odpočet - prípočet

Posádková správa budov
ŽILINA

Peter KAJSIK
Klimovské č.640/25
010 01 ŽILINA



Odberateľ : Posádková správa budov Žilina

Dodávateľ : Kajsík Peter,010 01 Žilina

Projektant :

JKSO : 928

Dátum : . .

Spracoval :

Stavba :Oprava strešnej krytiny na budove č. 16

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

DMS, s.r.o. ŽILINA

Popis položky, stavebného diela, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	2 853,53	2 853,53		0,852		0,46
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	75 023,77	75 023,77		0,019	5,076	12,29
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	77 877,30	77 877,30		0,872	5,076	
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
712 - Pevňacie krytiny	430 551,07	66 975,52	363 575,55	8,564	8,401	70,55
71 - IZOLÁCIE	430 551,07	66 975,52	363 575,55	8,564	8,401	70,55
762 - Konštrukcie tesárske	388,78	103,58	285,20	0,022		0,06
764 - Konštrukcie klampiarske	101 407,81	101 407,81		0,984	0,979	16,61
76 - KONŠTRUKCIE	101 796,59	101 511,39	285,20	1,006	0,979	16,68
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	532 347,66	168 486,91	363 860,75	9,570	9,381	
Za rozpočet celkom :	610 224,96	246 364,21	363 860,75	10,443	14,457	

Prehľad rozpočtových nákladov

DMS, s.r.o. ŽILINA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE									
1	411321313	Stropy doskové zo železobetónu tr. B 20	0,338	m3	3 300,00	1 115,40		2,41828	0,817		
2	411354231	Debnenie stropov zabud. oceľ. rebr. povr. lesklý v. vlny 30 cm hr. 0,8 mm	3,375	m2	515,00	1 738,13		0,01038	0,035		
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	2 853,53	Sk		2 853,53			0,852		
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
3	953791121	Osadenie zvislého rúrkového vetráka s hlavickou typu OK-2 s dodaním	10,000	kus	369,00	3 690,00		0,00198	0,020		
4	962032641	Búranie muriva komínov nad strechou na maltu MC	3,038	m3	620,00	1 883,56				1,671	5,076
5	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	14,457	t	252,00	3 643,16					
6	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	14,457	t	271,00	3 917,85					
7	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	144,570	t	8,90	1 286,67					
8	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	14,457	t	221,00	3 195,00					
9	979118705	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád.-asfalt.lepenka "Z"-zvláštny odpad	8,402	t	6 372,59	53 542,52					
10	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	6,055	t	553,35	3 350,53					
11	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	0,872	t	590,00	514,48					
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	75 023,77	Sk		75 023,77			0,020		5,076
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	77 877,30	Sk		77 877,30			0,872		5,076
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		71 - IZOLÁCIE									
		712 - Poviakové krytiny									
12	712300833	Odstránenie povl. krytiny striech do 10° 3-vrstvovej	600,125	m2	9,40	5 641,18				0,014	8,401

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba : Oprava strešnej krytiny na budove č. 16

DMS, s.r.o. ŽILINA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
13	712311101	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° za studena náterom asfalt. penetračným	600,125	m2	4,00	2 400,50					
14	111631560	Lak asfaltový ALP - S sudy	0,151	t	41 800,00		6 311,80	1,00000	0,151		
15	712341559	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° pritavením NAIP v plnej ploche	600,125	m2	45,00	27 005,63		0,00032	0,192		
16	628522542	Pás s modifik.asfaltom Soprema Sopralene - vrchná vrstva	690,144	m2	355,00		245 001,12	0,00580	4,003		
17	712341659	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° pritavením NAIP bodovo	600,125	m2	41,00	24 605,13		0,00036	0,216		
18	628522543	Pás s modifik.asfaltom Vedag Euroflex - podkladná vrstva	690,125	m2	162,67		112 262,63	0,00580	4,003		
19	998712102	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	8,565	t	855,00	7 323,08					
		712 - Povlakové krytiny spolu :	430 551,07	Sk		66 975,52	363 575,55		8,565		8,401
		71 - IZOLÁCIE spolu :	430 551,07	Sk		66 975,52	363 575,55		8,565		8,401
		76 - KONŠTRUKCIE									
		762 - Konštrukcie tesárske									
20	762131164	Montáž debnenia stien z dosiek hrubých na záklopku	1,600	m2	47,00	75,20					
21	605125950	Fošňa SM omietaná 1 40 000-600	0,040	m3	7 130,00		285,20	0,55000	0,022		
22	998762102	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	0,022	t	1 290,00	28,38					
		762 - Konštrukcie tesárske spolu :	388,78	Sk		103,58	285,20		0,022		
		764 - Konštrukcie kľampiarske									
23	764321250	Klamp. PZ pl. ríms pod nadřimsovým řřabom řř 800	30,300	m	380,00	11 514,00		0,00486	0,147		
24	764321850	Klamp. demont. rřms pod nadřim. řřabom 900 -30ST	30,300	m	28,00	848,40				0,006	0,181
25	764323230	Klamp. PZ pl. odkvapov lepená krytřna řř 330	94,500	m	253,00	23 908,50		0,00199	0,188		
26	764323830	Klamp. demont. odkvapov lep. kryt. řř 330	94,500	m	22,00	2 079,00				0,003	0,283
27	764331860	Klamp. demont. lem. mřrov na ploch. strech. řř 660-750 -30ST	29,500	m	18,80	554,60				0,004	0,118
28	764333270	Klamp. PZ pl. lem. mřrov lep. kryt. řř 750	29,500	m	363,00	10 708,50		0,00411	0,121		
29	764351836	Klamp. demont. hřkov -30ST	96,000	kus	15,60	1 497,60					
30	764352203	Klamp. PZ pl. řřaby pododkvap. polkruh. řř 330 dl 5m-	94,500	m	226,00	21 357,00		0,00303	0,286		
31	764352810	Klamp. demont. řřaby polkruhové řř 330-30ST	94,500	m	18,90	1 786,05				0,003	0,283
32	764352916	Klamp. PZ pl. hřky řřaby polkruhové řř 330	96,000	kus	42,50	4 080,00		0,00094	0,090		

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba :Oprava strešnej krytiny na budove č. 16

DMS, s.r.o. ŽILINA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
33	764359261	Klamp. príplatok priskrutkovanie hákov pododkvapových	96,000	kus	36,00	3 456,00		0,00004	0,004		
34	764365230	Klamp. PZ pl. poklop 600x800 na hl. krytine	1,000	kus	1 290,00	1 290,00		0,01956	0,020		
35	764430220	Klamp. PZ pl. oplechovanie múrov rš 330	28,300	m	284,00	8 037,20		0,00178	0,050		
36	764430840	Klamp. demont. oplechovanie múrov rš 500	28,300	m	28,00	792,40				0,002	0,056
37	764454203	Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-120	28,000	m	275,00	7 700,00		0,00276	0,077		
38	764454802	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-120	28,000	m	18,90	529,20				0,002	0,056
39	998764102	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	0,984	t	1 290,00	1 269,36					
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	101 407,81	Sk		101 407,81			0,984		0,979
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	101 796,59	Sk		101 511,39	285,20		1,006		0,979
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	532 347,66	Sk		168 486,91	363 860,75		9,571		9,381
		Za rozpočet celkom :	610 224,96	Sk		246 364,21	363 860,75		10,443		14,457

Odberateľ: PSB Žilina
 Projektant:
 Dodávateľ:

Spracoval:
 JKSO: 928
 Dátum: ..

Stavba :
 Objekt : Oprava strešnej krytiny na budove č. 16
 Časť : s..

- Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN		Výrobná réžia	Správna réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje a tarify				
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE														
411321313		Stropy doskové zo železobetónu tr. B 20	0,338	m3	3 300,00 ✓	1 115,40 ✓	1 029,33	25,62	9,02	11,94	19,57	8,60	11,29	0,3
411354231		Debnenie stropov zabud. ocal. rebr. povr. leský v. vlny 30 cm hr. 0,8 mm	3,375	m2	515,00 ✓	1 738,12 ✓	1 639,23	36,72	12,92		20,85	9,17	19,22	0,4
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :			2 853,53	Sk			2 668,57	62,34	21,94	11,94	40,42	17,77	30,52	0,7
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE														
953791121		Osadenie zvislého rúrkového vetráka s hlavicoou typu OK-2 s dodaním	10,000	kus	369,00 ✓	3 690,00 ✓	2 203,40	591,10	208,10		335,65	147,53	204,22	6,6
962032641		Búranie muriva kominov nad strechou na maltu MC	3,038	m3	620,00 ✓	1 893,56 ✓		750,14	264,06		425,96	187,22	256,17	8,4
979011111		Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	14,457	t	252,00 ✓	3 643,16 ✓		1 449,16	510,04		822,90	361,68	499,36	20,2
979081111		Odvoz sute a vybúranych hmôt na skládku do 1 km	14,457	t	271,00 ✓	3 917,84 ✓		608,63	214,25	1 280,45	883,40	388,28	542,82	8,5
979081121		Odvoz sute a vybúranych hmôt na skládku každý ďalší 1 km	144,570	t	8,90 ✓	1 286,67 ✓				689,59	289,63	127,30	180,14	
979082111		Vnútrostavenisková doprava sute a vybúranych hmôt do 10 m	14,457	t	221,00 ✓	3 194,99 ✓		1 268,02	446,28		720,03	316,47	444,18	17,7
979118705		Poplatok za ulož. a znešk.stodp.na urč.sklád.-asfalt.lepenka "Z"-zvláštny odpad	8,402	t	6 372,59	53 542,52				7 141,70	2 999,51	1 318,36	42 082,95	
979131409		Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	6,055	t	553,35	3 350,53				1 513,75	635,78	279,44	921,56	
998991111		Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	0,872	t	590,00 ✓	514,48 ✓		170,04	59,85	47,51	116,52	51,21	69,33	2,2
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			75 023,77	Sk			2 203,40	4 837,12	1 702,60	10 673,02	7 229,38	3 177,49	45 200,75	63,8
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			77 877,30	Sk			4 871,97	4 899,47	1 724,54	10 684,96	7 269,80	3 195,26	45 231,27	64,6
PRÁCE A DODÁVKY PSV														
71 - IZOLÁCIE														
712 - Povlakové krytiny														
712300833		Odstránenie povl. krytiny striech do 10° 3-vrstvovej	600,126	m2	9,40 ✓	5 641,17 ✓		1 764,36	618,12		1 717,51	779,56	761,61	22,2
712311101		Zhotov. povl. krytiny striech do 10° za studena náterom asfalt. penetračným	600,126	m2	4,00 ✓	2 400,50 ✓		744,15	264,05		724,39	328,79	339,11	8,4

Stavba :
 Objekt : Oprava strešnej krytiny na budove č. 16
 Časť : s..

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN		Výrobná réžia	Správna réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje a tarify				
111631560		Lak asfaltový ALP - S sudy	0,151	t	41 800,00	6 311,80	6 311,80							
712341559		Zhotov. povl. krytiny striech do 10° prítavením NAIP v plnej ploche	600,125	m2	45,00	27 005,62	4 915,02	6 895,43	2 424,50		6 712,29	3 046,63	3 011,74	70,2
628522542		Pás s modifik.asfaltom Soprema Sopralene - vrchná vrstva	690,144	m2	355,00	245 001,12	245 001,12							
712341659		Zhotov. povl. krytiny striech do 10° prítavením NAIP bodovo	600,125	m2	41,00	24 605,12	5 299,10	6 013,25	2 118,44		5 853,54	2 656,86	2 663,93	61,2
628522543		Pás s modifik.asfaltom Vedag Euroflex - podkladná vrstva	690,125	m2	162,67	112 262,63	112 262,63							-0,00
998712102		Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	8,565	t	855,00	7 323,07		1 082,10	380,88	1 623,66	2 222,40	1 008,72	1 005,30	13,7
712 - Povlakové krytiny spolu :			430 551,07	Sk			373 789,68	16 499,31	5 806,01	1 623,66	17 230,13	7 820,56	7 781,70	175,8
71 - IZOLÁCIE spolu :			430 551,07	Sk			373 789,68	16 499,31	5 806,01	1 623,66	17 230,13	7 820,56	7 781,70	175,8
76 - KONŠTRUKCIE														
762 - Konštrukcie tesárske														
762131164		Montáž debnenia stien z dosiek hrubých na záklopku	1,600	m2	47,00	75,20	6,33	21,34	7,52		20,77	9,43	9,80	0,2
605125950		Foša SM omietaná 1 40 000-600	0,040	m3	7 130,00	285,20	285,20							
998762102		Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	0,022	t	1 290,00	28,38		3,14	1,10	7,73	8,64	3,92	3,82	0,0
762 - Konštrukcie tesárske spolu :			388,78	Sk			291,53	24,48	8,62	7,73	29,41	13,35	13,62	0,3
764 - Konštrukcie kámpiarске														
764321250		Klomp. PZ pl. rims pod nadrimsovým žľabom rš 800	30,300	m	380,00	11 514,00	6 199,68	1 657,41	583,27		1 613,39	732,30	727,94	20,2
764321850		Klomp. demont. rims pod nadrim. žľabom 900 -30ST	90,300	m	28,00	848,40		265,42	93,32		258,38	117,28	113,98	2,9
764323230		Klomp. PZ pl. odkvapov lepená krytina rš 330	94,500	m	253,00	23 908,50	8 495,55	4 808,16	1 692,49		4 680,45	2 124,41	2 107,43	59,2
764323830		Klomp. demont. odkvapov lep. kryt. rš 330	94,500	m	22,00	2 079,00		643,54	226,80		626,45	284,34	297,86	7,2
764331860		Klomp. demont. lem. múrov na ploch. strech. rš 660-750 -30ST	29,500	m	18,80	554,60		172,28	60,77		167,70	76,12	77,73	1,9
764333270		Klomp. PZ pl. lem. múrov lep. kryt. rš 750	29,500	m	363,00	10 708,50	5 416,79	1 647,57	579,97		1 603,82	727,96	732,38	20,1
764351836		Klomp. demont. hákov -30ST	96,000	kus	15,60	1 497,60		467,52	164,16		455,10	206,57	204,25	5,2
764352203		Klomp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m-	94,500	m	226,00	21 357,00	10 603,84	3 364,20	1 184,08		3 274,85	1 486,42	1 443,60	37,8
764352810		Klomp. demont. žľaby polkruhové rš 330-30ST	94,500	m	18,90	1 786,05		556,60	195,61		541,82	245,93	246,08	5,6
764352916		Klomp. opr. PZ pl. háky žľaby polkruhové rš 330	96,000	kus	42,50	4 080,00	2 331,84	541,44	191,04		527,06	239,23	249,39	6,8

Stavba :

Objekt : Oprava strešnej krytiny na budove č. 16

Časť : s..

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN		Výrobná réžia	Správna réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje a tarify				
764359261		Klomp. príplatok priskrutkovanie hákov pododkvapových	96,000	kus	36,00	3 456,00	415,68	942,72	332,16		917,68	416,53	431,23	9,6
764365230		Klomp. PZ pl. poklop 600x800 na hl. krytine	1,000	kus	1 290,00	1 290,00	723,39	175,61	61,81		170,94	77,59	80,66	1,9
764430220		Klomp. PZ pl. oplechovanie múrov rš 330	28,300	m	284,00	8 037,20	2 436,91	1 743,56	613,82		1 697,25	770,36	775,28	20,4
764430840		Klomp. demont. oplechovanie múrov rš 500	28,300	m	28,00	782,40		247,90	87,16		241,32	109,53	106,47	2,8
764454203		Klomp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-120	28,000	m	275,00	7 700,00	3 412,08	1 331,40	468,72		1 296,04	588,26	603,50	15,0
764454802		Klomp. demont. rúr odpadových kruhových d-120	28,000	m	18,90	529,20		164,92	57,96		160,54	72,87	72,91	1,6
998764102		Presun hmôt pre klampiarске konštr. v objektoch výšky do 12 m	0,984	t	1 290,00	1 269,36		343,67	120,97	68,68	383,99	174,29	177,75	4,7
764 - Konštrukcie klampiarске spolu :			101 407,81	Sk			40 035,77	19 073,95	6 714,14	68,68	18 616,78	8 449,99	8 448,48	223,7
76 - KONŠTRUKCIE spolu :			101 796,59	Sk			40 327,30	19 098,44	6 722,77	76,42	18 646,19	8 463,34	8 462,11	224,0
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :			532 347,66	Sk			414 111,98	35 597,75	12 528,79	1 700,09	35 876,32	16 283,90	16 243,81	399,8
Za rozpočet celkom :			610 224,96	Sk			418 988,96	40 497,22	14 253,33	12 385,05	43 146,12	19 479,16	61 475,09	464,5

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINALOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB-ZA-6/4-51-31/2007

z. Pavel Chmeliar
PSB Ružomberok, pracovisko Žilina



Peter KAJŠÍK
Klimovské č.640/25
010 01 ŽILINA-Trnové

Handwritten signature of Peter Kajsík