

MINISTERSTVO OBRANY SR
 Posádková správa budov
Ružomberok
 Č. p.: PSB- Rbk- 104 - 7 / 2008

Ružomberok: 28. apríla 2008

Výtlačok číslo: 5
 Počet listov : 3
 Prílohy : 2/8

**Obchodná zmluva o dielo č. PSB- Rbk- 180 - 23 / 2008
 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle
 ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi**

I.

Zmluvné strany

Objednávateľ v zastúpení	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava Posádková správa budov Ružomberok
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných vo veciach technických	:	Ing. Vladimír TOMKA – riaditeľ PSB p. Miroslav RIŠKO - SOR
IČO Bankové spojenie	:	30 84 55 72 Štátna pokladnica číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	Júlia VERÓNYOVÁ, JUVE Senohrad 105 962 43 Senohrad
Zastúpený	:	p. Júlia VERÓNYOVÁ
IČO	:	44 004 303
DIČ	:	1078820732
Bankové spojenie číslo účtu	:	Slovenská sporiteľňa a s. , pobočka Krupina 0403400498 / 0900
Oprávnený k podnikateľskej činnosti	:	Živnostenský register vedený pri obvodnom úrade Zvolen odbor živnostenského podnikania Č. OŽP – E/2008/00146-3 číslo živ. Registra 670 - 816857

II. **Predmet plnenia**

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí pre objednávateľa realizáciu prác „Oprava soc. zariadení b. č. 91.“ v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 2.

III. **Čas plnenia**

3.1. Zahájenie prác : 1. júna. 2008
Ukončenie prác : 30. septembra. 2008

IV. **Cena diela**

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu vo výške:

bez DPH	:	549.974,51 Sk.
DPH	:	0,00 Sk.
Cena celkom		549.974,51 Sk.

Zhotoviteľ nie je platcom DPH

Cena je určená ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

V. **Platobné podmienky**

- 5.1. Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent Miroslav RIŠKO. Fakturácia prác bude vykonaná do výšky prideleného limitu finančných prostriedkov.
- 5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác a kópiami dokladov o nadobudnutí použitého materiálu.
- 5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI. **Záruky a zodpovednosť za vady**

- 6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od prevzatia vykonaných prác.
- 6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých väd.
- 6.3. Objávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.



6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácií do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.


VII. Zmluvné pokuty

- 7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.
- 7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.
- 7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII. Ostatné ustanovenia

- 8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
- 8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.
- 8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
- 8.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osôb vo vojenskom objekte.
- 8.5. Dodávku elektrickej energie zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa. Zhotoviteľ bude využívať vlastný zdroj - prenosná elektrocentrála.
- 8.6. Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.
- 8.7. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasárni minimálne tri pracovné dni pred dátumom začatia prác veliteľovi objektu Mokrads. Zhotoviteľ predloží pred začatím prác preškolenie zo zásad BOZP a PO s týmto obsahom : / prezentačnú listinu školených pracovníkov zo zásad BOZP, prezentačnú listinu školených pracovníkov zo zásad PO, Téma školenia BOZP, téma školenia PO, odbornú spôsobilosť lektora BOZP, odbornú spôsobilosť lektora PO
- 8.8. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

V Ružomberku: 28-04-2008



Ing. J. Tomka
Objednávateľ

v Senohrade: 29-04-2008

Júlia Veróniová JUVE
962 43 Senohrad 105
IČO: 44 004 303
0908 218 161

p. Júlia VERÓNIOVÁ
zhotoviteľ

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Objedná sa o zmluvu PSB-Rbk-RO-23/2008

Mgr. Magdaléna Haličková



D O H O D A

**na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov**

medzi zmluvnými stranami

- 1. Objednávateľom** : MO SR Bratislava
v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
2. Zhotoviteľom : Júlia BERONYOVÁ, JUVE , Senohrad 105, 926 43 Senohrad

1.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte VÚ 1305 Mokrads pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.

Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB-Rbk-180- 23 /2008 v priestoroch b. č. 91 – Oprava soc. zariadení b. č. 91 vo VÚ 1305 Mokrads.

3.

Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia VÚ Mokrads.

4.

Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.

Zdroje a faktory ohroznjúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práce vo výškach nad 1,2 m, práca s elektrickými spotrebičmi ,elektrickým náradím a horľavinami.

6.

Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.



7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác ako aj potrebné prezenčné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarom zamestnancami pri vykonávaní činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarom zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ /ak nie je dohodnuté inak/. Objedávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovní požiarov .
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnej ochrany je:

za VÚ 1305	:	pplk. Ing. Ľubomír MATTA	veliteľ VÚ 1305
za PSB Ružomberok	:	Ing. Vladimír TOMKA	riaditeľ PSB Ružomberok
		p. Miroslav MATEJČEK	technik PO a BOZP PSB
za dodávateľa	:	p. Júlia VERÓNYOVÁ	konateľ

10.



Iné dohovory a podmienky


Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch VÚ Mokrad 1305.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy číslo PSB- Rbk-180 - 23 / 2008.

V Ružomberku: 28-04-2008

za objednávateľa
riaditeľ PSB
Ing. Vladimír TOMKA


V Senohrade 29-04-2008

za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
p. Júlia VERÓNYOVÁ

Júlia Veróniová JUVE
962 43 Senohrad 105
IČO: 44 004 303
0908 218 161



Krycí list rozpočtu

BSS s.r.o. Senohrad

Začítka : Oprava soc. zariadení b.č. 91 Mokrad		JKSO :	
		Rozpočet :	
		Spracoval : V.Babic	
Miesto : Mokrad	Zmluva č.	Dňa : ..	
Odberateľ : PSB Ružomberok	IČO : Ružomberok	DIČ : IČ DPH :	
Dodávateľ : Júlia Veróniová JUVE 96243	IČO : 44004303 Senohrad 105	DIČ : IČ DPH : Som neplatcom	
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :	
1 M3 OP	549 975 Sk	za M3 OP	1 M
1 M2 ZP	549 975 Sk	za M2 ZP	549 975 Sk
1 M2 UP	549 975 Sk	za M2 UP	za M
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál
1	HSV :	38 983,68	21 896,00
2	PSV :	338 503,79	141 377,44
3	MCE :	1 788,00	7 425,60
4	iné :		
5	Súčet :	379 275,47	170 699,04
		spolu ZRN	549 974,51
B	IN - individuálne náklady		
6	Práce nadčas		
7	Murárske výpomocy		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Súčet riadkov 6 až 9 :		
C	MUS - náklady umiestnenia stavy		
11	Zariadenie staveniska		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		
D	ON - ostatné náklady :		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19	Kompleťizačná činnosť		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :		
E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		549 974,51
22			
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		549 974,51
F	Odpočet - prípočet		
projektant, rozpočtár, cenár :		dodávateľ, zhotoviteľ :	
Dátum :	Dátum :		
Pečiatka :	Pečiatka :		
Podpis :	Podpis :		
odberateľ, obstarávateľ : Dátum : Pečiatka : Podpis :		Dátum : Pečiatka : Podpis :	



Júlia Veróniová JUVE
 962 43 Senohrad 105
 IČO: 44 004 303
 # 0908 218 161

Júlia Veróniová


dberateľ : PSB Ružomberok
 projektant :
 odávateľ : Júlia Verónyová JUVE

Spracoval : V.Babic
 JKSO :
 Dátum : ..

Stavba : Oprava soc. zariadení b.č. 91 Mokrad'

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
						jednotkovo	celkom				
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
1	622425121	Oprava omietok váp. st. čien. 5 štukových 10%	220,000	m2		96,50	21 670,00	13 819,34	19 486,55	2 182,39	1,112
2	631311121	Doplnenie mazaniny bet. do 1 m2 hr. 8 cm	0,500	m3		3 320,00	1 660,00	1 440,07	1 598,37	61,82	1,039
3	422305031	Tlačítkový ventil plocáru	16,000	kus		1 368,50	21 896,00	21 896,00	21 896,00		1,000
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	45 228,00	Sk				37 155,42	42 980,93	2 244,01	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
4	965043321	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm do 1 m2	1,000	m3		3 520,00	3 520,00	1 874,27	3 060,69	459,30	1,150
5	965081713	Búranie dlažieb xyolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	13,000	m2		54,50	708,50	378,91	618,77	89,69	1,145
6	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídla okien do 1,5 m2	48,000	kus		5,60	268,80	143,42	230,14	38,58	1,168
7	978059511	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy do 1 m2	12,600	m2		184,00	2 318,40	1 237,77	2 021,29	297,05	1,147
8	979011111	Zvislá doprava sute a výbór. hmôt za prvé podlažie	3,317	t		266,00	879,00	467,87	764,04	114,97	1,150
9	979011121	Zvislá doprava sute a výbór. hmôt za každé ďalšie podlažie	12,600	t		161,00	2 028,60	1 077,81	1 760,06	268,52	1,153
10	979081111	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku do 1 km	3,317	t		284,00	942,02	502,47	820,54	121,50	1,148
11	979081121	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	87,400	t		9,30	826,82	334,97	547,01	79,80	1,146
12	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybraných hmôt do 10 m	3,317	t		232,00	769,54	409,39	668,54	101,00	1,151
13	979131411	Poplatok za ulož. a znešk. stav. sute na urč. sklád. - z demol. vozoviek "O"-odpad	3,317	t		1 082,90	3 591,97	1 036,29	1 692,26	1 899,71	2,123
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	15 653,68	Sk				7 483,23	12 183,42	3 470,13	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	60 879,68	Sk				44 618,65	55 164,35	5 714,14	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		71 - IZOLÁCIE									
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti									
14	711113115	Izolácia proti vlhkosti vonor. náterom V COMBIFLEX-C2	3,240	m2		670,00	2 170,80	2 099,51	2 148,73	22,06	1,010
	711113125	Izolácia proti vlhkosti zvislá náterom S COMBIFLEX-C2	12,600	m2		690,00	8 694,00	8 359,26	8 596,17	97,87	1,011
	711113112	Zásábnik na mydlo	3,000	sub		370,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00		1,000



Rozpočet - náklady

čor. íslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
						jednotková	celkom				
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	11 974,80	Sk				11 568,77	11 854,90	119,93	
		71 - IZOLÁCIE spolu :	11 974,80	Sk				11 568,77	11 854,90	119,93	
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE									
		722 - Vnútorný vodovod									
17	722171222	Potruba vodov. z rúrok PE	100,000	m		298,00	✓ 29 800,00	16 925,23	26 748,85	3 051,58	1,114
18	722182113	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	100,000	m		27,00	✓ 2 700,00	1 814,36	2 499,36	201,00	1,080
19	722220111	Arm. vod. s 1 závitom, násienka K 247 pre výt. ventil G 1/2	18,000	kus		157,00	✓ 2 512,00	1 728,85	2 319,84	192,41	1,083
20	722220121	Arm. vod. s 1 závitom, násienka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	3,000	pár		318,00	✓ 948,00	659,42	879,52	68,47	1,078
21	6423A9010	Sada montážna	4,000	kus		223,72	✓ 894,88	894,88	894,88		1,000
22	722290215	Tlakové skúšky vodov. potrubia hrdl. alebo prírub. do DN 100	100,000	m		88,50	✓ 8 850,00	5 175,25	7 974,67	875,58	1,110
23	722509901	Uzatvorenie-otvorenie vodovodného potrubia	20,000	kus		32,00	✓ 640,00	293,91	560,55	79,36	1,142
24	722999906	Drobné inštalačné práce <i>práce do závlahy</i>	10,000	hod		330,00	✓ 3 300,00	1 757,60	2 870,18	429,84	1,150
25	998722102	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	0,085	t		453,00	✓ 43,03	18,14	37,13	5,90	1,159
		722 - Vnútorný vodovod spolu :	49 687,82	Sk				29 267,67	44 794,99	4 904,14	
		725 - Zariadenovacie predmety									
26	725110811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou	4,000	súbor		144,00	✓ 576,00	242,71	496,78	79,21	1,159
27	725129202	Montáž pisoárov keramických	2,000	súbor		885,00	✓ 1 770,00	1 483,01	1 703,80	66,19	1,039
28	725129208	Montáž splachovača automatic.	18,000	súbor		620,00	✓ 9 920,00	5 343,78	8 853,42	1 066,52	1,120
29	725130811	Demontáž pisoároveho stánia s nádržkou 1 dielne	6,000	súbor		196,00	✓ 1 176,00	494,26	1 011,65	164,33	1,162
30	725249107	Montáž sprchových kútov	3,000	súbor		2 200,00	✓ 6 600,00	2 923,56	5 721,73	878,27	1,153
31	999720008	Sprchovací kút	3,000	sub		11 662,00	✓ 34 986,00	34 986,00	34 986,00		1,000
32	999720009	Sprchovacia vanička	3,000	sub		2 737,00	✓ 8 211,00	8 211,00	8 211,00		1,000
33	999720010	Splachovacia nádržka s príslušenstvom	18,000	sub		1 689,80	✓ 27 036,80	27 036,80	27 036,80		1,000
34	725291111	Montáž ostat. prísl. toal. dosky,mydel.vešiaka,držáka	10,000	súbor		154,00	✓ 1 540,00	703,82	1 342,38	197,64	1,147
35	725330820	Demontáž výleviek diturvitových bez výtokových armatúr	3,000	súbor		185,00	✓ 555,00	233,78	478,51	76,48	1,160
36	725339101	Montáž výleviek keramic., liat. a l. hmoty bez výtok armat. a splach nádrža	3,000	súbor		955,00	✓ 2 865,00	1 912,42	2 638,08	228,93	1,087
	7254101	Montáž ventilov rohových s prípojovacou rúrkou G 1/2	16,000	súbor		124,00	✓ 1 984,00	1 084,72	1 770,84	213,08	1,120
		Ventil rohový	16,000	kus		142,80	✓ 2 284,80	2 284,80	2 284,80		1,000



Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/náklady
						jednotková	celkom				
39	725840200	Batéria sprchové nástenné G 1/2 štandardná kvalita	3,000	súbor		3 120,00	✓ 9 360,00	9 015,32	9 267,77	92,22	1,010
40	999720012	Zásobník na mydlo	16,000	sub		238,00	✓ 3 808,00	3 808,00	3 808,00		1,000
41	725980121	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 15/15	10,000	kus		60,00	✓ 600,00	558,79	588,94	11,05	1,019
		725 - Zariadenie predmety spolu :	113 272,60	Sk				100 322,82	110 198,55	3 073,92	
		726 - Inštalácie prefabrikáty									
42	728190905	Opr. v inštal. práca, odmontov. krycích dvierok a dosky WC	18,000	kus		113,00	✓ 1 808,00	760,36	1 556,31	251,73	1,162
43	728190915	Opr. v inštal. práca, spät. mont. kryc. dvierok alebo dos.WC	16,000	kus		103,00	✓ 1 648,00	888,73	1 462,32	185,61	1,127
		726 - Inštalácie prefabrikáty spolu :	3 456,00	Sk				1 648,10	3 018,64	437,34	
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	186 416,52	Sk				131 239,81	158 001,80	8 415,40	
		76 - KONŠTRUKCIE									
		763 - Konštrukcie - drevostavby									
44	763119210	Základný penetračný náter Grundierung	454,300	m2		24,00	✓ 10 903,20	8 597,31	10 214,70	690,45	1,067
		763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :	10 903,20	Sk				8 597,31	10 214,70	690,45	
		766 - Konštrukcie stolárske									
45	766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kríd. do 0,8m	48,000	kus		180,00	✓ 8 640,00	4 608,38	7 525,49	1 114,41	1,148
46	766662611	Demontáž prahov dvier 1-krídlových	48,000	kus		46,50	✓ 2 232,00	935,15	1 914,07	318,04	1,166
47	766999906	Oprava kovaní dveri <i>2 kusy do zárubne</i>	50,000	hľad		330,00	✓ 16 500,00	8 788,00	14 350,80	2 149,20	1,150
48	999720011	Pretlakový ventil	4,000	sub		797,30	✓ 3 189,20	3 189,20	3 189,20		1,000
49	999762005	Kovanie na dvere	48,000	sub		880,00	✓ 42 240,00	42 240,00	42 240,00		1,000
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	72 801,20	Sk				59 760,73	69 219,56	3 581,65	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	83 704,40	Sk				68 358,05	79 434,27	4 272,10	
		77 - PODLAHY									
		771 - Podlahy z diaždíc keramických									
50	771675101	Montáž podláh z diaždíc keram. reš. hlad.	13,000	m2		463,00	✓ 6 019,00	3 330,60	5 374,87	644,13	1,120
51	597639130	Diaž. neglaz. sín.	16,680	m2		466,00	✓ 7 763,56	7 763,56	7 763,56		1,000
		771 - Podlahy z diaždíc keramických spolu :	13 782,56	Sk				11 094,16	13 138,43	644,13	
		77 - PODLAHY spolu :	13 782,56	Sk				11 094,16	13 138,43	644,13	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek									



Rozpočet - náklady

Or. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
						jednotková	celkom				
52	781415014	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin.	18,000	m2		443,00	7 088,00	3 684,14	6 274,65	813,33	1,130
53	597670000	Obkl. ker.	21,420	m2		460,00	9 853,20	9 853,20	9 853,20		1,000
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	18 941,20	Sk				13 537,34	16 127,85	813,33	
		783 - Nátery									
54	783225400	Nátery kov. stav. dopl. konšt. synt. dvojn.+1x email s tmel	24,000	m2		161,00	3 864,00	2 375,04	3 509,86	354,14	1,101
55	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konšt. syntet. základné	24,000	m2		51,50	1 236,00	714,69	1 107,34	128,63	1,116
56	783314240	Nátery olejové liat. radiátorov dvojnásobné+1x email	20,000	m2		168,00	3 360,00	2 403,50	3 124,44	236,46	1,075
57	783314740	Nátery olejové liat. radiátorov základné	20,000	m2		35,50	710,00	530,62	664,22	45,80	1,089
58	783415250	Nátery olejové potrubia do DN 100mm jednonás. 1x email +zákl	24,000	m		38,00	912,00	614,62	830,49	81,49	1,098
59	783601613	Odstánenie náterov zo stolár. dvier a zárubní oškrabaním	115,500	m2		43,50	5 024,25	2 154,92	4 350,25	673,69	1,155
60	783625930	Opr. náterov stol. výrob. syntet. dvojnás.	115,500	m2		353,00	40 771,50	21 325,54	36 096,18	4 674,96	1,130
61	783812190	Nátery omietok stien olejové napustenie	351,200	m2		38,00	13 345,60	9 741,33	12 420,40	924,24	1,074
62	783812930	Opr. náterov omietok stien olejové dvojn.	351,200	m2		201,00	70 591,20	47 745,64	65 142,16	5 449,02	1,084
		783 - Nátery spolu :	136 814,55	Sk				87 605,95	127 245,39	12 567,43	
		784 - Maľby									
63	784413301	Pačok 1x v miestnosti v. do 3,6m	454,300	m2		24,00	10 903,20	4 677,47	9 455,33	1 446,15	1,153
64	784441111	Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3,6m	454,300	m2		60,00	27 258,00	30 324,41	34 908,70	1 435,16	1,041
		784 - Maľby spolu :	47 247,20	Sk				35 201,88	44 364,03	2 881,34	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	204 002,95	Sk				136 345,18	187 737,28	16 262,10	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	479 881,23	Sk				358 605,79	450 166,70	29 713,67	
		PRÁCE A DODÁVKY M									
		M21 - 155 Elektromontáže									
65	210200006	Svietidlo žiarovkové IP20,	12,000	kus		149,00	1 788,00	753,60	1 542,47	245,53	1,159
66	3482E0018	Svietidlo strop.nástenné žiarovk.	14,280	kus		520,00	7 425,60	7 425,60	7 425,60		1,000
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	9 213,60	Sk				8 179,20	8 968,07	245,53	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	9 213,60	Sk				8 179,20	8 968,07	245,53	
		Za rozpočet celkom :	549 974,51	Sk				411 405,68	514 301,16	35 673,34	



Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	299 202,44	72,7
Doprava	1 729,45	0,4
Poddodávky		
Spolu :	300 931,89	73,1

		%nákladov
Mzdy :	81 642,92	19,8
Odvody :	28 740,33	7,0
Stroje :	90,52	
Spolu :	110 473,78	26,9

Ostatné :

Priame náklady 411 405,68 100,0

Nepriame náklady

Výrobná réžia :	70 234,34	23,3 %	Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia :	32 661,14	29,6 %	Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :	102 895,48		

Náklady spolu : 514 301,16

Zisk a riziko

Zisk : 35 673,34 6,9 % zisk / náklady

Cena : 549 974,51 6,5 % zisk / cena

% hrubá marža = (Cena - Priame náklady) 125,2

