

Ministerstvo obrany SR
 Posádková správa budov
Ružomberok
 Č. p.: PSB- Rbk- 107 - 7 / 2008

Ružomberok: 28. apríla 2008

Výtlačok číslo: 5
 Počet listov : 3
 Prílohy : 2/9

**Obchodná zmluva o dielo č. PSB- Rbk- 180 - 24 / 2008
 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle
 ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi**

I.

Zmluvné strany

Objednávateľ v zastúpení	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava Posádková správa budov Ružomberok
Oprávnený rokovateľ vo veciach zmluvných vo veciach technických	:	Ing. Vladimír TOMKA – riaditeľ PSB p. Miroslav RIŠKO - SOR
IČO Bankové spojenie	:	30 84 55 72 Štátna pokladnica číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	Júlia VERÓNYOVÁ, JUVE Senohrad 105 962 43 Senohrad
Zastúpený	:	p. Júlia VERÓNYOVÁ
IČO	:	44 004 303
DIČ	:	1078820732 Nie je platcom DPH
Bankové spojenie číslo účtu	:	Slovenská sporiteľňa a s. , pobočka Krupina 0403400498 / 0900
Oprávnený k podnikateľskej činnosti	:	Živnostenský register vedený pri obvodnom úrade Zvolen odbor živnostenského podnikania Č. OŽP – E/2008/00146-3 číslo živ. registra 670 - 816857

II. Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí pre objednávateľa realizáciu prác „Oprava podláh, okien a soc. zariadení budova KKT.“ v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 2.

III. Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 1. júna 2008
Ukončenie prác : 30. septembra 2008

IV. Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu vo výške:

bez DPH	:	799.052,76	Sk.
DPH	:	0,00	Sk.
Cena celkom		799.052,76	Sk.

Zhotoviteľ nie je platcom DPH.

Cena je určená ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

V. Platobné podmienky

5.1. Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent Miroslav RIŠKO. Fakturácia prác bude vykonaná do výšky prideleného limitu finančných prostriedkov.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác a kópiami dokladov o nadobudnutí použitého materiálu.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI. Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od prevzatia vykonaných prác.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých väd.

6.3. Objávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.



6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácií do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII. Zmluvné pokuty


- 7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.
- 7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.
- 7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII. Ostatné ustanovenia

- 8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
- 8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.
- 8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
- 8.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osôb vo vojenskom objekte.
- 8.5. Dodávku elektrickej energie zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa. Zhotoviteľ bude využívať vlastný zdroj - prenosná elektrocentrála.
- 8.6. Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.
- 8.7. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasárni minimálne tri pracovné dni pred dátumom začatia prác veliteľovi objektu Mokrad'. Zhotoviteľ predloží pred začatím prác preškolenie zo zásad BOZP a PO s týmto obsahom : / prezentačnú listinu školených pracovníkov zo zásad BOZP, prezentačnú listinu školených pracovníkov zo zásad PO, Téma školenia BOZP, téma školenia PO, odbornú spôsobilosť lektora BOZP, odbornú spôsobilosť lektora PO
- 8.8. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

V Ružomberku:

29-04-2008


Inž. Ján TOMKA
objedávateľ

v Senohrade: 29-04-2008

Júlia Veróniová JU
962 43 Senohrad 105
IČO: 44 004 308

p. Júlia VERÓNIOVÁ
zhotoviteľ

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB-RbK-RO-24/2008

Mgr. Magdaléna Haličková



D O H O D A

**na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov**

medzi zmluvnými stranami

- 1. Objednávateľom** : MO SR Bratislava
v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
2. Zhotoviteľom : Júlia VERÓNYOVÁ, JUVE , Senohrad 105, 926 43 Senohrad

1.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte VÚ 1305 Mokraď pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.

Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB-Rbk-180- 24 /2008 v priestoroch budovy KKT – Oprava podláh, okien a soc. zariadení budova KKT vo VÚ 1305 Mokraď.

3.

Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia VÚ Mokraď.

4.

Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.

Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práce vo výškach nad 1,2 m, práca s elektrickými spotrebičmi ,elektrickým náradím a horľavinami.

6.

Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.



7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác ako aj potrebné prezenčné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarom zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiaru asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarom zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ /ak nie je dohodnuté inak/. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov .

Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnej ochrany je:

za VÚ 1305	:	pplk. Ing. Ľubomír MATTA	veliteľ VÚ 1305
za PSB Ružomberok	:	Ing. Vladimír TOMKA	riaditeľ PSB Ružomberok
		p. Miroslav MATEJČEK	technik PO a BOZP PSB
za dodávateľa	:	p. Júlia VERÓNIOVÁ	konateľ

10.

Iné dohovory a podmienky


Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch VÚ Mokrad 1305.


11.

Platnosť dohody


Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy číslo PSB- Rbk-180 – 24 / 2008.

Ružomberku: 29-04-2008


za objednávateľa
riaditeľ PSB
Ing. Vladimír TOMKA



V Senohrade 29-04-2008


za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
p. Júlia VERÓNIOVÁ

Júlia Veróniová JUVÉ
462 43 Senohrad 105
IČO: 44 004 303
0908 218 161



Krycí list rozpočtu

BSS s.r.o. Senohrad

Na : Oprava podláh ,okien a sociálnych zariadení v budove KKT

JKSO :

Rozpočet :

Spracoval :

Miesto : Mokrď

Zmluva č.

Dňa : . . .

Odberteľ : PSB Ružomberok

IČO :

DIČ :

Ružomberok

IČ DPH :

Dodávateľ : Júlia Veróniová JUVE
96243

IČO : 44004303

DIČ :

Senohrad 105

IČ DPH : Som neplácom

Projektant :

IČO :

DIČ :

IČ DPH :

1 M3 OP 799 053 SKK za M3 OP

1 M 799 053 SKK za M

1 M2 ZP 799 053 SKK za M2 ZP

1 M2 UP 799 053 SKK za M2 UP

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV :	212 130,72	14 253,82	226 384,54	6	Práce nadčas
2	PSV :	271 132,16	250 971,94	522 104,10	7	Murárske výpomocce
3	MCE :	29 700,00	20 864,12	50 564,12	8	Bez pevnej podlahy
4	iné :				9	
5	Súčet :	512 962,88	286 089,88	799 052,76	10	Súčet riadkov 6 až 9 :

C	NUS - náklady umiestnenia staby	D	ON - ostatné náklady :
11	Zariadenie staveniska	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy	17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky	18	Projektové práce
14		19	Kompletizačná činnosť
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	20	Súčet riadkov 16 až 19 :

projektant, rozpočtár, cenár :		E	Celkové náklady :
Dátum :	Podpis :	21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : 799 052,76
Pečiatka :		22	
		23	
		24	Súčet riadkov 21 až 23 : 799 052,76


odberateľ, obstarávateľ :		F	Odpočít - pripočít
Dátum :	Podpis :		
Pečiatka :			

dodávateľ, zhotoviteľ :		Celkové náklady v EUR	
Dátum :	Podpis : Júlia Veróniová JUVE	Celkom bez DPH	26 523,69
Pečiatka :	962 43 Senohrad 105	Cena s DPH	26 523,69
	IČO: 44 004 303	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR
	# 0908 218 161		

Tlačivo : ODIS A10

*overil hg MARINA BEDIKAR
celkom 0,000000*

10/2/24



Odberteľ: PSB Ružomberok
 Projektant:
 Dodávateľ: Júlia Verónová JUVE

SK ref:
 JKSO:
 Dátum: ..

Stavba :Oprava podláh ,okien a sociálnych zariadení v budove KKT


Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
						jednotková	celkom				
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
1	611457113	Vnút. omietka cem. strop hladká	35,400	m2		285,00	10 089,00	6 871,52	9 194,60	894,42	1,097
2	611457114	Vnút. omietka cem. strop štukové	35,400	m2		348,00	12 319,20	8 165,34	11 161,31	1 157,86	1,104
3	612421615	Omietka vnút. stien vápenná hrubá zatretá	220,300	m2		168,00	36 569,80	24 877,42	33 380,40	3 188,34	1,096
4	612421626	Omietka vnút. stien vápenná hladká	220,300	m2		211,00	46 483,30	30 722,79	42 023,85	4 459,40	1,106
5	612421637	Omietka vnút. stien vápenná štuková	199,300	m2		258,00	51 419,40	33 025,23	46 300,23	5 118,39	1,111
6	631313411	Mazanina z betónu prostého tr. B 10 hr. 8-12 cm	0,291	m3		3 220,00	937,02	866,97	916,74	20,27	1,022
7	553300000	Zárubňa oceľová CGH 60x197x8cm L mäčaná	14,000	kus		918,68	12 861,52	12 861,52	12 861,52		1,000
8	642942111	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2	14,000	kus		197,00	2 758,00	1 614,98	2 438,23	319,71	1,131
9	551001101	Rohový ventil	10,710	kus		130,00	1 392,30	1 392,30	1 392,30		1,000
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	174 829,54	SKK				120 398,10	159 669,01	15 158,41	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
10	941955003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	35,400	m2		132,00	4 672,80	3 526,82	4 356,32	316,39	1,073
11	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	35,400	m2		60,00	2 124,00	1 151,62	1 847,21	276,84	1,150
12	965043331	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm do 4 m2	0,700	m3		3 130,00	2 191,00	1 168,39	1 907,99	283,00	1,148
13	965081812	Búranie dlažieb kamenin. cem. terac. hr. nad 1 cm do 1 m2	35,400	m2		119,00	4 212,60	2 247,06	3 689,45	543,01	1,148
14	968072455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	14,000	m2		219,00	3 068,00	1 796,52	2 707,83	358,21	1,132
15	978059521	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy do 2 m2	93,000	m2		128,00	11 904,00	6 354,69	10 377,21	1 526,79	1,147
16	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	10,781	t		284,00	3 061,80	1 633,15	2 686,93	394,91	1,148
17	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	135,400	t		9,30	1 259,22	672,93	1 088,90	160,31	1,146
18	979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	10,781	t		232,00	2 501,19	1 330,63	2 172,93	328,29	1,151
19	979082151	Poplatok za ulož. a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	10,781	t		910,00	9 810,71	3 368,20	5 500,27	4 310,43	1,784
		Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	38,581	t		175,00	6 751,67	3 589,43	5 861,54	889,99	1,152
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	51 555,00	SKK				26 839,50	42 166,64	9 388,22	

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
						jednotková	celkom				
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	226 384,54	SKK				147 237,60	201 635,65	24 546,64	
		PRÁCE A DODÁVKY PŠV									
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE									
		721 - Vnúťorná kanalizácia									
21	721170902	Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia D do 40	7,000	kus		160,00	✓ 1 120,00	687,87	998,61	121,37	1,122
22	721170905	Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia D 50	6,000	kus		190,00	✓ 1 140,00	699,57	1 016,66	123,31	1,121
23	721170909	Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia D 110,114	10,000	kus		435,00	✓ 4 350,00	2 930,46	3 957,35	362,61	1,099
24	721170935	Opr. PVC potrubia, zhotovenie lemu na potrubí D 50	33,000	kus		23,50	✓ 775,50	425,14	682,14	93,46	1,137
25	721170972	Opr. PVC potrubia, krátenie rúr D 63	36,000	kus		6,30	✓ 226,80	120,21	196,31	30,46	1,155
26	721170975	Opr. PVC potrubia, krátenie rúr D 110	39,000	kus		9,30	✓ 362,70	191,92	313,41	49,33	1,157
27	721171105	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 50x1,8	30,000	m		382,00	✓ 11 460,00	8 254,48	10 565,74	894,24	1,065
28	721171109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	30,000	m		387,00	✓ 11 610,00	8 381,77	10 706,39	903,68	1,064
29	721171803	Demontáž potrubia z PVC rúr D do 75	39,000	m		8,10	✓ 315,90	188,20	274,67	41,34	1,150
30	998721101	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	0,112	t		486,00	✓ 54,43	28,98	47,32	7,10	1,150
		721 - Vnúťorná kanalizácia spolu :	31 415,33	SKK				21 688,66	28 758,66	2 656,90	
		722 - Vnúťorný vodovod									
31	722170952	Opr. vodov. potrubia z PE, spojky pre rúrky z rPE K286 G 1/2	60,000	kus		181,00	✓ 10 860,00	8 586,07	10 221,53	638,54	1,062
32	722171221	Potrubie vodov. z rúrok PE rad fažk. rPE D 20/3,3	60,000	m		287,00	✓ 17 220,00	10 826,80	15 416,41	1 803,59	1,117
33	722182113	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	60,000	m		27,50	✓ 1 650,00	1 226,08	1 541,87	108,41	1,070
34	722220111	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 1/2	14,000	kus		158,00	✓ 2 212,00	1 667,37	2 057,79	154,26	1,075
35	722220121	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	7,000	pár		319,00	✓ 2 233,00	1 683,26	2 081,10	151,87	1,073
36	998722102	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	0,048	t		462,00	✓ 22,17	11,80	19,27	2,90	1,151
		722 - Vnúťorný vodovod spolu :	34 197,18	SKK				23 993,40	31 337,99	2 859,57	
		725 - Zariadenie predmety									
37	725119305	Montáž záchodovým mis kombinovaných	8,000	súbor		795,00	✓ 6 360,00	4 696,19	5 883,52	476,51	1,081
38	642328350	Misa záchodová	8,000	kus		4 284,00	34 272,00	34 272,00	34 272,00		1,000
39	6423A9010	Sada montážna	8,000	kus		223,72	1 789,76	1 789,76	1 789,76		1,000
40	642753448	Výlevka biela vonk. zvislý odpad	1,000	kus		4 110,28	4 110,28	4 110,28	4 110,28		1,000
41	712119300	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	19,000	kus		89,00	✓ 1 691,00	1 496,43	1 635,45	55,54	1,034

rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/náklady
						jednotková	celkom				
42	725212200	Umývadlo z diturvitu so zápach. uzáv. štandardná kvalita	7,000	súbor		2 629,90	18 409,30	14 216,99	15 142,98	3 266,31	1,216
43	551688190	Prípojka záchodovej misy T 3560	8,000	kus		122,57	980,56	980,56	980,56		1,000
44	551688270	Sedátko záchodové PH T3549 B	8,000	kus		317,73	2 541,84	2 541,84	2 541,84		1,000
45	725810503	Pripojovacie koľeniko s pripojovacou rúrkou TE 69 G 1/2	19,000	súbor		274,89	5 222,91	3 541,60	4 154,62	1 068,29	1,257
46	725819402	Montáž ventílov rohových G 1/2	8,000	súbor		155,00	1 240,00	763,61	1 109,09	130,92	1,118
47	551001102	Guľový ventíl	6,000	kus		107,10	642,60	642,60	642,60		1,000
48	551001103	Zápečovná uzávierka 32/40/50	7,000	kus		226,10	1 582,70	1 582,70	1 582,70		1,000
49	725821200	Batéria umývadlová nástenná G 1/2 x 150 štandardná kvalita	1,000	súbor		1 480,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00		1,000
50	725821400	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	7,000	kus		2 300,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00		1,000
51	725839301	Montáž batérií pákových do 1 otvoru	7,000	súbor		314,00	2 198,00	1 475,20	1 996,40	201,62	1,101
52	725869203	Montáž zápach. uzávierok drez. jednod. D 40	7,000	kus		110,00	770,00	473,24	686,92	83,05	1,121
53	725980123	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 30/30	6,000	kus		148,37	878,22	718,14	732,16	146,06	1,199
54	551479000	Súprava pisoárová K 720	5,000	kus		232,05	1 160,25	1 160,25	1 160,25		1,000
55	551481140	Prečistenie T 233/II	30,000	kus		72,59	2 177,70	2 177,70	2 177,70		1,000
56	551617100	Uzávierka zápečovná pisoárová T 2421 3	5,000	kus		678,30	3 391,50	3 391,50	3 391,50		1,000
57	642509060	Mušľa pisoárová biela	5,000	kus		6 259,40	31 297,00	31 297,00	31 297,00		1,000
		725 - Zariadenie predmety spolu :	138 295,62	SKK				128 907,62	132 867,36	5 428,30	
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	203 908,13	SKK				174 789,69	192 964,02	10 944,78	
		76 - KONŠTRUKCIE									
		763 - Konštrukcie - drevestavby									
58	763119210	Základný penetračný náter	197,000	m2		24,00	4 728,00	3 728,09	4 429,45	299,40	1,067
		763 - Konštrukcie - drevestavby spolu :	4 728,00	SKK				3 728,09	4 429,45	299,40	
		766 - Konštrukcie stolárske									
59	788661112	Montáž dverí kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m	14,000	kus		180,00	2 520,00	1 344,11	2 194,94	325,03	1,148
60	611640280	Dvere vnútorné plné 60x197	8,000	kus		3 177,30	25 418,40	25 418,40	25 418,40		1,000
61	611640300	Dvere vnútorné plné 80x197	6,000	kus		3 177,30	19 063,80	19 063,80	19 063,80		1,000
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	47 002,20	SKK				45 826,31	46 677,14	325,03	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	51 730,20	SKK				49 554,40	51 106,59	624,43	
		77 - PODLAHY									



Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
						jednotková	celkom				
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických									
62	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	35,400	m2		357,00	12 637,80	8 500,55	11 474,10	1 163,64	1,101
63	585812140	Hmoty škrávacie KNAUF-FUGENF. 5kg	10,000	kg		38,67	386,75	386,75	386,75		1,000
64	597843730	Dlaž. hl. les. povrch 300x300x8 2 1A	39,000	m2		715,00	27 885,00	27 885,00	27 885,00		1,000
65	771579792	Prípl. za práce v obmedz. priestore pri montáži podláh keram	35,400	m2		49,00	1 734,60	921,79	1 505,29	229,28	1,152
66	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	0,964	t		433,00	417,41	222,09	382,68	54,72	1,151
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	43 061,56	SKK				37 916,20	41 613,84	1 447,85	
		77 - PODLAHY spolu :	43 061,56	SKK				37 916,20	41 613,84	1 447,85	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek									
67	781411013	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovín. 150x150 do maity	134,000	m2		496,00	66 464,00	39 014,20	58 786,27	7 677,83	1,131
68	781419701	Prípl. za práce v obmedz. priestore pri montáži obkl. pórov.	134,000	m2		169,00	22 646,00	12 063,43	19 683,25	2 962,88	1,151
69	781419711	Prípl. za plochu do 10m2 jednotlivo pri montáži obkl. pórov.	134,000	m2		29,50	3 953,00	2 101,54	3 431,82	521,60	1,152
70	781493111	Montáž plastových profilov do lepidla, roh	40,000	m		221,00	8 840,00	5 792,27	7 998,59	840,28	1,105
71	998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	5,658	t		433,00	2 449,91	1 303,54	2 128,68	321,22	1,151
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	104 352,91	SKK				60 265,01	92 029,64	12 323,81	
		783 - Nátery									
72	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	24,000	m2		113,00	2 712,00	1 866,44	2 474,86	237,10	1,096
73	783228100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	24,000	m2		53,00	1 272,00	837,17	1 148,80	123,25	1,107
		783 - Nátery spolu :	3 984,00	SKK				2 703,62	3 623,67	360,35	
		784 - Maľby									
74	784413301	Pačok 2x váp. mliekom s bielením 1x v miestnosti v. do 3,8m	199,000	m2		24,00	4 776,00	2 857,76	4 199,04	576,08	1,137
75	5974A3501	Obkladačka	134,000	m2		511,70	68 567,60	68 567,80	68 567,80		1,000
76	784441111	Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m	199,000	m2		80,50	16 019,50	13 900,93	15 426,88	593,40	1,038
77	999720013	Prietokový ohrievač	4,000	ks		6 426,00	25 704,00	25 704,00	25 704,00		1,000
		784 - Maľby spolu :	115 067,30	SKK				110 830,49	113 897,72	1 169,48	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	223 404,21	SKK				173 799,13	209 551,04	13 853,64	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	522 104,10	SKK				438 059,43	495 235,50	26 870,51	
		PRÁCE A DODÁVKY M									



rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
						jednotková	celkom				
		M21 - 155 Elektromontáža									
78	219900008	Elektromontáža, silnoprúd HZS T8 <i>Práca do 12V 27</i>	90,000	hod		330,00	29 700,00	15 818,40	25 831,45	3 868,55	1,150
79	999000091	Vypínač plastový	7,000	ks		107,10	749,70	749,70	749,70		1,000
80	999000092	Zásuvka plastová dvojitá	5,000	ks		119,00	595,00	595,00	595,00		1,000
81	999000095	Svietidlo nástenné	9,000	ks		476,00	4 284,00	4 284,00	4 284,00		1,000
82	999000096	Rozvádzač plastový	1,000	ks		1 071,00	1 071,00	1 071,00	1 071,00		1,000
83	999000097	Prúdová ochrana	1,000	ks		1 309,00	1 309,00	1 309,00	1 309,00		1,000
84	999000098	Istič 16 A	6,000	ks		416,50	2 499,00	2 499,00	2 499,00		1,000
85	999000099	Istič 10 A	4,000	ks		380,80	1 523,20	1 523,20	1 523,20		1,000
86	99900010	Spojovací materiál	3,000	sub		595,00	1 785,00	1 785,00	1 785,00		1,000
87	999000100	Nulová zbernica	1,000	ks		220,00	220,00	220,00	220,00		1,000
88	999000101	Kábel CYKY 3x2,5	140,000	m		34,00	4 760,00	4 760,00	4 760,00		1,000
89	999000102	Kábel CYKY 3x1,5	79,000	m		26,18	2 068,22	2 068,22	2 068,22		1,000
		M21 - 155 Elektromontáža spolu :	50 564,12	SKK				36 682,52	46 695,57	3 868,55	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	50 564,12	SKK				36 682,52	46 695,57	3 868,55	
		Za rozpočet celkom :	799 052,76	SKK				619 979,88	743 767,05	55 285,70	



Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	406 843,20	65,8
Doprava	5 628,28	0,9
Poddodávky		
Spolu :	412 471,49	66,5

		%nákladov
Mzdy :	138 980,90	22,4
Odvody :	48 921,60	7,9
Stroje :	2 025,88	0,3
Spolu :	189 928,39	30,6

Ostatné :	17 580,00	2,8
Priame náklady	619 979,88	100,0

Nepriame náklady

Výrobná réžia :	82 133,66	19,9 % Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia :	41 653,51	21,9 % Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :	123 787,17	

Náklady spolu : 743 767,05

Zisk a riziko

Zisk : 55 285,70 7,4 % zisk / náklady

Cena : 799 052,76 6,9 % zisk / cena

% hrubá marža = (Cena - Priame náklady) 122,4

