

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Posádková správa budov Ružomberok  
 Č. p.: PSB-Rbk-180-26/2008

Výtlačok číslo: 1  
 Počet listov : 3

Prílohy : 2/8

**Obchodná zmluva o dielo č. PSB-Rbk-180-26/2008  
 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle  
 ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi**

I.

**ZMLUVNÉ STRANY**

**Objednávateľ** : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava  
**adresa sídla** : Kutuzovova 8  
 832 47 Bratislava – Nové Mesto

**v zastúpení** : Posádková správa budov Ružomberok  
**kontaktná adresa** : Zarevúca 2, 034 01 Ružomberok

**Oprávnený rokovať**  
**vo veciach zmluvných** : Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB  
**vo veciach technických** : p. Magdaléna Haličková

**IČO** : 30845572

**Bankové spojenie** : Štátna pokladnica  
 číslo účtu: 7000171928/8180

**Zhotoviteľ** : Ján Slovík – súkromný podnikateľ  
 Kliňanská cesta 567  
 029 01 Námestovo

**Oprávnený rokovať**  
**vo veciach zmluvných** : Ján Slovík - majiteľ  
**vo veciach technických** : Ján Kozoň

**IČO** : 10850201

**IČ DPH** : SK 1020467096

**Bankové spojenie** : VÚB a.s. Námestovo  
 číslo účtu: 120849332/0200

**Oprávnenie k**  
**podnikateľskej činnosti** : Živnostenský register č. 507-2553  
 zo dňa 7. 1. 2005 – Obvodný úrad v Námestove  
 odbor živnostenského podnikania



**II.**

**Predmet plnenia**

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „Oprava rozvodov pitnej vody v objekte kasární Mokrad' a ČOV“ v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý bude neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 2.

**III.**

**Čas plnenia**

- 3.1. Zahájenie prác : 16. júna 2008  
Ukončenie prác : 31. októbra 2008

**IV.**

**Cena diela**

- 4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu vo výške:
- |              |               |
|--------------|---------------|
| bez DPH :    | 420 134,54 Sk |
| DPH :        | 79 825,60 Sk  |
| Cena s DPH : | 499 960,14 Sk |
- Cena je určená ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

**V.**

**Platobné podmienky**

- 5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent PSB p. Magdaléna Haličková.
- 5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane dokladovania ceny použitého materiálu, ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia.
- 5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

**VI.**

**Záruky a zodpovednosť za vady**

- 6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.
- 6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 24 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých väd.
- 6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.



6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácií do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

## VII.

### Zmluvné pokuty

- 7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.
- 7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.
- 7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

## VIII.

### Ostatné ustanovenia

- 8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.
- 8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.
- 8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
- 8.4. Dodávku elektrickej energie a vody zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa. Zhotoviteľ bude využívať vlastné zdroje.
- 8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osôb vo vojenskom objekte.
- 8.6. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.
- 8.7. Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

V Ružomberku 29. apríla 2008

V Námestove 29. apríla 2008

JÁN SLOVÍK - súkromný podnikateľ  
Klíňanská cesta č. 567  
029 01 Námestovo  
IČO: 10850201 IČDPH: SK1020467096  
Tel: 043/5524 648 Fax: 043/5522285

Ing. Tomka Vladimír  
objednávateľ

Ján Slovík  
zhotoviteľ

### DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB-Rbk-180-26/2008

Mgr. Magdaléna Haličková



## **D O H O D A**

**na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 Z. z. § 9, novelizovaného zákona č. 367/2001 § 8 a § 9 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov  
a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov  
medzi zmluvnými stranami**

- 1. Objednávateľom :** Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava,  
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava – Nové Mesto  
**v zastúpení :** Posádková správa budov Ružomberok  
Zarevúca 2, 034 01 Ružomberok
- 2. Zhotoviteľom :** Ján Slovík – súkromný podnikateľ  
Kliňanská cesta č. 567, Námestovo

### **1.**

#### **Predmet zmluvy**

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov v objekte kasární Mokrad' a vo vojenskom objekte ČOV pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

### **2.**

#### **Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska**

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB-Rbk-180-26/2008 „Oprava rozvodov pitnej vody v objekte kasární Mokrad' a ČOV“. Vstup do vojenských objektov bude vykonávaný bránami oplotení jednotlivých objektov, presun k jednotlivým objektom bude realizovaný po štátnych, obecných, poľných komunikáciách a po komunikáciách v objekte kasární Mokrad' a ČOV. Miesto na vykonávanie prác sú určené rozvody pitnej vody v objekte kasární Mokrad' a ČOV.

### **3.**

#### **Zakázané činnosti**

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia vojenských útvarov a PSB.

### **4.**

#### **Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb**

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

### **5.**

#### **Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach**

Výkopové práce, práce v hĺbkach (zabezpečenie paženia), práce s elektrickým náradím.

### **6.**

#### **Požadované technické opatrenia a OOPP a PO**

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.



### Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác, ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.

### Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarom zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarom zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ (ak nie je dohodnuté inak). Objávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovní požiarov VÚ 1305 č. t. 420229.

Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

### Súčinnosť pri zaistovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnej ochrany je:

|                   |                          |                          |
|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| za VÚ 1305        | pplk. Ing. Ľubomír Matta | veliteľ VÚ 1305          |
| za PSB Ružomberok | p. Miroslav MATEJČEK     | bezpečnostný technik PSB |
|                   | p. Ing. Vladimír TOMKA   | riaditeľ PSB Ružomberok  |
| za dodávateľa     | p. Ján Slovák            | konateľ spoločnosti      |
|                   | p. Ján Kozoň             | stavbyvedúci             |

10.

### Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok vo vojenských objektoch a priestoroch. Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch jednotlivých objektov.

11.

### Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy PSB-Rbk-180-26/2008, t.j. od 16. júna 2008 do 31. októbra 2008.

V Ružomberku 29. apríla 2008

V Námestove 29. apríla 2008



Za objednávateľa  
riaditeľ PSB  
Ing. Vladimír TOMKA

JÁN SLOVÁK - súkromný podnikateľ  
Klíňanská cesta č. 567  
029 01 Námestovo  
IČO: 10852201 IČ DPH: SK1020467096  
Tel: 043/5524 648 Fax: 043/5522285

Za zhotoviteľa  
zodpovedný za BOZP a PO  
p. Ján Slovák





### Krycí list rozpočtu


|   |             |           |                     |
|---|-------------|-----------|---------------------|
| Stavba : PSB Ružomberok                                       | č. 61070222 | Miesto :  | Rozpočet :          |
| Objekt : Oprava rozvodov pitnej vody v objekte kasárni Mokrad | č. 8051033  | JKSO :    | Spracoval : Jagelka |
|   |             | Zmluva č. | Dňa : ..            |

|              |       |       |          |
|--------------|-------|-------|----------|
| Odberateľ :  | IČO : | DIČ : | IČ DPH : |
| Dodávateľ :  | IČO : | DIČ : | IČ DPH : |
| Projektant : | IČO : | DIČ : | IČ DPH : |

|         |            |          |         |            |          |
|---------|------------|----------|---------|------------|----------|
| 1 M3 OP | 499 960 Sk | za M3 OP | 1 M2 UP | 499 960 Sk | za M2 UP |
| 1 M2 ZP | 499 960 Sk | za M2 ZP | 1 M     | 499 960 Sk | za M     |

| A | ZRN     | konštrukcie, práce | špecif.materiál | spolu ZRN  | B  | IN - individuálne náklady | C  | NUS - náklady umiestnenia stavy |
|---|---------|--------------------|-----------------|------------|----|---------------------------|----|---------------------------------|
| 1 | HSV :   | 316 961,01         | 76 500,26       | 393 461,27 | 6  | Práce nadčas              | 11 | Zariadenie staveniska           |
| 2 | PSV :   | 15 291,60          | 6 540,00        | 21 831,60  | 7  | Murárske výpomocce        | 12 | Prevádzkové vplyvy              |
| 3 | MCE :   | 4 091,49           | 750,18          | 4 841,67   | 8  | Bez pevnej podlahy        | 13 | Sťažené podmienky               |
| 4 | iné :   |                    |                 |            | 9  |                           | 14 |                                 |
| 5 | Súčet : | 336 344,10         | 83 790,44       | 420 134,54 | 10 | Súčet riadkov 6 až 9 :    | 15 | Súčet riadkov 11 až 14 :        |

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| projektant, rozpočtár, cenár :<br><br>Podpis : _____<br>Dátum : _____<br>Pečiatka : _____ | odberateľ, obstarávateľ :<br><br>Podpis : _____<br>Dátum : _____<br>Pečiatka :  | dodávateľ, zhotoviteľ :<br><br>Podpis : <br>Kľiňanská cesta 567, 029 01 Námestovo<br>IČO: 36430013<br>DIČ: 2022024070<br>Tel.: 043/5524648 Fax: 043/5522288<br>Pečiatka : _____ | D ON - ostatné náklady :<br>16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte<br>17 Inžinierska činnosť<br>18 Projektové práce<br>19 Kompletizačná činnosť<br>20 Súčet riadkov 16 až 19 :<br>E Celkové náklady :<br>21 Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : 420 134,54<br>22 DPH 19 % z : 420 134,54 79 825,60<br>23<br>24 Súčet riadkov 21 až 23 : 499 960,00<br>F Odpočet - prípočet |
|---|--|---|--|



Označenie log. MARIANO BENJAR  
cena odpočtu

Odberateľ :  
Dodávateľ :  
Projektant :

JKSO :  
Dátum : . . .  
Spracoval : Jagelka

Stavba : PSB Ružomberok  
Objekt : Oprava rozvodov pitnej vody v objekte kasárni Mokrady

### Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Ján JAGELKA RABČA

| Popis položky, stavebného dielu, remesla    | Cena spolu        | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Hmotnosť spolu (t) | Suť spolu (t) | %     |
|---|-------------------|---------------------|------------------------|--------------------|---------------|-------|
| <b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>                  |                   |                     |                        |                    |               |       |
| 1 - ZEMNE PRÁCE                             | 244 014,82        | 228 304,74          | 15 710,08              | 30,633             |               | 58,08 |
| 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE                   | 11 577,30         | 11 577,30           |                        | 15,401             |               | 2,75  |
| 5 - KOMUNIKÁCIE                             | 9 988,55          | 9 988,55            |                        | 9,141              |               | 2,37  |
| 8 - RÚROVÉ VEDENIA                          | 68 900,68         | 8 110,50            | 60 790,18              | 0,574              |               | 16,39 |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE             | 58 979,92         | 58 979,92           |                        | 0,005              | 0,912         | 14,03 |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :                 | 393 461,27        | 316 961,01          | 76 500,26              | 55,756             | 0,912         |       |
| <b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>                  |                   |                     |                        |                    |               |       |
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti        | 1 390,69          | 1 390,69            |                        | 0,000              |               | 0,33  |
| 71 - IZOLÁCIE                               | 1 390,69          | 1 390,69            |                        | 0,000              |               | 0,33  |
| 722 - Vnúťorný vodovod                      | 20 440,91         | 13 900,91           | 6 540,00               | 0,117              |               | 4,86  |
| 72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE       | 20 440,91         | 13 900,91           | 6 540,00               | 0,117              |               | 4,86  |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :                 | 21 831,60         | 15 291,60           | 6 540,00               | 0,118              |               |       |
| <b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>                    |                   |                     |                        |                    |               |       |
| M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri exteri | 4 841,67          | 4 091,49            | 750,18                 | 0,005              |               | 1,15  |
| PRÁCE A DODÁVKY M spolu :                   | 4 841,67          | 4 091,49            | 750,18                 | 0,005              |               |       |
| <b>Za rozpočet celkom :</b>                 | <b>420 134,54</b> | <b>336 344,10</b>   | <b>83 790,44</b>       | <b>55,880</b>      | <b>0,912</b>  |       |



Odberateľ :

Projektant :

Dodávateľ :

Spracoval : Jagelka

JKSO :

Dátum :

Stavba : PSB Ružomberok

Objekt : Oprava rozvodov pitnej vody v objekte kasámi Mokrač

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA RABČA

| Por. číslo                       | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla                                     | Množstvo          | Merná jednotka | Cena       |           | Materiál         | Mzdy             | OPN              |                 |                  | Réžia            | Zisk             | Pracnosť (Nh) |
|----------------------------------|-------------|--|-------------------|----------------|------------|-----------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
|                                  |             |  |                   |                | jednotková | celkom    |                  |                  | Odvody           | Stroje          | Doprava          |                  |                  |               |
| <b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>       |             |  |                   |                |            |           |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |               |
| <b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>           |             |  |                   |                |            |           |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |               |
| 1                                | 132101201   | Hĺbenie rýh šírka do 2m v horn. tr. 1-2 do 100 m3                            | 137,997           | m3             | 201,00     | 27 737,39 |                  | 6 230,56         | 2 192,77         | 1 795,34        | 4 553,90         | 9 351,29         | 3 613,53         | 70,2          |
| 2                                | 132201201   | Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3                             | 168,663           | m3             | 348,00     | 58 694,72 |                  | 17 574,68        | 6 186,55         | 1 949,74        | 5 565,87         | 19 798,09        | 7 619,76         | 195,9         |
| 3                                | 132201209   | Príplatok za hĺbenosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm                     | 168,663           | m3             | 22,50      | 3 794,91  |                  | 1 278,46         | 450,33           | 286,72          | 15,17            | 1 285,23         | 478,98           | 14,1          |
| 4                                | 151101101   | Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m                 | 613,320           | m2             | 87,50      | 53 665,50 | 6 587,05         | 12 830,65        | 4 514,03         |                 | 7 733,96         | 15 876,27        | 6 123,51         | 144,7         |
| 5                                | 151101111   | Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m                | 613,320           | m2             | 16,40      | 10 058,44 |                  | 3 949,78         | 1 392,23         |                 |                  | 3 380,28         | 1 336,15         | 42,9          |
| 6                                | 161101101   | Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m                           | 306,660           | m3             | 65,50      | 20 086,23 |                  | 7 884,22         | 2 775,27         |                 |                  | 6 747,45         | 2 679,27         | 97,2          |
| 7                                | 162701105   | Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4                      | 24,210            | m3             | 203,00     | 4 914,63  |                  | 24,45            | 8,71             | 152,28          | 2 430,68         | 1 655,94         | 642,55           | 0,2           |
| 8                                | 162701109   | Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4                | 48,420            | m3             | 15,10      | 731,14    |                  |                  |                  |                 | 389,29           | 246,42           | 95,42            |               |
| 9                                | 167101101   | Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4                                 | 24,210            | m3             | 152,00     | 3 679,92  |                  | 1 178,78         | 414,95           | 324,17          | 43,57            | 1 241,61         | 476,81           | 14,5          |
| 10                               | 171201209   | Uloženie sypaniny na skládku s poplatkom za skládku                          | 24,210            | m3             | 650,00     | 15 736,50 |                  | 19,61            | 7,02             | 296,33          | 8 352,45         | 4 852,96         | 2 208,12         | 0,2           |
| 11                               | 174101101   | Zásyp zhutnený jám, rýh, šachtet alebo okolo objektu                         | 282,450           | m3             | 83,00      | 23 443,35 |                  | 6 332,52         | 2 228,53         | 3 773,53        | 160,99           | 7 910,04         | 3 037,72         | 77,9          |
| 12                               | 175101101   | Obsyp potrubie bez prehodenia sypaniny                                       | 16,140            | m3             | 300,00     | 4 842,00  |                  | 1 908,71         | 671,90           |                 |                  | 1 633,52         | 627,85           | 23,5          |
| 13                               | 583313450   | Kamenivo ťažené drobné 0-4   | 30,505            | t              | 515,00     | 15 710,07 | 15 710,07        |                  |                  |                 |                  |                  | 0,00             |               |
| 14                               | 181101101   | Úprava pléne v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia                        | 161,400           | m2             | 5,70       | 919,98    |                  | 159,78           | 56,49            | 253,39          | 17,75            | 308,38           | 124,17           | 1,9           |
| <b>1 - ZEMNE PRÁCE spolu :</b>   |             |  | <b>244 014,82</b> | <b>Sk</b>      |            |           | <b>22 297,13</b> | <b>59 372,25</b> | <b>20 898,83</b> | <b>8 831,52</b> | <b>29 263,68</b> | <b>74 287,48</b> | <b>29 063,91</b> | <b>683,8</b>  |
| <b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b> |             |  |                   |                |            |           |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |               |
| 15                               | 411387531   | Zabetónovanie otvoru do 0,25 m2 v stropoch, klenbách vrátane debn. a výstuže | 3,000             | kus            | 389,00     | 1 167,00  | 243,36           | 306,84           | 108,00           |                 |                  | 389,02           | 119,78           | 3,4           |
|                                  |             | Lôžko pod potrubie, stoky v výk. z kam. drob. ťaženého                       | 8,070             | m3             | 1 290,00   | 10 410,30 | 7 858,16         | 1 019,32         | 358,79           |                 |                  | 872,35           | 301,67           | 12,5          |



Tlačivo : ODIS C90



| Por. číslo                               | Kód položky | Popis položky, stavebného diela, remesla                                     | Množstvo         | Merná jednotka | Cena       |           | Materiál         | Mzdy            | OPN           |               |             | Réžia           | Zisk          | Pracnosť (Nh) |
|--|-------------|--|------------------|----------------|------------|-----------|------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|
|  |             |  |                  |                | jednotková | celkom    |                  |                 | Odvody        | Stroje        | Doprava     |                 |               |               |
| <b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :</b> |             |  | <b>11 577,30</b> | <b>Sk</b>      |            |           | <b>8 161,52</b>  | <b>1 326,16</b> | <b>466,79</b> |               |             | <b>1 261,37</b> | <b>421,45</b> | <b>16,0</b>   |
| <b>5 - KOMUNIKÁCIE</b>                   |             |  |                  |                |            |           |                  |                 |               |               |             |                 |               |               |
| 17                                       | 566501111   | Úprava doterajšieho krytu z kameniva drv. s doplnením kamenivom do 0,10 m3m2 | 14,300           | m2             | 88,50 ✓    | 1 265,55  | 934,64           | 25,16           | 8,86          | 80,50         | 5,29        | 169,56          | 41,50         | 0,3           |
| 18                                       | 566905111   | Vyspravenie podkladu po prekopoch podkladným betónom                         | 2,860            | m3             | 3 050,00 ✓ | 8 723,00  | 7 266,80         | 278,27          | 97,95         | 55,85         | 3,86        | 842,46          | 177,78        | 3,4           |
| <b>5 - KOMUNIKÁCIE spolu :</b>           |             |  | <b>9 988,55</b>  | <b>Sk</b>      |            |           | <b>8 201,45</b>  | <b>303,44</b>   | <b>106,82</b> | <b>136,36</b> | <b>9,15</b> | <b>1 012,02</b> | <b>219,29</b> | <b>3,7</b>    |
| <b>8 - RÚROVÉ VEDENIA</b>                |             |  |                  |                |            |           |                  |                 |               |               |             |                 |               |               |
| 19                                       | 871241111   | Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC DN 90                        | 15,700           | m              | 27,50 ✓    | 431,75    | 46,15            | 124,65          | 43,80         |               |             | 164,83          | 52,30         | 1,5           |
| 20                                       | 286102020   | Rúrka tlaková PVC d 90x4,3x6000 PN10 hrdlová pre rozvod vody                 | 2,860            | kus            | 876,75     | 2 507,50  | 2 507,50         |                 |               |               |             |                 | 0,00          |               |
| 21                                       | 871251111   | Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC DN 110                       | 145,700          | m              | 27,50 ✓    | 4 006,75  | 767,83           | 1 263,21        | 444,38        |               |             | 1 081,08        | 450,22        | 15,5          |
| 22                                       | 286102050   | Rúrka tlaková PVC d110x4,2x6000 hrdlovaná                                    | 26,542           | kus            | 1 030,00   | 27 338,26 | 27 338,26        |                 |               |               |             |                 |               |               |
| 23                                       | 872241111   | Montáž tvaroviek z tlak. PVC DN 90 v otvorenom výkope                        | 8,000            | kus            | 141,00 ✓   | 1 128,00  | 252,24           | 282,32          | 99,36         |               |             | 377,69          | 116,39        | 3,1           |
| 24                                       | 2865017301  | Tvarovka tlaková PVC ENPL d90mm  | 4,060            | kus            | 540,00     | 2 192,40  | 2 192,40         |                 |               |               |             |                 |               |               |
| 25                                       | 286501910   | Tvarovka tlaková PVC FNPL d 90 mm  | 4,060            | kus            | 510,00     | 2 070,60  | 2 070,60         |                 |               |               |             |                 |               |               |
| 26                                       | 872251111   | Montáž tvaroviek z tlak. PVC DN 110 v otvorenom výkope                       | 4,000            | kus            | 165,00 ✓   | 660,00    | 189,00           | 151,24          | 53,24         |               |             | 204,69          | 61,83         | 1,7           |
| 27                                       | 2865015501  | Tvarovka odbočná tlaková PVC ANP d110/ 90 420410                             | 4,060            | kus            | 1 123,50   | 4 561,41  | 4 561,41         |                 |               |               |             |                 |               |               |
| 28                                       | 891241111   | Montáž vodov. posúvačov v otv. výk. alebo šachté DN 80                       | 4,000            | kus            | 471,00 ✓   | 1 884,00  | 327,40           | 503,48          | 177,24        |               |             | 673,55          | 202,33        | 6,2           |
| 29                                       | 422236560   | Posúvač S15-111-616 PN16 DN 80 tesniaca plocha nerez                         | 4,000            | kus            | 5 530,00   | 22 120,00 | 22 120,00        |                 |               |               |             |                 |               |               |
| <b>8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :</b>        |             |  | <b>68 900,88</b> | <b>Sk</b>      |            |           | <b>62 372,81</b> | <b>2 324,91</b> | <b>818,02</b> |               |             | <b>2 501,84</b> | <b>883,08</b> | <b>28,2</b>   |
| <b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>   |             |  |                  |                |            |           |                  |                 |               |               |             |                 |               |               |
| 30                                       | 919735112   | Rezanie stávajúceho živého krytu alebo podkladu hr. do 10 cm                 | 4,500            | m              | 222,00 ✓   | 999,00    | 634,45           | 25,87           | 9,09          | 105,30        | 2,70        | 176,02          | 45,56         | 0,3           |
|  |             | Rezanie stávajúceho betonového krytu alebo podkladu hr. do 20 cm             | 9,800            | m              | 720,00 ✓   | 7 056,00  | 3 033,29         | 595,05          | 209,42        | 877,00        | 25,08       | 1 786,81        | 529,32        | 6,4           |

| Por. číslo  | Kód položky | Popis položky, stavebného diela, remesla  | Množstvo          | Merná jednotka | Cena       |           | Materiál          | Mzdy             | OPN              |                  |                  | Réžia            | Zisk             | Pracnosť (Nh) |
|---|-------------|---|-------------------|----------------|------------|-----------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
|   |             |   |                   |                | jednotková | celkom    |                   |                  | Odvody           | Stroje           | Doprava          |                  |                  |               |
| 32  | 971028461   | Vybúr. otvorov do 0,25 m <sup>2</sup> v murive zmiešanom hr. do 60 cm             | 3,000             | kus            | 845,00 ✓   | 2 535,00  | 87,00             | 966,33           | 340,14           |                  |                  | 827,00           | 314,53           | 11,9          |
| 33  | 979081111   | Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km                                   | 0,912             | t              | 284,00 ✓   | 259,00    |                   | 39,96            | 14,06            |                  | 84,12            | 87,46            | 33,40            | 0,4           |
| 34  | 979081121   | Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km                          | 10,032            | t              | 9,30 ✓     | 93,29     |                   |                  |                  |                  | 49,85            | 31,56            | 11,88            |               |
| 35  | 979082111   | Vnútrostavenskú dopravu sute a vyburaných hmôt do 10 m                            | 0,912             | t              | 232,00 ✓   | 211,58    |                   | 83,25            | 29,30            |                  |                  | 71,26            | 27,76            | 1,0           |
| 36  | 979089003   | Poplatok za uloženie a zneškodnenie sute na vymedzených skládkach                 | 0,912             | t              | 780,00     | 711,36    |                   |                  |                  | 711,36           |                  |                  |                  |               |
| 37  | 998276101   | Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a skloam. v otv. výk.                       | 55,757            | t              | 845,00 ✓   | 47 114,66 |                   | 7 173,13         | 2 524,67         | 14 719,84        | 631,16           | 15 856,08        | 6 209,75         | 81,8          |
| <b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :</b>      |             |   | <b>58 979,82</b>  | <b>Sk</b>      |            |           | <b>3 754,75</b>   | <b>8 883,81</b>  | <b>3 126,89</b>  | <b>16 413,51</b> | <b>792,93</b>    | <b>18 836,19</b> | <b>7 172,21</b>  | <b>102,0</b>  |
| <b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :</b>                  |             |   | <b>393 461,27</b> | <b>Sk</b>      |            |           | <b>104 727,66</b> | <b>72 210,40</b> | <b>25 417,17</b> | <b>25 381,40</b> | <b>30 065,77</b> | <b>97 898,90</b> | <b>37 759,95</b> | <b>833,8</b>  |
| <b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>                          |             |   |                   |                |            |           |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |               |
| <b>71 - IZOLÁCIE</b>                                |             |   |                   |                |            |           |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |               |
| <b>711 - Izolácie proti vode a vlhkosti</b>         |             |   |                   |                |            |           |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |               |
| 38  | 711747288   | Opracovanie rúrových prestupov na prírubu pritav. NAIP s dotiesn. tmelom do 200mm | 3,000             | kus            | 378,00 ✓   | 1 134,00  | 12,66             | 391,17           | 137,70           |                  |                  | 445,45           | 147,02           | 3,0           |
| 39  | 711748088   | Zhotovenie detailov, katevných prestupov, pritavením NAIP                         | 3,000             | kus            | 72,50 ✓    | 217,50    | 2,25              | 74,88            | 26,37            |                  |                  | 86,21            | 27,79            | 0,5           |
| 40  | 998711201   | Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m                      | 13,515            | %              | 2,90 ✓     | 39,19     |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |               |
| <b>711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :</b> |             |   | <b>1 390,69</b>   | <b>Sk</b>      |            |           | <b>14,91</b>      | <b>486,05</b>    | <b>164,07</b>    |                  |                  | <b>531,66</b>    | <b>174,81</b>    | <b>3,5</b>    |
| <b>71 - IZOLÁCIE spolu :</b>                        |             |   | <b>1 390,69</b>   | <b>Sk</b>      |            |           | <b>14,91</b>      | <b>486,05</b>    | <b>164,07</b>    |                  |                  | <b>531,66</b>    | <b>174,81</b>    | <b>3,5</b>    |
| <b>72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE</b>        |             |   |                   |                |            |           |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |               |
| <b>722 - Vnútrotný vodovod</b>                      |             |   |                   |                |            |           |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |               |
| 41  | 722130237   | Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11343 DN 65                            | 5,800             | m              | 1 020,00 ✓ | 5 916,00  | 3 313,07          | 783,46           | 275,79           |                  |                  | 1 194,30         | 349,37           | 6,2           |
| 42  | 722131937   | Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepajenie stáv. potrubia DN 65                      | 3,000             | kus            | 1 210,00 ✓ | 3 630,00  | 1 869,66          | 476,94           | 167,88           |                  |                  | 897,59           | 217,93           | 3,7           |
| 43  | 72219403    | Montáž vodov. armatúr prírub. ostatných typov DN 65                               | 3,000             | kus            | 1 160,00 ✓ | 3 480,00  | 2 097,48          | 544,20           | 191,55           |                  |                  | 465,74           | 181,03           | 3,9           |
|   |             | Prechody prírubové staveb. dĺžka 200 DN 80/65                                     | 3,000             | kus            | 980,00 ✓   | 2 940,00  | 2 940,00          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |               |



| Por. číslo                                     | Kód položky | Popis položky, stavebného diela, remesla                        | Množstvo   | Merná jednotka | Cena       |          | Materiál   | Mzdy      | OPN       |           |           | Rézia      | Zisk      | Pracnosť (Nh) |
|--|-------------|---|------------|----------------|------------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|---------------|
|  |             |   |            |                | jednotková | celkom   |            |           | Odvody    | Stroje    | Doprava   |            |           |               |
| 45   | 722239107   | Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 2 1/2                       | 3,000      | kus            | 251,00     | 753,00   | 9,18       | 234,03    | 82,38     |           |           | 331,28     | 96,13     | 1,6           |
| 46   | 551135360   | Kohút guľový GAMA art.45 FF 2x vnút. záv. péka -PN20 voda 21/2" | 3,000      | kus            | 1 200,00   | 3 600,00 | 3 600,00   |           |           |           |           |            |           |               |
| 47   | 996722201   | Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m          | 203,190    | %              | 0,60       | 121,91   |            |           |           |           |           |            |           |               |
| 722 - Vnútrobytový vodovod spolu :             |             |   | 20 440,91  | Sk             |            |          | 13 829,39  | 2 038,63  | 717,60    |           |           | 2 888,91   | 844,46    | 15,5          |
| 72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu    |             |   | 20 440,91  | Sk             |            |          | 13 829,39  | 2 038,63  | 717,60    |           |           | 2 888,91   | 844,46    | 15,5          |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :                    |             |   | 21 831,80  | Sk             |            |          | 13 844,30  | 2 504,68  | 881,67    |           |           | 3 420,57   | 1 019,27  | 19,1          |
| PRÁCE A DODÁVKY M                              |             |   |            |                |            |          |            |           |           |           |           |            |           |               |
| M48 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých |             |   |            |                |            |          |            |           |           |           |           |            |           |               |
| 48   | 460620006   | Osiatie povrchu trávou  | 209,820    | m2             | 19,50      | 4 091,49 | 1 628,20   | 973,56    | 342,00    |           |           | 833,19     | 314,52    | 8,3           |
| 49   | 005724100   | Zmes trávna parková rekreačná                                   | 5,246      | kg             | 143,00     | 750,17   | 750,17     |           |           |           |           |            | 0,00      |               |
| M48 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých |             |   | 4 841,87   | Sk             |            |          | 2 378,38   | 973,56    | 342,00    |           |           | 833,19     | 314,52    | 8,3           |
| PRÁCE A DODÁVKY M spolu :                      |             |   | 4 841,87   | Sk             |            |          | 2 378,38   | 973,56    | 342,00    |           |           | 833,19     | 314,52    | 8,3           |
| Za rozpočet celkom :                           |             |   | 420 134,54 | Sk             |            |          | 120 950,35 | 75 688,64 | 26 640,84 | 25 381,40 | 30 065,77 | 102 152,66 | 39 093,75 | 861,4         |

