

Posádková správa budov  
Ružomberok  
Č. p.: PSB-Rbk-180-114/2008

Ružomberok : 12. augusta 2008

Výtlačok číslo: 5  
Počet listov : 3  
Prílohy : 2/9

**Obchodná zmluva o dielo č. PSB-Rbk-180 -114/ 2008  
uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle  
ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi**

**I.**

**Zmluvné strany**

**Objednávateľ** : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava  
**adresa sídla** : Kutuzovova 8  
832 47 Bratislava – Nové Mesto  
**v zastúpení** : Posádková správa budov Ružomberok  
**kontaktná adresa** : Zarevúca 2, 034 01 Ružomberok  
**Oprávnený rokovať**  
**vo veciach zmluvných** : Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB  
**vo veciach technických** : p. Stanislav Ondřík

**IČO** : 30845572

**Bankové spojenie** : Štátna pokladnica  
číslo účtu: 7000171928/8180

**Zhotoviteľ** : Pavol Kurej – ELEKTRO-INSSPOL  
Moyzesova 23  
010 01 Žilina  
**Zastúpený** : p. Pavol Kurej  
majiteľ

**IČO** : 10943455

**IČ DPH** : SK 1020529609

**Bankové spojenie** : Slovenská sporiteľňa a.s. Žilina  
**číslo účtu** : 0076538106/0900

**Oprávnený  
k podnikateľskej činnosti** : Živnostenský list číslo ŽO- 95/4219  
Živnostenský register  
Číslo 511- 3328, Žilina



**II.**

**Predmet plnenia**

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „**Oprava klampiarskych prvkov**“ vo VÚ 1115 v objekte kasární Ružomberok“ v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 2.

**III.**

**Čas plnenia**

- 3.1. Zahájenie prác : 14. augusta 2008  
Ukončenie prác : 19. septembra 2008

**IV.**

**Cena diela**

- 4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy (príloha číslo 2) vo výške:

bez DPH :	126 032,80 Sk
DPH :	23 946,20 Sk
Cena s DPH :	149 979,00 Sk

**V.**

**Platobné podmienky**

- 5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent PSB p. Stanislav Ondřík.
- 5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane dokladovania ceny použitého materiálu, ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia.
- 5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

**VI.**

**Záruky a zodpovednosť za vady**

- 6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.
- 6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých väd.
- 6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.



- 6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácií do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

## VII. Zmluvné pokuty


- 7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.
- 7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.
- 7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

## VIII. Ostatné ustanovenia

- 8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboch zmluvných strán.
- 8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.
- 8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
- 8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární minimálne tri pracovné dni pred dátumom začatia prác veliteľovi objektu kasární Ružomberok.
- 8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osôb vo vojenskom objekte.
- 8.6. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.
- 8.7. Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.
- 8.8. Dodávku elektrickej energie zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa. Zhotoviteľ bude využívať vlastný zdroj.

V Ružomberku 13. augusta 2008

Ing. Tomka Vladimír  
objedávateľ



V Žiline 14. augusta 2008

p. Pavol Kurej

zhotoviteľ  
ELEKTRO - INSSPOL  
Pavol KUREJ

Bitarové 145, 010 04 ŽILINA  
Prevádzka: Moyzesova 23, 010 01 ŽILINA  
Tel./fax: 041/7233464  
IČO: 10943455 IČ DPH: SK1020529609  
č. Živn. registra 511-2328, DIČ: 1620529609



## DOHODA

### na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci o zmene a doplnení niektorých zákonov

a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení  
neskorších predpisov.

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava  
v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
2. Zhotoviteľom : Pavol Kurej- ELEKTRO-INSSPOL Moyzesova 23, 010 01 Žilina

#### 1.

#### Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť  
zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č.  
124/2006 Z. z., na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z.  
a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte Považských kasární Ružomberok pri  
vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

#### 2.

#### Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č.PSB-Rbk-180-114/2008, „**Oprava klampiarskych prvkov**“ vo  
VÚ1115v objekte Považských kasární Ružomberok Pre vstup do objektu kasární Ružomberok  
bude slúžiť vstupná brána pri budove číslo 23, ako prístupové komunikácie na miesto  
realizácie prác budú slúžiť príslušné komunikácie a trávnaté plochy.

Termín prác je dohodnutý od 14. augusta 2008 do 19. septembra 2008.

#### 3.

#### Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú  
oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia vojenského útvaru a PSB Ružomberok.

#### 4.

#### Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti  
BOZP a požiarnej ochrany vykoná zhotoviteľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva  
jednotlivých prác.

#### 5.

#### Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Dodávateľ je povinný dodržať bezpečnosť pri prácach vo výškach a práce s nebezpečnými  
horľavými látkami a chemickými výparmi.

#### 6.

#### Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP  
a prostriedky pre zabezpečenie PO.



-2-

7.

### Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác, ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu zhotoviteľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí zhotoviteľ.

8.

#### Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarom zamestnancami pri vykonávaní činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiaru asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarom zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ (ak nie je dohodnuté inak). Objávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov pre objekt kasární Ružomberok č. t. 0960 472588. Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

#### Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnej ochrany je

za VÚ 1115 Ružomberok  
za PSB Ružomberok

pplk. Ing. Štefan POBLJAK  
p. Miroslav MATEJČEK

veliteľ VÚ 1115  
bezpečnostný technik  
technik PO PSB

za zhotoviteľa

p. Ing. Vladimír TOMKA  
p. Pavol KUREJ

riaditeľ PSB Ružomberok  
majiteľ firmy

10.

#### Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Ružomberok. Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch kasární Ružomberok.


11.

#### Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy PSB-Rbk-180-114/2008, t.j. od 14. augusta 2008 do 19. septembra 2008.

V Ružomberku: 15. augusta 2008

Za objednávateľa  
riaditeľ PSB  
Ing. Vladimír Tomka



V Žiline 14. augusta 2008

Za zhotoviteľa  
zodpovedný za BOZP a PO  
p. Pavol Kurej - INSSPOL  
Pavol KUREJ

Bitarové 145, 010 04 ŽILINA  
Prevádzka: Moyzesova 23, 010 01 ŽILINA  
Tel./fax: 041/7233464  
IČO: 10943455 IČ DPH: SK1020529609  
č. Živn. registra 511-3328, DIČ: 1020529609



# Krycí list kalkulácie

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

stavba : 815 Posádková správa budov Ružomberok	KP : 501.2
Objekt : Oprava klamplarskych prvkov	Rozpočet :
	Spracoval : Martina Furtáková
Miesto : VÚ 1115, Ružomberok	Zmluva č. _____
	Dňa : . . .
Odberateľ : Slovenská republika, MO SR - Posádková správa budov Ružomberok 03401 Ružomberok	IČO : 30845572 Zarevúca 2
	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : ELEKTRO-INSSPOL, Pavol Kurej 01001 Žilina	IČO : 10943455 Moyzesova 23
	DIČ : 1020529609 IČ DPH : SK1020529609
Projektant :	IČO : DIČ : IČ DPH :
1 M3 OP	149 979 Sk za M3 OP
1 M2 ZP	149 979 Sk za M2 ZP
1 M2 UP	149 979 Sk za M2 UP

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV :	34 855,23		34 855,23	6	Práce nadčas
2	PSV :	75 427,57	15 750,00	91 177,57	7	Murárske výpomocce
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy
4	iné :				9	
5	Súčet :	110 282,80	15 750,00	126 032,80	10	Súčet riadkov 6 až 9 :

C	NUS - náklady umiestnenia staby	D	ON - ostatné náklady :
11	Zariadenie staveniska	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy	17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky	18	Projektové práce
14		19	Kompletizačná činnosť
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	20	Súčet riadkov 16 až 19 :

<p style="text-align: center;"><i>projektant, rozpočtár, cenár :</i></p> <p>Dátum :</p> <p>Pečiatka :</p> <p>Podpis :</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">E</th> <th colspan="2" style="width: 95%;">Celkové náklady :</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>21</td> <td>Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :</td> <td style="text-align: right;">126 032,80</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>DPH 19 % z :</td> <td style="text-align: right;">23 946,20</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>Súčet riadkov 21 až 23 :</td> <td style="text-align: right;">149 979,00</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">F Odpočet - prípočet</p>	E	Celkové náklady :		21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	126 032,80	22	DPH 19 % z :	23 946,20	23			24	Súčet riadkov 21 až 23 :	149 979,00
E	Celkové náklady :															
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	126 032,80														
22	DPH 19 % z :	23 946,20														
23																
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	149 979,00														

<p style="text-align: center;"><i>odberateľ, obstarávateľ :</i></p> <p>Dátum :</p> <p>Pečiatka :</p> <p>Podpis :</p>	<p style="text-align: center;"><i>dodávateľ, zhotoviteľ :</i></p> <p>Dátum :</p> <p>Pečiatka :</p> <p>Podpis :</p>
--	--

Odberteľ: Slovenská republika, MO SR - Posádková správa budov Ružomberok

Dodávateľ: ELEKTRO-INSSPOL, Pavol Kurej

Projektant:

KP: 501.2

Dátum:

Spracoval: Martina Furtáková


Stavba: 815 Posádková správa budov Ružomberok

Objekt: Oprava klampiarskych prvkov

### Výrobná kalkulácia - rekapitulácia nákladov

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Popis položky, stavebného diela, remesla	Cena spolu	Materiál	Mzdy	OPN			Réžia		Zisk	Pracnosť (Nh)
				Odvody	Stroje	Doprava	výrobná	správna		
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>										
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	34 855,23	3 127,95	4 653,10	1 637,63	7 690,76	168,08	5 870,32	2 602,63	9 104,74	65,7
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	34 855,23	3 127,95	4 653,10	1 637,63	7 690,76	168,08	5 870,32	2 602,63	9 104,74	65,7
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>										
764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	90 491,03	35 361,08	14 234,42	5 009,75			13 049,24	5 991,47	15 332,42	165,1
76 - KONŠTRUKCIE spolu :	90 491,03	35 361,08	14 234,42	5 009,75			13 049,24	5 991,47	15 332,42	165,1
783 - Nátery spolu :	686,55	378,16	116,54	41,02		6,28	68,81	34,89	40,54	1,1
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	686,55	378,16	116,54	41,02		6,28	68,81	34,89	40,54	1,1
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	91 177,58	35 739,25	14 350,96	5 050,77		6,28	13 118,05	6 026,36	15 372,97	166,3
<b>Za rozpočet celkom :</b>	<b>126 032,81</b>	<b>38 867,20</b>	<b>19 004,07</b>	<b>6 688,40</b>	<b>7 690,76</b>	<b>174,37</b>	<b>18 988,37</b>	<b>8 628,99</b>	<b>24 477,71</b>	<b>232,0</b>



Odberteľ: Slovenská republika, MO SR - Posádková správa budov Ružomberok

Projektant:

Dodávateľ: ELEKTRO-INSSPOL, Pavol Kurej

Pracoval: Martina Furtáková

KP: 501.2

Dátum:

Stavba: 815 Posádková správa budov Ružomberok

Objekt: Oprava klampiarskych prvkov

Výrobná kalkulácia - náklady

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava		
		<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>											
		<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>											
1	941955004	Lešenie fahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m - prenosné Klinec stavebný 022825 2,8/70 Svory do lešenia - kramle guľaté Doska SM omietaná 2 24-32xš dĺžka do 3000mm Hraniček SM 1 S76-100 L400-600 Podlaha jednovrstvová s pozdĺžnymi príerezmi LEŠENÁRI	52,500 2,186 4,200 0,406 0,102 0,074 17,745	m2 kg kus m3 m3 m3 Nh	132,00 31,50 18,00 4 210,00 7 950,00 8 230,00 81,00	6 930,00 68,87 75,60 1 710,73 818,05 613,54 1 437,34	3 127,95	1 077,30	379,05			814,77	1 530,93
2	949942101	Hydraulická zdvíhacia plošina na automob. podvozku v. do 27 m VODIČI ŠPECIÁLNYCH VOZIDIEL Montážna plošina 0,21 27m Prevoz - Montážna plošina 0,21 27m	22,000 44,000 19,131 178,640	hct Nh Sh Sk	1 220,00 92,00 449,00 1,00	26 840,00 4 048,00 8 589,90 178,64		3 348,40	1 178,54	7 690,76		7 386,89	7 235,41
3	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie - zo strechy STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,465 0,598	t Nh	265,00 81,00	123,22 48,51		38,47	13,54			29,10	42,11
4	979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	1,860 1,452	t Nh	161,00 81,00	299,46 117,68		86,37	30,41			65,33	117,34
5	979081111	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km- ostatný materiál STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV Cesná doprava	0,465 0,251 42,891	t Nh Sk	284,00 81,00 1,00	132,06 20,37 42,89		16,15	5,68		39,17	34,14	36,90
6	979081121	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km - 6 km Cesná doprava	2,790 13,866	t Sk	9,30 1,00	25,94 13,86					12,66	7,08	6,20
7	979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vyburaných hmôt do 10 m STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,465 0,524	t Nh	232,00 81,00	107,88 42,44		33,66	11,84			25,47	36,89
8	979082121	Vnútrošt. doprava sute a vyburaných hmôt každých ďalších 5 m STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	6,510 0,820	t Nh	26,00 81,00	169,26 66,44		52,73	18,55			39,88	58,09
9	979131409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad Tarify v Sk	0,465 121,062	t Sk	489,00 1,00	227,38 121,06					116,25	70,29	40,85





Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Výmera	Memá jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk
						jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava		
		<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :</b>	<b>34 855,23</b>		<b>Sk</b>			<b>3 127,95</b>	<b>4 653,10</b>	<b>1 637,63</b>	<b>7 690,76</b>	<b>168,08</b>	<b>8 472,95</b>	<b>9 104,74</b>
		<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :</b>	<b>34 855,23</b>		<b>Sk</b>			<b>3 127,95</b>	<b>4 653,10</b>	<b>1 637,63</b>	<b>7 690,76</b>	<b>168,08</b>	<b>8 472,95</b>	<b>9 104,74</b>
		<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>												
		<b>76 - KONŠTRUKCIE</b>												
		<b>764 - Konštrukcie klampiarske</b>												
10	764351966	Klomp. opr. PZ pl. háky žľaby len montáž Skrutka hrubá 021303 4D 8x50 Matica šhranná hrubá 021601 8 Stavebný klampiar	63,000 0,126 0,126 6,300		kus 1000 ks 1000 ks Nh	36,00 1 320,00 250,00 130,00	2 268,00 166,32 31,50 819,00	145,53	472,50	166,32			661,11	822,54
11	553501250	Hák žľabový KFL35 L=350mm vrátane náteru	63,000		kus	250,00	15 750,00	15 750,00						
12	764352203	Klomp. PZ pl. žľaby pododkvp. polkruh. rš 330 Ostatný spojovací materiál Plech ocef. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20 0,60x1000x2000 mm Plech ocef. hl. pozink. 275 g/m2 10004.20 1,00x1000x2000mm Cínovací drôt Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie Stavebný klampiar Stavebný klampiar	103,000 0,103 0,202 0,006 1,095 535,600 20,188 21,012		m t t t 1000 ks Sk Nh Nh	233,00 25 300,00 41 200,00 42 700,00 61,00 1,00 103,00 130,00	23 999,00 2 605,90 8 359,89 263,88 66,85 535,60 2 079,36 2 731,56	7 891,86	2 801,60	985,71			3 919,95	8 399,88
13	764352810	Klomp. demont. žľaby polkruhové rš 330-30ST Stavebný klampiar	103,000 6,180		m Nh	19,80 130,00	2 039,40 803,40		606,67	213,21			858,61	360,91
14	764352907	Klomp. opr. PZ pl. beta žľaby polkruhové rš 250 Plech ocef. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20 0,60x1000x2000 mm Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie Stavebný klampiar	12,000 0,001 41,160 2,304		kus t Sk Nh	58,50 41 200,00 1,00 103,00	702,00 59,32 41,16 237,31	100,44	237,36	83,52			203,13	77,55
15	764359261	Klomp. príplatok prískrutkovanie hákov pododkvpových Skrutka hrubá 021303 4D 8x50 Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie Stavebný klampiar	43,000 0,086 79,980 4,300		kus 1000 ks Sk Nh	37,50 1 320,00 1,00 130,00	1 612,50 113,52 79,98 559,00	193,50	559,00	196,94			478,40	184,66
16	764359821	Klomp. demont. kotlík oválny -45ST Stavebný klampiar	6,000 1,176		kus Nh	64,50 130,00	387,00 152,88		152,88	53,82			130,84	49,46
17	764359922	Klomp. opr. PZ pl. kotlík oválny 250x250x300 Plech ocef. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20 0,60x1000x2000 mm Cínovací drôt Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie Stavebný klampiar Stavebný klampiar	6,000 0,015 0,072 103,020 7,068 1,566		kus t 1000 ks Sk Nh Nh	520,00 41 200,00 61,00 1,00 103,00 130,00	3 120,00 642,72 4,39 103,02 728,00 203,58	750,12	931,56	327,90			797,25	313,17



Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava		
18	764359960	Klomp.pr. montáž hákov rš. 330 Stavebný klampiar	43,000 1,204	kus Nh	9,30 130,00	399,90 156,52		118,25	41,71			167,36	72,58
19	764398912	Klomp. opr. PZ pl. spojenie plechov starých 45-ST Cínovací drôt Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie Stavebný klampiar OPN	38,500 0,635 634,480 37,499 39,655	m 1000 ks Sk Nh Sk	306,00 61,00 1,00 116,00 1,00	11 781,00 38,75 634,48 4 349,88 39,65	647,18	3 318,70	1 168,09			4 696,86	1 950,16
20	764398922	Klomp. opr. PZ pl. spojenie plechov nových 45-ST Cínovací drôt Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie Stavebný klampiar OPN	2,600 0,042 42,848 2,763 2,678	m 1000 ks Sk Nh Sk	333,00 61,00 1,00 116,00 1,00	865,80 2,61 42,84 320,60 2,67	43,70	244,60	86,11			346,19	145,18
21	764454203	Klomp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-120 Tyč oceľová kruhová 11373 D 12 mm Oceľ pásová 11373 25x3,00 mm Plech ocef. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20 0,60x1000x2000 mm Matica 6hranná hrubá 021601 5 Podložka oceľová presná 021702 A 5,3 Cínovací drôt Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie Stavebný klampiar Stavebný klampiar Stavebný klampiar	66,000 0,004 0,012 0,164 0,072 0,072 0,658 950,400 14,256 8,976 12,342	m t t t 1000 ks 1000 ks 1000 ks Sk Nh Nh Nh	283,00 30 900,00 27 100,00 41 200,00 134,00 50,00 61,00 1,00 103,00 116,00 130,00	18 678,00 142,75 339,83 6 770,80 9,72 3,63 40,17 950,40 1 468,36 1 041,21 1 604,46	8 042,76	3 138,30	1 104,84			4 441,56	1 950,54
22	764454802	Klomp. demont. rúr odpadových kruhových d-120, Stavebný klampiar	66,000 3,960	m Nh	19,80 130,00	1 306,80 514,80		388,74	136,62			550,18	231,26
23	764456855	Klomp. demont. kolien kruhových do d-200 Stavebný klampiar	6,000 0,480	kus Nh	26,50 130,00	159,00 62,40		47,16	16,62			66,75	28,47
24	764456922	Klomp. opr. PZ pl. manžety ochranné kruhové d-130 Plech ocef. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20 0,60x1000x2000 mm Cínovací drôt Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie Stavebný klampiar	24,000 0,019 0,048 61,920 3,600	kus t 1000 ks Sk Nh	80,50 41 200,00 61,00 1,00 116,00	1 932,00 810,81 2,92 61,92 417,60	853,44	318,72	112,08			451,08	196,68
25	764456943	Klomp. opr. PZ pl. kolien horných kruhových d-120 Plech ocef. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20 0,60x1000x2000 mm Cínovací drôt Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie Stavebný klampiar Stavebný klampiar	6,000 0,012 0,036 100,980 4,788 1,338	kus t 1000 ks Sk Nh Nh	415,00 41 200,00 61,00 1,00 116,00 130,00	2 490,00 524,06 2,19 100,98 555,40 173,94	610,50	555,12	195,42			785,64	343,32

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesia	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava		
		OPN	6,180	Sk	1,00	6,18							
26	764456953	Klomp. opr. PZ pi. kolien výtokových kruhových d-120	6,000	kus	248,00	1 488,00	332,04	343,26	120,84			485,80	206,06
		Plech oceľ. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20 0,60x1000x2000 mm	0,006	t	41 200,00	254,61							
		Cinovací drôt	0,012	1000 ks	61,00	0,73							
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	86,220	Sk	1,00	86,22							
		Stavebný klampiar	3,126	Nh	116,00	362,61							
		Stavebný klampiar	0,678	Nh	130,00	88,14							
27	998764202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	889,784	%	1,70	1 512,63							
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	90 491,03	Sk			35 361,08	14 234,42	5 009,75			19 040,71	15 332,42
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	90 491,03	Sk			35 361,08	14 234,42	5 009,75			19 040,71	15 332,42
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE											
		783 - Nátery											
28	783192202	Nátery oceľ. konštr. ľahk. C,CC disperzné dvojnás.+2x email	3,050	m2	135,00	411,75	250,28	61,27	21,56		3,14	54,42	21,06
		Farba disperzná BALAKRYL biely V 2045	1,024	kg	146,00	149,62							
		LATEX vonkajší V 2065 biely	0,570	kg	165,00	94,10							
		Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,004	100 ks	364,00	1,66							
		Ostatný materiál pre nátery	4,880	Sk	1,00	4,88							
		Stavebný robotník pri lešenárskych pr.	0,018	Nh	103,00	1,88							
		Maľar, natierač	0,576	Nh	103,00	59,37							
		OPN	3,141	Sk	1,00	3,14							
29	783192207	Nátery oceľ. konštr. ľahk. C,CC disperzné základné	3,050	m2	50,50	154,02	113,67	15,98	5,61			13,68	5,08
		Farba DISKOLOR biela V 2035	0,570	kus	186,00	106,08							
		Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,002	100 ks	364,00	0,88							
		Ostatný materiál pre nátery	6,710	Sk	1,00	6,71							
		Maľar, natierač	0,173	Nh	92,00	15,99							
30	783903812	Odmastenie saponátni	3,050	m2	28,50	86,92	12,65	26,65	9,39		3,14	24,79	10,29
		REKORD-EXTRA fľaša 500 ml	0,305	kus	41,50	12,65							
		Maľar, natierač	0,289	Nh	92,00	26,65							
		OPN	3,141	Sk	1,00	3,14							
31	783904811	Odhrdzavenie kovových konštrukcií	3,050	m2	11,00	33,55	1,55	12,62	4,45			10,81	4,10
		Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,004	100 ks	364,00	1,55							
		Maľar, natierač	0,137	Nh	92,00	12,62							
32	783904812	Halierové vyrovnanie	1,000	kus	0,29	0,29							
		783 - Nátery spolu :	686,55	Sk			378,16	116,54	41,02		6,28	103,70	40,54

Výrobná kalkulácia - náklady

ELEKTRO-INSSPOL

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava		
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	686,55	Sk			378,16	116,54	41,02		6,28	103,70	40,54
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	91 177,58	Sk			35 739,25	14 350,96	5 050,77		6,28	19 144,41	15 372,97
		Za rozpočet celkom :	126 032,81	Sk			38 867,20	19 004,07	6 688,40	7 690,76	174,37	27 617,36	24 477,71



**DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM**

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu .....*PSB-K66-80-114/2010*.....

Ing. Jozef GUREGA

