

Ministerstvo obrany SR
 Posádková správa budov
Ružomberok
 Č. p.: PSB- Rbk -556 -3/2008

Ružomberok 23. októbra. 2008.


Výtlačok číslo: 5,
 Počet listov : 3
 Prílohy : 2/8

**Obchodná zmluva o dielo č. PSB-Rbk-180-150/ 2008
 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle
 ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi**

I.

Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
adresa sídla	:	Kutuzovova 8
		832 47 Bratislava – Nové Mesto
v zastúpení	:	Posádková správa budov Ružomberok
kontaktná adresa	:	Zarevúca 2, 034 01 Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	p. Baltazár Markech
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
		číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	Pavol Kurej – ELEKTRO-INSSPOL
		Bitarová 145
		010 04 Žilina
Zastúpený	:	p. Pavol Kurej
		majiteľ
IČO	:	10943455
IČ DPH	:	SK 1020529609
Bankové spojenie	:	Slovenská sporiteľňa a.s. Žilina
číslo účtu	:	0076538106/0900
Oprávnený k podnikateľskej činnosti	:	Živnostenský list číslo ŽO- 95/4219 Živnostenský register Číslo 511- 3328, Žilina



II. **Predmet plnenia**

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „Odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení VN v objekte kasární Mokrad“ v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy – príloha číslo 2.

III. **Čas plnenia**

- 3.1. Zahájenie prác : 27. októbra 2008
Ukončenie prác : 11. novembra 2008

IV. **Cena diela**

- 4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy

vo výške : 168 020,20.- Sk
DPH: 31 923,80.- Sk
Cena s DPH: 199 944,00.- Sk

V. **Platobné podmienky**

- 5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent PSB Baltazár Markech .
- 5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác.
- 5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI. **Záruky a zodpovednosť za vady**

- 6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.
- 6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku počas celej doby platnosti revíznej správy vrátane skrytých väd.
- 6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.



- 6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácií do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.


VII. Zmluvné pokuty

- 7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.
- 7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.
- 7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII. Ostatné ustanovenia

- 8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.
- 8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.
- 8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
- 8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární minimálne tri pracovné dni pred dátumom začatia prác veliteľovi objektu kasární Ružomberok.
- 8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osôb vo vojenskom objekte.
- 8.6. Zhotoviteľ je povinný viesť montážny denník.
- 8.7. Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.
- 8.8. Dodávku elektrickej energie zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa. Zhotoviteľ bude využívať vlastný zdroj.

V Ružomberku : 24. 10. 2008



Ing. Tórnka Vladimír
Objednávateľ

V Žiline : 27. 10. 2008.

ELEKTRO - INSSPOL
Pavol KUREJ
Bitarová 145, 010 04 ŽILINA
Prevádzka: Moyzesova 29, 010 01 ŽILINA
Tel./fax: 041/7233454
p. Pavol Kurej: 10943455 IČ DPH: SK 1020520609
zhotoviteľ
č. Zivh. registra 511-3328. IČO: 1020520609



D O H O D A

**na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR
číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci o zmene a doplnení
niektorých zákonov**

a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
2. Zhotoviteľom : Pavol Kurej- ELEKTRO-INSSPOL , Bitarová 145, 010 04 Žilina

1.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a príslušajúcich predpisov vo vojenskom objekte kasárni Mokrad' pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.

Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB-Rbk-180-150/2008 „Odborné prehliadky a skúšky el. rozvodov VN v objekte kasárni Mokrad'“. Pre vstup do objektu kasárni Mokrad' bude slúžiť vstupná brána pri budove číslo 18, ako prístupové komunikácie na miesto realizácie prác budú slúžiť príslušné komunikácie a trávnaté plochy.

Termín prác je dohodnutý od 27. októbra. 2008 do 11. novembra. 2008.

3.

Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia vojenského útvaru a PSB Ružomberok.

4.

Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná zhotoviteľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.

Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Dodávateľ je povinný dodržať bezpečnosť pri prácach vo výškach a práce s nebezpečnými horľavými látkami a chemickými výparmi.

6.

Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác, ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu zhotoviteľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí zhotoviteľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarom zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiaru asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarom zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ (ak nie je dohodnuté inak). Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovní požiarov pre objekt kasární Mokrad' č. t. 0960420229. Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaist'ovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnej ochrany je

za VÚ 1305 Ružomberok
za PSB Ružomberok

pplk. Ing. Ľubomír MATTA
p. Miroslav MATEJČEK

veliteľ VÚ 1305
bezpečnostný technik
technik PO PSB
riaditeľ PSB Ružomberok
majiteľ firmy

za zhotoviteľa

p. Ing. Vladimír TOMKA
p. Pavol KUREJ

10.


Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Ružomberok. Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch kasární Ružomberok.


11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy PSB-Rbk-180-150/2008, t.j. od 27. októbra. 2008 do 11. novembra. 2008.



V Ziline: 27. 10. 2008.
ELEKTRO - INSSPOL
Pavol KUREJ
Bitarová 145, 010 04 ZILINA
Za zhotoviteľa
Moyzesova 23, 010 01 ZILINA
Tel. fax: 041 7233464
zodpovedný za BOZP a PO
p. Pavol Kurej
IČO: 420529609
Zivn. registra 511 2329 019 1920529609



Krycí list kalkulácie

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

823 Posádková správa budov Ružomberok	KP: 503.5
Projekt: Revízia elektrických rozvodov VN Mokrad	Rozpočet:
	Spracoval: Martina Furtáková

Miesto: Mokrad	Zmluva č.	Dňa: . . .
----------------	-----------	------------

Odberateľ: Slovenská republika, MO SR - Posádková správa budov Ružomberok 03401 Ružomberok	IČO: 30845572 Zarevúca 2	DIČ: IČ DPH:
---	-----------------------------	-----------------

Dodávateľ: ELEKTRO-INSSPOL, Pavol Kurej 01001 Žilina	IČO: 10943455 Moyzesova 23	DIČ: 1020529609 IČ DPH: SK1020529609
---	-------------------------------	---

Projektant:	IČO:	DIČ: IČ DPH:
-------------	------	-----------------


1 M3 OP	199 944 Sk	za M3 OP	1 M	199 944 Sk	za M
1 M2 ZP	199 944 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	199 944 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV:				6	Práce nadčas
2	PSV:				7	Murárske výpomocce
3	MCE:	166 980,20	1 040,00	168 020,20	8	Bez pevnej podlahy
4	iné:				9	
5	Súčet:	166 980,20	1 040,00	168 020,20	10	Súčet riadkov 6 až 9:

C	NUS - náklady umiestnenia stavy	D	ON - ostatné náklady:
11	Zariadenie staveniska	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy	17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky	18	Projektové práce
14		19	Komplekčiacna činnosť
15	Súčet riadkov 11 až 14:	20	Súčet riadkov 16 až 19:

projektant, rozpočtár, cenár: Dátum: Pečiatka: Podpis:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">E</th> <th style="width: 40%;">Celkové náklady:</th> <th style="width: 55%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>21</td> <td>Súčet riadkov 5,10,15 a 20:</td> <td>168 020,20</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>DPH 19% z:</td> <td>31 923,80</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>Súčet riadkov 21 až 23:</td> <td>199 944,00</td> </tr> </tbody> </table>	E	Celkové náklady:		21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20:	168 020,20	22	DPH 19% z:	31 923,80	23			24	Súčet riadkov 21 až 23:	199 944,00
E	Celkové náklady:															
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20:	168 020,20														
22	DPH 19% z:	31 923,80														
23																
24	Súčet riadkov 21 až 23:	199 944,00														

odberateľ, obstarávateľ: Dátum: Pečiatka: Podpis:	dodávateľ, zhotoviteľ: Dátum: Pečiatka: Podpis:
--	--



Opracoval: Ing. MARTIN BEDNÁR

Zberateľ: Slovenská republika, MO SR - Posádková správa budov Ružomberok

Dodávateľ: ELEKTRO-INSSPOL, Pavol Kurej

Projektant:

Stavba: 823 Posádková správa budov Ružomberok

Objekt: Revízia elektrických rozvodov VN Mokrad

KP 503.5

Dátum: . .

Spracoval: Martina Furtáková

Výrobná kalkulácia - rekapitulácia nákladov

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Popis položky, stavebného dielu, remesia	Cena spolu	Materiál	Mzdy	OPN			Ráža		Zisk	Pracnosť (Nh)
				Odvody	Stroje	Doprava	výrobná	správna		
ÁCE A DODÁVKY M										
1 - 155 Elektromontáže spolu:	168 020,20	1 040,00	63 930,00	22 503,56			38 188,06	19 125,75	23 232,63	506,0
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	168 020,20	1 040,00	63 930,00	22 503,56			38 188,06	19 125,75	23 232,63	506,0
Za rozpočet celkom:	168 020,20	1 040,00	63 930,00	22 503,56			38 188,06	19 125,75	23 232,63	506,0



Tlačo: ODIS C80

Zberateľ: Slovenská republika, MO SR - Posádková správa budov Ružomberok
 Objednávaný: ELEKTRO-INSSPOL, Pavol Kurej


Spracoval: Martina Furtáková
 KP: 503.5
 Dátum: . . .

Kanva: 823 Posádková správa budov Ružomberok
 Objekt: Revízia elektrických rozvodov VN Mokrad

Výrobná kalkúlia - náklady

ELEKTRO-INSSPOL, Pavol KUREJ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN		Rýchla	Základ
					jednotková	celkom			Odvody	Strata		
		PRÁCE A DODÁVKY M										
		M21 - 188 Elektromontáže										
1	21329020	Manipulácia v úseku VN STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	468,000 468,000	hod Nh	330,00 130,00	150 480,00 59 280,00		59 280,00	20 866,56		50 132,78	19 600,86
2	921AN12741	Bezpečnostná tabuľka	8,000	kus	130,00	1 040,00	1 040,00					
3	213291000	Spracovanie úsekov káblov a vypracovanie správy STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	50,000 50,000	hod Nh	330,00 93,00	16 500,00 4 650,00		4 650,00	1 637,00		8 981,03	3 631,97
4	213291008	Halterové vyrovnanie	1,000	kus	0,20	0,20						
		M21 - 188 Elektromontáže spolu:	168 028,20	Sk			1 040,00	63 930,00	22 503,56		57 319,81	23 232,83
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	168 028,20	Sk			1 040,00	63 930,00	22 503,56		57 319,81	23 232,83
		Za rozpočet celkom:	168 028,20	Sk			1 040,00	63 930,00	22 503,56		57 319,81	23 232,83



Tlačivo: ODM ČSO

Stavba : 823 Posádková správa budov Ružomberok

Objekt : Revízia elektrických rozvodov VN Mokrad

Odberteľ : Slovenská republika, MO SR - Posádková správa budov Ružomberok

Dodávateľ : ELEKTRO-INSSPOL, Pavol Kurej

Projektant :

KP : 503.5

Dátum :

Spracoval : Martina Furtáková

Zoznam figúr

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ


Názov figúry	Popis figúry	Aritmetický výraz	Hodnota
	PRÍLOHA - POPIS PÁC A VÝKAZ ODPRACOVANÝCH HODÍN		
	VÝKON REVÍZIE A POPIS ČINNOSTI	hodiny x množstvo	
	=====		
VR1	Vonkajšia vizuálna prehliadka: =====		
vr11	Kontrola umiestnenia zariadenia - posúdenie miesta, prostredia, vonkajšej čistoty, opatrenie pre montáž na horľavé podklady, manipulačného priestoru, výšky nad zemou, prístupnosti, ochranného ohradenia, chrannej skrinky		
vr12	Kontrola zhotovenia zariadenia - posúdenie konštrukčných materiálov a nehorľavosti		
vr13	Kontrola značenia - kontrola, či zariadenie má výrobný štítok, poradové označenie, výstražné a bezpečnostné tabuľky, označenie spínacích polôh spínačov, zodpovedajúce farby osvetlených návěstí tlačítok, či obvody sú označené natrvalo, zreteľne a čitateľne.		
vr14	Kontrola ochrany krytia - posúdenie krytia vzhľadom na prostredie a proti dotyku živých častí.		
vr15	Kontrola ochrany proti mechanickému poškodeniu - posúdenie ich upevnenia, mechanickej pevnosti a celistvosti. Kontrola ochrany proti korózii - zistenie rozsahu korózie a stav ochranných náterov.		

Zoznam figúr

Objekt : Revízia elektrických rozvodov VN Mokrad

ELEKTRO-INSSPOL Pavla

Názov figúry	Popis figúry	Aritmetický výraz	Hodnota
VR2	Vnúťomá vizuálna prehliadka: =====		
vr21	Kontrola pripojenia - kontrola, či vyhovuje požiadavkám bezpečnosti a hospodárnosti, dimenzovania a istenia, orientačné označenie.		
vr22	Kontrola usporiadania - kontrola, či sú pístroje v správnej prevádzkovej polohe a riadne upevnené, prístupovosť zariadenia.		
vr23	Kontrola značenia - posúdenia značenia vstupných svoriek na vypínači, zariadení pripojených pred hlavným vypínačom, ochranných svoriek, holých a izolovaných vodičov vrátane ich farebného označenia, kontrola označenia prístrojov, obvodov (ciele obvodov), združených obvodov, ochranných vodičov na ochrannej prípojnici s príslušnosťou ku krajným vodičom, ovládacích a istiacich prístroje, svoriek a svorkovnic.		
vr24	Kontrola istenia - kontrola hodnoty istiacich prvkov a dotykových vymedzovacích krúžkov, prúdové hodnoty v jednotlivých fázach toho istého obvodu, mechanické poškodenie istiacich prvkov, selektivita istenia, zohrievanie vodičov a spojov.		
vr25	Kontrola ochrany pred dotykom - posúdiť zhotovenie vonkajšej svorky, kontrola, či ovládacie časti pre ručné ovládanie sú vyrobené z izolantu, kontrola ochrany krytím, spojenia s ochranným obvodom, kontrola spôsobu pripojenia vodičov do svoriek, prierezu ochranného vodiča a rozpojiteľnosti PE-N pre SNV.		
vr26	Kontrola ochrany proti korózii - kontrola stavu ochranného náteru a rozsahu korózie.		
vr27	Kontrola prevádzkyschodnosti - posúdenie zachovania vlastností a funkcií v prevádzke, funkčnosti bezpečnostného vypínania, klimatizácia návestného, kompenzačného zariadenia, stav istiacich (spínacích a ovládacích) prístrojov.		
	Odpracované hodiny:		




Zoznam figúr

Objekt : Revízia elektrických rozvodov VN Mokrad

ELEKTRO-INSSPOL Pavor.

Názov figúry	Popis figúry	Aritmetický výraz	Hodnota
	ks 4 x odpracované 11 dní / 10 hodín / 1 deň	4*11*10	440,000
	ks 1 x odpracované 2 dni / 8 hodín / 1 deň	1*2*8	16,000
VR3	Záver odbornej prehliadky - revízie =====		
vr31	Prerokovanie postupu odstraňovania nedostatkov na mieste, určenie podmienok pre ďalšiu bezpečnostnú a hospodársku prevádzku.		
vr32	Vyhotovenie zápisu o stave zistenom pri kontrole. Zápis stanovenia postupu prác pri odstránení zistených závad s určením podmienok pre ďalšiu bezpečnú a hospodársku prevádzku. Zapísanie termínov ďalších potrebných revízií a termínov na nie zistených nedostatkov.		
vr33	Odovzdanie revízneho záznamu v štyroch rovnocenných osobe zodpovednej za prevádzku s podmienou písomného prevzatia tohto dokumentu.		
	revízny technik 5 dní x 10 hodín	5*10	50,000
	doplnenie tabuliek - štítkov ks 10 á 130,-		



10 10 463

Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov
Ružomberok

Č. p.: PSB- Rbk -180 -150/2008

Ružomberok : 05. novembra.2008.

Výtlačok číslo: 5.
Počet listov : 2.
Prílohy : 115

DODATOK č. 1.
k zmluve o dielo č. PSB-Rbk-180-150/ 2008 z 27.10.2008.
uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle
ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.

Zmluvné strany

Objednávateľ : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
adresa sídla : Kutuzovova 8
832 47 Bratislava – Nové Mesto
v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
kontaktná adresa : Zarevúca 2, 034 01 Ružomberok
Oprávnený rokovať
vo veciach zmluvných : Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB
vo veciach technických : p. Baltazár Markech
IČO : 30845572
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ : Pavol Kurej – ELEKTRO-INSSPOL
Bitarová 145
010 04 Žilina
Zastúpený : p. Pavol Kurej
majiteľ
IČO : 10943455
IČ DPH : SK 1020529609
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa a.s. Žilina
číslo účtu : 0076538106/0900
Oprávnený
k podnikateľskej činnosti : Živnostenský list číslo ŽO- 95/4219
Živnostenský register
Číslo 511- 3328, Žilina



II.

Predmet dodatku plnenia

- 2.1. Predmetom dodatku zmluvy je navšenie prác platnosti Zmluvy o dielo č. PSB RBK – 180- 150/2008 o zabezpečení realizácie „ **Odborné prehliadky a skúšky el. rozvodov VN, v objekte kasárni Mokrad**“ z dôvodu ich predchádzajúceho finančného nepokrytia, v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku – príloha.
- 2.2. Predmetom dodatku zmluvy je i článok III. v bode 3.1. o Čase plnenia a článku IV. V bode 4.1. Cena diela.

III.

Čas plnenia

- 3.1. V článku III. čas plnenia zmluvy o dielo v bode 3.1. sa na základe dohody zmluvných Strán, mení čas ukončenia prác.

Zahájenie prác : 27.oktobra. 2008
Ukončenie prác : 18.novembra. 2008

IV.

Cena diela

- 4.1. V článku IV. Cena diela v bode 4.1. v zmysle upraveného predmetu plnenia v článku II. Bodu 5.1.; 2.2., zmluvné strany sa dohodli o zmene ceny.
Pôvodná cena 199 944,00 Sk. vrátane DPH, bude zvýšená o 149 996,00 Sk. vrátane DPH.

Celková dohodnutá maximálna cena za dielo je v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z.

O cenách a neskorších predpisov :


Bez DPH	:	294 067,30 Sk
DPH	:	55 872,70 Sk
Cena s DPH	:	349 940,00 Sk


Cena je určená ponukovými rozpočtami, z ktorých jeden je prílohou zmluvy a druhý je prílohou Dodatku č.1.

Článok V.


- 5.1 Ostatné náležitosti zmluvy číslo PSB Rbk – 180 – 150/2008 zostávajú nezmenené.
- 5.2. Tento dodatok k Zmluve je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých každý má Platnosť originálu.
- 5.3. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania zástupcami oboch zmluvných strán.


V Ružomberku : 7.11.2008.


Ing. Vladimír TOMKA
Objednávateľ



V Žiline : 10.11.2008.


ELEKTRO - INSSPOL
Pavol KUREJ
Bitarové 145, 010 04 ŽILINA
Prevádzka: Moyzesova ŽILINA
Tel./fax: 041/7233464
IČO: 10943465 IČ DPH: SK1020529609
č. Živn. registra 611-332R DIČ: 1020529609



Kdberateľ: Slovenská republika, MO SR - Posádková správa budov Ružomberok

Objedávateľ: ELEKTRO-INSSPOL, Pavol Kurej

Projektant:

KP: 502.1

Dát:

Spracoval: Martina Furtáková

Objekt: 827 Posádková správa budov Ružomberok

Objekt: Odborné prehliadky a skúšky el. rozvodov VN Mokrad

Výrobná kalkulácia - rekapitulácia nákladov

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Popis položky, stavebného dielu, remesia	Cena spolu	Materiál	Mzdy	OPN			Réžia		Zisk	Pracnosť (Nh)
				Odvody	Stroje	Doprava	výrobná	správna		
PRÁCE A DODÁVKY M										
- 155 Elektromontáže spolu :	126 047,10	66 646,80	23 400,00	8 236,80			13 287,46	6 738,64	7 737,10	180,0
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	126 047,10	66 646,80	23 400,00	8 236,80			13 287,46	6 738,64	7 737,10	180,0
Za rozpočet celkom :	126 047,10	66 646,80	23 400,00	8 236,80			13 287,46	6 738,64	7 737,10	180,0



zákazník: Slovenská republika, MO SR - Posádková správa budov Ružomberok

objedávateľ: ELEKTRO-INSSPOL, Pavol Kurej

objedávateľ: ELEKTRO-INSSPOL, Pavol Kurej

Spracoval: Martina Furtáková

KP: 502.1

Dátum: ..

objekt: 827 Posádková správa budov Ružomberok

objekt: Odborné prehliadky a skúšky el. rozvodov VN Mokrač

Výrobná kalkulácia - náklady

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Pr. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Rážia	Zisk
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava		
		PRÁCE A DODÁVKY III											
		M21 - 155 Elektromontáže											
1	213290010	Zaistenie vypnutého stavu STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	16,000 16,000	hod Nh	330,00 130,00	5 280,00 2 080,00		2 080,00	732,16			1 780,10	687,74
2	213290020	Manipulácia v sieti VN STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	132,000 132,000	hod Nh	330,00 130,00	43 560,00 17 160,00		17 160,00	6 040,32			14 685,80	5 673,88
3	111214615	Olej transformátorový 25l kanister	66,800	l	298,00	19 846,80	19 846,80						
4	921AN36390	Bleskoletka VN	6,000	kus	7 800,00	46 800,00	46 800,00						
5	213290090	Nastavenie ovládacích prvkov STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	18,000 18,000	hod Nh	330,00 130,00	5 940,00 2 340,00		2 340,00	823,68			2 002,61	773,71
6	213290100	Skúšobná prevádzka technologického zariadenia STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	14,000 14,000	hod Nh	330,00 130,00	4 620,00 1 820,00		1 820,00	640,64			1 567,59	601,77
7	213291009	Halierové vyrovnanie	1,000	kus	0,30	0,30							
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	126 047,10	Sk			66 646,80	23 400,00	8 236,80			20 026,10	7 737,10
		PRÁCE A DODÁVKY III spolu :	126 047,10	Sk			66 646,80	23 400,00	8 236,80			20 026,10	7 737,10
		Za rozpočet celkom :	126 047,10	Sk			66 646,80	23 400,00	8 236,80			20 026,10	7 737,10




Zoznam figúr

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Vázov figúry	Popis figúry	Aritmetický výraz	Hodnota
	PRÍLOHA - POPIS PÁČ A VÝKAZ ODPRACOVANÝCH HODÍN		
	Oprava a údržba trafostaníc I. - V. - Dodatok č. 1	hodiny x množstvo	
	=====		
	"Oprava trafostaníc VN, TR1 - AUTOPARK"		
	=====		
r1	Vonkajšia vizuálna kontrola, zistenie a odstránenie závad		
	=====		
r11	Kontrola umiestnenia zariadenia - posúdenie miesta, prostredia, vonkajšej čistoty, opatrenie pre montáž na horľavé podklady, manipulačného priestoru, výšky nad zemou, prístupnosti, ochranného ohradenia, chránnej skrinky		
r12	Kontrola zhotovenia zariadenia - posúdenie konštrukčných materiálov a nehorľavosti		
r13	Kontrola značenia - kontrola, či zariadenie má výrobný štítok, poradové označenie, výstražné a bezpečnostné tabuľky, označenie spínacích polôh spínačov, zodpovedajúce farby osvetlených návěstí tlačítok, či obvody sú označené natrvalo, zreteľne a čitateľne.		
r14	Kontrola ochrany krytia - posúdenie krytia vzhľadom na prostredie a proti dotyku živých častí.		
r15	Kontrola ochrany proti mechanickému poškodeniu - posúdenie ich upevnenia, mechanickej pevnosti a celistvosti.		
	Kontrola ochrany proti korózii - zistenie rozsahu korózie a stav		



číslo figúry	Popis figúry	Afirmatívny výraz
	ochranných náterov.	
22	Vnútrošтная vizuálna kontrola, zistenie a odstránenie závad	
21	Kontrola pripojenia - kontrola, či vyhovuje požiadavkám bezpečnosti a hospodárnosti, dimenzovania a istenia, orientačné označenie.	
22	Kontrola usporiadania - kontrola, či sú prístroje v správnej prevádzkovej polohe a technicky upevnené, prístupnosť zariadenia.	
23	Kontrola značenia - posúdenie značenia vstupných svoriek na vypínači, zariadení pripojených pred hlavným vypínačom, ochranných svoriek, hvozdí a izolovaných vodičov vrátane ich farebného označenia	
	kontrola označenia prístrojov, obvodov (ciele obvodov), združených obvodov, ochranných vodičov na ochrannej pripojnici s prístupnosťou ku trvalým vodičom, ovládacích a istiacich prístrojov, svoriek a svorkovníc.	
24	Kontrola istenia - kontrola hodnoty istiacich prvkov a dotykových vymedzovacích krúžkov, prúdové hodnoty v jednotlivých fázach toho istého obvodu, mechanické poškodenie istiacich prvkov, selektívita istenia, zahrievanie vodičov a spojov.	
25	Kontrola ochrany pred dotykom - posúdiť zhotovenie vonkajšej svorky, kontrola, či ovládacie časti pre ručné ovládanie sú vyrobené z izolantu, kontrola ochrany krytím, spojenia s ochranným obvodom, kontrola spôsobu pripojenia vodičov do svoriek, prierezu ochranného vodiča a rozpožiarňovateľnosti PE-N pre SNV.	
26	Kontrola ochrany proti korózii - kontrola stavu ochranného náteru a rozsahu korózie.	
27	Kontrola prevádzkyschopnosti - posúdenie zachovania vlastností a funkcií v prevádzke, funkčnosti bezpečnostného vypínania, klimatizácie návnosného, kompenzačného zariadenia, stav istiacich (spínacích a ovládacích) prístrojov.	



DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu *PSB-R6E-180-150/2010*



Ing. Jozef GUREGA