

Zmluva na poskytnutie služby PSB-6/4-143-15/2008

Uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

1. Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ:** Slovenská Republika
Ministerstvo Obrany SR
Posádková správa budov Žilina
Rajecká cesta 18
010 01 Žilina
- Zastúpený:** Ing. Haas Igor – riaditeľ posádkovej
správy budov
30845572
- IČO:** Štátna pokladnica
Bankové spojenie: 7000171928/8180
Číslo účtu:
- Osoba oprávnená jednat' vo
veciach technických:** z. p. Tomaník
- 1.2 Dodávateľ:** K.B.T.V., s.r.o.
SNP 264/3
059 21 Svit
- IČO:** 43961142
DIČ: 2022549034
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka
Číslo účtu: 2428650257/0200
Štatutár: PaedDr. Ján Kniš

2. Predmet služby

- 2.1 Dodávateľ sa zaväzuje na svoje náklady a nebezpečenstvo podľa požiadaviek objednávateľa vykonať nasledovnú službu:

Deratizačné, dezinfekčné, dezinfekčné práce a plynovacie práce (DDD práce) v rozsahu stanovenom objednávateľom na objektoch v kasárňach VÚ 5728 v Rašove podľa priloženej cenovej ponuky.

3. Cena služby

- 3.1 Cena služby bola dohodnutá v súlade so Zákonom číslo 18/96 Zb. § 3 o cenách. Cena služby sa rovná sume uvedenej v cenovej ponuke, ktorá je prílohou a nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 3.2 Maximálna celková cena za kompletnú službu je podľa cenovej ponuky nasledovná :

Cena bez DPH252 099,30 Sk
DPH 19 % 47 898,90 Sk
Cena s DPH299 998,00 Sk

- 3.3 Úpravu ceny možno vykonať formou písomného dodatku k tejto zmluve na základe dohody oboch zmluvných strán.



4. Platobné podmienky a fakturácia

- 4.1 Objednávateľ uhradí cenu služby dodávateľovi na základe faktúry, ktorá musí obsahovať náležitosti v zmysle § 71 zákona č. 222/2004 Z.z..
- 4.2 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
- 4.3 Faktúra bude obsahovať súpis vykonaných prác , v ktorom bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa p. **Tomaník Jozef** do piatich dní po predložení súpisu vykonaných prác . Ak má súpis nedostatky, vráti ho dodávateľovi na prepracovanie.
- 4.4 Objednávateľ sa zaväzuje odsúhlasené práce prevziať a zaplatiť dodávateľovi za ne zmluvnú cenu .

5. Čas plnenia a miesto výkonu prác

- 5.1 Dodávateľ sa zaväzuje vykonať práce dojednané v zmluve v termíne :

Termín zahájenia prác	18.08.2008
Termín ukončenia prác	15.11.2008

- 5.2 Zhotoviteľ nastúpi na výkon prác po podpise zmluvy o dielo.
- 5.3. Dodávateľ bude vykonávať práce v zmysle bodu č. 2. Predmet plnenia v areály kasární VÚ 5728 Rašov.

6. Zodpovednosť za vady

- 6.1 Dodávateľ zodpovedá za vady v zmysle § 560 a násl. Obchodného zákonníka.
- 6.2 Dodávateľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v článku 2. tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa a na zhotovené práce poskytuje záruku 6 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia prác objednávateľom.
- 6.3 Reklamácia závad bude vykonaná písomne. Dodávateľ začne nedostatky odstraňovať do 5 dní od ich oznámenia. Doba odstránenia vád bude dohodnutá pri reklamačnom konaní a potvrdená oboma zmluvnými stranami.
- 6.4 Ak dodávateľ neodstráni chyby a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady dodávateľ.

7. Vykonanie prác a ich odovzdanie

- 7.1 Dodávateľ prác vykonáva činnosti spojené s predmetom plnenia na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy. Dodávateľ služby nemôže poveriť vykonaním diela (inú osobu) subdodávateľa.
- 7.2 Dodávateľ služby v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore vykonávania prác a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.
- 7.3 Dodávateľ služby je zodpovedný za to, že pri realizácii prác sa nepoužije materiál o ktorom je v čase použitia známe , že je škodlivý.



7.4 Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou prác a nad dodržiavaním zmluvných podmienok.

Výkonom odborného dozoru za PSB je poverený p. **Tomaník Jozef**.

Dodávateľ služby poveruje vykonaním funkcie technického dozoru p. **PaeDr. Ján Kniš**.

8. Zmluvné pokuty

8.1 V prípade, že dodávateľ nedodrží dohodnuté termíny plnenia uhradí objednávatel'ovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny časti dohodnutej na samostatné odovzdanie a prevzatie za každý deň omeškania až do splnenia záväzku.

8.2 V prípade omeškania objednávatel'a s platením faktúry uhradí objednávatel' dodávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania až do zaplatenia faktúry.

8.3 Zmluvné pokuty a sankcie dohodnuté v tejto zmluve uhradza povinná strana, nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda porušením povinností, ktorú možno vymáhať samostatne.

9. Ostatné dojednania , odstúpenie od zmluvy

9.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú zachovávať obchodné tajomstvo a nepoužijú tieto informácie na iné zmluvné účely.

9.2 Dodávateľ služby je oprávnený odstúpiť od zmluvy vtedy , ak objednávatel' neplní zmluvné podmienky a tým dodávateľovi znemožňuje vykonávanie prác.

9.3 Objednávatel' je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak dodávateľ služby z vlastnej viny nedodržiava kvalitu vykonávaných prác podľa zmluvných podmienok a prípadné nedostatky pri výkone prác neodstráni v dohodnutých termínoch.

9.4 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zástupcami oboch zmluvných strán do termínu ukončenia prác podľa zmluvy

9.5 Zmluvu je možné zrušiť :

- písomnou dohodou zmluvných strán k dohodnutému termínu
- písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán bez uvedenia dôvodu s jednomesačnou výpovednou lehotou. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej strane.

10. Záverečné ustanovenia

10.1 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboch zmluvných strán.

10.2 Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy možno len formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

10.3 V ostatných záležitostiach neupravených touto zmluvou platia predovšetkým ustanovenia Obchodného zákonníka, najmä o zmluve o dielo.

10.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po podpise dve vyhotovenia

V Žiline dňa 14.08.2008



K.B.T.V. s.r.o.
SNP 25413
039 21 SVIT

zhotoviteľ


CENOVÁ KALKULÁCIA DDD PRÁC

DODÁVATEL:

K.B.T.V., s.r.o.
SNP 264/3
059 21 SVTT

ODBERATEL:

PSB Žilina
Rajecká č. 18
010 01 Žilina

č. 27... PSB - 189-12/2008


Cenová kalkulácia DDD prác na objektoch VÚ RAŠOV

Dezinsekcia:

Zabezpečovací a admin. priestor:

Budova číslo 1-sklad Vševojskový, b.č. 2-sklad obalov, b.č. 8-KJB, b.č. 9-autodoprava, b.č. 10-staré garáže, b.č. 12,13,20-sklady, b.č.17,18- PRH a PHM, b.č.26-autopark, b.č.27-DÚ, b.č.3,34-strážnica č.1 a 2, b.č. 36,37,46-socialne zariadenie, b.č. 40-PSB a kotolňa

Dezinfekcia:

Zabezpečovací a admin. priestor:

Budova číslo 1-sklad Vševojskový, b.č. 2-sklad obalov, b.č. 8-KJB, b.č. 9-autodoprava, b.č. 10-staré garáže, b.č. 12,13,20-sklady, b.č.17,18- PRH a PHM, b.č.26-autopark, b.č.27-DÚ, b.č.3,34-strážnica č.1 a 2, b.č. 36,37,46-socialne zariadenie, b.č. 40-PSB a kotolňa

Deratizácia:

Zabezpečovací a admin. priestor:

Budova číslo 1-sklad Vševojskový, b.č. 2-sklad obalov, b.č. 8-KJB, b.č. 9-autodoprava, b.č. 10-staré garáže, b.č. 12,13,20-sklady, b.č.17,18- PRH a PHM, b.č.26-autopark, b.č.27-DÚ, b.č.3,34-strážnica č.1 a 2, b.č. 36,37,46-socialne zariadenie, b.č. 40-PSB a kotolňa

Plynovanie :

Bud.čís. 3,5,6,7,8-KJB , b.č. 40-PSB-kotolňa
PS- b.č. 36-37-46-soc.zar.,

OŠETRENÁ PLOCHA: Podlahy,bočné steny, prepážky,zariadenie,

POUŽITÉ PRÍPRAVKY: Chloramín T 5%, Crock Down 2%, Baraki granulát, Coopex dymovnice

DEZINFEKCIA:

23.180m² x 4,00Sk 92.720,00.- Sk

PLYNOVANIE:

8.130m³ x 9,80 79.674,00

DEZINSEKCIA:

26.334m² x 4,50 118.503,00

DERATIZÁCIA:

62.0kg x 124 7.688,00

JEDOVÁ STANIČKA:

5 ks x 250,00 1.250,00

TÁCKY:

102ks x 1,60 163,20

Cenová kalkulácia spolu:

bez DPH
252.099,30

DPH
47.898,90

s DPH
299.998,20 Sk

CELKOM s DPH:


299.998,00 Sk

Schválil:

.....
Za PSB Žilina

Vyhotovil

konateľ-


K.B.T.A. s.r.o.
SNP 264/3
059 21 SVIT

Krycí list ponukového rozpočtu

číslo: PSB-191-13/2008
21

PETRAŠOVÁ MARTA TRENCÍN

Stavba: Oprava vodovodu VÚ Rašov		JKSO:	
		Rozpočet:	
		Spracoval:	
Miesto:	Zmluva č.:	Dňa:	
Odberteľ: Posádková správa budov Žilina Žilina		IČO:	DIČ:
		IČ DPH:	
Dodávateľ: TINAKS spol. s r.o., 02001 Púchov		IČO:	DIČ:
		IČ DPH:	
Projektant: INKOPP - Ing. Marian Papp 01001 Žilina		IČO:	DIČ:
		IČ DPH:	
1 M3 OP	1 191 999 Sk	za M3 OP	1 M
1 M2 ZP	1 191 999 Sk	za M2 ZP	1 191 999 Sk
1 M2 UP	1 191 999 Sk	za M2 UP	za M
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif. materiál
			spolu ZRN
1	HSV:	666 830,60	329 617,40
			996 448,00
2	PSV:	2 341,34	2 890,39
			5 231,73
3	MCE:		
4	iné:		
5	Súčet:	669 171,94	332 507,79
			1 001 679,73
B	IN - individuálne náklady		
6	Práce nadčas		
7	Murárske výpomocce		
8	Bez pevnej podlahty		
9			
10	Súčet riadkov 6 až 9:		
C	NUS - náklady umiestnenia stavy		
11	Zariadenie staveniska		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14:		
D	ON - ostatné náklady:		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19	Kompletičná činnosť		
20	Súčet riadkov 16 až 19:		
E	Celkové náklady:		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20:		1 001 679,73
22	DPH 19 % z:	1 001 679,73	190 319,10
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23:		1 191 998,83
F	Odpočet - prípočet		
projektant, rozpočtár, cenár:		dodávateľ, zhotoviteľ:	
Dátum:	Dátum:		
Pečiatka:	Pečiatka:		
Podpis:	Podpis:		
odberateľ, obstarávateľ:		dodávateľ, zhotoviteľ:	
Dátum:	Dátum:		
Pečiatka:	Pečiatka:		
Podpis:	Podpis:		

Tlačivo: ODIS A10

Posádková správa budov
ŽILINA

TINAKS spol. s r.o.
Rastislavova 1167/3
020 01 PUCHOV
IČO: 36 345 849
DIČ: SK2022035467

Odberaťel : Posadková správa budov Žilina
Dodávateľ : TINAKS spol. s.r.o.,
Projektant : INKOPP - Ing. Marian Papp

JKSO :
Dátum :
Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : Oprava vodovodu VÚ Rasov

PETRAŠOVÁ MARTA TREŇČÍN

Popis položky, stavebného diela, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suf spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNÉ PRÁCE	356 334,46	328 276,06	28 058,40	108,369	4,022
2 - ZÁKLADY	7 416,00	7 416,00		5,843	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	22 513,05	22 513,05		9,574	
4 - VODOROVNE KONŠTRUKCIE	15 714,00	15 714,00		30,630	
5 - KOMUNIKÁCIE	5 169,60	5 169,60		4,443	
8 - RÚROVÉ VEDENIA	375 066,50	73 507,50	301 559,00	30,869	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	214 234,39	214 234,39		0,000	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	996 448,00	666 830,60	329 617,40	189,731	4,022
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	5 231,73	2 341,34	2 890,39	0,140	
71 - IZOLÁCIE	5 231,73	2 341,34	2 890,39	0,140	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	5 231,73	2 341,34	2 890,39	0,140	
Za rozpočet celkom :	1 001 679,73	669 171,94	332 507,79	189,871	4,022

Odberteľ: Posadková správa budov Žilina
 Dodávateľ: TINAKS spol. s.r.o.,
 Stavba: Oprava vodovodu VÚ Rašov

Projektant: INKOPP - Ing. Marian Papp
 Spracoval:
 JKSO: Datum: . . .

Prehľad rozpočtových nákladov

PETRAŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
PRÁCE A DODAVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	110011010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine $135,00/1000 = 0,135$	0,135	km	20 000,00	2 700,00	
2	113107112	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 20 cm, do 200 m ² $4,00 \cdot 1,20 = 4,800$	4,800	m ²	78,00	374,40	
3	113107132	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 30 cm, do 200 m ²	4,800	m ²	780,00	3 744,00	
4	113107141	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. do 5 cm, do 200 m ²	4,800	m ²	75,50	362,40	
5	131301201	Hĺbenie jám zapaž. v hom. tr. 4 do 100 m ³ $(0,60+2,80+0,60) \cdot (0,60+1,80+0,60) \cdot 2,45 = 29,400$	29,400	m ³	690,00	20 286,00	
6	131301209	Pripletok za lepiivosť hom. tr. 4	29,400	m ³	47,50	1 396,50	
7	132301202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v hom. tr. 4 nad 100 do 1000 m ³ $9,50 \cdot 1,20 \cdot (1,70+1,75)/2 = 19,665$ $4,50 \cdot 1,20 \cdot (1,75+1,77)/2 = 9,504$ $14,50 \cdot 1,20 \cdot (1,77+1,79)/2 = 30,972$ $3,00 \cdot 1,20 \cdot 1,79 = 6,444$ $(112,00-31,50) \cdot 1,20 \cdot (1,79+1,67)/2 = 167,118$ $23,00 \cdot 1,20 \cdot 1,67 = 46,092$	279,795	m ³	449,00	125 627,96	
8	132301209	Pripletok za lepiivosť hominy tr. 4 v rýhach š. do 200 cm	279,795	m ³	51,00	14 269,55	
9	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m $2 \cdot 9,50 \cdot (1,70+1,75)/2 = 32,775$ $2 \cdot 4,50 \cdot (1,75+1,77)/2 = 15,840$ $2 \cdot 14,50 \cdot (1,77+1,79)/2 = 51,620$ $2 \cdot 3,00 \cdot 1,79 = 10,740$ $2 \cdot (112,00-31,50) \cdot (1,79+1,67)/2 = 278,530$ $2 \cdot 23,00 \cdot 1,67 = 76,820$	466,325	m ²	88,00	41 036,60	
10	151101111	Odstánenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	466,325	m ²	16,50	7 694,36	
11	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu hom. tr. 1-4 do 2,5 m $29,40 \cdot 279,795 = 309,195$	309,195	m ³	66,00	20 406,87	
12	162201100	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m hom. tr. 1-4	215,847	m ³	32,00	6 907,10	
13	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m hom. tr. 1-4 "bžka" $135,00 \cdot 1,20 \cdot 0,10 = 16,200$ "obsyp" $135,00 \cdot 1,20 \cdot (0,10+0,30) = 64,800$ "dovoz obsypu" $64,800 = 64,800$ "šachtá" $29,40-17,052 = 12,348$	158,148	m ³	203,00	32 104,04	
14	167101102	Nekladenie výkopu nad 100 m ³ v hom. tr. 1-4 "odvoz prebytočného výkopu" $16,20+64,80 = 81,000$ "dovoz obsypu" $64,80 = 64,800$	158,148	m ³	64,00	10 121,47	
15	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	158,148	m ³	22,00	3 479,26	
16	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachtiet alebo okolo objektu "výkop" $279,795 = 279,795$	215,847	m ³	84,00	18 131,15	

Tlačivo: ODIS B10

Strana 1 z 4

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba: Oprava vodovodu VU Rašov

PETRAŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1	2	3	4	5	6	7	8
		<i>*odpočet*</i>					
		<i>"lôžko" -135,00*1,20*0,10 = -16,200</i>					
		<i>"obsyp" -135,00*1,20*(0,10+0,30) = -64,800</i>					
		<i>"okolo šachty" 2*(0,60+2,80+0,60+1,80)*0,60*2,45 = 17,052</i>					
17	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny <i>135,00*1,20*(0,10+0,30) = 64,800</i>	64,800	m3	303,00	19 634,40	
18	583371970	Štrkopiesok 0-32 N1	64,800	m3	433,00		28 058,40
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	356 334,46	Sk		328 276,06	28 058,40
		2 - ZÁKLADY					
19	273311114	Základové dosky z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 (C12/15) cement portl. <i>"podkladný betón"</i> <i>(0,60+2,80+0,60)*(0,60+1,80+0,60)*0,20 = 2,400</i>	2,400	m3	3 090,00	7 416,00	
		2 - ZÁKLADY spolu :	7 416,00	Sk		7 416,00	
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNE KONŠTRUKCIE					
20	346271112	Izol. primurovky z tehál betón. 29 cm na maltu MC-10 hr. 14 cm <i>2*(2,80+1,80+0,15*2)*2,25 = 22,050</i>	22,050	m2	885,00	19 514,25	
21	346271129	Pripr. za ochranu zvislej izolácie cementovou maltou MC-10	22,050	m2	136,00	2 998,80	
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNE KONŠTRUKCIE spolu :	22 513,05	Sk		22 513,05	
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					
22	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v ovl. výk. z piesku a štrkopiesku <i>135,00*1,20*0,10 = 16,200</i>	16,200	m3	970,00	15 714,00	
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	15 714,00	Sk		15 714,00	
		5 - KOMUNIKÁCIE					
23	566901111	Vyspravené podkladu po prekopoch kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom <i>4,00*1,20*0,20 = 0,960</i>	0,960	m3	680,00	652,80	
24	566905111	Vyspravené podkladu po prekopoch podkladným betónom	0,960	m3	2 920,00	2 803,20	
25	572952121	Vysprav. krytov vozov. po prekopoch asf. betónom hr. 5 cm	4,800	m2	357,00	1 713,60	
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	5 169,60	Sk		5 169,60	
		8 - RÚROVÉ VEDENIA					
26	871241121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 90	135,000	m	20,00	2 700,00	
27	286139750	Rúrka PE-80 SDR 11,0(0,4Mpa) d 90x5,4	11,250	m	242,00		2 722,50
28	872241111	Montáž tvaroviek z tlak. PVC DN 90 v otvorenom výkope	17,000	kus	123,00	2 091,00	
29	286544170	Koleno tlakové KPP d 75 90° na rozvod vody	2,000	kus	135,00		270,00
30	4844A1458	Príruba S2000 - DN 90	9,000	kus	6 430,00		57 870,00
31	552553100	Tvarovka liatinová s prírubou DN 80 L 800	2,000	kus	2 510,00		5 020,00
32	552554501	Tvarovka prírubová s prírubovou odbočkou DN 80/80 tvárne liatina	2,000	kus	3 210,00		6 420,00
33	552555580	Prechod prírubový DN 80/50	2,000	kus	2 310,00		4 620,00
34	891215321	Montáž spätných klapiek DN 50	1,000	kus	186,00	186,00	
35	426296059	Klapka spätná RETA DN 50 s vypúšťacím potrubím	1,000	kus	5 090,00		5 090,00
36	891267211	Montáž hydrantov nadzemných DN 100	2,000	kus	595,00	1 190,00	
37	2863B12705	Ventil guľový 173 103 035 DN 50	1,000	kus	4 980,00		4 980,00
38	2863O180	Vložka montážna MONTY JMA DN 50	1,000	kus	4 315,00		4 315,00
39	388217150	Vodomer PREMA-MEINECKE-COSMOS WPV DN 50	1,000	kus	15 436,00		15 436,00

Tlačivo : ODIS B10

Strana 2 z 4

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba: Oprava vodovodu VÚ Rašov

PETRÁŠOVÁ MARTA TREŇČÍN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla výkaz výmer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1	2	3	4	5	6	7	8
40	4222A2600	Zasúvadlový uzáver HAWLE č. 4000 E2 s prírubami DN 50	2,000	kus	47 580,00		95 160,00
41	422657760	Filter HAWLE č. 9910 DN50	1,000	kus	4 510,00		4 510,00
42	422736100	Hydrant nadzemný štandard DN80 PN16	2,000	kus	39 100,00		78 200,00
43	891269111	Montáž navrtáv. pásov na potr. azc. liat. ocel. plas. DN 100	1,000	kus	755,00	✓	755,00
44	422735020	Pásky navrtávacie H 5002 DN100	1,000	kus	2 030,00		2 030,00
45	892271111	Tlaková skúška vodov. potrubia DN 100-125	135,000	m	12,30	✓	1 660,50
46	892273111	Preplach a dezinfekcia vodov. potrubia DN 80-125	135,000	m	80,00	✓	10 800,00
47	893242111	Šachty armat. betónové, strop z dielcov, vn. pl. do 4.50 m2	1,000	kus	51 900,00	✓	51 900,00
48	5931....1	Komin vstupný	1,000	kus	5 500,00		5 500,00
49	899103111	Osvetlenie poklopov liatinových, ocel. s rámom do 150 kg	1,000	kus	605,00	✓	605,00
50	552431110	Poklop ťažký s rámom 600x600 104kg	1,000	kus	5 190,00		5 190,00
51	899731101	Uloženie výstražná PVC fólia-biela vodovod hr.0,3mm, š.20cm na obsyp	135,000	m	12,00	✓	1 620,00
52	283230352	Výstražná PVC-P fólia hr.0,50mm,š.30cm bez potlačbe biela-vodovody	135,000	m	12,90		1 741,50
53	921AN00036	Kábel AYYK 2X4	135,000	m	18,40		2 484,00
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :			375 066,50	Sk		73 597,50	301 559,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
54	919735111	Rezanie stávajúceho živého krytu alebo podkladu hr. do 5 cm	8,000	m	124,00	✓	992,00
55	919735124	Rezanie stávajúceho betonového krytu alebo podkladu hr. do 20 cm	8,000	m	645,00	✓	5 160,00
56	979082212	Vodor. doprava sute po suchu do 50 m	4,022	t	158,00	✓	635,48
57	979082213	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	4,022	t	37,00	✓	148,81
58	979082219	Priplatok za každý ďalší 1 km sute	40,220	t	7,40	✓	297,63
59	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	4,022	t	101,00	✓	406,22
60	979131410	Poplatok za ulož. a znešk. stav. sute na urč. sklád. -z demol. vozoviek "O"-ost. odpad	4,022	t	585,00		2 352,87
61	979131413	Poplatok za ulož. a znešk. stav. odp. na urč. sklád. -hlušina a kamenivo "O"-ost. odpad 145,8*0,90 = 131,220	131,220	t	313,00		41 071,86
62	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	189,732	t	860,00	✓	163 169,52
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			214 234,39	Sk		214 234,39	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			996 448,00	Sk		666 830,60	329 617,40
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
71 - IZOLÁCIE							
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti							
63	711111001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr. 2,80*1,50 = 4,200	4,200	m2	5,10	✓	21,42
64	711112001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena zvisl. náterom asfalt. penetr. 2*(2,80+1,80)*2,25 = 20,700	20,700	m2	13,40	✓	277,38
65	111631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy 0,001*0,007 = 0,008	0,008	t	44 200,00		353,60
66	711141559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP vodor.	4,200	m2	52,00	✓	218,40

Tlačivo : ODIS B10

Strana 3 z 4

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba : Oprava vodovodu VU Rašov

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla výkaz výmer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
67	711142559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP zvislá	20,700	m2	81,00	1 676,70	
68	628322810	Pas ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 4,83*24,84 = 29,670	29,670	m2	85,50		2 536,79
69	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	50,843	%	2,90	147,44	
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	5 231,73	Sk		2 341,34	2 890,39
		71 - IZOLÁCIE spolu :	5 231,73	Sk		2 341,34	2 890,39
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	5 231,73	Sk		2 341,34	2 890,39
		Za rozpočet celkom :	1 001 679,73	Sk		669 171,94	332 507,79

