

**Zmluva o dielo č. SAPaÚ-51-12 /2009
uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov**

**Článok I
ZMLUVNÉ STRANY**

1.1 Objednávateľ:

Sídlo:
V zastúpení:
Kontaktná adresa :
IČO :
Bankové spojenie :
Číslo účtu:
Oprávnený rokovať
vo veciach technických:

Odborný dozor objednávateľa:
Telefón :
Fax :
/ ďalej len objednávateľ /

**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby Trenčín
Legionárska 15, 911 27 Trenčín
Ing. Bakoš Ján - Riaditeľ SAPaÚ Trenčín
Legionárska 15, 911 27 Trenčín
30845572
Štátna pokladnica
7000171928/8180**

Ing. Ján Pánis 0960 /483 100
riaditeľ PSB Martin
Anna Krišková
0960/ 482 108
0960 483 105

1.2 Zhotoviteľ

Sídlo:
Zastúpený:
Oprávnený rokovať
vo veciach zmluvných:
vo veciach technických:
vo veciach stavebných:
IČO :
IČDPH:

Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Telefón:
Fax:
Register:
/ ďalej len zhotoviteľ /

**GLOBÁL, s. r. o.
J. Hollého 1180/13, 972 01 Bojnice
Oto Findor**

Oto Findor
Ing. Anton Šteininger
Jozef Duchoň
31580637
SK2020467449
VÚB a. s., pobočka Prievidza
1364310354/0200
046/5424675
046/5426546
Okresný súd Trenčín, odd: Sro, vložka č: 2250/R

1.3 Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

1.4 Za objednávateľa v procese realizácie diela a agendou s ňou spojenou koná miestne príslušná posádková správa budov (ďalej len PSB).



stavba : P+S Martin - Opr. zvlč. strechy a priest. VZK na skl. priest. b.č. 87-K-SN

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

CEL. ÚČETNÍČKA S.F.O. DOJEK

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, starobného d'alu, remesia výkaz výmer | Množstvo | Merná jednotka | J. cena EUR | J. cena SKK | Náklady spolu | | Cena spolu SKK | Hmotnosť v Spolu | Súč v Spolu | DPH |
|------------|-------------|--|-----------|----------------|-------------|-------------|---------------|---------|----------------|------------------|-------------|-------|
| | | | | | | | Monnaz | Dodávka | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | |
| | | 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE spolu : | 1 203,70 | EUR | | | 1 203,70 | | 36 262,67 | 6,877 | | |
| | | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | | | | | | | | | | |
| 15 | 941955004 | Lešenie tanku prac. pomocné vyš. podlahy do 3,5 m | 280,800 | m2 | 4,63 | 139,48 | 1 300,10 | | 39 166,81 | 1,651 | | 19 |
| 16 | 962032241 | Buranie muriva z tehál na MC alebo otvorov nad 4 m2 | 2,500 | m3 | 21,00 | 632,65 | 52,50 | | 1 581,62 | 0,003 | | 19 |
| 17 | 975022251 | Pecchyt. nadzák. muriva v. do 3 m hr. do 45 cm dl. do 5 m | 5,000 | m | 64,50 | 1 943,13 | 322,50 | | 9 715,64 | 0,213 | | 19 |
| 18 | 976013141 | Odkšenie vnút. ornietok stien váp. vápencom. do 30 % | 60,000 | m2 | 0,79 | 23,80 | 47,40 | | 1 427,97 | | 0,600 | 19 |
| 19 | 976081111 | Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km | 5,475 | t | 9,75 | 293,73 | 53,38 | | 1 608,13 | | | 19 |
| 20 | 979081121 | Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý 1 km | 5,475 | t | 0,32 | 9,64 | 1,75 | | 52,72 | | | 19 |
| 21 | 979082111 | Vnútrostavenskú doprava sute a vyburaných hmôt do 10 m | 5,475 | t | 8,15 | 245,53 | 44,62 | | 1 344,22 | | | 19 |
| 22 | 979131409 | Poplatok za ulož. a zriek. s'eteb sute na vymedzených skládkach "O"-ostlatny odpad | 5,475 | t | 16,60 | 500,09 | 90,89 | | 2 738,15 | | | 19 |
| | | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu : | 1 913,14 | EUR | | | 1 913,14 | | 57 635,26 | 1,867 | 5,475 | |
| | | PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | 3 539,04 | EUR | | | 3 480,24 | | 58,80 | 106 617,12 | 12,328 | 5,475 |
| | | 71 - IZOLÁCIE | | | | | | | | | | |
| | | 712 - Povlakové krytiny | | | | | | | | | | |
| 23 | 712371801 | Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° voľne termoplast | 1 352,735 | m2 | 5,20 | 156,66 | 7 034,22 | | 211 912,91 | 0,041 | | 19 |
| 24 | dod. 20 | Fólia m PVC hr. 1,5 mm | 1 420,000 | m2 | 6,97 | 209,98 | 9 897,40 | | 298 169,07 | 2,698 | | 19 |
| 25 | dod. 25 | Hranolček | 0,059 | m3 | 237,01 | 7 140,16 | 13,98 | | 421,16 | 0,032 | | 19 |
| 26 | dod. 26 | Uholník BVU 05 - 55 x 70 x 70 s vlisom | 36,000 | kus | 0,40 | 12,05 | 14,40 | | 433,81 | | | 19 |
| 27 | dod. 27 | Hmoždinka zařkacia 8 x 100 | 36,000 | kus | 0,21 | 6,33 | 7,56 | | 227,75 | | | 19 |
| 28 | dod. 28 | Skrutka TKR o 4,8 mm x dl. 50 mm | 249,000 | kus | 0,08 | 2,41 | 19,92 | | 600,11 | | | 19 |
| 29 | dod. 29 | OSB3 doska 12mm 1,25x2,5m | 3,150 | m2 | 4,07 | 122,61 | 12,82 | | 386,22 | 0,006 | | 19 |
| 30 | dod. 30 | Rohové L r. š. 100 mm VÍPLANYL | 140,140 | m | 2,61 | 78,63 | 365,77 | | 11 019,19 | | | 19 |
| 31 | dod. 31 | Hmoždinka zařkacia 8 x 80 | 2 748,000 | kus | 0,09 | 2,71 | 247,32 | | 7 450,76 | | | 19 |
| 32 | dod. 32 | Kúľové L r. š. 100 mm VÍPLANYL | 360,735 | m | 2,61 | 78,63 | 915,42 | | 27 577,94 | | | 19 |
| 33 | dod. 33 | Okapnica r. š. 250 mm VÍPLANYL | 143,990 | m | 5,75 | 173,22 | 827,94 | | 24 942,52 | 0,158 | | 19 |
| 34 | dod. 34 | Hmoždinka zařkacia 8 x 60 | 1 525,000 | kus | 0,12 | 3,62 | 163,00 | | 156,179,06 | | | 19 |
| 35 | dod. 35 | Ukončovaci pásek r. š. 100 mm VÍPLANYL | 200,255 | m | 2,61 | 78,63 | 522,67 | | 15 476,80 | 0,040 | | 19 |

Právo OÚS.B.9



GLOBE spol. s r. o.
Súv. 01 Bojnice
IČO: 31 590 627

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer | Množstvo | Merná jednotka | J.cena EUR | J.cena SKK | Náklady spolu | Cena spolu SKK | Hmotnosť v Spolu | Sk' v Spolu | DPH |
|------------|-------------|--|---------------|----------------|------------|--------------|---------------|-----------------|------------------|--------------|-----|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 11. | 12. | |
| 36 | dod. 36 | Hmozdinka zařtkacia 6 x 60 | 1 150,000 | kus | 0,15 | 4,52 | | 172,50 | 5 196,74 | | 19 |
| 37 | dod. 37 | Skaflex 11FC 609 ml šedá | 18,000 | kus | 9,24 | 278,36 | | 166,32 | 5 010,56 | 0,018 | 19 |
| 38 | 712391172 | Zhokov. povl. krytiny striech do 10° na suchu z ochrannej lexlie | 1 433,705 | m2 | 2,34 | 70,49 | 3 354,87 | | 101 068,81 | 0,043 | 19 |
| 39 | dod. 21 | Filtrek 300g/m2 šírka 2,0 m | 1 577,076 | m2 | 0,98 | 29,52 | | 1 545,53 | 46 560,64 | 0,473 | 19 |
| 40 | 712391176 | Zrclov. povl. krytiny striech do 10° prípravené kotvaomí tercami | 4 865,003 | kus | 2,08 | 62,66 | 10 119,20 | | 304 651,02 | 0,049 | 19 |
| 41 | dod. 22 | Tanierové podložka H1V-F + kotva SDR-S-10x 180 VT 40 | 5 050,000 | kus | 0,92 | 27,72 | | 4 646,00 | 139 965,40 | 0,505 | 19 |
| 42 | 712871801 | Zhok. povl. krytiny striech samostat. vyklanním fólie PVC voľne položennej | 81,550 | m2 | 5,35 | 161,17 | 436,29 | | 13 143,67 | 0,002 | 19 |
| 43 | dod. 23 | Úprava striech vysekánie lokálnej výškovej nerovnosti pokryt | 65,747 | m2 | 0,53 | 15,97 | | 34,85 | 1 049,89 | | 19 |
| 44 | 712999906 | Povlakové krytiny HZS T6 - vyspravenie, vyčistenie striechy a vypustí | 16,000 | hod | 8,00 | 241,01 | 128,00 | | 3 856,13 | | 19 |
| 45 | 998712203 | Presun hmoí pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 24 m | 406,660 | % | 3,40 | 102,43 | 1 382,64 | | 41 653,41 | | 19 |
| | | 712 - Povlakové krytiny spolu : | 42 048,62 | EUR | | 22 455,22 | 19 593,40 | 1 266 756,73 | 4,167 | | |
| | | 71 - IZOLÁCIE spolu : | 42 048,62 | EUR | | 22 455,22 | 19 593,40 | 1 266 756,73 | 4,167 | | |
| | | 72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE | | | | | | | | | |
| | | 721 - Vnútorná kanalizácia | | | | | | | | | |
| 46 | dod. 24 | Vypust. strešná kruhová o 125 mm | 13,000 | kus | 13,90 | 418,75 | | 180,70 | 5 443,77 | 0,052 | 19 |
| 47 | 721210823 | Demontáž stiešných výtokov DN 125 | 15,000 | kus | 4,34 | 130,75 | 65,10 | | 1 961,20 | | 19 |
| | | 721 - Vnútorná kanalizácia spolu : | 245,80 | EUR | | 65,10 | 180,70 | 7 404,97 | 0,052 | 0,300 | |
| | | 722 - Vnútorný vodovod | | | | | | | | | |
| 48 | 722130802 | Demontáž potrubia z ocelí rúrok zavŕtovaných DN do 40 | 4,200 | m | 1,87 | 56,34 | 7,85 | | 236,49 | | 19 |
| | | 722 - Vnútorný vodovod spolu : | 7,85 | EUR | | 7,85 | | 236,49 | 0,017 | | |
| | | 72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu : | 253,65 | EUR | | 72,95 | 180,70 | 7 641,46 | 0,052 | 0,317 | |
| | | 73 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE | | | | | | | | | |
| | | 733 - Rozvod potrubia | | | | | | | | | |
| 49 | 733120826 | Demontáž potrubia z ocelí rúrok hladkých do pr. 89 | 4,200 | m | 2,82 | 84,96 | 11,84 | | 356,69 | | 19 |
| 50 | 733120832 | Demontáž potrubia z ocelí rúrok hladkých do pr. 133 | 4,200 | m | 3,44 | 103,63 | 14,45 | | 435,32 | 0,001 | 19 |
| | | 733 - Rozvod potrubia spolu : | 26,29 | EUR | | 26,29 | | 792,01 | 0,001 | 0,088 | |
| | | 734 - Armatury | | | | | | | | | |
| 51 | 734100812 | Demontáž armatúr s dvoma prírubami do DN 100 | 1,000 | kus | 7,40 | 222,93 | 7,40 | | 2 229,93 | | 19 |
| 52 | 734209103 | Mortláz armatúr s jedným závitom G 112 | 15,000 | kus | 0,71 | 21,39 | 10,65 | | 303,99 | | 19 |



GLOBE spol. s r. o.
 93301 Bojnice
 IČO: 47123456

Tabuľka: ODS.8.10

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavového dielu, nariadenia výkaz výmer | Množstvo | Merná jednotka | J. cena EUR | J. cena SKK | Náklady spolu | | Cena spolu SKK | Hmotnosť v Spolu | Súč v Spolu | DPH |
|------------|-------------|---|-----------|----------------|-------------|-------------|---------------|-----------|----------------|------------------|-------------|-----|
| | | | | | | | Montáž | Dodávka | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | |
| 36 | dod. 36 | Hmoždinka zaťahacia 6 x 60 | 1 150,000 | kus | 0,15 | 4,52 | | 172,50 | 5 196,74 | | | 19 |
| 37 | dod. 37 | Skaflex 11FC 600 ml šedá | 18,000 | kus | 9,24 | 278,36 | | 166,32 | 5 070,56 | 0,018 | | 19 |
| 38 | 712391172 | Zhotov. povl. krytiny stiech do 10° na suchu z ochrannej textilie | 1 433,705 | m2 | 2,34 | 70,49 | 3 354,87 | | 1 071 068,81 | 0,043 | | 19 |
| 39 | dod. 21 | Filtrek 300g/m2 šírka 2,0 m | 1 577,076 | m2 | 0,98 | 29,52 | | 1 545,33 | 46 560,64 | 0,473 | | 19 |
| 40 | 712391176 | Zhotov. povl. krytiny stiech do 10° pripavenie kotvicami terčami | 4 865,000 | kus | 2,08 | 62,66 | 10 119,20 | | 304 851,02 | 0,049 | | 19 |
| 41 | dod. 22 | Tanierová podložka HTV-F + kotva SDP-S-10x 180 VT 40 | 5 050,000 | kus | 0,92 | 27,72 | | 4 646,00 | 139 965,40 | 0,606 | | 19 |
| 42 | 712871801 | Zhot. povl. krytiny stiech samost. vyňatnutím fólie PVC voľne položenaj | 81,550 | m2 | 5,35 | 161,17 | 436,29 | | 13 143,67 | 0,002 | | 19 |
| 43 | dod. 23 | Úprava stiechy vysekanie lokálnej výškovej nerovnosti podhuro | 65,747 | m2 | 0,53 | 15,97 | | 34,85 | 1 049,89 | | | 19 |
| 44 | 712999906 | Povlakové krytiny HES T6 - vyspravenie, vysušenie strechy a vpusť | 16,000 | hod | 8,00 | 241,01 | 128,00 | | 3 856,13 | | | 19 |
| 45 | 998712203 | Presun hmoží pre izoláciu povlakové v objektoch výšky do 24 m | 408 660 | % | 3,40 | 102,43 | 1 382,64 | | 41 653,41 | 4,167 | | 19 |
| | | 712 - Povlakové krytiny spolu : | 42 048,62 | EUR | | | 22 455,22 | 19 593,40 | 1 266 756,73 | 4,167 | | |
| | | 71 - IZOLÁCIE spolu : | 42 048,62 | EUR | | | 22 455,22 | 19 593,40 | 1 266 756,73 | 4,167 | | |
| | | 72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE | | | | | | | | | | |
| | | 721 - Vnútorná kanalizácia | | | | | | | | | | |
| 46 | dod. 24 | Vpusť strešná kruhová o 125 mm | 13,000 | kus | 13,90 | 418,75 | | 180,70 | 5 443,77 | 0,052 | | 19 |
| 47 | 721210823 | Demontáž strešných výtokov DN 125 | 15,000 | kus | 4,34 | 130,75 | 65,10 | | 1 961,20 | | 0,300 | 19 |
| | | 721 - Vnútorná kanalizácia spolu : | 245,80 | EUR | | | 65,10 | 180,70 | 7 404,97 | 0,052 | 0,300 | |
| | | 722 - Vnútorný vodovod | | | | | | | | | | |
| 48 | 722130802 | Demontáž potrubia z oceli rúrok závitových DN do 40 | 4,200 | m | 1,87 | 56,34 | 7,85 | | 236,49 | | 0,017 | 19 |
| | | 722 - Vnútorný vodovod spolu : | 7,85 | EUR | | | 7,85 | | 236,49 | | 0,017 | |
| | | 72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu : | 253,65 | EUR | | | 72,95 | 180,70 | 7 644,46 | 0,052 | 0,317 | |
| | | 73 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE | | | | | | | | | | |
| | | 733 - Rozvod potrubia | | | | | | | | | | |
| 49 | 733120826 | Demontáž potrubia z oceli rúrok hladkých do pr. 89 | 4,200 | m | 2,82 | 84,96 | 11,84 | | 356,69 | | 0,034 | 19 |
| 50 | 733120832 | Demontáž potrubia z oceli rúrok hladkých do pr. 133 | 4,200 | m | 3,44 | 103,63 | 14,45 | | 435,32 | | 0,055 | 19 |
| | | 733 - Rozvod potrubia spolu : | 26,29 | EUR | | | 26,29 | | 792,01 | | 0,088 | |
| | | 734 - Armatúry | | | | | | | | | | |
| 51 | 734100812 | Demontáž armatúr s dvoma prúbkami do DN 100 | 1,000 | kus | 7,40 | 222,93 | 7,40 | | | | 0,039 | 19 |
| 52 | 734209103 | Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2 | 15,000 | kus | 0,71 | 21,39 | 10,65 | | | | | |



GLOBAL spol. s r. o.
972 Banská Bystrica

GLOBAL spol. s r. o.

| Per. číslo | Kód položky | Popis položky, starobného dielu, remesla výkaz vyme | Množstvo | Merná jednotka | J. cena EUR | J. cena SKK | Naklady spolu | | Cena spolu SKK | Hmotnosť v Spolu | Súč v Spolu | DPH |
|------------|-------------|--|----------|----------------|-------------|-------------|---------------|---------|----------------|------------------|-------------|-----|
| | | | | | | | Montáž | Dodávka | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | |
| 53 | dod. -13 | Hlavica hermestafická - Ivar | 5,000 | kus | 11,15 | 335,90 | | 55,75 | 1 679,52 | | | 19 |
| | | 734 - Armatury spolu : | 73,80 | EUR | | | 18,05 | 55,75 | 2 223,30 | | 0,039 | |
| | | 73 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE spolu : | 100,09 | EUR | | | 44,34 | 55,75 | 3 015,31 | 0,001 | 0,127 | |
| | | 76 - KONŠTRUKCIE | | | | | | | | | | |
| | | 761 - Konštrukcie sklobetónové | | | | | | | | | | |
| 54 | 761118000 | Sklobetónová stena hr. 65 mm z tvarovok č. 42 | 3,000 | m ² | 139,00 | 4 187,51 | 417,00 | | 12 562,54 | 0,304 | | 19 |
| 55 | 761939906 | Konštrukcie sklobetónové, HZS T6 | 8,000 | hod | 10,00 | 301,26 | 80,00 | | 2 410,08 | | | 19 |
| | | 761 - Konštrukcie sklobetónové spolu : | 497,00 | EUR | | | 497,00 | | 14 972,62 | 0,304 | | |
| | | 764 - Konštrukcie Klamprské | | | | | | | | | | |
| 56 | 764430840 | Klomp. demont. oplechovanie múrov r.š. 500 | 10,000 | m | 1,02 | 30,73 | 10,20 | | 307,29 | | 0,020 | 19 |
| | | 764 - Konštrukcie Klamprské spolu : | 10,20 | EUR | | | 10,20 | | 307,29 | | 0,020 | |
| | | 766 - Konštrukcie stolárske | | | | | | | | | | |
| 57 | 766651122 | Montáž dver nekompl. otvár. do zárubne 1-kríd. nad 0,8m | 1,000 | kus | 6,10 | 183,77 | 6,10 | | 183,77 | | | 19 |
| 58 | 766651132 | Montáž dver nekompl. otvár. do zárubne 2-kríd. do 1,45m | 1,000 | kus | 9,60 | 289,21 | 9,60 | | 289,21 | | | 19 |
| 59 | 76665142 | Montáž dver nekompl. otvár. do zárubne 2-kríd. nad 1,45m | 1,000 | kus | 10,20 | 307,29 | 10,20 | | 307,29 | | | 19 |
| 60 | dod. 03 | Dodávka dver 90/197 | 1,000 | kus | 60,40 | 1 819,61 | 60,40 | | 1 819,61 | 0,046 | | 19 |
| 61 | dod. 04 | Dodávka dver 145/197 | 1,000 | kus | 79,70 | 2 401,04 | 79,70 | | 2 401,04 | 0,046 | | 19 |
| | | 766 - Konštrukcie stolárske spolu : | 166,00 | EUR | | | 25,90 | 140,10 | 5 000,92 | 0,092 | | |
| | | 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné | | | | | | | | | | |
| 62 | 767161110 | Montáž zábradlia rovineho z nruka do murva, do 20 kg | 5,200 | m | 2,77 | 63,45 | 14,40 | | 433,81 | | | 19 |
| 63 | dod. 06 | Dodávka oceľových dver 160/240 cm 2/3 zasklené | 1,000 | kus | 539,49 | 16 252,68 | | 539,49 | 16 252,68 | 0,148 | | 19 |
| 64 | dod. 07 | Dodávka zárubňa 160/240 | 1,000 | kus | 66,39 | 2 000,07 | 66,39 | | 2 000,07 | | | 19 |
| 65 | dod. 08 | Dodávka zábradlie jaskľové dĺžka 5,2 m váha 34 kg | 1,000 | kus | 135,43 | 4 079,96 | 135,43 | | 4 079,96 | 0,229 | | 19 |
| 66 | dod. 09 | Dodávka zárubňa 90/197 | 1,000 | kus | 33,19 | 999,88 | 33,19 | | 999,88 | | | 19 |
| 67 | dod. 10-1 | Okenné mreže pevné - 198/210 cm | 7,000 | kus | 106,22 | 3 199,98 | 743,54 | | 22 399,89 | 0,224 | | 19 |
| 68 | dod. 10-2 | Okenné mreže pevné - 60/60 cm | 8,000 | kus | 19,40 | 584,44 | 155,20 | | 4 675,56 | 0,022 | | 19 |
| 69 | dod. 10-3 | Okenné mreže pevné - 188/210 cm | 5,000 | kus | 99,58 | 2 989,95 | 497,90 | | 14 999,74 | 0,150 | | 19 |
| 70 | dod. 10-4 | Okenné mreže pevné - 200/210 cm | 3,000 | kus | 106,30 | 3 202,39 | 318,90 | | 9 882,28 | 0,095 | | 19 |
| 71 | dod. 10-5 | Okenné mreže pevné - 180/80 cm | 1,000 | kus | 52,10 | 1 569,56 | 52,10 | | 1 569,56 | 0,011 | | 19 |



GLOBAL s.r.o.
Bojnice
IČO: 47 588 657

Přehled rozpočtových nákladů v EUR

Konvenzní kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

GLOBAL s.r.o. Bojnice

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebního dílu, remesla výkaz výměr | Množstvo Výměra | Merná jednotka | J. cena EUR | J. cena SKK | Náklady spolu Montáž | Náklady spolu Dodávka | Cena spolu SKK | Hmotnost v Spolu | Suf. v Spolu | DPH |
|------------|-------------|---|--------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-----|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | |
| 72 | dod. 10-6 | Okenné meže pevné - 300/380 cm | 8,000 | kus | 264,55 | 7 969,83 | | 2 116,40 | 63 758,67 | 0,684 | | 19 |
| 73 | dod. 10-7 | Okenné meže pevné - 150/80 cm | 1,000 | kus | 32,80 | 988,13 | | 32,80 | 988,13 | 0,009 | | 19 |
| 74 | dod. 10-8 | Okenné meže pevné - 290/80 cm | 1,000 | kus | 68,70 | 2 069,66 | | 68,70 | 2 069,66 | 0,017 | | 19 |
| 75 | dod. 10-9 | Okenné meže pevné - 300/380 cm | 3,000 | kus | 264,55 | 7 969,83 | | 793,65 | 23 909,50 | 0,257 | | 19 |
| 76 | dod. 11-1 | Meže dveří - jednokřídlová vrátane zárubne 125/220 cm | 1,000 | kus | 94,82 | 2 856,55 | | 94,82 | 2 856,55 | 0,021 | | 19 |
| 77 | dod. 11-2 | Meže dveří - jednokřídlová vrátane zárubne 130/210 cm | 1,000 | kus | 125,53 | 3 781,72 | | 125,53 | 3 781,72 | 0,020 | | 19 |
| 78 | dod. 11-3 | Meže dveří - dvojkřídlová vrátane zárubne 270/240 cm | 2,000 | kus | 209,71 | 6 317,72 | | 419,42 | 12 635,45 | 0,097 | | 19 |
| 79 | dod. 11-4 | Meže dveří - dvojkřídlová vrátane zárubne 180/220 cm | 1,000 | kus | 145,90 | 4 395,38 | | 145,90 | 4 395,38 | 0,030 | | 19 |
| 80 | dod. 11-5 | Meže dveří - jednokřídlová vrátane zárubne 110/200 cm | 1,000 | kus | 86,40 | 2 602,89 | | 86,40 | 2 602,89 | 0,017 | | 19 |
| 81 | dod. 11-6 | Meže dveří - jednokřídlová vrátane zárubne 120/210 cm | 1,000 | kus | 120,60 | 3 633,20 | | 120,60 | 3 633,20 | 0,019 | | 19 |
| 82 | dod. 11-7 | Meže dveří - dvojkřídlová vrátane zárubne 200/220 cm | 1,000 | kus | 163,80 | 4 934,64 | | 163,80 | 4 934,64 | 0,033 | | 19 |
| 83 | dod. 11-8 | Meže dveří - jednokřídlová vrátane zárubne 90/200 cm | 1,000 | kus | 81,70 | 2 461,29 | | 81,70 | 2 461,29 | 0,014 | | 19 |
| 84 | dod. 11-9 | Meže dveří - jednokřídlová vrátane zárubne 110/210 cm | 1,000 | kus | 88,80 | 2 675,19 | | 88,80 | 2 675,19 | 0,018 | | 19 |
| 85 | dod. 12 | Dodávka zárubňa 145/197 | 1,000 | kus | 49,79 | 1 499,97 | | 49,79 | 1 499,97 | | | 19 |
| 86 | 767641120 | Montáž dveří, dokončenie okovania do oc. zárubne okv.ár., dvojkříd. | 1,000 | kus | 10,40 | 313,31 | 10,40 | | 313,31 | | | 19 |
| 87 | 767662120 | Montáž meží pevných zárubní | 233,000 | m2 | 12,20 | 367,54 | 2 842,60 | | 85 636,17 | 0,089 | | 19 |
| | | 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu : | 9 797,85 | EUR | | | 2 867,40 | 6 930,45 | 295 170,03 | 2,203 | | |
| | | 77 - PODLAHY | 10 471,05 | EUR | | | 3 400,50 | 7 070,55 | 315 450,85 | 2,599 | 0,020 | |
| | | 776 - Podlahy povlakové | | | | | | | | | | |
| 88 | 776200830 | Odstárenie hrán zo schod. stupňov | 6,000 | m | 0,37 | 11,15 | 2,22 | | 66,88 | | | 19 |
| 89 | 776220110 | Lepenie podlahovních plastových na schod. stupnice rovné | 6,000 | m | 1,53 | 49,11 | 9,78 | | 294,63 | 0,001 | | 19 |
| 90 | dod. 01 | Dodávka PVC | 20,000 | m2 | 13,30 | 400,68 | | 266,00 | 8 013,52 | | | 19 |
| 91 | dod.02 | Dodávka hrán | 6,000 | m | 1,66 | 50,01 | | 9,96 | 300,05 | 0,020 | | 19 |
| 92 | 776521100 | Lepenie povlakových podlah plastových pásov | 19,000 | m2 | 3,19 | 96,10 | 60,61 | | 1 825,94 | 0,007 | | 19 |
| 93 | 776999906 | Podlahy povlakové HZS T6 | 6,000 | hod | 10,00 | 301,26 | 60,00 | | 1 807,56 | 0,027 | | 19 |
| | | 776 - Podlahy povlakové spolu : | 408,57 | EUR | | | 132,61 | 275,96 | 12 308,58 | 0,027 | | |
| | | 77 - PODLAHY spolu : | 408,57 | EUR | | | 132,61 | 275,96 | 12 308,58 | 0,027 | | |
| | | 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE | | | | | | | | | | |



GLOBAL, spol. s r.o.
 972 01 / Bojnice
 IČO: 31 580 637
 tel. 0232 542 4675

Přehled rozpočtových nákladů v EUR

Konverzní kurz: 30,1260 SKK = 1 EUR

GLOBAL s.r.o. Bojnice

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavbu tohoto dílu, remasa výkaz výměr | Množstvo | Měrná jednotka | J. cena EUR | J. cena SKK | Náklady spolu | | Cena spolu SKK | Hmotnost v Spolu | Sůl v Spolu | DPP |
|------------|-------------|--|-----------|----------------|-------------|-------------|---------------|-----------|----------------|------------------|-------------|-----|
| | | | | | | | Montáž | Dodávka | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | 783 - Nátery | | | | | | | | | | |
| 94 | 783214900 | Opr. nátery kov. stav. doplnk. konstr. olejové jed.+1x email | 677,800 | m2 | 3,59 | 108,15 | 2 433,30 | | 73 305,60 | 0,122 | | 19 |
| 95 | 783784503 | Nátery tesacíých konstr. Boronitom | 7,440 | m2 | 3,54 | 106,65 | 26,34 | | 793,52 | 0,002 | | 19 |
| | | 783 - Nátery spolu: | 2 459,64 | EUR | | | 2 459,64 | | 74 099,11 | 0,124 | | |
| | | 784 - Malby | | | | | | | | | | |
| 96 | 784462941 | Opr. malba zmes tek. 1 t. dvoji. b. strop oškr. m. do 3,8m | 155,000 | m2 | 1,94 | 58,44 | 300,70 | | 9 058,89 | 0,028 | | 19 |
| | | 784 - Malby spolu: | 300,70 | EUR | | | 300,70 | | 9 058,89 | 0,028 | | |
| | | 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu: | 2 760,34 | EUR | | | 2 760,34 | | 83 158,00 | 0,152 | | |
| | | PRÁCE A DODÁVKY M | 56 042,32 | EUR | | | 28 865,96 | 27 176,36 | 1 698 330,93 | 6,998 | 0,464 | |
| | | M21 - 155 Elektromontáže | | | | | | | | | | |
| 97 | 210010351 | Škafka KR rozvodka IP66, vodíče do 4mm2 (6455-11) | 8,000 | kus | 6,80 | 204,86 | 54,40 | | 1 638,85 | | | 19 |
| 98 | dod. 19 | Krabica ACDUR 6455-11 | 8,000 | kus | 6,80 | 204,86 | | 54,40 | 1 638,85 | | | 19 |
| 99 | 210110001 | Splnač nastenný, zapustený IP20-44, rad. 1 | 5,000 | kus | 2,81 | 84,65 | 14,05 | | 423,27 | | | 19 |
| | | Splnač 230/10A p. 0 | 5,000 | kus | 4,53 | 136,47 | | 22,65 | 682,35 | | | 19 |
| 101 | 210111022 | Zasuvka nastenná IP20, x-násobná 10/16A - 250V, prieběžná | 4,000 | kus | 4,42 | 133,16 | 17,68 | | 532,63 | | | 19 |
| 102 | dod. 17 | Zasuvka 230/16A | 4,000 | kus | 4,94 | 148,82 | | 19,76 | 595,29 | | | 19 |
| 103 | 210220101 | Vodíc zberný, zvodový s podporami FeZn D10, Al D10, Cu D8mm | 390,000 | m | 4,97 | 149,73 | 1 938,30 | | 58 393,23 | | | 19 |
| 104 | 210220301 | Svorikableskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SP 03) | 20,000 | kus | 2,54 | 76,52 | 50,80 | | 1 530,40 | | | 19 |
| 105 | 210220302 | Svorika bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,SI,SR01-2) | 20,000 | kus | 3,53 | 106,34 | 70,60 | | 2 126,90 | | | 19 |
| 106 | 213290040 | Demontáž existujúceho zariadenia | 24,000 | hod | 11,00 | 331,39 | 264,00 | | 7 953,26 | | | 19 |
| 107 | 219990006 | Elektromontáže, sňahoprad HZS T6 | 8,000 | hod | 11,00 | 331,39 | 88,00 | | 2 651,09 | | | 19 |
| | | M21 - 155 Elektromontáže spolu: | 2 594,64 | EUR | | | 2 497,83 | 96,81 | 78 166,12 | | | |
| | | PRÁCE A DODÁVKY M spolu: | 2 594,64 | EUR | | | 2 497,83 | 96,81 | 78 166,12 | | | |
| | | Za rozpočet celkom: | 62 176,00 | EUR | | | 34 844,03 | 27 331,97 | 1 873 114,18 | 19,326 | 5,939 | |



GLOBAL, spol. s r. o.

972 01 Bojnice

ICO: 31 580 637

tel: 046/542 46 75

E-mail: global@globalstro.sk


DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM č. 52

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu č. SAPaÚ-.....51-12...../2009



.....
Ing. Ľubomír Kristín
ved. odborný referent
SAPaÚ Trenčín



MT



Cena bez DPH 62 176,00 €
 DPH 19 % 11 813,44 €
 Cena za dielo celkom vrátane DPH 73 989,44 €

4.1 Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a v zmysle § 547 odsek 2 zákona č.513/1991 Zb.(Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Cena zahŕňa všetky náklady a výdavky s tým spojené.
 4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia :

CENA DIELA
Článok IV

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi a na svoje náklady vykonať dielo v zmysle čl.II tejto zmluvy s termínom:
 termín začatia prác: 17.08.2009
 termín ukončenia prác: 25.09.2009
 3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškani s termínom dokončenia diela uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie termínu ukončenia prác.
 3.3 Spotrebované energie (voda, el. energia) preukázateľne použité pre potreby dodávateľa prác budú vyfakturované zhotoviteľom ako odpočítateľná položka z celkovej ceny za dielo.
 3.4 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi po podpísaní zmluvy, o čom vyhotovi zápis.

TERMIN PLNENIA
Článok III

2.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať kompletne dielo odborne a kvalítne a za podmienok uvedených v tejto zmluve v súlade s § 43 (d) Zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebného zákona) a súvisiacich STN v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s oceneným výkazom výmer na svoje nebezpečenstvo.
 2.3 Všetky realizované zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa.
 2.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo po jeho dokončení zo strany zhotoviteľa prevzme a zaplatí dohodnutú odplatu podľa článku IV tejto zmluvy.

2.1 Predmetom plnenia je realizácia stavebného diela v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

PREDMET A MIESTO PLNENIA
Článok II

“Oprava živичnej strechy a priestorov VZK na skladové priestory b. č. 87 - KSNP”

*z bodu upreminia dojednyte podmienky diela
kmy v zmysle platnaja podla (bez prir. ceny)
dny obje a nje, kontrola podla a ky molendy.*

*Pr. Allen
prir. botky
Clau*

4.3 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

V prípade, že sa počas realizácie prác ukáže ^{potreba} zmeny objemového a konštrukčného charakteru, alebo rozsahu prác oproti ponukovému rozpočtu, tieto práce budú ^{riešené písomne} písomným dodatkom k tejto zmluve. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom a v rovnakej cenovej úrovni, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.

4.5 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané v rozsahu uvedenom v bode 4.2.

Článok V PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

5.1 Práce budú fakturované na základe súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa ponukového rozpočtu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie, ktorý je povinný ho obratom opraviť.

5.2 Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 ods.1 zák.č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 71 ods. 2 tohto zákona. Objednávateľovi bude predložená po ukončení diela a jeho protokolárnom prevzatí v štyroch výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený odborným dozorom objednávateľa.

5.3 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Na úhradu bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.

5.4 Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia daňový doklad (faktúru), ktorý neobsahuje náležitosti podľa bodu 5.2 tejto zmluvy, alebo sú v ňom fakturované nevykonané práce a to do dátumu jeho splatnosti. Oprávneným vrátením daňového dokladu (faktúry) prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opraveného daňového dokladu (faktúry).

5.5 Zhotoviteľ zašle daňový doklad (faktúru) na adresu: Posádková správa budov Martin, ulica Jilemnického, 036 34 Martin.

Článok VI ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia uvedený v článku II tejto zmluvy súlade s projektom stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri vadách, na ktoré sa záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba určená výrobcem.


2 Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a plynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným normám, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú zistené počas záruky odstraňovať.

Reklamácia väd bude vykonaná písomne. Doba odstránenia väd na predmetnom diele dohodnutá v reklamačnom konaní.

Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní v lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.





- 7.1. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť zhotoviteľovi v dohodnutom čase v dobe plnenia predmetu zákazky vstup do vojenského objektu na realizáciu daných stavebných prác.
- 7.2. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa formou písomnej výzvy, alebo zápisu v stavebnom denníku, v lehote dvoch pracovných dní vopred na obhliadku, kontrolu a prevzatie tých stavebných častí diela, ktoré budú ďalšou realizáciou diela zakryté a ich následná kontrola zo strany objednávateľa by bola technicky ne realizovateľná. V prípade, že objednávateľ sa na obhliadke nezúčastní napríklad tom, že výzvu na účasť na obhliadke preukázateľne prijal, zhotoviteľ je oprávnený pokračovať v realizácii diela a zakryť časti diela.
- 7.3. Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavensku udržiavať portádk a čistotu. Je povinný odstrániť odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce a odstrániť nečistoty z prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou.
- 7.4. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavensku až do termínu prevzatia vykonaného diela.
- 7.5. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a požiarnej ochrany (ďalej len PO) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnené na stavensku za účelom realizácie diela.
- 7.6. Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce na ktoré jeho zamestnanci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie (napr. zvarovanie, práce vo výškach, vedenie motorového vozidla a pod.), v celom objekte kasárni je zakázané fajčiť mimo miest na to vyhradených, požívať alkoholické nápoje, alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.
- 7.7. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení pozitívnych nápojov bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska už nebude umožnené vykonávať práce u objednávateľa. V prípade zistenia pozitívnych návykových a omamných látok bude objednávateľ postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení pozitívnych alkoholických nápojov.
- 7.8. Preukázateľne preskolenie pracovníkov zhotoviteľa o BOZP a PO zhotoviteľ preukáže predložením osnovy školenia a prezenčnou listinou zo školenia, osvedčením lektora, ktorý skolenie vykoná.
- 7.9. Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako aj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnené na pracovisku za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.
- 7.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB.
- 7.11. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že počas realizácie diela bude dodržiavať podmienky stanovené v príslušnom povolení na vykonanie diela vydané oprávneným orgánom, ako aj ďalšie podmienky a požiadavky objednávateľa uplatnené v súlade s touto zmluvou.
- 7.12. Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí odstránenie objektov a zariadení, ktoré sa nachádzajú na stavensku, zabezpečí jeho likvidáciu a vypratanie do troch pracovných dní po odovzdaní diela objednávateľovi.
- 7.13. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky nim dodané zariadenia budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi, že pri realizovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov platných v SR.

7.14 Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania, alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v SR.

7.15 Zhotoviteľ je takisto výhradne zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek nevyhnutných povolení, súhlasov, stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať v súvislosti s dovozom, vývozom vecí a materiálov, ktoré môžu slúžiť napr. na to, aby zhotoviteľ mohol realizovať dielo v súlade s touto zmluvou a ďalej za všetky náklady a výdavky s tým spojené.

7.16 Pokiaľ je v posádke zavedený enviromentálny program, zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti životného prostredia v súlade s prvkami STN EN ISO 14001:1998.

7.17 Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia vlády č. 395/2006 a § 6 a) a § 18 zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zhotoviteľ zabezpečí v súlade s § 5 vyhlášky č. 374/1990 Zb.

7.18 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarimi pri vykonávaných prácach vo vojenskej posádke zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z.z o ochrane pred požiarimi. v znení neskorších predpisov a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarimi zamestnancami, ktorí vykonávajú prácu pre zhotoviteľa s cieľom zabrániť vzniku požiaru. Zhotoviteľ zabezpečí školenie o ochrane pred požiarimi svojich zamestnancov pred výkonom dodávateľských prác oprávnenou osobou (technikom požiarnej ochrany), alebo toto školenie zmluvne zabezpečí. Pri vykonávaní činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 citovaného zákona a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z je zhotoviteľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku a plniť opatrenia, ktoré sú stanovené v § 3 až § 12 citovanej vyhlášky. Súčasne zabezpečí oprávnenou osobou jej odbornú prípravu. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní každý vznik požiaru ihneď oznámiť ohlasovní požiarov príslušného vojenského objektu-dozornému útvaru.

7.19 Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie u PSB, o čom spíšu dohodu.

7.20 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.

7.21 Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok. Zamestnanec poverený výkonom odborného dozoru (uvedený v článku I bod 1.1) má za týmto účelom prístup na pracovisko, kde sa zmluvné práce vykonávajú.

7.22 Predčasné užívanie predmetu diela je možné len na základe písomnej dohody zmluvných strán, ktorá sa stane súčasťou zmluvy.

7.23 Prevzatie diela oprávnení zástupcovia zmluvných strán potvrdia podpisom v písomnom preberacom protokole. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela môže objednávateľ odmietnuť pre jeho vady a nedorobky a to až do ich odstránenia.

Obchodná spoločnosť
SLOVENSKO
VYKONÁVATEĽSKÁ
FIRMA
s r. o.
IČO: 47 10 23 140
M. Opatovský
M. Opatovský

Článok VIII SANKCIE

8.1 V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s splnením predmetu zmluvy je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý (i začatý) deň omeškania podľa podmienok uvedených v zmluve.

8.2 V prípade, ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný uhradiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.



Oto Fíndor

GLOBAL, spol. s r. o.
 972 01/Bojnice
 IČO: 31 580 637
 tel.: 046/542 46 75
 E-mail: global@globalaro.sk

v Trenčíne, dňa: 12.08.2019

Za zhotoviteľa:

12.08.2019

Ing. Jan Bakoš
 riaditeľ SAPAU

v Trenčíne, dňa: 12.08.2019

Za objednávateľa:

10.5 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a zhotoviteľ jeden výtlačok.
 10.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri ustanovenia Obchodného zákonníka.
 inak, platia pre zmluvný vzťah nou založený
 podpísanými
 jej obsahom a jej potvrdením a

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA Článok X.

- 9.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod zhotoviteľa alebo objednávateľa, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú uhradené podľa zmluvných cien.
- 9.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby.
 - ak na zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz, resp. bude v likvidácii,
 - ak zhotoviteľ nedodrží nahradný termín dokončenia diela, zmluvnými stranami,
 - ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela, dohodnuté zistené objednávateľom počas realizácie diela neodstráni v dohodnutých termínoch,
 - ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a vady,
- 9.1 Objedávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIA OD ZMLUVY Článok IX.

- 8.3 Uplatenie zmluvných sankcií bude vykonané písomnou formou a uhradenie oprávnenej strane do 14 dní odo dňa jej uplatnenia.

Príloha č. 1

Krycí list rozpočtu v EUR

GLOBAL s.r.o. Bojnice

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|-----------------|-----------|-----------------------|------------------------------------|-----------|---------------------|
| Stavba : PSB Martin - Opr. živič. strechy a priest. VZK na skl. priest. b.č. 87-K-SNP | | JKSO : | | | | | | |
| | | Rozpočet : 1 | | | | | | |
| | | Spracoval : GLOBAL, spol. s r. o. Bojnice | | | | | | |
| Miesto : VÚ 1037 Martin - Podháj | Zmluva č. | Dňa : . . . | | | | | | |
| Odberateľ : PSB Martin | IČO : | DIČ : | | | | | | |
| | | IČ DPH : | | | | | | |
| Dodávateľ : GLOBAL, spol. s r. o. 97201 Bojnice | IČO : 31580637 Hollého 1180/13 | DIČ : 2020467449 IČ DPH : SK2020467449 | | | | | | |
| Projektant : | IČO : | DIČ : | | | | | | |
| | | IČ DPH : | | | | | | |
| 1 M3 OP | 73 989 EUR za M3 OP | 1 M 73 989 EUR za M | | | | | | |
| 1 M2 ZP | 73 989 EUR za M2 ZP | | | | | | | |
| 1 M2 UP | 73 989 EUR za M2 UP | | | | | | | |
| A | ZRN | konštrukcie, práce | špecif.materiál | spolu ZRN | B | IN - individuálne náklady | | |
| 1 | HSV : | 3 480,24 | 58,80 | 3 539,04 | 6 | Práce nadčas | | |
| 2 | PSV : | 28 865,96 | 27 176,36 | 56 042,32 | 7 | Murárske výpomocce | | |
| 3 | MCE : | 2 497,83 | 96,81 | 2 594,64 | 8 | Bez pevnej podlahy | | |
| 4 | iné : | | | | 9 | | | |
| 5 | Súčet : | 34 844,03 | 27 331,97 | 62 176,00 | 10 | Súčet riadkov 6 až 9 : | | |
| C | NUS - náklady umiestnenia staby | | | | D | ON - ostatné náklady : | | |
| 11 | Zariadenie staveniska | | | | 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | | | | 17 | Inžinierska činnosť | | |
| 13 | Sťažené podmienky | | | | 18 | Projektové práce | | |
| 14 | | | | | 19 | | | |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14 : | | | | 20 | Súčet riadkov 16 až 19 : | | |
| projektant, rozpočtár, cenár : | | | | | E | Celkové náklady : | | |
| Dátum : Podpis : | | | | | 21 | Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : | 62 176,00 | |
| Pečiatka : | | | | | 22 | DPH 19 % z : | 11 813,44 | |
| | | | | | 23 | | | |
| odberateľ, obstarávateľ : | | | | | 24 | Súčet riadkov 21 až 23 : | 73 989,44 | |
| Dátum : Podpis : | | | | | F | Odpočet - prípočet | | |
| Pečiatka : | | | | | Celkové náklady v SKK | | | |
| | | | | | Celkom bez DPH | | | 1 873 114,18 |
| | | | | | Cena s DPH | | | 2 229 005,87 |
| | | | | | Konverzný kurz | | | 30,1260 SKK = 1 EUR |
| dodávateľ, zhotoviteľ : | | | | | | | | |
| Dátum : Podpis : GLOBAL, spol. s r. o. | | | | | | | | |
| 972 01 Bojnice | | | | | | | | |
| IČO: 31 580 637 | | | | | | | | |
| tel.: 046/542 46 75 | | | | | | | | |
| E-mail: global@globalero.sk | | | | | | | | |

Tlačivo : ODIS A10

DIKVAL :
Ing. Marián MARUŠKA



Odberateľ: PSB Martin
 Dodávateľ: GLOBÁL, spol. s r. o.
 Projektant:

JKSO:
 Dátum: . . .
 Spracoval: GLOBÁL, spol. s r. o. Bojnice

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz: 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba: PSB Martin - Opr. živič. strechy a priest. VZK na skl. priest. b.č. 87-K-SNP

GLOBÁL s.r.o. Bojnice

| Popis položky, stavebného diela, remesla | Cena spolu | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Cena spolu SKK | Hmotnosť spolu (t) |
|---|------------------|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|
| PRÁCE A DODÁVKY HSV | | | | | |
| 1 - ZEMNE PRÁCE | 12,80 | 12,80 | | 385,61 | |
| 2 - ZÁKLADY | 44,40 | 44,40 | | 1 337,59 | 0,951 |
| 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE | 293,60 | 234,80 | 58,80 | 8 844,99 | 2,368 |
| 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE | 71,40 | 71,40 | | 2 151,00 | 0,265 |
| 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE | 1 203,70 | 1 203,70 | | 36 262,67 | 6,877 |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | 1 913,14 | 1 913,14 | | 57 635,26 | 1,867 |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | 3 539,04 | 3 480,24 | 58,80 | 106 617,12 | 12,328 |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV | | | | | |
| 712 - Póvlakové krytiny | 42 048,62 | 22 455,22 | 19 593,40 | 1 266 756,73 | 4,167 |
| 71 - IZOLÁCIE | 42 048,62 | 22 455,22 | 19 593,40 | 1 266 756,73 | 4,167 |
| 721 - Vnúťomá kanalizácia | 245,80 | 65,10 | 180,70 | 7 404,97 | 0,052 |
| 722 - Vnúťorný vodovod | 7,85 | 7,85 | | 236,49 | |
| 72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE | 253,65 | 72,95 | 180,70 | 7 641,46 | 0,052 |
| 733 - Rozvod potrubia | 26,29 | 26,29 | | 792,01 | 0,001 |
| 734 - Armatúry | 73,80 | 18,05 | 55,75 | 2 223,30 | |
| 73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE | 100,09 | 44,34 | 55,75 | 3 015,31 | 0,001 |
| 761 - Konštrukcie sklobetónové | 497,00 | 497,00 | | 14 972,62 | 0,304 |
| 764 - Konštrukcie klampiarske | 10,20 | 10,20 | | 307,29 | |
| 766 - Konštrukcie stolárske | 166,00 | 25,90 | 140,10 | 5 000,92 | 0,092 |
| 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné | 9 797,85 | 2 867,40 | 6 930,45 | 295 170,03 | 2,203 |
| 77 - KONŠTRUKCIE | 10 471,05 | 3 400,50 | 7 070,55 | 315 450,85 | 2,599 |
| 776 - Podlahy póvlakové | 408,57 | 132,61 | 275,96 | 12 308,58 | 0,027 |
| 77 - PODLAHY | 408,57 | 132,61 | 275,96 | 12 308,58 | 0,027 |
| 783 - Nátery | 2 459,64 | 2 459,64 | | 74 099,11 | 0,124 |
| 784 - Maľby | 300,70 | 300,70 | | 9 058,89 | 0,028 |
| 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE | 2 760,34 | 2 760,34 | | 83 158,00 | 0,152 |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : | 56 042,32 | 28 865,96 | 27 176,36 | 1 688 330,93 | 6,998 |
| PRÁCE A DODÁVKY M | | | | | |
| 1 - 155 Elektromontáže | 2 594,64 | 2 497,83 | 96,81 | 78 166,12 | |
| PRÁCE A DODÁVKY M spolu : | 2 594,64 | 2 497,83 | 96,81 | 78 166,12 | |
| Za rozpočet celkom : | 62 176,00 | 34 844,03 | 27 331,97 | 1 873 114,18 | 19,326 |



GLOBÁL, spol. s r. o.
 972 01 Bojnice
 IČO: 31 680 637
 tel.: 040 542 46 75
 E-mail: global@globalso.sk

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesia vykaz výmer | Množstvo | Merná jednotka | J. cena EUR | J. cena SKK | Náklady spolu | | Cena spolu SKK | Hmotnosť v Spolu | Súč v Spolu | DPH |
|------------|-------------|--|---------------|----------------|-------------|-------------|---------------|--------------|-----------------|------------------|--------------|-----|
| | | | | | | | Montáž | Dodávka | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | |
| | | PRÁCE A DODÁVKY HSV | | | | | | | | | | |
| | | 1 - ZEMNÉ PRÁCE | | | | | | | | | | |
| 1 | 131311101 | Hĺbenie jám v hĺbke 4 ručne | 0,400 | m3 | 32,00 | 964,03 | 12,80 | | 385,67 | | | 19 |
| | | 1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu : | 12,80 | EUR | | | 12,80 | | 385,67 | | | |
| | | 2 - ZÁKLADY | | | | | | | | | | |
| 2 | 275313511 | Základové patky z betónu prostého tr. B 12-5-B 15 (C12/15) | 0,400 | m3 | 111,00 | 3 343,99 | 44,40 | | 1 337,59 | | | 19 |
| | | 2 - ZÁKLADY spolu : | 44,40 | EUR | | | 44,40 | | 1 337,59 | | | |
| | | 3 - ZVISLE A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE | | | | | | | | | | |
| 3 | 317121351 | Montáž preta prekladu sv. do 240 cm do pripravených rýh | 6,000 | kus | 8,60 | 259,08 | 51,60 | | 1 554,60 | | 0,194 | 19 |
| 4 | dod. 05 | Dodávka prekladov 175 cm keramické | 6,000 | kus | 9,80 | 295,23 | | 58,80 | 1 771,41 | | 0,828 | 19 |
| 5 | 331231149 | Súčky z tehál 25 cm dl. plných P25 na maltu MC-15 | 0,200 | m3 | 296,00 | 8 917,30 | 59,20 | | 1 783,46 | | 0,424 | 19 |
| 6 | 349231821 | Prímur. ostenia s ozubom z tehál vo výš. otvoroch s výsek. kapses do 30 cm | 2,000 | m2 | 62,00 | 1 867,81 | 124,00 | | 3 735,62 | | 0,922 | 19 |
| | | 3 - ZVISLE A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu : | 293,60 | EUR | | | 234,80 | 58,80 | 8 844,99 | | 2,368 | |
| | | 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE | | | | | | | | | | |
| 7 | 411362021 | Výstuž stropov zo zvarovaných seŕí (KARI) | 0,030 | t | 1 420,00 | 42 778,92 | 42,60 | | 1 283,37 | | 0,030 | 19 |
| 8 | 413231211 | Zamurovanie zhlaví strop. trámov o priereze 200 cm2 | 4,000 | kus | 7,20 | 216,91 | 28,80 | | 867,63 | | 0,235 | 19 |
| | | 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu : | 71,40 | EUR | | | 71,40 | | 2 151,00 | | 0,265 | |
| | | 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE | | | | | | | | | | |
| 9 | 612401391 | Oprava omiet. stien do plochy 1 m2 | 20,000 | kus | 9,55 | 287,70 | 191,00 | | 5 754,07 | | 0,909 | 19 |
| 10 | 612421331 | Oprava vap. omiet. vrst. stien štukových 10-30% | 180,000 | m2 | 3,66 | 110,26 | 585,60 | | 17 641,79 | | 2,712 | 19 |
| 11 | 631313611 | Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 8-12 cm | 0,700 | m3 | 129,00 | 3 886,25 | 90,30 | | 2 720,38 | | 1,695 | 19 |
| 12 | 632452441 | Doplnenie cam. poterru do 4 m2 hr. 4 cm | 6,000 | m2 | 9,35 | 281,68 | 56,10 | | 1 690,07 | | 0,551 | 19 |
| 13 | 642944121 | Osadenie dver. zárubni oceľ. dodatočne do 2,5 m2 | 1,000 | kus | 16,70 | 503,10 | 16,70 | | 503,10 | | 0,053 | 19 |
| 14 | 642944221 | Osadenie dver. zárubni oceľ. dodatočne nad 2,5 m2 | 12,000 | kus | 22,00 | 662,77 | 264,00 | | 7 953,26 | | 0,958 | 19 |



Právo, OPIS, B10