

117014
13 609

**Zmluva o dielo č. SAPaÚ-55-12 /2009
uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov**

**Článok I
ZMLUVNÉ STRANY**

1.1 Objednávateľ:

Sídlo:
V zastúpení:
Kontaktná adresa :
IČO :
Bankové spojenie :
Číslo účtu:
Oprávnený rokovať
vo veciach technických:

Odborný dozor objednávateľa:
Telefón :
Fax :
/ ďalej len objednávateľ /

**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby Trenčín**

Legionárska 15, 911 27 Trenčín
Ing. Bakoš Ján - Riaditeľ SAPaÚ Trenčín
Legionárska 15, 911 27 Trenčín
30845572
Štátna pokladnica
7000171928/8180

Ing. Ján Pánis 0960 /483 100
riaditeľ PSB Martin

Milan Brna
0960/ 483 427
0960 483 105

1.2 Zhotoviteľ

Sídlo:
Zastúpený:
Oprávnený rokovať
vo veciach zmluvných:
vo veciach technických:
vo veciach stavebných:
IČO :
IČDPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Telefón:
Fax:
Register:
/ ďalej len zhotoviteľ /

Jaroslav Piroš - JPS

Veľké Rovné 12, 013 62 Veľké Rovné
Jaroslav Piroš

Jaroslav Piroš
Jaroslav Piroš
Jaroslav Piroš
33357366
SK1020522393
VÚB, a. s., pobočka Bytča
1246843432/0200
041/5582426, 0903 186 391
041/5582426
Živnostenský register č. 501-673

- 1.3 Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.
- 1.4 Za objednávateľa v procese realizácie diela a agendou s ňou spojenou koná miestne príslušná posádková správa budov (ďalej len PSB).

Handwritten signature



Objedávateľ: PSB Martin

Objavateľ: JPS - Piroš Jaroslav

Objekt: MO SR VÚ Martin r.2009

Objekt: Oprava vnútorných priestorov b.č. 26

Práca: s..

Projektant:

Spracoval: PARS Za

JKSO:


Dátum: ..

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz: 30,1260 SKK = 1 EUR

ODIS s.r.o. Žilina

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu		DPH
						EUR	SKK	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	122202201	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 do 100 m3 <i>vonkajší priestor</i> +7*7*0,3 = 14,700	14,700	m3	3,71	54,54	1 643,07	19
2	122202209	Príplatok za lepivosť horn. tr. 3 pre cesty	14,700	m3	0,45	6,62	199,43	19
3	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 <i>vonkajší priestor</i> +14,7-2,205 = 12,495	12,495	m3	6,85	85,59	2 578,48	19
4	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4 +12,495*5 = 62,475	62,475	m3	0,51	31,86	959,81	19
5	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	12,495	m3	0,70	8,75	263,60	19
6	175101201	Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny +14,7*0,15 = 2,205	2,205	m3	16,30	35,94	1 082,73	19
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:			223,30	EUR		223,30	6 727,14	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
7	311272536	Murivo presné porobet tvárnice PPT-hlad.Ytong, 400mm, P3-550 <i>prízemie, m.č. 10+31</i> +1,35*2,7*0,5*6 = 10,935	10,935	m3	138,00	1 509,03	45 461,04	19
	317161139	Preklady 238/80/3250 mm <i>prízemie, m.č. 10+31</i> +3 = 3,000	3,000	kus	49,00	147,00	4 428,52	19
	338171122	Osadzovanie stĺpkov plot. ocel. do 2,6 m so zabet. <i>vonkajší priestor</i> +9 = 9,000	9,000	kus	8,50	76,50	2 304,64	19
	553042130	Stĺpiky pre oplotenie bez podpier - v-do 2,5 m	3,000	kus	26,50	79,50	2 395,02	19
	553042140	Stĺpiky pre oplotenie s podperami - v-do 2,5 m	4,000	kus	31,90	127,60	3 844,08	19
	553042141	Stĺpiky pre brány v-do 2,5 m	2,000	kus	41,50	83,00	2 500,46	19
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:			2 022,63	EUR		2 022,63	60 933,75	
5 - KOMUNIKÁCIE								
	564831111	Podklad zo štrkodre hr. 10 cm <i>vonkajší priestor</i> +6*6 = 36,000	36,000	m2	3,14	113,04	3 405,44	19
	581121111	Kryt cementobet. komunikácií skup. 3 a 4 hr. 15 cm <i>vonkajší priestor</i> +6*6 = 36,000	36,000	m2	14,20	511,20	15 400,41	19
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:			624,24	EUR		624,24	18 805,85	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
	612421321	Oprava váp. omiet. vnút. stien hladkých 10-30% <i>m.č.17 WC ženy</i> +3,5 = 3,500 <i>prízemie, m.č. 10+31</i> +50 = 50,000	834,500	m2	2,77	2 311,57		19



Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

ODIS s.r.o. Žilina

časť s

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu		DPH
						EUR	SKK	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		prízemie, m.č.18, umyvárka +12 = 12,000						
		prízemie, m.č.24-30, kabinety +142 = 142,000						
		chodba-kancelárie, vstupná hala, sklady +627 = 627,000						
56	612421421	Oprava váp. omiet. vnút. stien hladkých 30-50% celá budova, okrem m.č. 10+31, 17-23 +53,8+81,2 = 135,000 ; ++ Medzisúčtet := 135,000 sokol +29,6*1,45 = 42,920 +26,1*1,45 = 37,845 +25,5*1,45 = 36,975 +5,1*2 = 10,200 ; ++ Medzisúčtet := 127,940	262,940	m2	4,37	1 149,05	34 616,28	19
	612466310	Postrek vnút.stien zo such.zm.sanačný (špic) Sakret SAS strojne prízemie, m.č.18, umyvárka +36 = 36,000	36,000	m2	2,42	87,12	2 624,58	19
	612474116	Omiетка vnút. stien zo suchých zmesí na tvárnice Ytong hr. 10mm prízemie, m.č. 10+31 +1,35*2,7*6 = 21,870	21,870	m2	8,75	191,36	5 764,91	19
	612476333	Omiетка vnút.stien sanačná vyrovnávacía jadrová SAKRET ASP hr.30 mm prízemie, m.č.18, umyvárka +36 = 36,000	36,000	m2	16,70	601,20	18 111,75	19
	612481112	Potiahnutie stien vypnutím keramického pletiva prízemie, m.č. 10+31 +1,35*2,7*6*2 = 43,740	43,740	m2	9,80	428,65	12 913,51	19
	622471312	Náter vonk. stien Eternexom zlož. I až II prízemie, m.č. 10+31 +1,35*2,7*6 = 21,870	21,870	m2	9,55	208,86	6 292,12	19
	622474117	Omiетка vonk. stien zo suchých zmesí na Ytong hr.15 mm prízemie, m.č. 10+31 +1,35*2,7*6 = 21,870	21,870	m2	12,50	273,38	8 235,85	19
	632451065	Poter pieskocement. min. 25 MPa ocel. hladeny alebo liaty hr. do 5 cm prízemie, m.č. 10+31 +104,91 = 104,910	104,910	m2	9,55	1 001,89	30 182,94	19
	632451421	Doplnenie cem. poteru do 1 m2 hr. 2 cm prízemie, m.č.24-30, kabinety +14,8 = 14,800	14,800	m2	6,10	90,28		19
	642942611	Osadenie dverných zárubní kovových do 2,5 m2 s mont. penou	1,000	kus	15,70	15,70		19



Sasf. s.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu		DPH
						EUR	SKK	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		<i>prizemie, m.č. 2+3+4</i> +1 = 1,000						
26	553319860	Zárubňa oceľová CGU 90x197cm	1,000	kus	22,00	22,00	662,77	19
27	642945111	Osadenie ocel. zárubní protipož. a protiplyn. dvier 1-krídl. do 2,5 m2 <i>prizemie, m.č. 10+31</i> +1 = 1,000	1,000	kus	133,00	133,00	4 006,76	19
28	553324341	Zárubňa oceľová PO 900x2000 cm	1,000	kus	145,00	145,00	4 368,27	19
29	649991111	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. do 20 cm <i>prizemie, m.č. 18</i> +1,4*2 = 2,800 <i>prizemie, m.č. 24-30</i> +1,4*13 = 18,200 +1,55 = 1,550	22,550	m	2,95	66,52	2 003,98	19
30	611940201	Parapeta vnútorná komôrková plastová šir.180 mm +22,55*1,05 = 23,678 - PRÁVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu	23,678	m	13,50	319,65	9 629,78	19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	045,23	EUR		7 045,23	12 244,60	
31	10716111	Výstuž cementobetónového krytu plôch zo zvar. sietí KARI hm. do 7,5 kg/m <i>vonkajší priestor</i> +6*6*5,4/1000 = 0,194	0,194	t	1 280,00	248,32	7 480,89	19
32	941941041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	270,000	m2	1,56	421,20	12 689,07	19
33	941941201	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol.-1041	270,000	m2	1,11	299,70	9 028,76	19
34	941941841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	270,000	m2	0,77	207,90	6 263,20	19
35	949942101	Hydraulická zdvíhacia plošina na automob. podvozku v. do 27 m <i>vonkajší priestor</i> +8 = 8,000	8,000	hod	41,00	328,00	9 881,33	19
36	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	347,000	m2	2,07	718,29	21 639,20	19
37	959701112	Odvetrávacie rúry novodurové vnút. priemer 8 cm uklad. na zraz vodor. <i>prizemie, m.č. 10+31</i> +2*0,5 = 1,000	1,000	m	5,70	5,70	171,72	19
38	962002221	Búranie muríva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2 <i>prizemie, m.č. 10+31</i> +3*3,5*0,4 = 4,200	4,200	m3	19,00	79,80	2 404,05	19
39	965081713	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2 <i>prizemie, m.č.18, umyvárka</i> +21 = 21,000	21,000	m2	1,87	39,27	1 183,05	19
40	968081112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2	26,000	kus	0,21	5,46		
41	968081125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2 <i>prizemie, m.č. 10+31</i> +1 = 1,000	6,000	kus	0,38	2,28		



Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

ODIS s.r.o. Žilina

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu		DPH
						EUR	SKK	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		prízemie, m.č.18, umyvárka +1 = 1,000 ; ++ Medzisúčat := 2,000 +2+2 = 4,000						
968062356		Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 4 m2 prízemie, m.č. 10+31 +1,35*2,7*8 = 29,160 +1,35*2,7*2 = 7,290 prízemie, m.č.18, umyvárka +1,35*1,65*2 = 4,455 prízemie, m.č.24-30 kabinety +1,35*1,65*13 = 28,958 +1,5*1,65 = 2,475	72,338 m2		4,05	292,97	8 826,01	19
968072455		Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2 prízemie, m.č. 10+31 +1*2 = 2,000	2,000 m2		7,65	15,30	460,93	19
968072456		Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2 +1,7*2,1*2 = 7,140	7,140 m2		5,90	42,13	1 269,21	19
971033361		Vybúr. otvorov do 0,09 m2 murivo teh. MV, MVC hr. do 60 cm prízemie, m.č.1, výcviková hala +2 = 2,000	2,000 kus		12,10	24,20	729,05	19
971033461		Vybúr. otvorov do 0,25 m2 murivo teh. MV, MVC hr. do 60 cm prízemie, m.č.1, výcviková hala +3 = 3,000	3,000 kus		21,00	63,00	1 897,94	19
971033541		Vybúr. otvorov do 1 m2 v murive teh. MV, MVC hr. do 30 cm poval +1*2*0,2 = 0,400	0,400 m3		48,00	19,20	578,42	19
978013191		Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 % prízemie, m.č. 10+31 +55 = 55,000	55,000 m2		2,23	122,65	3 694,95	19
978059511		Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy do 1 m2 osekanie soklíkov +59,5*0,15 = 8,925	8,925 m2		6,45	57,57	1 734,35	19
978059531		Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2 prízemie, m.č.18, umyvárka +36 = 36,000	36,000 m2		2,81	101,16	3 047,55	19
979081111		Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku do 1 km	24,349 t		9,75	237,40	7 151,91	19
979081121		Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km +24,349*15 = 365,235	365,235 t		0,32	116,88	3 521,13	19
979082111		Vnútroštavenisková doprava sute a vybraných hmôt do 10 m	24,349 t		8,10	197,23	5 941,75	19
979082121		Vnútrošt. doprava sute a vybraných hmôt každých ďalších 5 m	24,349 t		0,93	22,64	682,05	19
979131409		Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	24,349 t		16,60	404,19		
999281111		Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	65,782 t		21,50	1 414,31		



Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

ODIS s.r.o. Žilina
ODIS s.r.o. Žilina

Poř. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu		DPH
						EUR	SKK	
EUR								
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
71 - IZOLÁCIE								
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti								
711193121		Izolácia proti vlhkosti muriva vodor. AQUAFIN 2K <i>prízemie, m.č.18, umyvárka</i> +21 = 21,000	21,000	m2	25,50	535,50	16 132,47	19
711193131		Izolácia proti vlhkosti muriva zvislá AQUAFIN 2K <i>prízemie, m.č.18, umyvárka</i> +36 = 36,000	36,000	m2	26,50	954,00	28 740,20	19
398711201		Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	395	%	2,90	1,20	1,44	19
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE								
721 - Vnútorná kanalizácia								
11171		Potrúbie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 50x1,8 <i>m.č.18 umyvárka</i> +7 = 7,000	7,000	m	13,20	92,40	2 783,64	19
334A15		Lapač PP strešných splavenín - 120482	18,000	kus	7,75	10	1,58	19
1130094		Opr. kanaliz. prečistenie lapačov strešných splavenín	14,000	kus	2,14	16	1,57	19
1872		Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	2,619	%	1,00	12	1,93	19
264,48 EUR								
722 - Vnútorný vodovod								
11309		Opr. vodov. ocel. potrubia závit. zazátkovanie vývodu <i>m.č.18 umyvárka</i> +10 = 10,000	10,000	kus	0,79	7,90	238,00	19
21712		Potrúbie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 20/2,0 <i>m.č.18 umyvárka</i> +8 = 8,000	8,000	m	9,75	78,00	2 349,83	19
2310		Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 125 C G 1/2 <i>m.č.18 umyvárka</i> +4 = 4,000	4,000	kus	10,30	41,20	1 241,19	19
2902		Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50 <i>m.č.18 umyvárka</i> +8 = 8,000	8,000	m	1,23	9,84	296,44	19
290234		Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80 <i>m.č.18 umyvárka</i> +8 = 8,000	8,000	m	0,75	6,00	180,76	19
22201		Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	1,429	%	0,60	0,86	25,91	19
725 - Zariadenie predmety								
1942		Opr. zariad. záchod. nádrží, výmena splach. súpravy <i>m.č.17 WC muži</i> +4 = 4,000	5,000	kus	9,70	48,50	1 461,11	19
		<i>m.č.17 WC ženy</i> +1 = 1,000						



Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

ODIS s.r.o. Žilina

Časť : s.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu		DPH
						EUR	SKK	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
71	551471100	Súprava splachovacia nádrž. úsporná	5,000	kus	21,60	108,00	3 253,61	19
72	725113911	Opr. zar. záchodov, výmena splach. rúrky novodurovej m.č.17 WC muži +4 = 4,000	5,000	kus	9,20	46,00	1 385,80	19
		m.č.17 WC ženy +1 = 1,000						
73	725113914	Opr. zar. záchodov, výmena manžety m.č.17 WC muži +4 = 4,000	5,000	kus	3,00	15,00	451,89	19
		m.č.17 WC ženy +1 = 1,000						
74	725114950	Opr. zar. záchodov, výmena sedátka z PH štandardná kvalita m.č.17 WC muži +4 = 4,000	5,000	kus	10,20	51,00	1 536,43	19
		m.č.17 WC ženy +1 = 1,000						
75	725210821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr m.č.18 umyvárka +16 = 16,000	16,000	súbor	3,36	53,76	1 619,57	19
76	725212200	Umývadlo z diturvitu so zápach. uzáv. štandardná kvalita m.č.18 umyvárka +4 = 4,000	4,000	súbor	78,00	312,00	9 399,31	19
	725249107	Montáž sprchových kútov ostatných typov m.č.18 umyvárka +1 = 1,000	1,000	súbor	79,00	79,00	2 379,95	19
	552199995	Kút sprchový prenosný	1,000	kus	450,00	450,00	13 556,70	19
	725819401	Montáž ventilov rohových s pripojovacou rúrkou G 1/2 m.č.17 WC muži +4 = 4,000	5,000	súbor	4,48	22,40	674,82	19
		m.č.17 WC ženy +1 = 1,000						
	551012370	Ventil rohový RD RV80 3/8	5,000	kus	13,80	69,00	2 078,69	19
	551014361	Rúrka pripojovacia 3/8	5,000	kus	4,94	24,70	744,11	19
	725819402	Montáž ventilov rohových G 1/2 m.č.17 WC muži +4 = 4,000	4,000	súbor	5,45	21,80	656,75	19
	551012380	Ventil rohový RD RV80 1/2x3/8 k pisoárom	4,000	kus	15,80	63,20	1 903,96	19
	725820801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4 m.č.18 umyvárka +4 = 4,000	4,000	súbor	1,97	7,88	237,39	19
	725821400	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita m.č.18 umyvárka +4 = 4,000	4,000	kus	78,50	314,00	9 459,56	19
	725869218	Montáž zápach. uzávierok U sifónov m.č.18 umyvárka +4 = 4,000	5,000	kus	3,85	19,25	579,93	19
		m.č.17 WC muži						



Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

ODIS s.r.o. Žilina

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu		DPH
						EUR	SKK	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		+1 = 1,000						
87	551B64020	Sifón umývadlový	4,000	kus	27,00	108,00	3 253,61	19
88	6421N0328	Sl. ni pisoárový	1,000	kus	23,87	23,87	719,11	19
89	725980123	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 30/30 m.č.18 umyvárka	1,000	kus	4,42	4,42	133,16	19
		- 1,10						
90	998725201	sun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	18,418	%	0,30	5,53	166,60	19
		- Zariadenovacie predmety spolu :	17,31	EUR		1 847,31	52,06	
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	2 255,59	EUR		2 255,59	67 951,90	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE						
		733 - Rozvod potrubia						
733121119		Potrubie z rúrok hlad. bezošvých nízkotlak. pr. 60,3/2,9	16,000	m	20,00	320,00	9 640,32	19
733121123		Potrubie z rúrok hlad. bezošvých nízkotlak. pr. 76/5,0	16,000	m	30,50	488,00	14 701,49	19
733190219		Tlaková skúška potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 60,3/3,9	16,000	m	0,43	6,88	207,27	19
733190225		Tlaková skúška potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 89/3,6	16,000	m	0,56	8,96	269,93	19
733999904		Rozvod potrubia, HZS T4 prízemie, m.č. 10+31	22,000	hod	9,15	201,30	6 064,36	19
		+12 = 12,000						
		potrubný rozvod UK dielňa, m.č. 10+31						
		+10 = 10,000						
		- Rozvod potrubia spolu :	75,14	EUR		75,14	983,37	
		- Armatúry						
734211111		Ventil odvodušňovací závitový vykur. telies V 4320 G 1/8	2,000	kus	2,04	8	91	19
998734201		Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	0,041	%	0,20	1	30	19
		- Armatúry spolu :	4,09	EUR		9	22	
		735 - Vykurovacie telesá						
35151821		Demontáž vykurovacích telies panelových dvojrad. do 1500 mm	70,000	kus	3,80	266,00	8 013,52	19
35191910		Opr. vykur. telies, napustenie vody do vykur. telies	410,000	m2	0,37	70	4 570,11	19
35192923		Opr. vyk. telies, spätná montáž telies pan. 2-rad. do 1500mm	70,000	kus	4,25	50	8 962,49	19
35494811		Vypustenie vody pri demont. z vykurovacích telies a potrubia	410,000	m2	0,53	30	6 546,38	19
35735201		Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	9,325	%	2,30	45	646,20	19
		- Vykurovacie telesá spolu :	95	EUR		95	38,70	
		ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	1 983,18	EUR		3,18	59 745,28	
		76 - KONŠTRUKCIE						
		764 - Konštrukcie klampiarske						
352203		Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m- vonkajší priestor	250,000	m	8,40	2 100,00	63 264,60	19
		+250 = 250,000						
352810		Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330-30ST vonkajší priestor	250,000	m	0,70	175,00	5 272,05	19
		+250 = 250,000						
352916		Klamp. opr. PZ pl. háky žľaby polkruhové rš 330 vonkajší priestor	246,000	kus	1,70	418,20	12 598,69	19
		+246 = 246,000						
59212		Klamp. PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-125	18,000	kus	13,60	244,80		
59810		Klamp. demont. kotlík konický d-150 -30ST	18,000	kus	0,93	16,74		



Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

ODIS s.r.o. Žilina

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia výkaz výmer	Množstvo Vymera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu		DPH
						EUR	SKK	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
108	764410330	Klamp. AL hr. 0,8 oplechovanie parapetov rš 200 +1,4*15 = 21,000 +1,55 = 1,550	22,550	m	9,65	217,61	6 555,72	19
109	764410850	Klamp. demont. parapetov rš 330 prízemie, m.č. 18 +1,4*2 = 2,800 prízemie, m.č. 24-30 +1,4*13 = 18,200 +1,55 = 1,550	22,550	m	0,93	20,97	631,74	19
110	764454203	Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-120 vonkajší priestor +98 = 98,000	98,000	m	10,00	980,00	29 523,48	19
111	764454802	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-120 vonkajší priestor +98 = 98,000	98,000	m	0,70	68,60	2 066,64	19
	764456855	Klamp. demont. kolien výtokových kruhových d-200 vonkajší priestor +10 = 10,000	10,000	kus	0,93	9,30	280,17	19
13	998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	42,512	%	1,60	68,02	2 049,17	19
764 - Konštrukcie klampiarske spolu :			4 319,24	EUR		4 319,24	130 121,42	
766 - Konštrukcie stolárske								
4	766111820	Demontáž drevených stien plných prízemie, m.č.24-30, kabinety +18,45 = 18,450	18,450	m2	1,51	27,86	839,31	19
8	766622911	Oprava okien dvojíťých bez došt. bez výmeny dielčích prvkov prízemie, m.č.1, výcviková hala +1,34*1,8*40 = 96,480 +1,5*1,8*4 = 10,800 prízemie, m.č. 2-14 +1,35*2,7*62 = 225,990	333,270	m2	20,50	6 832,04	205 822,04	19
	766651122	Montáž dvier nekompl. otvár. do zárubne 1-krídl. nad 0,8m prízemie, m.č. 2-14 +1 = 1,000 prízemie, m.č.18, umyvárka +1 = 1,000	2,000	kus	6,05	12,10	364,52	19
	6116D0099	Dvere vstupné 90 cm	1,000	kus	128,50	128,50	3 871,19	19
	6116D0102	Dvere FÓLIE Štandard - 80-90	1,000	kus	58,50	58,50	1 762,37	19
	766661422	Montáž dvier kom. otv. protipož. do zár. 1-kr. nad 0,8m prízemie, m.č. 10+31 +1 = 1,000	1,000	kus	9,80	9,80	295,23	19
	6116D0098	Dvere PO 30 100 cm	1,000	kus	237,00	237,00	7 139,86	19
	66695212	Montáž prahov dvier 1-krídl. š. do 10cm prízemie, m.č. 2-14 +1 = 1,000	1,000	kus	4,04	4,04	121,71	19
	11871760	Prah dubový dĺžka 90 šírka 10cm	1,000	kus	4,88	4,88	147,04	19
	66999904	Konštrukcie stolárske, HZS T4	9,000	hod	9,20	82,80	2 494,43	19



Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260:SKK = 1 EUR

ODIS s.r.o. Žilina

Poř. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu		DPH
						EUR	SKK	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		výrez otvorov v strope 3ks 50x50 cm +3*3 = 9,000						
124	998766201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	73,975	%	0,60	44,39	1 337,29	19
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	7 441,91	EUR		7 441,91	224 194,98	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné						
125	549135655	Kovanie -kľučka, štít interiér + zámok	1,000	kus	21,80	21,80	656,75	19
126	767122812	Demontáž stien a priečok s výplňou drôt. siete, spoj zváraním trenažér +3,4*2,1 = 7,140	7,140	m2	9,20	65,69	1 978,98	19
127	767631210	Montáž okien pre beztmelé zasklenie bez zaskl., výš. 1800 mm prízemie, m.č.18, umyvárka +(1,36*2+1,65*2)*2 = 12,040 prízemie, m.č.24-30, kabinety +(1,36*2+1,65*2)*13 = 78,260 +1,5*2+1,65*2 = 6,300	96,600	m	8,20	792,12	23 863,41	19
128	6114B1851	Okno plast.-výš.165, šir.136 cm	15,000	kus	365,00	5 475,00	164 939,85	19
129	6114B1891	Okno plast.-výš.165, šir.150 cm	1,000	kus	372,00	372,00	11 206,87	19
130	767641242	Montáž dverí plastových dvojkridlových 1900 x 2100 mm	2,000	kus	58,00	116,00	3 494,62	19
131	6117A0139	Dvere vchodové 2-kridlové 1/3 sklo O -výš.210, šir.170 cm	2,000	kus	1 230,00	2 460,00	74 109,96	19
132	767652230	Montáž vrát do ocelevej konštrukcie, do 13 m2 prízemie, m.č. 10+31 +1 = 1,000	1,000	kus	186,00	186,00	5 603,44	19
133	553041965	Vráta kovové atypické zateplené 3000/3500	1,000	kus	1 475,00	1 475,00	44 435,85	19
134	767662120	Montáž mreží pevných zváraním mreža na otvory v strope +0,6*0,6*3 = 1,080	1,080	m2	12,20	13,18	397,06	19
135	553042210	Mreže 600x600 mm	3,000	kus	83,50	250,50	7 546,56	19
136	767911170	Montáž strojového pletiva bez napín. drôtov, výšky do 2,0 m vonkajší priestor +6*4 = 24,000	24,000	m	2,47	59,28	1 785,87	19
137	767912150	Montáž napínacieho drôtu vonkajší priestor +6*4*3 = 72,000	72,000	m	0,26	18,72	563,96	19
138	313275040	Pletivo drôt. poplast. 4-hranné oko 50mm, priem. drôtu 2,2mm, výška 200cm +72*1,05 = 75,600	75,600	m	5,05	381,78	11 501,50	19
139	767920240	Montáž vrát a vratok v oplatení na stĺpiky oceľové do 8 m2 vonkajší priestor +1 = 1,000	1,000	kus	20,50	20,50	617,58	19
140	553042110	Vráta 2-kr. ocel. pre oplatenie v- do 2000 mm	1,000	kus	567,50	567,50	17 096,51	19
141	767995105	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii do 100 kg vonkajší priestor vetracia mreža +65 = 65,000	65,000	kg	0,95	61,75	1 860,28	19
142	53444145	Prieveterník mrežový 100x200 cm	1,000	kus	412,00	412,00		
143	767996801	Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg	726,513	kg	1,21	879,08		

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

ODIS s.r.o. Žilina

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu		DPH
						EUR	SKK	
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.		
		<i>mreže</i>						
		+1,3*2,0*11,5*8 = 240,960						
		+1,65*1,36*11,5*15 = 387,090						
		+1,65*1,5*11,5 = 28,463						
144	67999904	Konštrukcie doplnkové kovové stavebné, HZS T4 <i>prízemie, m.č.1, výcviková hala</i> <i>oprava vstup. vrát - kovanie</i> +12,5 = 2,500	27,500	hod	9,15	251,63	7 580,61	19
		<i>prízemie, m.č. 2-14</i> <i>oprava predef. steny</i> +15 = 15,000						
145	553042116	Kovanie vrátové <i>prízemie, m.č.1, výcviková hala</i> +2 = 2,000	2,000	kus	47,00	94,00	2 831,84	19
998767201		Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	139,735	%	0,80	111,79	3 367,79	19
		767 - konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	4 085,32	EUR		4 085,32	24 334,35	
		5 - KONŠTRUKCIE spolu :	5 846,47	EUR		5 846,47	78 650,76	
		77 - PODLAHY						
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických						
77	771575107	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 200x200 do tmelu <i>prízemie, m.č.18, umyvárka</i> -21 = 1,000	21,000	m2	11,30	237,30	7 148,90	19
78	771579792	Prípl. za práce v obmedz. priestore pri montáži podláh keram	21,000	m2	1,70	35,70	1 075,50	19
79	771589795	Prípl. za škárovanie bielym cementom pri mont. podláh mozaik	21,000	m2	0,17	3,57	107,55	19
80	59764048	Dlaždica keramická 300/300/9 +21*1,05 = 22,050	22,050	m2	12,70	280,04	8 436,49	19
998771201		Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	5,566	%	3,80	21,15	637,16	19
		71 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	77,76	EUR		77,76	7 405,60	
		776 - Podlahy povlakové						
776411000		Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumených	270,000	m	0,55	148,50	4 473,71	19
2841A9002		Sokel 2/4 +270*1,05 = 283,500	283,500	m	0,69	195,62	5 893,25	19
776511820		Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou <i>prízemie, m.č. 10+31</i> +104,91 = 104,910	252,910	m2	2,14	541,23	16 305,09	19
		<i>prízemie, m.č.24-30, kabinety</i> +148 = 148,000						
776521100		Lepenie povlakových podláh plastových pásov <i>prízemie, m.č. 10+31</i> +104,91 = 104,910	252,910	m2	3,18	804,25	24 228,84	19
		<i>prízemie, m.č.24-30, kabinety</i> +148 = 148,000						
841A0601		Krytina podlahová hr.2,0; š.1450 mm +252,91*1,05 = 265,556	265,556	m2	13,40	3 558,45		
76583110		Vofné polozenie jednej vrstvy podložky pod podlahoviny	252,910	m2	0,21	53,11		





v
6.6
bude
6.5
vady
6.4
skusi
6.3
zhou
a neq

Cena bez DPH	64 493,18 €
DPH 19 %	12 253,70 €
Cena za dielo celkom vrátane DPH	76 746,88 €

4.1 Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a v zmysle § 547 odsek 2 zákona č.513/1991 Zb.(Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Cena zahŕňa všetky náklady a výdavky s tým spojené.

4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia :

CENA DIELA **Článok IV**

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť v súlade s prislúšnymi právnymi predpismi a na svoje náklady vykonať dielo v zmysle čl.II tejto zmluvy s termínom:
termín začatia prác: **17.08.2009**
termín ukončenia prác: **30.09.2009**

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškani s termínom dokončenia diela uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie termínu ukončenia prác.

3.3 Spotrebované energie (voda, el. energia) preukázateľne použité pre potreby dodávateľa prác budú vyfakturované zhotoviteľom ako odpočítateľná položka z celkovej ceny za dielo.

3.4 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi po podpísaní zmluvy, o čom vyhotoví zápis.

TERMIN PLNENIA **Článok III**

2.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať kompletne dielo odborne a kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve v súlade s § 43 d) Zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebného zákona) a súvisiacich STN v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s oceneným výkazom výmer na svoje nebezpečenstvo.

2.3 Všetky realizované zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa.

2.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo po jeho dokončení zo strany zhotoviteľa prevezme a zaplatí dohodnutú odplatu podľa článku IV tejto zmluvy.

„Oprava vnútorných priestorov b. č. 26“

2.1 Predmetom plnenia je realizácia stavebného diela v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

PREDMET A MIESTO PLNENIA **Článok II**

Príloha	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu		DPH
						EUR	SKK	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		prízemie, m.č. 10+31 +104,91 = 104,910						
		prízemie, m.č.24-30, kabinety +148 = 148,000						
56	272432100	Fólia NEFFA guma 1000x1,3 +252,91*1,05 = 265,556	265,556	m2	1,48	393,02	11 840,12	19
59	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m 776 - Podlahy povlakové spolu :	56,942	%	0,40	22,78	686,27	19
			5 716,96	EUR		5 716,96	172 229,14	
		77 - PODLAHY spolu :	6 294,72	EUR		6 294,72	189 634,73	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE						
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek						
60	781415014	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovín. 200x100 do tmelu prízemie, m.č.18, umyvárka +36 = 36,000	36,000	m2	15,60	561,60	16 918,76	19
	781419701	Prípl. za práce v obmedz. priestore pri motáži obkl. pórov.	36,000	m2	5,90	212,40	6 398,76	19
62	781419704	Prípl. za škárovanie bielym cementom pri mont. obkl. pórov.	36,000	m2	0,07	2,52	75,92	19
63	597656400	Obkl. hut. B 1 far. hl. 200x250 OT3 1A +36*1,05 = 37,800	37,800	m2	12,30	464,94	14 006,78	19
64	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	12,415	%	2,00	24,83	748,03	19
			1 266,29	EUR		1 266,29	38 148,25	
		783 - Nátery						
65	783201811	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním zárubne +1,1*11 = 12,100 dvere +3,2*3,7*2 = 23,680 +7,5*3,45*2 = 51,750 deliaca stena +3,4*7,25*2 = 49,300	136,830	m2	0,96	131,36	3 957,35	19
	783201821	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. opálením prízemie, m.č.1, výcviková hala +3,75*4,1 = 15,375	15,375	m2	5,70	87,64	2 640,24	19
	783225600	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. 2x email vonkajší priestor +0,47*2*2 = 1,880 +3*2*2 = 12,000 prízemie, m.č.1, výcviková hala +3,75*4,1*2 = 30,750 zárubne +1,1*11 = 12,100 dvere +3,2*3,7*2 = 23,680 +7,5*3,45*2 = 51,750	181,460	m2	4,06	736,73	22 194,73	19



Prehľad rozpočtových

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

ODIS s.r.o. Žilina

Pr. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu		DPH
						EUR	SKK	
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		<i>deliaca stena</i> <i>+3,4*7,25*2 = 49,300</i>						
8	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné <i>vonkajší priestor</i> <i>+0,47*2*2 = 1,880</i> <i>+3*2*2 = 12,000</i> <i>prízemie, m.č.1, vycviková hala</i> <i>+3,75*4,1*2 = 30,750</i> <i>zárubne</i> <i>+1,1*11 = 12,100</i> <i>dvere</i> <i>+3,2*3,7*2 = 23,680</i> <i>+7,5*3,45*2 = 51,750</i> <i>deliaca stena</i> <i>+3,4*7,25*2 = 49,300</i>	181,460 m2		1,86	337,52	10 168,13	19
9	783401812	Odstránenie náterov z kov. potrubia do DN 100mm	112,000 m		0,16	17,92	539,86	19
0	783425350	Nátery synt. potrubia do DN 100mm dvojnás. 1x email +zákl. <i>+56*2 = 112,000</i>	112,000 m		2,04	228,48	6 883,19	19
	783601813	Odstránenie náterov zo stolár. dvier a zárubní oškrabaním <i>dvere</i> <i>+2,2*3*2*4 = 52,800</i> <i>+2,1*2*2*4 = 33,600</i>	86,400 m2		1,54	133,06	4 008,57	19
	783627102	Nátery stolár. výrobkov syntet. rezolové 2x lakovanie <i>dvere</i> <i>+2,2*3*2*4 = 52,800</i> <i>+2,1*2*2*4 = 33,600</i>	86,400 m2		5,30	457,92	13 795,30	19
	783801812	Odstránenie náterov z omietok stien oškrabaním <i>prízemie, m.č. 10+31</i> <i>+55 = 55,000</i>	55,000 m2		0,70	38,50	1 159,85	19
	783812110	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +1x email +2x plné tmel. <i>celá budova, okrem m.č. 10+31, 17-23</i> <i>+81,2 = 81,200</i> <i>;++ Medzisúčtet : = 81,200</i> <i>sokel</i> <i>+29,6*1,45 = 42,920</i> <i>+26,1*1,45 = 37,845</i> <i>+25,5*1,45 = 36,975</i> <i>+5,1*2 = 10,200</i> <i>;++ Medzisúčtet : = 127,940</i>	209,140 m2		7,90	1 652,21	49 774,48	19
	783999905	Nátery, HZS T5 <i>obrúsenia a nátery hákov 246 ks</i> <i>H-246*0,2 = 49,200</i> <i>+50 = 50,000</i>	50,000 hod		10,30	515,00	15 514,89	19

783 - Nátery spolu : 4 336,34 EUR

4 336,34

784 - Maľby



Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

ODIS s.r.o. Žilina

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu		DPH
					EUR	SKK	
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
6 784452571	Maľba zo zmesi tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m prízemie, m.č. 10+31 +310 = 310,000 m.č.17 WC ženy +36 = 36,000 prízemie, m.č.18, umyvárka +40 = 40,000 prízemie, m.č.24-30, kabinety +473 = 473,000 chodba-kancelárie, vstupná hala, sklady +627 = 627,000	1 486,000	m2	1,57	2 333,02	70 284,56	19
784 - Maľby spolu :		2 333,02	EUR		2 333,02	70 284,56	
787 - Zasklievanie							
78 787600801	Vyskliev. okien a dvier zo skla plochého do 1m2 prízemie, m.č.1 +1,07*0,7*50 = 37,450	37,450	m2	1,83	68,53	2 064,53	19
78 787600901	Pretmelenie s odstr. starého tmelu opr. zaskl. okien, dvier prízemie, m.č.1 +(1,07*2+0,7*2)*50 = 177,000	177,000	m	1,79	316,83	9 544,82	19
79 787611250	Zaskl. okien, dvier výv. sklom ťah. str. podm. zat. hr. 4mm prízemie, m.č.1 +1,07*0,7*50 = 37,450	37,450	m2	10,40	389,48	11 733,47	19
80 634131060	Sko ploché plavené FLOAT hr. 3 mm +37,45*1,05 = 39,323	39,323	m2	9,80	385,37	11 609,66	19
81 998787201	Presun hmôt pre zasklenie v objektoch výšky do 6 m	11,602	%	1,20	13,92	419,35	19
787 - Zasklievanie spolu :		1 174,13	EUR		1 174,13	35 371,84	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :		9 109,78	EUR		9 109,78	274 441,23	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :		47 022,44	EUR		47 022,44	1 416 598,03	
PRÁCE A DODÁVKY M							
M21 - 155 Elektromontáže							
2 219990006	Elektromontáže, silnoprád HZS T6 odpojenie + spätné napojenie bleskozvodov pri výmene žľabov +8 = 8,000	8,000	hod	11,50	92,00	2 771,59	19
M21 - 155 Elektromontáže spolu :		92,00	EUR		92,00	2 771,59	
M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su							
240010031	Ventilátor axiálny pretlakový API usporiadané 1 veľk. 315 prízemie, m.č.1, výcviková hala +2 = 2,000	2,000	kus	11,40	22,80	686,87	19
422455181	Ventilátor DN200 s nátrubkom na odsávaciu hadicu	2,000	kus	137,00	274,00	8 254,52	19
M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su		296,80	EUR		296,80	8 941,40	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :		388,80	EUR		388,80	11 712,99	
OSTATNÉ							
R-0	Spotreba energie a vody	-12,280	Eur	1,00	-12,28	369,95	19
OSTATNÉ spolu :		-12,28	EUR		-12,28	369,95	
Za rozpočet celkom :		62 801,11	EUR		62 801,11	1 801 946,24	


JPS

Jaroslav PIROŠ - STAVBY

013 62 VEĽKÉ ROVNÉ 12

IČO: 33357366 IČ DPH: SK1020522393

ivo: ODIS B10




DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

č. 58

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu č.: SAPaÚ-.....55-12...../2009

.....

Ing. Ľubomír Kristín
ved. odborný referent
SAPaÚ Trenčín



4.3 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

4.4 V prípade, že sa počas realizácie prác ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru, alebo rozsahu prác oproti ponukovému rozpočtu, tieto práce budú riešené písomným dodatkom k tejto zmluve. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom a v rovnakej cenovej úrovni, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.

4.5 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané v rozsahu uvedenom v bode 4.2.

Článok V

PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

5.1 Práce budú fakturované na základe súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa ponukového rozpočtu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie, ktorý je povinný ho obratom opraviť.

5.2 Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 ods.1 zák.č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 71 ods. 2 tohto zákona. Objednávateľovi bude predložená po ukončení diela a jeho protokolárnom prevzatí v štyroch výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený odborným dozorom objednávateľa.

5.3 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Na úhradu bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.

5.4 Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia daňový doklad (faktúru), ktorý neobsahuje náležitosti podľa bodu 5.2 tejto zmluvy, alebo sú v ňom fakturované nevykonané práce a to do dátumu jeho splatnosti. Oprávneným vrátením daňového dokladu (faktúry) prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opraveného daňového dokladu (faktúry).

5.5 Zhotoviteľ zašle daňový doklad (faktúru) na adresu: Posádková správa budov Martin, ulica Jilemnického, 036 34 Martin.

Článok VI

ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s projektom stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba určená výrobcom.

6.2 Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

6.3 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

6.4 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady zistené počas záruky odstraňovať.

6.5 Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád na predmetnom diele bude dohodnutá v reklamačnom konaní.

6.6 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.





7.1. Objedávateľ sa zaväzuje umožniť zhotoviteľovi v dohodnutom čase v dobe plnenia predmetu zákazky vstup do vojenského objektu na realizáciu daných stavebných prác.

7.2. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa formou písomnej výzvy, alebo zápisu v stavebnom denníku, v lehote dvoch pracovných dní vopred na obhliadku, kontrolu a prevzatie tých stavebných častí diela, ktoré budú ďalšou realizáciou diela zakryté a ich následná kontrola zo strany objednávateľa by bola technicky nezrealizovateľná. V prípade, že objednávateľ sa na obhliadke nezúčastní napriek tomu, že výzvu na účasť na obhliadke preukázateľne prijal, zhotoviteľ je oprávnený pokračovať v realizácii diela a zakryť časti diela.

7.3. Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čístoť. Je povinný odstránovať odpadky a nečistoty vzniknuté z jeho práce a odstránovať nečistoty z prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou.

7.4. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia vykonaného diela.

7.5. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a požiarnej ochrany (ďalej len PO) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnené na stavenisku za účelom realizácie diela.

7.6. Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce na ktoré jeho zamestnanci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie (napr. zvaranie, práce vo výškach, vedenie motorového vozidla a pod.), v celom objekte kasární je zakázané fajčiť mimo miest na to vyhradených, požívať alkoholické nápoje, alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

7.7. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických nápojov bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zamestnateľovi. Zamestnanecovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska už nebude umožnené vykonávať práce u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykových a omamných látok bude objednávateľ postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických nápojov.

7.8. Preukázateľne preskolenie pracovníkov zhotoviteľa o BOZP a PO zhotoviteľ preukáže predložením osnovy školenia a prezennou listinou zo školenia, osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal.

7.9. Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako aj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnené na pracovisku za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmto osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.

7.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB.

7.11. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že počas realizácie diela bude dodržiavať podmienky stanovené v príslušnom povolení na vykonanie diela vydané oprávneným orgánom, ako aj ďalšie podmienky a požiadavky objednávateľa uplatnené v súlade s touto zmluvou.

7.12. Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí odstránenie objektov a zariadení, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, zabezpečí jeho likvidáciu a vypratanie do troch pracovných dní po odovzdaní diela objednávateľovi.

7.13. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky nim dodané zariadenia budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi, že pri realizovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov platných v SR.

7.14 Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania, alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v SR.

7.15 Zhotoviteľ je takisto výhradne zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek nevyhnutných povolení, súhlasov, stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať v súvislosti s dovozom, vývozom vecí a materiálov, ktoré môžu slúžiť napr. na to, aby zhotoviteľ mohol realizovať dielo v súlade s touto zmluvou a ďalej za všetky náklady a výdavky s tým spojené.

7.16 Pokiaľ je v posádke zavedený enviromentálny program, zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti životného prostredia v súlade s prvkami STN EN ISO 14001:1998.

7.17 Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia vlády č. 395/2006 a § 6 a) a § 18 zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zhotoviteľ zabezpečí v súlade s § 5 vyhlášky č. 374/1990 Zb.

7.18 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenskej posádke zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z.z o ochrane pred požiarmi. v znení neskorších predpisov a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami, ktorí vykonávajú prácu pre zhotoviteľa s cieľom zabrániť vzniku požiaru. Zhotoviteľ zabezpečí školenie o ochrane pred požiarmi svojich zamestnancov pred výkonom dodávateľských prác oprávnenou osobou (technikom požiarnej ochrany), alebo toto školenie zmluvne zabezpečí. Pri vykonávaní činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 citovaného zákona a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z je zhotoviteľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku a plniť opatrenia, ktoré sú stanovené v § 3 až § 12 citovanej vyhlášky. Súčasne zabezpečí oprávnenou osobou jej odbornú prípravu. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní každý vznik požiaru ihneď oznámiť ohlasovní požiarov príslušného vojenského objektu-dozornému útvaru.

7.19 Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarné školenie u PSB, o čom spíšu dohodu.

7.20 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.

7.21 Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok. Zamestnanec poverený výkonom odborného dozoru (uvedený v článku I bod 1.1) má za týmto účelom prístup na pracovisko, kde sa zmluvné práce vykonávajú.

7.22 Predčasné užívanie predmetu diela je možné len na základe písomnej dohody zmluvných strán, ktorá sa stane súčasťou zmluvy.

7.23 Prevzatie diela oprávnení zástupcovia zmluvných strán potvrdia podpisom v písomnom preberacom protokole. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela môže objednávateľ odmietnuť pre jeho vady a nedorobky a to až do ich odstránenia.

Článok VIII SANKCIE

8.1 V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý (i začatý) deň omeškania podľa podmienok uvedených v zmluve.

8.2 V prípade, ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný uhradiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.





JPS
 Jaroslav Piroš - STAVBY
 013 62 VEĽKÉ BOVNÉ 12
 IČO: 33357366 IČ DPH: SK1020522393
 Jaroslav Piroš

Ing. Jan Bakoš
 riaditeľ SAPAU



v Trenčíne, dňa: 11.08.2009

12. VIII. 2009

v Trenčíne, dňa:

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

- 10.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 10.2 Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dojednané inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 10.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ jeden výtlačok.
- 10.5 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

**Článok X.
 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 9.1 Objedávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
 - ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela neodstráni v dohodnutých termínoch,
 - ak zhotoviteľ nedodrži vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela, dohodnuté zmluvnými stranami,
 - ak zhotoviteľ nedodrži náhradný termín dokončenia diela,
 - ak na zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz, resp. bude v likvidácii,
 - ak jeho nadradený orgán rozhodne o zastavení stavby.
- 9.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
 - ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.
- 9.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod zhotoviteľa alebo objednávateľa, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú uhradené podľa zmluvných cien.

**Článok IX.
 OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIA OD ZMLUVY**

- 8.3 Uplatenie zmluvných sankcií bude vykonané písomnou formou a uhradenie oprávnenej strane do 14 dní odo dňa jej uplatnenia.

redakcia
 akon
 udie
 eka
 redp
 reter
 edosi
 atum

Krycí list rozpočtu v EUR

ODIS s.r.o. Žilina

Stavba : MO SR VÚ Martin r.2009		JKSO :					
Objekt : Oprava vnútorných priestorov b.č. 26		Rozpočet :					
Časť : s..		Spracoval : PARS Za					
Miesto : Martin	Zmluva č.	Dňa :					
Odberteľ : PSB Martin 03601 Martin	IČO :	DIČ :					
		IČ DPH :					
Dodávateľ : JPS - Piroš Jaroslav 01362 Veľké Rovné okr.Bytča	IČO : 33357366 Veľké Rovné 12	DIČ : 1020522393 IČ DPH : SK1020522393					
Projektant :	IČO :	DIČ :					
		IČ DPH :					
1 M3 OP	76 747 EUR za M3 OP	1 M	76 747 EUR za M				
1 M2 ZP	76 747 EUR za M2 ZP						
1 M2 UP	76 747 EUR za M2 UP						
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	
1	HSV :	14 625,40	776,75	15 402,15	6	Práce nadčas	
2	PSV :	28 820,27	18 202,17	47 022,44	7	Murárske výpomocce	
3	MCE :	114,80	274,00	388,80	8	Bez pevnej podlahy	
4	iné :				9		
5	Súčet :	43 560,47	19 252,92	62 813,39	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	
C	NUS - náklady umiestnenia stavy			D	ON - ostatné náklady :		
11	Zariadenie staveniska	1,00 %	628,13	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	-12,28	
12	Prevádzkové vplyvy	0,70 %	439,69	17	Inžinierska činnosť		
13	Sťažené podmienky	1,00 %	624,25	18	Projektové práce		
14				19	Kompletizačná činnosť		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		1 692,07	20	Súčet riadkov 16 až 19 :		-12,28
projektant, rozpočtár, cenár :				E	Celkové náklady :		
Dátum :	Podpis :			21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		64 493,18
Pečiatka :				22	DPH 19 % z :	64 493,18	12 253,70
				23			
odberateľ, obstarávateľ :				24	Súčet riadkov 21 až 23 :		76 746,88
Dátum :	Podpis :			F	Odpočít - prípočet		
Pečiatka :				Celkové náklady v SKK			
				Celkom bez DPH		1 942 921,54	
dodávateľ, zhotoviteľ :				Cena s DPH		2 312 076,51	
Dátum :	Podpis :			Konverzný kurz		30,1260 SKK = 1 EUR	
Pečiatka :							

Tlačivo : ODIS A10

OVĚŘIL :
Ing. Marián MARUŠKA



Odberaťel: PSB Martin
 Dodávateľ: JPS - Piroš Jaroslav
 Projektant:

JKSO:
 Dátum: . . .
 Spracoval: PARS Za

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz: 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba: MO SR VÚ Martin r.2009

Objekt: Oprava vnútorných priestorov b.č. 26

Časť: s..

ODIS s.r.o. Žilina

Popis položky, stavebného diela, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu SKK	Hmotnosť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE	223,30	223,30		6 727,14	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	2 022,63	1 732,53	290,10	60 933,75	9,808
5 - KOMUNIKÁCIE	624,24	624,24		18 805,85	19,715
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	7 045,23	6 558,58	486,65	212 244,60	35,760
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	5 486,75	5 486,75		165 293,83	0,497
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	15 402,15	14 625,40	776,75	464 005,17	65,781
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	1 532,70	1 532,70		46 174,12	0,216
71 - IZOLÁCIE	1 532,70	1 532,70		46 174,12	0,216
721 - Vnútorná kanalizácia	264,48	124,98	139,50	7 967,72	0,009
722 - Vnútorný vodovod	143,80	143,80		4 332,12	0,003
725 - Zariadenie predmety	1 847,31	1 000,54	846,77	55 652,06	0,094
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	2 255,59	1 269,32	986,27	67 951,90	0,107
733 - Rozvod potrubia	1 025,14	1 025,14		30 883,37	0,252
734 - Armatúry	4,09	4,09		123,22	0,000
735 - Vykurovacie telesá	953,95	953,95		28 738,70	0,016
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	1 983,18	1 983,18		59 745,28	0,268
764 - Konštrukcie klampiarske	4 319,24	4 319,24		130 121,42	1,297
766 - Konštrukcie stolárske	7 441,91	7 013,03	428,88	224 194,98	0,001
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	14 085,32	2 575,74	11 509,58	424 334,35	0,171
76 - KONŠTRUKCIE	25 846,47	13 908,01	11 938,46	778 650,76	1,471
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	577,76	297,72	280,04	17 405,60	0,557
776 - Podlahy povlakové	5 716,96	1 569,87	4 147,09	172 229,14	0,693
7 - PODLAHY	6 294,72	1 867,59	4 427,13	189 634,73	1,251
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	1 266,29	801,35	464,94	38 148,25	0,887
783 - Nátery	4 336,34	4 336,34		130 636,58	0,295
784 - Maľby	2 333,02	2 333,02		70 284,56	0,445
787 - Zasklievanie	1 174,13	788,76	385,37	35 371,84	0,595
DOKONČOVACIE PRÁCE	9 109,78	8 259,47	850,31	274 441,23	2,224
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	47 022,44	28 820,27	18 202,17	1 416 598,03	5,539
PRÁCE A DODÁVKY M					
1 - 155 Elektromontáže	92,00	92,00		2 771,59	
4 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení	296,80	22,80	274,00	8 941,40	0,344
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	388,80	114,80	274,00	11 712,99	0,344

STATNÉ

Dačvo: ODIS B40



Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba : MO SR VÚ Martin r.2009

Objekt : Oprava vnútorných priestorov b.č. 26

Časť : s..

ODIS s.r.o. Žilina

Popis položky, stavebného diela, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu SKK	Hmotnosť spolu (t)
OSTATNÉ spolu :	-12,28	-12,28		- 369,95	
Za rozpočet celkom :	62 801,11	43 548,19	19 252,92	1 891 946,24	71,665

