

**Zmluva o dielo č. SAPaÚ - 39-4/2009
uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov**

**Článok I
ZMLUVNÉ STRANY**

1.1 Objednávateľ:

Sídlo:
V zastúpení:
Kontaktná adresa :
IČO :
Bankové spojenie :
Číslo účtu:
Oprávnený rokovať
vo veciach technických:
Odborný dozor objednávateľa:
Telefón :
Fax :
/ ďalej len objednávateľ /

Ministerstvo obrany SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby Trenčín
Legionárska 15, 911 27 Trenčín
Ing. Krátky Dušan – Riaditeľ SAPaÚ Trenčín
Legionárska 15, 911 27 Trenčín
30845572
Štátna pokladnica
7000171928/8180

Ing. Vladimír Tomka 0960/ 472 257
Stanislav Ondřík 0960 /472 254
0960 503 210
0960 503 202

1.2 Zhotoviteľ

Sídlo:
Zastúpený:
Oprávnený rokovať
vo veciach zmluvných:
vo veciach technických:
vo veciach stavebných:
IČO :
IČDPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Telefón:
Fax:
Register:

Ján Slovík – súkromný podnikateľ
Klíňanská cesta č. 567, 029 01 Námestovo
Ján Slovík

Ján Slovík
Ing. Ján Kozoň
Ing. Ján Kozoň
10850201
SK1020467096
VÚB, a.s., pobočka Námestovo
120849332/0200
043/ 5524648
043/ 5522285
Živnostenský register č.507-2553 Okresného
úradu v Námestove

/ ďalej len zhotoviteľ /

- 1.3 Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.
- 1.4 Za objednávateľa v procese realizácie diela a agendou s ňou spojenou koná príslušná posádková správa budov.

Článok II PREDMET A MIESTO PLNENIA

2.1 Predmetom plnenia je realizácia stavebného diela v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

„ Liptovský Mikuláš - Akadémia OS - oprava soc.zariadení v budove č.4. “

2.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať kompletne dielo odborne a kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve v súlade s § 43 d Zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebného zákona) a súvisiacich STN v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s oceneným výkazom výmer na svoje nebezpečenstvo.

2.3 Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa.

2.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo po jeho dokončení zo strany zhotoviteľa prevezme a zaplatí dohodnutú odplatu podľa článku IV tejto zmluvy.

Článok III TERMÍN PLNENIA

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi a na svoje náklady vykonať dielo v zmysle čl.II tejto zmluvy s termínom:

termín začatia prác: **14.05.2009**

termín ukončenia prác: **30.06.2009**

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela, uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty.

3.3 Spotrebované energie (voda, el. energia) preukázateľne použité pre potreby dodávateľa prác budú vyfakturované zhotoviteľom ako odpočítateľná položka z celkovej ceny za dielo.

3.4 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi po podpísaní zmluvy, o čom sa vyhotoví zápis.

Článok IV CENA DIELA

4.1 Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a v zmysle § 547 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb.(Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Cena zahŕňa všetky náklady a výdavky s tým spojené.

4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia :

Cena bez DPH	14 312,68 €	
DPH 19 %	2 719,41 €	
Cena za dielo celkom vrátane DPH	17 032,09 €	(513 108,74 Sk)

Cena je prepočítaná konverzným kurzom: 1EUR=30,126 Sk

- 4.3 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
- 4.4 V prípade, že sa počas realizácie prác ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru, alebo rozsahu prác oproti ponukovému rozpočtu, tieto práce budú riešené písomným dodatkom k tejto zmluve. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom a v rovnakej cenovej úrovni, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.
- 4.5 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané v rozsahu uvedenom v bode 4.2.

Článok V **PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA**

- 5.1 Práce budú fakturované na základe súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa ponukového rozpočtu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie, ktorý je povinný ho obratom opraviť.
- 5.2 Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 ods.1 zák.č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 71ods. 2 tohto zákona. Objednávateľovi bude predložená po ukončení diela, jeho protokolárnym prevzatím v štyroch výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený odborným dozorom objednávateľa.
- 5.3 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Na úhradu bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.
- 5.4 Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia daňový doklad (faktúru), ktorý neobsahuje náležitosti podľa bodu 5.2 tejto zmluvy, alebo sú v ňom fakturované nevykonané práce, a to do dátumu jeho splatnosti. Oprávneným vrátením daňového dokladu (faktúry) prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opraveného daňového dokladu (faktúry).
- 5.5 Zhotoviteľ zašle daňový doklad (faktúru) na adresu príslušnej posádkovej správy budov.

Článok VI **ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY**

- 6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s projektom stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba určená výrobcom.
- 6.2 Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
- 6.3 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 6.4 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady zistené počas záruky odstraňovať.
- 6.5 Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád na predmetnom diele bude dohodnutá v reklamačnom konaní.
- 6.6 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

Článok VII

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

7.1. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť zhotoviteľovi v dohodnutom čase v dobe plnenia predmetu zákazky vstup do vojenského objektu na realizáciu daných stavebných prác

7.2 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa formou písomnej výzvy, alebo zápisu v stavebnom denníku v lehote dvoch pracovných dní vopred na obhliadku, kontrolu a prevzatie tých stavebných častí diela, ktoré budú ďalšou realizáciou diela zakryté a ich následná kontrola zo strany objednávateľa by bola technicky nezrealizovateľná. V prípade, že objednávateľ sa na obhliadke nezúčastní naapriek tom, že výzvu na účasť na obhliadke preukázateľne prijal, zhotoviteľ je oprávnený pokračovať v realizácii diela a zakryť časti diela.

7.3 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný ostraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce a odstraňovať nečistoty z prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou.

7.4 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia vykonaného diela.

7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a požiarnej ochrany (ďalej len PO) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnené na stavenisku za účelom realizácie diela.

7.6 Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce na ktoré jeho zamestnanci nemajú oprávnenie ,osvedčenie alebo poučenie (napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motorového vozidla apod.), v celom objekte kasárni je zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených, používať alkoholické nápoje, alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

7.7 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických nápojov bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska už nebude umožnené vykonávať práce u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykových a omamných látok bude objednávateľ postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických nápojov.

7.8 Preukázateľné preškolenie pracovníkov zhotoviteľa o BOZP a PO zhotoviteľ preukáže predložením osnovy školenia a prezenčnou listinou zo školenia, osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal.

7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako aj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnené na pracovisku za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.

7.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB.

7.11 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že počas realizácie diela bude dodržiavať podmienky stanovené v príslušnom povolení na vykonanie diela vydané oprávneným orgánom, ako aj ďalšie podmienky a požiadavky objednávateľa uplatnené v súlade s touto zmluvou.

7.12 Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí odstránenie objektov a zariadení, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, zabezpečí jeho likvidáciu a vypratanie do troch pracovných dní po odovzdaní diela objednávateľovi.

7.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi, že pri realizovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov platných v SR.

7.14 Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania, alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v SR.

7.15 Zhotoviteľ je takisto výhradne zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek nevyhnutných povolení, súhlasov, stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať v súvislosti s dovozom, vývozom vecí a materiálov, ktoré môžu slúžiť napr. na to, aby zhotoviteľ mohol realizovať dielo v súlade s touto zmluvou a ďalej za všetky náklady a výdavky s tým spojené.

7.16 Pokiaľ je v posádke zavedený enviromentálny program, zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti životného prostredia v súlade s prvkami STN EN ISO 14001:1998.

7.17 Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia vlády č. 395/2006 a § 6 a) a § 18 zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov Technické opatrenia zhotoviteľ zabezpečí v súlade § 5 vyhlášky č. 374/1990.

7.18 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarimi pri vykonávaných prácach vo vojenskej posádke zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z.z o ochrane pred požiarimi. v znení neskorších predpisov a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarimi zamestnancami, ktorí vykonávajú prácu pre zhotoviteľa s cieľom zabrániť vzniku požiaru. Zhotoviteľ zabezpečí školenie o ochrane pred požiarimi svojich zamestnancov pred výkonom dodávateľských prác oprávnenou osobou (technikom požiarnej ochrany) , alebo toto školenie zmluvne zabezpečí. Pri vykonávanej činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 citovaného zákona a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z je zhotoviteľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku a plniť opatrenia, ktoré sú stanovené v § 3 až § 12 citovanej vyhlášky. Súčasne zabezpečí oprávnenou osobou jej odbornú prípravu. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní každý vznik požiaru ihneď oznámiť ohlasovní požiarov príslušného vojenského objektu-dozornému útvaru.

7.19 Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarné školenie u PSB o čom píšu dohodu.

7.20 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.

7.21 Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok. Zamestnanec poverený výkonom odborného dozoru (uvedený v č.I bod 1.1) má za týmto účelom prístup na pracovisko, kde sa zmluvné práce realizujú.

7.22 Predčasné užívanie predmetu diela je možné len na základe písomnej dohody zmluvných strán, ktorá sa stane súčasťou zmluvy.

7.23 Prevzatie diela oprávnení zástupcovia zmluvných strán potvrdia podpisom v písomnom preberacom protokole. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela môže objednávateľ odmietnuť pre jeho vady a nedorobky a to až do ich odstránenia.

Článok VIII **SANKCIE**

8.1 V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškani s plnením predmetu zmluvy je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý (i začatý)deň omeškania podľa podmienok uvedených v zmluve.

8.2 V prípade, ak objednávateľ bude v omeškani s úhradou faktúry, je povinný uhradiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

8.3 Uplatnenie zmluvných sankcií bude vykonané písomnou formou a uhradenie oprávnenej strane do 14 dní odo dňa jej uplatnenia.

Článok IX
OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

9.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a vady, zistené objednávatelom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch,
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela, dohodnuté zmluvnými stranami,
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela,
- ak na zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz, resp. bude v likvidácii,
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby.

9.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

9.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod zhotoviteľa alebo objednávatel'a, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú uhradené podľa zmluvných cien.

Článok X.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2 Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.


10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dojednané inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený, ustanovenia Obchodného zákonníka.

10.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ jeden výtlačok.


10.5 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

v Trenčíne, dňa: 13.05.2007

v Trenčíne, dňa: 13.05.2007


Ing. Dušan Krátky
riaditeľ SAPaÚ

JÁN SLOVÍK - súkromný podnikateľ
Klíňanská cesta č. 567
029 01 Námestovo
IČO: 10850201 IČ DPH: SK1020467096
Tel: 043/5524 648 Fax: 043/5522285


Ján Slovík
konateľ

Krycí list rozpočtu v EUR

Ján JAGELKA RABČA

Stavba: PSB Ružomberok		č. 93990311	JKSO :				
Objekt : Oprava soc. zariadení v budove č. 4 - Voj. akadémia L.Mikuláš		č. 9042305	Rozpočet :				
			Spracoval : Jagelka				
Miesto :	Zmluva č.	Dňa :					
Odberateľ :	IČO :	DIČ :					
		IČ DPH :					
Dodávateľ :	IČO :	DIČ :					
		IČ DPH :					
Projektant :	IČO :	DIČ :					
		IČ DPH :					
1 M3 OP	17 032 EUR	za M3 OP	1 M	17 032 EUR za M			
1 M2 ZP	17 032 EUR	za M2 ZP					
1 M2 UP	17 032 EUR	za M2 UP					
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	
1	HSV :	5 671,11	172,75	5 843,86	6	Práce nadčas	
2	PSV :	5 765,37	2 332,40	8 097,77	7	Murárske výpomocce	
3	MCE :	141,56	229,49	371,05	8	Bez pevnej podlahy	
4	iné :				9		
5	Súčet :	11 578,04	2 734,64	14 312,68	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	
C	NUS - náklady umiestnenia staby			D	ON - ostatné náklady :		
11	Zariadenie staveniska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť		
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce		
14				19	Kompletizačná činnosť		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :			20	Súčet riadkov 16 až 19 :		
<i>projektant, rozpočtár, cenár :</i>				E	Celkové náklady :		
Dátum :	Podpis :			21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	14 312,68	
Pečiatka :				22	DPH 19 % z :	14 312,68	2 719,41
				23			
				24	Súčet riadkov 21 až 23 :		17 032,09
<i>odberateľ, obstarávateľ :</i>				F	Odpočít - pripočít		
13.5.2009	Podpis :			Celkové náklady v SKK			
Pečiatka :				Celkom bez DPH		431 183,80	
				Cena s DPH		513 108,74	
				Konverzný kurz		30,1260 SKK = 1 EUR	
<i>dodávateľ, zhotoviteľ :</i>							
Dátum :	Podpis :	JÁN SLOVÍK - súkromný podnikateľ					
Pečiatka :		Klíňanská cesta č. 567					
		029 01 Námestovo					
		IČO: 10850201 IČ DPH: SK160457096					
		TEL: 043 5524 648 Fax: 043 5524 645					

JKSO
 Dátum : . . .
 Spracoval : Jagelka

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Objekt : PSB Ružomberok

Objekt : Oprava soc. zariadení v budove č. 4 - Voj. akadémia L. Mikuláš

Ján JAGELKA RABČA

Popis položky, stavebného diela, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu SKK	Hmotnosť spolu (t)
CE A DODÁVKY HSV					
EMNÉ PRÁCE	171,41	157,66	13,75	5 163,78	0,768
VISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	196,50	198,50		5 919,76	0,983
ODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	12,00	12,00		361,51	0,454
PRÁVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	1 952,87	1 793,87	159,00	58 832,25	15,185
STATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	3 511,07	3 511,07		105 774,37	0,356
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	5 843,85	5 671,10	172,75	176 051,67	17,745
CE A DODÁVKY PSV					
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	521,37	521,37		15 706,91	0,067
IZOLÁCIE	521,37	521,37		15 706,91	0,067
721 - Vnúťorná kanalizácia	515,59	515,59		15 532,54	0,047
722 - Vnúťorný vodovod	615,56	615,56		18 544,33	0,079
725 - Zariadenie predmety	1 712,64	1 241,54	471,10	51 595,08	0,176
ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	2 843,79	2 372,69	471,10	85 671,96	0,302
733 - Rozvod potrubia	33,13	33,13		998,04	0,005
735 - Vykurovacie telesá	117,78	117,78		3 548,24	0,008
ÚSTREDNE VYKUROVANIE	150,91	150,91		4 546,28	0,012
763 - Konštrukcie - drevostavby	508,03	508,03		15 304,85	0,295
766 - Konštrukcie stolárske	371,52	47,52	324,00	11 192,29	0,099
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	231,18	213,33	17,85	6 964,47	0,001
KONŠTRUKCIE	1 110,72	768,87	341,85	33 461,61	0,395
71 - Podlahy z dlaždíc keramických	572,18	281,51	310,67	17 237,43	0,471
PODLAHY	572,18	281,51	310,67	17 237,43	0,471
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	2 656,90	1 448,12	1 208,78	80 041,83	1,656
783 - Nátery	177,34	177,34		5 342,48	0,016
784 - Maľby	64,56	64,56		1 944,78	0,012
DOKONČOVACIE PRÁCE	2 898,80	1 690,02	1 208,78	87 329,10	1,684
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	8 097,77	5 785,37	2 332,40	243 953,30	2,931
CE A DODÁVKY M					
- 155 Elektromontáže	336,85	129,36	207,49	10 147,94	0,015
- 158 Montáž vzduchotechnických zariadení	34,20	12,20	22,00	1 030,31	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu	371,05	141,56	229,49	11 178,25	0,015
Za rozpočet celkom :	14 312,66	11 578,02	2 734,64	431 183,23	20,691



Stavba: PSB Ružomberok

Objekt : Oprava soc. zariadení v budove č. 4 - Voj. akadémia L.Mikuláš

Odberaťel :

Dodávateľ :

Projektant :

JKSO

Dátum : . . .

Spracoval : Jagelka

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu		Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
							Montáž	Dodávka				
1.	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
PRÁCE A DODÁVKY HSV												
1 - ZEMNE PRÁCE												
1	139711101	Výkopy v uzavretých priestoroch v horn. tr. 1-4	1,410	m3	59,50	1 792,50	83,90		2 527,42			19
2	162201201	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4 vo fúriku 1,41*0,5 = 0,705	0,705	m3	6,35	191,30	4,48		134,87			19
3	162201209	Príplatok za každých ďalších 10 m nosenia výkopu tr. 1-4 vo fúriku	8,460	m3	5,75	173,22	48,65		1 405,48			19
4	1712012011	Poplatkom za skládku zeminy	0,705	m3	12,00	361,51	8,46		254,87			19
5	174101102	Zásyp zhutnený v uzavorených priestoroch	0,705	m3	9,45	284,69	6,66		200,70			19
6	175101101	Obsyp potrubia bez prehodena sypaniny 0,4*0,3*4 = 0,480	0,480	m3	11,50	346,45	5,52		166,30			19
7	583313460	Kamenivo na lôžko a obsyp potrubia 0-4	0,768	t	17,90	539,26		13,75	414,14	0,768		19
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :			171,41	EUR			157,66	13,75	5 163,78	0,768		
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE												
8	342243111	Priečky POROTHERM P10 HR115mm 11,5X50X23,8 P+D	7,860	m2	25,00	753,15	196,50		5 919,76	0,983		19
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :			196,50	EUR			196,50		5 919,76	0,983		
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE												
9	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého 0,4*0,15*4 = 0,240	0,240	m3	50,00	1 506,30	12,00		361,51	0,454		19
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :			12,00	EUR			12,00		361,51	0,454		
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE												
10	612403399	Zaplnenie rýh v stenách maltou 0,1*(38+63,) = 10,100	10,100	m2	8,25	248,54	83,33		2 510,25	1,081		19
	612451121	Omietka vnút. stien cem. hladká	81,170	m2	8,20	247,03	665,59		20 051,68	3,699		



Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Objekt : Oprava soc. zariadení v budove č. 4 - Voj. akadémia L.Mikuláš

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu		Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
							Montáž	Dodávka				
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11	12.	
12	612474102	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí štuková Baumit	32,440	m2	12,20	367,54	395,77		11 922,91	0,965		19
13	631315511	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 12-24 cm	2,913	m3	122,00	3 675,37	355,39		10 706,36	6,931		19
14	632451055	Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladný alebo liaty hr. do 5 cm	19,420	m2	10,00	301,26	194,20		5 850,47	2,130		19
15	642944121	Osadenie dver. zárubní ocel. dodatočne do 2,5 m2	6,000	kus	16,60	500,09	99,60		3 000,55	0,316		19
16	553300840	Zárubňa oceľová CGH 60x197x10cm	6,000	kus	26,50	798,34		159,00	4 790,03	0,063		19
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :			1 952,87	EUR			1 793,87	159,00	58 832,25	15,185		
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
17	941955003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	49,500	m2	4,94	148,82	244,53		7 366,71	0,291		19
18	952901111	Vyčistenie budov bytí alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	76,000	m2	2,28	68,69	173,28		5 220,23	0,002		19
19	962031133	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	6,960	m2	3,18	95,80	22,13		666,78	0,005	1,817	19
20	965043431	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm do 4 m2 $19,42 \cdot (0,15 + 0,05) = 3,884$	3,884	m3	92,50	2 786,66	359,27		10 823,37		8,545	19
21	965081713	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	19,120	m2	2,14	64,47	40,82		1 232,67		0,382	19
22	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dverí do 2 m2	4,000	kus	0,40	12,05	1,60		48,20			19
23	968072455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2 $0,7 \cdot 2,05 \cdot 4 = 5,740$	5,740	m2	8,70	262,10	49,94		1 504,43	0,007	0,436	19
24	971033131	Vybúr. otvorov D do 6 cm v murive teh. MV, MVC hr. do 15 cm $4 \cdot 3 \cdot \text{pre krabice} = 7,000$	7,000	kus	0,72	21,69	5,04		151,84		0,007	19
25	971033341	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 murivo teh. MV, MVC hr. do 30 cm $3 \cdot 20 \cdot 20 \cdot 20 \text{cm} = 3,000$	3,000	kus	4,53	136,47	13,59		409,41	0,001	0,162	19
26	973031813	Vysek. kápies pre zaviazanie nových priečok v murive teh. hr. do 15 cm $4 \cdot 2,2 = 8,800$	8,800	m	8,30	250,05	73,04		2 200,40		0,079	19
27	974031122	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 7 cm	63,000	m	2,33	70,19	148,79		4 422,20	0,032	0,252	19
28	974031132	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 5 cm š. do 7 cm	38,000	m	2,96	89,17	112,48		3 388,57	0,019	0,228	19
29	978021191	Otlčenie vnút. omietok stien cementových do 100 %	99,560	m2	5,75	173,22	572,47		17 246,23		6,073	19
30	978059531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	99,560	m2	2,81	84,65	279,76		8 428,17		6,770	19

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Objekt : Oprava soc. zariadení v budove č. 4 - Voj. akadémia L. Mikuláš

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu		Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
							Montáž	Dodávka				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
31	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	17,487	t	0,75	293,73	170,50		5 136,42			19
32	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	227,331	t	0,32	9,64	72,75		2 191,55			19
33	979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	17,487	t	8,10	244,02	141,65		4 267,20			19
34	979082121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	209,844	t	0,83	28,02	185,18		5 879,24			19
35	979089003	Poplatok za uloženie a zneškodnenie sute na vymedzených skládkach	17,487	t	26,00	783,28	454,66		13 697,15			19
36	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	17,745	t	21,50	647,71	381,52		11 493,61			19
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			3 511,07	EUR			3 511,07		105 774,37	0,358	24,751	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			5 843,85	EUR			5 871,10	172,75	176 051,67	17,745	24,751	
PRÁCE A DODÁVKY PSV												
71 - IZOLÁCIE												
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti												
37	711193121	Izolácia proti vlhkosti muríva vodor. AQUAFIN 2K	19,120	m ²	26,50	798,34	508,68		15 264,24	0,067		19
38	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	5,067	%	2,90	87,37	14,69		442,67			19
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :			521,37	EUR			521,37		15 706,91	0,067		
71 - IZOLÁCIE spolu :			521,37	EUR			521,37		15 706,91	0,067		
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE												
721 - Vnútoraná kanalizácia												
39	721171106	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 63x1,8	17,600	m	14,10	424,78	248,18		7 476,07	0,026		19
40	721171109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	8,400	m	15,30	460,93	128,52		3 871,79	0,017		19
41	721173204	Potrubie kanal. z PVC rúr prípojovacie D 40x1,8	8,560	m	9,85	296,74	84,32		2 540,10	0,003		19
42	721194104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1,8	4,000	kus	1,79	53,93	7,16		215,70			19
43	721194106	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 63x1,8	3,000	kus	2,37	71,40	7,11		214,20			19
44	721194107	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 75x1,9	1,000	kus	3,17	95,50	3,17		95,50			19
45	721194109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2,3	4,000	kus	3,00	90,38	12,00		361,51			19
46	721290111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125 8,56+17,6+8,4 = 34,560	34,560	m	0,58	17,47	20,05		603,88			19
998721201		Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	5,105	%	1,00	30,13	5,11		153,79			19

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Objekt : Oprava soc. zariadení v budove č. 4 - Voj. akadémia L. Mikuláš

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu		Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
							Montáž	Dodávka				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
721 - Vnútrná kanalizácia spolu :			515,59	EUR			515,59		15 532,54	0,047		
722 - Vnútrotný vodovod												
48	722130212	Potrubié vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 20	17,300	m	12,40	373,56	214,52		6 462,63	0,034		19
49	722130213	Potrubié vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 25	11,800	m	19,00	572,39	224,20		6 754,25	0,038		19
50	722182112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	17,300	m	1,20	36,15	20,76		625,42	0,002		19
51	722182113	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	11,800	m	1,01	30,43	11,92		359,04	0,001		19
52	722190402	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpust. DN 20	12,000	kus	5,40	162,68	64,80		1 952,16			19
53	722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50 17,3+11,8 = 29,100	29,100	m	1,52	45,79	44,23		1 332,53	0,005		19
54	722290234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80 17,3+11,8 = 29,100	29,100	m	0,98	29,52	28,52		859,13			19
55	722509901	Uzatvorenie-otvorenie vodovodného potrubia	2,000	kus	1,47	44,29	2,94		88,57			19
56	998722201	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	6,119	%	0,60	18,08	3,67		110,59			19
722 - Vnútrotný vodovod spolu :			615,56	EUR			615,56		18 544,33	0,079		
725 - Zariadenie predmety												
57	725110811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou	5,000	súbor	5,05	152,14	25,25		760,68		0,095	19
58	725112300	Záchodová misa z diturvitu kompletná, štandardná kvalita	4,000	súbor	157,00	4 729,78	628,00		18 919,13	0,116		19
59	725119309	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	4,000	kus	3,19	96,10	12,76		384,41	0,001		19
60	725129202	Montáž pisoárov keramických	3,000	súbor	31,00	933,91	93,00		2 801,72	0,013		19
61	642510420	Mušľa pisoárová 355x285x440mm 5102 biela bez zobáka 1	3,000	kus	56,00	1 687,06		168,00	5 061,17	0,018		19
62	725129210	Montáž splachovača pisoára tlakový ventil	3,000	súbor	29,50	888,72	88,50		2 666,15			19
63	551471205	Schellomat - tlakový splachovací ventil na omietku pre pisoáre 096017	3,000	kus	57,50	1 732,25		172,50	5 196,73	0,003		19
64	725139102	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,6 kg/kus	3,000	kus	4,03	121,41	12,09		364,22	0,002		19
65	725210821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	4,000	súbor	3,36	101,22	13,44		404,89		0,076	19
66	725239103	Montáž bidetov ostatných typov so súpravou	1,000	kus	17,50	527,21	17,50		527,21			19
67	642422001	Bidet keramický so súpravou štandardná kvalita	1,000	kus	79,00	2 379,95		79,00	2 379,95	0,013		19
68	725819401	Montáž ventilov rohových s pripojovacou rúrkou G 1/2	4,000	súbor	6,00	180,76	24,00		723,02			19

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Objekt : Oprava soc. zariadení v budove č. 4 - Voj. akadémia L. Mikuláš

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu		Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
							Montáž	Dodávka				
1.	2	3	4	5.	6	7.	8	9	10	11	12	
69	551014350	Rúrka pripojovacia T63 10x300	6,000	kus	2,85	85,86		17,10	515,15	0,001		19
70	551115240	Ventil rohový s čapom KE 90T 3/8	6,000	kus	5,75	173,22		34,50	1 039,35	0,001		19
71	725820801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	4,000	súbor	1,97	59,35	7,88		237,39		0,004	19
72	725821400	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	4,000	kus	78,50	2 364,89	314,00		9 459,56	0,007		19
73	998725201	Presun hmôt pre zaraď. predmety v objektoch výšky do 6 m	17,075	%	0,30	9,04	5,12		154,34			19
725 - Zariaďovacie predmety spolu :			1 712,64	EUR			1 241,54	471,10	51 595,08	0,178	0,175	
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :			2 843,79	EUR			2 372,89	471,10	85 671,96	0,302	0,175	
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE												
733 - Rozvod potrubia												
74	733111103	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 15	3,200	m	10,20	307,29	32,64		983,31	0,005		19
75	998733201	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	0,326	%	1,50	45,19	0,49		14,73			19
733 - Rozvod potrubia spolu :			33,13	EUR			33,13		998,04	0,005		
735 - Vykurovacie telesá												
76	735111340	Vykur. telesá liat. článkové Kalor 500/110 so zákl. náterom		m2	34,00	1 024,28						19
77	735111810	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových	6,240	m2	1,02	30,73	6,37		191,75		0,144	19
78	735119140	Montáž vykurovacích telies liat. článkových	6,240	m2	9,20	277,16	57,41		1 729,47	0,008		19
79	735191910	Opr. vykur. telies, napustenie vody do vykur. telies	48,000	m2	0,37	11,15	17,76		535,04			19
80	735494811	Vypustenie vody pri demont. z vykurovacích telies a potrubia	48,000	m2	0,70	21,09	33,80		1 012,23			19
81	998735201	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	1,151	%	2,30	69,29	2,85		79,74			19
735 - Vykurovacie telesá spolu :			117,78	EUR			117,78		3 548,24	0,008	0,144	
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :			150,91	EUR			150,91		4 546,28	0,012	0,144	
76 - KONŠTRUKCIE												
763 - Konštrukcie - drevostavby												
82	763132110	Podhľady sadr. D112 zaves. 2-vrstv. oceľ. konštr. CD, bez tep. izol. GKB 12,5 mm	19,820	m2	24,00	723,02	475,88		14 330,34	0,295		19
83	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	4,757	%	6,80	204,86	32,35		974,52			19
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :			508,03	EUR			508,03		15 304,85	0,285		



Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Objekt : Oprava soc. zariadení v budove č. 4 - Voj. akadémia L. Mikuláš

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kod položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu		Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Sut' v Spolu	DPH
							Montáž	Dodávka				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
84	766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. do 0,8m	6,000	kus	7,55	227,45	45,30		1 364,71			19
85	611601862	Dvere vnútorné hladké plné 80x197 biele+kovanie	6,000	kus	54,00	1 626,80		324,00	9 760,82	0,099		19
86	998766201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	3,693	%	0,60	18,08	2,22		66,76			19
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	371,52	EUR			47,52	324,00	11 192,29	0,099		
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné										
87	767132812	Demontáž priečok z plechu zváraných 1,4*2,4*2 = 6,720	6,720	m2	11,00	331,39	73,92		2 226,91		0,121	19
88	767581802	Demontáž podhládov, lamely	19,820	m2	4,96	149,42	98,31		2 961,60		0,079	19
89	767582800	Demontáž podhládov, roštov	19,820	m2	1,35	40,67	26,76		806,08		0,040	19
90	767647911	Oprava a údržba dverí, výmena zámku	3,000	kus	4,17	125,63	12,51		376,88		0,003	19
91	549136440	Vložka dozická fab	3,000	ks	5,95	179,25		17,95	537,75	0,001		19
92	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	2,293	%	0,80	24,10	1,83		55,25			19
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	231,18	EUR			213,33	17,85	6 964,47	0,001	0,243	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	1 110,72	EUR			768,87	341,85	33 461,61	0,395	0,243	
		77 - PODLAHY										
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických										
93	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	19,400	m2	12,40	373,56	240,56		7 247,11	0,095		19
94	597637000	Dlaž. neglaz. slin. TAURUS 300x300x9 I	19,788	m2	15,70	472,98		310,67	9 359,30	0,376		19
95	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	5,512	%	3,80	114,48	20,95		631,02			19
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	572,18	EUR			261,51	310,67	17 237,43	0,471		
		77 - PODLAHY spolu :	572,18	EUR			261,51	310,67	17 237,43	0,471		
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE										
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek										
96	781471209	Montáž obkladov vnút. z obklad. keram 200x200 do tmelu	81,170	m2	15,40	463,94	1 250,02		37 658,04	0,190		19
97	597670800	Obkl. ker. RAKODUR 200x200x8 OT2 I	82,793	m2	14,60	439,84		1 208,78	36 415,65	1,325		19
98	781491111	Montáž plastových profilov do malty, roh	18,600	m	7,85	236,49	146,01		4 398,70	0,141		19
99	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	26,048	%	2,00	60,25	52,10		1 569,44			19



Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Objekt Oprava soc. zariadení v budove č. 4 - Voj. akadémia L. Mikuláš

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu		Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Súť v Spolu	DPH
							Montáž	Dodávka				
1.	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :			2 656,90	EUR			1 448,12	1 208,78	80 041,83	1,858		
783 - Nátery												
100	783225600	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. 2x email	8,580	m2	4,89	150,33	42,81		1 289,81	0,002		19
101	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné (2,05*2+0,6)*0,2*6+(2,05*2+0,8)*0,2*3 ^{zárubne} = 8,580	8,580	m2	2,32	69,89	19,91		599,69	0,001		19
102	783324140	Nátery syntet. liat. radiátorov jednonásobné+1x email	6,240	m2	7,10	213,89	44,30		1 334,70	0,002		19
103	783324740	Nátery syntet. liat. radiátorov základné	6,240	m2	1,93	58,14	12,04		362,81	0,001		19
104	783894612	Náter omietok stropov ekolog riediteľ vodou SADAKRINOM bielym pre sadr. 2x	19,820	m2	2,94	88,57	58,27		1 755,47	0,011		19
783 - Nátery spolu :			177,34	EUR			177,34		5 342,48	0,018		
784 - Maľby												
105	784411301	Pačok váp. mliekom s obrúsením a presádr. v miest. do 3,8m	32,440	m2	0,28	8,44	9,08		273,63	0,003		19
106	784452571	Maľba zo zmesi tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	32,440	m2	1,71	51,52	55,47		1 671,15	0,010		19
784 - Maľby spolu :			64,56	EUR			64,56		1 944,78	0,012		
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :			2 898,90	EUR			1 690,02	1 208,78	87 329,10	1,884		
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :			8 097,77	EUR			5 785,37	2 332,40	243 953,30	2,931	0,581	
PRÁCE A DODÁVKY M												
M21 - 155 Elektromontáže												
107	210010301	Škatuľa KP prístrojová bez zapojenia	4,000	kus	1,04	31,33	4,16		125,32			19
108	345600D050	Škatuľa KP prístrojová 1-nás : 6400-231 (D72x42) (68/2-1901)	4,000	kus	0,11	3,31		0,44	13,26			19
109	210010311	Škatuľa KO odbočná kruhová (D68) bez zapojenia	3,000	kus	2,19	65,98	6,57		197,93			19
110	345604D000	Škatuľa KO odbočná : 6400-211 (68/2-1902) (D72x42) s viečkom	3,000	kus	0,17	5,12		0,51	15,36			19
111	210100001	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	6,000	kus	0,63	18,98	3,78		113,88			19
112	210110001	Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.1	3,000	kus	3,17	95,50	9,51		286,50			19
113	345350A021	Spínač rad.1 : 3558A-06940 B, Tango IP44, zapustený, biely	3,000	kus	6,05	182,26		18,15	546,79			19
114	210110003	Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.5	1,000	kus	3,74	112,67	3,74		112,67			19
	345363A021	Prepínač rad.5 : 3558A-05940 B, Tango IP44, zapustený, biely	1,000	kus	7,15	215,40		7,15	215,40			19

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Objekt : Oprava soc. zariadení v budove č. 4 - Voj. akadémia L. Mikuláš

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu		Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suf. v Spolu	DPH
							Montáž	Dodávka				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	/	8.	9.	10.	11.	12.	
116	210200059	Svietidlo žiarovkové stropné IP54, 1x100W	4,000	kus	8,00	241,01	32,00		964,03			19
117	210200071	Svietidlo žiarovkové nástenné IP54, 1x100W	2,000	kus	8,00	241,01	16,00		482,02			19
118	3483E0166	Svietidlo strop., násten. žiarovk. 511 26 02 Ž 100 W IP 54	6,000	kus	22,00	662,77		132,00	3 976,63	0,015		19
119	210800105	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x1,5	12,000	m	0,67	20,18	8,04		242,21			19
120	341203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	12,000	m	0,42	12,65		5,04	151,84			19
121	210800106	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x2,5	68,000	m	0,67	20,18	45,56		1 372,54			19
122	341203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	68,000	m	0,85	19,58		44,20	1 331,57			19
M21 - 155 Elektromontáže spolu :			336,85	EUR			129,36	207,48	10 147,94	0,015		
M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su												
123	240010135	Ventilátor univerzálny UV 2	1,000	kus	12,20	367,54	12,20		367,54			19
124	4291C0111	Ventilátor axiálny malý TDM 100	1,000	kus	22,00	662,77		22,00	662,77			19
M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su			34,20	EUR			12,20	22,00	1 030,31			
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :			371,05	EUR			141,56	229,48	11 178,25	0,015		
Za rozpočet celkom :			14 312,66	EUR			11 578,02	2 734,64	431 183,23	20,691	25,313	



Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom



z. Stanislav Ondřík
OR – stavbár PSB - RK