

**Zmluva o dielo č. 7/2009**  
**uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka**  
**v znení neskorších predpisov**

---

**Článok I**  
**ZMLUVNÉ STRANY**

**1.1 Objednávateľ:**

Sídlo:

v zastúpení:

Kontaktná adresa:

IČO :

Bankové spojenie :

Číslo účtu:

Oprávnený rokovať

vo veciach technických:

Odborný dozor objednávateľa:

Telefón :

Fax :

/ ďalej len objednávateľ /

**Ministerstvo obrany SR****Sekcia majetku a infraštruktúry****Správa prevádzky a údržby Trenčín**

Legionárska 15, 911 27 Trenčín

Ing. Dušan Krátky – riaditeľ SAPaÚ

Legionárska 15, 911 27 Trenčín

308 455 72

Štátna pokladnica

7000171928 / 8180

Ing. Vladimír Tomka

Ondřík Stanislav

0960 472 257

0960 472 258

**1.2 Zhotoviteľ**

Sídlo:

Zastúpený:

Oprávnený rokovať

vo veciach zmluvných:

vo veciach technických:

vo veciach stavebných:

IČO :

IČDPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Telefón:

Fax:

Register:

/ ďalej len zhotoviteľ /

**Miroslav Dvornický – EKOSTAV**

Biskupická 52, 911 04 Trenčín

Miroslav Dvornický

Miroslav Dvornický

Miroslav Dvornický

Peter Masár

308 802 20

SK 1020311325

ČSOB a.s., pobočka Trenčín

11077003/7500

032/6527567

032/6402618

Živnostenský register Okresného úradu

v Trenčíne, č. registra 309-4553

1.3 Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

1.4 Za objednávateľa v procese realizácie diela a agendou s ňou spojenou koná príslušná posádková správa budov.

**Článok II**  
**PREDMET A MIESTO PLNENIA**

2.1 Predmetom plnenia je realizácia stavebného diela „*Stavebné práce a úpravy na budove č.II. 8., 9. a 10. podlažie*“ v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

Zhotoviteľ je povinný vykonať kompletne a kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve v súlade s § 43 d Zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebného zákona ) a súvisiacich STN v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s oceneným výkazom výmer na svoje nebezpečenstvo.

2.3 Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa.

2.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo po jeho dokončení zo strany zhotoviteľa prevezme a zaplatí dohodnutú odplatu podľa článku IV tejto zmluvy.

### **Článok III TERMÍN PLNENIA**

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi a na svoje náklady vykonať dielo v zmysle čl.II tejto zmluvy s termínom:

termín začatia prác: 29.04.2009

termín ukončenia prác: 30.06.2009

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela, uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty výstavby .

3.3 Spotrebované energie (voda, el. energia) preukázateľne použité pre potreby dodávateľa prác budú vyfakturované zhotoviteľom ako odpočítateľná položka z celkovej ceny za dielo.

3.4 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi po podpísaní zmluvy, o čom sa vyhotoví zápis.

### **Článok IV CENA DIELA**

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zákazky je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a v zmysle § 547 odsek 2 zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Cena zahŕňa všetky náklady a výdavky s tým spojené.

4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia :

**Cena bez dane 44.657,25**

**DPH 19 % 8.484,88**

**Cena za dielo celkom vrátane DPH 53.142,13**

*(Sk 1.600.959,81)*

*Cena je prepočítaná konverzným kurzom: 1EUR=30,126 Sk*

4.3 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

4.4 V prípade, že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru, alebo navyše prác oproti ponukovému rozpočtu, tieto práce budú riešené písomným dodatkom k tejto zmluve. Tieto práce budú ocenené popisom prác a dodávok minimálne podľa stavebných dielov na príslušnú mernú jednotku, s uvedením množstva merných jednotiek podľa objektovej skladby. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom, akým bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.

4.5 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané v rozsahu uvedenom v bode 4.2.

## **Článok V** **PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA**

5.1 Práce budú fakturované na základe súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie, ktorý je povinný ho obratom opraviť.

5.2 Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 ods.1 zák.č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 71ods. 2 tohto zákona. Objednávateľovi bude predložená po ukončení diela, jeho protokolárnym prevzatí v štyroch výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený odborným dozorom objednávateľa.

5.3 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Na úhradu bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.

5.4 Objednávateľ je oprávnenený vrátiť bez zaplatenia daňový doklad (faktúru), ktorý neobsahuje náležitosti podľa bodu 5.2 tejto zmluvy, alebo sú v ňom fakturované nevykonané práce, a to do dátumu jeho splatnosti. Oprávneným vrátením daňového dokladu ( faktúry) prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opraveného daňového dokladu ( faktúry ).

5.5 Zhotoviteľ zašle daňový doklad (faktúru) na adresu príslušnej posádkovej správy budov.

## **Článok VI** **ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY**

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s projektom stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba určená výrobcom.

6.2 Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

6.3 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

6.4 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady zistené počas záruky odstraňovať.

6.5 Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád na predmetnom diele bude dohodnutá v reklamačnom konaní.

6.6 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

## **Článok VII** **PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN**

7.1. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť zhotoviteľovi v dohodnutom čase v dobe plnenia predmetu zákazky vstup do vojenského objektu na realizáciu daných stavebných prác

7.2 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa formou písomnej výzvy, alebo zápisu v stavebnom denníku v lehote dvoch pracovných dní vopred na obhliadku, kontrolu a prevzatie tých stavebných častí diela, ktoré budú ďalšou realizáciou diela zakryté a ich následná kontrola zo strany objednávateľa by bola technicky nezrealizovateľná. V prípade, že objednávateľ sa na obhliadke nezúčastní naapriek tom, že výzvu na účasť na obhliadke

Preukázateľne prijal, zhotoviteľ je oprávnený pokračovať v realizácii diela a zakryť časti diela.

7.3 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný ostraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce a odstraňovať nečistoty z prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou.

7.4 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia vykonaného diela

7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ( ďalej len BOZP ) a požiarnej ochrany ( ďalej len PO ) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnené na stavenisku za účelom realizácie diela.

7.6 Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce na ktoré jeho zamestnanci nemajú oprávnenie ,osvedčenie alebo poučenie (napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motorového vozidla apod.), v celom objekte kasární je zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených, používať alkoholické nápoje, alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

7.7 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických nápojov bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska už nebude umožnené vykonávať práce u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykových a omamných látok bude objednávateľ postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických nápojov.

7.8 Preukázateľné preškolenie pracovníkov zhotoviteľa o BOZP a PO zhotoviteľ preukáže predložením osnovy školenia a prezenčnou listinou zo školenia, osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal.

7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako aj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnené na pracovisku za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.

7.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB.

7.11 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že počas realizácie diela bude dodržiavať podmienky stanovené v príslušnom povolení na vykonanie diela vydané oprávneným orgánom, ako aj ďalšie podmienky a požiadavky objednávateľa uplatnené v súlade s touto zmluvou.

7.12 Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí odstránenie objektov a zariadení, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, zabezpečí jeho likvidáciu a vypratanie do troch pracovných dní po odovzdaní diela objednávateľovi.

7.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi, že pri realizovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov platných v SR.

7.14 Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania, alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v SR.

7.15 Zhotoviteľ, je takisto výhradne zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek nevyhnutných povolení, súhlasov, stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať v súvislosti s dovozom, vývozom vecí a materiálov, ktoré môžu slúžiť napr. na to, aby zhotoviteľ mohol realizovať dielo v súlade s touto zmluvou a ďalej za všetky náklady a výdavky s tým spojené.

7.16 Pokiaľ je v posádke zavedený enviromentálny program, zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti životného prostredia v súlade s prvkami STN EN ISO 14001:1998

7.17 Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia vlády č. 395/2006 a § 6 a) a § 18 zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov Technické opatrenia zhotoviteľ zabezpečí v súlade § 5 vyhlášky č. 374/1990

7.18 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenskej posádke zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z.z o ochrane pred požiarmi. v znení neskorších predpisov a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami, ktorí vykonávajú prácu pre zhotoviteľa s cieľom zabrániť vzniku požiaru. Zhotoviteľ zabezpečí školenie o ochrane pred požiarmi svojich zamestnancov pred výkonom dodávateľských prác oprávnenou osobou ( technikom požiarnej ochrany) , alebo toto školenie zmluvne zabezpečí. Pri vykonávaní činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 citovaného zákona a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z je zhotoviteľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku a plniť opatrenia, ktoré sú stanovené v § 3 až § 12 citovanej vyhlášky. Súčasne zabezpečí oprávnenou osobou jej odbornú prípravu. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní každý vznik požiaru ihneď oznámiť ohlasovni požiarov príslušného vojenského objektu-dozornému útvaru.

7.19 Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie u PSB o čom spíšu dohodu.

7.20 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.

7.21 Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok. Zamestnanec poverený výkonom odborného dozoru ( uvedený v čl.1 bod 1.1 ) má za týmto účelom prístup na pracovisko, kde sa zmluvné práce realizujú.

7.22 Predčasné užívanie predmetu diela je možné len na základe písomnej dohody zmluvných strán, ktorá sa stane súčasťou zmluvy.

7.23 Prevzatie diela oprávnení zástupcovia zmluvných strán potvrdia podpisom v písomnom preberacom protokole. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela môže objednávateľ odmietnuť pre jeho vady a nedorobky a to až do ich odstránenia.

## **Článok VIII SANKCIE**

8.1 V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý ( i začatý )deň omeškania do podľa podmienok uvedených v zmluve.

8.2 V prípade, ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný uhradiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

8.3 Uplatnenie zmluvných sankcií bude vykonané písomnou formou a uhradenie oprávnenej strane do 14 dní odo dňa jej uplatnenia.

## **Článok IX OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIA OD ZMLUVY**

9.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch,
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela, dohodnuté zmluvnými stranami,
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela,
- ak na zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz, resp. bude v likvidácii,

ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby

9.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác

9.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod zhotoviteľa alebo objednávateľa, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú uhradené podľa zmluvných cien.

### **Článok X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

10.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2 Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.


10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dojednané inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený, ustanovenia Obchodného zákonníka.

10.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ jeden výtlačok.

10.5 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán

**Za objednávateľa:**


v Trenčíne, dňa: 29.04.2009



Ing. Dušan Krátky  
riaditeľ SAPaÚ

**Za zhotoviteľa:**

v Trenčíne, dňa: 29.04.2009



**EKOSTAV**  
stavebno montážne práce  
Biskupická 82, Trenčín 911 04  
IČO: 308 802 20 - IČ DPH: SKT020311325

Miroslav Dvornický  
majiteľ

Krycí list rozpočtu v

EKOSTAV TRENČÍN

Stavebné práce a úpravy na budove č. II. 8., 9. a 10. podlažie

JKSO :

Rozpočet :

Spracoval : Palová

Miesto : Veliteľská budova AOS Lipt. Mikuláš

Zmluva č.

Dňa : . . .

Odberateľ : PSB Ružomberok

IČO :

DIČ :

IČ DPH :

Dodávateľ : Miroslav Dvornický - EKOSTAV  
Trenčín

IČO : 30880220

DIČ :

Biskupická 52

IČ DPH : 1020311325

Projektant :

IČO :

DIČ :

IČ DPH :

1 M3 OP 53 142 EUR za M3 OP

1 M 53 142 EUR za M

1 M2 ZP 53 142 EUR za M2 ZP

1 M2 UP 53 142 EUR za M2 UP

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV :	12 194,19	38,50	12 232,69	6	Práce nadčas
2	PSV :	25 447,95	4 585,74	30 033,69	7	Murárske výpomocce
3	MCE :	769,32	447,51	1 216,83	8	Bez pevnej podlahy
4	iné :				9	
5	Súčet :	38 411,46	5 071,75	43 483,21	10	Súčet riadkov 6 až 9 :

C	NUS - náklady umiestnenia staby			D	ON - ostatné náklady :	
11	Zariadenie staveniska	1,00 %	434,83	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy	0,70 %	304,38	17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce	
14	Územné vplyvy	1,00 %	434,83	19	Kompletizačná činnosť	
15	Súčet riadkov 11 až 14 :			20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :  
Dátum : Podpis :  
Pečiatka :

19.4.09 odberateľ, obstarávateľ :  
Dátum : Podpis :  
Pečiatka :

dodávateľ, zhotoviteľ :  
Dátum : Podpis :  
Pečiatka :  
EKOSTAV  
stavebné inžinierske práce  
Biskupická 52, Trenčín 911 04  
IČO : 30880220 IČ DPH : 1020311325

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	44 657,25
22	DPH 19 % z :	8 484,88
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	53 142,13

F	Odpočet - prípočet	
	Celkové náklady v SKK	
	Celkom bez DPH	1 345 344,31
	Cena s DPH	1 600 959,81
	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Návrh : Stavebné práce a úpravy na budove č. II. 8., 9. a 10. podlažie

EKOSTAV TREŇČÍN

Popis položky, stavebného diela, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu SKK	Hmotnosť spolu (t)
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>					
ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	203,49	203,49		6 130,34	1,007
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	36,96	36,96		1 113,46	0,865
ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	6 360,58	6 322,08	38,50	191 618,83	18,629
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	5 631,66	5 631,66		169 659,39	0,044
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	12 232,69	12 194,19	38,50	368 522,02	20,545
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>					
725 - Zariadenie predmety	347,43	52,43	295,00	10 466,68	0,017
ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	347,43	52,43	295,00	10 466,68	0,017
734 - Armatúry	108,72	108,72		3 275,30	0,004
ÚSTREDNE VYKUROVANIE	108,72	108,72		3 275,30	0,004
763 - Konštrukcie - drevostavby	18,82	13,35	5,47	566,97	0,013
766 - Konštrukcie stolárske	1 027,39	849,68	177,71	30 951,15	0,023
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	1 463,96	348,86	1 115,10	44 103,26	0,031
KONŠTRUKCIE	2 510,17	1 211,89	1 298,28	75 621,38	0,066
71 - Podlahy z dlaždíc keramických	125,70	49,95	75,75	3 786,84	0,249
76 - Podlahy povlakové	4 719,63	1 802,92	2 916,71	142 183,57	0,706
PODLAHY	4 845,33	1 852,87	2 992,46	145 970,41	0,955
83 - Nátery	1 868,32	1 868,32		56 285,01	0,083
84 - Maľby	20 353,72	20 353,72		613 176,17	3,319
DOKONČOVACIE PRÁCE	22 222,04	22 222,04		669 461,18	3,402
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	30 033,69	25 447,95	4 585,74	904 794,94	4,443
<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>					
155 Elektromontáže	1 216,83	769,32	447,51	36 658,22	0,031
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	1 216,83	769,32	447,51	36 658,22	0,031
<b>Za rozpočet celkom :</b>	<b>43 483,21</b>	<b>38 411,46</b>	<b>5 071,75</b>	<b>1 309 975,18</b>	<b>25,018</b>



Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

EKOSTAV TREŇČIN

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu	
					EUR	SKK
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>						
<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE</b>						
011-313271301	Murivo výplňové z porobet. tváric YPOR P2-530 hr. 250 mm	1,034	m3	132,00	136,49	4 111,90
012-317143411	Preklady nosné Ytong 1200x200x250mm	2,000	kus	33,50	67,00	2 018,44
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :		203,49	EUR		203,49	6 130,34
<b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>						
312-451311111	Podklad pod dlažbu z betónu tr. B 7,5 hr. do 10 cm	3,520	m2	10,50	36,96	1 113,46
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :		36,96	EUR		36,96	1 113,46
<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>						
11-610991111	Zakrývanie vnútorných podláh	1 340,067	m2	1,00	1 340,07	40 370,95
1-612421626	Omiетка vnút. stien vápenná hladká	217,600	m2	7,35	1 599,36	48 182,32
11-612466210	Postrek vnút.stien zo such.zm.cem. prednástrek (špric) Sakret MZP 02 strojne	217,600	m2	2,04	443,90	13 372,93
11-632450124	Vyrovnávací cementový poter zhotov. v páse zo suchých zmesí hr. 50 mm	39,168	m2	22,00	861,70	25 959,57
11-632477005	Nivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky 3mm	262,050	m2	7,90	2 070,20	62 366,85
11-642942111	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2	1,000	kus	6,85	6,85	206,36
AT-553301620	Zárubňa oceľová CGH 90x197x19cm L komaxit.	1,000	kus	38,50	38,50	1 159,85
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :		6 360,58	EUR		6 360,58	191 618,83
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>						
3-941955001	Lešenie fahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	8,000	m2	2,10	16,80	506,12
4-952901110	Čistenie vonkajších okien, dverí umytím	332,650	m2	0,91	302,71	9 119,44
1-952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	1 340,067	m2	2,07	2 773,94	83 567,72
1-952902110	Zametanie v miestnostiach a chodbách	1 340,067	m2	0,09	120,61	3 633,50
1-965043341	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2	4,269	m3	80,50	343,65	10 352,80
1-965081713	Búranie dlažieb xyloít. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	3,520	m2	1,87	6,58	198,23
1-978013191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	217,600	m2	2,23	485,25	14 618,64
1-979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	19,910	t	9,25	184,17	5 548,31
1-979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	19,910	t	5,60	111,50	3 359,05
1-979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	19,910	t	9,75	194,12	5 848,06
1-979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	19,910	t	0,32	6,37	191,90
1-979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	19,910	t	8,10	161,27	4 858,42
1-979082121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	19,910	t	0,93	18,52	557,93
1-979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	19,910	t	35,87	714,17	21 515,09
1-999990001	HZS - vybrúsenie podlahy, príprava staveniska	24,000	hod	8,00	192,00	5 784,19
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :		5 631,66	EUR		5 631,66	169 659,39
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :		12 232,69	EUR		12 232,69	368 522,02
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>						

	Popis položky, stavebného diela, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu	
					EUR	SKK
	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE</b>						
<b>725 - Zariadenie predmety</b>						
21-725210821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	1,000	súbor	3,36	3,36	101,22
21-725219401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	1,000	súbor	21,50	21,50	647,71
AT-651B64020	Sifón umývadlový typ 1321 - biela	1,000	kus	27,00	27,00	813,40
AT-642142710	Umývadlo biele 600x490x240 V	1,000	kus	37,00	37,00	1 114,66
21-725820802	Demontáž batérií stojankových do 1 otvoru	1,000	súbor	2,09	2,09	62,96
21-725829601	Montáž batéria umývadlovej jednopákovéj do 1 otvoru	1,000	kus	8,10	8,10	244,02
AT-651440025	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru	1,000	kus	85,00	85,00	2 560,71
21-725999904	HZS - montáž 2 ks zrkadiel	2,000	hod	8,00	16,00	482,02
AT-6429C1731	Zrkadlo čire hr. 4 mm	2,000	kus	73,00	146,00	4 398,40
21-998725204	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 36 m	3,461	%	0,40	1,38	41,57
	725 - Zariadenie predmety spolu :	347,43	EUR		347,43	10 466,68
	72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	347,43	EUR		347,43	10 466,68
<b>73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE</b>						
<b>734 - Armatúry</b>						
31-734212113	Ventil odvodušňovací závitový samočinný ON13 7311 DN 15	9,000	kus	8,50	76,50	2 304,64
31-734999904	Demontáž odvodušňovacích ventilov ( 9 ks )	4,000	hod	8,00	32,00	964,03
31-998734204	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 36 m	1,085	%	0,20	0,22	6,63
	734 - Armatúry spolu :	108,72	EUR		108,72	3 275,30
	73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	108,72	EUR		108,72	3 275,30
<b>76 - KONŠTRUKCIE</b>						
<b>763 - Konštrukcie - drevostavby</b>						
3-763124810	Montáž nosnej konštr. steny Knauf, dvojito opláštené	1,000	m2	7,30	7,30	219,92
AT-553460300	Profil priečny CD KNAUF 119 x 6 x 2,7 cm	1,000	m	1,22	1,22	36,75
AT-553460400	Profil UD KNAUF 300 x 2,8 x 2,7 cm	1,000	m	0,78	0,78	23,50
3-763124820	Montáž dosiek steny Knauf, dvojito opláštené	1,000	m2	6,05	6,05	182,26
AT-595910170	Doska sádkokartonová štand. 12,5x1250x2500 mm GKB	1,000	m2	3,47	3,47	104,54
	763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :	18,82	EUR		18,82	566,97
<b>766 - Konštrukcie stolárske</b>						
3-766661122	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídli. nad 0,8m	1,000	kus	6,50	6,50	195,82
AT-611617240	Dvere vnútorné plné 90x197 dyhované mahagon	1,000	kus	85,31	85,31	2 570,05
3-766999904	HZS - demontáž barového pultu	24,000	hod	8,00	192,00	5 784,19
3-766999907	HZS - montáž kovania + zámku	1,000	hod	8,00	8,00	241,01
AT-549136680	Dodávka kovania vrátane zámku	6,000	sada	15,40	92,40	2 783,64
3-766999908	HZS - demontáž a montáž dekoratívnych strop. výrobkov a parapetov	48,000	hod	8,00	384,00	11 568,38
3-766999909	Montáž a dodávka drev. parapetu š. 0,6 x dl. 5,5 vr. vetraci	31,000	hod	8,00	248,00	7 471,25
3-998766204	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 36 m	10,162	%	1,10	11,18	338,81
	766 - Konštrukcie stolárske spolu :	1 027,39	EUR		1 027,39	30 951,15
<b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné</b>						
3-767647911	Oprava a údržba dverí, výmena zámku	27,000	kus	3,21	86,67	2 611,02
3-533950180	Zámok vnútorný	27,000	kus	10,50	283,50	8 540,72
3-767647912	Oprava a údržba dverí, výmena kľučiek a štítkov	27,000	sada	4,97	134,19	4 042,61

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

na budove č. II. 8., 9. a 10. podlažie

EKOSTAV TREŇČÍN

Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu	
				EUR	SKK
3.	4.	5.	6.	7.	8.
49136650 Kovanie kľučka so štípmi dver. kľúč.	27,000	sada	30,80	831,60	25 052,78
7-767999906 Demontáž oceľovej presklenej steny vr. dveri	16,000	hod	8,00	128,00	3 856,13
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	1 463,96	EUR		1 463,96	44 103,26
76 - KONŠTRUKCIE spolu :	2 510,17	EUR		2 510,17	75 621,38
<b>77 - PODLAHY</b>					
<b>771 - Podlahy z dlaždíc keramických</b>					
1-771571107 Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 200x200 do malty	3,520	m2	10,60	37,31	1 124,00
AT-59764048 Dlaždice keramická 200/200/9	3,590	m2	21,10	75,75	2 282,04
1-771579792 Pripl. za práce v obmedz. priestore pri montáži podláh keram	3,520	m2	1,70	5,98	180,15
1-998771204 Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 36 m	1,190	%	5,60	6,66	200,64
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	125,70	EUR		125,70	3 786,84
<b>776 - Podlahy povlakové</b>					
5-776401800 Demontáž soklíkov alebo lišt gumených alebo plastových	332,600	m	0,28	93,13	2 805,63
5-776421100 Lepenie podlahových soklíkov alebo lišt z mäččených plastov	332,600	m	0,55	182,93	5 510,95
AT-562847100 Lišta soklová PVC	339,252	m	2,69	912,59	27 492,69
5-776511820 Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	258,530	m2	2,14	553,25	16 667,21
5-776521100 Lepenie povlakových podláh plastových pásov	258,530	m2	3,18	822,13	24 767,49
AT-284102450 Podlahovina KOMFORT hr. 1,7 mm	263,700	m2	7,60	2 004,12	60 376,12
5-776999904 HZS - vyspravenie stien pod PVC soklíkom	16,000	hod	8,00	128,00	3 856,13
5-998776204 Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 36 m	46,961	%	0,50	23,48	707,36
776 - Podlahy povlakové spolu :	4 719,63	EUR		4 719,63	142 183,57
77 - PODLAHY spolu :	4 845,33	EUR		4 845,33	145 970,41
<b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE</b>					
<b>783 - Nátery</b>					
3-783103821 Odstránenie náterov z ocel. konštr. fahkých C, CC opálením	116,890	m2	5,70	666,27	20 072,05
3-783125130 Nátery ocel. konštr. fahk. C, CC syntetické dvojnásobné	59,290	m2	3,24	192,10	5 787,20
3-783125730 Nátery ocel. konštr. fahk. C, CC syntetické základné	59,290	m2	1,54	91,31	2 750,81
3-783324240 Nátery syntet. liat. radiátorov dvojnásobné+1x email	57,600	m2	8,50	489,60	14 749,69
3-783324740 Nátery syntet. liat. radiátorov základné	57,600	m2	1,65	95,04	2 863,18
3-783401812 Odstránenie náterov z kov. potrubia do DN 100mm	200,000	m	0,16	32,00	964,03
3-783425150 Nátery synt. kov. potrubia do DN 100mm dvojnás. a základ.	200,000	m	1,51	302,00	9 098,05
783 - Nátery spolu :	1 868,32	EUR		1 868,32	56 285,01
<b>784 - Maľby</b>					
4-784402801 Odstránenie maľieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	4 977,730	m2	0,95	4 728,84	142 461,03
4-784452271 Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	4 977,730	m2	0,97	4 828,40	145 460,38
4-784481010 Štierka na stenách a stropoch v miestnosti v. do 3,8m	1 493,320	m2	7,20	10 751,90	323 911,74
4-784495901 Opr. izolovanie 1nás. celulóz. syntet. farbami miest. do3,8m	18,420	m2	2,42	44,58	1 343,02
784 - Maľby spolu :	20 353,72	EUR		20 353,72	613 176,17
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	22 222,04	EUR		22 222,04	669 461,18
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	30 033,69	EUR		30 033,69	904 794,94
<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>					
<b>M21 - 155 Elektromontáže</b>					

	Popis položky, stavebného diela, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu	
					EUR	SKK
	3.	4.	5.	6.	7.	8.
210010322	Škatuľa KR rozvodka kruhová vrátane zapojenia	4,000	kus	3,98	15,92	479,61
AT-345608	Škatule KR IP20 rozvodné	4,000	ks	2,24	8,96	269,93
1-210201032	Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 4x18W	7,000	kus	12,40	86,80	2 614,94
AT-3482E0170	Svietidlo stropné žiarivk. 4x18 W IP 20	7,000	kus	37,50	262,50	7 908,08
1-210290551	Výmena štartéra - žiarivkové svietidlá 18-58W	37,000	kus	0,41	15,17	457,01
AT-921AN16470	Štartér 4-65W S10 PHILIPS	37,000	kus	0,31	11,47	345,55
1-210290592	Výmena trubice - svietidlo žiarivkové - uzatvorené	37,000	kus	1,39	51,43	1 549,38
AT-921AN16901	Trubica 8W/33 TL	37,000	kus	2,72	100,64	3 031,88
1-210800105	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x1,5	47,000	m	0,56	26,32	792,92
AT-341203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	47,000	m	0,42	19,74	594,69
1-210800106	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x2,5	68,000	m	0,56	38,08	1 147,20
AT-341203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	68,000	m	0,65	44,20	1 331,57
1-219990005	Demontáž svietidiel	12,000	hod	10,30	123,60	3 723,57
1-219990006	HZS - čistenie svietidiel	12,000	hod	10,30	123,60	3 723,57
1-219990009	HZS - demontáž poškodených el. rozvodov, kabeláže	28,000	hod	10,30	288,40	8 688,34
	M21 - 155 Elektromontáže spolu :	1 216,83	EUR		1 216,83	36 658,22
	PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	1 216,83	EUR		1 216,83	36 658,22
	<b>Za rozpočet celkom :</b>	<b>43 483,21</b>	<b>EUR</b>		<b>43 483,21</b>	<b>1 309 975,18</b>

**Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom**

**Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom**



**z. Stanislav Ondřík  
OR – stavbár PSB - RK**