

**DODATOK č.1 k Zmluve o dielo č. SAPaÚ-39-2/2009**

- 1.) V súlade s ustanovením článku X (záverečné ustanovenia), bod 10.2 a článku IV (cena diela), bod 4.4 Zmluvy o dielo č. SAPaÚ-39-2/2009 zo dňa 23.04.2009 na predmet plnenia „Liptovský Mikuláš – Akadémia ozbrojených síl-stavebné práce a úpravy na budove č. 4 katedry "A" I. NP - sekcia A, B, C“.
- sa zmluvné strany z dôvodu potreby vykonania stavebných prác, ktoré nebolo možné predvídať dohodli na zmene - navýšení rozsahu stavebných prác, podľa uvedeného ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.

- 2.) Článok IV (cena diela) sa navyšuje nasledovne:

Cena bez DPH	10 071,41 €	
DPH 19 %	1 913,57 €	
Cena za dielo celkom vrátane DPH	11 984,98 €	(361059,51 Sk)

a teda celková cena za predmet zmluvy podľa článku IV je :

Cena bez DPH	64 459,67 €	
DPH 19 %	12 247,34 €	
Cena za dielo celkom vrátane DPH	76 707,01 €	(2 310 875,38 Sk)

Cena je prepočítaná konverzným kurzom: 1EUR=30,126 Sk

- 3.) Ostatné ustanovenia tejto zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti bez zmeny.
- 4.) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a je vyhotovený v štyroch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ jeden výtlačok.

**Za objednávateľa:**

v Trenčíne, dňa: 12.6.2009

Ing. Dušan Krátky  
riaditeľ SAPaÚ

**Za zhotoviteľa:**

v Trenčíne, dňa: 12.6.2009

JÁN SLOVÍK - súkromný podnikateľ  
Klíňanska cesta č. 567  
029 01 Námestovo  
IČO: 10850201 IČ DPH: SK1020467096  
Tel: 043/5524 648 Fax: 043/5522285

Ján Slovík  
konateľ

# Krycí list rozpočtu v EUR

Ján JAGELKA RABČA

Název: PSB Ružomberok	č. 93990311	JKSO :
Obj. : Oprava priestorov b. č.4 bloky A, B, C Voj. akadémia L.Mikuláš dodatok č.1	č. 9053010	Rozpočet :
		Spracoval : Jagelka

Miesto :	Zmluva č.	Dňa :
----------	-----------	-------

Odberateľ :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

Dodávateľ :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	11 985 EUR za M3 OP	1 M	11 985 EUR za M
1 M2 ZP	11 985 EUR za M2 ZP		
1 M2 UP	11 985 EUR za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV :	4 335,06	22,00	4 357,06	6	Práce nadčas
2	PSV :	4 688,57	1 025,78	5 714,35	7	Murárske výpomocy
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy
4	iné :				9	
5	Súčet :	9 023,63	1 047,78	10 071,41	10	Súčet riadkov 6 až 9 :

C	NUS - náklady umiestnenia staby	D	ON - ostatné náklady :
11	Zariadenie staveniska	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy	17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky	18	Projektové práce
14		19	Kompletizačná činnosť
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	20	Súčet riadkov 16 až 19 :

<p style="text-align: center;"><b>projektant, rozpočtár, cenár :</b></p> <p>Dátum :    Podpis :</p> <p>Pečiatka :</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 5%;">E</th> <th colspan="2" style="width: 95%;">Celkové náklady :</th> </tr> <tr> <td>21</td> <td>Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :</td> <td style="text-align: right;">10 071,41</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>DPH 19 % z :</td> <td style="text-align: right;">1 913,57</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>Súčet riadkov 21 až 23 :</td> <td style="text-align: right;">11 984,98</td> </tr> </table>	E	Celkové náklady :		21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	10 071,41	22	DPH 19 % z :	1 913,57	23			24	Súčet riadkov 21 až 23 :	11 984,98
E	Celkové náklady :															
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	10 071,41														
22	DPH 19 % z :	1 913,57														
23																
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	11 984,98														

<p style="text-align: center;"><b>odberateľ, obstarávateľ :</b></p> <p>12.6.09 Dátum :    Podpis :</p> <p>Pečiatka :</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 5%;">F</th> <th colspan="2" style="width: 95%;">Odpčet - prípočet</th> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Celkové náklady v SKK</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Celkom bez DPH</td> <td style="text-align: right;">303 411,30</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">361 059,51</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Konverzný kurz</td> <td style="text-align: right;">30,1260 SKK = 1 EUR</td> </tr> </table>	F	Odpčet - prípočet		Celkové náklady v SKK				Celkom bez DPH	303 411,30		Cena s DPH	361 059,51		Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR
F	Odpčet - prípočet															
Celkové náklady v SKK																
	Celkom bez DPH	303 411,30														
	Cena s DPH	361 059,51														
	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR														

<p style="text-align: center;"><b>dodávateľ, zhotoviteľ :</b></p> <p>Dátum :    Podpis : <b>JÁN SLOVÍK - súkromný podnikateľ</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Klíňarská cesta č. 567</b></p> <p style="text-align: center;"><b>029 01 Námestovo</b> ③</p> <p>IČO: 10850201 IČDPH: SK1020467096 Tel: 043/5524 648 Fax: 043/5522 285</p>	
---	--

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval : Jagelka

## Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Iba: PSB Ružomberok

Obj. :Oprava priestorov b. č.4 bloky A, B, C Voj. akadémie L.Mikuláš dodatok č.1

Ján JAGELKA RABČA

Popis položky, stavebného diela, remesia	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu SKK	Hmotnosť spolu (t)
<b>ČASŤ A DODÁVKY HSV</b>					
ZÁKLADY	273,85	273,85		8 250,10	
ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	1 520,20	1 400,20	22,00	45 797,42	7,228
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	2 563,02	2 563,02		77 213,45	0,567
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	4 357,07	4 335,07	22,00	131 260,97	7,795
<b>ČASŤ A DODÁVKY PSV</b>					
733 - Rozvod potrubia	344,78	344,78		10 386,69	0,061
734 - Armatúry	385,08	385,08		11 627,43	0,014
735 - Vykurovacie telesá	1 110,02	1 110,02		33 648,30	0,130
ÚSTREDNE VYKUROVANIE	1 847,05	1 847,05		55 662,42	0,204
766 - Konštrukcie stolárske	71,27	12,95	58,32	2 147,08	0,018
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	100,30	31,71	78,65	3 264,45	0,004
KONŠTRUKCIE	179,63	44,66	134,97	5 411,53	0,022
776 - Podlahy povlakové	1 074,02	783,21	890,81	50 431,38	0,495
PODLAHY	1 074,02	783,21	890,81	50 431,38	0,495
783 - Nátery	911,35	911,35		27 455,39	0,040
784 - Maľby	439,74	439,74		13 247,61	0,054
787 - Zasklievanie	681,85	681,85		19 942,00	0,437
DOKONČOVACIE PRÁCE	2 013,05	2 013,05		60 644,99	0,532
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	5 714,34	4 680,57	1 025,78	172 150,33	1,252
<b>Za rozpočet celkom :</b>	<b>10 071,41</b>	<b>9 023,63</b>	<b>1 047,78</b>	<b>303 411,30</b>	<b>9,047</b>

Stavba: PSB Ružomberok

Objekt : Oprava priestorov budovy č.4 bloky A, B, C Voj. akadémia L.Mikuláš dodatok

Odberaťel :

Dodávateľ :

Projektant :

JKSO

Dátum :

Spracoval Jagelka

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu		Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Sul' v Spolu	DPH
							Montáž	Dodávka				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>												
<b>2 - ZÁKLADY</b>												
1	216904391	Príplatok za ručné dočistenie ocel. kefou-odstránenie lepidla z podláh	72,640	m2	3,77	113,58	273,85		8 250,10			19
2 - ZÁKLADY spolu :			<b>273,85</b>	<b>EUR</b>			<b>273,85</b>		<b>8 250,10</b>			
<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>												
2	611403399	Zapínanie rýh stropu maltou	3,640	m2	10,00	301,26	36,40		1 096,59	0,390		19
3	611473112	Omietka vnút. stropov zo suchých zmesí štuková Baumit	12,710	m2	13,00	391,64	165,23		4 977,72	0,337		19
4	612401191	Oprava omiet. stien do plochy 0,09 m2	28,000	kus	2,67	80,44	74,76		2 252,22	0,139		19
5	612474102	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí štuková Baumit	16,450	m2	12,20	367,54	200,69		6 045,99	0,489		19
6	631313511	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 8-12 cm	1,200	m3	124,00	3 735,62	148,80		4 482,75	2,855		19
7	632451055	Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladný alebo liaty hr. do 5 cm	23,500	m2	10,00	301,26	235,00		7 079,61	2,577		19
8	632451442	Doplnenie cem. poteru do 1 m2 hr. 5 cm	0,384	m2	12,00	361,51	4,61		138,82	0,044		19
9	632477005	Nivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky 3mm	72,640	m2	8,45	254,56	613,81		18 491,58	0,334		19
10	642944121	Osadenie dver. zárubni ocel. dodatočne do 2,5 m2	1,000	kus	18,90	569,38	18,90		569,38	0,053		19
11	553300760	Zárubňa oceľová CGH 80x197x10cm L máč.	1,000	kus	22,00	662,77		22,00	662,77	0,011		19
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :			<b>1 520,20</b>	<b>EUR</b>			<b>1 498,20</b>	<b>22,00</b>	<b>45 797,42</b>	<b>7,228</b>		
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>												
12	941955003	Lešenie fahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	96,000	m2	4,94	148,82	474,24		14 286,95	0,564		19
13	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	72,000	m2	2,28	68,69	164,16		4 945,48	0,001		19
14	965042121	Búr. podkl. betón alebo liat. astail hr. do 10 cm do 1 m2	0,688	m3	124,00	3 735,62	85,31		2 570,11		1,514	19
15	966079851	Prerušenie ocel. profilov prierezu do 100 mm2	38,000	kus	0,28	8,44	10,64		320,54			19
	971038691	Vybúr. otvorov do 4 m2 v mur. z dutých tehál hr. nad 15 cm	0,420	m3	33,50	1 009,22	14,07		423,87	0,001	0,630	19
	111191	Otlčenie vnút. omietok stropov váp. vápenocem. do 100 %	12,710	m2	3,25	97,91	41,31		1 244,44		0,636	19

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Objekt : Oprava priestorov budovy č.4 bloky A, B, C Voj. akadémia L.Mikuláš dodatok č.1

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu		Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
							Montáž	Dodávka				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
18	978013191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem do 100 %	16,450	m2	2,58	77,73	42,44		1 278,58		0,757	19
19	979081111	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	3,966	t	9,75	293,73	38,67		1 164,94			19
20	979081121	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	51,558	t	0,32	9,64	16,50		497,05			19
21	979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vyburaných hmôt do 10 m	3,966	t	8,10	244,02	32,13		967,80			19
22	979082121	Vnútrošt. doprava sute a vyburaných hmôt každých ďalších 5 m	87,252	t	0,93	28,02	81,14		2 444,54			19
23	979089003	Poplatok za uloženie a zneškodnenie sute na vymedzených skládkach	3,966	t	26,00	783,28	103,12		3 106,47			19
24	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	7,795	t	21,50	647,71	167,59		5 048,91			19
25	999990004	HZS T4 - DMTZ zatemňovacích krytov a roliet z okien	68,000	hod	9,15	275,65	622,20		18 744,40			19
26	999990005	HZS T5-DMTZ teplovzdušných agregátov	65,000	hod	10,30	310,30	669,50		20 169,36			19
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			2 583,02	EUR			2 583,02		77 213,45	0,567	3,536	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			4 357,07	EUR			4 357,07	22,00	131 260,97	7,795	3,536	
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>												
<b>73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE</b>												
<b>733 - Rozvod potrubia</b>												
27	733111104	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkoťlak. DN 20	32,600	m	9,80	295,23	318,48		9 624,65	0,061		19
28	733113114	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 20	5,000	kus	4,04	121,71	20,20		608,55			19
29	998733201	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	3,397	%	1,50	45,19	5,10		153,49			19
733 - Rozvod potrubia spolu :			344,78	EUR			344,78		10 386,69	0,061		
<b>734 - Armatúry</b>												
30	734211113	Ventil odvzdušňovací závitový vykur. telies V 4320 G 3/8	13,000	kus	2,33	70,19	30,29		912,52	0,002		19
31	734221414	Ventil regulačný závitový V 4232 priamy G 3/4	13,000	kus	21,50	647,71	279,50		8 420,22	0,009		19
32	734261224	Skrutkovanie priame Ve 4300 G 3/4	13,000	kus	5,80	174,73	75,40		2 271,50	0,003		19
33	998734201	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	3,852	%	0,20	6,03	0,77		23,20			19
734 - Armatúry spolu :			385,96	EUR			385,96		11 627,43	0,014		
<b>735 - Vykurovacie telesá</b>												
735111340		Vykur. telesá liat. článkové Kalor 500/110 so zák. náterom	30,600	m2	34,00	1 024,28	1 040,40		31 343,09	0,130		19
735111340		Vykur. telesá liat. článkové, tlakové skúšky telies vodou	30,600	m2	1,68	50,61	51,41		1 548,72			19

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Objekt : Oprava priestorov budovy č.4 bloky A, B, C Voj. akadémia L. Mikuláš dodatok č.1

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu		Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
							Montáž	Dodávka				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
36	998735201	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	10,918	%	2,30	69,29	25,11		756,49			19
		735 - Vykurovacie telesá spolu :	1 116,92	EUR			1 116,92		33 648,30	0,130		
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	1 847,65	EUR			1 847,65		55 662,42	0,204		
<b>76 - KONŠTRUKCIE</b>												
<b>766 - Konštrukcie stolárske</b>												
37	766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kríd. do 0,8m	1,000	kus	7,55	227,45	7,55		227,45			19
38	611601862	Dvere vnútorné hladké plné 80x197 biele+kovanie	1,000	kus	54,00	1 626,80		54,00	1 626,80	0,017		19
39	766695212	Montáž prahov dvier 1-kríd. š. do 10cm	1,000	kus	5,40	162,68	5,40		162,68			19
40	611871560	Prah dubový dĺžka 80 šírka 10cm	1,000	kus	4,32	130,14		4,32	130,14	0,001		19
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	71,27	EUR			12,95	58,32	2 147,08	0,018		
<b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné</b>												
41	767647911	Oprava a údržba dverí, výmena zámku	3,000	kus	4,17	125,63	12,51		376,88		0,003	19
42	549136439	Zámok stavebný vložkový	3,000	ks	6,70	201,84		20,10	605,53	0,001		19
43	549136440	Vložka dozická fab	3,000	ks	5,95	179,25		17,85	537,75	0,001		19
44	767647912	Oprava a údržba dverí, výmena kľučiek a šlítkov	3,000	sada	6,40	192,81	19,20		578,42		0,015	19
45	549136423	Kľučka a šlit dverový	3,000	sada	12,90	388,63		38,70	1 165,88	0,001		19
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	108,36	EUR			31,71	78,65	3 264,45	0,004	0,018	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	179,63	EUR			44,66	134,97	5 411,53	0,022	0,018	
<b>77 - PODLAHY</b>												
<b>776 - Podlahy povlakové</b>												
46	776401800	Demontáž soklíkov alebo lišt gumených alebo plastových	32,400	m	0,28	8,44	9,07		273,30			19
47	776421100	Lepenie podlahových soklíkov alebo lišt z mákčených plastov	32,400	m	0,55	16,57	17,82		536,85	0,001		19
48	2725218001	Sokel PVC	33,048	m	0,58	17,47		19,17	577,46	0,013		19
49	776511820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	72,640	m2	2,14	64,47	155,45		4 683,09		0,073	19
50	776591110	Montáž-lepenie povl. podláh z plastových pásov s textil vložkou Koralex, a pod.	72,640	m2	7,05	212,39	512,11		15 427,89	0,053		19
	25211501	Podlahovina ŠTANDARD C s text. S-1 hr.4 š.1000	74,819	m2	11,85	350,97		871,64	26 259,06	0,423		19

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Objekt : Oprava priestorov budovy č.4 bloky A, B, C Voj. akadémia L. Mikuláš dodatok č.1

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu		Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
							Montáž	Dodávka				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
52	776994111	Ostatné práce pri povl. podlahách, zvarovanie podlahovín	72,640	m	0,57	17,17	41,41		1 247,37			19
53	776996110	Pastovanie a vyleštenie povlakových podláh	72,640	m2	0,56	16,87	40,68		1 225,47	0,005		19
54	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	16,673	%	0,40	12,05	6,67		200,91			19
776 - Podlahy povlakové spolu :			1 674,02	EUR			783,21	890,81	50 431,38	0,495	0,073	
77 - PODLAHY spolu :			1 674,02	EUR			783,21	890,81	50 431,38	0,495	0,073	
<b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE</b>												
<b>783 - Nátery</b>												
55	783201811	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním	18,360	m2	1,17	35,25	21,48		647,14			19
56	783324240	Nátery syntet. liat. radiátorov dvojnásobné+1x email	48,960	m2	10,00	301,26	489,60		14 749,69	0,026		19
57	783324740	Nátery syntet. liat. radiátorov základné	18,360	m2	1,93	58,14	35,44		1 067,51	0,003		19
58	783401811	Odstránenie náterov z kov. potrubia do DN 50mm	32,000	m	0,12	3,62	3,84		115,68			19
59	783424240	Nátery synt. potrubia do DN 50mm jednonás. 1x email +zákl.	32,000	m	1,28	38,56	40,96		1 233,96	0,002		19
60	783612100	Nátery stolárskych výrobkov olejov. dvojnásobné	23,460	m2	4,23	127,43	89,24		2 989,58	0,004		19
61	783902811	Odstránenie starých náterov odstraňovačom náterov	23,460	m2	8,20	247,03	182,37		5 795,40	0,005		19
62	783903811	Odmastenie chemickými rozpúšťadlami	12,360	m2	2,30	69,29	28,43		856,42			19
783 - Nátery spolu :			911,35	EUR			911,35		27 455,39	0,040		
<b>784 - Maľby</b>												
63	784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	126,000	m2	0,95	28,62	119,70		3 606,08			19
64	784452571	Maľba zo zmesi tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	168,000	m2	1,71	51,52	287,28		8 654,60	0,050		19
65	784497901	Ostatné maľ. práce pri opr., mydlenie 1násob. miest. do 3,8m	126,000	m2	0,26	7,83	32,78		986,93	0,004		19
784 - Maľby spolu :			430,74	EUR			430,74		13 247,61	0,054		
<b>787 - Zasklievanie</b>												
66	787700802	Vysklievanie výkladov zo skla plochého do 3m2	24,280	m2	3,77	113,58	91,54		2 757,61		0,340	19
67	787701821	Prípr. za konš. s hliník. lištami jednostr. pri vyskl. výkl.	24,280	m2	0,17	5,12	4,13		124,36			19
68	787750362	Zaskl. výkladov sklom fah. hrub. podtm. lišty do 3m2 hr. 6mm	24,280	m2	23,00	692,90	558,44		16 823,56	0,437		19
69	78787201	Presun hmôt pre zasklenie v objektoch výšky do 6 m	6,541	%	1,20	36,15	7,85		236,46			19
787 - Zasklievanie spolu :			681,95	EUR			681,95		19 942,00	0,437	0,340	

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Konverzný kurz : 30,1200 SKK - 1 EUR

Objekt : Oprava priestorov budovy č.4 bloky A, B, C Voj. akadémia L.Mikuláš dodatok č.1

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu		Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu
							Montáž	Dodávka			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :			2 013,05	EUR			2 013,05		60 644,99	0,532	0,340
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :			5 714,34	EUR			4 688,57	1 025,78	172 150,33	1,252	0,431
<b>Za rozpočet celkom :</b>			<b>10 071,41</b>	<b>EUR</b>			<b>9 023,63</b>	<b>1 047,78</b>	<b>303 411,30</b>	<b>9,047</b>	<b>3,988</b>

DPH



**Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom**

**Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom**



**z. Stanislav Ondřík  
OR – stavbár PSB - RK**