

**Zmluva o dielo č. SAPaÚ-93-13/2010**  
**uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka**  
**v znení neskorších predpisov**

**Článok I**  
**ZMLUVNÉ STRANY**

**1.1 Objednávateľ:** Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR  
**Sekcia majetku a infraštruktúry**  
**Správa prevádzky a údržby Trenčín**  
 Sídlo: Legionárska 15, 911 27 Trenčín  
 V zastúpení: Ing. Bakoš Ján - Riaditeľ SAPaÚ Trenčín  
 Kontaktná adresa : Legionárska 15, 911 27 Trenčín  
 IČO : 30845572  
 Bankové spojenie : Štátna pokladnica  
 Číslo účtu: 7000171928/8180  
 Oprávnený rokovať vo veciach technických: Ing. Viliam Rafaj 0960 /396 501  
 riaditeľ PSB Hlohovec  
 Odborný dozor objednávateľa: Daniela Hajtmanová  
 Telefón : 0960/396 520  
 Fax : 0960/396 505  
 / ďalej len objednávateľ /

**1.2 Zhotoviteľ** **Jaroslav Piroš JPS**  
 Sídlo: Pri Svetom 12, 013 62 Veľké Rovné  
 Zastúpený: Jaroslav Piroš  
 Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných: Jaroslav Piroš  
 vo veciach technických: Jaroslav Piroš  
 vo veciach stavebných: Jaroslav Piroš  
 IČO : 33357366  
 IČDPH: SK1020522393  
 Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Bytča  
 Číslo účtu: 1246843432/0200  
 Telefón: 041/558 2426, 0903 186 391  
 Fax: 041/558 2426  
 Register: Živnostenský register č. 501-673  
 / ďalej len zhotoviteľ /

- 1.3 Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.
- 1.4 Za objednávateľa v procese realizácie diela a agendou s ňou spojenou koná miestne príslušná posádková správa budov (ďalej len PSB).



## **Článok II** **PREDMET A MIESTO PLNENIA**

2.1 Predmetom plnenia je realizácia stavebného diela v rozsahu prílohy č. 1 rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

### **„Oprava sociálnych zariadení b. č. 90 DK Hlohovec“**

2.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať kompletne dielo odborne a kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve v súlade s § 43 d) Zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebného zákona) a súvisiacich STN v znení neskorších predpisov a o zmenu a doplnení niektorých zákonov v súlade s oceneným výkazom výmer na základe nebezpečenstva.

2.3 Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť iba s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa.

2.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo po jeho dokončení zo strany zhotoviteľa prevziať a zaplatí dohodnutú odplatu podľa článku IV tejto zmluvy.

## **Článok III** **TERMÍN PLNENIA**

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť v súlade

termín začatia prác: **05. 03. 2010**

termín ukončenia prác: **31. 03. 2010**

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť splniť s realizáciou predmetu plnenia plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie termínu ukončenia prác.

3.3 Spotrebované energie (voda, el. energia) preukázateľne použité pri vykonávaní prác budú vyfakturované zhotoviteľom ako odpočítateľná položka z celkovej ceny za dielo.

3.4 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi po podpísaní zmluvy, o čom vyhotoví zápis.

## **Článok IV** **CENA DIELA**

4.1 Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a v zmysle § 547 odsek 2 zákona č.513/1991 Zb.(Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Cena zahŕňa všetky náklady a výdavky s tým spojené.

4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia :

<b>Cena bez DPH</b>	<b>12 605,04 €</b>
<b>DPH 19 %</b>	<b>2 394,96 €</b>
<b>Cena za dielo celkom vrátane DPH</b>	<b>15 000,00 €</b>

4.3 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

4.4 V prípade, že počas realizácie prác vznikne potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru, alebo rozsahu prác oproti ponukovému rozpočtu v celkovej nezmenenej cene (príloha č. 1), tieto práce budú upravené písomným dodatkom k tejto zmluve. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom a v rovnakej cenovej úrovni, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľom.

4.5 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané v rozsahu uvedenom v bode 4.2.

4.6 Zníženie, zvýšenie ceny predmetu plnenia v zmysle bodu 4.4 je možné meniť len po vzájomnej dohode zmluvných strán písomným dodatkom k tejto zmluve, ktorý je jej neoddeliteľnou súčasťou. Zmena je možná z dôvodu upresnenia dojednaných podmienok diela zmluvy, objemových a konštrukčných prác a zmeny materiálu.

#### **Článok V**

#### **PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA**

5.1 Práce budú fakturované na základe súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa ponukového rozpočtu (príloha č. 1). Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie, ktorý je povinný ho obratom opraviť.

5.2 Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 ods.1 zák.č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 71 ods. 2 tohto zákona. Objednávateľovi bude predložená po ukončení diela a jeho protokolárnom prevzatí v štyroch výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený odborným dozorom objednávateľa.

5.3 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Na úhradu bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.

5.4 Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia daňový doklad (faktúru), ktorý neobsahuje náležitosti podľa bodu 5.2 tejto zmluvy, alebo sú v ňom fakturované nevykonané práce a to do dátumu jeho splatnosti. Oprávneným vrátením daňového dokladu (faktúry) prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opraveného daňového dokladu (faktúry).

5.5 Zhotoviteľ zašle daňový doklad (faktúru) na adresu: Posádková správa budov Hlohovec, Duklianska 39, 920 01 Hlohovec.

#### **Článok VI**


#### **ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY**

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s projektom stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba určená výrobcom.

6.2 Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

6.3 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

6.4 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady zistené počas záruky odstraňovať.



6.5 Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád na predmetnom diele bude dohodnutá v reklamačnom konaní.

6.6 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávatel' na náklady zhotoviteľa.

## **Článok VII**

### **PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN**

7.1. Objednávatel' sa zaväzuje umožniť zhotoviteľovi v dohodnutom čase v dobe plnenia predmetu zákazky vstup do vojenského objektu na realizáciu daných stavebných prác.

7.2 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávatel'a formou písomnej výzvy, alebo zápisu v stavebnom denníku, v lehote dvoch pracovných dní vopred na obhliadku, kontrolu a prevzatie tých stavebných častí diela, ktoré budú ďalšou realizáciou diela zakryté a ich následná kontrola zo strany objednávatel'a by bola technicky nezrealizovateľná. V prípade, že objednávatel' sa na obhliadke nezúčastní naapriek tom, že výzvu na účasť na obhliadke preukázateľne prijal, zhotoviteľ je oprávnený pokračovať v realizácii diela a zakryť časti diela.

7.3 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný ostraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce a odstraňovať nečistoty z prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou.

7.4 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia vykonaného diela.

7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a požiarnej ochrany (ďalej len PO) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnené na stavenisku za účelom realizácie diela.

7.6 Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce na ktoré jeho zamestnanci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie (napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motorového vozidla a pod.), v celom objekte kasární je zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených, požívať alkoholické nápoje, alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

7.7 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických nápojov bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska už nebude umožnené vykonávať práce u objednávatel'a. V prípade zistenia požitia návykových a omamných látok bude objednávatel' postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických nápojov.

7.8 Preukázateľné preškolenie pracovníkov zhotoviteľa o BOZP a PO zhotoviteľ preukáže predložením osnovy školenia a prezenčnou listinou zo školenia, osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal.

7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako aj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnené na pracovisku za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávatel'a týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.

7.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB.

7.11 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že počas realizácie diela bude dodržiavať podmienky stanovené v príslušnom povolení na vykonanie diela vydané oprávneným orgánom, ako aj ďalšie podmienky a požiadavky objednávatel'a uplatnené v súlade s touto zmluvou.

7.12 Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí odstránenie objektov a zariadení, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, zabezpečí jeho likvidáciu a vypratanie do troch pracovných dní po odovzdaní diela objednávatel'ovi.



7.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi, že pri realizovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov platných v SR.

7.14 Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania, alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v SR.

7.15 Zhotoviteľ je takisto výhradne zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek nevyhnutných povolení, súhlasov, stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať v súvislosti s dovozom, vývozom vecí a materiálov, ktoré môžu slúžiť napr. na to, aby zhotoviteľ mohol realizovať dielo v súlade s touto zmluvou a ďalej za všetky náklady a výdavky s tým spojené.

7.16 Pokiaľ je v posádke zavedený environmentálny program, zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti životného prostredia v súlade s prvkami STN EN ISO 14001:1998.

7.17 Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia vlády č. 395/2006 a § 6 a) a § 18 zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zhotoviteľ zabezpečí v súlade s § 5 vyhlášky č. 374/1990 Zb.

7.18 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenskej posádke zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z.z o ochrane pred požiarmi. v znení neskorších predpisov a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami, ktorí vykonávajú prácu pre zhotoviteľa s cieľom zabrániť vzniku požiaru. Zhotoviteľ zabezpečí školenie o ochrane pred požiarmi svojich zamestnancov pred výkonom dodávateľských prác oprávnenou osobou (technikom požiarnej ochrany), alebo toto školenie zmluvne zabezpečí. Pri vykonávaní činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 citovaného zákona a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z je zhotoviteľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku a plniť opatrenia, ktoré sú stanovené v § 3 až § 12 citovanej vyhlášky. Súčasne zabezpečí oprávnenou osobou jej odbornú prípravu. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní každý vznik požiaru ihneď oznámiť ohlasovní požiarov príslušného vojenského objektu-dozornému útvaru.

7.19 Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarné školenie u PSB, o čom spíšu dohodu.

7.20 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.

7.21 Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok. Zamestnanec poverený výkonom odborného dozoru (uvedený v článku I bod 1.1) má za týmto účelom prístup na pracovisko, kde sa zmluvné práce vykonávajú.

7.22 Predčasné užívanie predmetu diela je možné len na základe písomnej dohody zmluvných strán, ktorá sa stane súčasťou zmluvy.

7.23 Prevzatie diela oprávnení zástupcovia zmluvných strán potvrdia podpisom v písomnom preberacom protokole. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela môže objednávateľ odmietnuť pre jeho vady a nedorobky a to až do ich odstránenia.

## **Článok VIII**

### **SANKCIE**

8.1 V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý (i začatý) deň omeškania podľa podmienok uvedených v zmluve.



8.2 V prípade, ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný uhradiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

8.3 Uplatnenie zmluvných sankcií bude vykonané písomnou formou a uhradené oprávnenej strane do 14 dní odo dňa jej uplatnenia.

### **Článok IX** **OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSŤÚPENIA OD ZMLUVY**

- 9.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela neodstráni v dohodnutých termínoch,
  - ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela, dohodnuté zmluvnými stranami,
  - ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela,
  - ak na zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz, resp. bude v likvidácii,
  - ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby.
- 9.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.
- 9.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod zhotoviteľa alebo objednávateľa, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú uhradené podľa zmluvných cien.


### **Článok X.** **ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 10.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 10.2 Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dojednané inak, platia pre zmluvný vzťah ňou ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 10.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ a zhotoviteľ jeden výtlačok.
- 10.5 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

**Za objednávateľa:**

v Trenčíne, dňa:

- 3 MAR. 2010

  
Ing. Ján BAKOŠ  
riaditeľ

**Za zhotoviteľa:**

- 3 MAR. 20

v Trenčíne, dňa:

**JPS**  
Jaroslav PIROŠ - STA  
013 62 VELKÉ ROV  
IČO: 33357366 IČ DPH: SK10

Jaroslav Piroš


Krycí list rozpočtu v EUR

ODIS s.r.o. Žilina

Stavba : MO SR VÚ Hlohovec r.2010		JKSO :					
Objekt : Oprava soc. zariadení b.č. 90 DK HC		Rozpočet :					
		Spracoval : STAVAR Za, s.r.o.					
Miesto :	Zmluva č.	Dňa :					
Odberateľ : PSB Hlohovec 92055 Hlohovec	IČO :	DIČ :					
		IČ DPH :					
Dodávateľ : JPS - Piroš Jaroslav 01362 Veľké Rovné okr.Bytča	IČO : 33357366 Veľké Rovné 12	DIČ : 1020522393 IČ DPH : SK1020522393					
Projektant :	IČO :	DIČ :					
		IČ DPH :					
1 M3 OP	15 000 EUR za M3 OP	1 M	15 000 EUR za M				
1 M2 ZP	15 000 EUR za M2 ZP						
1 M2 UP	15 000 EUR za M2 UP						
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	
1	HSV :	4 003,56		4 003,56	6	Práce nadčas	
2	PSV :	4 828,63	2 592,09	7 420,72	7	Murárske výpomocce	
3	MCE :	257,40	612,62	870,02	8	Bez pevnej podlahy	
4	iné :				9		
5	Súčet :	9 089,59	3 204,71	12 294,30	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	
C	NUS - náklady umiestnenia stavy			D	ON - ostatné náklady :		
11	Zariadenie staveniska	1,00 %	122,94	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	-12,50	
12	Prevádzkové vplyvy	0,70 %	86,06	17	Inžinierska činnosť		
13	Sťažené podmienky	1,00 %	114,24	18	Projektové práce		
14				19	Kompletizačná činnosť		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :			323,24	20	Súčet riadkov 16 až 19 :	
						-12,50	
projektant, rozpočtár, cenár :				E	Celkové náklady :		
Dátum : Podpis :				21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		
Pečiatka :				22	DPH 19 % z :	12 605,04	2 394,96
				23			
				24	Súčet riadkov 21 až 23 :		
					15 000,00		
odberateľ, obstarávateľ :				F	Odpočet - prípočet		
Dátum : Podpis :				Celkové náklady v SKK			
Pečiatka :				Celkom bez DPH			
				379 739,44			
				Cena s DPH			
				451 890,00			
				Konverzný kurz			
				30,1260 SKK = 1 EUR			
dodávateľ, zhotoviteľ :							
Dátum : Podpis :							
Pečiatka :							

číslo : ODIS A10

Ing. Marián MARUŠKA



Odberateľ: PSB Hlohovec  
 Dodávateľ: JPS - Piroš Jaroslav  
 Projektant:

JKSO:  
 Dátum:  
 Spracoval: STAVAR Za, s.r.o.

### Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba : MO SR VÚ Hlohovec r.2010

Objekt : Oprava soc. zariadení b.č. 90 DK HC

DIS s.r.o. Žilina

Popis položky, stavebného diela, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu SKK	Hmotnosť spolu (t)
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>					
1 - ZEMNE PRÁCE	46,99	46,99		1 415,62	
2 - ZÁKLADY	82,98	82,98		2 499,86	0,019
3 - ZVISLÉ A KOMPLETEĽNÉ KONŠTRUKČIE	323,68	323,68		9 751,18	1,471
4 - ÚPRAVY POVRCHOV PODLAHY VÝBĚJE	1 927,76	1 927,76		58 075,70	18,840
5 - OSTATNÉ KONŠTRUKČIE A PRÁCE	1 622,15	1 622,15		48 868,89	0,006
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :</b>	<b>4 003,56</b>	<b>4 003,56</b>		<b>120 611,25</b>	<b>20,336</b>
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>					
711 - Práca na prípravu a ukladanie	1 609,30	1 609,30		48 481,77	0,228
712 - PRÁCE	1 609,30	1 609,30		48 481,77	0,228
721 - Vnútorná kanalizácia	527,82	527,82		15 901,11	0,034
722 - Vnútorná vodovod	201,87	201,87		6 081,54	0,024
724 - Zariadenia nariadenia	2 660,22	1 183,12	1 477,10	80 141,79	0,115
<b>ZDRAVOTNÁ - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE</b>	<b>3 389,91</b>	<b>1 912,81</b>	<b>1 477,10</b>	<b>102 124,43</b>	<b>0,173</b>
762 - Konštrukcia tesára	16,22	16,22		488,64	
766 - Konštrukcia stolára	87,87	6,37	81,50	2 647,17	
767 - Konštrukcia dvanásť kruhové stavebné	30,29	0,24	30,05	912,52	0,001
<b>KONŠTRUKČIE</b>	<b>134,38</b>	<b>22,83</b>	<b>111,55</b>	<b>4 048,33</b>	<b>0,001</b>
71 - Podlahy z dlaždíc keramických	578,97	279,12	299,85	17 442,05	0,480
76 - Podlahy gulekóna	18,77	18,77		565,47	
<b>RODIAHY</b>	<b>597,74</b>	<b>297,89</b>	<b>299,85</b>	<b>18 007,52</b>	<b>0,480</b>
31 - Ohrady z ohradačiek a dvanásť	1 633,36	929,77	703,59	49 206,60	1,026
33 - Mšon	13,74	13,74		413,93	0,001
34 - Mšon	42,29	42,29		1 274,03	0,003
<b>OKONČOVACIE PRÁCE</b>	<b>1 689,39</b>	<b>985,80</b>	<b>703,59</b>	<b>50 894,56</b>	<b>1,030</b>
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :</b>	<b>7 420,72</b>	<b>4 828,63</b>	<b>2 592,09</b>	<b>223 556,61</b>	<b>1,911</b>
<b>E A DODÁVKY M</b>					
155 Elektromontáže	543,62	246,00	297,62	16 377,10	
158 Montáž vstriedaných technických zariadení	326,40	11,40	315,00	9 833,13	
<b>PRÁCE A DODÁVKY M spolu :</b>	<b>870,02</b>	<b>257,40</b>	<b>612,62</b>	<b>26 210,22</b>	
<b>NĚ</b>					
<b>OSTATNÉ spolu :</b>	<b>-12,50</b>	<b>-12,50</b>		<b>-376,58</b>	
<b>a rozpočet celkom :</b>	<b>1 281,80</b>	<b>077,09</b>	<b>204,71</b>	<b>70 001,51</b>	<b>2,247</b>





Práveľ: PSB Hlohovec  
 Práveľ: JPS - Piroš, Jaroslav  
 Miesto: MO SR VÚ Hlohovec r 2010  
 Objekt: Oprava soč. zariadení b.č. 90 DK HC

Projektant:  
 Spracovateľ: STAVAR Za, s.r.o.  
 JKSO:  
 Dátum:

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz: 30,1260 SKK = 1 EUR

ODIS s.r.o. Žilina

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu		DPH
					EUR	SKK	
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
<b>PRÁCE A PODÁVKY HSV</b>							
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>							
001-130711101	Výkopy v uzavretých priestoroch v horn. tr. 1-4 +6,3*0,2*0,25 = 0,315 +5*0,25*0,3 = 0,375	0,690	m3	59,50	41,06	1 236,97	19
001-170101102	Zásyp zhutnený v uzatvorených priestoroch	0,690	m3	8,60	5,93	178,65	19
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:		46,99	EUR		46,99	1 415,62	
<b>2 - ZÁKLADY</b>							
002-280005212	Úprava škár pre škárov. muriva riadk. alebo kvádr. zdrsnením	16,763	m2	4,95	82,98	2 499,86	19
2 - ZÁKLADY spolu:		82,98	EUR		82,98	2 499,86	
<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE</b>							
011-342272336	Priečky PPP Ytong hr.100mm 550kg/m3 +4,6*2,6 = 11,960 +2,25*1*3 = 6,750	18,710	m2	17,30	323,68	9 751,18	19
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:		323,68	EUR		323,68	9 751,18	
<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>							
014-612003300	Zaplnenie rýh v stenách maltou +2,1*0,3 = 0,630 +8,4*0,3 = 2,520	3,150	m2	8,25	25,99	782,97	19
011-612041114	Omiетка vnút. stien cem. hrubá zatretá	16,763	m2	5,45	91,36	2 752,31	19
011-612071101	Omiетка vnút. stien zo suchých zmesí hladká Baumit	50,960	m2	8,45	430,61	12 972,56	19
011-612081118	Potiahnutie vnút. stien sklovláknitým pletivom vtláčeným do tmelu +4,6*2,6*2 = 23,920 +2,25*1*3*2 = 13,500 +4,6*1,9 = 8,740 +12*0,4 = 4,800	50,960	m2	6,75	343,98	10 362,74	19
014-612121214	Doplnenie mazaniny bet. rýhy +6,3*0,2*0,1 = 0,126  b.č.42 +5*0,25*0,2 = 0,250	0,376	m3	121,00	45,50	1 370,73	19
011-612151114	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 12-24 cm +1,9*4,6*0,15 = 1,311 +(2,05*4,6-1,1*1,2)*0,15 = 1,217	2,528	m3	126,00	318,53	9 596,03	19
011-6131210166	Priplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 24 cm	2,528	m3	6,95	17,57	529,31	19
011-6131310176	Pripl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 24 cm	2,528	m3	1,67	4,22	127,13	19
011-613131021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari +1,9*4,6*5,7/1000 = 0,050 +(2,05*4,6-1,1*1,2)*5,7/1000 = 0,046	0,096	t	1 420,00	136,32	4 106,78	19
011-614141003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	4,213	m3	37,50	157,99	4 759,61	19
011-612151064	Poter pieskocement. min. 25 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 4 cm	18,074	m2	8,10	146,40	4 410,45	19
011-612151064	Nivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky 3mm	18,074	m2	7,90	142,78	4 301,38	19



Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Ornitiva soc. zariadení d.c. s.r.o. Žilina

ODIS s.r.o. Žilina

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu		NDP
					EUR	SKK	
1-6324*	Vložka do cementového poteru z rabc. pletiva matná	18,074	m2	3,68	66,51	2 003,68	
	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	1 927,76	EUR		1 927,76	58 075,70	
	<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>						
1-952**	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	18,074	m2	2,07	37,41	1 127,01	19
3-0**	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm nad 4 m2 +1,9*4,6*0,15 = 1,311 +(2,05*4,6-1,1*1,2)*0,15 = 1,217	2,528	m3	68,00	171,90	5 178,66	19
1-9	Búranie bet. podkladu s poterom a rabc. pletivom hr. 4 cm	8,110	m2	7,80	63,26	1 905,77	19
1-9	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2 +2,05*4,6-1,1*1,2 = 8,110	8,110	m2	1,87	15,17	457,01	19
1-9	Odstránenie násypov pod podlahy hr. do 20 cm nad 2 m2 +16,85*0,25 = 4,213	4,213	m3	9,05	38,13	1 148,70	19
1-968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	1,000	kus	0,38	0,38	11,45	19
1-97	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 murivo teh. MV, MVC hr. do 30 cm	1,000	kus	3,96	3,96	119,30	19
1-9	Vysekanie rýh v tehnom murive hl. do 7 cm š. do 10 cm +2,1 = 2,100 +8,4 = 8,400	10,500	m	3,25	34,13	1 028,20	19
1-97**	Vysekanie rýh v betón. dlažbe hl. do 10 cm š. do 20 cm	6,300	m	11,30	71,19	2 144,67	19
1-97	Vysekanie rýh v betón. dlažbe hl. do 20 cm š. do 30 cm b.č.42 +5 = 5,000	5,000	m	20,00	100,00	3 012,60	19
1-978C	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 % +4,6*1,9 = 8,740 +12*0,4 = 4,800	13,540	m2	2,23	30,19	909,50	19
1-978**	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	14,410	t	9,75	140,50	4 232,70	19
1-971	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	216,150	t	0,32	69,17	2 083,82	19
1-973	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	14,410	t	8,10	116,72	3 516,31	19
1-973	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	57,640	t	0,93	53,61	1 615,05	19
1-9751	Poplatok za uložen. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	14,410	t	16,60	239,21	7 206,44	19
1-975	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	20,336	t	21,50	437,22	13 171,69	19
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	1 622,15	EUR		1 622,15	48 868,89	
	PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	4 003,56	EUR		4 003,56	120 611,25	
	<b>71 - IZOLÁCIE</b>						
	<b>711 - Izolácie proti vode a vlhkosti</b>						
1119*	Izolácia proti vlhkosti muríva vodot. AQUAFIN 2K +1,9*4,6 = 8,740 +2,05*4,6-1,1*1,2 = 8,110 b.č.42 +0,72*1,7 = 1,224	18,074	m2	25,50	460,89	13 884,77	19
1193131	Izolácia proti vlhkosti muríva zvislá AQUAFIN 2K +18,5*2,25 = 41,625	41,625	m2	26,50	1 103,06	33 230,79	19
37112	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	15,639	%	2,90	45,35	1 366,21	19

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

30,1260 SKK = 1 EUR

ODIS s.r.o. Žilina

Oprava soc. zariadení b.č. 90 DK HC

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu		DPH
					EUR	SKK	
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
71 - IZOLÁCIE spolu :		1 609,30	EUR		1 609,30	48 481,77	
<b>72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE</b>							
<b>721 - Vnútrná kanalizácia</b>							
721-721171105	Potrubié kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 50x1,8 +2,1*2 = 4,200	4,200	m	13,20	55,44	1 670,19	19
721-721171106	Potrubié kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 63x1,8	3,000	m	14,10	42,30	1 274,33	19
721-721171109	Potrubié kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2 +6,3 = 6,300 b.č.42 +5,5 = 5,500	11,800	m	13,40	158,12	4 763,52	19
721-721290111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125 +4,2+3+11,8	19,000	m	0,58	11,02	331,99	19
721-721300922	Opr. kanaliz. prečistenie ležatých zvodov do DN 300	32,700	m	4,83	157,94	4 758,10	19
721-721999905	Vnútrná kanalizácia HZS T5 napojenia kanalizácie +10 = 10,000	10,000	hod	10,30	103,00	3 102,98	19
721 - Vnútrná kanalizácia spolu :		527,82	EUR		527,82	15 901,11	
<b>722 - Vnútrný vodovod</b>							
721-722130211	Potrubié vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 15	8,400	m	10,60	89,04	2 682,42	19
721-722182111	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16	8,400	m	0,81	6,80	204,86	19
721-722220111	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 1/2	10,000	kus	5,60	56,00	1 687,06	19
721-722230101	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 1/2	4,000	kus	8,35	33,40	1 006,21	19
721-722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	8,400	m	1,23	10,33	311,20	19
721-722290234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	8,400	m	0,75	6,30	189,79	19
722 - Vnútrný vodovod spolu :		201,87	EUR		201,87	6 081,54	
<b>725 - Zariadenie predmety</b>							
721-725110811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou b.č.42 +1 = 1,000	1,000	súbor	5,05	5,05	152,14	19
721-725119305	Montáž záchodovým mis kombinovaných b.č.42 +1 = 1,000	1,000	súbor	27,50	27,50	828,47	19
721-725119309	Priplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	1,000	kus	3,19	3,19	96,10	19
721-725212200	Umývadlo z diturivitu so zápach. uzáv. štandardná kvalita	2,000	súbor	78,00	156,00	4 699,66	19
721-725539105	Montáž tlakových zásobníkov ostatných typov 160 l	2,000	súbor	59,50	119,00	3 584,99	19
MAT-5412A4655	Ohrievač vody SI 150 V - vertikálny Výkon: 2500 W Napätie: 230 V Doba ohrevu na 60st.C (tepl.rozdíl 45st.C): 196 min Max. teplota vody: 75st.C Tepelná strata: 2,4 kWh/24h Max.prevádzkový tlak: 8 bar	2,000	kus	597,30	1 194,60	35 988,52	19
721-725820801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	4,000	súbor	1,97	7,88	237,39	19
721-725821400	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	5,000	kus	78,50	392,50	11 824,46	19
721-725840200	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	4,000	súbor	111,00	444,00	13 375,94	19
721-725869211	Montáž zápachových uzáverok podlah. DN 40/50	5,000	kus	5,60	28,00	843,53	19
MAT-551618280	Uzávierka zápachová podlah so sifonom	5,000	kus	56,50	282,50	8 510,60	19
725 - Zariadenie predmety spolu :		2 660,22	EUR		2 660,22	80 141,70	
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :		3 389,91	EUR		3 389,91	102 141,70	



**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

ODIS s.r.o. Žilina

Oprava soc. zariadení b.č. 90 DK HC

Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu		DPH
					EUR	SKK	
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
<b>76 - KONŠTRUKCIE</b>							
<b>762 - Konštrukcie tesárske</b>							
762-762111811	Demontáž stien a priečok z hraneného reziva +4,6*2,6 = 11,960	11,960	m2	1,30	15,55	468,46	19
762-998762202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	0,155	%	4,30	0,67	20,18	19
762 - Konštrukcie tesárske spolu :		16,22	EUR		16,22	488,64	
<b>766 - Konštrukcie stolárske</b>							
766-766651112	Montáž dverí nekompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0.8m	1,000	kus	5,85	5,85	176,24	19
MAT-6116D0102	Dvere FÓLIE Standard - 80-90	1,000	kus	81,50	81,50	2 455,27	19
766-998766201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	0,874	%	0,60	0,52	15,67	19
766 - Konštrukcie stolárske spolu :		87,87	EUR		87,87	2 647,17	
<b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné</b>							
MAT-549136805	Kovanie dverové interier kľučka so štípmi	1,000	sada	17,45	17,45	525,70	19
MAT-549258000	Zámok dózický 12 1/1 L závora	1,000	kus	12,60	12,60	379,59	19
767-998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,301	%	0,80	0,24	7,23	19
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :		30,29	EUR		30,29	912,52	
76 - KONŠTRUKCIE spolu :		134,38	EUR		134,38	4 048,33	
<b>77 - PODLAHY</b>							
<b>771 - Podlahy z dlaždíc keramických</b>							
771-771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. reż. hlad. 300x300 do tmelu +1,9*4,6 = 8,740 +2,05*4,6-1,1*1,2 = 8,110  b.č.42 +0,72*1,7 = 1,224	18,074	m2	12,40	224,12	6 751,84	19
771-771579792	Pripl. za práce v obmedz. priestore pri montáži podláh keram	18,074	m2	1,70	30,73	925,77	19
771-771589795	Pripl. za škárovanie bielym cementom pri mont. podláh mozaik	18,074	m2	0,17	3,07	92,49	19
MAT-597643300	Dlažba hl. povrch 300x300x9 1A +8,74*1,05 = 9,177 +8,11*1,05 = 8,516 +1,224*1,05 = 1,285	18,978	m2	15,80	299,85	9 033,28	19
771-998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	5,578	%	3,80	21,20	638,67	19
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :		578,97	EUR		578,97	17 442,05	
<b>776 - Podlahy povlakové</b>							
775-776511820	Odstánenie povlakových podláh lepených s podložkou +1,9*4,6 = 8,740	8,740	m2	2,14	18,70	563,36	19
775-998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	0,187	%	0,40	0,07	2,11	19
776 - Podlahy povlakové spolu :		18,77	EUR		18,77	565,47	
77 - PODLAHY spolu :		597,74	EUR		597,74	18 007,52	
<b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE</b>							
<b>781 - Obklady z obkladačiek a dosiek</b>							
771-781415014	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovín. 200x100, 200x250 do tmelu +41,62 = 41,620	41,620	m2	15,60	649,27	19 559,91	19
771-781419701	Pripl. za práce v obmedz. priestore pri motáži obl. pórov.	41,620	m2	5,90	245,56	7 397,74	19
771-781419704	Pripl. za škárovanie bielym cementom pri mont. obl. pórov.	41,620	m2	0,07	2,91	87,67	19
MAT-597658005	Obklad hut. B 1 far. hl. 200x250 1A	43,701	m2	16,10	703,59	21 196,35	19



## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Oprava soc. zariadení b.č. 90 DK HC

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu		DPH
					EUR	SKK	
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
	<i>+41 60*1,05 = 43 70</i>						
71-998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	16,013	%	2,00	32,03	964,94	19
	<b>781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :</b>	<b>1 633,36</b>	<b>EUR</b>		<b>1 633,36</b>	<b>49 206,60</b>	
	<b>783 - Nátery</b>						
783-783225600	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. 2x email	2,320	m2	4,06	9,42	283,79	19
783-783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	2,320	m2	1,86	4,32	130,14	19
	<i>+(2*1,97+0,6)*(0,15+2*0,05) = 1,135</i>						
	<i>+(2*1,97+0,8)*(0,15+2*0,05) = 1,185</i>						
	<b>783 - Nátery spolu :</b>	<b>13,74</b>	<b>EUR</b>		<b>13,74</b>	<b>413,93</b>	
	<b>784 - Maľby</b>						
784-784402801	Odstránenie maľieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškraibaním	16,763	m2	0,95	15,92	479,61	19
	<i>+7,45*2,25 = 16,763</i>						
784-784442201	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	13,540	m2	0,97	13,13	395,55	19
	<i>+4,6*1,9 = 8,740</i>						
	<i>+12*0,4 = 4,800</i>						
784-784496500	Ostatné maliarske práce, napustenie disperziou Sokrat 2802	16,763	m2	0,79	13,24	398,87	19
	<b>784 - Maľby spolu :</b>	<b>42,29</b>	<b>EUR</b>		<b>42,29</b>	<b>1 274,03</b>	
	<b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :</b>	<b>1 689,39</b>	<b>EUR</b>		<b>1 689,39</b>	<b>50 894,56</b>	
	<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :</b>	<b>7 420,72</b>	<b>EUR</b>		<b>7 420,72</b>	<b>223 556,61</b>	
	<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>						
	<b>M21 - 155 Elektromontáže</b>						
821-210010101	Lišta el-inšt PVC do š. 20mm	15,000	m	1,70	25,50	768,21	19
<del>MAT-3457101004</del>	Lišta el-inšt PVC minizlab 032582 : MIK 16/25, biely	15,000	m	0,81	12,15	366,03	19
821-210110022	Spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.2	2,000	kus	5,05	10,10	304,27	19
<del>MAT-345354A201</del>	Spínač rad.2S : 3553-02922 B, Praktik IP44, nástenný, biely	2,000	kus	3,61	7,22	217,51	19
821-210111041	Zásuvka - ploché kontakty IP20, 10A/48-380V, 2P	1,000	kus	4,20	4,20	126,53	19
<del>MAT-345434A501</del>	Zásuvka 1-nás. vzor K : 5515N-C05765, IP55 kovová (Al) vstavaná, šedá	1,000	kus	12,80	12,80	385,61	19
821-210201081	Svietidlo žiarivkové stropné IP54, 2x36W	2,000	kus	6,60	13,20	397,66	19
<del>MAT-3482B0246r</del>	Svietidlo žiarivkové IP54, 4x36W, KVG: RELAX PW/T8 PAR IP54	2,000	kus	59,00	118,00	3 554,87	19
821-210810045	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5	15,000	m	0,93	13,95	420,26	19
<del>MAT-341203M100</del>	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	15,000	m	0,42	6,30	189,79	19
821-210810056	Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x2,5	27,000	m	0,93	25,11	756,46	19
<del>MAT-341203M310</del>	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x2,5	27,000	m	1,04	28,08	845,94	19
821-213280060	PPV (pomocné a podružné výkony)	0,921	%	6,00	5,53	166,60	19
<del>MAT-999990300</del>	Podružný materiál	2,889	%	3,00	8,67	261,19	19
821-21329004r	Demontáž existujúceho zariadenia	2,405	hod	11,50	27,66	833,29	19
	<i>dmtž rozvody v lištách 14mb</i>						
	<i>+14,5*0,09 = 1,305</i>						
	<i>dmtž zásuvky 2ks</i>						
	<i>+0,26 = 0,260</i>						
	<i>dmtž svietidlo žiarivkové 2ks</i>						
	<i>+0,75 = 0,750</i>						
	<i>dmtž spínač exteriér na omietke 1ks</i>						
	<i>+0,09 = 0,090</i>						
821-213290120	Úprava rozvadača	8,000	hod	11,50	92,00	2 771,59	19
<del>MAT-35851121 11</del>	Istič 1-pólový 16 A	2,000	kus	7,20	14,40	433,81	
<del>MAT-358520014</del>	Stýkač inštaláčny 2-pól CT 25A (2-0), cievka 24V-AC (1MD)	2,000	kus	45,00	90,00	2 711,59	



Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Oprava soc. zariadení b.č. 90 DK HC

ODIS s.r.o. Žilina

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu		DPH
					EUR	SKK	
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
821-213290150	Drobné elektroinštalačné práce zapojenie zásobník +1,5 = 1,500 zapojenie ventilátor +1 = 1,000	2,500	hod	11,50	28,75	866,12	19
	M21 - 155 Elektromontáže spolu :	543,62	EUR		543,62	16 377,10	
	M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su						
824-240010031	Ventilátor axiálny pretlakový AP1 usporiadanie 1.velk. 315	1,000	kus	11,40	11,40	343,44	19
MAT-4291B0161	Ventilátor nástenný NV 260 B AV - 1110	1,000	kus	315,00	315,00	9 489,69	19
	M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su	326,40	EUR		326,40	9 833,13	
	PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	870,02	EUR		870,02	26 210,22	
	OSTATNÉ						
NAD-R-0	Spotreba energie a vody	-12,500	Sk	1,00	-12,50	-376,58	19
	OSTATNÉ spolu :	-12,50	EUR		-12,50	-376,58	
	Za rozpočet celkom :	12 281,80	EUR		12 281,80	370 001,51	

**JPS**

Jaroslav PIROŠ - STAVBY

013 62 VELKÉ ROVNÉ 12

IČO: 33357366 IČ DPH: SK1020522393




**DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM**


č. 28

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu: SAPaÚ-93-13/2010

  
.....

Ing. Ľubomír Kristín  
ved. odborný referent  
SAPaÚ Trenčín



3-3.