

Zmluva o dielo č. 23/07
na zhotovenie diela uzatvorená podľa § 536 až 565 Obchodného zákonníka

Čl. I. Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ** : Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
- V zastúpení štatutárneho orgánu : Ing. František SOLAŘ – riaditeľ
Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava
Křížna 42, 832 47 Bratislava
- IČO : 30845572
- Bankové spojenie : Štátna pokladnica
- Číslo výdavkového účtu : 7000171215/8180
- Oprávnený rokovať vo veciach
- zmluvných : Ing. František SOLAŘ
- technických : pplk. Ing. Richard TOMÍK
- 1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno** : Martin SANTA-IMEX
- Sídlo : Oslobodenia 863, 913 21 Trenčianska Turná
- Štatutárny zástupca : Martin SANTA
- Právna forma : živnostník
- Označenie registra : Odbor živnostenského podnikania Obvodného úradu v Trenčíne
- Číslo zápisu : č. 309-9766
- V zastúpení - osoba oprávnená na
rokovanie vo veciach zmluvných : Martin SANTA
rokovanie vo veciach technických : Martin SANTA
- IČO : 33 912 378
- IČ DPH : SK1020321390
- Bankové spojenie : VÚB Trenčín
- Číslo účtu : 582844202/0200
- Číslo telefónu : 032/6585766
- Číslo faxu : 032/6585766

- 1.3 Zmluvné strany uzatvárajú na stavebnú akciu „Trenčín, Kasárne SNP – rekonštrukcia b.č.XXVI“, ev. zn. 55 87 847, zmluvu o dielo na práce (ďalej len: „zmluva“), ktorá v súlade s § 4 ods. 5 a postupom podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a znení neskorších predpisov je zadaním zákazky s nízkou hodnotou .

Čl. II. Predmet zmluvy

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre objednávateľa zrealizuje dielo:

„Trenčín, Kasárne SNP – rekonštrukcia b.č.XXVI“, ev. zn. 55 87 847

- a) podľa schválenej projektovej dokumentácie stavby dodanej objednávateľom,
- b) podľa oceneného popisu prác a dodávok, odsúhlaseného objednávateľom,
- c) realizácia stavebných úprav podlieha ohláseniu v zmysle § 55 a § 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len: „stavebný zákon“),
- d) podľa odsúhlaseného a podľa potreby doplňovaného kontrolného a skúšobného plánu (ďalej len: „skúšobný plán“), spracovaného zhotoviteľom v zmysle § 12 a 13 zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach (ďalej len: „zákon o verejných prácach“) v termíne podľa bodu 3.1 písm. b) tejto zmluvy,
- e) zatriedenie stavby podľa KP : 45.25.50 – murovanie a murárske práce
 - 45.31.12 – elektroinštalačné práce v budovách neobytných
 - 45.33.12 – inštalovanie klimatizácie
 - 45.43.12 – vnútorné obkladanie stien a dlážok
 - 45.42.11 – osadzovanie okien a dverí
 - 45.44.21 – maľby a nátery interiérov budov

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo v súlade s projektovou dokumentáciou protokolárne prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v článku V. tejto zmluvy.

2.3 Pri realizácii diela postupuje zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskych spoločenstiev a slovenskými technickými normami alebo zahraničnými normami, ktorými sa prevzali európske normy a je viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ pri realizácii diela bude dodržiavať na stavenisku ustanovenia § 43i stavebného zákona a nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použije materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky, uvedené v zákone č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v úplnom znení zákona č. 314/2004 Z.z. a technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe podľa vyhlášky MV SR č.94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.

Čl. III. Lehota realizácie

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje :

- a) Zrealizovať dielo v termíne:
 - aa) začiatok realizácie: **do dvoch pracovných dní** od uzavretia zmluvy
 - ab) dokončenie diela: **do 10.12.2007**, pričom tento termín znamená, oznámenie zhotoviteľa objednávateľovi o ukončení diela a výzvu na preberacie konanie.
- b) Vypracovať skúšobný plán a predložiť ho objednávateľovi na odsúhlasenie najneskôr jeden deň pred uskutočnením príslušného pracovného procesu, ktorý je zaradený do skúšobného plánu.
- c) Splniť zmluvný záväzok podľa Čl. II. tejto zmluvy protokolárnym odovzdaním diela objednávateľovi podľa bodu 9.8 tejto zmluvy.

3.2 Objednávateľ sa zaväzuje:

- a) Odovzdať stavenisko zhotoviteľovi do dvoch pracovných dní po podpísaní zmluvy.
- b) Určiť zhotoviteľovi odberné miesto vody a elektrickej energie. V zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska budú dohodnuté podmienky odberu médií a úhrada za ich spotrebu. Zhotoviteľ uzatvorí samostatnú dohodu s príslušnou Posádkovou správou budov na odber elektrickej energie a vody.
- c) Odsúhlasiť a odovzdať spracovaný skúšobný plán zhotoviteľovi najneskôr jeden deň pred začatím uskutočnenia príslušného pracovného procesu.
- d) Zabezpečiť výkon autorského dozoru projektanta PIO KERAMOPROJEKT, a.s. Dolný Šianec 1013/1, 911 48 TRENČÍN

3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela, uvedeným v bode 3.1 písm. a) tejto zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou diela plniť následkom okolností, ktoré vznikli na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty výstavby a úhradu preukázateľných a dokladovaných nákladov, ktoré mu z toho vznikli.

Čl. IV. Cena a spôsob stanovenia ceny

4.1 Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č.18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov. V priebehu realizácie diela túto cenu nebude možné upraviť. Podkladom pre spracovanie ponukovej ceny diela je projektová dokumentácia a poskytnutý výkaz výmer stavebných prác a dodávok špecifikovaný objednávateľom pre zhotovenie stavebného diela.

4.2 Cena je doložená záväzným položkovým rozpočtom zhotoviteľa, so súhrnnou rekapituláciou nákladov, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy.

4.3 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu zmluvy nasledovne :

Cena celkom bez DPH	2 329 764,20 Sk
DPH 19% spolu	442 655,20 Sk
Cena celkom vrátane DPH	2 772 419,40 Sk

Slovom: dvamiliónysedemstosedemdesiatdvatisícštyristodevättnásť korún/40 hal.

4.4 V prípade, že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového alebo konštrukčného charakteru, alebo navyše prác oproti pôvodne dohodnutému rozsahu prác, musia byť zaznamenané v stavebnom denníku a budú riešené v dodatku k zmluve. Tieto práce budú ocenené nasledovne: Pre úhradu vzájomne odsúhlasených navyše prác, ktorých ocenenie bolo realizované v rámci predmetu zmluvy, budú objednávateľom akceptované cenové podmienky dohodnuté v zmluve pre zadané dielo. Pre taký druh navyše prác, ktorý nebol oceňovaný v základnej zmluve, musí zhotoviteľ výšku ceny samostatne dohodnúť s objednávateľom.

4.5 Naviac práce môžu byť vykonané až po podpísaní dodatku k zmluve zmluvnými stranami. Na dodatok k zmluve predložený inak ako je dohodnuté v tejto zmluve, alebo po splnení predmetu zmluvy sa neprihliada.

4.6 Naviac práce môžu byť zrealizované pred potvrdením dodatku k zmluve výlučne v prípade, ak:

- a) ich vykonaním sa bezprostredne zabráni vzniku škôd, prípadne sa odstráni riziko ohrozenia života a takéto práce súvisia s predmetom zmluvy,
- b) je nutné odstrániť následky živelnnej pohromy alebo havárie, ktorú nezavinil zhotoviteľ a takéto práce súvisia s predmetom zmluvy,
- c) bezprostredne súvisia s predmetom zmluvy a ich realizácia neznesie odklad vzhľadom na technologický postup výstavby.

O týchto naviac prácach:

- a) stavbyvedúci bezodkladne vykoná zápis do stavebného denníka a bezodkladne o nich informuje stavebného dozora stavby,
- b) ihneď ako je to možné, najneskôr do druhého pracovného dňa sa k týmto naviac prácam písomne vyjadria oprávnení pracovníci priamych účastníkov výstavby cestou stavebného denníka alebo iným písomným záznamom (napr. zápisom z kontrolného dňa stavby),
- c) všetky naviac práce musia byť riadne písomne zdôvodnené a potvrdené oprávnenými pracovníkmi priamych účastníkov výstavby, pričom úhrada môže byť vykonaná až po potvrdení dodatku k zmluve.

4.7 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomného príkazu objednávateľa alebo odchylné od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

4.8 V prípade zmeny výšky DPH v priebehu realizácie diela, bude jej výška upravená v zmysle platnej legislatívy, v rozsahu ešte nevykonaných a nevyfakturovaných prác.

Čl. V. Platobné podmienky, fakturácia

5.1 Práce budú priebežne fakturované na základe zisťovacích protokolov a súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou a rozpočtovou skladbou, uvedenou v projektovej dokumentácii a odsúhlasené stavebným dozorom objednávateľa. Ak má súpis prác vady, vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie.

5.2 V prípade, že zhotoviteľ časť predmetu zmluvy bude realizovať poddodávateľmi, zaväzuje sa, že vždy najneskôr do 15 dní po zaplatení faktúry objednávateľom splní v zmysle zmluvy, ktorú bude mať zhotoviteľ uzavretú s poddodávateľom, všetky splatné finančné záväzky voči poddodávateľovi v rozsahu vykonaných prác a nebude mať voči nemu v zmysle zmluvy, ktorú s ním má uzavretú, žiadne nesplnené splatné záväzky. V prípade, ak sa ukáže, že zhotoviteľ postupoval v rozpore s týmto ustanovením, objednávateľ pozastaví vyplácanie až do objektívneho zistenia stavu vecí. Na základe zistenia bude zo strany objednávateľa zvolený postup podľa platnej právnej úpravy.

5.3 Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výtlačkoch. Mimo povinných údajov uvedených v §71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, bude obsahovať aj tieto údaje:

- a) označenie objednávateľa a zhotoviteľa, adresa, sídlo, IČO, IČ DPH,
- b) miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby,
- c) číslo zmluvy,
- d) číslo faktúry resp. daňového dokladu,
- e) deň odoslania a deň splatnosti faktúry, zdaniteľné obdobie,
- f) fakturovanú základnú čiastku bez DPH, DPH a celkovo fakturovanú sumu,
- g) pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa,
- h) prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok,
- i) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
- j) iné identifikačné údaje.

5.4 Splatnosť faktúry (aj konečnej) je do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.

5.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti, je objednávateľ oprávnený ju vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

5.6 Zhotoviteľ bude predkladať faktúry za predmet zmluvy maximálne do výšky 95% z celkovej ceny diela. Na zvyšok ceny (5%) predloží zhotoviteľ konečnú faktúru až po odstránení všetkých väd a nedorobkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela. Zároveň predloží písomné stanoviská od všetkých svojich poddodávateľov, že má splatené finančné záväzky voči nim v rozsahu vykonaných prác v zmysle zmlúv, ktoré má s poddodávateľmi uzavreté. Takto bude splnená podmienka § 12 ods. 1 písm. b) bod 3. zákona o verejných prácach. Faktúry za predmet zmluvy budú uhradené v súlade s bodom 5.1 tejto zmluvy. Vystavenie konečnej faktúry vylučuje dodatočné nároky na úpravu ceny diela. Uhradená faktúra nie je dokladom o odovzdaní a prevzatí diela.

Čl. VI. Záručná doba a zodpovednosť za vady

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že stavebné práce v zmysle predmetu zmluvy sú vykonané riadne v súlade so zmluvou o dielo a počas záručnej doby budú mať vlastnosti dohodnuté v zmluve.

6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy, uvedený v Čl. II tejto zmluvy v súlade s platnými STN, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia a na stavebnú časť zhotoveného diela poskytuje, v zmysle § 12 ods. 1 písm. b) bod 4. zákona o verejných prácach, záruku päť rokov od jeho odovzdania objednávateľovi, o čom sa spíše zápisnica. Záručná doba na technologické zariadenia bude rešpektovať záručnú dobu danú výrobcom, najmenej však 24 mesiacov.

- 6.3 Záruka začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia stavby, pokiaľ bola odovzdaná bez závad a nedorobkov. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie väd doručením reklamácie.
- 6.4 Vady diela, uvedené v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných väd zo strany objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka. Objávateľ môže zjavné vady písomne reklamovať do 10 dní po prevzatí diela.
- 6.5 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 6.6 Objávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.
- 6.7 Reklamácia väd bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do piatich dní a dohodnúť s objednávateľom spôsob a primeranú lehotu odstránenia väd. Havarijné stavy je povinný zhotoviteľ odstrániť ihneď po ich nahlásení objednávateľom a do 24 hodín začať s prácami na odstránení havárie. Odstránenie väd zhotoviteľ vykoná na svoje vlastné náklady.

Čl. VII. Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa

- 7.1 Zhotoviteľ vykonáva činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pri čom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
- 7.2 Objávateľ odovzdá zápisnične zhotoviteľovi stavenisko v zmysle bodu 3.2 písm. a) a b) tejto zmluvy.
- 7.3 Zhotoviteľ je povinný v zmysle § 46d stavebného zákona od prevzatia staveniska viesť stavebný denník. Do stavebného denníka s dvomi prepismi sa zapíšu všetky skutočnosti, vyplývajúce z tejto zmluvy.
- 7.4 V stavebnom denníku budú zapísané najmä tieto údaje:
- a) denný zápis : aa) dátum (deň, mesiac, rok),
 - ab) údaje o pracovnej dobe, jej začiatok a koniec, smennosť,
 - ac) pracovníci a ich počty, mechanizmy,
 - ad) časový postup prác na stavbe,
 - ae) orientačný výkaz výmer, dodávok hmôt, stavebných a montážnych prác,
 - b) ostatné údaje, napr.: ba) vyjadrenie stavebného dozoru objednávateľa k zápisom zhotoviteľa v stavebnom denníku a naopak,
 - bb) vyjadrenie projektanta k zápisom v stavebnom denníku, záznamy odborného autorského dozoru projektanta,
 - bc) požiadavky zhotoviteľa na objednávateľa a naopak,
 - bd) prerušenie stavebných prác s odôvodnením,
 - be) záznam o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác,

- bf) zmeny a odchýlky vykonávaných stavebných prác od projektovej dokumentácie,
- bg) zápisy o dohodách zhotoviteľa s objednávateľom a projektantom,
- bh) požiadavky objednávateľa na odstránenie väd v priebehu realizácie diela,
- bi) zoznam dokumentácie stavby, jej zmien a doplnkov,
- bj) prehľad skúšok každého druhu.

- 7.5 Objednávateľ bude vykonávať stavebný dozor stavebníka nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok.
- 7.6 Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor stavebníka so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch dní.
- 7.7 Okrem zástupcov zhotoviteľa a objednávateľa môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia objednávateľa, projektanta, príslušné orgány štátnej správy a štátneho stavebného dohľadu.
- 7.8 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy. Tie záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah prác, cenu diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky dohodnuté v tejto zmluve, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomného dodatku k zmluve.
- 7.9 Zhotoviteľ vypracuje skúšobný plán tak, aby sa všetky kontrolné, skúšobné alebo inšpekčné úkony vykonávali v súlade s plánovaným postupom stavebných a montážnych prác.
- 7.10 Zhotoviteľ bude záznamy o vykonaných kontrolách a skúškach vyplývajúcich zo skúšobného plánu zaznamenávať do knihy medzioperačných kontrol (všetky skúšky a kontroly aj tie, ktoré sú zapísané v stavebnom denníku a na samostatných zápisoch).
- 7.11 Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie a za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 až 386 Obchodného zákonníka.
- 7.12 Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia všetkých osôb v danom objekte.
- 7.13 Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniklú škodu zodpovedá v plnom rozsahu.
- 7.14 Zhotoviteľ bude vzniknutý odpad likvidovať podľa druhu v zmysle zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
- 7.15 Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe

v dohodnutej dobe, 10 000,- Sk denne, až do ich odstránenia, resp. nevypratania staveniska, ktorú však neplatí, ak bezplatne odstráni vady do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie.

8.1.3 Ak zhotoviteľ neoprávnené odstúpi od zmluvy, zaplatí pokutu vo výške 10 % z ceny nevykonaných prác podľa položkového rozpočtu. V takomto prípade, ak vznikne objednávateľovi škoda, zhotoviteľ je povinný túto škodu zaplatiť.

8.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že objednávateľ preukázateľne odmietne poskytnúť potrebné spolupôsobenie a plnenie podmienok tejto zmluvy, ktoré by podstatným spôsobom znemožňovalo zhotoviteľovi plniť podmienky uvedené v tejto zmluve.

8.3 Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou faktúry vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania úhrady.

8.4 Ak zhotoviteľ nepredloží súpis hnutel'ného majetku podľa bodu 7.18 tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 000,- Sk. Túto pokutu neplatí, ak tento súpis predloží do troch dní od začiatku preberacieho konania. Pokuta nebude uplatnená ani v prípade, že stavebný dozor objednávateľa preukázateľne neposkytne spolupôsobenie.

8.5 Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko, ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu zhotovovaného diela alebo ak objednávateľom zistené vady zhotoviteľ neodstráni v dohodnutých termínoch.

Objednávateľ je ďalej oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak o zastavení stavby rozhodne nadriadený orgán zástupcu štatutárneho orgánu.

8.6 Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy bez zavinenia zhotoviteľa vrátane odstúpenia od zmluvy podľa bodu 10.2 tejto zmluvy, uhradí zhotoviteľovi náklady, ktoré mu preukázateľne vznikli. Objednávateľ je povinný zaplatiť v tomto prípade aj preukázateľne spôsobenú škodu, ktorá vznikla zhotoviteľovi. V prípade odstúpenia od zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou z akéhokoľvek dôvodu má zhotoviteľ nárok na uhradenie ceny už vykonaných častí diela podľa ustanovení tejto zmluvy a jej príloh o zmluvnej cene diela, pričom už zaplatená cena vykonaných častí diela sa započíta. Neuhradenú časť takto určenej ceny už vykonaných častí diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi na základe faktúry.

8.7 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, s uvedením dôvodu, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje.

Čl. IX. Odovzdanie a prevzatie diela

9.1 Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ preberie riadne dokončené dielo. Dielo sa bude odovzdávať ako celok v zmysle tejto zmluvy.

9.2 Zhotoviteľ je povinný pred začatím preberacieho konania písomne oznámiť objednávateľovi

najneskôr dva dni vopred pripravenosť diela k odovzdaniu.

- 9.3 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie komplexných skúšok predpísaných normami a projektom stavby. Ak sú uvedené skúšky neúspešné z viny zhotoviteľa, budú tieto v plnom rozsahu opakované do troch dní, na jeho náklady.
- 9.4 Tri dni pred začatím preberania diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi revízne správy, atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti jednotlivých zariadení, meracie protokoly, záručné listy armatúr a tovarov, ako aj ďalšiu dodávateľskú dokumentáciu. Bez týchto náležitostí objednávateľ k preberaciemu konaniu nepristúpi.
- 9.5 O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu zápis, kde sa zhodnotí kvalita vykonaných prác, súpis väd a nedorobkov diela zistených pri preberacom konaní s určením termínu na ich odstránenie. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdané dielo preberá a ak nie, uvedie dôvody. Zhotoviteľ odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady.
- 9.6 Po ukončení diela zhotoviteľ odovzdá tri výtlačky projektovej dokumentácie so zakreslením skutočného vyhotovenia zrealizovaného diela objednávateľovi, ktorý sa stáva jeho výlučným vlastníkom. Ďalej odovzdá jeden výtlačok kontrolného a skúšobného plánu, zápisy zo stavebného denníka, ako i knihu medzioperačných kontrol (bod 7.10 tejto zmluvy).
- 9.7 Predmet zmluvy je považovaný za splnený, ak je dielo riadne odovzdané a prevzaté podľa prílohy č.3 k Vyhláske MVVPSR č.392/1998 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o verejných prácach (preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí verejnej práce).

Čl. X. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť

- 10.1 Na účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť prijíma právna úprava podľa § 374 Obchodného zákonníka.
- 10.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným pre okolnosti vylučujúce zodpovednosť, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na takéto okolnosti, bude mať právo odstúpiť od tejto zmluvy po zaslaní písomného oznámenia druhej strane. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.
- 10.3 V prípade prerušenia alebo zastavenia prác na diele z dôvodov uvedených v tomto článku je zhotoviteľ povinný obratom vykonať také opatrenia a zabezpečenia diela, aby nedošlo k jeho zničeniu, poškodeniu, odcudzeniu alebo k inej škode. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi náklady, ktoré mu v súvislosti s tým vznikli. Výška týchto nákladov bude dohodnutá zmluvnými stranami.

Čl. XI. Ostatné ustanovenia

- 11.1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecné záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
- 11.2 Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 11.3 Počas realizácie predmetu zmluvy, zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škody vzniknuté na realizovanej nehnuteľnosti objednávateľa a jej vybavení. Po zistení škody je zhotoviteľ povinný uviesť predmet zmluvy alebo jeho vybavenia na vlastné náklady do pôvodného stavu. Pri úplnom zničení predmetu zmluvy alebo jeho vybavenia nahradiť novou vecou toho istého typu.
Pri určovaní výšky spôsobenej škody bude objednávateľ vychádzať z ceny nehnuteľnosti v čase poškodenia.
- 11.4 Okamžikom odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy objednávateľom, zodpovednosť nebezpečia škody prechádza na objednávateľa.
- 11.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať servis zariadení za podmienok dohodnutých v samostatnej zmluve o zabezpečovaní servisu s užívateľom.

Čl. XII. Záverečné ustanovenia

- 12.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 12.2 Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 12.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 12.4 Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.
- 12.5 Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvy, zmluvné strany prehlasujú za originál, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.


12.6 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa 14.11.2007

V Trenčianskej Turnej dňa 14.11.2007

Objednávateľ


Ing. František SOJZAR
riaditeľ SAMaV Bratislava



Zhotoviteľ

Martin SANTA
podnikateľ

I M E X
M. Santa
Oslobodenia 863
913 21 Trenčianska Turná



KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby: Trenčín, Kasárne SNP - rekonštrukcia b.č. XXVI
 Názov objektu: SO 101
 Názov časti: 1.1 Architektonicko-stavebné riešenie

JKSO:
 EČO:
 Miesto:
 IČO:
 IČ DPH:

Objednávateľ: MO SR SAMZ V BRATISLAVA
 Projektant: PIO-KERAMOPROJEKT a.s. TRENČÍN
 Zhotoviteľ: MARTIN SANTA - IMEX, TRENČ. TURNÁ

30 845 572
 36 308 862 SK 2020176543
 33 912 378 SK 1020321390

Rozpočet číslo:
 Spracoval:

Dňa: 14.11.2007

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v SKK

A		Základné rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	8 822	8	Práca nadčas		0	13	Zariad. staveniska	2,90%	64 382
2		Montáž	133 856	9	Bez pevnej podl.		0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky	393 409	10	Kultúrna pamiatka		0	15	Územné vplyvy	0,00%	0
4		Montáž	433 193	11			0	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky	69 000					17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž	1 181 799					18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)		2 220 079	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		64 382
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť	45 303		22	Ostatné náklady		0

Projektant
 Dátum a podpis: _____
 Pečiatka: _____

D		Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	2 329 764,20	
24	19 %	2 329 764,20 DPH	442 655,20
25	Cena s DPH (ř. 23-24)		2 772 419,40

Objednávateľ
 Dátum a podpis: 14 NOV. 2007
 Pečiatka: _____

E		Prípochy a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa		0
27	Kľzavá doložka		0
28	Zvýhodnenie + -		0

Zhotoviteľ
 Dátum a podpis: 14. 11. 2007
 Pečiatka: _____

MO SR
 Správa nehnuteľného majetku a výstavby
 Bratislava

I M E X
 M. Santa
 Oslobodenia 863
 913 21 Trenčianska Turná

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Trenčín, Kasárne SNP - rekonštrukcia b.č. XXVI

Objekt: SO 101

Časť: 1.1 Architektonicko-stavebné riešenie

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	8 822,20	133 855,70	142 677,90	16,640	5,958
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	1 761,60	68 640,30	70 401,80	11,480	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	7 060,70	38 112,70	45 173,40	5,135	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	16 869,10	16 869,10	0,025	5,958
99	Presun hmôt HSV	0,00	10 233,60	10 233,60	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	393 408,90	433 193,20	826 602,10	1,069	0,001
766	Konštrukcie stolárske	38 933,30	24 736,20	63 669,50	0,101	0,000
766.1	Konštrukcie stolárske- kuchynská linka	0,00	33 396,30	33 396,30	0,000	0,000
767	Konštrukcie doplnkové kovové	68 100,00	1 420,40	69 520,40	0,090	0,000
767.1	Konštrukcie plastové	139 119,70	19 589,10	158 708,80	0,279	0,000
775	Podlahy vlysové a parketové	0,00	338 817,90	338 817,90	0,268	0,000
776	Podlahy povlakové	9 661,60	3 933,30	13 594,90	0,058	0,001
783	Dokončovacie práce - nátery	0,00	2 856,80	2 856,80	0,037	0,000
784	Dokončovacie práce - maľby	0,00	3 003,70	3 003,70	0,038	0,000
786	Dokončovacie práce - čalúnnické	137 594,30	5 439,50	143 033,80	0,197	0,000
M	Práce a dodávky M	69 000,00	1 181 798,90	1 250 798,90	0,000	0,000
21-M	Elektromontáže	0,00	51 208,00	51 208,00	0,000	0,000
22-M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení	0,00	440 590,90	440 590,90	0,000	0,000
24-M	Montáže vzduchotechnických zariad.	69 000,00	690 000,00	759 000,00	0,000	0,000
	<u>Celkom</u>	<u>471 231,10</u>	<u>1 748 847,80</u>	<u>2 220 078,90</u>	<u>17,709</u>	<u>5,960</u>

I M E X
M. Santa
Oslobodenia 863
913 21 Trenčianska Turná

ROZPOČET

Stavba: Trenčín, Kasárne SNP - rekonštrukcia b.č. XXVI

Objekt: SO 101

Časť: 1.1 Architektonicko-stavebné riešenie
Oslobodená 868

Objednávateľ:

913 21 Trenčianska

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV				142 677,90	16,640
3		Zvislé a kompletne konštrukcie				70 401,80	11,480
1	317121110	cm	ks	6,000	132,50	795,00	0,033
2	5934113100	POROTHERM keram. predpätý preklad KPP 120x65x1250mm	ks	2,020	253,60	512,30	0,035
3	5934113200	POROTHERM keram. predpätý preklad KPP 120x65x1500mm	ks	4,040	309,20	1 249,20	0,085
4	342241162	Priečky z tehál dl. 290mm plných pálených P 10-15 hr. 140mm	m2	32,037	761,10	24 383,40	9,132
5	342252310	Priečky sadrokartónové RIGIPS dvoj. opláštené RBI 12.5 mm, hrúbka priečky 100mm	m2	8,640	1 254,80	10 841,50	0,549
6	342252320	Priečky sadrokartónové RIGIPS dvoj. opláštené RBI 12.5 mm, hrúbka priečky 125mm	m2	25,793	1 264,70	32 620,40	1,647
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				45 173,40	5,135
7	612421637	Vnútoraná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku muriva štuková	m2	64,074	292,00	18 709,60	3,054
8	612425921	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného hladká	m2	4,920	349,00	1 717,10	0,260
9	632477001	Liaty samonivelačný poter KNAUF kontaktný, pevne spojený s podkladovou betónovou konštrukciou hr.25mm	m2	13,200	505,00	6 666,00	0,595
10	642944121	Osad. oceľ. dverných zárubní lisov. alebo z uhol. s vybet. prahu, dodatočne, s plochou do 2,5 m2	ks	4,000	540,00	2 160,00	0,214
11	5533194600	Zárubňa oceľová CGU 90x197x10cm	ks	2,000	695,80	1 391,60	0,023
12	5533198500	Zárubňa oceľová CGU 80x197x15cm	ks	1,000	773,10	773,10	0,014
13	5533198300	Zárubňa oceľová CGU 70x197x15cm	ks	1,000	752,40	752,40	0,014
14	642945111.	Osadz. oceľ. zárubní bezpečnostných dvier s obetónov. jednokrídlové do 2,5 m2	ks	2,000	4 430,00	8 860,00	0,929
15	5533300400.	Oceľová zárubeň pre bezpečnostné jednokrídlové dvere 900x1970	ks	2,000	2 071,80	4 143,60	0,032
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				16 869,10	0,025
16	962084131.	Búranie muriva priečok sadrokartónových vrátane roštu hr. do 150 mm -0,100 t	m2	19,665	128,80	2 532,90	0,013
17	965081813	Búranie dlažieb z keramických dlaždíc hr. nad 10 mm, pl. nad 1 m2	m2	13,200	109,00	1 438,80	0,000
18	968061125	Vyvesenie drevených alebo kov. krídiel dverí do 2 m2	ks	2,000	10,80	21,60	0,000
19	968061126	Vyvesenie alebo zavesenie drevených alebo kov. krídiel dverí nad 2 m2	ks	1,000	19,40	19,40	0,000
20	968072455	Vybúranie a vybratie kovových dverových zárubní, plochy do 2 m2 -0,076 t	m2	3,546	251,00	890,00	0,004
21	968072456	Vybúranie a vybratie kovových dverových zárubní, plochy nad 2 m2 -0,063 t	m2	3,546	194,00	687,90	0,004
22	971033631	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm -0,270 t	m2	4,730	142,00	671,70	0,003
23	971033651	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm -1,875 t	m3	0,648	1 150,00	745,20	0,001
24	978011191	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových stropov v rozsahu do 100 % -0,050 t	m2	1,406	92,50	130,10	0,000
25	978013191	Otlčenie vnút. omietok stien MV MVC do 100 %	m2	2,760	73,00	201,50	0,000
26	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,960	278,00	1 656,90	0,000

27	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (do 25km)	t	143,029	9,00	1 287,30	0,000
28	979081122.	Poplatok za skládku	t	5,960	773,00	4 607,10	0,000
29	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	5,960	230,00	1 370,80	0,000
30	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	23,838	25,50	607,90	0,000

99 Presun hmôt HSV 10 233,60 ✓ 0,000

31	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	16,640	615,00	10 233,60	0,000
----	-----------	---	---	--------	--------	-----------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 826 602,10 ✓ 1,069

766 Konštrukcie stolárske 63 669,50 ✓ 0,101

32	766623911.	Úprava okna s otváracími krídlami - nepriehľadné fólie na sklá mliečna (Dod.+montáž)	m2	3,520	989,50	3 483,00	0,001
33	766623912	Úpravy okien s otváracími krídlami dodanie prvkov-sieťka (Dod.+montáž)	ks	1,000	2 587,00	2 587,00	0,000
34	766623912.	Úprava okien s otváracími krídlami doplnenie prvkov - mreža - (Dod.+montáž)	m2	5,130	2 268,00	11 634,80	0,001
35	766661112	Montáž dver. krídiel kompletiz. otváracích do oceľ. alebo fošňovej zárubne jednokríd. š. do 800 mm	ks	2,000	217,00	434,00	0,000
36	6116174100	Dvere vnútorné hladké dýhované jednokrídlové plné 70x197, s podávacím okienkom 350x350	ks	1,000	11 433,80	11 433,80	0,022
37	6116174100.	Dvere vnútorné hladké jednokrídlové plné 80x197 s priezorom 150x150, petlice, oplechovanie	ks	1,000	16 233,50	16 233,50	0,022
38	766661122	Montáž dver. krídiel kompletiz. otváracích do oceľ. alebo fošňovej zárubne jednokríd. š. nad 800 mm	ks	2,000	225,00	450,00	0,000
39	6116174100.2	Dvere vnútorné hladké dýhované jednokrídlové plné MH 90x197 + kovanie	ks	2,000	4 525,00	9 050,00	0,044
40	766664912	Oprava dver. krídiel-vyrezanie otvoru v dverných krídlach pre vetranie + osadenie mriežky plast. vetracej d=70	ks	8,000	548,00	4 384,00	0,000
41	766695212	Montáž prahu dverí, jednokrídlových šírky do 100 mm	ks	2,000	154,00	308,00	0,000
42	6118717600	Prah dubový dl 92 šír 10	ks	2,000	153,00	306,00	0,003
43	766695213	Montáž prahu dverí, jednokrídlových šírky nad 100 mm	ks	5,000	165,00	825,00	0,000
44	6118716100	Prah dubový dl 82 šír 15	ks	1,000	108,00	108,00	0,002
45	6118714100	Prah dubový dl 72 šír 15	ks	1,000	92,00	92,00	0,002
46	6118718100.	Prah dubový dl 92 šír 15-bezpečnostné dvere	ks	2,000	855,00	1 710,00	0,004
47	998766203	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	630,391	1,00	630,40	0,000

766.1 Konštrukcie stolárske- kuchynská linka 33 396,30 ✓ 0,000

48	766.0001	Dodávka a montáž kuchynskej linky + drez, digestor	kpl	1,000	33 396,30	33 396,30	0,000
----	----------	--	-----	-------	-----------	-----------	-------

767 Konštrukcie doplnkové kovové 69 520,40 ✓ 0,090

49	767641110	Montáž dverí, osadených do oceľovej zárubne otváracích jednokrídlových	ks	2,000	298,00	596,00	0,000
50	5534052000.	Dvere bezpečnostné kategórie D 90x197cm + kovanie, samozatvárač, pož. odolnosť 45 min.	ks	2,000	34 050,00	68 100,00	0,090
51	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	686,960	1,20	824,40	0,000

767.1 Konštrukcie plastové 158 708,80 ✓ 0,279

52	767111.001	Montáž stien plastová, posuvná	m2	7,988	824,60	6 586,90	0,001
53	61141004	Plastová stena posuvná deliaca	ks	1,000	25 768,80	25 768,80	0,010
54	767113110	Montáž plastovej zasklenej steny 2700/2100 s dvojkridlovými dverami	m2	11,340	881,30	9 993,90	0,000
55	6110001	Plastová zasklená stena s dvojkridlovými dverami 1800x2050	ks	2,000	50 712,90	101 425,80	0,211
56	767631301	Montáž okien plastových so zasklením šírky 1200 mm x výšky 900 mm	ks	1,000	1 126,40	1 126,40	0,001
57	6114117200.1	Plastové okno posuvné 1200x900, vrátane parapetov	ks	1,000	11 925,10	11 925,10	0,056
58	998767203.	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1 568,269	1,20	1 881,90	0,000

775		Podlahy vlysové a parketové				338 817,90 ✓	0,268
59	775551210.	Zhotovenie laminátovej podlahy s podložkou, parozábranou a s olištovaním	m2	260,630	1 288,40	335 795,70	0,268
60	998775203	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	3 357,957	0,90	3 022,20	0,000
776		Podlahy povlakové				13 594,90 ✓	0,058
61	776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt z PVC	m	156,160	11,70	1 827,10	0,000
62	776421100	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt z mákčeného PVC	m	15,400	22,00	338,80	0,000
63	2841291500	Podlahovina z PVC hr 2mm	m2	0,793	702,80	557,30	0,003
64	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou	m2	1,406	85,50	120,20	0,000
65	776521100.	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov	m2	13,200	112,00	1 478,40	0,005
66	2841291501.	Podlahovina z PVC Tarkett - Granit hr 2mm	m2	13,596	618,00	8 402,30	0,049
67	2474313500	Lepidlo univerzálne PVC, CPVC 237 A-1 kg	ks	4,079	172,10	702,00	0,001
68	776994111	Ostatné práce - zváranie povlakových podláh z pásov alebo zo štvorcov	m	4,400	23,00	101,20	0,000
69	998776203	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	135,273	0,50	67,60	0,000
783		Dokončovacie práce - nátery				2 856,80 ✓	0,037
70	783894622	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stien 2x	m2	46,226	61,80	2 856,80	0,037
784		Dokončovacie práce - maľby				3 003,70	0,038
71	784422271	Maľby vápenné s dvojnásobným pačokovaním jednofarebné v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	84,610	35,50	3 003,70	0,038
786		Dokončovacie práce - čalúnnicke				143 033,80 ✓	0,197
72	786641111.	Vertikálne textilné žalúzie-montáž	ks	20,000	257,70	5 154,00	0,037
73	6971000000	Vertikálna textilná žalúzia, konzola, nosník	m2	133,483	1 030,80	137 594,30	0,160
74	998786203	Presun hmôt pre čalúnnické úpravy v objektoch výšky (hĺbky) nad 12 do 24 m	%	1 427,483	0,20	285,50	0,000
M		Práce a dodávky M				1 250 798,90 ✓	0,000
21-M		Elektromontáže				51 208,00	0,000
75	21.1	Elektroinštalácie - silnoprád	kpl	1,000	51 208,00	51 208,00	0,000
22-M		Montáže oznam. a zabezp. zariadení				440 590,90	0,000
76	22.1	Dodávka a montáž kamery a videovrátnika, vrátane elektroinštalácie	kpl	1,000	440 590,90	440 590,90	0,000
24-M		Montáže vzduchotechnických zariad.				759 000,00	0,000
77	4290001	Dodávka klimatizácie	kpl	1,000	690 000,00	690 000,00	0,000
78	2400001	Montáž klimatizácie	kpl	1,000	69 000,00	69 000,00	0,000
Celkom						2 220 078,90 ✓	17,709

Klimatizácia

Por. čís.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Merná jednotka	Množstvo výmera	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
Klimatizačné SPLIT jednotky v zostave:							
1.	240 005	Montáž vnútornej nástennej jednotky	kpl	7	3 050	21 350	
2.	429 005	Vnútorná nástenná jednotka, vrátane kond. Čerpadla, ovládania len chladenie:					
		- výkon do 3 kW	kpl	1	34 560		34 560
		- výkon do 4 kW	kpl	6	38 950		233 700
3.	240 006	Montáž vonkajšej kondenzačnej jednotky	kpl	7	4 731,0	33 117	
4.	429 006	Vonkajšia kondenzačná jednotka, chladivo R410 A - výkon do 3 kW	kpl	1	46 980		46 980
	429 007	Vonkajšia kondenzačná jednotka, chladivo R410 A - výkon do 4 kW	kpl	6	53 135		318 810
5.	240 019	Montáž potrub. chladiva-med' ø6,10, vrátane izolácie	bm	48	36,0	1 728	
		Potrubie chladiva-Med' ø6,10, vrátane izolácie					
6.	429 026	AEROFLEX hr.9 mm	kpl	1	29 300		29 300
7.	240 020	Montáž potr. odvodu kondenzátu	bm	40	25,0	1 000	
8.	429 028	Potrubie odvodu konden. Ø20 PE	bm	40	237,5		9 500
9.	429 030	+PVC lišty pre vedenie potrubia	kpl	1	6 800		6 800
10.	767 995 100	Montáž pomocného mont. Materiálu	kg	37	15,0	555	
11.	553 031	Pomocný mont. materiál- objímky s gumou ø 100 až ø 250, závitové tyče, kotvy do betónu, pásovina, oceľové spony ø 80 až ø 250					
		celková váha : 31,9 kg	kg	37,0	279,73		10 350
12.	HZS	Skúšky zariadenia 144 NH	NH	45	250	11 250	
		VZT spolu :				69 000	690 000
					759 000		

Rozpočet

časť: 1.7 Elektroinštalácia ...

č. pol. 1.-2.	cenník: mat. Hagar mont. Cenekon	skratený popis	m.j.	množ.	cena v SK		cena v SK		cena v SK	
					dodávka jednot.	spolu	materiál jednot.	spolu	montáž jednot.	spolu
		4.								
		REKAPITULÁCIA, c. ú. r. 2007								
		- Slihoprd			4 325,00	✓	22 142,00		20 061,00	✓
		PPV								
		MSD z Montáže			4 325,00		22 142,00		20 061,00	
		PRESUN (z Dodávky z Materiálu)	6							
		MSD z Materiálu	36		155,70		1 082,82		43,25	
		Podružný materiál	1				1 107,10		1 203,66	
		Zemné práce	4,8				1 107,10			
			5		4 480,70		25 419,02		21 307,91	
		HZS								
		ZRN =								
3204 10002		CENNIK VYCH. REVIZII : VCI/161/89.M.6.32M x K			51 207,63	Sk-				
		REVIZIA VR. REV. SPRÁVY - zahŕňa v dodávke								
		Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby	1							

Rozpočet

Časť:
1.7 Vnútorné silnoprádové a slaboprádové rozvody

č. pol. 1.-2.	cenník: mat. Haggard	cenník: mont. Cenekon	skrátены popis	m.j.	množ.	cena v SK		cena v SK		cena v SK	
						7. jednot.	8. spolu	9. jednot.	10. spolu	11. jednot.	12. spolu
1.	Odb. odhad	c.:922 21010	Silnoprád + trúbkovanie Doplnenie rozvádzača RS1 vynovy sústavy TN-S - rozdelenie PEN na PE+N obal na dokumentáciu - napíň podľa v.č. 4	kmpł	1		1250,00				
	35809-1	21010-1	Isťic jednopólový, B/1/10A, 10 A, 10 KA	ks	1						
	35809-2	21012-2	Isťic jednopólový, C/1/16A, 16 A, 10 KA	ks	1						
	34506-1	21001-1	Svorkovnica rozbočovacia šedá, 6x1,5-16mm	ks	1						
	34506-2	21001-2	N - svorkovnica rozbočovacia modrá, 6x 1,5-16 mm	ks	1						
	34506-3	21001-3	PE - svorkovnica rozbočovacia zelenožltá, 6x 1,5-16 mm	ks	1						
	Odb. odhad	21095	Označenie káblov - kompletizácia, drobný montážny materiál	ks	1						
	Odb. odhad			kmpł	1						
2.	Odb. odhad		Doplnenie rozvádzača RSS2 vynovy sústavy TN-S - rozdelenie PEN na PE+N obal na dokumentáciu - napíň podľa v.č. 5	kmpł	1		1950,00				
	35809-1	21012-1	Isťic jednopólový, B/1/10A, 10 A, 10 KA	ks	1						
	35809-2	21012-2	Isťic jednopólový, C/1/16A, 16 A, 10 KA	ks	1						
	34506-1	21001-1	Svorkovnica rozbočovacia šedá, 6x1,5-16mm	ks	5						
	34506-2	21001-2	N - svorkovnica rozbočovacia modrá, 6x 1,5-16 mm	ks	1						
	34506-3	21001-3	PE - svorkovnica rozbočovacia zelenožltá, 6x 1,5-16 mm	ks	1						
	Odb. odhad	91095	Označenie káblov - kompletizácia, drobný montážny materiál	ks	1						
	Odb. odhad			kmpł	1						
3.	Odb. odhad		Doplnenie rozvádzača RSS3 vynovy sústavy TN-S - rozdelenie PEN na PE+N obal na dokumentáciu - napíň podľa v.č. 6	kmpł	1		1125,00				
	35809-1	21010-1	Isťic jednopólový, C/1/16A, 16 A, 10 KA	ks	1						
	34506-1	21001-1	Svorkovnica rozbočovacia šedá, 6x1,5-16mm	ks	1						
	34506-2	21001-2	N - svorkovnica rozbočovacia modrá, 6x 1,5-16 mm	ks	1						
	34506-3	21001-3	PE - svorkovnica rozbočovacia zelenožltá, 6x 1,5-16 mm	ks	1						
	Odb. odhad	21095	Označenie káblov - kompletizácia, drobný montážny materiál	ks	1						
	Odb. odhad			kmpł	1						
4.	34512-1	21002-1	Elektronšálaché Isťiv, vrátane uchytvaná a príslušenstva	ks	2						
4.	34512-2	21002-2	Lišta inštalachá 20x12,5 mm / delená, vrátane uchytvaná a krytu, dĺžka 2,1 m	ks	15		45	90,00	70	140,00	
5.	34512-3	21002-3	Lišta inštalachá 32x20 mm, vrátane uchytvaná a krytu, dĺžka 2,1 m	ks	53		86	1290,00	85	1 275,00	
5.	34512-4	21002-4	Lišta inštalachá 40x20 mm, vrátane uchytvaná a krytu, dĺžka 2,1 m	ks	3		103	5459,00	85	4 505,00	
6.	34512-5	21002-5	Lišta inštalachá 60x20 mm / delená, vrátane uchytvaná a krytu, dĺžka 2,1 m	ks	3		103	309,00	85	235,00	
	Odb. odhad			ks	5		202	1010,00	85	425,00	



Rozpočet

časť: 1.7 Elektroinštalácia ...

č. pol. 1.-2.	ceník: mat. Hagard mont Cenekon	skrátенý popis	m.j.	množ.	cena v Sk		cena v Sk		cena v Sk	
					dodávka jednot.	spolu	materiál jednot.	spolu	montáž jednot.	spolu
		4. REKAPITULÁCIA, c. ú. r. 2007	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		- Kamerový systém								
							349 944,49		11 500,00	
		PPV								
		MSD z Montáže			0,00					
		PRESUN (z Dodávky do Montáže)		6		349 944,49			11 500,00	
		MSD								
		Straty z materiálu		3,6			16 797,34		0,00	
		Podružný materiál		1	0,00		17 497,22			
		Zemné práce		4,8			17 497,22			
				5						
				5	0,00		401 736,27		12 190,00	
		HZS								
		ZRN =								
3204 10002	CENNIK VYCH. REVIZII : VC7/181/89-M.č.32M x K				413 926,27					
	REVIZIA VR. REV. SPRÁVY - zahrnutá v dodávke					Sk.-				
	Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby		1							

