

Dodatok č. 3

K Zmluve o dielo č KaVSÚ-1-635/2007 na stavebnú akciu
„Sliach – rekonštrukcia požiarnej stanice ev. číslo 18 725“

1.1. Objednávateľ : Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR
Splnomocnený zástupca: Ing. Polačko Jozef –generálny riaditeľ
Sekcia majetku a infraštruktúry
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava 3

IČO : 308 455 72
Telefón/fax : 048 4153029, 0960 462266 – fax
Číslo účtu : 7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach
- zmluvných : Ing. Polačko Jozef
- technických : Ing. Anton Šimon

1.2. Zhotoviteľ : REKON, s.r.o.
Pri Rajčianke 37
010 01 Žilina

Zastúpený zástupca : Ing. Pavol Jakuš
Oprávnený rokovať vo veciach
- zmluvných : Ing. Pavol Jakuš
IČO : 36 392 821
DIČ : SK 20 20 104944
Bankové spojenie : Tatra Banka a.s.
Číslo účtu : 2620754072/1100

Zápis v obchodnom registri: oddiel Sro, vložka č. 12294/L zo dňa 3.7.2000
Zapísaný v zozname podnikateľov na Úrade pre verejné obstarávanie r.č.2005/04-PO-A4812
zo dňa 13.04.2006

sa dohodli na tomto dodatku:

Čl. I

1. Článok II. Predmet plnenia sa mení a dopĺňa o nový bod 2.2.3. v znení :
„V súlade s článkom IV. ZoD č. KaVSÚ-1-635/2007 zhotoviteľ vykoná práce na objekte :

- **SO 01 Požiarna stanica**, ktoré sú podrobne špecifikované v položkovitom rozpočte ktorý je súčasťou tohto dodatku.
 - z dôvodu potreby umiestnenia LPZS v priestoroch požiarnej stanice je nutné upraviť dispozičné riešenie v časti 2.NP časť A budovy požiarnej stanice
- **SO 13.1 - Prekládka E4 - NN kábel**, ktoré sú podrobne špecifikované v položkovitom rozpočte ktorý je súčasťou tohto dodatku.
 - z dôvodu pri realizácii diela zistenej poruchovosti jestvujúcej káblovej NN prípojky je nutné túto káblovú prípojku zrealizovať nanovo v celej trase.

2. Článok IV. Cena diela mení sa bod 4.2. v tomto znení:

Stavebný objekt	Základ ceny pre DPH	DPH 19 %	Cena spolu s DPH
SO 01 – Požiarna stanica	31.406.059,56	5.967.151,32	37.373.210,88
SO 01 – Požiarna stanica /dodatok č. 2/	895.051,40	170.059,85	1.065.111,25
SO 01 – Požiarna stanica - Nová cena podľa dodatku č. 2	32.301.110,96	6.137.211,17	38.438.322,13
SO 01 - Požiarna stanica - zmena 05/08 /dodatok č.3/	121 276,70	23 042,57	144 319,27
SO 01 - Požiarna stanica - zmena 05/08 /dodatok č.3/ - Nová cena podľa dodatku č.3	32.422.387,66	6.160.253,74	38.582.641,40
SO 02 – Spevnené plochy	4.951.567,42	940.797,81	5.892.365,23
SO 02 – Spevnené plochy /dodatok č. 2/	478.368,70	90.890,00	569.258,70
SO 02 – Spevnené plochy - Nová cena podľa dodatku č. 2	5.429.936,12	1.031.687,81	6.461.623,93
SO 03 – Prekládka vodovodu a vodovodná prípojka	194.380,14	36.932,23	231.312,37
SO 04 – Kanalizácia dažďová	685.864,10	130.314,18	816.178,28
SO 04 – Kanalizácia dažďová /dodatok č. 2/	37.422,50	7.110,30	44.532,80
SO 04 – Kanalizácia dažďová - Nová cena podľa dodatku č. 2	723.286,60	137.424,48	860.711,08
SO 05 – Kanalizácia splašková	246.298,42	46.796,70	293.095,12
SO 05 – Kanalizácia splašková /dodatok č. 2/	35.587,60	6.761,60	42.349,20
SO 05 – Kanalizácia splašková - Nová cena podľa dodatku č. 2	281.886,02	53.558,30	335.444,32
SO 06 – Káblová prípojka NN + náhradný zdroj el. energie	984.689,60	187.091,02	1.171.780,62
SO 06.1 – Náhradný zdroj el. energie – stavebná časť	177.823,49	33.786,46	211.609,95
SO 06.2 – Úprava trafostanice v časti elektro	225.285,00	42.804,15	268.089,15
SO 07 – Slaboprúdová prípojka telefónu	80.832,20	15.358,12	96.190,32
SO 08 – Svetelná dopravná signalizácia	266.767,14	50.685,76	317.452,90

SO 09 – Tepelná prípojka	792.047,32	150.488,99	942.536,31
SO 09 – Tepelná prípojka /dodatok č. 2/	589.563,80	112.017,10	701.580,90
SO 09 – Tepelná prípojka - Nová cena podľa dodatku č. 2	1.381.611,12	262.506,09	1.644.117,21
SO 13 – Prekládka E4 – NN kábel 2x	179.366,94	34.079,72	213.446,66
SO 13.1 - Prekládka E4 - NN kábel 2x druhá časť /dodatok č.3/	129.875,10	24.676,27	154.551,37
SO 13.1 - Prekládka E4 - NN kábel 2x druhá časť /dodatok č.3/ - Nová cena podľa dodatku č.3	309.242,04	58.755,99	367.998,03
SO 11, 12, 13 až 19 – Prekládky slp. káblov	3.222.851,63	612.341,81	3.835.193,44
SO 11, 12, 13 až 19 – Prekládky slp. káblov /dodatok č. 1/	598.916,00	113.794,00	712.710,00
SO 11, 12, 13 až 19 – Prekládky slp. káblov - cena podľa dodatku č. 1	3.821.767,63	726.135,81	4.547.903,44
SO 11, 12, 13 až 19 – Prekládky slp. káblov /dodatok č. 2/	-322.452,00	-61.265,90	-383.717,90
SO 11, 12, 13 až 19 – Prekládky slp. káblov - Nová cena podľa dodatku č. 2	3.499.315,63	664.869,91	4.164.185,54
Pôvodná cena za dielo - celkom	43.413.832,96	8.248.628,26	51.662.461,22
Dodatok č.1 SO 11-19 - celkom	598.916,00	113.794,00	712.710,00
Dodatok č.2 SO 01, 02, 09 - celkom	1.713.542,00	325.573,00	2.039.115,00
Dodatok č.3 - celkom	251.151,8	47.718,84	298.870,64
Cena za dielo podľa dodatku č.3 - celkom	45.977.442,76	8.735.714,1	54.713.156,86

ČI. II

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dodatkom dotknuté.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je položkový rozpočet.
3. Tento dodatok je vyhotovený v 6-tich výtlačkoch, z ktorých 2 výtlačky sú určené pre zhotoviteľa a 4 výtlačky pre objednávateľa.

22 Júl 2008

V Bratislave, dňa2008

V Žiline dňa:.....2008

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Ing. Polačko Jozef
generálny riaditeľ

REKON s.r.o.
Pri Rajčianke 37
010 01 ŽILINA

Ing. Jakuš Pavol
konateľ spoločnosti

SUHRNNÁ REKAPITULÁCIA - DODATOK č. 3

Názov stavby: "Rekonštrukcia požiarnej stanice Sliach"

NAZOV STAVBY: Rekonštrukcia požiarnej stanice Sliach

NAZOV OBJEKTU:

NAZOV CASTI OBJEKTU:

Odberateľ: MO-SR SAMAV UL. CSL ARM. 7, B. B.

Projektant: Stapríng a.s., Nitra

Dodávateľ: Rekon, s.r.o.

JKSO-JKV:

ECO:

Miesto: Sliach

	bez DPH	DPH 19%	s DPH 19%
Stavba: Rekonštrukcia požiarnej stanice - Sliach /dodatok č.3/			
Objekt: SO 01 - Požiarna stanica - zmena 05/08 /dodatok č.3/			
Časť : 01.01.01 - stavebná časť - prípočet - odpočet - zmena 05/08 /dodatok č.3/	46 193,90	8 776,84	54 970,74
Časť : 01.03.02 - vykurovanie - prípočet - odpočet - zmena 05/08 /dodatok č.3/	32 816,90	6 235,21	39 052,11
Časť : 01.04.01 - elektroinštalácia - prípočet - odpočet - zmena 05/08 /dodatok č.3/	2 148,00	408,12	2 556,12
Časť : 01.05.01 - zdravotníctvo - prípočet - odpočet - zmena 05/08 /dodatok č.3/	25 003,90	4 750,74	29 754,64
Časť : 01.06.01 - vzduchotechnika - prípočet - odpočet - zmena 05/08 /dodatok č.3/	15 114,00	2 871,66	17 985,66
SPOLU : SO 01 - Požiarna stanica - zmena 05/08 /dodatok č.3/	121 276,70	23 042,57	144 319,27
Stavba: Rekonštrukcia požiarnej stanice - Sliach /dodatok č.3/			
Objekt: SO 13.1 - Prekládka E4 - NN kábel 2x druhá časť /dodatok č.3/	129 875,10	24 676,27	154 551,37
Celkom	251 151,80	47 718,84	298 870,64

ZRN SPOLU

VRN

VRN spolu

ZRN + VRN spolu:

DPH 19% zo sumy

CELKOM SPOLU S DPH 19%

251 151,80

0,00

251 151,80

47 718,84

298 870,64

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia požiarnej stanice - Sliach /dodatok č. 3/

Objekt: SO 01 - Požiarna stanica - zmena 05/08 /dodatok č.3/

Časť: stavebná časť - prípočet - zmena 05/08 /dodatok č.3/

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 3. 6. 2008

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	1 240,00	24 535,80	25 775,80	3,762	0,000
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00	11 200,00	11 200,00	2,164	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 240,00	12 700,80	13 940,80	1,598	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,00	635,00	635,00	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	-43 184,30	63 602,40	20 418,10	0,000	0,000
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	0,00	5 024,80	5 024,80	0,000	0,000
713	Izolácie tepelné	-9 829,50	9 382,40	-447,10	0,000	0,000
766	Konštrukcie stolárske	0,00	5 019,80	5 019,80	0,000	0,000
771	Podlahy z dlaždíc	-2 535,90	5 419,80	2 883,90	0,000	0,000
776	Podlahy povlakové	-22 463,60	17 704,50	-4 759,10	0,000	0,000
777	Podlahy syntetické	0,00	-1 060,20	-1 060,20	0,000	0,000
781	Dokončovacie práce a obklady	-8 355,30	21 008,30	12 653,00	0,000	0,000
784	Dokončovacie práce - maľby	0,00	1 103,00	1 103,00	0,000	0,000
	Celkom	-41 944,30	88 138,20	46 193,90	3,762	0,000

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia požiarnej stanice - Sliach /dodatok č. 3/

Objekt: SO 01 - Požiarna stanica - zmena 05/08 /dodatok č.3/

Časť: stavebná časť - prípočet - zmena 05/08 /dodatok č.3/

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 3. 6. 2008

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV Práce a dodávky HSV						25 775,80	3,762
3 Zvislé a kompletne konštrukcie						11 200,00	2,164
1	342242000	Priečky z tehál keramických P+D na maltu MC-5 hr.11,50 cm	m2	22,400	500,00	11 200,00	2,164
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						13 940,80	1,598
2	611461115	Príprava podkladu, prednástrež BAUMIT-Betonkontakt, pod omietky stropov, zvýšenie príľnavosti náterom	m2	72,850	50,00	3 642,50	0,022
3	611461115	Príprava podkladu, prednástrež BAUMIT-Betonkontakt, pod omietky stropov, zvýšenie príľnavosti náterom	m2	-75,495	50,00	-3 774,70	-0,023
4	611461136	Vnútoraná omietka stropov, vápenocementová, MVR Uni, ručné nanášanie, jadrová hr. 1,5 cm	m2	72,850	250,00	18 212,50	1,469
5	611461136	Vnútoraná omietka stropov, vápenocementová, MVR Uni, ručné nanášanie, jadrová hr. 1,5 cm	m2	-75,495	250,00	-18 873,70	-1,522
6	611461138	Vnútoraná omietka stropov, vápenná biela, jemná štuková, miešanie strojne, nanášanie ručne hr. 4 mm	m2	72,850	130,00	9 470,50	0,536
7	611461138	Vnútoraná omietka stropov, vápenná biela, jemná štuková, miešanie strojne, nanášanie ručne hr. 4 mm	m2	-75,496	130,00	-9 814,50	-0,556
8	612451121	Vnútoraná cementová omietka v podlaží a v schodisku muriva hladká	m2	43,196	150,00	6 479,40	1,968
9	612451121	Vnútoraná cementová omietka v podlaží a v schodisku muriva hladká	m2	-24,218	150,00	-3 632,70	-1,104
10	612465111	Príprava podkladu, prednástrež, pod omietky vnút.stien, miešanie strojne, nanášanie ručne hr. 2 mm	m2	267,904	35,00	9 376,60	1,875
11	612465111	Príprava podkladu, prednástrež, pod omietky vnút.stien, miešanie strojne, nanášanie ručne hr. 2 mm	m2	-229,812	35,00	-8 043,40	-1,609
12	612465136	Vnútoraná omietka stien, vápenocementová, MVR Uni, ručné nanášanie, jadrová hr. 1,5 cm	m2	224,108	210,00	47 062,70	4,213
13	612465136	Vnútoraná omietka stien, vápenocementová, MVR Uni, ručné nanášanie, jadrová hr. 1,5 cm	m2	-191,824	210,00	-40 283,00	-3,606
14	612465138	Vnútoraná omietka stien, vápenná biela, jemná štuková, miešanie strojne, nanášanie ručne hr. 4 mm	m2	224,628	70,00	15 724,00	1,348
15	612465138	Vnútoraná omietka stien, vápenná biela, jemná štuková, miešanie strojne, nanášanie ručne hr. 4 mm	m2	-191,824	70,00	-13 427,70	-1,151
16	631312511	Mazanina z betónu prostého tr.B 15(C 12/15) hr.nad 50 do 80 mm	m3	3,843	2 700,00	10 376,10	9,144
17	631312511	Mazanina z betónu prostého tr.B 15(C 12/15) hr.nad 50 do 80 mm	m3	-3,990	2 700,00	-10 773,00	-9,493
18	631319171	Prípl. za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	m3	0,613	150,00	92,00	0,000
19	631319171	Prípl. za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	m3	-0,379	150,00	-56,80	0,000
20	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,044	32 000,00	1 408,00	0,053
21	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	-0,027	32 000,00	-864,00	-0,032
22	642942111	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2,5m2	ks	2,000	200,00	400,00	0,038
23	5533198400	Zárubňa oceľová CGU 80x197x16cm l	ks	1,000	620,00	620,00	0,014
24	5533198000	Zárubňa oceľová CGU 60x197x16cm l	ks	1,000	620,00	620,00	0,014

99	Presun hmôt HSV				635,00	0,000	
25	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	t	23,317	150,00	3 497,60	0,000
26	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	t	-19,084	150,00	-2 862,60	0,000
PSV Práce a dodávky PSV					20 418,10	0,000	

711	Izolácie proti vode a vlhkosti					5 024,80	0,000
27	711pc1001	Hydroizolačná stierka podláh hr. 1 mm	m2	11,900	180,00	2 142,00	0,000
28	711pc1001	Hydroizolačná stierka podláh hr. 1 mm	m2	-7,350	180,00	-1 323,00	0,000
29	711pc2001	Hydroizolačný náter stien pod obklad v sprchách	m2	42,836	220,00	9 423,90	0,000
30	711pc2001	Hydroizolačný náter stien pod obklad v sprchách	m2	-24,218	220,00	-5 328,00	0,000
31	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	115,659	2,65	306,50	0,000
32	998711202.	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	-74,200	2,65	-196,60	0,000

713	Izolácie tepelné					-447,10	0,000
33	713121111	Montáž tepelnej izolácie podláh jednovrstvová	m2	72,850	17,00	1 238,50	0,000
34	713121111	Montáž tepelnej izolácie podláh jednovrstvová	m2	-75,495	17,00	-1 283,40	0,000
35	6314161890	Dosky čadičové 120kg/m3 hr2	m2	72,850	105,00	7 649,30	0,000
36	6314161890	Dosky čadičové 120kg/m3 hr2	m2	-75,495	105,00	-7 927,00	0,000
37	713191147	Položenie ochrannej fólie	m2	72,850	17,00	1 238,50	0,000
38	713191147	Položenie ochrannej fólie	m2	-75,495	17,00	-1 283,40	0,000
39	283232790	Fólia ochranná parotesná	m2	87,420	21,00	1 835,80	0,000
40	283232790	Fólia ochranná parotesná	m2	-90,594	21,00	-1 902,50	0,000
41	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	119,621	1,40	167,50	0,000
42	998713202.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	-128,850	1,40	-180,40	0,000

766	Konštrukcie stolárske					5 019,80	0,000
43	766661112p	Osadenie dverí do ocelevej zárubne š. do 800 mm	kus	2,000	120,00	240,00	0,000
44	611pcD004	Vnútorne dvere drevené ozn. D4 - 800x1970 - plné, biele	kus	1,000	2 100,00	2 100,00	0,000
45	611pcD006	Vnútorne dvere drevené ozn. D6 - 600x1970 - plné, biele	kus	1,000	2 100,00	2 100,00	0,000
46	766695213	Montáž prahu dverí, jednokrídlových šírky nad 100 mm	kus	2,000	90,00	180,00	0,000
47	6118712100	Prah dubový dl 62 šír 15	kus	1,000	160,00	160,00	0,000
48	6118716100	Prah dubový dl 82 šír 15	kus	1,000	200,00	200,00	0,000
49	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	49,800	0,80	39,80	0,000

771	Podlahy z dlaždíc					2 883,90	0,000
50	771pc1303	Montáž keramickej dlažby s protišmykovou úpravou veľ. 200 x 200 mm do tmelu	m2	11,900	300,00	3 570,00	0,000
51	771pc1303	Montáž keramickej dlažby s protišmykovou úpravou veľ. 200 x 200 mm do tmelu	m2	-7,350	300,00	-2 205,00	0,000
52	597pc0005	Keramicke dlaždice 200/200 mm, neglazované, protišmykové	m2	13,685	300,00	4 105,50	0,000
53	597pc0005	Keramicke dlaždice 200/200 mm, neglazované, protišmykové	m2	-8,453	300,00	-2 535,90	0,000
54	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	37,575	3,90	146,50	0,000
55	998771202.	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	-50,570	3,90	-197,20	0,000

776	Podlahy povlakové					-4 759,10	0,000
56	776421100	Lepenie podlahových soklíkov alebo líst z mäčkeneho PVC	m	65,800	10,00	658,00	0,000
57	776421100	Lepenie podlahových soklíkov alebo líst z mäčkeneho PVC	m	-61,800	10,00	-618,00	0,000
58	262pc0001	soklík z PVC	m	72,380	10,00	723,80	0,000
59	262pc0001	soklík z PVC	m	-67,760	10,00	-677,60	0,000

60	77654pc01	Lepenie povlakových podláh z pásov PVC	m2	60,950	150,00	9 142,50	0,000
61	77654pc01	Lepenie povlakových podláh z pásov PVC	m2	-78,367	150,00	-11 755,00	0,000
62	284pc0001	Podlahovina z PVC homogénna pre verejné priestory	m2	70,093	278,00	19 485,90	0,000
63	284pc0001	Podlahovina z PVC homogénna pre verejné priestory	m2	-78,367	278,00	-21 786,00	0,000
64	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	300,100	0,35	105,00	0,000
65	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	-107,810	0,35	-37,70	0,000

777 Podlahy syntetické -1 060,20 0,000

66	777pc1440	Podlahy zo stierky samonivelačnej hr. 4 až 5 mm podľa PD	m2	60,950	145,00	8 837,80	0,000
67	777pc1440	Podlahy zo stierky samonivelačnej hr. 4 až 5 mm podľa PD	m2	-68,168	145,00	-9 884,40	0,000
68	998777202	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	88,378	0,70	61,90	0,000
69	998777202	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	-107,810	0,70	-75,50	0,000

781 Dokončovacie práce a obklady 12 653,00 0,000

70	781415013p	Montáž keramického obkladu do tmelu	m2	42,836	320,00	13 707,50	0,000
71	781415013p	Montáž keramického obkladu do tmelu	m2	-24,218	320,00	-7 749,80	0,000
72	597655100	Keramický obklad - dodávka	m2	49,261	300,00	14 778,30	0,000
73	597655100	Keramický obklad - dodávka	m2	-27,851	300,00	-8 355,30	0,000
74	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	284,858	2,20	626,70	0,000
75	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	-161,080	2,20	-354,40	0,000

784 Dokončovacie práce - maľby 1 103,00 0,000

76	784pc0001	Maľba stien a stropov omietaných dvojnásobný náter	m2	317,870	25,00	7 946,80	0,000
77	784pc0001	Maľba stien a stropov omietaných dvojnásobný náter	m2	-264,825	25,00	-6 620,60	0,000
78	784pc0003	Maľba stien - dvojnásobný náter umývateľný	m2	25,920	40,00	1 036,80	0,000
79	784pc0003	Maľba stien - dvojnásobný náter umývateľný	m2	-31,500	40,00	-1 260,00	0,000

Celkom 46 193,90 3,762

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia požiarnej stanice - Sliach /dodatok č. 3/

Objekt: SO 01 - Požiarna stanica - zmena 05/08 /dodatok č.3/

Časť: 01.03.02 - vykurovanie - prípočet - odpočet - zmena 05/08 /dodatok č.3/

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 3. 6. 2008

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
PSV	Práce a dodávky PSV	77 051,00	-44 234,10	32 816,90	0,096	0,000
732	Ústredné kúrenie, strojovne	0,00	274,00	274,00	0,000	0,000
734	Ústredné kúrenie, armatúry.	0,00	194,00	194,00	0,000	0,000
735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	10 410,00	-4 598,00	5 812,00	0,042	0,000
736-286	REHAU	66 641,00	1 358,50	67 999,50	0,054	0,000
731-286	REHAU	0,00	-42 543,00	-42 543,00	0,000	0,000
736-551	HERZ	0,00	3 041,20	3 041,20	0,000	0,000
731-551	HERZ	0,00	-1 960,80	-1 960,80	0,000	0,000
	<u>Celkom</u>	<u>77 051,00</u>	<u>-44 234,10</u>	<u>32 816,90</u>	<u>0,096</u>	<u>0,000</u>

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia požiarnej stanice - Sliac /dodatok č. 3/

Objekt: SO 01 - Požiarna stanica - zmena 05/08 /dodatok č.3/

Časť: 01.03.02 - vykurovanie - prípočet - odpočet - zmena 05/08 /dodatok č.3/

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 3. 6. 2008

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
PSV Práce a dodávky PSV						32 816,90	0,096
732 Ústredné kúrenie, strojovne						274,00	0,000
1	732199100	Montáž orientačných štítkov	SU B	12,000	60,00	720,00	0,000
2	3455110595	T 601 - prazdny štítok *	kus	12,000	5,00	60,00	0,000
3	3455111665	T10 07 - sipka hore štítok	kus	12,000	3,00	36,00	0,000
4	998732102	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,014	400,00	5,60	0,000
5	732199100	Montáž orientačných štítkov	SU B	-8,000	60,00	-480,00	0,000
	3455110595	T 601 - prazdny štítok *	kus	-8,000	5,00	-40,00	0,000
	3455111665	T10 07 - sipka hore štítok	kus	-8,000	3,00	-24,00	0,000
8	998732102	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	-0,009	400,00	-3,60	0,000
734 Ústredné kúrenie, armatúry.						194,00	0,000
9	734209105	Montáž závitových armatúr s 1 závitom G 1	kus	6,000	20,00	120,00	0,000
10	734209112	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 3/8	kus	4,000	50,00	200,00	0,000
11	734209114	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 3/4	kus	4,000	54,00	216,00	0,000
12	998734103	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,000	400,00	0,00	0,000
13	734209105	Montáž závitových armatúr s 1 závitom G 1	kus	-4,000	20,00	-80,00	0,000
14	734209112	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 3/8	kus	-2,000	50,00	-100,00	0,000
15	734209114	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 3/4	kus	-3,000	54,00	-162,00	0,000
16	998734103	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,000	400,00	0,00	0,000
735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá						5 812,00	0,042
17	4845405400	Príplatok - Vykurovacie telesá doskové KORAD + Ventil Kompakt	ks	8,000	400,00	3 200,00	0,000
18	4845405401	Odvzdušňovací ventil - Vykurovacie telesá doskové KORAD	ks	8,000	70,00	560,00	0,000
19	4845405402	Odvzdušňovacia zátka - Vykurovacie telesá doskové KORAD	ks	8,000	18,00	144,00	0,000
20	4845405403	Zaslepovacia zátka - Vykurovacie telesá doskové KORAD	ks	8,000	12,00	96,00	0,000
21	4845405407	Držiak + Opierka - sada 2 ks - Vykurovacie telesá doskové KORAD	sada	8,000	70,00	560,00	0,000
22	4845405408	Prechodka redukovaná MF 1/2" - 3/8" - Vykurovacie telesá doskové	ks	4,000	120,00	480,00	0,000
23	735158110	Vykurovacie telesá panelové tlakové skúšky telies vodou VSŽ Košice jednoradových	kus	8,000	60,00	480,00	0,000
24	735159110	Montáž vykurovacích telies panelových jednoradových do 1500mm	kus	8,000	200,00	1 600,00	0,000
25	4845389300	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 11K 500x0400	ks	1,000	1 490,00	1 490,00	0,000
26	4845389350	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 11K 500x0500	ks	1,000	1 520,00	1 520,00	0,000
27	4845389500	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 11K 500x0800	ks	2,000	1 950,00	3 900,00	0,000
28	4845389550	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 11K 500x0900	ks	1,000	2 030,00	2 030,00	0,012
29	4845389650	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 11K 500x1100	ks	2,000	2 240,00	4 480,00	0,030
30	4845389800	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 11K 500x1400	ks	1,000	2 400,00	2 400,00	0,000
31	4845503660	Vykurovacie rebríky RONDO CLASSIC KRC 535x0900	ks	2,000	1 600,00	3 200,00	0,000

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia požiarnej stanice - Sliach /dodatok č. 3/

Objekt: SO 01 - Požiarna stanica - zmena 05/08 /dodatok č.3/

Časť: elektroinštalácia - prípočet - zmena 05/08 /dodatok č.3/

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 3. 6. 2008

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Šuť celkom
1	2	3	4	5	6	7
M	Práce a dodávky M	170,00	1 978,00	2 148,00	0,000	0,000
D3	prípočet	170,00	1 978,00	2 148,00	0,000	0,000
	<u>Celkom</u>	<u>170,00</u>	<u>1 978,00</u>	<u>2 148,00</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia požiarnej stanice - Sliach /dodatok č. 3/

Objekt: SO 01 - Požiarna stanica - zmena 05/08 /dodatok č.3/

Časť: elektroinštalácia - prípočet - zmena 05/08 /dodatok č.3/

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 3. 6. 2008

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
M Práce a dodávky M						2 148,00	0,000
D3 prípočet						2 148,00	0,000
1	210110041	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia jedнопólový radenie 1	kus	3,000	32,00	96,00	0,000
2	3450202870	Prístroj spínača 3558-A01340 1,1So	ks	3,000	78,00	234,00	0,000
3	1	Kryt kolisky, radenie 1,6,7,1/0 3558A-A651 B bordový	ks	3,000	38,00	114,00	0,000
4	3450204890	Jednorámček 3901A-B10 B biela	ks	3,000	18,00	54,00	0,000
5	210111022	Domová zásuvka v krabici 10/16 A 250 V, 2P + Z 2 x zapojenie	kus	4,000	406,00	1 624,00	0,000
6	3450323400	Zásuvka 5512C-2349 B1 kompl.	ks	4,000	93,00	372,00	0,000
7	21020007	Svietidlo M - IP54 - 2X36W	kus	2,000	180,00	360,00	0,000
8	34820007	Svietidlo M - IP54 - 2X36W+zdvoj	kus	2,000	1 300,00	2 600,00	0,000
9	210810046	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2,5	m	30,000	19,00	570,00	0,000
10	3410106500	Kábel silový medený CYKY 3Cx02,5	m	30,000	31,00	930,00	0,000
11	35799016	Rozvádzač R2.1 - doplnenie PFL7 - 16/1N/003	ks	1,000	170,00	170,00	0,000
12	210110042	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia dvojpólový - radenie 2	kus	-2,000	41,00	-82,00	0,000
13	3450202880	Prístroj spínača 3558-A05340 5	ks	-2,000	98,00	-196,00	0,000
14	3450204680	Kryt kolisky 3558C-A651 B1 lesklá biela	ks	-2,000	16,00	-32,00	0,000
15	3450204890	Jednorámček 3901A-B10 B biela	ks	-2,000	18,00	-36,00	0,000
16	35799016	Rozvádzač R2.1 - doplnenie PFL7 - 16/1N/003	ks	-1,000	170,00	-170,00	0,000
17	21020002	Svietidlo B - IP20 75 W	kus	-2,000	140,00	-280,00	0,000
18	34820002	Svietidlo B - IP20 75W+zdvoj	kus	-2,000	650,00	-1 300,00	0,000
19	21020004	Svietidlo H - IP20 2X36W	kus	-2,000	190,00	-380,00	0,000
20	34820004	Svietidlo H - IP20 2X36W+zdvoj	kus	-2,000	1 250,00	-2 500,00	0,000
Celkom						2 148,00	0,000

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia požiarnej stanice - Sliach /dodatok č. 3/

Objekt: SO 01 - Požiarna stanica - zmena 05/08 /dodatok č.3/

Časť: zdravotníctva - prípočet - zmena 05/08 /dodatok č.3/

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 3. 6. 2008

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	25 003,90	25 003,90	0,049	0,000
713	Izolácie tepelné	0,00	-900,00	-900,00	0,000	0,000
721	Zdravotn. vnútorná kanalizácia	0,00	7 162,80	7 162,80	0,049	0,000
722	Zdravotníctva - vnútorný vodovod	0,00	12 934,70	12 934,70	0,000	0,000
725	Zdravotníctva - zariad. predmety	0,00	5 806,40	5 806,40	0,000	0,000
	<u>Celkom</u>	<u>0,00</u>	<u>25 003,90</u>	<u>25 003,90</u>	<u>0,049</u>	<u>0,000</u>

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia požiarnej stanice - Sliač /dodatok č. 3/

Objekt: SO 01 - Požiarna stanica - zmena 05/08 /dodatok č.3/

Časť: zdravotníka - prípočet - zmena 05/08 /dodatok č.3/

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 3. 6. 2008

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

PSV Práce a dodávky PSV 25 003,90 0,049

713 Izolácie tepelné -900,00 0,000

1	713492951	MTZ Tepelno-izolačných trubiek hr. 10 mm, DN 10-80	m	-18,000	20,00	-360,00	0,000
2	2837712951	Tepelná izolácia hr. 9 mm, na izoláciu potrubia	M	-18,000	30,00	-540,00	0,000

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 7 162,80 0,049

3	721171107	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 75x1,8	m	15,000	335,00	5 025,00	0,000
4	721171107	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 75x1,8	m	-10,000	335,00	-3 350,00	0,000
5	721171112	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 160x3,9	m	1,200	590,00	708,00	0,012
6	721173205	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1,8	m	4,000	229,00	916,00	0,000
7	721173205	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1,8	m	-2,000	229,00	-458,00	0,000
8	721173206	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 63x1,8	m	10,000	276,00	2 760,00	0,000
9	721173206	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 63x1,8	m	-5,000	276,00	-1 380,00	0,000
10	721194105	Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	kus	5,000	45,00	225,00	0,000
11	721194105	Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	kus	-2,000	45,00	-90,00	0,000
12	721194106	Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 63x1,8	kus	3,000	51,00	153,00	0,000
13	721194106	Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 63x1,8	kus	-2,000	51,00	-102,00	0,000
14	721212309	Podlahová vpusť T-1023 DN50	ks	2,000	1 150,00	2 300,00	0,037
15	721273144	Ventilačné hlavice novodurové TP 05-002.10.-68 D 75/600	kus	1,000	425,00	425,00	0,000
16	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	5,000	15,00	75,00	0,000
17	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	-7,000	15,00	-105,00	0,000
18	998721103	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,362	450,00	162,90	0,000
19	998721103	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	-0,227	450,00	-102,10	0,000

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 12 934,70 0,000

20	722130211	Potr. z ocel. rúr pozink. bezšvov. bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 15	m	8,000	264,00	2 112,00	0,000
21	722130211	Potr. z ocel. rúr pozink. bezšvov. bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 15	m	-6,000	264,00	-1 584,00	0,000
22	722130212	Potr. z ocel. rúr pozink. bezšvov. bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 20	m	15,000	273,00	4 095,00	0,000
23	722130212	Potr. z ocel. rúr pozink. bezšvov. bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 20	m	-12,000	273,00	-3 276,00	0,000
24	722130213	Potr. z ocel. rúr pozink. bezšvov. bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	16,000	408,00	6 528,00	0,000

25	722220111	Montáž armatúr závitových s jedným závitom násteniek pre výtokový ventil G 1/2	kus	6,000	106,00	636,00	0,000
26	722220111	Montáž armatúr závitových s jedným závitom násteniek pre výtokový ventil G 1/2	kus	-4,000	106,00	-424,00	0,000
27	722220121	Montáž armatúr závitových s jedným závitom násteniek pre batériu G 1/2	pár	3,000	220,00	660,00	0,000
28	722220121	Montáž armatúr závitových s jedným závitom násteniek pre batériu G 1/2	pár	-2,000	220,00	-440,00	0,000
29	722231052	Armatúry závit. s dvoma závitmi ventilí šikmé Herz 4115 AW DN20	ks	1,000	1 200,00	1 200,00	0,000
30	722231053	Armatúry závit. s dvoma závitmi ventilí šikmé Herz 4115 AW DN25	ks	2,000	1 200,00	2 400,00	0,000
31	722290226	Ostatné tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	39,000	27,00	1 053,00	0,000
32	722290226	Ostatné tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	-18,000	27,00	-486,00	0,000
33	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	39,000	17,00	663,00	0,000
34	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	-18,000	17,00	-306,00	0,000
35	998722103	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,361	425,00	153,40	0,000
36	998722103	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	-0,117	425,00	-49,70	0,000

725 Zdravotechnika - zariad'. predmety 5 806,40 0,000

37	725112384	Umyvadlo 600 x 500	kus	3,000	887,00	2 661,00	0,000
38	725112384	Umyvadlo 600 x 500	kus	-2,000	887,00	-1 774,00	0,000
39	725810401	Ventily rohové bez pripájacej rúrky T 66 G 1/2	SU B	-4,000	125,00	-500,00	0,000
40	725829551	Umyvadlová páková batéria stojanková	kus	3,000	2 500,00	7 500,00	0,000
41	725829551	Umyvadlová páková batéria stojanková	kus	-2,000	2 500,00	-5 000,00	0,000
42	725829553	Sprchová páková batéria nástenná	kus	3,000	2 650,00	7 950,00	0,000
43	725829553	Sprchová páková batéria nástenná	kus	-2,000	2 650,00	-5 300,00	0,000
44	725860201	Umyvadlová zápachová uzávierka P-957A	kus	2,000	125,00	250,00	0,000
45	725860201	Umyvadlová zápachová uzávierka P-957A	kus	-1,000	125,00	-125,00	0,000
46	725860202	Umyvadlová zápachová uzávierka s prípojkou P-958A	kus	1,000	125,00	125,00	0,000
47	725860202	Umyvadlová zápachová uzávierka s prípojkou P-958A	kus	-1,000	125,00	-125,00	0,000
48	725860401	Zápachová uzávierka pre sprchové vaničky T-1440	kus	3,000	140,00	420,00	0,000
49	725860401	Zápachová uzávierka pre sprchové vaničky T-1440	kus	-2,000	140,00	-280,00	0,000
50	998725103	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,039	400,00	15,60	0,000
51	998725103	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	-0,028	400,00	-11,20	0,000

Celkom

25 003,90

0,049

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia požiarnej stanice - Sliach /dodatok č. 3/

Objekt: SO 01 - Požiarna stanica - zmena 05/08 /dodatok č.3/

Časť: vzduchotechnika - prípočet - zmena 05/08 /dodatok č.3/

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 3. 6. 2008

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
24-M 3	Zar.č.3 - Vetranie šatní a hygienických zariadení	0,00	1 690,00	7 769,00	0,000	0,000
24-M 8	Zar.č.8 - Vetranie príručného skladu 1.28	0,00	2 849,50	7 345,00	0,000	0,000
	<u>Celkom</u>	<u>0,00</u>	<u>4 539,50</u>	<u>15 114,00</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia požiarnej stanice - Sliac /dodatok č. 3/

Objekt: SO 01 - Požiarna stanica - zmena 05/08 /dodatok č.3/

Časť: vzduchotechnika - prípočet - zmena 05/08 /dodatok č.3/

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 3. 6. 2008

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
24-M 3 Zar.č.3 - Vetranie šatní a hygienických zariadení						7 769,00	0,000
1	2.04	Výustka IMOS VK1-3 225x145-R1	ks	1,000	350,00	350,00	0,000
2	2.04d	Výustka IMOS VK1-3 225x145-R1	ks	1,000	640,00	640,00	0,000
3	3.07	Mriežka IMOS SMH-4-17,5-425x225	ks	2,000	170,00	340,00	0,000
4	3.07d	Mriežka IMOS SMH-4-17,5-425x225	ks	2,000	786,00	1 572,00	0,000
5	3.11.1	Montáž štvorhranného potrubia sk. 1 z pozinkovaného plechu - rovné rúry	m2	12,000	200,00	2 400,00	0,000
6	3.11.1d	rovné rúry	m2	12,000	715,00	8 580,00	0,000
7	3.11.1	Montáž štvorhranného potrubia sk. 1 z pozinkovaného plechu - rovné rúry	m2	-9,000	200,00	-1 800,00	0,000
8	3.11.1d	rovné rúry	m2	-9,000	715,00	-6 435,00	0,000
9	3.11.2	Montáž štvorhranného potrubia sk. 1 z pozinkovaného plechu - tvarovky	m2	6,000	200,00	1 200,00	0,000
10	3.11.2d	tvarovky	m2	6,000	861,00	5 166,00	0,000
11	3.11.2	Montáž štvorhranného potrubia sk. 1 z pozinkovaného plechu - tvarovky	m2	-4,000	200,00	-800,00	0,000
12	3.11.2d	tvarovky	m2	-4,000	861,00	-3 444,00	0,000
24-M 8 Zar.č.8 - Vetranie príručného skladu 1.28						7 345,00	0,000
13	8.01	Ventilátor QV=120m3/h; dp=160Pa	ks	1,000	521,00	521,00	0,000
14	8.01d	Ventilátor QV=120m3/h; dp=160Pa	ks	1,000	2 150,00	2 150,00	0,000
15	8.02	Fasádna mriežka protidažďová f125	ks	1,000	99,00	99,00	0,000
16	8.02d	Fasádna mriežka protidažďová f125	ks	1,000	101,00	101,00	0,000
17	8.05	Dverová mriežka nepriezorná obojstranná 220x120	ks	4,000	545,00	2 180,00	0,000
18	8.05d	Dverová mriežka nepriezorná obojstranná 220x120	ks	4,000	545,00	2 180,00	0,000
19	8.10.1	Montáž potrubia SPIRO	bm	0,500	99,00	49,50	0,000
20	8.10.1d	Potrubie SPIRO - d 125	bm	0,500	129,00	64,50	0,000
Celkom						15 114,00	0,000

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia požiarnej stanice - Sliac /dodatok č. 3/

Objekt: SO 13.1 - Prekládka E4 - NN kábel 2x druhá časť /dodatok č.3/

Časť:

JKSO:

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum: 3. 6. 2008

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
M	Práce a dodávky M	0,00	42 602,60	129 875,10	4,901	0,000
21-M	Elektromontáže	0,00	6 762,60	6 762,60	0,000	0,000
21-M m	Nosný materiál	0,00	0,00	79 730,00	0,000	0,000
46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach	0,00	35 840,00	43 382,50	4,901	0,000
	<u>Celkom</u>	<u>0,00</u>	<u>42 602,60</u>	<u>129 875,10</u>	<u>4,901</u>	<u>0,000</u>

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia požiarnej stanice - Sliach /dodatok č. 3/
 Objekt: SO 13.1 - Prekládka E4 - NN kábel 2x druhá časť /dodatok č.3/
 Časť:
 Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:


JKSO:
 EČO:
 Spracoval:
 Dátum: 3. 6. 2008

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
M Práce a dodávky M						129 875,10	4,901
21-M Elektromontáže						6 762,60	0,000
1	210101158	Koncovka eprosinová pre celoplastové káble 1 kV do 4 x 240 mm ²	ks	2,000	595,00	1 190,00	0,000
2	210901078	Silový kábel 750-1000 V (v mm ²) voľne uložený "Solidal" AYKY 1 kV 3x240 +120	m	170,000	32,00	5 440,00	0,000
3	21001006	PPV	perc	66,300	2,00	132,60	0,000
21-M m Nosný materiál						79 730,00	0,000
5	3451810680	Koncovka vnútorná a vonkajšia do 1kV štvor.kábel s plast.izol.bez panciera EPKT 0063 185-300	ks	2,000	650,00	1 300,00	0,000
	3410204600	Kábel silový hliníkový AYKY 3Bx240+120	m	178,500	426,00	76 041,00	0,000
6	999000003	Podružný materiál	perc	796,344	3,00	2 389,00	0,000
46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach						43 382,50	4,901
7	460200264	Hĺbenie káblvej ryhy 50 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	80,000	269,00	21 520,00	0,000
8	460420372	Zriadi. káblvého lôžka z piesku vrstvy 10 cm, tehliami naprieč kábla na šírku 35 cm	m	80,000	106,00	8 480,00	0,000
9	5833110300	Kamenivo ťažené drobné 0-1 B	m ³	1,400	815,00	1 141,00	2,338
10	5961001200	Tehla plna 29x14x6,5 p 20 1 a3	tk ^s	0,534	10 265,00	5 481,50	2,563
11	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	80,000	5,50	440,00	0,000
12	2830002000	Fólia červená v m	m	80,000	11,50	920,00	0,000
13	460560264	Ručný zásyp nezap. káblvej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	80,000	67,50	5 400,00	0,000
Celkom						129 875,10	4,901

Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

26. augusta 2010

Ing. Marián Mikluš

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized representation of the name 'Marián Mikluš'.