

K2VŠU-4-1270/2008

Zmluva o dielo č. 4/10/2008/PRO
na zhotovenie diela uzatvorená podľa § 536 až 565 Obchodného zákonníka

Čl. I. Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ** : Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR
 Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
- V zastúpení štatutárneho orgánu : Ing. Jozef POLAČKO – generálny riaditeľ
 Sekcia majetku a infraštruktúry
- IČO : 30845572
- Bankové spojenie : Štátna pokladnica
- Číslo výdavkového účtu : 7000171215/8180
- Oprávnený rokovať vo veciach
 - zmluvných : Ing. Jozef POLAČKO – generálny riaditeľ
 Ing. Viliam JANKECH – zástupca generálneho riaditeľa
- technických : Ing. František SOLAŘ - riaditeľ
 Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava
 Krížna 42, 832 47 Bratislava
- 1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno** : PRO.RESTAV spol. s r.o.
- Sídlo : Pri trati 15/A, 821 06 Bratislava
- Štatutárny zástupca : Ing. Jozef HOVAN
- Právna forma : Spoločnosť s ručením obmedzeným
- Označenie registra : Okresný súd Bratislava I.
- Číslo zápisu : Oddiel: Sro, vložka číslo : 20567/B
- V zastúpení - osoba oprávnená na
 rokovanie vo veciach zmluvných : Ing. Jozef HOVAN-konateľ
- rokovanie vo veciach technických : Ing. Jozef HOVAN ml.
- IČO : 35 776 331
- IČ DPH : SK 2020244589
- Bankové spojenie : TATRA banka, a.s.
- Číslo účtu : 2621704093
- Číslo telefónu : 02/452 20 333, 0903 222 965
- Číslo faxu : 02/452 20 333
- E-mail : prbuilding@prbuilding.sk
- 1.3 Zmluvné strany uzatvárajú na stavebnú akciu ev. zn. 55 87 866 „Bratislava, Kutuzovove kasárne – rekonštrukcia b.č. 27“ zmluvu o dielo na práce (ďalej len: „zmluva“), ktorá v súlade s § 4 ods. 5 a postupom podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a znení neskorších predpisov je zadaním zákazky s nízkou hodnotou .**

Čl. II. Predmet zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre objednávateľa zrealizuje dielo:

„Bratislava, Kutuzovove kasárne – rekonštrukcia b.č. 27“, ev. zn. 55 87 866

- a) podľa schválenej projektovej dokumentácie stavby dodanej objednávateľom,
- b) podľa oceneného popisu prác a dodávok, odsúhlaseného objednávateľom,
- c) podľa oznámenia k ohláseniu stavebných úprav /stavebné úpravy podliehajú ohláseniu v zmysle § 55 a § 57 zákona č. 50/1976 Zb o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“),
- d) podľa odsúhlaseného a podľa potreby doplňovaného kontrolného a skúšobného plánu (ďalej len: „skúšobný plán“), spracovaného zhotoviteľom v zmysle § 12 a 13 zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z.z. (ďalej len: „zákon o verejných prácach“) v termíne podľa bodu 3.1 písm. b) tejto zmluvy,
- e) zatriedenie stavby podľa CPV : 45.21.62.00 – 6 stavebné práce na stavbe vojenských budov a zariadení.

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo v súlade s projektovou dokumentáciou protokolárne prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v článku V. tejto zmluvy.

2.3 Pri realizácii diela postupuje zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskych spoločností a slovenskými technickými normami alebo zahraničnými normami, ktorými sa prevzali európske normy a je viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ pri realizácii diela bude dodržiavať na stavenisku ustanovenia § 43i stavebného zákona a nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použije materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky, uvedené v zákone č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a technické požiadavky na požiarne bezpečnosť pri výstavbe podľa vyhlášky MV SR č.94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiarne bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.

Čl. III. Lehota realizácie

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje :

- a) Zrealizovať dielo v termíne:
 - aa) začiatok realizácie: **do dvoch pracovných dní od uzavretia zmluvy**
 - ab) dokončenie diela: **do 20. novembra 2008** pričom tento termín znamená oznámenie zhotoviteľa objednávateľovi o ukončení diela a výzvu na preberacie konanie.
- b) Vypracovať skúšobný plán a predložiť ho objednávateľovi na odsúhlasenie najneskôr dva dni pred uskutočnením príslušného pracovného procesu, ktorý je zaradený do skúšobného plánu.
- c) Dodat' objednávateľovi vecný, časový a finančný harmonogram prác (ďalej len:

„harmonogram“) vrátane spôsobu zabezpečenia realizácie prác a to do päť dní od začatia realizácie diela. Tento bude priebežne upresňovaný a minimálne raz za dva týždne vyhodnocovaný.

- d) Splniť zmluvný záväzok podľa Čl. II. tejto zmluvy protokolárnym odovzdaním diela objednávateľovi podľa bodu 9.7 tejto zmluvy.

3.2 Objednávateľ sa zaväzuje:

- a) Odovzdať stavenisko zhotoviteľovi do dvoch pracovných dní po podpísaní zmluvy.
b) Určiť zhotoviteľovi odberné miesto vody a elektrickej energie. V zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska budú dohodnuté podmienky odberu médií a úhrada za ich spotrebu. Zhotoviteľ uzatvorí samostatnú dohodu s príslušnou Posádkovou správou budov na odber elektrickej energie a vody.
c) Odsúhlasiť a odovzdať spracovaný skúšobný plán zhotoviteľovi najneskôr jeden deň pred začatím uskutočnenia príslušného pracovného procesu.
d) Zabezpečiť výkon autorského dozoru projektanta VPÚ DECO BRATISLAVA a.s., Za kasárňou 1, P.O.BOX 177, 830 00 Bratislava

3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela, uvedeným v bode 3.1 písm. a) tejto zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou diela plniť následkom okolností, ktoré vznikli na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty výstavby a úhradu preukázateľných a dokladovaných nákladov, ktoré mu z toho vznikli.

Čl. IV. Cena a spôsob stanovenia ceny

4.1 Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č.18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov. V priebehu realizácie diela túto cenu nebude možné upraviť. Podkladom pre spracovanie ponukovej ceny diela je projektová dokumentácia a poskytnutý výkaz výmer stavebných prác a dodávok špecifikovaný objednávateľom pre zhotovenie stavebného diela.

4.2 Cena je doložená záväzným položkovým rozpočtom zhotoviteľa, so súhrnnou rekapituláciou nákladov, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy.

4.3 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu zmluvy nasledovne :

(Cena v Euro je uvedená po prepočte oficiálnym konverzným kurzom Sk voči € 30,1260)

Cena celkom bez DPH	3 328 611,40 Sk/110 489,66 €
DPH 19% spolu	632 436,20 Sk/ 20 993,04 €
Cena celkom vrátane DPH	3 961 047,60 Sk/131 482,69 €

Slovom: trimiliónydeväťstošesťdesiatjedentisícštyridsaťsedem slovenských korún 60/100 t.j. stotridsaťjedentisícštyristoosemdesiatdva Eur 69/100.

4.4 V prípade, že sa počas realizácie diela ukáže potreba zmeny objemového alebo konštrukčného

charakteru, alebo navyiac prác oproti pôvodne dohodnutému rozsahu prác, tieto práce musia byť zaznamenané v stavebnom denníku a budú riešené v dodatku k zmluve. Tieto práce budú ocenené nasledovne: Pre úhradu vzájomne odsúhlasených navyiac prác, ktorých ocenenie bolo realizované v rámci predmetu zmluvy, budú objednávateľom akceptované cenové podmienky dohodnuté v zmluve pre zadané dielo. Pre taký druh navyiac prác, ktorý nebol oceňovaný v základnej zmluve, musí zhotoviteľ výšku ceny samostatne dohodnúť s objednávateľom.

4.5 Navyiac práce môžu byť vykonané až po podpísaní dodatku k zmluve zmluvnými stranami. Na dodatok k zmluve predložený inak ako je dohodnuté v tejto zmluve, alebo po splnení predmetu zmluvy sa neprihliada. Navyiac práce môžu byť dohodnuté len v tom prípade, ak celková cena diela bez DPH neprekročí 4 000.000,- Sk bez DPH.

4.6 Navyiac práce môžu byť zrealizované pred potvrdením dodatku k zmluve výlučne v prípade, ak:

- a) ich vykonaním sa bezprostredne zabráni vzniku škôd, prípadne sa odstráni riziko ohrozenia života a takéto práce súvisia s predmetom zmluvy,
- b) je nutné odstrániť následky živeľnej pohromy alebo havárie, ktorú nezavinil zhotoviteľ a takéto práce súvisia s predmetom zmluvy,
- c) bezprostredne súvisia s predmetom zmluvy a ich realizácia neznesie odklad vzhľadom na technologický postup výstavby.

O týchto navyiac prácach:

- a) stavbyvedúci bezodkladne vykoná zápis do stavebného denníka a bezodkladne o nich informuje stavebného dozora stavby,
- b) ihneď ako je to možné, najneskôr do štyroch pracovných dní sa k týmto navyiac prácam písomne vyjadria oprávnení pracovníci priamych účastníkov výstavby prostredníctvom stavebného denníka alebo iným písomným záznamom (napr. zápisom z kontrolného dňa stavby),
- c) všetky navyiac práce musia byť riadne písomne zdôvodnené a potvrdené oprávnenými pracovníkmi priamych účastníkov výstavby, pričom úhrada môže byť vykonaná až po potvrdení dodatku k zmluve.

4.7 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomného príkazu objednávateľa alebo odchyľne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

4.8 V prípade zmeny výšky DPH v priebehu realizácie diela, bude jej výška upravená v zmysle platnej legislatívy, v rozsahu ešte nevykonaných a nevyfakturovaných prác.

4.9 V súlade s § 4 ods. 5 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zmluvná cena za predmet zákazky nesmie byť vyššia ako 4 000.000,- Sk bez DPH.

Čl. V. Platobné podmienky, fakturácia

- 5.1 Práce budú priebežne fakturované na základe zisťovacích protokolov a súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou a rozpočtovou skladbou, uvedenou v projektovej dokumentácii a odsúhlasené stavebným dozorom objednávateľa. Ak má súpis prác vady, vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie.
- 5.2 V prípade, že zhotoviteľ časť predmetu zmluvy bude realizovať poddodávateľmi, zaväzuje sa, že vždy najneskôr do 20 dní po zaplatení faktúry objednávateľom splní v zmysle zmluvy, ktorú bude mať zhotoviteľ uzavretú s poddodávateľom, všetky splatné finančné záväzky voči poddodávateľovi v rozsahu vykonaných prác a nebude mať voči nemu v zmysle zmluvy, ktorú s ním má uzavretú, žiadne nesplnené splatné záväzky. V prípade, ak sa ukáže, že zhotoviteľ postupoval v rozpore s týmto ustanovením, objednávateľ pozastaví vyplácanie až do objektívneho zistenia stavu vecí. Na základe zistenia bude zo strany objednávateľa zvolený postup podľa platnej právnej úpravy.
- 5.3 Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výťažkoch. Mimo povinných údajov uvedených v §71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, bude obsahovať aj tieto údaje:
- označenie objednávateľa a zhotoviteľa, adresa, sídlo, IČO, IČ DPH,
 - miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby,
 - číslo zmluvy,
 - číslo faktúry resp. daňového dokladu,
 - deň odoslania a deň splatnosti faktúry, zdaniteľné obdobie,
 - fakturovanú základnú čiastku bez DPH, DPH a celkovo fakturovanú sumu vrátane prepočtu na €,
 - pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa,
 - prílohou faktúry bude povereným pracovníkom objednávateľa odsúhlasený súpis prác a dodávok,
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
 - iné identifikačné údaje.
- 5.4 Splatnosť faktúry (aj konečnej) je do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.
- 5.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti, je objednávateľ oprávnený ju vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
- 5.6 Zhotoviteľ bude predkladať faktúry za predmet zmluvy maximálne do výšky 95% z celkovej ceny diela. Na zvyšok ceny (5%) predloží zhotoviteľ konečnú faktúru až po odstránení všetkých väd a nedorobkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela. Zároveň predloží písomné stanoviská od všetkých svojich poddodávateľov, že má splatené finančné záväzky voči nim v rozsahu vykonaných prác v zmysle zmlúv, ktoré má s poddodávateľmi

uzavreté. Takto bude splnená podmienka § 12 ods. 1 písm. b) bod 3. zákona o verejných prácach. Faktúry za predmet zmluvy budú uhradené v súlade s bodom 5.1 tejto zmluvy. Vystavenie konečnej faktúry vylučuje dodatočné nároky na úpravu ceny diela. Uhradená faktúra nie je dokladom o odovzdaní a prevzatí diela.

Čl. VI. Záručná doba a zodpovednosť za vady

- 6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že stavebné práce v zmysle predmetu zmluvy sú vykonané riadne v súlade so zmluvou o dielo a počas záručnej doby budú mať vlastnosti dohodnuté v zmluve.
- 6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy, uvedený v Čl. II tejto zmluvy v súlade s platnými STN, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia a na stavebnú časť zhotoveného diela poskytuje, v zmysle § 12 ods. 1 písm. b) bod 4. zákona o verejných prácach, záruku päť rokov od jeho odovzdania objednávateľovi, o čom sa spíše zápisnica. Záručná doba na technologické zariadenia bude rešpektovať záručnú dobu danú výrobcom, najmenej však 24 mesiacov.
- 6.3 Záruka začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia stavby, pokiaľ bola odovzdaná bez závad a nedorobkov. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie väd doručením reklamácie.
- 6.4 Vady diela, uvedené v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných väd zo strany objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka. Objednávateľ môže zjavné vady písomne reklamovať do 10 dní po prevzatí diela.
- 6.5 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 6.6 Objednávateľ je povinný prostredníctvom užívateľa zabezpečiť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.
- 6.7 Reklamácia väd bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do piatich dní a dohodnúť s objednávateľom spôsob a primeranú lehotu odstránenia väd. Havarijné stavy je povinný zhotoviteľ odstrániť ihneď po ich nahlásení objednávateľom a do 24 hodín začať s prácami na odstránení havárie. Odstránenie väd zhotoviteľ vykoná na svoje vlastné náklady.

Čl. VII. Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa

- 7.1 Zhotoviteľ vykonáva činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pri čom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
- 7.2 Objednávateľ odovzdá zápisnične zhotoviteľovi stavenisko v zmysle bodu 3.2 písm. a) a b) tejto zmluvy.

7.3 Zhotoviteľ je povinný v zmysle § 46d stavebného zákona od prevzatia staveniska viesť stavebný denník. Do stavebného denníka s dvomi prepismi sa zapíšu všetky skutočnosti, vyplývajúce z tejto zmluvy.

7.4 V stavebnom denníku budú zapísané najmä tieto údaje:

- a) denný zápis : aa) dátum (deň, mesiac, rok), údaje o počasí (max. a min. denná teplota)
- ab) údaje o pracovnej dobe, jej začiatok a koniec, smennosť,
- ac) pracovníci a ich počty, mechanizmy,
- ad) časový postup prác na stavbe,
- ae) orientačný popis prác,
- b) ostatné údaje, napr.: ba) vyjadrenie stavebného dozoru objednávateľa k zápisom zhotoviteľa v stavebnom denníku a naopak,
- bb) vyjadrenie projektanta k zápisom v stavebnom denníku, záznamy odborného autorského dohľadu projektanta,
- bc) požiadavky zhotoviteľa na objednávateľa a naopak,
- bd) prerušenie stavebných prác s odôvodnením,
- be) záznam o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác,
- bf) zmeny a odchýlky vykonávaných stavebných prác od projektovej dokumentácie,
- bg) zápisy o dohodách zhotoviteľa s objednávateľom a projektantom,
- bh) požiadavky objednávateľa na odstránenie väd v priebehu realizácie diela,
- bi) zoznam dokumentácie stavby, jej zmien a doplnkov,
- bj) prehľad skúšok každého druhu.

7.5 Objednávateľ bude vykonávať stavebný dozor stavebníka nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok.

7.6 Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor stavebníka so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch dní.

7.7 Okrem zástupcov zhotoviteľa a objednávateľa môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia objednávateľa, projektanta, príslušné orgány štátnej správy a štátneho stavebného dohľadu.

7.8 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy. Tie záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah prác, cenu diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky dohodnuté v tejto zmluve, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomného dodatku k zmluve.

7.9 Zhotoviteľ vypracuje skúšobný plán tak, aby sa všetky kontrolné, skúšobné alebo inšpekčné úkony vykonávali v súlade s plánovaným postupom stavebných a montážnych prác.

7.10 Zhotoviteľ bude záznamy o vykonaných kontrolách a skúškach vyplývajúcich zo

skúšobného plánu zaznamenávať do knihy medzi operačných kontrol (všetky skúšky a kontroly aj tie, ktoré sú zapísané v stavebnom denníku a na samostatných zápisoch).

- 7.11 Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie a za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 až 386 Obchodného zákonníka.
- 7.12 Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia všetkých osôb v danom objekte.
- 7.13 Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu.
- 7.14 Zhotoviteľ bude vzniknutý odpad likvidovať podľa druhu v zmysle zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
- 7.15 Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu vyzve zhotoviteľ písomne stavebného dozora objednávateľa najmenej tri pracovné dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady, spojené s dodatočnou kontrolou podľa ustanovenia § 553, ods.2 Obchodného zákonníka.
- 7.16 Zhotoviteľ vyzve stavebného dozora objednávateľa písomne tri dni vopred na účasť pri vykonávaní stanovených skúšok.
- 7.17 a) Zhotoviteľ bude zabezpečovať realizáciu prác v súlade s harmonogramom spracovaným v zmysle bodu 3.1. písm. c) tejto zmluvy.
b) Pre sledovanie postupu výstavby bude objednávateľ organizovať na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozývať účastníkov výstavby, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posielat' ich účastníkom kontrolných dní.
- 7.18 Zhotoviteľ za spolupôsobenia stavebného dozora objednávateľa v zmysle § 22 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a Usmernenia k účtovaniu hnutel'ného majetku, ktorý je súčasťou nehnuteľného majetku vydaného Veliteľstvom logistiky pod č.p. Velog-242-18/2004-OPISaÚ, spracuje súpis hnutel'ného majetku v členení do 30 000,- Sk hodnoty hnutel'ného majetku spoločne a nad 30 000,- Sk hodnoty hnutel'ného majetku na každý takýto majetok samostatne. Takto spracovaný súpis bude obsahovať najmä názov a typ majetku, výrobné číslo a fakturačnú cenu a zhotoviteľ ho predloží objednávateľovi na začiatku preberacieho konania.
- 7.19 Zhotoviteľ bude zabezpečovať pri realizácii prác na stavenisku všeobecné zásady týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa §5 Nariadenia vlády SR č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Výkonom hlavného koordinátora zaistenia BOZP na stavenisku poveruje: p. Csaba OLLÁRI

7.20 Výkonom stavebného dozora objednávateľ poveruje: Ing. Bohuš ŠIŠKA

7.21 Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie stavbyvedúceho: p. Csaba OLLÁRI číslo oprávnenia: 09762*10*.

7.22 Zhotoviteľ poveruje zodpovednosťou za plnenie skúšobného plánu: p. Csaba OLLÁRI

Čl. VIII. Zmluvné pokuty a odstúpenie od zmluvy

8.1 Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov objednávateľovi zmluvnú pokutu :

8.1.1 Vo výške 0,05% z celkovej ceny diela bez DPH uvedenej v bode 4.3 tejto zmluvy a upravenej konkrétnymi dodatkami k tejto zmluve, za každý aj začatý týždeň omeškania s odovzdaním diela podľa bodu 3.1 písm. ab) tejto zmluvy až do jeho prevzatia objednávateľom, okrem prvého týždňa omeškania. Týždňom sa myslí sedem kalendárnych dní, pričom prvý deň je nasledujúci po dni, kedy sa malo plnenie odovzdať.

8.1.2 Za omeškanie s odstránením väd a nedorobkov, uvedených v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, väd reklamovaných v záručnej dobe a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe, 10 000,- Sk denne, až do ich odstránenia, resp. nevypratania staveniska, ktorú však neplatí, ak bezplatne odstráni vady do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie.

8.1.3 Ak zhotoviteľ neoprávnene odstúpi od zmluvy, zaplatí pokutu vo výške 10 % z ceny nevykonaných prác podľa položkového rozpočtu. V takomto prípade, ak vznikne objednávateľovi škoda, zhotoviteľ je povinný túto škodu zaplatiť.

8.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že objednávateľ preukázateľne odmietne poskytnúť potrebné spolupôsobenie a plnenie podmienok tejto zmluvy, ktoré by podstatným spôsobom znemožňovalo zhotoviteľovi plniť podmienky uvedené v tejto zmluve. Účinky odstúpenia nastanú na druhý pracovný deň po doručení odstúpenia objednávateľovi.

8.3 Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou faktúry vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania úhrady.

8.4 Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko, ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu zhotovovaného diela alebo ak objednávateľom zistené vady zhotoviteľ neodstráni v dohodnutých termínoch. Objednávateľ je ďalej oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak o zastavení stavby rozhodne nadriadený orgán zástupcu štatutárneho orgánu.

8.5 Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy bez zavinenia zhotoviteľa vrátane odstúpenia od zmluvy podľa bodu 10.2 tejto zmluvy, uhradí zhotoviteľovi náklady, ktoré mu preukázateľne vznikli. Objednávateľ je povinný zaplatiť v tomto prípade aj preukázateľne spôsobenú škodu, ktorá vznikla zhotoviteľovi. V prípade odstúpenia od zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou z akéhokoľvek dôvodu má zhotoviteľ nárok na uhradenie ceny už vykonaných častí diela

podľa ustanovení tejto zmluvy a jej príloh o zmluvnej cene diela, pričom už zaplatená cena vykonaných častí diela sa započíta. Neuhradenú časť takto určenej ceny už vykonaných častí diela zaplatí objednávatel' zhotoviteľovi na základe faktúry.

8.6 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, s uvedením dôvodu, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje.

Čl. IX. Odovzdanie a prevzatie diela

9.1 Zhotoviteľ odovzdá a objednávatel' preberie riadne dokončené dielo. Dielo sa bude odovzdávať ako celok v zmysle tejto zmluvy.

9.2 Zhotoviteľ je povinný pred začatím preberacieho konania písomne oznámiť objednávatel'ovi najneskôr dva dni vopred pripravenosť diela k odovzdaniu.

9.3 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie komplexných skúšok predpísaných normami a projektom stavby. Ak sú uvedené skúšky neúspešné z viny zhotoviteľa, budú tieto v plnom rozsahu opakované do troch dní, na jeho náklady.

9.4 Tri dni pred začatím preberania diela odovzdá zhotoviteľ objednávatel'ovi revízne správy, atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti jednotlivých zariadení, meracie protokoly, záručné listy armatúr a tovarov, ako aj ďalšiu dodávateľskú dokumentáciu. Bez týchto náležitostí objednávatel' k preberaciemu konaniu nepristúpi.

9.5 O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu zápis, kde sa zhodnotí kvalita vykonaných prác, súpis väd a nedorobkov diela zistených pri preberacom konaní s určením termínu na ich odstránenie. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávatel'a, že odovzdané dielo preberá a ak nie, uvedie dôvody. Zhotoviteľ odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady.

9.6 Po ukončení diela zhotoviteľ odovzdá dva výtlačky projektovej dokumentácie so zakreslením skutočného vyhotovenia zrealizovaného diela objednávatel'ovi, ktorý sa stáva jeho výlučným vlastníkom. Ďalej odovzdá jeden výtlačok kontrolného a skúšobného plánu, zápisy zo stavebného denníka, ako i knihu medzioperačných kontrol (bod 7.10 tejto zmluvy).

9.7 Predmet zmluvy je považovaný za splnený, ak je dielo riadne odovzdané a prevzaté podľa prílohy č.3 k Vyhláške č.83/2008 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o verejných prácach (preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí verejnej práce).

Čl. X. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť

10.1 Na účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť prijíma právna úprava podľa § 374 Obchodného zákonníka.

10.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným pre okolnosti vylučujúce zodpovednosť,

strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na takéto okolnosti, bude mať právo odstúpiť od tejto zmluvy po zaslaní písomného oznámenia druhej strane. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.

10.3 V prípade prerušenia alebo zastavenia prác na diele z dôvodov uvedených v tomto článku je zhotoviteľ povinný obratom vykonať také opatrenia a zabezpečenia diela, aby nedošlo k jeho zničeniu, poškodeniu, odcudzeniu alebo k inej škode. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi náklady, ktoré mu v súvislosti s tým vznikli. Výška týchto nákladov bude dohodnutá zmluvnými stranami.

Čl. XI. Ostatné ustanovenia

11.1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecné záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.

11.2 Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.

11.3 Počas realizácie predmetu zmluvy, zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škody vzniknuté na realizovanej nehnuteľnosti objednávateľa a jej vybavení. Po zistení škody je zhotoviteľ povinný uviesť predmet zmluvy alebo jeho vybavenia na vlastné náklady do pôvodného stavu. Pri úplnom zničení predmetu zmluvy alebo jeho vybavenia nahradiť novou vecou toho istého typu. Pri určovaní výšky spôsobenej škody bude objednávateľ vychádzať z ceny nehnuteľnosti v čase poškodenia.

11.4 Okamžikom odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy objednávateľom, zodpovednosť nebezpečia škody prechádza na objednávateľa.

11.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať servis zariadení za podmienok dohodnutých v samostatnej zmluve o zabezpečovaní servisu s užívateľom.

Čl. XII. Záverečné ustanovenia

12.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2 Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

12.4 Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.

12.5 Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvy, zmluvné strany prehlasujú za originál, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

12.6 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa 17 OKT. 2008

V Bratislave dňa 17 OKT. 2008

Objednávateľ

Zhotoviteľ








Ing. Jozef POLAČKO
Generálny riaditeľ
Ing. Viliam JANKECH

Ing. Jozef HOVAN
Konateľ



PRO. RESTAV spol. s r.o.
Pri trati 15/A
821 06 Bratislava
IČO: 35775331, IČ DPH: SK2020244589
- 4 -

Two long, horizontal handwritten signatures are drawn across the page, one on the left and one on the right, corresponding to the parties mentioned above.

Stavba : EV.ZN.55 87 866 Bratislava Kútužovné kasárne		Miesto: Bratislava		Rozpočet:					
Objekt : 01 Rekonštrukcia budovy č.27		JKSO :		Spracoval:					
				Dňa: 16.10.2008					
Odberteľ:		IČO:		DÍČ:					
Dodávateľ:		IČO:		DÍČ:					
Projektant:		IČO:		DÍČ:					
1 M3 OP		3,961,048 SKK		3,961,048 SKK					
1 M2 ZP		3,961,048 SKK		3,961,048 SKK					
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
1	HSV:	329,797.21	18,778.00	348,575.21	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska	
2	PSV:	1,547,645.02	575,161.84	2,122,806.86	7	Murárske výpomocce	12	Prevádzkové vplyvy	
3	MCE:	780,549.47		780,549.47	8	Bez pevnej podlahy	13	Stážžené podmienky	
4	iné:				9		14		
5	Súčet:	2,657,991.70	593,939.84	3,251,931.54	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:	
projektant, rozpočtár, cenár				dodávateľ, zhotoviteľ				ON - ostatné náklady	
dátum:		podpis:		dátum:		podpis:		pečiatka:	
pečiatka:		pečiatka:		pečiatka:		pečiatka:		pečiatka:	
odberateľ, obstarávateľ		odberateľ, obstarávateľ		odberateľ, obstarávateľ		odberateľ, obstarávateľ		odberateľ, obstarávateľ	
dátum: 17.10.2008		podpis: 		dátum: 17.10.2008		podpis: 		dátum: 17.10.2008	
pečiatka: 		pečiatka: 		pečiatka: 		pečiatka: 		pečiatka: 	
E		Celkové náklady		E		Celkové náklady		E	
21		Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		21		Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		21	
22		DPH 19% z:		22		DPH 19% z:		22	
23		DPH 0% z:		23		DPH 0% z:		23	
24		Súčet riadkov 21 až 23:		24		Súčet riadkov 21 až 23:		24	
F		Odpočet - prípočet		F		Odpočet - prípočet		F	

STHJASCM

Odberteľ: **PRO. RESTAV spol. s r.o.**
 Pri trati 15/A
 821 06 Bratislava
 Projektant: IČO: 35775331, IČ DPH: SK2020244589
 Dodávateľ: - 5 -

Stavba : EV.ZN.55 87 866 Bratislava Kutuzovové kasárne
 Objekt : 01 Rekonštrukcia budovy č.27

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 16.10.2008

PRO.RESTAV BUILDING s.r.o. Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30.1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	J. Cena SKK	J. Cena EUR	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu EUR
PRÁCE A DODÁVKY HSV									
1 - ZEMNE PRÁCE									
1	001	12220-1101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v hom. tr. 3 do 100 m3	1.264 m3	147.00	4.880	185.81		6.168
2	001	12220-1109	Priplatok za lepivosť horniny tr.3	1.264 m3	19.80	0.657	25.03		0.831
3	272	13220-1109	Priplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	3.327 m3	68.00	2.257	226.24		7.510
4	272	13221-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne	3.327 m3	705.00	23.402	2.345.54		77.868
5	272	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m hom. tr. 1-4	1.264 m3	223.00	7.402	281.87		9.356
6	272	16270-1109	Priplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m hom. tr. 1-4	25.280 m3	15.10	0.501	381.73		12.671
7	001	17410-1102	Zásyp zhrutnený v uzatvorených priestoroch	3.327 m3	272.00	9.029	904.94		30.039
				4,351.16			4,351.16	0.00	144.43
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE									
8	014	31023-8411	Zamurovanie otvoru do 1 m2 pái. tehľami v murive akejkoľvek hr. na maltu IV	0.189 m3	6.200.00	205.802	1,171.80		38.897
9	014	31023-9211	Zamurovanie otvoru do 4 m2 pái. tehľami v murive akejkoľvek hr. na maltu IV	0.900 m3	5.990.00	198.832	5,391.00		178.948
10	011	31794-1121	Osadenie valc. nosníkov I, U, L do čísla 12	0.062 t	8,690.00	288.455	538.78		17.884
11	MAT	133 806200	Týc oceťová I 11375 označenie prierezu 120	0.062 t	28,900.00	959.304		1,791.80	59.477
12	014	34023-9212	Zamurovanie otvoru do 4 m2 tehľami v priečkach alebo stenách hr. nad 10 c	3.865 m2	985.00	32.696	3,807.03		126.370
13	011	34224-1172	Priečky z tehál 25 cm dl. pálených pŕých P15 hr. 140 mm	19.937 m2	935.00	31.036	18,641.10		618.771
				31,341.51			29,549.71	1,791.80	1,040.35
5 - KOMUNIKÁCIE									
14	221	56423-1111	Podklad zo štrkopiesku hr. 10 cm	0.398 m2	95.50	3.170	38.01		1.262
15	221	56712-1112	Kamenivo spevnené cementom hr.12 cm	0.478 m2	386.00	12.813	184.51		6.125
16	221	59621-1111	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm sk. A do 100m2	3.980 m2	243.00	8.066	967.14		32.103
17	MAT	592 450800	Dlažba zámková HBB UNI 23,8x12,7x8 prírodná	4.450 m2	396.00	13.145		1,762.20	58.494
				2,951.86			1,189.66	1,762.20	97.98
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
18	014	61242-1331	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 10-30%	684.113 m2	107.00	3.552	73,200.09		2,429.798

PRO.RESTAV BUILDING s.r.o. **Prehľad rozpočtových nákladov v SKK**

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30.1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	J. Cena SKK	J. Cena EUR	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu EUR
19	011	61242-1626	Omiečka vnút. stien vápenná hladká	54,696 m ²		217,00	7,203	11,869,03		393,980
20	011	61242-1637	Omiečka vnút. stien vápenná štuková	48,152 m ²		266,00	8,830	12,808,43		425,162
21	014	61242-5931	Omiečka vnút. ostenia okien., dver. váp. štukovou	8,340 m ²		411,00	13,643	3,427,74		113,780
22	011	62242-1143	Omiečka vonk. stien vápenná štuková zlož. I až II	4,360 m ²		373,00	12,381	1,626,28		53,983
23	011	62246-1182	* Omiečka vonk. stien brizolitová striekaná zlož. III	* 4,360 m ²		645,00	21,410	2,812,20		93,348
24	014	63131-2141	Doplnenie mazaniny bet. rýhy	1,114 m ³		3,770,00	125,141	4,199,78		139,407
25	011	63131-3511	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 8-12 cm	5,028 m ³		3,580,00	118,834	18,000,24		597,499
26	011	63136-1621	Výstuž betónových mazanin z ocele 10338	0,244 t		51,900,00	1,722,764	12,663,60		420,355
27	011	64294-2111	Osadenie dvemých zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m ²	15,000 kus		233,00	7,734	3,495,00		116,013
28	MAT	563 301320	Zárubňa oceľová CGH 60x197x16cm L	6,000 kus		950,00	31,534		5,700,00	189,205
29	MAT	563 301370	Zárubňa oceľová CGH 80x197x16cm P	9,000 kus		975,00	32,364		8,775,00	291,277
				158,577.39				144,102.39		5,263.81
6. - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:										
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
30	221	91653-1111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu bez bočnej	6,300 m		141,00	4,680	888,30		29,486
31	MAT	592 173208	Obrubník záhonový 100x5x20	7,000 kus		107,00	3,552		749,00	24,862
32	272	91973-5124	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 20 cm	27,075 m		655,00	21,742	17,734,13		588,665
33	003	94195-5001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	10,000 m ²		64,50	2,141	645,00		21,410
34	011	95290-1114	Výčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlaž. nad 4 m	304,760 m ²		70,50	2,340	21,485,58		713,191
35	011	95290-1114a	Čistenie rohože D-MI	2,160 m ²		10,500,00	348,536	22,680,00		752,838
36	013	96203-1133	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m ²	16,846 m ²		106,00	3,519	1,785,68		59,274
37	013	96504-3431	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm do 4 m ²	1,114 m ³		3,050,00	101,241	3,397,70		112,783
38	013	96504-9111	Prípl. k búr. bet. mazanin so zvarovanou sieťou hr. do 10 cm	0,742 m ³		1,370,00	45,476	1,016,54		33,743
39	013	96508-1713	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m ²	1,260 m ²		63,00	2,091	79,38		2,635
40	013	96508-2923	Odstránenie nášypov pod podlahy hr. do 10 cm nad 2 m ²	0,742 m ³		356,00	11,817	264,15		8,768
41	013	96806-2356	Vybúranie rámov okien dre. dvojitých alebo zdvojn. do 4 m ²	33,600 m ²		215,00	7,137	7,224,00		239,793
42	013	96807-2455	Vybúranie kov. dvemých zárubní do 2 m ²	4,925 m ²		249,00	8,265	1,226,33		40,707
43	013	96807-2456	Vybúranie kov. dvemých zárubní nad 2 m ²	5,713 m ²		193,00	6,406	1,102,61		36,600
44	013	97103-3261	Vybúr. otvorov do 0,0225 m ² mur. teh. MV, MVC hr. do 60 cm	3,000 kus		284,00	9,427	852,00		28,281
45	013	97103-3341	Vybúr. otvorov do 0,09 m ² murivo teh. MV, MVC hr. do 30 cm	4,000 kus		129,00	4,282	516,00		17,128
46	013	97103-5641	Vybúr. otvorov do 4 m ² v murive teh. na MC hr. do 30 cm	4,200 m ³		1,510,00	50,123	6,342,00		210,516
47	013	97103-5661	Vybúr. otvorov do 4 m ² v murive teh. na MC hr. do 60 cm	3,485 m ³		1,740,00	57,757	6,063,90		201,285
48	013	97303-1616	Výsek. kapias pre špaliky v murive z tehál do 10 x 10 x 5 cm	30,000 kus		48,00	1,593	1,440,00		47,799
49	013	97303-1843	Výsek. kapias pre zav. priečok v mur. tehel. MC hr. do 15 cm	8,140 m		376,00	12,481	3,060,64		101,595
50	013	97303-1844	Výsek. kapias pre zav. múrov v murive tehel. MC hr. do 30 cm	3,550 m		419,00	13,908	1,487,45		49,374
51	013	97303-1845	Výsek. kapias pre zav. múrov v murive tehel. MC hr. do 45 cm	2,100 m		491,00	16,298	1,031,10		34,226
52	013	97303-1846	Výsek. kapias pre zav. múrov v murive tehel. MC hr. do 60 cm	3,550 m		570,00	18,921	2,023,50		67,168

PRO.RESTAV BUILDING s.r.o. **Prehľad rozpočtových nákladov v SKK**

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30.1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	J. Cena SKK	J. Cena EUR	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu EUR
53	013	97408-2112	Vysek. rýh pre vodiče v omietke sieten z MV, MVC š. do 3 cm	40,000 m	32.50	1,079	1,300.00		43,152
54	013	97801-3191	Očistenie vnút. omietok stien váp. vápencom. do 100 %	0,658 m ²	73.50	2,440	48.36		1,605
55	013	97802-3411	Vysekanie, vyškrab. a vycistenie škár v murive tehel.	0,658 m ²	72.00	2,390	47.38		1,573
56	013	97908-1111	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	26,108 t	288.00	9,560	7,519.10		249,588
57	013	97908-1121	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	757,132 t	9.30	0,309	7,041.33		233,729
58	013	97908-2111	Vnútrostavenskú dopravu sute a vyburaných hmôt do 10 m	26,108 t	239.00	7,933	6,239.81		207,124
59	013	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vyburaných hmôt každých ďalších 5 m	52,216 t	26.50	0,880	1,383.72		45,931
60	013	97913-1409	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostiatn	28,100 t	489.00	16,232	13,740.90		456,114
61	013	97913-1413a	Poplatok za ulož. a znešk.stav.odp na urč.sklád.-zemina	1,264 m ³	350.00	11,618	442.40		14,685
62	011	99801-1002	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	43,369 t	242.00	8,033	10,495.30		348,380
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	151,353.29			150,604.29	749.00	5,024.01
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	348,575.21			329,797.21	18,778.00	11,570.58
PRÁCE A DODÁVKY PSV									
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti									
63	711	71112-1131	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za horúca vodor. náterom asfalt.	8,819 m ²	11.10	0,368	97.89		3,249
64	MAT	111 631500	Lak asfaltový ALP-PENETRÁL sudy	0,013 t	44,800.00	1,487,088		582.40	19,332
65	711	71119-3121	Izolácia proti vlhkosti muriva vodor. AQUAFIN 2K	6,070 m ²	750.00	24,895	4,552.50		151,115
66	711	71119-3131	Izolácia proti vlhkosti muriva zvislá SANIFLEX	2,775 m ²	750.00	24,895	2,081.25		69,085
67	711	71144-1559	Zhotov. izolácie tlakovej prítavením NAIP vodor.	8,819 m ²	58.00	1,925	511.50		16,979
68	MAT	628 311100	Pás ťažký asfaltový IPA 400/H /LHP SH S/	10,142 m ²	95.50	3,170	968.56		32,150
69	711	99871-1203	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 60 m	87,941 %	3.20	0,106	281.41		9,341
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:	9,075.51			7,524.55	1,550.96	301.25
713 - Izolácie tepelné									
70	713	71312-1111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie	0,240 m ²	22.00	0,730	5.28		0,175
71	MAT	283 1A0702	Doska z penového polystyrénu PSE S 15 - hr.20	0,252 m ²	34.00	1,129	8.57		0,284
			713 - Izolácie tepelné spolu:	13.85			5.28	8.57	0.46
721 - Vnútrotná kanalizácia									
72	713	721-7-21	Zdravotechnika	1,000 sub	121,292.84	4,026,185	121,292.84		4,026,185
			721 - Vnútrotná kanalizácia spolu:	121,292.84			121,292.84	0.00	4,026,19
731 - Kotle									
73	731	731-7-32	Ústredné vykurovanie	1,000 sub	83,558.87	2,773,646	83,558.87		2,773,646
			731 - Kotle spolu:	83,558.87			83,558.87	0.00	2,773,65

PRORESTAV BUILDING s.r.o. **Prehľad rozpočtových nákladov v SKK**

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30.1260

Por. číslo	Kód položky	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena SKK	J. Cena EUR	Konštrukcie a práce	Specifikovaný materiál	Cena spolu EUR
763 - Konštrukcie - drevostavby										
74	763	76313-2910a	Montáž sadrokart. podhladu	257,010	m2	375,00	12,448	96,378.75		3,199.188
75	MAT	595 912510	Dosky sadrokartónové stavebné ob. Rigips RB 12,5mm	262,150	m2	320,00	10,622		83,888.00	2,784.571
76	763	76313-2910b	Montáž sadrokart. kazet.podhladu	43,300	m2	478,00	15,867	20,697.40		687.028
77	MAT	595 9c2101	Kazeta sadrokartónová biela	45,465	m2	420,00	13,941		19,095.30	633.848
78	763	76313-3081	Montáž ocel. nosnej konštr. podhladu Rigips zavesenej	257,010	m2	471,00	15,634	121,051.71		4,018.181
79	763	76313-5090	Montáž nosnej konštr. Rigips kazetového podhladu	43,300	m2	320,00	10,622	13,856.00		459.935
80	763	76321-1129	Priečky sadrokartónové RIGIPS jedn. oplástené RB 12,5 mm, hrúbka priečky	169,212	m2	1,170,00	38,837	197,978.04		6,571.667
81	763	99876-3201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	5,529,452	%	6,80	0,226	37,600.27		1,248.100
				590,545.47				487,562.17	102,983.30	19,602.52
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:										
				5,315.71				5,315.71	0.00	176.45
764 - Konštrukcie klampiarske										
82	764	76441-0340	Klomp. AL hr. 0,8 oplechovanie parapetov rš 250	16,000	m	293,00	9,726	4,688.00		155.613
83	764	76441-0850	Klomp. demont. parapetov rš 330	16,000	m	34,00	1,129	544.00		18.057
84	764	99876-4201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	52,320	%	1,60	0,053	83.71		2.779
				5,315.71				5,315.71	0.00	176.45
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:										
766 - Konštrukcie stolárske										
85	766	76666-2112a	Montáž dvier kompl. otvár. do zamur. zár. 1-krídl. 600x1970mm	6,000	kus	545,00	18,091	3,270.00		108.544
86	MAT	611 629150	Dvere vnútorné s nástrekom 60x197 plně	6,000	kus	3,830,00	127,133		22,980.00	762.796
87	MAT	611 629170	Dvere vnútorné s nástrekom 80x197 plně	9,000	kus	4,360,00	144,725		39,240.00	1,302.529
88	766	76666-2112b	Montáž dvier kompl. otvár. do zamur. zár. 1-krídl.800x1970mm	9,000	kus	545,00	18,091	4,905.00		162.816
89	766	76669-4111	Montáž parapetných dosák drev. š. do 30cm dl. do 100cm	16,000	kus	137,00	4,548	2,192.00		72.761
90	MAT	611 9A0108	Parapeta vnútorná šir.450 mm	16,000	m	1,570,00	52,114		25,120.00	833.831
91	766	76669-5212	Montáž prahov dvier 1-krídl. š. do 10cm	13,000	kus	119,00	3,950	1,547.00		51.351
92	MAT	611 871160	Prah dubový dĺžka 60 šírka 10cm	4,000	kus	94,00	3,120	376.00		12.481
93	MAT	611 871560	Prah dubový dĺžka 80 šírka 10cm	9,000	kus	127,00	4,216	1,143.00		37.941
94	766	76681-2113	Montáž kuchynských liniek drev. na stenu dl. do 180cm	1,000	kus	1,770,00	58,753	1,770.00		58.753
95	MAT	615 816100	Kuchynská linka	1,000	stbor	14,720,00	488,614		14,720.00	488.614
96	766	99876-6201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	1,172,630	%	0,60	0,020	703.58		23.355
				117,966.58				14,387.58	103,579.00	3,915.77
766 - Konštrukcie stolárske spolu:										
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné										
97	767	76763-1131a	Montáž okien plastových jednokrídlových 1000 x 600 mm	1,000	kus	885,00	29,377	885.00		29.377
98	MAT	611 430210a	Okno plastové 1000x600 , S1 P2	1,000	kus	5,520,00	183,230		5,520.00	183.230
99	767	76763-1136a	Montáž okien plastových 1000 x 2100 mm P1	15,000	kus	1,900,00	63,068	28,500.00		946.027

PRO.RESTAV BUIJDING s.r.o. **Prehľad rozpočtových nákladov v SKK**

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30.1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena SKK	J. Cena EUR	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu EUR
100	MAT	611 431780a	Okno plastové 1000x210 (1500+600)OS/P P1	15.000 kus		12,980.00	430,857		194,700.00	6,462,856
101	767	76764-1214	Montáž dverí plastových jednokrídlových 1100 x 2100 mm	1,000 kus		1,460.00	48,463	1,460.00		48,463
102	MAT	611 435230a	Dvere vchodové plastové plné 1100x2050 P3 so samozatváračom	1,000 kus		32,140.00	1,066,853		32,140.00	1,066,853
103	767	76764-1253a	Montáž dverí plastových dvojkřídlových 2150 x 2500+950 mm P4	1,000 kus		2,971.00	98,619	2,971.00		98,619
104	MAT	611 434770a	Celosklená plastová stena 2150x2500+950mm P4 so samozatv.	1,000 kus		94,300.00	3,130,187		* 94,300.00	3,130,187
105	767	76799-5105	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii do 100 kg	120.000 kg		28.00	0,929	3,360.00		111,532
106	767	76799-51a	Montáž a dodávka oc.mezí Z1 -	185.000 kg		89.00	2,954	16,465.00		546,538
107	767	76799-6802	Demontáž ostiatých doplnkov, do 100 kg	1,050.000 kg		22.50	0,747	23,625.00		784,206
108	767	99876-7201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	4,039,260 %		0.80	0,027	3,231.41		107,263
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	407,157.41				80,497.41	326,660.00	13,515.15
771 - Podlahy z dlaždíc keramických										
109	771	77157-5107	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 200x200 do tmelu	10.855 m2		480.00	15,933	5,210.40		172,954
110	MAT	597 3A0101a	Keramická dlažba s protišmykovou úpravou	4.881 m2		650.00	21,576		3,172.65	105,313
111	MAT	597 3A0145	Dlažba 330 x 330 x 8 mm - Dh, 334, II.tr.	6.191 m2		590.00	19,584		3,652.69	121,247
112	771	99877-1102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	0.230 t		443.00	14,705	101.89		3,382
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:	12,137.63				5,312.29	6,825.34	402,90
776 - Podlahy povlakové										
113	775	77640-1800	Demontáž soklíkov alebo líst gumených alebo plastových	203.240 m		8.40	0,279	1,707.22		56,669
114	775	77641-1000	Lepenie podlahových soklíkov alebo líst gumených	53.505 m		16.70	0,554	893.53		29,660
115	MAT	284 1A9002	Sokel 2/4	54.600 m		15.00	0,498		819.00	27,186
116	775	77651-1820	Odstánenie povlakových podláh lepených s podložkou	300.844 m2		63.50	2,108	19,103.59		634,123
117	775	77652-1100a	Lepenie a dodávka povlakových podláh TARKET	55.680 m2		1,320.00	43,816	73,497.60		2,439,673
118	775	77657-2100a	Lepenie a dodávka zátáž.koberca	227.160 m2		1,250.00	41,492	283,950.00		9,425,413
119	775	77657-210R1	Lepenie soklíkov koberc. vrátane obsívania	224.160 m		55.20	1,832	12,373.63		410,729
120	775	99877-6201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	3,923,446 %		0.40	0,013	1,569.38		52,094
			776 - Podlahy povlakové spolu:	393,913.95				393,094.95	819.00	13,075.55
777 - Podlahy zo syntetických hmôt										
121	773	77755-2250	Podlaha zo sferky sliik. s penetr. Teralit DN	282.868 m2		366.00	12,813	109,187.05		3,624,346
122	773	99877-7201	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	1,091,870 %		0.40	0,013	436.75		14,497
			777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu:	109,623.80				109,623.80	0.00	3,638.84
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek										
123	771	78147-1107	Montáž obkladov vnút. ker. rezných hlad. 200x200 do malty	54.696 m2		555.00	18,423	30,356.28		1,007,644
124	MAT	597 81PC01	Keramický obklad vrát rohových PVC líst	57.431 m2		570.00	18,921		32,735.67	1,086,625

PRO.RESTAV BUIJLIND s.r.o. **Prehľad rozpočtových nákladov v SKK**

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30.1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena SKK	J. Cena EUR	Konštrukcie a práce	Specifikovaný materiál	Cena spolu EUR
125	771	78147-9711	Pripl. za plochu do 10m2 jednotlivo pri montáži obkl. ker.	54,696 m2		39,50	1,311	2,160,49		71,715
126	771	99878-1203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 24 m	652,524 %		2,60	0,086	1,696,56		56,315
			781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:	66,949,00				34,213,33		2,222,30
783 - Nátery										
127	783	78320-1811	Odstranenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrábanim	8,400 m2		33,50	1,112	281,40		9,341
128	783	78322-5400	Nátery kov. stav. dopl. konšt. synt. dvojn.+1x email s tmel	33,679 m2		201,00	6,672	6,769,48		224,706
129	783	78362-6a	Náter sadrokart.konštrukcii	556,974 m2		59,00	1,958	32,861,47		1,090,801
			783 - Nátery spolu:	39,912,35				39,912,35	0,00	1,324,85
784 - Malby										
130	784	78440-3801	Odst. malieb na sádrovej omietke v miest. v. do 3,8m umytím	559,935 m2		13,10	0,435	7,335,15		243,482
131	784	78441-1301	Pačok váp. mliekom s obrúsením a presádr. v miest. do 3,8m	56,492 m2		7,70	0,256	434,99		14,439
132	784	78445-2571	Malba zo zmesi tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	616,727 m2		44,50	1,477	27,444,35		910,986
133	784	78448-1010	Sierka na stenách a stropoch v miestnosti v. do 3,8m	616,727 m2		211,00	7,004	130,129,40		4,319,505
			784 - Malby spolu:	165,343,89				165,343,89	0,00	5,488,41
PRÁCE A DODÁVKY M										
M21 - 155 Elektromontáže										
134	921	210 -	Štrukturovaná kábeláž	1,000 súb		209,443,20	6,952,241	209,443,20		6,952,241
135	921	210a -	Elektroinštalácia	1,000 súb		231,491,72	7,684,117	231,491,72		7,684,117
			M21 - 155 Elektromontáže spolu:	440,934,92				440,934,92	0,00	14,636,36
M22 - 156 Montáž oznamovacích, signalizačných a zabezpeč. zariadení										
136	922	22 -	EZS, SKV, vrátnik	1,000 súb		196,455,90	6,521,141	196,455,90		6,521,141
137	922	220 -	EPS	1,000 súb		43,264,95	1,436,133	43,264,95		1,436,133
			M22 - 156 Montáž oznamovacích, signalizačných a zabezpeč. zariadení spolu:	239,720,85				239,720,85	0,00	7,957,27
M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a sušiarí										
138	924	24 -	Vzduchotechnika	1,000 súb		99,893,70	3,315,863	99,893,70		3,315,863
			M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a sušiarí spolu:	99,893,70				99,893,70	0,00	3,315,86
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:										
				780,549,47				780,549,47	0,00	25,909,50
Za rozpočet celkom										
				3,251,931,54				2,657,991,70	593,939,84	107,944,35

PRO. RESTAV spol. s r.o.
 Pritrati 15/A
 821 06 Bratislava
 IČO: 35775331, IČ DPH: SK2020244589
 - 5 -

Oberateľ:
 Projektant:
 Dodávateľ:

Stavba : EVZN.55 87 866 Bratislava Kutuzovové kasárne

Objekt : 01 Rekonštrukcia budovy č.27

Časť : ZDRAVOTECHNIKA

PRO.RESTAV BUILDING s.r.o.

Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30.1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavbebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena SKK	J. Cena EUR	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu EUR	
PRÁCE A DODÁVKY PSV											
721 - Vnútroňá kanalizácia											
1	721	72117-0909	Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia D 110,114	1,000 kus		540,00	17,925	540,00		17,925	
2	721	72117-0965	Opr. PVC potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia D 110	1,000 kus		387,00	12,846	387,00		12,846	
3	721	72117-1107	Potrubié kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 75x1,8	6,000 m		476,00	15,800	2,856,00		94,802	
4	721	72117-1109	Potrubié kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	13,000 m		397,00	13,178	5,161,00		171,314	
5	721	72117-1808	Demontáž potrubia z PVC rúr D do 114	1,000 m		26,00	0,863	26,00		0,863	
6	721	72117-3204	Potrubié kanal. z PVC rúr pripojovacie D 40x1,8	1,000 m		283,00	9,394	283,00		9,394	
7	721	72117-3205	Potrubié kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1,8	2,000 m		298,00	9,892	596,00		19,784	
8	721	72119-4104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1,8	1,000 kus		67,50	2,241	67,50		2,241	
9	721	72119-4105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1,8	3,000 kus		59,50	1,975	178,50		5,925	
10	721	72119-4109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2,3	2,000 kus		111,00	3,685	222,00		7,369	
11	721	72122-PC21	Zápachové uzávery podlažové HL510NPrDN40/50	1,000 kus		1,405,00	46,637	1,405,00		46,637	
12	721	72127-5214	Prívzdušňovací ventil HL900N	2,000 kus		1,471,00	48,828	2,942,00		97,657	
13	721	72129-0111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	22,000 m		17,00	0,564	374,00		12,415	
14	721	99872-1201	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	150,380 %		1,00	0,033	150,38		4,992	
									15,188.38	0.00	504.16
722 - Vnútroňý vodovod											
15	721	72213-0214	Potrubié vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 32	24,000 m		520,00	17,261	12,480,00		414,260	
16	721	72213-0801	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových DN do 25	1,000 m		54,50	1,809	54,50		1,809	
17	721	72213-0913	Opr. vodov. ocel. potrubia závit. preterazanie rúrky do DN 25	2,000 kus		24,00	0,797	48,00		1,593	
18	721	72213-1912	Opr. vodov. ocel. pot. záv. vsadenie odbočky do potr. DN 20	2,000 súbor		625,00	20,746	1,250,00		41,492	
19	721	72213-1915	Opr. vodov. ocel. pot. záv. vsadenie odbočky do potr. DN 40	1,000 súbor		1,150,00	38,173	1,150,00		38,173	
20	721	72213-9213	Potrubié vod. z ocel. rúr závit. pozink. prepojenie potrubia DN 25	2,000 kus		354,00	11,751	708,00		23,501	
21	721	72213-9214	Potrubié vod. z ocel. rúr závit. pozink. prepojenie potrubia DN 40	1,000 kus		436,00	14,473	436,00		14,473	
22	721	72217-1210P01	Potrubié vodov. z rúrok STABI PN20 D 20/2,8	13,000 m		277,00	9,195	3,601,00		119,531	
23	721	72217-1212P01	Potrubié vodov. z rúrok STABI PN D 25/3,5	29,000 m		288,00	9,560	8,352,00		277,236	
24	721	72218-2112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	13,000 m		35,00	1,162	455,00		15,103	

PRO.RESTAV BUILDING s.r.o. **Prehľad rozpočtových nákladov v SKK**

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30.1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavbebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena SKK	J. Cena EUR	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu EUR
25	721	72218-2113	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	29,000 m		29.50	0.979	855.50		28,397
26	721	72218-2114	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 32	24,000 m		32.50	1.079	780.00		25,891
27	721	72219-0401	Pripojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpust. DN 15	8,000 kus		159.00	5.278	1,272.00		42,223
28	721	72222-0111	Arm. vod. s 1 závitom, nástienka K 247 pre výt. ventily G 1/2	5,000 kus		180.00	5.975	900.00		29,875
29	721	*72222-0121	Arm. vod. s 1 závitom, nástienka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	1,000 pár		363.00	12.049	363.00 *		12,049
30	721	72223-9102	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4	2,000 kus		122.00	4.050	244.00	262.00	8,099
31	MAT	422 3D0604	Ventil guľový - rukoväť, chróm, 3/4"- R850X024	2,000 kus		131.00	4.348	316.00		8,697
32	721	72223-9104	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 5/4	2,000 kus		158.00	5.245	316.00		10,489
33	MAT	422 3D0608PC	Ventil guľový - rukoväť, chróm, 1 1/4"- s vyp.	1,000 kus		260.00	8.630	260.00	260.00	8,630
34	MAT	551 135364PC	Zabezpeč.armatúra BA 295-DN32	1,000 kus		11,620.00	385.713	489.00	11,620.00	385,713
35	721	72225-4106	Montáž hydrantovej skrine nástennej s výzbrojou	1,000 súbor		489.00	16.232	489.00	16,600.00	16,232
36	MAT	449 845262	Hadičový naviják NOHA, model "A" pod omietku typ B25/30 696x696x280m	1,000 kus		16,600.00	551.019	2,376.00	16,600.00	551,019
37	721	72229-0226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	66,000 m		36.00	1.195	2,376.00		78,869
38	721	72229-0234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	66,000 m		22.50	0.747	1,485.00		49,293
39	721	72250-9901	Uzatvorenie-otvorenie vodovodného potrubia	1,000 kus		42.00	1.394	42.00		1,394
40	721	99872-2201	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	663.990 %		0.60	0.020	398.39		13,224
			722 - Vnútorný vodovod spolu:	66,797.39				38,055.39	28,742.00	2,217.27
725 - Zariadenie predmety										
41	721	72511-0814	Demontáž záchodov odsávacích alebo kombinovaných	1,000 súbor		148.00	4.913	148.00		4,913
42	721	72511-4912	Opr. zar. záchodov, spätná montáž misy a sedátka	1,000 kus		443.00	14.705	443.00		14,705
43	721	72511-4932	Opr. zar. záchodov, novodurový skiz pr. 110/114	1,000 kus		199.00	6.606	199.00		6,606
44	721	72511-9305	Montáž záchodovým mis kombinovaných	1,000 súbor		905.00	30.040	905.00		30,040
45	MAT	642 3E0800	Klozety kombináčn. keramické JKA - OLYMP	1,000 supra		3,650.00	121.158	3,650.00	3,650.00	121,158
46	MAT	642 3E9009	Sedadlo LYRA 9251.5, biela	1,000 kus		825.00	27.385	825.00	825.00	27,385
47	721	72512-9202	Montáž pisoárov keramických	2,000 súbor		920.00	30.538	1,840.00		61,077
48	MAT	642 5C0201	Urniat odsávací GOLEM 4306.0, biela	2,000 kus		3,140.00	104.229	6,280.00	6,280.00	208,458
49	721	72521-9401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	1,000 súbor		700.00	23.236	700.00		23,236
50	MAT	642 1K0205	Umývadlo LYRA 55 cm 1427.1, biela	1,000 kus		995.00	33.028	995.00	995.00	33,028
51	721	72533-9101	Montáž výleviek keramíc., liat, a i. hmoty bez výtok armat. a splach nádrže	1,000 súbor		1,010.00	33.526	1,010.00		33,526
52	MAT	642 7A0101	Výlevka MIRA 5104.6, biela	1,000 kus		4,710.00	156.343	4,710.00	4,710.00	156,343
53	MAT	642 7A9001	Mrežka ku výlevke MIRA	1,000 kus		280.00	9.294	280.00	280.00	9,294
54	721	72553-9001	Montáž zásobník elektr. prepadový s batériou do 10L	1,000 súbor		207.00	6.871	207.00		6,871
55	MAT	541 322310	Elektr. ohrievač vody 944 10L prepadový s batériou	1,000 kus		3,780.00	125.473	3,780.00	3,780.00	125,473
56	721	72581-9201	Montáž ventilov nástenných G 1/2	2,000 súbor		140.00	4.647	280.00		9,294
57	MAT	551 415PC	Ventil pisoárový tlačný PRESTO P12A	2,000 kus		4,060.00	134.767	8,120.00	8,120.00	269,535
58	721	72581-9402	Montáž ventilov rotočných G 1/2	3,000 súbor		210.00	6.971	630.00		20,912

PRO RESTAV BUILDING s.r.o. **Prehľad rozpočtových nákladov v SKK**

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30.1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	J. Cena SKK	J. Cena EUR	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu EUR
59	MAT	551 410300	Ventil rohový T66 1/2 vřšok T13	2,000 kus		165,00	5,477		330,00	10,954
60	MAT	551 410600	Ventil rohový TE67 1/2 vřšok TE13	1,000 kus		165,00	5,477		165,00	5,477
61	721	72582-9601	Montáž batérie umývadlovej jednopákovovej do 1 otvoru	1,000 kus		278,00	9,228	278,00		9,228
62	MAT	551 440027	Batéria umývadlová 1-páková do 1 otvoru s mech. vyp. štandardná kvalita 1/	1,000 kus		2,060,00	68,379		2,060,00	68,379
63	721	72582-9701	Montáž batérie umývadlovej jednopákovovej nástennej	1,000 súbor		345,00	11,452	345,00		11,452
64	MAT	551 431462	Batéria nástenná T507MV 1/2" 150mm s dlhým ramenom	1,000 kus		940,00	31,202	69,50	940,00	31,202
65	721	72598-0121	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 15/15	1,000 kus		69,50	2,307	117,57		2,307
66	721	99872-5201	Presun hmôt pre zariadenie predmetov v objektoch výšky do 6 m	391,895 %		0,30	0,010	7,172,07	32,135,00	1,304,76
				725 - Zariadenie predmetov spolu:		39,307,07				
				PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:		121,292,84			60,415,84	4,026,19
				Za rozpočet celkom		121,292,84			60,877,00	4,026,19

PRO. RESTAV spol. s r.o.
 Pri trati 15/A
 821 06 Bratislava
 iČO: 3575331, IČ DPH: SK2020244589
 - 5 -

Odberateľ: **PRO. RESTAV spol. s r.o.**
 Pri trati 15/A
 821 06 Bratislava
 Projektant: IČO: 35775391, IČ DPH: SK2020244589
 Dodávateľ: - 5 -

Stavba : EV.ZN.55 87 866 Bratislava Kutuzovové kasárne
 Objekt : 01-REKONŠTRUKCIA BUDOVY č.27, ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE

Spracovali:
 JKSO :
 Dátum: 16.10.2008

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30.1260

PRO.RESTAV BUILDING s.r.o. Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Jednotka	J. Cena SKK	J. Cena EUR	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu EUR	
PRÁCE A DODÁVKY PSV											
733 - Rozvod potrubia											
1	731	73311-0803	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 15	15.000	m	26.50	0.880	397.50		13.195	
2	731	73311-1103	Potrúbie z rúrok závit. bezošvých bežných nizko tlak. DN 15	25.000	m	263.00	8.730	6,575.00		218.250	
3	731	73311-3113	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 15	22.000	kus	78.00	2.589	1,716.00		56.961	
4	731	73319-0107	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 40	25.000	m	7.40	0.246	185.00		6.141	
5	731	73319-1903	Opr. ocel. závit. potrubia, montáž rúrok DN 15	10.000	m	246.00	8.166	2,460.00		81.657	
6	731	73319-1923	Opr. ocel. závit. potrubia, navarenie odbočky DN 15	6.000	kus	301.00	9.991	1,806.00		59.948	
7	731	99873-3201	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	131.395	%	1.50	0.050	197.09		6.542	
									13,336.59	0.00	442.69
733 - Rozvod potrubia spolu:											
734 - Armatúry											
8	731	73420-0811	Demontáž armatúr s jedným závitom do G 1/2	18.000	kus	37.00	1.228	666.00		22.107	
9	731	73420-9103	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	4.000	kus	24.00	0.797	96.00		3.187	
10	MAT	422 3D1302	Uzáver vypúšťací guľový s hadic.vývod., mos., 1/2"- R608Y013	4.000	kus	110.00	3.651		440.00	14.605	
11	731	73420-9113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	8.000	kus	71.00	2.357	568.00		18.854	
12	MAT	551 2D0351	Hlavica termostatická HERZ-DESIGN - 1923006	4.000	kus	382.00	12.680		1,528.00	50.720	
13	MAT	551 2D1752	Ventil HERZ-TS-90-V, priamy 1/2"- 1772367	4.000	kus	322.00	10.688		1,288.00	42.754	
14	MAT	551 2D2102	Ventil späťochový HERZ-RL-5, priamy 1/2"- 1392301	4.000	kus	212.00	7.037	486.00		28.148	
15	731	73430-0821	Demontáž horúcovodných armatúr, rozpojenie srobenia do DN 15	12.000	kus	40.50	1.344	11.84		16.132	
16	731	99873-4201	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	59.200	%	0.20	0.007	1,827.84		0.393	
									4,104.00	196.90	
734 - Armatúry spolu:											
735 - Vykurovacie telesá											
17	731	73500-0912	Vyregulovanie ventilov a kohútov s termost. ovlád. pri oprav	4.000	kus	106.00	3.519	424.00		14.074	
18	731	73511-0911	Opr. vykúr. liat. teles, pretiesnenie radiátorovej ružice	12.000	kus	112.00	3.718	1,344.00		44.613	
19	731	73511-0914	Opr. vykúr. liat. teles, stiahnutie vykúr. telesa	6.000	kus	134.00	4.448	804.00		26.688	
20	731	73511-1350	Vykúr. telesá liat. článkové Kalor 500/160 so zákl. náterom	6.630	m2	970.00	32.198	6,431.10		213.473	
21	731	73511-1810	Demontáž vykurovacích teles liatinových článkových	17.850	m2	29.00	0.963	517.65		17.183	

PRO.RESTAV BUILDING s.r.o. **Přehľad rozpočtových nákladov v SKK**

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30.1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesia, výkaz-výmer	Merná jednotka	J. Cena SKK	J. Cena EUR	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu EUR
22	731	73515-8120	Vykur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou	4.000 kus	194.00	6.440	776.00		25.758
23	731	73515-9641	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-21K H9000/Ldo.	4.000 kus	685.00	22.738	2,740.00		90.951
24	MAT	484-531468	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonvekt. typ 21K s krytmi H900 L400 Korad I	3.000 kus	1,850.00	61.409		5,550.00	184.226
25	MAT	484-531461	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonvekt. typ 21K s krytmi H900 L600 Korad I	1.000 kus	2,190.00	72.695		2,190.00	72.695
26	731	73519-1902	Opr. vykur. telies, vyskúšanie tlakom po oprave liat. telies	23.000 m2	59.00	1.958	1,357.00		45.044
27	731	73519-1904	Opr. vykur. telies, vyčistenie prepláchnutím telies liatin.	23.000 m2	13.70	0.455	315.10		10.459
28	731	73519-1905	Opr. vykur. telies, odvzdušnenie telesa	25.000 kus	18.90	0.627	472.50		15.684
29	731	73519-1914	Opr. vykur. telies, montáž telies z použitých článkov liat.	23.000 m2	226.00	7.502	5,198.00		172.542
30	731	73519-2911	Opr. vykur. telies, spätná montáž telies článkových liat.	23.000 m2	23.50	0.780	540.50		17.941
31	731	73549-4811	Vypustenie vody pri demont. z vykurovacích telies a potrubia	180.000 m2	15.80	0.524	2,844.00		94.404
32	731	99873-5201	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch - výšky do 6 m	315.039 %	2.30	0.076	724.59		24.052
			735 - Vykurovacie telesá spolu:	32,228.44			24,488.44	7,740.00	1,069.79
783 - Nátery									
33	783	78332-4240	Nátery syntet. liat. radiátorov dvojnásobné+1x email	59.000 m2	250.00	8.298	14,750.00		489.610
34	783	78332-4740	Nátery syntet. liat. radiátorov základné	8.000 m2	53.00	1.759	424.00		14.074
35	783	78342-4340	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	200.000 m	48.50	1.610	9,700.00		321.981
36	783	78342-4740	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm základné	40.000 m	11.70	0.388	468.00		15.535
			783 - Nátery spolu:	25,342.00			25,342.00	0.00	841.20
799 - PSV ostatné									
37	731	99999-9904uk1	Ostatné konštrukcie a práce,HZSt4-vykur.skúšky	24.000 hod	280.00	9.294	6,720.00		223.063
			799 - PSV ostatné spolu:	6,720.00			6,720.00	0.00	223.06
Za rozpočet celkom									
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	83,558.87			71,714.87	11,844.00	2,773.64
			Za rozpočet celkom	83,558.87			71,714.87	11,844.00	2,773.64

PRO. RESTAV spol. s r.ó.
Pri trati 15/A
821 06 Bratislava
iCO: 35775831, IČ DPH: SK202024455
- 5 -

Odberateľ: Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba : MO SR Bratislava budova 27V2

Objekt : Štrukturovaná kabeľňaz

PRO. RESTAV spoj. s r.o.

Pri trati 15/A

821 06 Bratislava

IČO: 35775331, IČ DPH: SK20202425-nc

- 5 -

Spracovali:

JKSO :

Dátum: 16.10.2008

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30.1260

Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena SKK	J. Cena EUR	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu EUR
PRÁCE A DODÁVKY HSV										
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
1	013	97105-2251	Výbír. otvorov do 0,0225 m2 v železobet. murive hr. do 45 cm	4.000	kus	875.00	29.045	3.500,00		116.179
2	MAT	341 811M155	Kábel na prenos dát CAT5e : FTP 4x2x0,5 LSOH	1.600.000	m	14.50	0.481		23.200,00	770.099
3	MAT	345 650I504	Rúrka el-inšt PVC ohybná 083272 : FXP-Turbo @ 32	22.000	m	24.00	0.797		528.00	17.526
4	MAT	345 710K075	Lišta el-inšt PVC hranatá : LHD 40x40, biela	22.000	m	46.00	1.527		1.012,00	33.592
5	MAT	345 712K025	Kanáľ el-inšt PVC parapetný dutý : PK 160x65 D, 2-komorový, biely	25.000	m	498.00	16.531		12.450,00	413.264
6	MAT	345 954K052	Páska sťahovacia : SP 250x4,5 (mm)	92.000	kus	1.30	0.043		119.60	3.970
7	MAT	374 90L00050	Zásuvka CAT5e FTP, 2xRJ45, pre GEK 9 kont	41.000	kus	293.00	9.726		12.013,00	398.759
8	MAT	374 90L00051	Rámček pre dátovú zásuvku	41.000	kus	164.00	5.444		6.724,00	223.196
9	MAT	374 90L00052	Modul pre dátovú zásuvku	16.000	kus	88.50	2.938		1.416,00	47.003
10	MAT	553 9C1406	Hmoždinka natlakovacia WURTH priem.8 mm, dĺžka 60 mm	97.000	kus	4.35	0.144		421.95	14.006
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :										2.037.59
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :										2.037.59
PRÁCE A DODÁVKY M										
M21 - 155 Elektromontáže										
11	921	21010-0001001	Ukončenie vodiča v konektore alebo svorkovnici a zapojenie do 2,5	468.000	kus	16.00	0.531		7.488,00	248.556
M21 - 155 Elektromontáže spolu :										248.56
M22 - 156 Montáž oznamovacích, signalizačných a zab										
12	922	22022-0910	Meranie LAN - 1 kábel	52.000	kus	850.00	28.215		44.200,00	1.467.171
13	922	22026-0066	Škatuľa pre lištový rozvod	31.000	kus	113.00	3.751		3.503,00	116.278
14	922	22026-0108	LAN zásuvka 2x modul cat 5e	52.000	kus	325.00	10.788		16.900,00	560.977
15	922	22026-0109	LAN zásuvka 2x modul cat 5e - demontáž	11.000	kus	146.25	4.855		1.608,75	53.401
16	922	22026-0112	Odviečkovanie a zaviečkovanie škatule na 2 skrutky	31.000	kus	11.60	0.385		359,60	11.937
17	922	22026-04002	Dátový rozvádzač 19" do 45 U na podlahu	1.000	kus	3.540,00	117.506		3.540,00	117.506
18	922	22026-04005	Dátový rozvádzač 19" - montáž podstavca	1.000	kus	232.50	7.718		232,50	7.718
19	922	22026-04007	Dátový rozvádzač 19" - montáž ventiláčnej jednotky	1.000	kus	120,00	3.983		120,00	3.983
20	922	22026-04009	Dátový rozvádzač 19" - montáž držiaka káblov 19" 1U	2.000	kus	84,50	2.805		169,00	5.610
21	922	22026-04010	Dátový rozvádzač 19" - montáž napájacieho panelu 19" 1U	2.000	kus	120,00	3.983		240,00	7.967

Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30.1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	J. Cena SKK	J. Cena EUR	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu EUR
22	922	22026-04012	Dátový rozvádzač 19" - montáž dátového patchpanelu 19" 1U na prípravni	1,000 kus	1,000 kus	1,440.00	47.799	1,440.00		47.799
23	922	22026-04015	Dátový rozvádzač 19" - montáž dátového prvku 3U na prípravni pozíciu	1,000 kus	1,000 kus	2,015.30	66.896	2,015.30		66.896
24	922	22026-04016	Dátový rozvádzač 19" - montáž prevodníku do aktívneho prvku na prípravni	2,000 kus	2,000 kus	425.00	14.107	850.00		28.215
25	922	22026-0552	Rúrka PVC uložená pod omietkou 23mm	22,000 m	22,000 m	98.50	3.270	2,167.00		71.931
26	922	22026-0732	Žlab káblový PVC 40/60 mm	22,000 m	22,000 m	230.00	7.635	5,060.00		167.961
27	922	22026-0734	Žlab káblový PVC 64/170 mm	25,000 m	25,000 m	255.00	8.464	6,375.00		211.611
28	922	22026-1642	Osadenie HM 8 do muriva z betónu	97,000 kus	97,000 kus	48.50	1.610	4,704.50		156.161
29	922	22028-0247	Prepojovací kábel FTP(UTP) do 10 m	552,000 ks	552,000 ks	12.50	0.415	6,900.00		229.038
30	922	22028-05111	Kábel uložený v žlabe : UTP/FTP 4x2x0,5	1,600,000 m	1,600,000 m	22.50	0.747	36,000.00		1,194.981
31	922	22030-0001	Forma káblová do dĺžky 0,5 na káblí do 5x2	26,000 kus	26,000 kus	161.00	5.344	4,166.00		138.950
								140,570.65		4,666.09
								148,058.65		4,914.65
								209,443.20	57,884.55	6,952.24

M22 - 156 Montáž oznamovacích, signalizačných a zab

PRÁCE A DODÁVKY M spolu :

Rozpočet celkom :

PRO. RESTAV spol. s r.o.
 Pri trati 15/A
 821 06 Bratislava
 IČO: 35775331, IČ DPH: SK210244589
 - 5 -

Zákazka číslo:
Názov

01608009-b.č.27
EV.ZN. 55 87 866 Bratislava, Kutuzovove Kasárne
Objekt 01 - Rekonštrukcia budovy č.27 - elektroinštalácia

Rekapitulácia

Kap. popis položky	Základ DPH
A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
1 C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)	77715.00
2 C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)	106268.80
3 Stratné	5313.45
4 Podružný materiál	3188.06
5 GZS z naviazaného materiálu	3506.87
6 Podiel pridružených výkonov z C21M a naviazaného materiálu	11759.53
CELKOM URN	207751.72
B. HZS	
9 Hodinová zúčtovacia sadzba	23740.00
CELKOM HZS	23740.00
C. DODÁVKA ZARIADENÍ	
CELKOM DODÁVKA	0.00
D. VEDĽAJŠIE ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
CELKOM VRN	0.00
REKAPITULÁCIA CELKOM v Sk	231491.72
celkom v EURO	€ 7,684.12
konverzný kurz 30,1260 Sk / 1 EURO	

PRO. RESTAV spol. s r.o.
Pri trati 15/A
821 06 Bratislava
IČO: 35775831, IČ DPH: SK2020244596
- 5 -

C21M - Elektromontáže

por.č.	číslo položky	popis položky	jed.cena	množstvo	jed.	celkom (Sk)
1	210010106	Montáž veľa PVC-žlabu typ GEK -OT80	85.00	45.00	m	3825.00
2	210010301	Krabica prístrojová (KP68,KP67/1) bez zapojenia	27.00	45.00	ks	1215.00
3	210010351	Krabicová rozvodka "ACIDUR" typ 6455-11 do 4mm ²	199.00	34.00	ks	6766.00
4	210010522	Odviečkovanie alebo zaviečkovanie krabice na skrutky	5.50	34.00	ks	187.00
5	210020310	Kábelový žlab OBO typ RKS 620, š.200mm	177.00	30.00	m	5310.00
6	210100251	Ukončenie kábla zmršťovacou zákl.do 4x10mm ²	87.00	26.00	ks	2262.00
7	210100272	Ukončenie vodiča CY do 25mm ²	161.00	10.00	ks	1610.00
8	210110001	Vypínač jednopolový polozapustený 10A, 250V, IP20-č.1	94.00	3.00	ks	282.00
9	210110003	Sériový prepínač polozapustený 10A, 250V, IP20-č.5	96.00	17.00	ks	1632.00
10	210110004	Striedavý prepínač polozapustený 10A, 250V, IP20-č.6	110.00	4.00	ks	440.00
11	210111021	Zásuvka domová polozapustená 10/16A,250V,IP20	114.00	17.00	ks	1938.00
12	210111022	Zásuvka dvojité polozapustená 10/16A,250V,IP20	129.00	2.00	ks	258.00
13	210111022	Zásuvka dvojité v PVC-žlabe 10/16A,250V,IP20	98.00	12.00	ks	1176.00
14	210120402	Montáž ističa, prúdového chrániča do rozvodnice "R1.2"	60.00	4.00	ks	240.00
15	210201001	Montáž žiarivkového svietidla (všeobecne)	246.00	85.00	ks	20910.00
16	210220321	Svorka na potrubie "Bernard" vrátane pásky (bez vodič.)	86.50	6.00	ks	519.00
17	210220452	Vodič ochranného pospojovania Cu 4mm ² (pu)	37.50	30.00	m	1125.00
18	210810041	CYKY-O 2x1,5mm ² 750V (PU)	30.00	10.00	m	300.00
19	210810045	CYKY-J 3x1,5mm ² 750V (PU)	27.00	440.00	m	11880.00
20	210810046	CYKY-J 3x2,5mm ² 750V (PU)	27.00	520.00	m	14040.00
21	210810055	CYKY-J 5x1,5 mm ² 750V(PU)	30.00	60.00	m	1800.00
celkom za cenník v Sk						77715.00
celkom v EURO						€ 2,579.67
konverzný kurz 30,1260 Sk / 1 EURO						

Materiály

por.č.	číslo položky	popis položky	jed.cena	množstvo	jed.	celkom (Sk)
1	00285	Veľko PVC-žlabu typ GEK -OT80	97.70	45.00	m	4396.50
2	00293	Krabica prístrojová do sádrokartonu HWD65 (IES)	18.40	24.00	ks	441.60
3	00300	Krabica prístrojová KP 67/1	10.40	21.00	ks	218.40
4	00312	Krabica "ACIDUR" typ 6455-11 (IP66)	76.00	34.00	ks	2584.00
5	00333	Vypínač jednopolový 10A, 250V, typ NIKO-PR20-č.1	104.00	3.00	ks	312.00
6	00334	Vypínač sériový 10A, 250V, typ NIKO-PR20-č.5	142.00	17.00	ks	2414.00
7	00335	Vypínač striedavý 10A, 250V, typ NIKO-PR20-č.6	110.00	4.00	ks	440.00
8	00357	Zásuvka domová 10/16A,250V, typ NIKO-PR20-07-331-01	96.30	17.00	ks	1637.10

9	00359	Zásuvka dvojitá vodrovná 10/16A,250V, typ NIKO-PR20-07	195.60	2.00 ks	391.20
10	00360	Zásuvka dvojitá v žiabe 10/16A,250V, typ OBO-SKSF90RW2	130.00	12.00 ks	1560.00
11	00361	Adaptér pre zásuvky v PVC-žiabe, typ OBO-ADT K45-2	27.00	12.00 ks	324.00
12	00405	Kábelový žiab OBO typ RKS 620, š.200mm, vr.závesov	320.00	30.00 m	9600.00
13	01001	Svietidlo nástenné 1x10W IP20, typ SB110 "A"	520.00	1.00 ks	520.00
14	01002	Svietidlo 1x13W IP20, typ CHARON RA S19.211.T1.VVG "B"	1070.00	1.00 ks	1070.00
15	01003	Svietidlo 1x18W IP44, typ CHARON RA PS24.211.T12.VVG-TRI "C"	1340.00	1.00 ks	1340.00
16	01004	Svietidlo nástenné 1xFD-D18W IP65, typ 5810301 "D"	592.00	1.00 ks	592.00
17	01005	Svietidlo 1x18W IP20, typ CHARON RA S24.211.T12.VVG "E"	1278.00	5.00 ks	6390.00
18	01006	Svietidlo do podhladu 2x13W IP20, typ IDV 268H.213/EVG "F"	2057.00	11.00 ks	22627.00
19	01007	Svietidlo NO 2x13W IP20, typ IDV 268H.213/EVG/NO "N"	4574.00	4.00 ks	18296.00
20	01494	Svorka "BERNARD"	24.50	6.00 ks	147.00
21	02805	Cu 4mm2 (zelenožltý)	15.00	30.00 m	450.00
22	02900	CYKY 2x1,5mm2	14.80	10.00 m	148.00
23	02920	CYKY 3x1,5mm2	18.90	440.00 m	8316.00
24	02921	CYKY 3x2,5mm2	31.10	520.00 m	16172.00
25	02960	CYKY 5x1,5mm2	31.20	60.00 m	1872.00
26	04304	Istič 1-pólový typ LSE-B16/1, 16A	170.00	1.00 ks	170.00
27	04305	Istič 1-pólový typ LSE-C10/1, 10A	180.00	1.00 ks	180.00
28	04306	Prúdový chránič 10A,30mA, typ PFL7-10/1N/B/003	1950.00	1.00 ks	1950.00
29	04307	Prúdový chránič 16A,30mA, typ PFL7-16/1N/B/003	1710.00	1.00 ks	1710.00
celkom za materiály v Sk					106268.80
celkom v EURO					€ 3,527.48
konverzný kurz 30,1260 Sk / 1 EURO					

Práce v HZS			
por.č.	číslo položky	popis položky	jed.cena množstvo jed. celkom (Sk)
1		Odpojenie od napätia, demontáže, naviac práce	300.00 51.00 hod 15300.00
2		Úprava v rozvodnici "R1.2" (preznačenie)	300.00 10.00 hod 3000.00
3		Odborná prehliadka a správa o odbornej prehliadke	320.00 17.00 hod 5440.00
celkom za prácu v HZS v Sk			23740.00
celkom v EURO			€ 788.02
konverzný kurz 30,1260 Sk / 1 EURO			

PRO. RESTAV spol. s r.o.
Pri trati 15/A
821 06 Bratislava
IČO: 35775331, IČ DPH: SK2020244539
- 5 -

Odberateľ: Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR

Projektant:

Dodávateľ:

PRO. RESTAV spol. s r.o.

Pri trati 15/A

821 06 Bratislava

IČO: 35775331, IČ DPH: SK2020244589

- 5 -

Stavba : MO SR Bratislava budova 27

Objekt : EZS, SKV, vrátňik

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 16.10.2008

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30.1260

Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavbného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	J. Cena SKK	J. Cena EUR	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu EUR
------------	-------------	-------------	------------------------------------------------------	-----------------	---------------	-------------	-------------	---------------------	------------------------	----------------

MATERIÁL

1	MAT	341 445M008	Kábel ohybný Cu 500V : CMSM 2X0,75	240,000 m		12,50	0,415			99,582
2	MAT	341 610M026	Kábel Cu telefónny : SYKFY 4x2x0,5	150,000 m		10,50	0,349			52,280
3	MAT	345 954K007	Páska sfahovacia : SPM 100x2,5 (mm)	200,000 kus		2,85	0,095			18,921
4	MAT	345 954K052	Páska sfahovacia : SP 250x4,5 (mm)	400,000 kus		1,30	0,043			17,261
5	MAT	374 960A030a	Zámok elektromechanický	1,000 kus		3,560,00	118,170			118,170
6	MAT	374 960A320	Kábel : EA218, ku elektromechanickým a elektromotorickým zámkom (6 m)	1,000 kus		885,00	29,377			29,377
7	MAT	374 961A742	Čelny plech : 10735-01 (universal) nerez	1,000 kus		221,00	7,336			7,336
8	MAT	404 399103010	PIR antimasking - 9/15m (7 záclon), zrkadlová optika, VoS, pamäť poplach	1,000 ks		4,150,00	137,755			137,755
9	MAT	404 399103020	Magnetický kontakt vyvážený, pre vyššie nižšia, medzera 15 - 31mm, NBÚ "	1,000 ks		770,00	25,559			25,559
10	MAT	553 9C1406	Hmoždinka natlakacia WURTH priem.8 mm, dĺžka 60 mm	194,000 kus		4,35	0,144			28,012
11	MAT	921 AN241100	Dverný vrátnik 1145/22 UDV-02 URMET	1,000 kus		7,490,00	248,622			248,622
12	MAT	921 AN241100	URMET rozširujúci modul pre 8 tlačidiel 1145/14, 4 UDV C-MOD	1,000 kus		2,770,00	91,947			91,947
13	MAT	921 AN241100	URMET RS 232 vodič UDI SET	1,000 kus		1,090,00	36,181			36,181
14	MAT	921 AN241100	URMET kryt proti dažďu, 2 moduly, 1 sípce 1145/612	1,000 kus		1,120,00	37,177			37,177
15	MAT	921 AN241100	URMET Upevňovací rámček aa vonkajší krycí rámček, 2 moduly 1145/62	1,000 kus		665,00	22,074			22,074
16	MAT	921 AN241100	URMET Inštalčná krabica, 2 moduly 1145/52	1,000 kus		200,00	6,639			6,639
17	MAT	921 AN241100	URMET Zdroj 230V/18VA, 3 DIN moduly 9000/230	1,000 kus		540,00	17,925			17,925
18	MAT	921 AN241100	URMET Bezpečnostné skrutky do panela Synthesi 1745/103	308,000 kus		308,00	10,224			10,224
19	MAT	341 610M028	Kábel Cu telefónny : SYKFY 5x2x0,5	240,000 m		12,20	0,405			97,192
20	MAT	345 650I503	Rúrka el-inš PVC obytná 083271 : FXP-Turbo @ 25	80,000 m		13,40	0,445			35,584
21	MAT	345 710K035	Lišta el-inš PVC hranatá : LHD 17x17, biela	110,000 m		18,40	0,611			67,184
22	MAT	345 710K075	Lišta el-inš PVC hranatá : LHD 40x40, biela	62,000 m		46,00	1,527			94,669
			MATERIÁL spolu :	39,153,90						1,299,67

PRÁCE A DODÁVKY HSV

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

23 013 97105-2251 Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 v železobet. murive hr. do 45 cm

3,500.00
3,500.00
3,500.00

116.179
116.18
116.18

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :

Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

Konverzný kurz (SKKEUR) = 30.1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	J. Cena SKK	J. Cena EUR	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu EUR
PRÁCE A DODÁVKY M										
M21 - 155 Elektromontáže										
24	921	21010-0001001	Ukončenie vodiča v konektore alebo svorkovnici a zapojenie do 2,5	400,000 kus		16,00	0,531	6,400,00		212,441
			M21 - 155 Elektromontáže spolu :	6,400,00				6,400,00		212,44
M22 - 156 Montáž oznamovacích, signalizačných a zab										
25	922	22026-0008	Škatuľa KT 250 pod omietku	1,000 kus		238,00	7,900	238,00		7,900
26	922	22026-0106	Vyhľadanie vývodu, škatule	5,000 kus		17,00	0,564	85,00		2,821
27	922	22026-0112	Odviečkovanie a zaviečkovanie škatule na 2 skrutky	5,000 kus		11,60	0,385	58,00		1,925
28	922	22026-0552	Rúrka PVC uložená pod omietkou 23mm	80,000 m		98,50	3,270	7,880,00		261,568
29	922	22026-0731	Žlab káblový PVC 25x60 mm	110,000 m		206,00	6,838	22,660,00		752,174
30	922	22026-0732	Žlab káblový PVC 40/60 mm	62,000 m		230,00	7,635	14,260,00		473,345
31	922	22026-1642	Osadenie HM 8 do muriva z betónu	194,000 kus		48,50	1,610	9,409,00		312,322
32	922	22027-0282	Vodič uložený v rúrke : U 2x0,8 (v priemyselnej výstavbe)	240,000 m		21,50	0,714	5,160,00		171,281
33	922	22027-1621	Pochovanie konca vodiča	400,000 kus		14,10	0,468	5,640,00		187,214
34	922	22028-0221	Kábel uložený v rúrkach : SYKFY 1-5x2x0,5	80,000 m		17,00	0,564	1,360,00		45,144
35	922	22028-0411	Kábel uložený v ei-ínšt lište : SYKFY 1-5x2x0,5	310,000 m		32,00	1,062	9,920,00		329,284
36	922	22030-0001	Forma káblová do dĺžky 0,5 na káblí do 5x2	40,000 kus		161,00	5,344	6,440,00		213,769
37	922	22032-0066	Montáž rozvodnej dosky pre zvončeky (SR75 SR76)	1,000 kus		417,00	13,842	417,00		13,842
38	922	22032-0206	Montáž zvončeka vodotesného 24-90V/AC	1,000 kus		196,00	6,506	196,00		6,506
39	922	22032-0276	Montáž volacieho a dorozumievacieho zariadenia	1,000 kus		5,610,00	186,218	5,610,00		186,218
40	922	22032-0306	Montáž elektronickeho ovládaného zámku EZ	1,000 kus		122,00	4,050	122,00		4,050
41	922	22032-0321	Montáž tlačítkového tabla do steny do 9 tlačítko	1,000 kus		505,00	16,763	505,00		16,763
42	922	22032-0722	Montáž dverového kontaktu zárubne ostatné	1,000 kus		500,00	16,597	500,00		16,597
43	922	22032-0923	Montáž krytu (BS 123)	1,000 kus		1,110,00	36,845	1,110,00		36,845
44	922	22032-0936	Montáž škatule (PK 125)	1,000 kus		835,00	27,717	835,00		27,717
45	922	22032-1403a	Demontáž PSN magnetického spínača	39,000 kus		175,00	5,809	6,825,00		226,548
46	922	22032-1731	Montáž kódového zámku PSN (MHY 203)	2,000 kus		4,050,00	134,435	8,100,00		268,871
47	922	22032-1731a	Demontáž kódového zámku PSN (MHY 203)	2,000 kus		1,500,00	49,791	3,000,00		99,582
48	922	22032-1741	Montáž magnetického spínača PSN (MAM 203)	33,000 kus		600,00	19,916	19,800,00		657,240
49	922	22032-1751	Montáž pasívneho snímača PSN (MAP 102)	1,000 kus		2,200,00	73,027	2,200,00		73,027
50	922	22032-1762	Naprogramovanie systému	1,000 kus		6,790,00	225,387	6,790,00		225,387
51	922	22032-1763	Naprogramovanie systému SKV	2,000 kus		3,790,00	125,805	7,580,00		251,610
52	922	22037-0461	Montáž prevodového transformátora 6W	1,000 kus		313,00	10,390	313,00		10,390
53	922	22041-0001	Montáž traťa do 500 VA	1,000 kus		389,00	12,912	389,00		12,912
			M22 - 156 Montáž oznamovacích, signalizačných a zab	147,402,00				147,402,00		4,892,85
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	153,802,00				153,802,00		5,105,29
			Rozpočet celkom :	196,455,90				157,302,00	39,153,90	6,521,14

PRO. RESTAUR. spol. s r.o.
Príloha 13A
821 06 Bratislava
IČO: 35775331, DPH: SK2020244589
- 57

Odberateľ: Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR

Projektant:

Dodávateľ:

PRO. RESTAV spol. s r.o.

Pri trati 15/A

821 06 Bratislava

IČO: 35775331, IČ DPH: SK2020244589

- 5 -

Stavba : MO SR Bratislava budova Z7

Objekt : EPS

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 16.10.2008

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30.1260

Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavbebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	J. Cena SKK	J. Cena EUR	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu EUR
MATERIÁL										
1	MAT	278 210200001	Upchávkva protipožiarna Hliti, prechod stenou hr. 30 cm	2,000	tuba	361,00	11,983		722,00	23,966
2	MAT	341 720M051	Kábel Cu pre elektroniku J-H(S)H 1x2x0,8	65,000	m	14,00	0,465		910,00	30,206
3	MAT	401 120010	Popisný štítok požiarneho hlásiča	1,000	ks	28,00	0,929		28,00	0,929
4	MAT	404 399103046	Základňa k požiarnemu hlásiču	1,000	ks	309,00	10,257		309,00	10,257
5	MAT	404 399103048	Základňa k tlačidlovému hlásiču	1,000	ks	223,00	7,402		223,00	7,402
6	MAT	404 399103049	Tlačidlový hlásič EPS	1,000	ks	2,130,00	70,703		2,130,00	70,703
7	MAT	404 399103055	Teplotný detektor EPS	1,000	ks	1,750,00	58,089		1,750,00	58,089
8	MAT	404 399103063	Izolátor do tlačidlového hlásiča EPS	1,000	ks	540,00	17,925		540,00	17,925
9	MAT	345 6211710	Škatuľa IP65 odbočná 023760 : PKGH 100 OP (105x105x64) svetlo šedá	1,000	kus	209,00	6,938		209,00	6,938
10	MAT	345 6541001	Rúrka eh-inšt PP-Blend tuhá 082635 : HFIRM 16, s hrdlom	61,000	m	37,50	1,245		2,287,50	75,931
11	MAT	345 6591180	Príchytka PC-Blend 041831 : HFS 16, pre povrchovú montáž túrok, biela	181,000	kus	6,40	0,212		1,158,40	38,452
12	MAT	345 6591330	Spojka PC-Blend nasiavacia 038571 : HFSM 16, pre plastové túrky, biela	10,000	kus	10,20	0,339		102,00	3,386
13	MAT	345 954K007	Páska sťahovacia : SPM 100x2,5 (mm)	100,000	kus	2,85	0,095		285,00	9,460
14	MAT	345 954K062	Páska sťahovacia : SP 280x4,5 (mm)	50,000	kus	1,45	0,048		72,50	2,407
15	MAT	345 954K095	Príchytka sťahovacej pásky : SPP 9, prírodná	30,000	kus	1,45	0,048		43,50	1,444
16	MAT	553 9C1406	Hmoždinka natlčacia WURTH priem.8 mm, dĺžka 60 mm	187,000	kus	4,35	0,144		813,45	27,002
MATERIÁL spolu :										11,583.35
PRÁCE A DODÁVKY HSV										
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
17	013	97105-2251	Výbúr. otvorov do 0,0225 m ² v železobet. murive hr. do 45 cm	4,000	kus	875,00	29,045		3,500,00	116,179
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :										3,500.00
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :										3,500.00
PRÁCE A DODÁVKY M										
M21 - 155 Elektromontáže										
18	921	21010-0001001	Ukončenie vodiča v konektore alebo svorkovnici a zapojenie do 2,5	8,000	kus	16,00	0,531		128,00	4,249
M21 - 155 Elektromontáže spolu :										128.00
M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab										
19	922	22026-0046	Škatuľa KO 110 na povrchu	1,000	kus	108,00	3,585		108,00	3,585

Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30.1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena SKK	J. Cena EUR	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu EUR
20	922	22026-0112	Odviečkovanie a zaviečkovanie škatule na 2 skrutky	2,000 kus		11,60	0,385	23,20		0,770
21	922	22026-0541001	Rúrka HFIRM pripevnená na povrch 16mm	61,000 m		96,00	3,187	5,856,00		194,384
22	922	22026-1141001	Príchytká káblová HFS 16	181,000 kus		18,10	0,601	3,276,10		108,747
23	922	22026-1642	Osadenie HM 8 do muriva z betónu	187,000 kus		48,50	1,610	9,069,50		301,052
24	922	22027-1621	Pocinováň konca vodiča	8,000 kuš		14,10	0,468	112,80		3,744
25	922	22028-0221001	Kábel uložený v rúrkach : JE-(S)H 1x2x0,8	65,000 m		19,00	0,631	1,235,00		40,994
26	922	22030-0001	Forma káblová do dĺžky 0,5 na kábeli do 5x2	4,000 kus		161,00	5,344	644,00		21,377
27	922	22032-1762	Naprogramovanie systému	1,000 kus		6,790,00	225,387	6,790,00		225,387
28	922	22033-0101	Montáž tlačítkového hlásiča EPS na omietku	1,000 kus		121,00	4,016	121,00		4,016
29	922	22033-0111	Montáž zásuvky hlásiča EPS na omietku	1,000 kus		357,00	11,850	357,00		11,850
30	922	22033-0206	Preskúšanie hlásiča EPS	2,000 kus		153,00	5,079	306,00		10,157
31	922	22033-0361	Montáž čidla hlásiča EPS	1,000 kus		155,00	5,145	155,00		5,145
				28,053,60				28,053,60		931,21
				28,181,60				28,181,60		935,46
				43,264,95				31,681,60	11,583,35	1,436,13

**M22 - 156 Montáž oznamovacích, signalizačných a zab
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :
Rozpočet celkom :**

PRO. RESTAV spol. s r.o.
Prítrá 457K
821 06 Bratislava
IČO: 35775331, IČ DPH/SK2020244599

Rozpočet vzduchotechniky - ev.zn.55 87 866 Bratislava - Kutuzovove Kasárne

Názov	ks	j.cena	spolu dod.	spolu.montáž
1.1 Nástenný Split LG S12AWNEO/ S12AW UEO Qch=3,5kW, Ne= 1,3KW/230V Montáž pol. 1.1.1.2,1.3 241050817	1	46280	46280.0	
	1	11000		11000.0
1.2 Prepojenie potrubia chladiva, odvod kondenzu a elektrický prepojmedzi vonk.a vnútornou jednotkou v m	10	1020	10200.0	
1.3 Konzola pod kondenzátor	1	1500	1500.0	
1.4 Ventilátor FFCF 234 T, Dodat' aj PER 100W Montáž 240010215	3 3	3850 610	11550.0	1830.0
1.5 Mriežka SMU 20-300x100-UR Montáž 240071264	9 9	580 73.5	5220.0	661.5
1.6 Ohybné Flexo hadica 102, v m Montáž 240080339	3 3	80 107	240.0	321.0
1.7 Spojovací a tesniací materiál v kg	3	2700	8100.0	
SPOLU			83090.0	13812.5
Dopravné 3,6% z dodávky			2991.2	
Celkom bez DPH			86081.2	13812.5

Celkový náklad VZT HL.III bez DPH 19% 99893.7

náklady v EURO
konverzný kurz 30,1260 Sk / 1 EURO


€ 3,315.86

PRO. RESTAV spol. s r.o.
Pri trati 15/A
821 06 Bratislava
IČO: 35775331, IČ DPH: SK2020244589

Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

26. augusta 2010

Ing. Vladimír Bajner

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bajner', written in a cursive style.