

Zmluva o dielo č. KaVSÚ-16-46/2006
na zhotovenie diela uzatvorená podľa § 536 až 565 Obchodného zákonníka

Čl. I. Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ** : Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR
 Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
- V zastúpení štatutárneho orgánu : pplk. Ing. Richard TOMÍK – zástupca riaditeľa
 Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava
 Krížna 42, 832 47 Bratislava
- IČO : 30845572
- Bankové spojenie : Štátna pokladnica
- Číslo účtu : 7000171215/8180
- Oprávnený rokovať vo veciach
 - zmluvných : pplk. Ing. Richard TOMÍK
 - technických : pplk. Ing. Richard TOMÍK
- 1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno** : PRO.RESTAV, s.r.o.
 Sídlo : Mramorová č. 2, 821 06 Bratislava
 Štatutárny zástupca : Ing. Jozef HOVAN – konateľ
 Právna forma : spoločnosť s ručením obmedzeným
 Označenie registra : Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
 Číslo zápisu : Vložka číslo: 20567/B
- V zastúpení - osoba oprávnená na -
 - rokovanie vo veciach zmluvných: Ing. Jozef HOVAN – konateľ
 - rokovanie vo veciach technických : p. Csaba OLLÁRI
- IČO : 35 776 331
- IČ DPH : SK 2020244589
- Bankové spojenie : Tatra banka, a.s. Bratislava
- Číslo účtu : 2621704093/1100
- Číslo telefónu : 02/45520333
- Číslo faxu : 02/45520333

1.3 Zmluvné strany uzatvárajú na stavebnú akciu „Bratislava, Kutuzovove kasárne – rekonštrukcia sociálnych priestorov pre MCC, b.č. LI“, ev. zn. 55 87 834 zmluvu o dielo na práce, ktorá je v súlade s § 4, ods.4, písm. b) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení zákona č. 282/2006 výsledkom podprahovej zákazky zadávanej postupom podľa § 99 (ďalej len: „zmluva“).

Čl. II. Predmet zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre objednávateľa zrealizuje dielo:

**„Bratislava, Kutuzovove kasárne – rekonštrukcia sociálnych priestorov pre MCC, b.č. LI“
ev. zn. 55 87 834**

- a) podľa schválenej projektovej dokumentácie stavby dodanej objednávateľom,
- b) podľa oceneného popisu prác a dodávok, odsúhlaseného objednávateľom,
- c) podľa podmienok stanovených v stavebnom povolení vydanom Vojenským stavebným úradom Ministerstva obrany SR,
- d) podľa schváleného vecného, časového a finančného harmonogramu prác, spracovaného zhotoviteľom v zmysle bodu 3.1 písm. c) tejto zmluvy a odsúhlaseného objednávateľom,
- e) podľa odsúhlaseného a podľa potreby dopĺňovaného kontrolného a skúšobného plánu (ďalej len: „skúšobný plán“), spracovaného zhotoviteľom v zmysle § 12 a 13 zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach (ďalej len: „zákon o verejných prácach“) v termíne podľa bodu 3.1 písm. b) tejto zmluvy,
- f) zatriedenie stavby podľa KP : 45.11.11 - búracie práce, 45.25.50 – murovanie a murárske práce, 45.31.12 – elektroinštalácia, 45.31.41 – elektroinštalácie telekomunikačných zariadení, 45.32.12 – izolačné práce, 45.33.11 – inštalovanie ústredného kúrenia, 45.33.12 – inštalovanie ventilácie a klimatizácie, 45.33.20 – rozvod vody a kanalizácie, 45.34. 2 – elektroinštalácie práce, 45. 41. 10 – omietkárské práce, 45.42.11 – osadzovanie dverných zárubní a okenných rámov, 45.42.13 – ostatné zámočnicke práce nekovové, 45.43.12 - vnútorné obkladanie stien a dlážok, 45.43.21 – kladenie pružných dlážkových krytín, 45. 44. 21 - maľby a nátery interiérov budov.

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo v súlade s projektovou dokumentáciou protokolárne prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v článku V. tejto zmluvy.

2.3 Pri realizácii diela postupuje zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskych spoločenstiev a slovenskými technickými normami alebo zahraničnými normami, ktorými sa prevzali európske normy a je viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ pri realizácii diela bude dodržiavať na stavenisku ustanovenia § 43i zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len: „stavebný zákon“) a nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použije materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky, uvedené v zákone č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v úplnom znení zákona č. 314/2004 Z.z. a technické požiadavky na požiaru bezpečnosť pri výstavbe podľa vyhlášky MV SR č.94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiaru bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.

Čl. III. Lehota realizácie

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje :

- a) Zrealizovať dielo v termíne:
 - aa) začiatok realizácie diela: **do päť dní** od uzavretia zmluvy
 - ab) dokončenie realizácie diela: **do 12 týždňov**, pričom tento termín znamená, oznámenie

- zhotoviteľa objednávateľovi o ukončení diela a výzva na preberacie konanie. Predmet zmluvy bude možné realizovať v dňoch pondelok až piatok, v pracovnom čase od 7,00 do 18,00 hod. vrátane dní stanovených zákonom č. 241/1993 Z.z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov.
- b) Vypracovať skúšobný plán a predložiť ho objednávateľovi na odsúhlasenie najneskôr dva pracovné dni pred uskutočnením príslušného pracovného procesu, ktorý je zaradený do skúšobného plánu.
 - c) Dodat' objednávateľovi vecný, časový a finančný harmonogram prác a to do piatich pracovných dní od začatia realizácie diela.
 - d) Splniť zmluvný záväzok podľa Čl. II. tejto zmluvy protokolárnym odovzdaním diela objednávateľovi podľa bodu 9.7 tejto zmluvy.

3.2 Objednávateľ sa zaväzuje:

- a) Odovzdať stavenisko zhotoviteľovi do piatich dní po podpísaní tejto zmluvy. Po odovzdaní staveniska objednávateľ, zhotoviteľovi dodá projektovú dokumentáciu pre realizáciu diela v troch vyhotoveniach.
- b) Určiť zhotoviteľovi odberné miesto vody a elektrickej energie. V zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska budú dohodnuté podmienky odberu médií a úhrada za ich spotrebu. Zhotoviteľ uzatvorí samostatnú dohodu s užívateľom objektu na odber elektrickej energie a vody.
- c) Odsúhlasiť a odovzdať spracovaný skúšobný plán zhotoviteľovi najneskôr dva pracovné dni pred začatím uskutočnenia príslušného pracovného procesu.

3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela, uvedeným v bode 3.1 písm. a) tejto zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou diela plniť následkom okolností, ktoré vznikli na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty výstavby a úhradu preukázateľných a dokladovaných nákladov, ktoré mu z toho vznikli.

Čl. IV. Cena a spôsob stanovenia ceny

- 4.1 Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č.18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov. V priebehu realizácie diela túto cenu nebude možné upraviť. Podkladom pre spracovanie ponukovej ceny diela je projektová dokumentácia a poskytnutý výkaz výmer stavebných prác a dodávok špecifikovaný objednávateľom pre zhotovenie stavebného diela.
- 4.2 Cena je doložená záväzným položkovým rozpočtom zhotoviteľa, so súhrnnou rekapituláciou nákladov, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy.
- 4.3 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu zmluvy nasledovne :

Cena celkom bez DPH	6 199 356,50 Sk
DPH 19% spolu	1 177 877,70 Sk
Cena celkom vrátane DPH	7 377 234,20 Sk

Slovom: sedemmiliónovtristosedemdesiatsedemtisícdeväťstotridsaťštyri korún/ 20 hal.

4.4 V prípade, že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového alebo konštrukčného charakteru, alebo naviac prác oproti pôvodne dohodnutému rozsahu prác, musia byť zaznamenané v stavebnom denníku a budú riešené v dodatku k zmluve. Tieto práce budú ocenené nasledovne: Pre úhradu vzájomne odsúhlasených naviac prác, ktorých ocenenie bolo realizované v rámci predmetu zmluvy, budú objednávateľom akceptované cenové podmienky dohodnuté v zmluve pre zadané dielo. Pre taký druh naviac prác, ktorý nebol oceňovaný v základnej zmluve, musí zhotoviteľ výšku ceny samostatne dohodnúť s objednávateľom.

4.5 Naviac práce môžu byť vykonané až po podpísaní dodatku k zmluve zmluvnými stranami. Na dodatok k zmluve predložený inak ako je dohodnuté v tejto zmluve, alebo po splnení predmetu zmluvy sa neprihliada.

4.6 Naviac práce môžu byť zrealizované pred potvrdením dodatku k zmluve výlučne v prípade, ak:

- a) ich vykonaním sa bezprostredne zabráni vzniku škôd, prípadne sa odstráni riziko ohrozenia života a takéto práce súvisia s predmetom zmluvy,
- b) je nutné odstrániť následky živelnej pohromy alebo havárie, ktorú nezavinil zhotoviteľ a takéto práce súvisia s predmetom zmluvy,
- c) bezprostredne súvisia s predmetom zmluvy a ich realizácia neznesie odklad vzhľadom na technologický postup výstavby.

O týchto naviac prácach:

- a) stavbyvedúci bezodkladne vykoná zápis do stavebného denníka a bezodkladne o nich informuje stavebného dozora stavby,
- b) ihneď ako je to možné, najneskôr do druhého pracovného dňa sa k týmto naviac prácam písomne vyjadria oprávnení pracovníci priamych účastníkov výstavby cestou stavebného denníka alebo iným písomným záznamom (napr. zápisom z kontrolného dňa stavby),
- c) všetky naviac práce musia byť riadne písomne zdôvodnené a potvrdené oprávnenými pracovníkmi priamych účastníkov výstavby, pričom úhrada môže byť vykonaná až po potvrdení dodatku k zmluve.

4.7 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomného príkazu objednávateľa alebo odchyľne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

4.8 V prípade zmeny výšky DPH v priebehu realizácie diela, bude jej výška upravená v zmysle platnej legislatívy, v rozsahu ešte nevykonaných a nevyfakturovaných prác.

Čl. V. Platobné podmienky, fakturácia

5.1 Práce budú priebežne fakturované na základe zisťovacích protokolov a súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou a rozpočtovou skladbou, uvedenou v projektovej dokumentácii a odsúhlasené

stavebným dozorom objednávateľa. Ak má súpis prác vady, vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie.

5.2 V prípade, že zhotoviteľ časť predmetu zmluvy bude realizovať poddodávateľmi, zaväzuje sa, že vždy najneskôr do 15 dní po zaplatení faktúry objednávateľom splní v zmysle zmluvy, ktorú bude mať zhotoviteľ uzavretú s poddodávateľom, všetky splatné finančné záväzky voči poddodávateľovi v rozsahu vykonaných prác a nebude mať voči nemu v zmysle zmluvy, ktorú s ním má uzavretú, žiadne nesplnené splatné záväzky. V prípade, ak sa ukáže, že zhotoviteľ postupoval v rozpore s týmto ustanovením, objednávateľ pozastaví vyplácanie až do objektívneho zistenia stavu veci. Na základe zistenia bude zo strany objednávateľa zvolený postup podľa platnej právnej úpravy.

5.3 Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- a) označenie objednávateľa a zhotoviteľa, adresa, sídlo, IČO, IČ DPH,
- b) miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby,
- c) číslo zmluvy,
- d) číslo faktúry resp. daňového dokladu,
- e) deň odoslania a deň splatnosti faktúry, zdaniteľné obdobie,
- f) fakturovanú základnú čiastku bez DPH, DPH a celkovo fakturovanú sumu,
- g) pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa,
- h) prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok,
- i) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
- j) iné identifikačné údaje.

5.4 Splatnosť faktúry (aj konečnej) je do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.

5.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti, je objednávateľ oprávnený ju vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

5.6 Zhotoviteľ bude predkladať faktúry za predmet zmluvy maximálne do výšky 95% z celkovej ceny diela. Na zvyšok ceny (5%) predloží zhotoviteľ konečnú faktúru až po odstránení všetkých väd a nedorobkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela. Zároveň predloží písomné stanoviská od všetkých svojich poddodávateľov, že má splatené finančné záväzky voči nim v rozsahu vykonaných prác v zmysle zmlúv, ktoré má s poddodávateľmi uzavreté. Takto bude splnená podmienka § 12 ods. 1 písm. b) bod 3. zákona o verejných prácach. Faktúry za predmet zmluvy budú uhradené v súlade s bodom 5.1 tejto zmluvy. Vystavenie konečnej faktúry vylučuje dodatočné nároky na úpravu ceny diela. Uhradená faktúra nie je dokladom o odovzdaní a prevzatí diela.

Čl. VI. Záručná doba a zodpovednosť za vady

- 6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že stavebné práce v zmysle predmetu zmluvy sú vykonané riadne v súlade so zmluvou o dielo a počas záručnej doby budú mať vlastnosti dohodnuté v zmluve.
- 6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy, uvedený v Čl. II tejto zmluvy v súlade s platnými STN, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia a na stavebnú časť zhotoveného diela poskytuje, v zmysle § 12 ods. 1 písm. b) bod 4. zákona o verejných prácach, záruku päť rokov od jeho odovzdania objednávateľovi, o čom sa spíše zápisnica. Záručná doba na technologické zariadenia bude rešpektovať záručnú dobu danú výrobcom, najmenej však 24 mesiacov.
- 6.3 Záruka začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia stavby, pokiaľ bola odovzdaná bez závad a nedorobkov. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie väd doručením reklamácie.
- 6.4 Vady diela, uvedené v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných väd zo strany objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka. Objávateľ môže zjavné vady písomne reklamovať do 10 dní po prevzatí diela.
- 6.5 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 6.6 Objávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.
- 6.7 Reklamácia väd bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do piatich dní a dohodnúť s objednávateľom spôsob a primeranú lehotu odstránenia väd. Havarijný stav je povinný zhotoviteľ odstrániť ihneď po ich nahlásení objednávateľom a do 24 hodín začať s prácami na odstránení havárie. Odstránenie väd zhotoviteľ vykoná na svoje vlastné náklady.

Čl. VII. Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa

- 7.1 Zhotoviteľ vykonáva činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pri čom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
- 7.2 Objávateľ odovzdá zápisnične zhotoviteľovi stavenisko v zmysle bodu 3.2 písm. a) a b) tejto zmluvy.
- 7.3 Zhotoviteľ je povinný v zmysle § 46d stavebného zákona od prevzatia staveniska viesť stavebný denník. Do stavebného denníka s dvomi prepismi sa zapíšu všetky skutočnosti, vyplývajúce z tejto zmluvy.

7.4 V stavebnom denníku budú zapísané najmä tieto údaje:

- a) denný zápis : aa) dátum (deň, mesiac, rok),
 - ab) údaje o pracovnej dobe, jej začiatok a koniec, smennosť,
 - ac) pracovníci a ich počty, mechanizmy,
 - ad) časový postup prác na stavbe,
 - ae) orientačný výkaz výmer, dodávok hmôt, stavebných a montážnych prác,
- b) ostatné údaje, napr.: ba) vyjadrenie stavebného dozoru objednávateľa k zápisom zhotoviteľa v stavebnom denníku a naopak,
 - bb) vyjadrenie projektanta k zápisom v stavebnom denníku, záznamy odborného autorského dozoru projektanta,
 - bc) požiadavky zhotoviteľa na objednávateľa a naopak,
 - bd) prerušenie stavebných prác s odôvodnením,
 - be) záznam o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác,
 - bf) zmeny a odchýlky vykonávaných stavebných prác od projektovej dokumentácie,
 - bg) zápisy o dohodách zhotoviteľa s objednávateľom a projektantom,
 - bh) požiadavky objednávateľa na odstránenie väd v priebehu realizácie diela,
 - bi) zoznam dokumentácie stavby, jej zmien a doplnkov,
 - bj) prehľad skúšok každého druhu.

7.5 Objednávateľ bude vykonávať stavebný dozor stavebníka nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok.

7.6 Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka min. raz týždenne a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak technický dohľad stavebníka so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch dní.

7.7 Okrem zástupcov zhotoviteľa a objednávateľa môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia objednávateľa, projektanta, príslušné orgány štátnej správy a štátneho stavebného dohľadu.

7.8 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy. Tie záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah prác, cenu diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky dohodnuté v tejto zmluve, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomného dodatku k zmluve.

7.9 Zhotoviteľ bude zabezpečovať realizáciu prác v súlade s harmonogramom spracovaným v zmysle bodu 3.1 písm. c) tejto zmluvy.

7.10 Zhotoviteľ vypracuje skúšobný plán tak, aby sa všetky kontrolné, skúšobné alebo inšpekčné úkony vykonávali v súlade s plánovaným postupom stavebných a montážnych prác podľa spracovaného harmonogramu plánovaných dielčích termínov.

- 7.11 Zhotoviteľ bude záznamy o vykonaných kontrolách a skúškach vyplývajúcich zo skúšobného plánu zaznamenávať do knihy medzioperačných kontrol (všetky skúšky a kontroly aj tie, ktoré sú zapísané v stavebnom denníku a na samostatných zápisoch).
- 7.12 Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie a za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 až 386 Obchodného zákonníka.
- 7.13 Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia všetkých osôb v danom objekte.
- 7.14 Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniklú škodu zodpovedá v plnom rozsahu.
- 7.15 Zhotoviteľ bude vzniknutý odpad likvidovať podľa druhu v zmysle zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
- 7.16 Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu vyzve zhotoviteľ písomne stavebného dozora objednávateľa najmenej tri pracovné dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady, spojené s dodatočnou kontrolou podľa ustanovenia § 553, ods.2 Obchodného zákonníka.
- 7.17 Zhotoviteľ vyzve stavebného dozora objednávateľa písomne päť dní vopred na účasť pri vykonávaní stanovených skúšok.
- 7.18 Pre sledovanie postupu výstavby bude objednávateľ organizovať na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozývať účastníkov výstavby, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posielat ich účastníkom kontrolných dní.
- 7.19 Zhotoviteľ za spolupôsobenia stavebného dozora objednávateľa v zmysle § 22 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a Usmernenia k účtovaniu hnutel'ného majetku, ktorý je súčasťou nehnuteľného majetku vydaného Veliteľ'stvom logistiky pod č.p. Velog-242-18/2004-OPISaÚ, spracuje súpis hnutel'ného majetku v členení do 30 000,- Sk hodnoty hnutel'ného majetku spoločne a nad 30 000,- Sk hodnoty hnutel'ného majetku na každý takýto majetok samostatne. Takto spracovaný súpis predloží objednávateľovi na začiatku preberacieho konania.
- 7.20 Zhotoviteľ bude zabezpečovať pri realizácii prác na stavenisku všeobecné zásady týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa §5 Nariadenia vlády SR č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Výkonom hlavného koordinátora zaistenia BOZP na stavenisku poveruje: **p. CSABA Ollári.**

7.21 Výkonom stavebného dozora objednávateľ poveruje: **Ing. Štefan JAKAB**, číslo oprávnenia 08651*10*.

7.22 Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie stavbyvedúceho: **p. CSABA Ollári**, číslo oprávnenia: 09762*10*.

7.23 Zhotoviteľ poveruje zodpovednosťou za plnenie skúšobného plánu: **p. CSABA Ollári**, číslo oprávnenia: 09762*10*.

Čl. VIII. Zmluvné pokuty a odstúpenie od zmluvy

8.1 Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov objednávateľovi zmluvnú pokutu :

8.1.1 Vo výške 0,05% z celkovej ceny diela s DPH uvedenej v bode 4.3 tejto zmluvy a upravenej konkrétnymi dodatkami k tejto zmluve, za každý aj začatý týždeň omeškania s odovzdaním diela podľa bodu 3.1 písm. ab) tejto zmluvy až do jeho prevzatia objednávateľom, okrem prvého týždňa omeškania. Týždňom sa myslí sedem kalendárnych dní, pričom prvý deň je nasledujúci po dni, kedy sa malo plnenie odovzdať.

8.1.2 Za omeškanie s odstránením väd a nedorobkov, uvedených v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, väd reklamovaných v záručnej dobe a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe, 10 000,- Sk denne, až do ich odstránenia, resp. nevypratania staveniska, ktorú však neplatí, ak bezplatne odstráni vady do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie.

8.1.3 Ak zhotoviteľ neoprávnene odstúpi od zmluvy, zaplatí pokutu vo výške 10 % z ceny nevykonaných prác podľa položkového rozpočtu. V takomto prípade, ak vznikne objednávateľovi škoda, zhotoviteľ je povinný túto škodu zaplatiť.

8.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že objednávateľ preukázateľne odmietne poskytnúť potrebné spolupôsobenie a plnenie podmienok tejto zmluvy, ktoré by podstatným spôsobom znemožňovalo zhotoviteľovi plniť podmienky uvedené v tejto zmluve.

8.3 Objávateľ zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou faktúry vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania úhrady.

8.4 Ak zhotoviteľ nepredloží súpis hnutel'ného majetku podľa bodu 7.19 tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 000,- Sk. Túto pokutu neplatí, ak tento súpis predloží do troch dní od začiatku preberacieho konania. Pokuta nebude uplatnená ani v prípade, že stavebný dozor objednávateľa preukázateľne neposkytne spolupôsobenie.

8.5 Objávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko, ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu zhotovovaného diela alebo ak objednávateľom zistené vady zhotoviteľ neodstráni v dohodnutých termínoch.

Objednávateľ je ďalej oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak o zastavení stavby rozhodne nadriadený orgán zástupcu štatutárneho orgánu.

8.6 Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy bez zavinenia zhotoviteľa vrátane odstúpenia od zmluvy podľa bodu 10.2 tejto zmluvy, uhradí zhotoviteľovi náklady, ktoré mu preukázateľne vznikli. Objednávateľ je povinný zaplatiť v tomto prípade aj preukázateľne spôsobenú škodu, ktorá vznikla zhotoviteľovi. V prípade odstúpenia od zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou z akéhokoľvek dôvodu má zhotoviteľ nárok na uhradenie ceny už vykonaných častí diela podľa ustanovení tejto zmluvy a jej príloh o zmluvnej cene diela, pričom už zaplatená cena vykonaných častí diela sa započíta. Neuhradenú časť takto určenej ceny už vykonaných častí diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi na základe faktúry.

8.7 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, s uvedením dôvodu, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstúpuje.

Čl. IX. Odovzdanie a prevzatie diela

9.1 Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ preberie riadne dokončené dielo. Dielo sa bude odovzdávať ako celok v zmysle tejto zmluvy.

9.2 Zhotoviteľ je povinný pred začatím preberacieho konania písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr päť dní vopred pripravenosť diela k odovzdaniu.

9.3 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie komplexných skúšok predpísaných normami a projektom stavby. Ak sú uvedené skúšky neúspešné z viny zhotoviteľa, budú tieto v plnom rozsahu opakované do troch dní, na jeho náklady.

9.4 Tri dni pred začatím preberania diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi revízne správy, atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti jednotlivých zariadení, meracie protokoly, záručné listy armatúr a tovarov, ako aj ďalšiu dodávateľskú dokumentáciu. Bez týchto náležitostí objednávateľ k preberaciemu konaniu nepristúpi.

9.5 O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu zápis, kde sa zhodnotí kvalita vykonaných prác, súpis vád a nedorobkov diela zistených pri preberacom konaní s určením termínu na ich odstránenie. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdané dielo preberá a ak nie, uvedie dôvody. Zhotoviteľ odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady.

9.6 Po ukončení diela zhotoviteľ odovzdá dva výtlačky projektovej dokumentácie so zakreslením skutočného vyhotovenia zrealizovaného diela objednávateľovi, ktorý sa stáva jeho výlučným vlastníkom. Ďalej odovzdá jeden výtlačok kontrolného a skúšobného plánu, zápisy zo stavebného denníka, ako i knihu medzioperačných kontrol (bod 7.11 tejto zmluvy).

9.7 Predmet zmluvy je považovaný za splnený, ak je dielo riadne odovzdané a prevzaté podľa prílohy č.3 k Vyhláške MVVPSR č.392/1998 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o verejných prácach (preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí verejnej práce).

Čl. X. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť

10.1 Na účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť prijíma právna úprava podľa § 374 Obchodného zákonníka.

10.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným pre okolnosti vylučujúce zodpovednosť, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na takéto okolnosti, bude mať právo odstúpiť od tejto zmluvy po zaslaní písomného oznámenia druhej strane. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.

10.3 V prípade prerušenia alebo zastavenia prác na diele z dôvodov uvedených v tomto článku je zhotoviteľ povinný obratom vykonať také opatrenia a zabezpečenia diela, aby nedošlo k jeho zničeniu, poškodeniu, odcudzeniu alebo k inej škode. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi náklady, ktoré mu v súvislosti s tým vznikli. Výška týchto nákladov bude dohodnutá zmluvnými stranami.

Čl. XI. Ostatné ustanovenia

11.1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecné záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.

11.2 Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.

11.3 Počas realizácie predmetu zmluvy, zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škody vzniknuté na realizovanej nehnuteľnosti objednávateľa a jej vybavení. Po zistení škody je zhotoviteľ povinný uviesť predmet zmluvy alebo jeho vybavenia na vlastné náklady do pôvodného stavu. Pri úplnom zničení predmetu zmluvy alebo jeho vybavenia nahradiť novou vecou toho istého typu. Pri určovaní výšky spôsobenej škody bude objednávateľ vychádzať z ceny nehnuteľnosti v čase poškodenia.

11.4 Okamžikom odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy objednávateľom, zodpovednosť nebezpečia škody prechádza na objednávateľa.

11.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať servis zariadení za podmienok dohodnutých v samostatnej zmluve o zabezpečovaní servisu s užívateľom.

Čl. XII. Záverečné ustanovenia

- 12.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 12.2 Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 12.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 12.4 Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.
- 12.5 Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvy, zmluvné strany prehlasujú za originál, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.
- 12.6 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa 6.10.2006

V Bratislave dňa

28. SEP. 2006

Objednávateľ

pplk. Ing. Richard TOMÍK
riaditeľ OdI VaŽP SAMaV Bratislava

Zhotoviteľ

Ing. Jozef HOVAN
konateľ



PRO. RESTAV spol. s r.o.
Mramorová 2
821 06 BRATISLAVA
IČO: 35776331, IČD: 2020244589
IČ DPH: SK2020244589

[Handwritten signature]

29
ZAKAZKA



SÚHRNNÁ REKAPITULÁCIA NÁKLADOV
PRÍLOHA č.1

CENA :
Cena za dielo je stanovená dohodou a je spracovaná v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z.
o cenách, v znení neskorších predpisov.
Podkladom pre spracovanie ponukovej ceny diela je projektová dokumentácia a poskytnutý výkaz výmer
stavebných prác a dodávok špecifikovaný obstarávateľom pre zhotovenie stavebného diela.

Cena diela bez DPH	6199356,5 Sk
DPH 19%	1177877,7 Sk
Cena za dielo celkom vrátane DPH	7377234,2 Sk

slovom : sedemmiliónovtristosedemdesiatsedemtisícdeväťstoštyri Sk + 20 hal

Neoddeliteľnou súčasťou tejto prílohy je položkový rozpočet.

PRO. RESTAV spol. s r.o.
Mramorová 2
821 06 BRATISLAVA
IČO: 35776331, IČD: 2020244589
IČ DPH: SK2020244589

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: Rekonštrukcia

Objekt: Kutuzovove kasárne - rekonštrukcia soc. zariadení

Časť:

JKSO:

Spracoval: ROSOFT

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV							
1 Zemné práce							
1	1	139711101	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hĺbke 1 až 4 výkop pre lezaty rozvod kanalizácie (,7-,15)*,6*(,9+2,25)	m3	1,04	1870	1944,8
2	1	161101501	Zvislé premiestnenie výkopu z horniny I až IV, nosením za každé 3m výšky	m3	1,04	785	816,4
3	1	162201201	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10m horniny I až 4	m3	1,04	178	185,1
4	1	162201209	Príplatok za každých ďalších 10m	m3	4,16	162	673,9
5	1	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu tr. 1až 4 do 3000m	m3	1,04	92,5	96,2
6	1	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	17,68	13,5	238,7
7	1	167101100	"dodávateľ si nacení podľa svojich možností odvozu Nakladanie výkopu tr. 1-4 ručne	m3	1,04	160	166,4
8	1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	1,04	19	19,8
9	1	171201205	Poplatok za skládku zeminy	m3	1,04	550	572,0
10	1	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	1,04	326	339,0
11	1	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	1,04	194	201,8
12	MAT	5833710100	Štrkopiesok 0-8 B	m3	1,04	461	479,4
							5733,5
1 Zemné práce							
3 Zvislé a kompletne konštrukcie							
13	14	310279841	Zamurovanie otvoru s plochou do 4 m2 v murive nadzáklad.nepálenými tvárnicami hr.do 300mm "dvere medzi m012a - m0,13b	m3	0,578	3890	2248,4
14	12	317121106	Montáž prekl.pre svetl.otv.do 100cm	ks	11	187	2057,0
15	MAT	5953172600	Preklad nenosný 1250x249x125 sv. 1010	kus	8	464	3712,0
							1
							7
							8
							Súčet
16	MAT	5953172500	Preklad nenosný 1250x249x100 sv. 1010	ks	4	464	1856,0
17	12	317121107	Montáž prekl.pre svetl.otv.nad 100 do 180 cm	ks	2	184	368,0
18	MAT	5953173501	Prekladový trámec 2250x125x124	ks	1	1020	1020,0
19	MAT	5953173502	Prekladový trámec 2000x125x124	ks	1	965	965,0
20	14	340236212	Zamurovanie otvoru s plochou do 0,09 m2 tehľami pálenými v stenách hr.nad 100 mm	ks	3	211	633,0
							"otvory VZT
							3
21	14	340237212	Zamurovanie otvoru s plochou do 0,25 m2 tehľami pálenými v stenách hr.nad 100mm	ks	9	294	2646,0
							"VZT
							9
22	14	340239212	Zamurovanie otvoru s plochou do 4 m2 tehľami pálenými v stenách hr.nad 100 mm	m2	4,2	766	3217,2
							"dvere medzi m0,23 - m0,07b
							1*2,1
							"dvere medzi m1,02 - m1,05
							1*2,1
							Súčet
							4,2

23	11	342272102	Priečky z tvárnic na MC-5 a tenkovrst.maltu hr.100	m2	33,668	620	20874,2
			"1PP - WC		15,112		
			2,3*(1,3*3+3+0,9)-,7*2,02*2				
			"1PP - ostatne priečky + obmurovanie rur		7,403		
			3,15*(,38+,21+,24+,25*2+,21+,14*2+,11+,17+,25		22,515		
			Medzisúčet				
			"1NP - obmurovanie rur		11,153		
			3,8*(,305*2+,08*2+,25*2+,21+2+,1*2+,19+,09+,475+,3		11,153		
			Medzisúčet		33,668		
			Súčet				
24	11	342272103	Priečky z tvárnic na MC-5 a tenkovrst.maltu hr.125	m2	52,285	790	41305,2
			"1PP - ostatne priečky + obmurovanie rur		54,504		
			3,15*(1,85+1+2,4+3,275+1,55+,818+4,2+2,21)		-12,928		
			-12,928		10,709		
			3,15*(2,5+1,3+0,1)-0,8*1,97		52,285		
			Súčet				
							80901,9
	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				
	4		Vodorovné konštrukcie				
25	11	413351213	Podporná konštrukcia nosníkov do 10kPa - zhotovenie	m2	1,5	364	546,0
			"podorpetie Ytong nosníkov		1,5		
			0,5*(1,3+1,7)				
26	11	413351214	Podporná konštrukcia nosníkov do 10kPa - odstránenie	m2	1,5	114	171,0
27	11	416251103	Podhľad SDK 1x12,5-OK, strop železobetónový, upevnenie na profiloch	m2	11,265	980	11039,7
			"zvisle prechody SDK stropu		2,772		
			(2,52-2,28)*(5,15+6,4)				
			0,34*(2,4+2,5+1,3+0,1+1,85+2,4+2,875+2,875+3,28+2,65+2,75)		8,493		
			Súčet		11,265		
							11756,7
	4		Vodorovné konštrukcie				
	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				
28	14	612401191	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou do 0,09 m2	ks	6	94	564,0
			"VZT 0,3*0,3		6		
			3*2				
			"vratane všetkých vrstiev				
29	14	612401291	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0,09 do 0,25 m2	ks	18	162	2916,0
			"VZT 0,6*0,3		18		
			9*2				
30	14	612401391	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0,25 m2 do 1 m2	ks	8	352	2816,0
			"0,4*0,15		6		
			6				
			"1,08*(0,475+0,425)		2		
			2		8		
			Súčet				
31	14	612403399	X Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýh	m2	62	342	21204,0
			"Vyspravenie rýh a drážok po profesiach		62		
			62				
32	14	612421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30% štukových	m2	810,037	211	170917,8
			"povodne omietky - 1PP				
			,3*(1,6*4+2+,97*2+1,5*2+,77*21,3+,8*3+,525+5,8+3,525+4,1		16,037		
			25+2,18+2,96)		3,045		
			,3*(,97*2+,85+1+1,18+8+2,4+,77+2,21)				
			2,6*(2,4+5,52*2+1,85+4,42*2+7,75*2+2,875+4,3+3,1*2+3,55		240,19		
			*2+1,45+1,4+2,4+6,2*2+7,3*2)		280,904		
			2,6*(2,72*2+2,3*2+21,45*2+9,9*2+14,1*2)		97,713		
			3,15*(6,26+4,7+2,35+2,2)*2		-35,362		
			-1,97*(0,8*4+0,9*13+1,45+1,6)		-12,6		
			-(2,4*1,2*4+0,9*1,2)		-2,025		
			,75*,9*3				

Medzisúččet	587,731
"povodne omietky - 1NP	
3,38*(,8*2+1,16*2+1,85+4,65+3,9+3,75+1,285+,8+1,6+3,2+,4	
75*2+3,9+7,975)	127,696
1,08*(,8*2+2,275*2+1,85*4)	14,634
-1,97*(,8*3+,6*2)	-7,092
-1,35*0,9*3	-3,645
-2,7*,9	-2,43
-	
(1*2,1+3,38*,41+3,38*2+3,38*,19+3,38*,15+3,38*,475+3,38*,	
425)	-8,353
Medzisúččet	120,81
"m014m015	
2,7*2*(2,65+2,75+7,75*2)-2,4*1,2*2-0,9*2,02*2-0,8*2,02*3	
	98,616
(0,3*(2,4*2+1,2*4)	2,88
Súčet	810,037
"pozn.vrátane začistenia prechodov nových a jestv.stien	

33	14	612423531	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky rýhy do 150mm omietkou štukovou	m2	40	617	24680,0
			40		40		
			"finalna (uz neuvazovat prip.s dalsou napr.stierkou)				
			"vrátane všetkých vrstiev				
34	14	612423631	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky rýhy nad 150 do 300mm omietkou štukovou	m2	22	533	11726,0
			22		22		
			"finalna (uz neuvazovat prip.s dalsou napr.stierkou)				
			"vrátane všetkých vrstiev				
35	14	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	46,888	408	19130,3
			0,375*(1,15*2+0,55*4+1,73*2+0,9*4*2+2,7*4*2+2,4*2*6+1,2*2*6+0,9*4*2+1,2*4*2)		36,285		
			0,125*(0,8*4+0,9*6+0,6*3+2,02*13*2+2,4+2,7*2+0,425*4+0,2		10,603		
			25*2+0,125*2+0,3*4*5+1,8*2+2,1)		46,888		
			Súčet				
			"pozn.vrátane vsetkych vrstiev okrem stierky				
36	11	612451082	Zatretie škár murovaných z tehál alebo kameňa	m2	178,99	152	27206,5
			"Vyrovnanie pod keramicky obklad		178,99		
			178,99				
			"cena ma zohladnit aj pouzitie presnych tvarnic pri spravnom zhotoveni s minimalnou potrebou				
37	11	612465114	Príprava podkladu, pod omietky vnút.stien, regulácia nasiakavosti náterom	m2	82,805	84,6	7005,3
38	11	612465136	Vnútorná omietka stien, vápennocementová, ručné nanášanie, jadrová hr. 1,5cm	m2	82,805	248	20535,6
			"nové omietky - 1PP				
			,3*(2,5+2,175+1+1,85+,77*4+2,2+,25*2+,425+,19+,35+,21+,		4,416		
			24)				
			2,6*(2,4*2+3,4+1,55+3,3+1,45+,818*2+4,2+2,12+3,13+,35+,3		68,214		
			5+,15*2)		8,4		
			1*2,1*4		4,62		
			1,1*2,1*2				
			"4*,15*6				
			-1,97*(,8*4+1,8*2+1,4)		-16,154		
			Medzisúččet		69,496		
			"nové omietky - 1NP				
			1*2,1*2+3,38*(,25*2+,41+,305*2+,23+,105+,2+,15*2+,19+,15		13,309		
)				
			"1,08*(,475+,425)		13,309		
			Medzisúččet				
			"VZT male otvory ks - 0,6*0,3*9*2+0,3*0,3*2		82,805		
			Súčet				
			"Vrátane technologických presietkovaní stykov rozdielnych materialov				
			"pozn.suma vrátane malých ploch 87,917				

39	11	612465141	Stierka vnútorných stien vyrovnávacia, strojne miešaná, ručne nanášaná hr. 3 mm	m2	268,789	182	48919,6
					87,917+66,992*2+46,88		268,789

40	11	612481112	Potiahnutie vnútorných alebo vonkajších stien, pleťvom keramikým	m2	89,324	266	23760,2
----	----	-----------	--	----	--------	-----	---------

"m0,19							
3,15*(6,26+4,655)*2					68,765		
-,9*1,97					-1,773		
Medzisúččet					66,992		
"nové omietky - 1PP zamurovky							
1*2,1*4					8,4		
1,1*2,1*2					4,62		
,4*,15*6					0,36		
Medzisúččet					13,38		
"nové omietky - 1NP							
1*2,1*2					4,2		
1,08*(,475+,425)					0,972		
Medzisúččet					5,172		
"VZT							
0,6*0,3*9*2+0,3*0,3*3*2					3,78		
Súččet					89,324		

41	14	631311121	Doplnenie existujúcich mazaní prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru hr.do 240 mm	m3	1,994	3890	7756,7
----	----	-----------	--	----	-------	------	--------

"v miestach vpustov							
4*0,025					0,1		
"stary kanal pre rozvody							
2,34*0,15+6,25*0,2					1,601		
"spatne zabetónovanie podlahy - lezaty rozvod kanalizacie							
,15*,6*(,9+2,25)*1,035					0,293		
Súččet					1,994		

42	11	632477001	Liaty samonivalečný poter kontaktný, pevne spojený s podkladovou betónovou konštrukciou hr. 25 mm	m2	332,37	496	164855,5
----	----	-----------	---	----	--------	-----	----------

"pod nove PVC 1PP							
7,97+13,15+28,19+1,01+21,01+6,77+28,9+4,41+44,62+128,64					293,76		
"pod nove PVC 1NP							
29,32+8,36+,93					38,61		
Súččet					332,37		

43	11	642942111	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2,5 m2	ks	21	311	6531,0
----	----	-----------	---	----	----	-----	--------

"600+800+900							
(9+2)+(3+5)+2					21		

44	MAT	5533194000	Zárubňa oceľová 60x197 cm	ks	11	790	8690,0
----	-----	------------	---------------------------	----	----	-----	--------

45	MAT	5533194500	Zárubňa oceľová 80x197 cm	ks	8	850	6800,0
----	-----	------------	---------------------------	----	---	-----	--------

46	MAT	5533194600	Zárubňa oceľová 90x197 cm I	ks	2	872	1744,0
----	-----	------------	-----------------------------	----	---	-----	--------

47	11	642942112	M+D zárubňa, púzdro pre posuvné dvere š. 600	ks	1	16400	16400,0
----	----	-----------	--	----	---	-------	---------

1					1		
"pozn.vratane oplastenia puzdra							

48	11	642942113	M+D zárubňa, púzdro pre posuvné dvere š. 600	ks	1	17250	17250,0
----	----	-----------	--	----	---	-------	---------

1					1		
"pozn.vratane oplastenia puzdra							

49	11	642945111	Osadenie oceľ.zárubní protipož.dverí s obetónov.jednokrídlové do 2,5 m2	ks	2	3770	7540,0
----	----	-----------	---	----	---	------	--------

50	MAT	5533300400	Oceľová zárubeň CgU pre požiarne jednokrídlové dvere 900x1970	ks	2	2400	4800,0
----	-----	------------	---	----	---	------	--------

51	11	648951411	Osadzovanie parapetných dosiek drevených na akúkoľvek cementovú maltu, š.do 250mm	m	25,68	99,2	2547,5
----	----	-----------	---	---	-------	------	--------

,9*4+3,9+0,9+2,4*4+1,15+1,73+2,4*2					25,68		
------------------------------------	--	--	--	--	-------	--	--

52	MAT	607755211	Parapetná doska WERZALIT šír. 280mm	m	26,964	684	18443,4
----	-----	-----------	-------------------------------------	---	--------	-----	---------

20,88*1,05+2,4*1,05					26,964		
---------------------	--	--	--	--	--------	--	--

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 644739,3

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

53	3	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	338,791	68,6	23241,1
----	---	-----------	--	----	---------	------	---------

"1PP

3,37+1,55+8,77+1,28+1,1+1,79+13,74+7,97+13,15+28,19+1 296,94
 0,1+21,01+6,77+1,77+28,9+4,41+44,62+96,27
 20,538+21,313 41,851
 Súčet 338,791

54	3	941955002	Lešenie fahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,2 do 1,9m	m2	43,57	92,4	4025,9
----	---	-----------	--	----	-------	------	--------

"1NP
 29,32+3,48+1,48+8,36+,93 43,57

55	11	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	451,551	67,8	30615,2
----	----	-----------	--	----	---------	------	---------

"1PP
 358,72 358,72
 20,538 20,538
 2,75*7,75 21,313
 "1NP
 50,98 50,98
 Súčet 451,551

56	13	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr.do 150mm -0,196 t	m2	81,219	87,4	7098,5
----	----	-----------	--	----	--------	------	--------

"1PP - WC
 2,1*(1,3*3+2,7) 13,86
 3,15*(,9+1,3) 6,93
 -,7*2,02*4 -5,656
 "1PP
 3,15*(1,96+,24+,11+1+,14*2+,11+,17+,25) 12,978
 -(,7*2,02+,9*2,02) -3,232
 Medzisúčet 24,88
 "1NP
 3,8*(3,75+1,1*3,975+,175+1,92+3,1+1,13+,23*2+,1*2+,25*2
 +,21+,15*2+,1+,15+,12+,475+,3) 65,227
 -(,7*2,02*5+,9*2,02) -8,888
 Medzisúčet 56,339
 Súčet 81,219

57	13	965043420	Búranie podkladov pod dlažby,liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 150mm - 2,200 t	m3	0,284	3312	940,6
----	----	-----------	--	----	-------	------	-------

"výkop pre lezaty rozvod kanalizácie
 ,15*,6*(,9+2,25) 0,284

58	13	965081813	Búranie dlažieb z kamenín., cement., terazzových a keramických dlaždíc hr.nad 10mm, pl.nad 1 m2	m2	85,02	114	9692,3
----	----	-----------	---	----	-------	-----	--------

"1PP
 3,37+1,55+6,79+3,57+1,79+17,25+7,97 42,29
 "1NP
 3,44+1,28+9,7+3,48+1,48+14,05+8,37+,93 42,73
 Súčet 85,02

59	13	967031132	Príkresanie rovných ostení,bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehľ.na maltu-0,057t	m2	36,285	98,1	3559,6
----	----	-----------	---	----	--------	------	--------

0,375*(1,15*2+0,55*4+1,73*2+0,9*4*2+2,4*2,6+0,9*4*2+1,2*4*2) 36,285

60	13	967031733	Príkresanie plošné, muriva z akýchkoľvek pálených tehál na akúkoľvek maltu hr.do 150mm - 0,275t	m2	10,603	238,4	2527,8
----	----	-----------	---	----	--------	-------	--------

0,125*(0,8*4+0,9*6+0,6*3+2,02*13*2+2,4*2,7*2+0,425*4+0,225*2+0,125*2+0,3*4*5+1,8*2+2,1) 10,603

61	13	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.okenného krídla do 1,5 m2	ks	12	7,5	90,0
----	----	-----------	---	----	----	-----	------

(4+1+1)*2 12

62	13	968061113	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.okenného krídla nad 1,5 m2	ks	20	14,2	284,0
----	----	-----------	--	----	----	------	-------

(4+4+2)*2 20

63	13	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného krídla do 2 m2	ks	26	12,4	322,4
----	----	-----------	---	----	----	------	-------

"1PP
 3+5+6 14
 "1NP
 4+8 12
 Súčet 26

64	13	968061126	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného krídla nad 2 m2	ks	3	23,1	69,3
			"1,8/2,1+6				
			2		2		
			"np1 1,8/2,1				
			1		1		
			Súčet		3		
65	13	968062244	Vybúranie drevených a kovových rámov okien jednod.plochy do 1 m2 - 0,053t	m2	1,585	167	264,7
			1*15*0,55		0,633		
			1,73*0,55		0,952		
			Súčet		1,585		
66	13	968062245	Vybúranie drevených a kovových rámov okien jednod.plochy do 2 m2 - 0,036t	m2	4,32	99,8	431,1
			9*1,2*4		4,32		
67	13	968062246	Vybúranie drevených a kovových rámov okien jednoduchých plochy do 4 m2 -0,030t	m2	27	82,1	2216,7
			9*2,7*4		9,72		
			2,4*1,2*6		17,28		
			Súčet		27		
68	13	968062455	Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní -0,082t	m2	36,051	162	5840,3
			6*1,97*14		16,548		
			8*1,97*9		14,184		
			9*1,97*3		5,319		
			Súčet		36,051		
69	13	968062745	Vybúranie drevených a kovových stien plných, zasklených alebo výkladných -0,024t	m2	13,5	67,4	909,9
			1,8*(2,1+6)*2+1,8*2,1		13,5		
70	13	971033331	Vybúranie otvoru v murive teh.plochy do 0,09m2 hr.do 150mm -0,026t	ks	2	77	154,0
			"otvor pre VZT medzi m0,11 - m0,13				
			2		2		
71	13	971033631	Vybúranie otvorov v murive teh.plochy do 4 m2 hr.do 150 mm -0,270 t	m2	1,616	139,7	225,8
			"otvor pre dvere medzi m0,08 - m0,10				
			8*2,02		1,616		
72	13	976085212	Vybúranie kanalizačného rámu vrátane poklopu alebo mreže - 0,044 t	m2	8,59	186	1597,7
			"stary kanal pre rozvody - poklop				
			2,34+6,25		8,59		
73	13	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2 -0,068t	m2	217,435	96,4	20960,7
			"1PP				
			1,8*(1,6*2+2,1+1,97+3,2+2,17+2,1+1,85*2+,97+3,9+4,425)*2		96,246		
			1,6*(1,3*5+,8*6)		18,08		
			3,15*(1,3*3+,8*2)		17,325		
			1,8*(1,85+,8)		4,77		
			-1,8*(,8*5+,6*8)		-15,84		
			-1,6*,6*3		-2,88		
			-1,97*,6		-1,182		
			-,9*1,2*6		-6,48		
			Medzisúčet		110,039		
			"1NP				
			1,8*(1,6*2+2,27+,77+4,4+2,6+1,85*2+2,27+,8)*2		72,036		
			1,6*(2,7+3,75+1,1*4+,8*3+1,05)*2		45,76		
			-1,6*(,6*8+8)		-8,96		
			-1,8*(,8*4+,6*6)		-12,24		
			1,8*(1,85+4,15)		10,8		
			Medzisúčet		107,396		
			Súčet		217,435		
74	13	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5m	t	44,36	314	13929,0
75	13	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	44,36	294	13041,8
76	13	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1km	t	1064,632	13,9	14798,4

77	13	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10m	t	44,36	279	12376,4
78	13	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5m	t	221,798	34,9	7740,8
79	13	979082124	Poplatok za skládku sute	t	60,36	650	39234,0
			44,36		44,36		
			"VZT				
			16		16		
			Súčet		60,36		
		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				216187,9
		99	Presun hmôt HSV				
80	14	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	67,408	711	47927,1
		99	Presun hmôt HSV				47927,1
			HSV Celkom				1007246,5

Práce a dodávky PSV

721

Zdravotech.vnútrošná kanalizácia

81	721	721100899	Demontáž zdravotníka	sk	1	11333,1	11333,1
82	721	721100900	Zdravotníka	sk	1	359225,1	359225,1
		721	Zdravotech.vnútrošná kanalizácia				370558,2

731

Ústredné kúrenie, kotolne

83	731	731100800	Vykurovanie	sk	1	85798,6	85798,6
		731	Ústredné kúrenie, kotolne				85798,6

762

Konštrukcie tesárske

84	762	762512256	M+D zdvojená podlaha - sádrovláknité dosky "m0,12a,0,12b,0,13a, 0,13c 28,19+10,1+21,01+6,77+1,77	m2	67,84	4760	322918,4
					67,84		

85	762	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12m	%	4,5	3229,18	14531,3
		762	Konštrukcie tesárske				337449,7

764

Konštrukcie klampiarske

86	764	764410230	Oplechovanie parapetov z PP AL plechu vrátane rohov rš 200mm, hr. 0,8mm 1,15+1,73+0,9*4+2,4*4+0,9*4+2,4*2	m	24,48	367	8984,2
					24,48		

87	764	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330mm 0,00135t "povodne vonkajšie parapety 19,8+2,4*2	m	24,6	33,2	816,7
					24,6		

88	764	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	1,85	98,0088	181,3
		764	Konštrukcie klampiarske				9982,2

766

Konštrukcie stolárske

89	766	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracieho do oceľ.alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové "600+800+900 (9+2)+(3+5)+2	ks	21	256	5376,0
					21		

90	MAT	6116171100	Dvere vnútorné hladké jednokrídlové plné RAL 60x197 "pozn.dvere D7M vrátane mriežky	ks	11	5920	65120,0
					11		

91	MAT	6116173100	Dvere vnútorné hladké jednokrídlové plné RAL 80x197	ks	8	6411	51288,0
----	-----	------------	---	----	---	------	---------

92	MAT	6116174100	Dvere vnútorné hladké jednokrídlové plné RAL 90x197	ks	2	6680	13360,0
----	-----	------------	---	----	---	------	---------

93	766	766661413	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracieho protipožiar., jednokrídlových, š.do 900mm bez priezoru	ks	2	570	1140,0
----	-----	-----------	--	----	---	-----	--------

94	MAT	6116401100	Drevené plné požiarne dvere jednokrídlové, bez zárubne EW-C 60 D1 900x1970	ks	2	45700	91400,0
----	-----	------------	--	----	---	-------	---------

95	MAT	6116401101	Samozatvárač EW 60	ks	2	5680	11360,0
----	-----	------------	--------------------	----	---	------	---------

96	MAT	6118750101	Vnútrošné kovanie, zámok, štítky	ks	23	1855	42665,0
----	-----	------------	----------------------------------	----	----	------	---------

97	766	766695212	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	23	137	3151,0
----	-----	-----------	-------------------------------------	----	----	-----	--------

98	MAT	6118711001	Prah dubový 60-90	ks	23	210	4830,0
----	-----	------------	-------------------	----	----	-----	--------

99	766	766812112	M+D Kuchynská linka	ks	2	46800	93600,0
----	-----	-----------	---------------------	----	---	-------	---------

100	766	766812820	Demontáž kuchynskej linky drevenej alebo kovovej do 1500 mm	ks	1	554	554,0
-----	-----	-----------	---	----	---	-----	-------

101	766	766812890	Príplatok za každých ďalších 1000 mm šírky horných skriniek	ks	1	449	449,0
-----	-----	-----------	---	----	---	-----	-------

102	766	766825112	M+D Lavička 800x400x400	ks	1	4354	4354,0
103	766	766825113	M+D Lavička 1200x400x400	ks	1	5376	5376,0
104	766	766825114	M+D Lavička 1600x400x400	ks	3	6190	18570,0
105	766	766825115	M+D Šatňová skrinka Š1	ks	2	12740	25480,0
106	766	766825116	M+D Šatňová skrinka Š2	ks	25	11774	294350,0
107	766	766825117	M+D Šatňová skrinka Š3	ks	5	11920	59600,0
108	766	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6m	%	0,55	7920,23	4356,1
		766	Konštrukcie stolárske				792023,0
		767	Konštrukcie doplnkové kovové				
109	767	767581801	Demontáž podhľadov kaziet 0,005t	m2	143,526	163,7	23495,2
					114,31		
					2,2		
					3,556		
					2,922		
					20,538		
					143,526		
110	767	767582800	Demontáž podhľadov roštov 0,002t	m2	143,526	43,2	6200,3
111	767	767584641	Montáž podhľadov kazetových z dosiek sadrokartónových, montáž roštu, dodávka roštu	m2	348,461	472	164473,6
					228,11		
					20,538		
					21,313		
					37,99		
					307,951		
					35,55		
					4,96		
					40,51		
					348,461		
112	767	767584642	Montáž podhľadov kazetových z dosiek sadrokartónových, montáž dosiek	m2	348,461	264	91993,7
113	MAT	5959180100	Stropy kazetové	m2	323,349	334	107998,6
					228,11		
					20,538		
					21,313		
					37,99		
					307,951		
					15,398		
					323,49		
114	MAT	5959180101	Stropy kazetové impregnované	m2	42,536	377	16036,1
					35,55		
					4,96		
					40,51		
					2,026		
					42,536		
115	767	767631109	M+D Plastové výplne otvorov - exteriérové	m2	32,818	8690	285188,4
					9,72		
					11,52		
					5,76		
					4,32		
					0,598		

1,73*52 "vratane folie

0,9

Súčet

32,818

"pozn.vratane zacistenia osteni (dodávka okenarskej firmy)

116	767	767631110	M+D Vnútročné okenné Al žaluzie	m2	32,818	482	15818,3
117	767	767641121	M+D Dvojkrídlové dvere hliníkové - interiérové	m2	6,12	19110	116953,2
			2,4*2,55		6,12		
			"vratane predprípravy a doplnkov podľa vypisov, samozatvaraca				
118	767	767641122	M+D sprchové dvere 800x2050	ks	3	14760	44280,0
119	767	767641123	M+D Nástenné zrkadlo 600x800	ks	8	6480	51840,0
120	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6m	%	0,9	9242,77	8318,5
			767 Konštrukcie doplnkové kovové				932595,9
			771 Podlahy z dlaždíc				
121	771	771441019	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných alebo dlaždíc keram.kladených do malty rovných	m	3,32	84,6	280,9
			"M1,26				
			2*(0,8+1,16)-0,6		3,32		
122	771	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram.ukladanie do tmelu bez povrch.úpravy alebo glaz.hladkých	m2	40,51	464	18796,6
			"1PP				
			3,37+1,55+8,77+1,28+1,1+1,79+13,74+1,77		35,55		
			"1NP				
			3,48+1,48		4,96		
			Súčet		40,51		
123	MAT	5976457000	Dlaždice keramické Agrob buchtal System PLURAL s povrchovou úpravou Hydrotect	m2	41,833	1220	51036,3
			40,51*1,02+3,32*0,15*0,13		41,833		
			"povrchová uprava HYDROTECT				
124	771	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	%	3,55	701,14	2489,0
			771 Podlahy z dlaždíc				72602,8
			776 Podlahy povlakové				
125	775	776411000	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumových	m	258,6	20,1	5197,9
			"1PP				
			12,5+15,7+25,6+12,85+22+10,75+21,85+9+28,6+127,3		286,1		
			-(,6*2+,8*10+,9*13+1,45+1,6+1,8*2)		-27,55		
			Súčet		258,6		
126	MAT	2841294101	Soklík z Linolea	m	271,53	31,4	8526,0
			258,6*1,05		271,53		
127	775	776511820	Odstánenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených s podložkou	m2	175,37	74,9	13135,2
			"odstránenie starej PVC 1PP				
			127,29+28,9+4,41+14,77		175,37		
128	775	776513000	Lepenie soklíkov kobercových	m	38,4	67,4	2588,2
			"m014, 015				
			2*(7,75*2+2,65+2,75)-2*0,9-2*0,8		38,4		
129	MAT	2841294102	Soklík koberec	m	39,936	115	4592,6
130	775	776521100	Lepenie povlakových podláh z prírodného Linolea bez podkladu z pásov	m2	332,37	96,8	32173,4
			"nove PVC 1PP				
			7,97+13,15+28,19+10,1+21,01+6,77+28,9+4,41+44,62+128,64		293,76		
			"nové PVC 1NP				
			29,32+8,36+,93		38,61		
			Súčet		332,37		
131	MAT	2841291500	Podlahovina z prírodného Linolea 2,5mm	m2	348,989	520	181474,3
			332,37*1,05		348,989		
132	775	776551830	Stiahnutie povlakových podláh textilných lepených	m2	86,471	74,8	6468,0
			"odstránenie koberec m021, 014, 015				
			44,62+20,538+21,313				
133	775	776572100	Položenie povlakových podláh textilných všivaných a vpichovaných lepenie z pásov	m2	41,851	91,8	3841,9
			20,538+21,313		41,851		
134	MAT	6971000001	Koberec záťažový 750g/m2	m2	43,944	780	34276,3

41,851*1,05							
135	775	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6m	%	0,35	2922,74	1023,0
							293296,8

776 Podlahy povlakové

781 Dokončovacie práce a obklady

136	771	781445107	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu	m2	178,99	610	109183,9
-----	-----	-----------	---	----	--------	-----	----------

"m009

32,2-1,94-1,53*3

25,67

"m006a

28,95-1,94*2-1,53-48-3

22,1

"m 006b

10,9-1,53

9,37

"m 004

16,99-1,94-1,53-48

13,04

"m 005

2,3*(,9+1,55)*2-1,53

9,74

"m 012a

4,6-48

4,12

"m 13a

6,28-48

5,8

"007b

2,3*(,8+1,3)*2-1,53

8,13

"m 013c

2,3*(2,2+,75)*2-1,53

12,04

"m 108

16,8-1,53*2-48

13,26

"m 109

2,3*(,8+1,85)*2-1,53

10,66

"m 008

10,78-1,53*2-48

7,24

"m 007a

13,9-1,53*2

10,84

"m 011

,5*3,8

1,9

"kabinky WC

2,3*(1,3+,85)*2*3-1,53*3

25,08

Súčet

178,99

"pozn.vratane technologicky potrebných rohových profilov

137	MAT	5976574000	Obkladačky keramické Agrob buchtal System PLURAL s povrchovou úpravou Hydrotect	m2	184,36	1020	188047,2
					178,99*1,03		184,36

"povrchová uprava HYDROTECT

138	771	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6m	%	2	2972,31	5944,6
							303175,7

781 Dokončovacie práce a obklady

783 Dokončovacie práce - nátery

139	783	783225100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr.syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. RAL	m2	45,619	204	9306,3
-----	-----	-----------	--	----	--------	-----	--------

"zarubne na m 019, m 020, m021, m022

(2*1,97+0,9)*(0,125+2*0,05)*(1+2)

3,267

(2*1,97+0,8)*(0,125+2*0,05)*2

2,133

(2*1,97+1,45)*(0,125+2*0,05)

1,213

"dvere na m020, m021, m022, m014, m045 RAL podľa PD

(,9*1,97*6+1,45*1,97*2+0,8*1,97*2)*2

39,006

Súčet

45,619

140	783	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr.syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	45,619	78,4	3576,5
-----	-----	-----------	--	----	--------	------	--------

141	783	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón.stropov 2x	m2	11,265	84,2	948,5
-----	-----	-----------	--	----	--------	------	-------

"zvisle prechody SDK stropu

11,265

11,265

783

Dokončovacie práce - nátery


13831,3

784

Dokončovacie práce - maľby

142	784	784413301	Penetrácia 1x v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	1133,093	29,4	33312,9
143	784	784452271	Maľby z maliarskych zmesí tekutých jednofarebné dvojnás.výšky do 3,80m	m2	1133,093	47,8	54161,8
			"strop		220,91		
			28,9+4,41+186,67+,93				
			"povodne omietky		708,541		
			708,541				
			"nove omietky		79,517		
			79,517				
			"m 014, m 015		112,86		
			2,7*2*(2,65+2,75+7,75*2)				
			"sdk pevny		11,265		
			11,265				
			Súčet		1133,093		
							87474,8
		784	Dokončovacie práce - maľby				3298789,1
			PSV Celkom				

Práce a dodávky M							
21-M Elektromontáže							
144	921	210000102	Elektroinštalácia	sk	1	1292412,4	1292412,4
145	921	210010000	Elektroinštalácia - slaboprúd Rozvody telefón/dáta, TV	sk	1	247600,8	247600,8
							1540013,2
21-M Elektromontáže							
24-M Montáže vzduchotechnických zariad.							
146	924	240010001	Vzduchotechnika montáž, demontáž vid'.samostatný rozpočet	sk	1	353307,8	353307,8
							353307,8
							1893321,0
			M Celkom				
			Celkom za rozpočet				6199356,5
			DPH 19%	%	0,19	6199356,527	1177877,7
			Celkom za rozpočet vrátane DPH 19%				7377234,3



PRO. RESTAV spol. s r.o.
 Mramorová 2
 821 06 BRATISLAVA
 IČO: 35776331, IČD: 2020244589
 IČ DPH: SK2020244589

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia
 Objekt: ZTI búračky
 Časť:

P.č.	Kód cenníka	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jedn.cena	spolu
			Celkový súčet				
		721	Zdravotech.vnúťorná kanalizácia				
1	721	721171803	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho do D75 0,00210	m	21	8,2	172,2
2	721	721171808	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho nad 75 do D114 0,00198 t	m	13	21,3	276,9
3	721	721220801	Demontáž zápachovej uzávierky do DN 70 0,00310t	ks	4	81	324,0
4	721	721290821	Vnútrostav.premiestnenie vyburaných hmôt vnútor.kanal.vodorovne do 100 m z budov vys.do 6 m	t	0,08	1144	91,5
		721	Zdravotech.vnúťorná kanalizácia spolu				864,6
		722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				
5	721	722130801	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 25 0,00213 t	m	82	45,1	3698,2
6	721	722290821	Vnútrostav.premiestnenie vyburaných hmôt vnútor.vodovod vodorovne do 100 m z budov vys.do 6 m	t	0,164	1144	187,6
		722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod spolu				3885,8
		725	Zdravotechnika - zariad'.predmety				
7	721	725110811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou alebo s tlakovým splachovačom 0,01933t	sub	11	143	1573,0
8	721	725122813	Demontáž pisoárov s nádržkou a 1 záchodom 0,01720t	sub	11	105	1155,0
9	721	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry 0,01946 t	sub	10	115,5	1155,0
10	721	725330820	Demontáž výlevky bez výtok.armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia, diturvitovej 0,0347t	sub	2	183,7	367,4
11	721	725590811	Vnútrostav.premiestnenie vybur.hmôt zariad'.predmetov vodorovne do 100m z budov s výš.do 6m	t	0,707	1144	808,8
12	721	725810811	Demontáž výtokového ventilu nástenných 0,00049t	ks	23	29,7	683,1
13	721	725820801	Demontáž batérie nástennej d G3/4 0,00156t	sub	11	56,6	622,6
14	721	725860811	Demontáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, jednoduchá 0,00085 t	ks	22	9,9	217,8
		725	Zdravotechnika - zariad'.predmety spolu				6582,7

celkom

11333,1

PRO. RESTAV spol. s r.o.
 Mramorová 2
 821 06 BRATISLAVA
 IČO: 35776331, IČD: 2020244589
 IČ DPH: SK2020244589

Stavba: Kutuzovove kasárne, Bratislava - Rekonštrukcia sociálnych priestorov pre MCC, bud.č.LI - ev.č. 55 87 834
 Objekt: Zdravotechnika - nová montáž
 Časť:

P.č.	Kód cenníka	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	spolu
		713	Izolácie tepelné				
1	713	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10mm, vnút.priemer do 38 mm	m	150	72	10800,0
		713	Izolácie tepelné spolu				10800,0
		721	Zdravotech.vnútorá kanalizácia				
2	721	721100911	Oprava potrubia hrdlového zazátkovanie hrdla kanalizčného potrubia	ks	17	671	11407,0
3	721	721140903	Oprava odpadového potrubia liatinového vsadenie odbočky do potrubia DN 70	ks	2	2761	5522,0
4	721	721140905	Oprava odpadového potrubia liatinového vsadenie odbočky do potrubia DN 100	ks	1	3344	3344,0
5	721	721140906	Oprava odpadového potrubia liatinového vsadenie odbočky do potrubia DN 125	ks	3	4235	12705,0
6	721	721140908	Oprava odpadového potrubia liatinového vsadenie odbočky do potrubia DN 200	ks	2	7403	14806,0
7	721	721140913	Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie doterajšieho potrubia DN70	ks	2	382,8	765,6
8	721	721140915	Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie doterajšieho potrubia DN100	ks	6	470,8	2824,8
9	721	721140916	Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie doterajšieho potrubia DN125	ks	1	544,5	544,5
10	721	721171109	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2,2	m	10	381,7	3817,0
11	721	721171111	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 125x2,8	m	3	504,9	1514,7
12	721	721173205	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1,8	m	21	251,9	5289,9
13	721	721194105	Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	ks	17	56,1	953,7
14	721	721194109	Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3	ks	7	83,6	585,2
15	562	5623125600	Hlavica nasávací ventiláčná HL 900	ks	2	1390	2780,0
16	551	5516292100	Lievik so sífónom a prídavná uzávierka HL 136	ks	2	964	1928,0
17	721	721290111	Ostané-skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	132	16,5	2178,0
18	721	721300912	Prečistenie zvislých odpadov v jednom podlaží do DN 200	ks	8	256,3	2050,4
19	721	721300922	Prečistenie ležatých zvodov do Dn 300	m	10	135,3	1353,0
20	721	721300945	Prečistenie podlahových vpustov do DN 100	ks	2	36,3	72,6
21	721	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	1	744,414	744,4
22	721	998721293	Vnútorá kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz.najväč.dopr.vzdial.do 500m	%	1	744,414	744,4
		721	Zdravotech.vnútorá kanalizácia spolu				75930,2
		722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				
23	721	722130211	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 Zvarov. Bežných-11 343.00 DN15	m	12	306,9	3682,8
24	721	722130212	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 Zvarov. Bežných-11 343.00 DN20	m	31	299,2	9275,2
25	721	722130213	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 Zvarov. Bežných-11 343.00 DN25	m	38	460,9	17514,2
26	721	722130214	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 Zvarov. Bežných-11 343.00 DN32	m	12	508,2	6098,4
27	721	722130901	Oprava vodovodného potrubia závitového zazátkovanie vývodu	ks	10	23,6	236,0
28	721	722130913	Oprava vodovodného potrubia závitového prerezanie oceľovej rúrky do DN25	ks	10	18,8	188,0

29	721	722131911	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN15	sub	1	447,7	447,7
30	721	722131912	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN20	sub	1	528	528,0
31	721	722131913	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN25	sub	2	632,5	1265,0
32	721	722131914	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN32	sub	2	808,5	1617,0
33	721	722131932	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN20	ks	2	280,5	561,0
34	721	722172222	Potrubie z plastických rúrok PP DN20x3,4 polyfúznym zváraním	m	30	258,5	7755,0
35	721	722172223	Potrubie z plastických rúrok PP DN25x3,5 polyfúznym zváraním	m	19	374	7106,0
36	721	722172225	Potrubie z plastických rúrok PP DN32x4,5 polyfúznym zváraním	m	7	407	2849,0
37	721	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G1/2	ks	32	143	4576,0
38	721	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G1/2	pár	2	288,2	576,4
39	721	722229101	Montáž ventilu výtok.,plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho, vypúšťacieho PN0.6,ventilov G1/2	ks	3	81,4	244,2
40	551	5514014300	Ventil výtokový mosadzný T201 A 1/2"x80mm	ks	3	511,5	1534,5
41	721	722239101	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G1/2	ks	2	73,7	147,4
42	551	5511083500	Ventil priamy priechodný KE 83 E 1/2	ks	2	290,4	580,8
43	721	722239102	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G3/4	ks	6	91,8	550,8
44	551	5511083700	Ventil priamy priechodný KE 83 E 3/4	ks	6	215,6	1293,6
45	721	722239103	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 1	ks	9	100,65	905,9
46	551	5511083600	Ventil priamy priechodný KE 83 E 1"	ks	9	292,6	2633,4
47	721	722239104	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 5/4	ks	2	118,8	237,6
48	551	5511084700	Ventil priamy KE 181 A 5/4"	ks	2	849,2	1698,4
49	721	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	149	34,1	5080,9
50	721	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	149	21,23	3163,3
51	721	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6m	%	0,7	823,464	576,4
52	721	998722293	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. Najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500m	%	0,75	823,464	617,6
		722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod spolu				83540,4
		725	Zdravotechnika - zariadenia, predmety				
53	721	725119305	Montáž záchodovej misy kombinovanej	sub	6	781	4686,0
54	642	6420135730	Sanitárna keramika JIKA LUKAS WC kombi 2328.6zadné rovné biele	ks	4	4570	18280,0
55	642	6420135810	Sanitárna keramika JIKA LUKAS WC kombi 2328.7 spodný odpad	ks	2	4570	9140,0
56	721	725129201	Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu bez splachovacej nádrže	sub	3	715	2145,0
57	642	6425211400	Pisoár biely 4410 V	ks	3	4240	12720,0
58	405	4050100120	Sanitárna technika AQUA-SENZOR Nerez.kryt+elekt.APIS 4 GK1	ks	3	11700	35100,0
59	721	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	sub	9	610,5	5494,5
60	642	6420135330	Sanitárna keramika JIKA LUKAS umývadlo 1451.1 55cm biele	ks	9	1280	11520,0
61	721	725219601	Montáž stúpa umývadla	sub	9	78,5	706,5
62	642	6420135010	Sanitárna keramika JIKA LUKAS polostúp 1951.1	ks	9	1020	9180,0
63	721	725249102	Montáž sprchovej kabíny a misy z oceľového smaltovaného plechu sprchových mís	sub	3	431,2	1293,6
64	552	5522318300	Sanitárna keramika RAVAK - vanička RONDA - 80 LA biela	ks	3	4210	12630,0
65	721	725319101	Montáž drezu jednoduchého bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou	sub	2	610,5	1221,0
66	552	5523134500	Drez antikorový s odkvapovou doskou 800x500, typ 516 IA	ks	2	4720	9440,0
67	721	725332320	Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže, diturvitová	sub	1	946	946,0
68	642	6420134850	Sanitárna keramika JIKA LAURA výlevka 5424.0	ks	1	5490	5490,0

69	721	725819201	Montáž ventilu nástenného G1/2	sub	2	94,6	189,2
70	551	5514014300	Ventil výtokový mosadzný T 201 A 1/2"x80	ks	2	385	770,0
71	721	725819401	Montáž ventilu rohového s prípojovacou rúrkou G1/2	sub	28	118,8	3326,4
72	551	5514100500	Ventil rohový mosadzný T 66 A1/2" s filtrom	ks	28	289	8092,0
73	721	725829206	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu	ks	11	159,5	1754,5
74	551	5514352600	Batéria drezová mosadzná s jedným otvorom a horným otočným výtokom T 500V - 1/2" x 150mm	ks	11	1411	15521,0
75	721	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej s pevnou výškou sprchy	ks	3	254,1	762,3
76	551	5514513400	Batéria sprchová mosadzná s ručnou sprchou TU 8120 XYPB 1/2"x150 mm	ks	3	3422	10266,0
77	721	725869101	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D40	ks	9	101,2	910,8
78	551	5516131100	Uzávierka záp.umyv. T 7105 s vent. D 40mm z AKV	ks	9	211	1899,0
79	721	725869204	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová jednodielna D 50mm	ks	5	104,5	522,5
80	551	5516170300	Uzávierka zápachová T 1023 D 50 mm	ks	2	240	480,0
81	551	5516159000	Uzávierka zápachová vaňová T 1436	ks	3	684	2052,0
82	721	725989101	Montáž dvierok kovových lakovaných	ks	2	34,6	69,2
83	551	5516757500	Dvierka krycie 30x30 cm komaxit biely	ks	2	610	1220,0
84	721	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6m	%	0,3	1878,275	563,5
85	721	998725293	Zariadenie predmety, prípl.za presun nad vymedz.najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	0,3	1878,275	563,5
725 Zdravotechnika - zariad.predmety spolu							188954,5

359225,1

celkom

PRO. RESTAV spol. s r.o.
Mramorová 2
821 06 BRATISLAVA
IČO: 35776331, IČD: 2020244589
IČ DPH: SK2020244589

Rozpočet s výkazom výmer

Stavba: Rekonštr.soc.priestorov pre MCC, Budova Č.LI

Objekt Ústredné kúrenie

Časť

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis položky	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		Figúra	Výkaz výmer				

Práce a dodávky PSV

733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

1	731	733151303	Potrubie z medených rúrok tvrdých D 15x1 mm	m	20	291,6	5832,0
2	731	733191201	Tlaková skúška medeného potrubia do D35 mm	m	20	14,4	288,0
3	731	998733101	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	0,006	1164,0	7,0
							6127,0

733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

734 Ústredné kúrenie, armatúry

4	731	734200821	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G1/2	ks	9	90,0	810,0
5	731	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	48	64,2	3081,6
6	MAT	5517300300	Armatúry a príslušenstvo Regulux šrobenie P 3/8"ponikl	ks	5	344,4	1722,0
7	MAT	5517300310	Armatúry a príslušenstvo Regulux šrobenie R 1/2"ponikl	ks	7	350,0	2450,0
8	MAT	5517300810	Armatúry a príslušenstvo termostatická hlavica VK	ks	12	533,4	6400,8
9	MAT	5517301170	Armatúry a príslušenstvo plniaci a vypúšťací gulový kohút	ks	12	226,8	2721,6
10	MAT	5517302210	Armatúry a príslušenstvo termostatický ventil V-exakt 3/8"A	ks	5	457,8	2289,0
11	MAT	5517302190	Armatúry a príslušenstvo termostatický ventil V-exakt 1/2"A	ks	7	506,8	3547,6
12	731	734211111	Ventil odvzdušňovací závitový vykurovacích teles do G 3/8	ks	12	63,0	756,0
13	731	998734101	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6m	t	0,015	858,0	12,9
							23791,5

734 Ústredné kúrenie, armatúry

735 Ústredné kúrenie, vykurov.telesá

14	731	735111350	Vykurovacie telesá liatinové článkové "Kalom" so základným náterom 500/160 0,255 m ² /čl 0,255*17	m ²	4,335	1066,0	4621,1
					4,35		
15	731	735111380	Vykurovacie telesá liatinové článkové "Kalom" so základným náterom 900/160 0,440 m ² /čl 0,44*(10+10+25)	m ²	19,8	1625,0	32175,0
					19,8		
16	731	735117110	Vykurovacie telesá liatinové odpojenie a pripojenie po nátere 0,44*(16+7+15+25+10+18+10+10+15)+0,255*(17+17+10)	m ²	66,66	45,6	3039,7
					66,66		
17	731	735118110	Vykurovanie telesá liatinové tlakové skúšky vodou teles článkových	m ²	66,66	43,2	2879,7
18	731	735191910	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v.pl.vykurovacích teles	m ²	66,66	9,8	655,9
19	731	735494811	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v.pl.vykurovacích teles	m ²	66,66	16,6	1103,9
					66,66		
20	731	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6m	t	0,914	1026,0	937,8
							45413,1

735 Ústredné kúrenie, vykurov.telesá

783 Dokončovacie práce - nátery						
21	783	783314140	Nátery vykurov. telies olejové liatin. radiátorov farby slonovej kosti jednonás. 1x email a zákl.nát.	m2	66,66	9279,1
			66,66		66,66	139,2
22	783	783424240	Nátery kov.potr.a armatúr syntet.do DN 50mm farby bielej jednonás. 1x email a základný náter	m	30	1188,0
			783 Dokončovacie práce - nátery			10467,1
			PSV Celkom			85798,6
			Celkom			85798,6

PRO. RESTAV spol. s r.o.
Mramorová 2
821 06 BRATISLAVA
IČO: 35776331, IČD: 2020244589
IČ DPH: SK2020244589

Stavba : Bratislava, Kutuzovove kasárne
rekonštrukcia soc.zariadení pre MCC, budova LI
Časť : Elektroinštalácie silnoprúd
Miesto: Bratislava, Kutuzovove kasárne
Investor : MO SR Bratislava

REKAPITULÁCIA

				882815,9
1. materiál spolu				342768,5
2. montáž spolu				
	%	3,6%	882815,9	31781,4
3. doprava - 3,6% z bodu 1	%	1%	31781,4	317,8
4. PPV - 1% z bodu 3	%	6%	374549,9	22473,0
5. PSV - 6% z bodu 2 a 3	%	1%	1225584,4	12255,8
6. Horizontálny presun - 1% z bodu 1 a 2				1225584,4
7. ZRN celkom				
				1292412,4
spolu	%	19%	1292412,4	245558,4
DPH 19%				1537970,8
Celkom				



PRO. RESTAV spol. s r.o.
Mramorová 2
821 06 BRATISLAVA
IČO: 35776331, IČD: 2020244589
IČ DPH: SK2020244589

1. Elektroinštalácia

P.č.	Cenníková pol	Názov položky	MJ	Množstvo	Jedn.cena	Cena-mat	Cena-mont.
1	213290040	Demontáž exustujúcich rozvodov	hod	209	250		52250
2	3580760879 210120102	Poistka PH00/63A, gG Montáž poistkovej nožovej poistky do 500V	ks	3	124	372	12,6
3	921AN37795 210190001	Rozvádzač RS1-B Montáž rozvádzača ocefoplechového do 20 kg	ks	1	39800	39800	158
4	213290041	Demontážne práce v rozvádzači RS	hod	12	420		5040
5	2462159991 213290042	Farby,riedidlá - úprava rozvádzača RS montážne práce - oprava rozvádzača	ks hod	1 8	2400 440	2400	3520
6	921AN37796 210190002	Rozvádzač RS01-B/1 Montáž rozvádzača ocefoplechového do 50 kg	ks	1	52400	52400	265
7	921AN37797 210190001	Rozvádzač R-k1 Montáž rozvádzača ocefoplechového do 20 kg	ks	1	22100	22100	158
8	3450202920 210110041	Vypínač 10A/230V, pod omietku, rad. 1 Montáž pod omietku	ks	10	192	1920	400
9	3450201320 210110043	Vypínač 10A/230V, pod omietku, rad. 5 Montáž pod omietku	ks	8	213	1704	352
9	3450201321 210110044	Vypínač 10A/230V, pod omietku, rad. 5B Montáž pod omietku	ks	1	265	265	99,6
10	3450202960 210110045	Vypínač 10A/230V, pod omietku, rad. 6 Montáž pod omietku	ks	6	254	1524	264
11	3450202915 210110046	Vypínač 10A/230V, pod omietku, rad. 7 Montáž pod omietku	ks	5	212	1060	255,5
12	3450325400 210111022	Zásuvka 16A/230V, pod omietku montáž	ks	15	144	2160	1191
13	3450325401 210111022	Dvojjzásuvka 16A/230V, pod omietku montáž	ks	45	171	7695	4356
14	3450906510 210010301	Prístrojová krabica KP 67/2 Montáž pod omietku	ks	92	9,9	910,8	2723,2
15	3450906511 210010321	Rozbočovacia krabica KR 68 Montáž pod omietku	ks	51	41,6	2121,6	5839,5
16	210010521	Odviečkovanie a zaviečkovanie krabic - závit	ks	102	3		306
17	3480188900 210200009	Žiarivkové svetidlo 1x18W, IP21, EVG Montáž na strop, stenu	ks	4	2100	8400	936
18	3480188901 210201011	Žiariv.sviet.1x36W, EVG, IP20, prizmatický kryt Montáž na strop	ks	3	2212	6636	702
19	3480195200 210201020	Žiariv.sviet.2x36W, EVG, IP20, prizmatický kryt Montáž na strop	ks	4	5530	22120	856
20	3480188903 210201020	Žiariv.sviet. 3x18W, EVG, IP20, leštená mriežka Montáž na strop	ks	31	5390	167090	6634
21	3480188904 210201020	Žiariv.sviet.4x18W, EVG, IP20,leštená mriežka, uhol clonenia 60° Montáž na strop	ks	18	6328	113904	3852
22	3480188902 210201020	Žiariv.sviet.downlight 2x18W, EVG, IP20 Montáž na strop	ks	14	5376	75264	2996
23	3480188905 210201020	Žiariv.sviet.downlight 2x18W, EVG, IP44 Montáž na strop	ks	3	6510	19530	642
24	3480308100 210200009	Žiarovkové svetidlo do 100W, IP20, opálový kryt Montáž na strop, stenu	ks	1	1540	1540	114
25	3480308107 210201020	Žiariv.sviet.nástenné 2x24W, EVG, IP20 Montáž na strop	ks	7	5348	37436	1498
26	3480308101 210200009	Žiarovkové svetidlo do 100W, IP20, opálový kryt Montáž na strop, stenu	ks	2	1540	3080	228
27	3480195210 210200043	Núdzové svetidlo 9W, 230V, IP43,1hod, piktogram Montáž na strop, stenu	ks	9	7672	69048	1476
27	3450201510	Snímač pohybu, dosah 6m, uhol 180°, IP20	ks	14	3055	42770	

	210110045	Montáž			119		1666
28	3450201511	Snímač pohybu, dosah 6m, uhol 180°, IP44	ks	3	3655	10965	357
	210110045	Montáž		239	119		6309,6
29	3410104300	Kábel CYKY 3Ax1,5	m	769	19,8	4732,2	20301,6
	210810045	Montáž pevne			26,4		25585,2
30	3410106301	Kábel CYKY 3Cx1,5	m	927	19,8	15226,2	30683,7
	210810045	Montáž pevne			26,4		3641
31	341016500	Kábel CYKY 3Cx2,5	m	110	33,1	3641	3036
	210810046	Montáž pevne			27,6		6644
32	341019200	Kábel CYKY 5Cx1,5	m	40	166,1	6644	1272
	210810055	Montáž pevne			31,8		3593,4
33	341019310	Kábel CYKY 4Bx10	ks	159	22,6		239,2
	210810053	Montáž pevne					241,5
34	210100001	Ukončenie vodiča v rozvádzači do 2,5	ks	8	29,9		399
35	210100003	Ukončenie vodiča v rozvádzači do 16	m	15	16,1	241,5	3200
34	3410402700	CY 4 žltozelený			26,6		3200
	210220452	Ochranné pospojovanie 4-16 mm2, pevne	m	125	109,9	13737,5	305,6
35	3410404701	CY 25 žltozelený			25,6		16,3
	210220452	Ochranné pospojovanie 4-16 mm2, pevne	ks	4	55,9	223,6	72
36	3540201700	Svorka Bernard kompletná			76,4		10670
	210220321	Montáž	ks	1	16,3	16,3	17748
37	3544199600	Svorka SS			72		7505,5
	210220301	Montáž	ks	1	16,3	16,3	6466,4
38	3459990001	Pozinkovaný žlab 100/60, vrátane úchyto	m	55	168	9240	767
	210020305	Montáž káblového žlabu do 125/50 mm	m	85	194		70311,2
39	3450703940	Lišta biela MIK 50/75			208,8	17748	5110
	210010106	Montáž pevne	m	118	88,3		999,6
40	3450703920	Lišta biela MIK 25/40			58,1	6855,8	1559,4
	210010105	Montáž pevne	m	118	54,8		33897,6
41	210040722	Otvor pre istiacu pre rozvádzač	ks	1	767		1998,4
42	210040701	Drážka pre rúrku, kábel do fí 29mm				25713,1	73920
43	210040721	Otvor v stropce fí 100 mm	m	358	196,4		882815,9
44	210100001	Demontáž ukončenie vodiča v rozvádzači do 2,5	ks	69	22,6		1225584,384
45	210100001	Znovumontáž ukončenie vodiča v rozvádzači do 2,5	ks	16	2118,6	33897,6	
46	3450325407	Zásuvkový adaptér, prepäťová ochrana triedy II			124,9		
	210111022	Montáž	%	0,03	857102,8	25713,1	
47	99999030	Podružný materiál					
48	213291000	Revízne práce a komplexné skúšky	hod	168	440		
				celkovo			

PRO. RESTAV spol. s r.o.
 Mramorová 2
 821 06 BRATISLAVA
 IČO: 35776331, IČD: 2020244589
 IČ OPH: SK2020244589

Stavba : Bratislava, Kutuzovove kasárne
 rekonštrukcia soc.zariadení pre MCC, budova LI
Časť : Elektroinštalácie slaboprúd
Miesto: Bratislava, Kutuzovove kasárne
Investor : MO SR Bratislava

REKAPITULÁCIA

1. Materiál spolu				102457,1
Elektroinštalácia telefon/data				94139,2
TV rozvody				8317,9
2. Montáž spolu				131002,3
Elektroinštalácia telefon/data				116371,9
TV rozvody				14630,4
3. Doprava - 3,6% z bodu 1	%	3,60%	102457,1	3688,5
4. PPV - 1% z bodu 3	%	1%	3688,5	36,9
5. PSV - 6% z bodu 2 a 3	%	6%	134690,8	8081,4
6. Horizontálny presun - 1% z bodu 1 a 2	%	1%	233459,4	2334,6
7. ZRN celkom				233459,4
Spolu				247600,8
DPH 19%	%	19%	247600,8	47044,1
Celkom				294644,9



PRO. RESTAV spol. s r.o.
 Mramorová 2
 821 06 BRATISLAVA
 IČO: 35776331, IČD: 2020244589
 IČ DPH: SK2020244589

1. Rozvody telefón/dáta

P.č.	Cenníková pol	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jedn.cena	cena - mat	Cena - mont
1	3410300600 220280221	Kábel FTP 4x2x0,5, kat 5e Montáž na povrchu	m	1736	15,6 19	27081,6	32984
2	3410300410 220280224	Kábel SYKFY 20x2x0,5 Montáž v rúrke	m	87	42,5 30	3697,5	2610 9464
3	220300001	Káblková forma do 0,5m kábel do 5x2	ks	52	182		
4	3450001011 220301201	Telefónna zásuvka 2xRJ45, kat. 5e, IP20 Montáž pod omietku	ks	13	554 154,6	7202	2009,8
5	3450906510 220260022	Krabica KP 67/1 Montáž pod omietku	ks	13	6,9 90	89,7	1170
6	3459990001 210020305	Pozinkovaný žlab 100/60, vrátane úchytov Montáž káblového žlabu do 125/50 mm	m	22	168 194	3696	4268
7	3450703900 220260553	Zosilnená PVC hadica 25 mm Montáž pod omietku	m	47	13,9 134,6	653,3	6326,2
8	3450703901 220260554	Zosilnená PVC hadica 32 mm Montáž pod omietku	m	47	25,6 136,9	1203,2	6434,3
9	213290040	Úprava dátovej skrine (rozsah podľa výkresu G3)	hod	8	440		3520
10	3579999991 210010106	Horizontálny držiak káblov 19" Montáž	ks	3	430 85,4	1290	256,2
11	3579999992 210020501	Patch panel 24 portový, kat. 5e Montáž	ks	1	7895 160	7895	160
12	3410300601 220280221	Prepojovací vodič l=4 m, kat. 5e Montáž	ks	8	380 140	3040	1120
13	3579999991 210010106	Horizontálny držiak káblov 19" Montáž	ks	1	430 85,4	430	85,4
14	3579999992 210020501	Patch panel 24 portový, kat. 5e Montáž	ks	1	7895 160	7895	160
15	3410300601 220280221	Prepojovací vodič l=4 m, kat. 5e Montáž	ks	8	380 140	3040	1120
16	3579999997 210120451	Pásik LSA Plus 2/10 Montáž	ks	2	355 4410	710	8820
17	3450703960 210020501	Lista biela MIK 50/90 Montáž pevna	m	97	242 164	23474	15908
18	210040721	Otvor v stene do fi 100mm	ks	8	511		4088
19	220300044	Káblková forma nad 0,5 m, kábel do 20x2	ks	4	667		2668
20	99999030	podružný materiál	%	0,03	91397,3	2741,9	13200
21	213291000	revízne práce a komplexné skúšky	hod	30	440		

94139,2 116371,9

celkovo

210511,1

PRO. RESTAV spol. s r.o.

Mramorová 2

821 06 BRATISLAVA

IČO: 35776331, IČD: 2020244589

IČ DPH: SK2020244589

2. TV rozvody

P.č.	Cenníková pol	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jedn.cena	cena - mat	Cena - mont
1	3450001011 220301201	TV zásuvka 75 Ohmov, koncová, pod omietku Montáž pod omietku	ks	4	557 155,6	2228	622,4
2	3450906510 220260022	Krabica KP 67/1 Montáž pod omietku	ks	4	6,9 90	27,6	360
3	3450703900 220260553	Zosilnená PVC hadica 25 mm Montáž pod omietku	m	16	13,9 133	222,4	2128
4	3450703901 220260554	Zosilnená PVC hadica 32 mm Montáž pod omietku	m	16	25,6 136,8	409,6	2188,8
5	3412160280 220280222	Kábel VCCKY 75-4,8 Montáž v rúrke	m	60	13,6 31,4	816	1884
6	3579990001 220370561	Rozbočovací člen (1vstup, 2 výstupy) pre coax. Montáž	ks	2	1210 114	2420	228
7	3579990002 220370561	F - konektor Montáž	ks	8	244 96,9	1952	775,2
8	210040721	Otvor v stene do fí 100 mm	ks	4	511		2044
9	99999030	podružný materiál	%	0,03	8075,6	242,3	4400
10	213291000	revízne práce a komplexné skúšky	hod	10	440		
						8317,9	14630,4
celkovo							22948,3

PRO. RESTAV spol. s r.o.
Mramorová 2
821 06 BRATISLAVA
IČO: 35776331, IČD: 2020244589
IČ DPH: SK2020244589

Rozpočet

Názov stavby: Kutuzovove kasárne-rekonštrukcia sociálnych priestorov, Bratislava

Časť: Vzduchotechnika

Arch.č.: 2006/62

P.č.	Č. položky cenníka	MJ	Množstvo	jed.cena montáž	jed.cena dodávka	montáž spolu	dodávka spolu
	Zariadenie č.1 - Demontáž jestvujúcich						
	vzt zariadení a potrubia						
	1NP m.č. 1.05-1.07						
	El.odpojenie, demontáž ventilátora ELKO DN 130						
	240010215	ks	2	750		1500	
	240071253	ks	6	150		900	
	240080063	bm	1,5	410		615	
	1PP m.č.0.04-0.08						
	El.odpojenie, demontáž ventilátora ELKO DN 130						
	240010192	ks	3	750		2250	
	240071253	ks	10	150		1500	
	240080063	bm	1,5	410		615	
	1PP m.č. 0.11-0.15						
	240060244	ks	2	166		332	
	240090146	ks	2	240		480	
	24008065	bm	38	350		13300	
	Pravidlá "M"	kpl	1	8150		8150	
	Zariadenie č.2- Vetranie predsieni. sprchy, WC ženy, m.č.007a, 007b, 08 m.č.007a, 007b, 008 na 1PP						
2,1	429122160160	ks	1	699,6	3792,1	699,6	3792,1
	394541250310	ks	1	206,4	1483,3	206,4	1483,3
	405611900402	ks	1	72	514,8	72	514,8
	429761180002	ks	2	60	271,7	120	543,4
2,2	429711160153	ks	1	105,6	479,7	105,6	479,7
	429817141010	bm	1	28,6	84,5	28,6	84,5
	429817181010	bm	1	47,3	140,4	47,3	140,4
2,3	429727140004	ks	1	68,2	269,1	68,2	269,1
2,4	429727180004	ks	1	103,4	408,2	103,4	408,2
2,5	429815210201	bm	5	282,7	835,9	1413,5	4179,5
	429728133017	ks	3	77	180,7	231	542,1
	429821342203	bm	0,5	226,6	764,4	113,3	382,2
	Zariadenie č.3 - Vetranie WC ženy, muži m.č.004, 005, 006a, 006b, 009 na 1PP						
3,1	429122200200	ks	1	829,2	4488,9	829,2	4488,9
	394541250310	ks	1	206,4	1483,3	206,4	1483,3
	405611900402	ks	2	72	514,8	144	1029,6
	429761200002	ks	2	64,8	283,4	129,6	566,8
3,2	429711200193	ks	1	115,2	522,6	115,2	522,6
	429817141010	bm	5	28,6	84,5	143	422,5
	429817181010	bm	1	47,3	140,4	47,3	140,4
3,3	429727210004	ks	5	68,2	269,1	341	1345,5
3,4	429727180004	ks	1	103,4	408,2	103,4	408,2


3,5	429815210201	Spiro potrubie do DN 200/30% tv.	bm	12	246,4	728	2956,8	8736
3,6	429728192022	Stenová mriežka SMH-1-20-425x225-2	ks	4	176	1037,4	704	4149,6
	429821342203	Štvorhranné potrubie sk 1 z pozinkovaného plechu do obvodu 1300/100% tv./ Pripojenie na jestv.stupačku vzt/	bm	0,5	226,6	764,4	113,3	382,2
		Zariadenie č.4 - Vetranie šatne muži 012a na 1PP						
4,1	429123250008	Ventilátor CAB PLUS 160	ks	1	2324,4	16785,6	2324,4	16785,6
	429761180002	Manžeta VBM 160	ks	2	60	271,7	120	543,4
	405411320001	Vypínač, regulátor otáčok REB1NE /pod omietku/	ks	1	235,2	1697,8	235,2	1697,8
4,2	429712160001	Žalúziová klapka PER 160W	ks	1	246	1112,8	246	1112,8
	429817211010	Semivac DN 200	bm	3	60,5	179,4	181,5	538,2
	429817181010	Semivac DN 160	bm	2	47,3	140,4	94,6	280,8
4,3	429727210004	Ventil KE 200+mont.kr.	ks	2	134,2	525,2	268,4	1050,4
4,4	429815210201	Spiro potrubie do DN 160/30%tv.	bm	9	282,7	835,9	2544,3	7523,1
4,5	429728193022	Stenová mriežka SHM-1-20-425x225-2	ks	2	176	1037,4	352	2074,8
		Zariadenie č.5 - Vetranie šatne upratovačiek 013b na 1PP						
5,1	429123250008	Ventilátor CAB PLUS 160	ks	1	2324,4	16785,6	2324,4	16785,6
	429761180002	Manžeta VBM 160	ks	2	60	271,7	120	543,4
	405411320001	Vypínač, regulátor otáčok REB1NE /pod omietku/	ks	1	235,2	1697,8	235,2	1697,8
5,2	429712160001	Žalúziová klapka PER 160W	ks	1	246	1112,8	246	1112,8
	429817181010	Semivac DN 160	bm	3	47,3	140,4	141,9	421,2
5,3	429727180004	Ventil KE 160+mont.kr.	ks	2	103,4	408,2	206,8	816,4
5,4	429815210201	Spiro potrubie do DN 160/30%tv.	bm	8	282,7	835,9	2261,6	6687,2
5,5	429728193022	Stenová mriežka SMH-1-20-425x125-2	ks	4	134,2	794,3	536,8	3177,2
	429728193022	Stenová mriežka SMH-1-20-325x125-2 /pre sprchu m.č.013C/	ks	2	122,1	721,5	244,2	1443
		Zariadenie č.6 - Chladenie m.č.010, 011b, 012b na 1PP						
		Klimatizačná jednotka multisplit v zložení:						
6,1	429562288006	Vnúťorná jednotka MSC-GA25	ks	1	2928	17154,8	2928	17154,8
6,2	429562288006	Vnúťorná jednotka MSC-GA25	ks	1	2928	17154,8	2928	17154,8
6,3	429562288006	Vnúťorná jednotka MSC-GA25	ks	1	2928	17154,8	2928	17154,8
6,4	429903288006	Vonkajšia jednotka MUX-3A60	ks	1	4944	71522,1	4944	71522,1
	422112217925	Kondenzné čerpadlo	ks	1	1260	5505,5	1260	5505,5
	429909900261	Cu potrubie /3xdvojica potrubia Dn6, DN10 tep.izolované/	bm	36	288	858	10368	30888
	429756001003	Konzola pod vonkajšiu jednotku	kpl	1	240	2574	240	2574
	429755018001	Montážny, tesniaci, spojovací a závesný materiál	kpl	1	984	4920	984	4920
	213290100	Skúšky a zaregulovanie Zaregulovanie a vyskúšanie zariadenia		hod	22	350	7700	
		Dodávka bez DPH						
		Montáž bez DPH						
		Celkom bez DPH						
							85647,4	267660,4
							353307,8	

PRO. RESTAV spol. s r.o.
Mramorová 2
821 06 BRATISLAVA
IČO: 35776331, IČD: 2020244589
IČ DPH: SK2020244589

Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

26. augusta 2010

Ing. Vladimír Bajner

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bajner', written in a cursive style.